

工事番号 債 第9992号

設計書番号 508-030-0155

3・3・8号白銀市川環状線道路改築(橋梁)工事

実施 設計書

八戸市大字尻内町 地内

工 期 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	-----		
	施工数量 N= 1 基		
	RC橋脚工		
	1 式		
設計額	208,758,000 円 (内消費税 18,978,000 円)		変更による 増減額
請負額			変更による 増減額

設計内訳書（本01）

工事名	3・3・8号白銀市川環状線道路改築(橋梁)工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 橋梁下部	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
橋梁下部								
		式	1		98,094,949			
RC橋脚工								
		式	1		25,499,340			
橋脚躯体工								
		式	1		25,499,340			
コンクリート	⑫-2 24-12-25(20) (冬期割増)							内 1号
		m3	229		7,503,467			
鉄筋	SD345 D16～D32							内 2号
		t	18.68		5,831,359			
型枠								内 3号
		m2	200		2,307,746			
支保								内 4号
		空m3	410		2,790,228			
雪寒仮囲い								内 5号
		m2	1,021		6,733,770			
敷鉄板	22×1524×6096							内 6号
		m2	149		251,841			
敷鉄板	22×1524×3048							内 7号
		m2	47		80,929			
仮設工								
		式	1		72,595,609			
工事用道路工								
		式	1		3,656,109			
敷鉄板	22×1524×6096							内 8号
		m2	1,366		3,656,109			

設計内訳書（本01）

工事名	3・3・8号白銀市川環状線道路改築(橋梁)工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 橋梁下部	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮橋・仮栈橋工							
		式	1		722, 221		
覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]							内 9号
		m2	24		722, 221		
土留・仮締切工							
		式	1		33, 074, 774		
鋼矢板	鋼矢板Ⅳ型 L=15. 5m						内 10号
		枚	242		28, 282, 074		
足場							内 11号
		m	100		504, 300		
作業構台[ハッケーユット用]							内 12号
		式	1		474, 882		
施工ヤード土留工							内 13号
		式	1		735, 848		
袋詰玉石							内 14号
		袋	120		3, 077, 670		
水替工							
		式	1		1, 063, 800		
ポンプ排水							内 15号
		日	62		1, 063, 800		
作業ヤード整備工							
		式	1		33, 295, 623		
盛土材運搬	L=11. 2km						内 16号
		m3	4, 500		10, 691, 730		
ヤード造成							内 17号
		m2	4, 500		667, 480		

設計内訳書（本01）

工事名	3・3・8号白銀市川環状線道路改築(橋梁)工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 橋梁下部	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板		22×1524×6096						内 18号
			m2	1,691		4,526,673		
ヤード撤去								内 19号
			m2	4,500		1,695,760		
残土運搬		L=11.2km						内 20号
			m3	4,500		15,713,980		
構造物撤去工								
			式	1		783,082		
運搬処理工		スクラップ 廃プラ						内 21号
			t	47		783,082		
直接工事費								
			式	1		98,094,949		
共通仮設								
			式	1		28,976,768		
共通仮設費								
			式	1		19,453,768		
運搬費								
			式	1		15,979,768		
建設機械運搬費		L=6.6km 八戸市						内 22号
			台	2		142,000		
重建設機械分解組立輸送費								内 23号
			回	1		2,765,000		
仮設材運搬費		往路 L=306km 仙台市						内 24号
			t	104.3		1,905,749		
仮設材運搬費		復路 L=306km 仙台市						内 25号
			t	288.3		5,296,869		

設計内訳書（本01）

工事名	3・3・8号白銀市川環状線道路改築(橋梁)工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 橋梁下部	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材運搬費	往路 L=6.6km 八戸市						内 26号
		t	575.3		2,824,821		
仮設材運搬費	復路 L=6.6km 八戸市						内 27号
		t	620.2		3,045,329		
技術管理費							
		式	1		2,574,000		
施工調査費	河川監視カメラ						内 28号
		式	1		2,574,000		
現場環境改善費							
		式	1		900,000		
現場環境改善費（率計上）							
		式	1		900,000		
共通仮設費（率計上）							
		式	1		9,523,000		
純工事費							
		式	1		127,071,717		
現場管理費							
		式	1		36,504,000		
工事原価							
		式	1		163,575,717		
一般管理費等							
		式	1		26,204,283		
工事価格							
		式	1		189,780,000		
消費税額及び地方消費税額							
		式	1		18,978,000		

設計内訳書 (本01)

[illegible]

主工種 02:河川・道路構造物工事

主たる工種		単独（追加工事）： 河川・道路構造物工事		合算工事：	
対象工事費	98,094,949	直接工事費	98,094,949	準備費（処分費用）	0
				その他直工扱い共仮積上額	0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	5,614,800	現工事	0
				合算工事	0
非対象額計（－）			5,186,297		
管理費区分1			0	（橋梁、PC桁、ポンプ等購入費）	
管理費区分2, 7			0	（工場原価）	
管理費区分5			4,587,932	（一般管理費等のみ対象額）	
管理費区分9			-2,146,820	（間接費非対象額）	
管理費区分T			2,745,185	（全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額）	
対象額	支給品費（＋）		0		
無償貸付機械評価額（＋）			0		
共通仮設費対象額	単独（追加工事）		92,908,652	現工事	0
	全処分費等を除く共通仮設費対象額		90,039,037		0
	（調整工事入力で使用）				
共通仮設費（率分）	率（補正前）		10.15%	0.00%	0.00%
	施工地域等補正		1.0	0.00%	
	除雪工事補正		1.00	0.00	0.00
	ICT施工補正		1.0	0.00	0.00
	率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.01		10.25%	0.00%	
	計上額		9,523,000	0	0
				調整工事計上額	0

#

共通仮設費内訳

主工種 02:河川・道路構造物工事

共通仮設費（積上分）	18,553,768				
運搬費	15,979,768	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	2,574,000
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					28,976,768

現場管理費

主工種 02:河川・道路構造物工事

単独（追加工事）純工事費	127,071,717	単独（追加工事）直接工事費	98,094,949	単独（追加工事）共通仮設費	28,976,768
非対象額計（－）	5,186,297				
管理費区分2,7	0		（工場原価）		
管理費区分5	4,587,932		（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9	-2,146,820		（間接費非対象額）		
管理費区分T	2,745,185		（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）		
対象額 支給品費（＋）	0				
支給品で扱う桁等購入費（＋）	0				
無償貸付機械評価額（＋）	0				
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	121,885,420	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）	119,015,805		0		0
現場管理費					
率（補正前）	28.76%		0.00%		0.00%
施工地域等補正	1.0		0.00%		
施工時期補正	0.60%		0.00%		
緊急工事補正	0.00%		0.00%		
砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%		
ICT施工補正	1.0				
率（補正後） 週休2日 週休2日（月単位）1.02	29.95%		0.00%		
計上額	36,504,000		0		0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 02:河川・道路構造物工事

工事原価	163,575,717				
純工事費	127,071,717	現場管理費	36,504,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）	598,365				
管理費区分9	-2,146,820	（支給品を除く間接費非対象額）			
管理費区分T	2,745,185	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）			
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	162,977,352	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	160,107,737		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	16.04%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.00000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.00000000
率（補正後）	16.04%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	162,977,352		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	26,204,283				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年7月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年7月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年7月		
単 価 地 区	八戸市(旧八戸市)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	02:河川・道路構造物工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1. 0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1. 00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日(月単位)		1. 01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1. 0
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1. 20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0. 60%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0. 00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0. 00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日(月単位)	1. 02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1. 00
財団法人等による補正	補正を行わない	1. 00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0. 04%

間接費一覧

主工種 02:河川・道路構造物工事

費目	工種	対象額（円）	補正後率（％）	計上額（円）
	直接工事費			98,094,949
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				98,094,949
	共通仮設費（率分）	92,908,652	10.25	9,523,000
	運搬費			15,979,768
	技術管理費			2,574,000
現場環境改善費対象工事費				98,094,949
	現場環境改善費（率分）	90,039,037	1.00	900,000
現場管理費対象純工事費				127,071,717
	現場管理費	121,885,420	29.95	36,504,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				163,575,717
	一般管理費等	162,977,352	16.04	26,204,283
	業務委託費			0
工事価格				189,780,000
消費税等相当額				18,978,000
工事費計				208,758,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	コンクリート	⑫-2 24-12-25 (20) (冬期割増)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート CB240010	無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 各種, 100m3以上500m3未満, 養生無し, 延長無し, 全ての費用	m3	228. 5	27, 210	6, 217, 485		02-03-01 管理費区分 : 0
Vカット目地材 W60×H30 ZZ99*01*02002		m	7. 3	11, 000	80, 300		管理費区分 : 0
シール材 CB224820		m	7. 3	2, 343	17, 103		02-02-18 管理費区分 : 0
シール材(材料費) CB224821		L	6. 6	7, 560	49, 896		02-02-18 管理費区分 : 0
簡易清掃 WB820210	無し, 無し, 無し	m2	121. 9	327	39, 861		単 1号 06-03-03 管理費区分 : 0
含浸材塗布 DZ820010	無し, 無し, 無し, 高分子系	m2	121. 9	2, 900	353, 510		単 2号 06-03-03 管理費区分 : 0
無収縮モルタル		m3	2. 5	298, 125	745, 312		単 3号 管理費区分 : 0
合計					7, 503, 467		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	鉄筋	SD345 D16～D32					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鉄筋工 加工・組立 WB240750	加工・組立, 一般構造物, SD345 D16～D25, 標準	t	13. 602	322, 800	4, 390, 725		単 4号 02-04-04 管理費区分：0
鉄筋工 加工・組立 WB240750	加工・組立, 一般構造物, SD345 D29～D32, 標準	t	5. 074	269, 920	1, 369, 574		単 5号 02-04-04 管理費区分：0
鉄筋工 ガス圧接継手・機械式継手 WB240760	ガス圧接, D32+D32	箇所	34	2, 090	71, 060		単 6号 02-04-04 管理費区分：0
合計					5, 831, 359		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	型枠						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
型枠 CB240210	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	196. 2	11, 260	2, 209, 212		02-02-06 管理費区分：0
型枠 CB240210	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)	m2	4. 1	14, 960	61, 336		02-02-06 管理費区分：0
円筒型枠 φ 250mm ZZ99*01*07001		m	34. 7	1, 072	37, 198		管理費区分：0
合計					2, 307, 746		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	支保						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
パイル・ト支保・くさび結合支保 WB252210	くさび結合支保, 40<f<=80kN/m2[120<t<=250cm], 標準(1.0)	空m3	413	6,756	2,790,228		単 7号 02-04-02 管理費区分 : 0
合計					2,790,228		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	雪寒仮囲い						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮囲い設置・撤去 (W・PWタイプ) 枠組足場部 WB253221	標準	m2	707. 5	5, 825	4, 121, 187		単 8号 02-05-13 管理費区分：0
仮囲い設置・撤去 (W・PWタイプ) 枠組足場以外 WB253222	標準	m2	313. 5	2, 611	818, 548		単 9号 02-05-13 管理費区分：0
特殊養生工 (仮囲い内シールドヒート養生) WB253240	鉄筋構造物	m3	228. 5	2, 348	536, 518		単 10号 02-05-13 管理費区分：0
仮囲い仮設材(W・PWタイプ) WB253270	PWタイプ, 枠組足場部(S1), 3. 1月	m2	707. 5	1, 434	1, 014, 555		単 11号 02-05-13 管理費区分：0
仮囲い仮設材(W・PWタイプ) WB253270	PWタイプ, 枠組足場以外(S2), 3. 1月	m2	313. 5	775	242, 962		単 12号 02-05-13 管理費区分：0
合計					6, 733, 770		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	敷鉄板	22×1524×6096						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去 WB253610		設置・撤去						単 13号 02-05-16 管理費区分：0
			m2	148. 6	463	68, 801		
敷鉄板賃料 WB253630		22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 110日, 無, 有						単 14号 02-05-16 管理費区分：0
			枚	16	11, 440	183, 040		
合計								
						251, 841		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	敷鉄板		22×1524×3048						
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去			設置・撤去						単 13号 02-05-16 管理費区分：0
				m2	46. 5	463	21, 529		
敷鉄板賃料			22×1, 524×3, 048 (mm), 無, 110日, 無, 有						単 15号 02-05-16 管理費区分：0
				枚	10	5, 940	59, 400		
合計									
							80, 929		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	敷鉄板		22×1524×6096						
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去			設置・撤去						単 13号 02-05-16 管理費区分：0
				m2	1, 365. 7	463	632, 319		
敷鉄板賃料			22×1, 524×6, 096(mm), 無, 229日, 無, 有						単 16号 02-05-16 管理費区分：0
				枚	147	20, 570	3, 023, 790		
合計									
							3, 656, 109		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
覆工板・覆工板受桁設置・撤去 (覆工板設置面積700m2以下)	設置・撤去, 標準(1. 0)						単 17号 02-05-06
WB251990		m2	24	9, 760	234, 240		管理費区分 : 0
覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型), 7. 6月, 無, 有, 1020円, 1回						単 18号 02-05-06
WB251920		m2	24	7, 856	188, 544		管理費区分 : 0
山留材賃料	無, 229日, 無, 有, 4700円, 無, 無, 1回/ 現場						単 19号 02-05-06
WB251910		t	3. 74	49, 440	184, 905		管理費区分 : 0
敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096(mm), 無, 229日, 無, 有						単 16号 02-05-16
WB253630		枚	2	20, 570	41, 140		管理費区分 : 0
締結金具賃料 ブルマンC型							単 20号
		本	24	3, 058	73, 392		管理費区分 : 0
合計					722, 221		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	鋼矢板	鋼矢板Ⅳ型 L=15.5m						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鋼矢板 4型(76.1kg/m) 15.5m								単 21号 長辺(撤去)R030601 26 1日 管理費区分：0
		枚	154	37,380	5,756,520			
鋼矢板 4型コーナー(76.0kg/m) 15.5m								単 22号 長辺(撤去)R030601 26 1日 管理費区分：0
		枚	2	37,320	74,640			
鋼矢板 4型(76.1kg/m) 15.5m								単 23号 短辺(設置撤去) 177日 管理費区分：0
		枚	84	31,490	2,645,160			
鋼矢板 4型コーナー(76.0kg/m) 15.5m								単 24号 短辺(設置撤去) 177日 管理費区分：0
		枚	2	31,440	62,880			
鋼矢板圧入(50<Nmax≤600) 375<Nmax≤600 12m以下								単 25号 120tクローブクレーン 管理費区分：0
		枚	86	223,900	19,255,400			
パイプロハマ施工による 鋼矢板引抜き								単 26号 120tクローブクレーン 管理費区分：0
		枚	242	8,597	2,080,474			
油圧式杭圧入引抜機据付・解体 WB251380		圧入(180<Nmax<=600),Ⅳ型,陸上						単 27号 02-05-02 管理費区分：0
		回	1	509,200	509,200			
スクラップ H1 ZZ99*01*03001								施工ヤード土留(H鋼 カイ ト材) 管理費区分：9
		t	45.7	-46,000	-2,102,200			
合計					28,282,074			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	足場						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
足場(キャットウォーク)設置・撤去							単 28号 03-03-02
WB330870		m	100	5, 043	504, 300		管理費区分 : 0
合計					504, 300		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	作業構台[パ°ラーユニット用]						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
覆工板賃料 WB251920	覆工板(鋼製 補強型), 1. 7月, 無, 有, 1020円, 2回	m2	18	3, 702	66, 636		単 29号 02-05-06 管理費区分 : 0
覆工板・覆工板受桁設置・撤去 (覆工板設置面積700m2以下) WB251990	設置・撤去, 標準(1. 0)	m2	36	9, 760	351, 360		単 17号 02-05-06 18*2回 管理費区分 : 0
H形鋼杭賃料 3. 5m/本 50日		本	3	3, 607	10, 821		単 30号 受桁 管理費区分 : 0
溝形鋼損料 [-250×90×9×13		t	0. 97	11, 500	11, 155		単 31号 管理費区分 : 0
摩擦接合用高力ボルト(六角) F10T M22×70 Z001370013001		組	330	241	79, 530		管理費区分 : 0
スクラップ H1 ZZ99*01*03001		t	0. 97	-46, 000	-44, 620		溝形鋼(回収可能) 管理費区分 : 9
合計					474, 882		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	施工ヤト`土留工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
パイ`ロハンマ施工による H形鋼引抜き WB250250	陸上, 電動式60kW, 6m以下	本	29	4, 914	142, 506		単 32号 02-05-02 管理費区分 : 0
敷鉄板設置・撤去 WB253610	撤去	m2	260. 1	224	58, 262		単 33号 02-05-16 管理費区分 : 0
敷鉄板賃料 22×1524×6096		枚	28	19, 110	535, 080		単 34号 管理費区分 : 0
合計					735, 848		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	袋詰玉石						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
袋詰玉石	2t用(長期性能型), 深4m超9m以下又半径5m超18m以下, 流用又は採取材, 標準, 全ての費用	袋	120	17, 560	2, 107, 200		03-02-12 管理費区分 : 0
積込(ルース)	土砂, 土量50, 000m3未満	m3	150	273	40, 950		02-01-02 搬入 管理費区分 : 0
土砂等運搬	標準, バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 11. 5km以下	m3	300	2, 100	630, 000		02-01-02 搬入搬出 150*2 管理費区分 : 0
袋詰玉石(撤去) 2t用		袋	120	2, 256	270, 720		単 35号 撤去(積込含む) 管理費区分 : 0
処分費 廃プラスチック	ZZ99*01*03002	t	0. 6	48, 000	28, 800		袋材 管理費区分 : T
合計					3, 077, 670		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号	ポンプ排水						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ポンプ運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水						単 36号 02-05-08
WB252310		日	62	15, 620	968, 440		管理費区分 : 0
ポンプ設置・撤去							単 37号 02-05-08
WB252320		箇所	1	95, 360	95, 360		管理費区分 : 0
合計					1, 063, 800		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 16号	盛土材運搬	L=11. 2km					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
積込 (ルース)	土砂, 土量50, 000m3未満						02-01-02
CB210020		m3	4, 510	273	1, 231, 230		管理費区分 : 0
土砂等運搬	標準, バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3), 土砂 (岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1 1. 5km以下						02-01-02
CB210110		m3	4, 505	2, 100	9, 460, 500		管理費区分 : 0
合計					10, 691, 730		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 17号	ヤト造						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
整地	敷均し(ルス), 標準(10, 000m3未満), 無し						02-01-02
CB210610		m3	4, 510	148	667, 480		管理費区分 : 0
合計					667, 480		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 18号	敷鉄板	22×1524×6096					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去						単 13号 02-05-16
WB253610		m2	1, 691	463	782, 933		管理費区分 : 0
敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096(mm), 無, 229日, 無, 有						単 16号 02-05-16
WB253630		枚	182	20, 570	3, 743, 740		管理費区分 : 0
合計					4, 526, 673		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 19号	ヤード撤去						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削	土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3 未満						02-01-02
CB210100		m3	4, 510	376	1, 695, 760		管理費区分 : 0
合計					1, 695, 760		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 20号	残土運搬	L=11. 2km					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理						02-01-02
CB210610		m3	4, 510	148	667, 480		管理費区分 : 0
土砂等運搬	標準, バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1 1. 5km以下						02-01-02
CB210110		m3	4, 505	2, 100	9, 460, 500		管理費区分 : 0
処分費 発生土							
ZZ99*01*03003		m3	4, 655	1, 200	5, 586, 000		管理費区分 : T
合計					15, 713, 980		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 21号	運搬処理工	スクラップ 廃プラ					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬 CB010410	クレーン装置付4～4. 5t積、吊能力2. 9t, 無し, 8. 5km以下	t	46. 7	5, 028	234, 807		01-02-02 スクラップ H1 L=6. 7km 管理費区分：0
現場発生品及び支給品積込・荷卸 CB010420	クレーン装置付4～4. 5t積、吊能力2. 9t	t	46. 7	11, 500	537, 050		01-02-03 管理費区分：0
現場発生品及び支給品運搬 CB010410	クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t, 無し, 14. 0km以下	t	0. 6	7, 809	4, 685		01-02-02 廃プラ L=13. 5km 管理費区分：0
現場発生品及び支給品積込・荷卸 CB010420	クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t	t	0. 6	10, 900	6, 540		01-02-03 管理費区分：0
合計					783, 082		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 22号	建設機械運搬費	L=6. 6km 八戸市					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
貨物自動車による運搬(1車1回)	油圧杭圧入引抜鋼矢板II・III・IV, 6. 6km, 無, 無						単 38号 01-02-02 往復
WB010010		台	2	71, 000	142, 000		管理費区分 : 0
合計					142, 000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 23号	重建設機械分解組立輸送費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復), クローラークレーン系80 超150下(クラム2超3下), 標準(1. 0)						単 39号 01-02-02 クローラークレーン120t
WB010350		回	1	2, 765, 000	2, 765, 000		管理費区分 : 0
合計					2, 765, 000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 24号	仮設材運搬費	往路 L=306km 仙台市					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 306km, 15m超え, 各種(実数入力), 0, 無						単 40号 01-02-02 15m超(矢板)
		t	101. 44	16, 930	1, 717, 379		管理費区分：0
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 306km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無						単 41号 01-02-02 12m以下(仮橋)
		t	2. 84	11, 250	31, 950		管理費区分：0
仮設材等の積込み取卸し費 WB010030	積込み、取卸し(片道分)						単 42号 01-02-02
		t	104. 28	1, 500	156, 420		管理費区分：0
合計							
					1, 905, 749		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 25号	仮設材運搬費	復路 L=306km 仙台市					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 306km, 15m超え, 各種(実数入力), 0, 無						単 40号 01-02-02 15m超(矢板)
		t	285. 44	16, 930	4, 832, 499		管理費区分：0
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 306km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無						単 41号 01-02-02 12m以下(仮橋)
		t	2. 84	11, 250	31, 950		管理費区分：0
仮設材等の積込み取卸し費 WB010030	積込み、取卸し(片道分)						単 42号 01-02-02
		t	288. 28	1, 500	432, 420		管理費区分：0
合計							
					5, 296, 869		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 26号	仮設材運搬費	往路 L=6. 6km 八戸市					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 6. 6km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	575. 32	3, 410	1, 961, 841		単 43号 01-02-02 12m以下(構台、仮橋、敷鉄板) 管理費区分：0
仮設材等の積込み取卸し費 WB010030	積込み、取卸し(片道分)	t	575. 32	1, 500	862, 980		単 42号 01-02-02 管理費区分：0
合計					2, 824, 821		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 27号	仮設材運搬費	復路 L=6. 6km 八戸市					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 6. 6km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	620. 23	3, 410	2, 114, 984		単 43号 01-02-02 12m以下(構台、仮橋、敷鉄板) 管理費区分：0
仮設材等の積込み取卸し費 WB010030	積込み、取卸し(片道分)	t	620. 23	1, 500	930, 345		単 42号 01-02-02 管理費区分：0
合計					3, 045, 329		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 28号	施工調査費		河川監視カメラ					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
河川監視カメラ								R8/9/1～R9/6/30
ZZ99*01*09001			月	10	257, 400	2, 574, 000		管理費区分：0
合計						2, 574, 000		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 1号 WB820210	簡易清掃	無し, 無し, 無	単位	m2	単位数量	1	単価	327	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
表面含浸工 簡易清掃 高所作業車無 制約無 昼間 Q001648025							管理費区分 : 0		
			m2	1	327. 42	327			
合計									
						327			
単価							円／m2		
						327			

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 2号 DZ820010	含浸材塗布	無し, 無し, 無, 高分子系	単位	m2	単位数量	1	単価	2, 900	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
表面含浸工 含浸材塗布 高所作業車無 制約無 昼間 Q001650025							管理費区分 : 0		
			m2	1	1, 146. 48	1, 146			
コンクリート表面含浸材 高分子系 (ローラー塗布工)、ロス率含む Z231217025							管理費区分 : 0		
			m2	1	1, 754	1, 754			
合計									
						2, 900			
単価							円／m2		
						2, 900			

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 3号	無収縮モルタル			単位	m3	単位数量	1	単価	298, 125
名 称 ・ 規 格			条 件		単位	数量	単価	金額	摘 要
無収縮剤 セメント系プレミックス 標準混和量1875kg Z002050001									IV-7-㊸-13 水 338L 管理費区分：0
					kg	1, 875	159	298, 125	
合 計									
								298, 125	
単 価									円／m3
								298, 125	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 4号 WB240750	鉄筋工 加工・組立	加工・組立, 一般構造物, SD345 D16～D25, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	322, 800	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 加工		SD345 D16～D25, 標準					単 44号 02-04-04		
WB240751			t	1	192, 100	192, 100	管理費区分：0		
鉄筋工 組立		一般構造物, SD345 D16～D25, 標準					単 45号 02-04-04		
WB240752			t	1	130, 700	130, 700	管理費区分：0		
合計						322, 800			
単価						322, 800	円／t		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 5号 WB240750	鉄筋工 加工・組立	加工・組立, 一般構造物, SD345 D29～D32, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	269, 920
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工 WB240751		SD345 D29～D32, 標準					単 46号 02-04-04 管理費区分 : 0	
			t	1	171, 900	171, 900		
鉄筋工 組立 WB240752		一般構造物, SD345 D29～D32, 標準					単 47号 02-04-04 管理費区分 : 0	
			t	1	98, 020	98, 020		
合計								
						269, 920		
単価							円／t	
						269, 920		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号 WB240760	鉄筋工 カ`ス圧接継手・機械式継手	カ`ス圧接, D32+D32	単位	箇所	単位数量	100	単価	2, 090
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	0. 5	36, 210	18, 105	管理費区分 : 0	
鉄筋工							[] [1]	
	R0110		人	1. 3	33, 350	43, 355	管理費区分 : 0	
溶接工							[] [1]	
	R0113		人	2. 9	31, 010	89, 929	管理費区分 : 0	
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	1	22, 640	22, 640	管理費区分 : 0	
アセチレン ボンベ								
	Z006712001		kg	6. 5	2, 640	17, 160	管理費区分 : 0	
酸素 ボンベ								
	Z006710001		m3	6. 5	605	3, 932	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	8%	式	1		13, 879	管理費区分 : 0	
合計						209, 000		
単価						2, 090	円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号 WB252210	パイプサポ-ト支保・くさび結合支保	くさび結合支保, 40<f<=80kN/m2[120 <t<=250cm], 標準(1. 0)	単位	空m3	単位数量	100	単価	6, 756
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						[] [1]	
			人	2. 1	36, 210	76, 041	管理費区分：0	
型わく工	R0133						[] [1]	
			人	2. 7	36, 720	99, 144	管理費区分：0	
とび工	R0106						[] [1]	
			人	4. 2	31, 930	134, 106	管理費区分：0	
普通作業員	R0102						[] [1]	
			人	6	22, 640	135, 840	管理費区分：0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 単価補正1. 000	L001130006						[] [1]	
			日	1. 2	52, 400	62, 880	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004	33%					[1] []	
			式	1		167, 589	管理費区分：0	
合計								
						675, 600		
単価							円／空m3	
						6, 756		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号 WB253221	仮囲い設置・撤去 (W・PWタイプ) 枠組足場部	標準	単位	m2	単位数量	100	単価	5, 825
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	2. 2	36, 210	79, 662	管理費区分：0	
とび工								
	R0106		人	10. 1	31, 930	322, 493	管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	7. 5	22, 640	169, 800	管理費区分：0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊								
単価補正1. 000	L001130006		日	0. 2	52, 400	10, 480	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		65	管理費区分：0	
合計						582, 500		
単価						5, 825	円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号 WB253222	仮囲い設置・撤去 (W・PWタイプ) 枠組足場以外	標準	単位	m2	単位数量	100	単価	2, 611
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	1. 2	36, 210	43, 452	管理費区分：0	
とび工								
	R0106		人	4. 5	31, 930	143, 685	管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	2. 8	22, 640	63, 392	管理費区分：0	
ラフテレンスクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 単価補正1. 000		L001130006						
			日	0. 2	52, 400	10, 480	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		91	管理費区分：0	
合計						261, 100		
単価						2, 611	円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号 WB253240	特殊養生工 (仮囲い内ジェットヒータ養生)	鉄筋構造物	単位	m3	単位数量	10	単価	2, 348
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員								
R0102			人	0. 17	22, 640	3, 848	管理費区分：0	
業務用可搬型ヒータ(ジェットヒータ)運転		鉄筋構造物					単 48号 02-05-13	
WK250430			日	1. 8	7, 887	14, 196	管理費区分：0	
発動発電機運転		鉄筋構造物					単 49号 02-05-13	
WK250440			日	1. 8	3, 016	5, 428	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1		8	管理費区分：0	
合計						23, 480		
単価						2, 348	円／m3	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 11号 WB253270	仮囲い仮設材(W・PWタイプ)	PWタイプ, 桢組足場部(S1), 3. 1月	単位	m2	単位数量	1	単価	1, 434
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要	
仮囲い仮設材賃料 桢組足場部 L001205002							管理費区分：0	
			月	3. 1	462. 83	1, 434		
合 計								
						1, 434		
単 価							円／m2	
						1, 434		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 12号 WB253270	仮囲い仮設材 (W・PWタイプ)	PWタイプ, 桢組足場以外 (S2), 3. 1月	単位	m2	単位数量	1	単価	775	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮囲い仮設材賃料 桢組足場以外 L001205003							管理費区分：0		
			月	3. 1	250. 19	775			
合計									
						775			
単価							円／m2		
						775			

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号 WB253610	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	463
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	0. 295	36, 210	10, 681	管理費区分：0	
とび工							[] [1]	
	R0106		人	0. 295	31, 930	9, 419	管理費区分：0	
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	0. 295	22, 640	6, 678	管理費区分：0	
バックホウ(クローラ型)運転							単 50号 02-05-16 [] [1]	
	WK250590		日	0. 295	64, 880	19, 139	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	1%	式	1		453	管理費区分：0	
合計						46, 370		
単価						463	円／m2	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 14号 WB253630	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 110日, 無 , 有	単位	枚	単位数量	1	単価	11, 440
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm L002413001		供用日数:110日					管理費区分 : 0	
			枚	1	10, 340	10, 340		
整備費(敷鉄板) 22×1524×6096mm Z006754002							管理費区分 : 0	
			枚	1	1, 100	1, 100		
合計								
						11, 440		
単価							円／枚	
						11, 440		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 15号 WB253630	敷鉄板賃料	22×1, 524×3, 048 (mm), 無, 110日, 無, 有	単位	枚	単位数量	1	単価	5, 940	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷き鉄板賃料 22×1524×3048mm L002412001		供用日数:110日					管理費区分: 0		
			枚	1	5, 170	5, 170			
整備費(敷鉄板) 22×1524×3048mm Z006754001							管理費区分: 0		
			枚	1	770	770			
合計									
						5, 940			
単価							円/枚		
						5, 940			

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号 WB253630	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 229日, 無, 有	単位	枚	単位数量	1	単価	20, 570
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm L002413001		供用日数:229日					管理費区分: 0	
			枚	1	19, 465	19, 465		
整備費(敷鉄板) 22×1524×6096mm Z006754002							管理費区分: 0	
			枚	1	1, 100	1, 100		
諸雑費(まるめ) ZS3000004							管理費区分: 0	
			式	1		5		
合計							20, 570	
単価							20, 570 円／枚	

2 次単価表

2 次单価表						单価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
单 17号 WB251990	覆工板・覆工板受桁設置・撤去 (覆工板設置面積700m2以下)	設置・撤去, 標準(1. 0)	単位	m2	単位数量	100	单価	9, 760	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	单価	金額	摘 要		
覆工板・覆工板受桁設置 (覆工板設置面積700m2以下) WB251991		標準(1. 0)					单 51号 02-05-06 管理費区分：0		
			m2	100	6, 017	601, 700			
覆工板・覆工板受桁撤去 (覆工板設置面積700m2以下) WB251992		標準(1. 0)					单 52号 02-05-06 管理費区分：0		
			m2	100	3, 743	374, 300			
合 計									
						976, 000			
单 価							円／m2		
						9, 760			

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 18号 WB251920	覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型), 7. 6月, 無, 有, 1020円, 1回	単位	m2	単位数量	1	単価	7, 856	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
覆工板 鋼製 補強型 L002211001		供用月数:7. 6ヶ月					管理費区分：0		
			m2	1	6, 612	6, 612			
覆工板 修理費及び損耗費 Y000450008							管理費区分：0		
			m2	1	1, 244. 4	1, 244			
合計									
						7, 856			
単価							円／m2		
						7, 856			

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号 WB251910	山留材質料	無, 229日, 無, 有, 4700円, 無, 無, 1回/ 現場	単位	t	単位数量	1	単価	49, 440
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼(山留主部材) 250～400型(80～200kg/m)		供用日数:229日						
L002130001			t	1	26, 793	26, 793	管理費区分: 0	
H形鋼(山留主部材) 修理費及び損耗費								
Y000450005			t	1	5, 123	5, 123	管理費区分: 0	
副部材(A) 賃料 235円/日×229日×1. 48(R080601)								
Y000028001006			t	0. 22	79, 646	17, 522	管理費区分: 0	
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1		2	管理費区分: 0	
合計						49, 440		
単価						49, 440	円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	締結金具賃料 ブルマンC型		単位	本	単位数量	1	単価	3,058
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブルマン賃料 C-60型 360日(12ヶ月)以内 ZZ99*01*04001							管理費区分：0	
			個・日	229	12	2,748		
ブルマン賃料 C-60型 整備費 ZZ99*01*04002							管理費区分：0	
			個	1	310	310		
合計							3,058	
単価							円／本 3,058	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	鋼矢板 4型(76. 1kg/m) 15. 5m		単位	枚	単位数量	1	単価	37, 380
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通鋼矢板賃料 R30601世代(契約時) 4型 ZZ99*01*05002			t	307. 98	85	26, 178	76. 1*15. 5/1000=1. 180 *261 管理費区分：5	
普通鋼矢板整備費 4型 単価補正2. 600 L102109020			t	1. 18	9, 490	11, 198	補助工法有り 3650*2. 6 76. 1*15. 5/1000 管理費区分：0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		4	管理費区分：0	
合計						37, 380		
単価						37, 380	円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号	鋼矢板 4型コーナ- (76. 0kg/m) 15. 5m		単位	枚	単位数量	1	単価	37, 320
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通鋼矢板賃料 R30601世代(契約時) 4型 ZZ99*01*05002			t	307. 46	85	26, 134	76. 0*15. 5/1000*261 管理費区分：5	
普通鋼矢板整備費 4型 単価補正2. 600 L102109020			t	1. 178	9, 490	11, 179	補助工法有り 3650*2. 6 76. 0*15. 5/1000 管理費区分：0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		7	管理費区分：0	
合計						37, 320		
単価						37, 320	円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号	鋼矢板 4型(76. 1kg/m) 15. 5m		単位	枚	単位数量	1	単価	31, 490
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板賃料(普通鋼矢板) WB250150		IV型, 15. 5m/枚, 177日, 無, 有, 3650円 , 有, 1回					単 53号 02-05-02	
			枚	1	31, 490	31, 490	管理費区分 : 0	
合計								
						31, 490		
単価							円／枚	
						31, 490		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号	鋼矢板 4型コーナ- (76. 0kg/m) 15. 5m		単位	枚	単位数量	1	単価	31, 440
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板(本矢板) 4型(76. 1kg/m) 360日以内		L002014004					181*95<177*102 減額 補正 1. 178*181 管理費区分：0	
			t	213. 22	95	20, 255		
普通鋼矢板整備費 4型		L102109020					補助工法有り 3650×2. 6係数 管理費区分：0	
単価補正2. 600			t	1. 178	9, 490	11, 179		
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
			式	1		6		
合計							円／枚	
						31, 440		
単価								
						31, 440		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号	鋼矢板圧入 (50<Nmax≤600) 375<Nmax≤600 12m以下		単位	枚	単位数量	10	単価	223, 900
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						[] [1]	
			人	2. 703	36, 210	97, 875	10/3. 7×1 管理費区分：0	
特殊作業員	R0101						[] [1]	
			人	2. 703	30, 700	82, 982	10/3. 7×1 管理費区分：0	
とび工	R0106						[] [1]	
			人	5. 405	31, 930	172, 581	10/3. 7×2 管理費区分：0	
油圧式杭圧入引抜機運転	WK250240	圧入 (180<Nmax≤600), IV型					単 54号 02-05-02 [] [1]	
			日	2. 703	375, 200	1, 014, 165	10/3. 7×1 管理費区分：0	
クレーン運転							単 55号	
			日	2. 703	231, 600	626, 014	油圧駆動式クレーン・ラチェン ブ型120t吊 10/3. 7×1 管理費区分：0	
諸雑費 (率+まるめ)	ZS8000004	18%					[1] []	
			式	1		245, 383	労務費、機械損料及び 機械運転経費の% 管理費区分：0	
合計								
						2, 239, 000		
単価								
						223, 900	円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号	パイルロハマ施工による 鋼矢板引抜き		単位	枚	単位数量	10	単価	8, 597
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [12]	
	R0125		人	0. 2	36, 210	7, 242	管理費区分：0	
とび工							[] [12]	
	R0106		人	0. 4	31, 930	12, 772	管理費区分：0	
普通作業員							[] [12]	
	R0102		人	0. 2	22, 640	4, 528	管理費区分：0	
パイルロハマ杭打機運転 (陸上施工)							単 56号	[] [12]
			日	0. 2	241, 600	48, 320	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	18%	式	1		13, 108	管理費区分：0	
合計						85, 970		
単価						8, 597	円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号 WB251380	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(180<Nmax<=600), IV型, 陸上	単位	回	単位数量	1	単価	509, 200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		R0125					管理費区分：0	
人			1. 1	36, 210	39, 831			
特殊作業員		R0101					管理費区分：0	
人			1. 1	30, 700	33, 770			
とび工		R0106					管理費区分：0	
人			2. 19	31, 930	69, 926			
油圧式杭圧入引抜機運転		WK250240	圧入(180<Nmax<=600), IV型				単 54号 02-05-02	
日			0. 59	375, 200	221, 368	管理費区分：0		
ラフテレーンクレーン運転		WK250560	50～51t吊 排ガス型(2011年規制)				単 57号 02-05-02	
日			0. 9	160, 300	144, 270	管理費区分：0		
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
式			1		35			
合計						509, 200		
単価						509, 200	円／回	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号 WB330870	足場(キヤットワーク)設置・撤去		単位	m	単位数量	100	単価	5, 043
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	2. 7	36, 210	97, 767	管理費区分 : 0	
とび工							[] [1]	
	R0106		人	6. 2	31, 930	197, 966	管理費区分 : 0	
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	5. 5	22, 640	124, 520	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	20%	式	1		84, 047	管理費区分 : 0	
合計						504, 300		
単価						5, 043	円/m	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 29号 WB251920	覆工板賃料	覆工板 (鋼製 補強型), 1. 7月, 無, 有, 1020円, 2回	単位	m2	単位数量	1	単価	3, 702	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
覆工板 鋼製 補強型		供用月数:1. 7ヶ月					管理費区分 : 0		
L002211001			m2	1	1, 836	1, 836			
覆工板 修理費及び損耗費							管理費区分 : 0		
Y000450008			m2	1	1, 866. 6	1, 866			
合 計						3, 702			
単 価						3, 702	円／m2		

2 次単価表

2 次单価表						单価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 30号	H形鋼杭賃料 3. 5m/本 50日		単位	本	単位数量	1	单価	3, 607	
名称・規格		条件	単位	数量	单価	金額	摘要		
H形鋼(杭用) 300型(93kg/m) 90日以内		L002114002					50*0. 326		
			t	16. 3	102	1, 662	管理費区分：0		
H形鋼整備費 H-300		L102111030					0. 326*1. 09*1. 5 2回使用		
			t	0. 533	3, 650	1, 945	管理費区分：0		
合計									
						3, 607			
单価							円／本		
						3, 607			

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 31号	溝形鋼損料 [-250×90×9×13		単位	t	単位数量	1	単価	11, 500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
溝形鋼 [-250×90×9×13 ZZ99*00100001							Ⅱ-5-①-2 (3ヶ月以内))損料率10% 管理費区分：0	
			t	0. 1	115, 000	11, 500		
合計							11, 500	
単価							円／t 11, 500	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 32号 WB250250	パイルロハマ施工による H形鋼引抜き	陸上, 電動式60kW, 6m以下	単位	本	単位数量	10	単価	4, 914	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役							[] [12]		
			人	0. 147	36, 210	5, 322	管理費区分：0		
とび工							[] [12]		
			人	0. 294	31, 930	9, 387	管理費区分：0		
普通作業員							[] [12]		
			人	0. 147	22, 640	3, 328	管理費区分：0		
パイルロハマ杭打機運転 (陸上施工)		引抜き, 電動式60kW					単 58号 02-05-02 [] [12]		
			日	0. 147	160, 600	23, 608	管理費区分：0		
諸雑費(率+まるめ)							[1] []		
			式	1		7, 495	管理費区分：0		
合計							円／本		
						49, 140			
単価									
						4, 914			

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 33号 WB253610	敷鉄板設置・撤去	撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	224
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	0. 143	36, 210	5, 178	管理費区分 : 0	
とび工							[] [1]	
	R0106		人	0. 143	31, 930	4, 565	管理費区分 : 0	
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	0. 143	22, 640	3, 237	管理費区分 : 0	
バックホウ(クローラ型)運転							単 50号 02-05-16 [] [1]	
	WK250590		日	0. 143	64, 880	9, 277	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	1%	式	1		213	管理費区分 : 0	
合計						22, 470		
単価						224	円/m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 34号	敷鉄板賃料 22×1524×6096		単位	枚	単位数量	1	単価	19,110
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板(敷鉄板) R30601世代(契約時) 22×1524×6096 ZZ99*01*05001							管理費区分：5	
			枚・日	261	69	18,009		
整備費(敷鉄板) 22×1524×6096mm Z006754002							管理費区分：0	
			枚	1	1,100	1,100		
諸雑費(まるめ) ZS3000004							管理費区分：0	
			式	1		1		
合計							19,110	
単価							19,110 円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 35号	袋詰玉石(撤去) 2t用		単位	袋	単位数量	10	単価	2, 256
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	0. 137	36, 210	4, 960	メ-カー歩掛 管理費区分：0	
特殊作業員							[] [1]	
	R0101		人	0. 137	30, 700	4, 205	管理費区分：0	
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	0. 274	22, 640	6, 203	管理費区分：0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊								
	L001130006		日	0. 137	52, 400	7, 178	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	0. 1%	式	1		14	管理費区分：0	
合計						22, 560		
単価						2, 256	円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 36号 WB252310	ポンプ 運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	15, 620
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員							[] [1]	
	R0101		人	0. 14	30, 700	4, 298	管理費区分 : 0	
工事用水中ポンプ 運転		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水					単 59号 02-05-08 [] [1]	
	WK250400		日	1	577	577	管理費区分 : 0	
発動発電機運転		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水					単 60号 02-05-08 [] [1]	
	WK250410		日	1	10, 010	10, 010	管理費区分 : 0	
諸雑費 (率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	5%	式	1		735	管理費区分 : 0	
合計						15, 620		
単価						15, 620	円/日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 37号 WB252320	ポンプ 設置・撤去		単位	箇所	単位数量	1	単価	95, 360
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		R0125					管理費区分：0	
			人	0. 5	36, 210	18, 105		
特殊作業員		R0101					管理費区分：0	
			人	0. 1	30, 700	3, 070		
普通作業員		R0102					管理費区分：0	
			人	2	22, 640	45, 280		
バックホ運転		WK250540					単 61号 02-05-08 管理費区分：0	
			日	0. 5	57, 800	28, 900		
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
			式	1		5		
合計						95, 360		
単価						95, 360	円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 38号 WB010010	貨物自動車による運搬(1車1回)	油圧杭圧入引抜鋼矢板II・III・IV, 6.6km, 無, 無	単位	台	単位数量	1	単価	71, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 20kmまで Z006811001							管理費区分：0	
			台	1	71, 000	71, 000		
合計						71, 000		
単価						71, 000	円／台	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 39号 WB010350	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復), クローラークレーン系80 超150下(クラム2超3下), 標準(1. 0)	単位	回	単位数量	1	単価	2, 765, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員							[] [1]	
	R0101		人	11. 3	30, 700	346, 910	管理費区分 : 0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 60t吊							[] [1]	
単価補正1. 000	L001130012		日	3. 1	103, 000	319, 300	管理費区分 : 0	
運搬費等率							[1] []	
	ZS7210040	315%	式	1		2, 098, 561	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		229	管理費区分 : 0	
合計						2, 765, 000		
単価						2, 765, 000	円/回	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 40号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 30 6km, 15m超え, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	16, 930
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B 製品長15m超 200kmまで 単価補正1. 000		Z006810180	t	1	12, 500	12, 500	管理費区分：0	
基本運賃区分B 製品長15m超 20km毎加算額 単価補正6. 000		Z006810181	t	1	4, 428	4, 428	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		2	管理費区分：0	
合計						16, 930		
単価						16, 930	円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 41号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 30 6km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	11, 250
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B 製品長12m以内 200kmまで 単価補正1. 000		Z006810120	t	1	8, 560	8, 560	管理費区分 : 0	
基本運賃区分B 製品長12m以内 20km毎加算額 単価補正6. 000		Z006810121	t	1	2, 682	2, 682	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		8	管理費区分 : 0	
合計						11, 250		
単価						11, 250	円/t	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 42号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	単位数量	1	単価	1, 500	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
積込み、取卸し費(仮設材等)									
Z006800001			t	1	1, 500	1, 500	管理費区分：0		
合 計						1, 500			
単 価						1, 500	円／t		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07			
						歩掛適用年月		2026. 07			
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0			
単 43号 WB010020		仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 6. 6km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無		単位	t	単位数量	1	単価	3, 410
名称・規格				条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B 製品長12m以内 10kmまで 単価補正1. 000											

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 44号 WB240751	鉄筋工 加工	SD345 D16～D25, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	192, 100
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
R0125			人	0. 1	36, 210	3, 621	管理費区分：0	
鉄筋工							[] [1]	
R0110			人	1. 7	33, 350	56, 695	管理費区分：0	
普通作業員							[] [1]	
R0102			人	0. 2	22, 640	4, 528	管理費区分：0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊								
単価補正1. 000 L001130006			日	0. 04	52, 400	2, 096	管理費区分：0	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D16～25								
Z001102020			t	1. 03	114, 000	117, 420	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
ZS8000004 12%			式	1		7, 740	管理費区分：0	
合計						192, 100		
単価						192, 100	円／t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 45号 WB240752	鉄筋工 組立	一般構造物, SD345 D16～D25, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	130, 700
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	0. 4	36, 210	14, 484	管理費区分：0	
鉄筋工							[] [1]	
	R0110		人	2. 9	33, 350	96, 715	管理費区分：0	
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	0. 2	22, 640	4, 528	管理費区分：0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 単価補正1. 000		L001130006	日	0. 11	52, 400	5, 764	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	8%	式	1		9, 209	管理費区分：0	
合計						130, 700		
単価						130, 700	円／t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 46号 WB240751	鉄筋工 加工	SD345 D29～D32, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	171, 900
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	0. 1	36, 210	3, 621	管理費区分：0	
鉄筋工							[] [1]	
	R0110		人	1. 2	33, 350	40, 020	管理費区分：0	
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	0. 1	22, 640	2, 264	管理費区分：0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊								
単価補正1. 000	L001130006		日	0. 04	52, 400	2, 096	管理費区分：0	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D29～32								
	Z001102021		t	1. 03	115, 000	118, 450	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	12%	式	1		5, 449	管理費区分：0	
合計						171, 900		
単価						171, 900	円／t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 47号 WB240752	鉄筋工 組立	一般構造物, SD345 D29～D32, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	98, 020
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	0. 3	36, 210	10, 863	管理費区分：0	
鉄筋工							[] [1]	
	R0110		人	2. 1	33, 350	70, 035	管理費区分：0	
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	0. 2	22, 640	4, 528	管理費区分：0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 単価補正1. 000		L001130006	日	0. 11	52, 400	5, 764	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	8%	式	1		6, 830	管理費区分：0	
合計						98, 020		
単価						98, 020	円／t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 48号 WK250430	業務用可搬型ヒータ(ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ) 運転	鉄筋構造物	単位	日	単位数量	1	単価	7,887
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
灯油 白灯油 業務用		Z006706001					管理費区分：0	
			L	54.72	126	6,894		
ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ 126MJ(30100kcal)		L001160000					管理費区分：0	
			日	1.2	828	993		
合計						7,887		
単価						7,887	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 49号 WK250440	発動発電機運転	鉄筋構造物	単位	日	単位数量	1	単価	3,016
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		Z006702002					管理費区分：0	
			L	10.64	155	1,649		
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 5kVA		L001110003					管理費区分：0	
			日	1.21	1,130	1,367		
合計						3,016		
単価						3,016	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 50号 WK250590	バックホウ(クローラ型)運転		単位	日	単位数量	1	単価	64, 880
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1	35, 090	35, 090	管理費区分：0	
軽油								
	Z006702002		L	119	155	18, 445	管理費区分：0	
バックホウ(クローラ)〔標準・クレーン機能付き〕 山積0. 8m3(平積0. 6m3)2. 9t吊								
	L001010004		日	1. 06	10, 700	11, 342	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		3	管理費区分：0	
合計						64, 880		
単価						64, 880	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 51号 WB251991	覆工板・覆工板受桁設置 (覆工板設置面積700m2以下)	標準(1. 0)	単位	m2	単位数量	100	単価	6, 017
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						[] [1]	
			人	2. 9	36, 210	105, 009	管理費区分 : 0	
とび工	R0106						[] [1]	
			人	4. 6	31, 930	146, 878	管理費区分 : 0	
溶接工	R0113						[] [1]	
			人	2. 1	31, 010	65, 121	管理費区分 : 0	
普通作業員	R0102						[] [1]	
			人	5. 1	22, 640	115, 464	管理費区分 : 0	
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 単価補正1. 000	L001130006							
			日	2. 9	52, 400	151, 960	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004	4%					[1] []	
			式	1		17, 268	管理費区分 : 0	
合計								
						601, 700		
単価								
						6, 017	円/m2	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 52号 WB251992	覆工板・覆工板受桁撤去 (覆工板設置面積700m2以下)	標準(1. 0)	単位	m2	単位数量	100	単価	3, 743
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						[] [1]	
			人	1. 8	36, 210	65, 178	管理費区分 : 0	
とび工	R0106						[] [1]	
			人	2. 7	31, 930	86, 211	管理費区分 : 0	
溶接工	R0113						[] [1]	
			人	1. 3	31, 010	40, 313	管理費区分 : 0	
普通作業員	R0102						[] [1]	
			人	3. 2	22, 640	72, 448	管理費区分 : 0	
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 単価補正1. 000	L001130006							
			日	1. 8	52, 400	94, 320	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004	6%					[1] []	
			式	1		15, 830	管理費区分 : 0	
合計								
						374, 300		
単価								
						3, 743	円/m2	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 53号 WB250150	鋼矢板賃料(普通鋼矢板)	IV型, 15. 5m/枚, 177日, 無, 有, 3650円 , 有, 1回	単位	枚	単位数量	1	単価	31, 490
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板(本矢板) 4型(76. 1kg/m)		供用日数:177日					管理費区分: 0	
L002014001			t	1. 18	17, 195	20, 290		
鋼矢板 修理費及び損耗費							管理費区分: 0	
Y000450002			t	1. 18	9, 490	11, 198		
諸雑費(まるめ)							管理費区分: 0	
ZS3000004			式	1		2		
合計							31, 490	
単価							円/枚	
						31, 490		

單個使用年月	2026.07
步掛適用年月	2026.07
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

– 79 –

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 55号	クローラークレーン運転		単位	日	単位数量	1	単価	231, 600
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1	35, 090	35, 090	管理費区分：0	
軽油							128÷21×14	
	Z006702002		L	85	155	13, 175	管理費区分：0	
クローラークレーン〔油圧駆動ワイチ・ラジシブ〕 排出ガス対策型(第1次基準値)120t吊		機械条件:供用 持込						
	M000401040		供用日	1. 49	123, 000	183, 270	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		65	管理費区分：0	
合計						231, 600		
単価						231, 600	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 56号	ハ゜イﾌﾟ ロハンマ杭打機運転 (陸上施工)		単位	日	単位数量	1	単価	241, 600
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1	35, 090	35, 090	管理費区分：0	
軽油							76/11*14	
	Z006702002		L	97	155	15, 035	管理費区分：0	
ハ゜イﾌﾟ ロハンマ(単体)[電動式・普通型] 461～480kN 60kW		機械条件: 供用 持込						
	M000503008		供用日	1. 31	23, 100	30, 261	管理費区分：0	
クローラークレーン[油圧駆動ウインチ・リフティング] 排出ガス対策型(第1次基準値)120t吊		機械条件: 供用 持込						
	M000401040		供用日	1. 31	123, 000	161, 130	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		84	管理費区分：0	
合計						241, 600		
単価						241, 600	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 57号 WK250560	ラフテレンクレーン運転	50～51t吊 排ガス型(2011年規制)	単位	日	単位数量	1	単価	160, 300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1	35, 090	35, 090	管理費区分：0	
軽油								
	Z006702002		L	128	155	19, 840	管理費区分：0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 排出ガス対策型(2011年規制)50～51t吊		機械条件:供用 持込						
	M000403052		供用日	1. 49	70, 700	105, 343	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		27	管理費区分：0	
合計						160, 300		
単価						160, 300	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 58号 WK250010	ハ゜イフ゜ロハンマ杭打機運転 (陸上施工)	引抜き, 電動式60kW	単位	日	単位数量	1	単価	160, 600
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1	35, 090	35, 090	管理費区分：0	
軽油								
	Z006702002		L	76	155	11, 780	管理費区分：0	
ハ゜イフ゜ロハンマ(単体)[電動式・普通型] 461～480kN 60kW		機械条件: 供用 持込						
	M000503008		供用日	1. 31	23, 100	30, 261	管理費区分：0	
クローラークレーン[油圧駆動ウインチ・ラジシブ゜] 排出ガ゜ス対策型(2014年規制) 50～55t吊		機械条件: 供用 持込						
	M000401205		供用日	1. 31	63, 700	83, 447	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		22	管理費区分：0	
合計						160, 600		
単価						160, 600	円／日	

3 次単価表

3 次単価表						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 59号 WK250400	工事用水中ポンプ 運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	577
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要	
工事用水中モータポンプ [普通型] 潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m		L001100007					管理費区分 : 0	
			日	1. 2	481	577		
合 計								
						577		
単 価							円 / 日	
						577		

3 次単価表

3 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 60号 WK250410	発動発電機運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	10, 010	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
軽油		Z006702002					管理費区分 : 0		
			L	46	155	7, 130			
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 45kVA		L001110010					管理費区分 : 0		
			日	1. 2	2, 400	2, 880			
合 計						10, 010			
単 価						10, 010	円／日		

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 61号 WK250540	バックホリ運転		単位	日	単位数量	1	単価	57, 800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
R0114			人	1	35, 090	35, 090	管理費区分：0	
軽油								
Z006702002			L	45	155	6, 975	管理費区分：0	
バックホリ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3(平積0. 6m3)2. 9t吊								
L001010004			日	1. 47	10, 700	15, 729	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1		6	管理費区分：0	
合計						57, 800		
単価						57, 800	円／日	

登 録 単 価

工事名	3・3・8号白銀市川環状線道路改築(橋梁)工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
Y000028001006	副部材(A)	賃料 235円/日×229日×1.48(R080601)	t	79,646	2026	7	確定
Y000210000001	生コンクリート	土木(12)-2 24-12-25(20)冬期割増	m3	23,700	2026	7	確定
Y001413004001	シール材	シリコン系	L	6,000	2026	7	確定
Z001370013001	摩擦接合用高力ボルト(六角)	F10T M22×70	組	241	2026	7	確定
ZZ99*00100001	溝形鋼	[-250×90×9×13	t	115,000	2026	7	確定
ZZ99*01*02002	カット目地材	W60×H30	m	11,000	2026	7	確定
ZZ99*01*03001	スクラップ	H1	t	-46,000	2026	7	確定
ZZ99*01*03002	処分費	廃プラスチック	t	48,000	2026	7	確定
ZZ99*01*03003	処分費	発生土	m3	1,200	2026	7	確定
ZZ99*01*04001	ブルマン賃料 C-60型	360日(12ヶ月)以内	個・日	12	2026	7	確定
ZZ99*01*04002	ブルマン賃料 C-60型	整備費	個	310	2026	7	確定
ZZ99*01*05001	鋼板(敷鉄板) R30601世代(契約時)	22×1524×6096	枚・日	69	2026	7	確定
ZZ99*01*05002	普通鋼矢板賃料 R30601世代(契約時)	4型	t	85	2026	7	確定
ZZ99*01*07001	円筒型枠	φ250mm	m	1,072	2026	7	確定
ZZ99*01*09001	河川監視カメラ		月	257,400	2026	7	確定

入力データリスト（本01）

工事名	3・3・8号白銀市川環状線道路改築(橋梁)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
橋梁下部 (0001)	式	1		98,094,949		
RC橋脚工 (0002)	式	1		25,499,340		
橋脚躯体工 (0003)	式	1		25,499,340	工種 02:河川・道路構造物工事	
コンクリート (0004)	m3	229		7,503,467	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
コンクリート	m3	228.5	27,210	6,217,485	CB240010 23598.0 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
		J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物			
		J02 打設工法	コンクリートポンプ車打設			
		J03 コンクリート規格	各種			
		J04 設計日打設量	100m3以上500m3未満			
		J05 養生工の種類	養生無し			
		J06 圧送管延長距離区分	延長無し			
		J13 費用の内訳	全ての費用			
コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90～110m3/h	%	1.029		279.8	M000903010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0	
		標準構成比	1.12			
		標準単価	52,800			
		地区単価	55,900			

入力データリスト (本01)

工事名	3・3・8号白銀市川環状線道路改築(橋梁)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 単価補正	B地区 0% 係数ランク 1
その他(機械)	%	0.009		2.49	管理費区分	0
特殊作業員	%	2.701		734.6	R0101 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 八戸市(旧八戸市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
			標準構成比 標準単価 地区単価	2.87 28,300 30,700		
普通作業員	%	1.662		452.2	R0102 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 八戸市(旧八戸市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
			標準構成比 標準単価 地区単価	2.15 25,400 22,640		
土木一般世話役	%	0.527		143.3	R0125 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 八戸市(旧八戸市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
			標準構成比 標準単価 地区単価	0.52 31,000 36,210		
運転手(特殊)	%	0.537		146.1	R0114 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07	0
			標準構成比	0.51		

入力データリスト（本01）

工事名	3・3・8号白銀市川環状線道路改築(橋梁)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			28,900 35,090		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	八戸市(旧八戸市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
その他(労務)	%	0.054		14.64	管理費区分	0
生コンクリート 土木(12)-2 24-12-25(20)冬期割増 標準構成比 標準単価 地区単価	%	93.266	92.54 20,400 23,700	25,370	Y000210000001 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	八戸市(旧八戸市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.214	0.22 138 155	58.31	Z006702002 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	八戸市(旧八戸市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
諸雑費	%	0.001		8.56	管理費区分	0
Vカット目地材 W60×H30	m	7.3	11,000	80,300	ZZ99*01*02002 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増	八戸市(旧八戸市) 1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	3・3・8号白銀市川環状線道路改築(橋梁)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
シール材	m	7.3	2,343	17,103	CB224820 2423.5 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
普通作業員	%	59.889	64.99 25,400 22,640	1,403	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
土木一般世話役	%	29.36	24.3 31,000 36,210	687.8	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
その他(労務)	%	10.71		250.9	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.041		1.3	管理費区分 0	
シール材(材料費)					CB224821 1.0	

入力データリスト（本01）

工事名	3・3・8号白銀市川環状線道路改築(橋梁)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	L	6.6	7,560	49,896	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
シール材 シリコン系 標準構成比 標準単価 地区単価	%	100	100 1 6,000	7,560	Y001413004001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0		0	管理費区分 0	
簡易清掃	m2	121.9	327	39,861	WB820210 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 夜間作業の有無		無し				
J02 時間的制約の有無		無し				
J03 高所作業車の有無		無し				
含浸材塗布	m2	121.9	2,900	353,510	DZ820010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
J01 夜間作業の有無		無し				
J02 時間的制約の有無		無し				
J03 高所作業車の有無		無し				
J04 表面含浸材料		高分子系				

入力データリスト（本01）

工事名	3・3・8号白銀市川環状線道路改築(橋梁)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
無収縮モルタル	m3	2.5	298,125	745,312	単価補正	
					オプション入力 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
無収縮剤 セメント系プレミックス 標準混和量1875kg	kg	1,875	159	298,125	Z002050001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
鉄筋 (0005)	t	18.68		5,831,359	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
鉄筋工 加工・組立	t	13.602	322,800	4,390,725	WB240750 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0	
					J01 作業区分 加工・組立 J02 組立区分 一般構造物 J03 鉄筋材料規格・径 SD345 D16～D25	

入力データリスト（本01）

工事名	3・3・8号白銀市川環状線道路改築(橋梁)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J04 ラフテレンクレーン賃料補正係数		標準			豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
鉄筋工 加工・組立	t	5.074	269,920	1,369,574	WB240750 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分		加工・組立				
J02 組立区分		一般構造物				
J03 鉄筋材料規格・径		SD345 D29～D32				
J04 ラフテレンクレーン賃料補正係数		標準				
鉄筋工 ガス圧接継手・機械式継手	箇所	34	2,090	71,060	WB240760 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分		ガス圧接				
J02 規格・仕様		D32+D32				
型枠 (0006)	m2	200		2,307,746	オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
型枠	m2	196.2	11,260	2,209,212	CB240210 10100.0 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市)	
J01 型枠の種類		一般型枠				
J02 構造物の種類		鉄筋・無筋構造物				

入力データリスト（本01）

工事名	3・3・8号白銀市川環状線道路改築(橋梁)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
型わく工	%	51.237		5,768	R0133	
			46.66		管理費区分 0	
	標準構成比				歩 2026.07 単 2026.07	
	標準単価		30,000		単価地区 八戸市(旧八戸市)	
	地区単価		36,720		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
普通作業員	%	20.102		2,263	R0102	
			25.14		管理費区分 0	
	標準構成比				歩 2026.07 単 2026.07	
	標準単価		25,400		単価地区 八戸市(旧八戸市)	
	地区単価		22,640		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
土木一般世話役	%	9.958		1,121	R0125	
			9.51		管理費区分 0	
	標準構成比				歩 2026.07 単 2026.07	
	標準単価		31,000		単価地区 八戸市(旧八戸市)	
	地区単価		36,210		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
その他(労務)	%	18.69		2,104	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.013		4	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	3・3・8号白銀市川環状線道路改築(橋梁)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
型枠	m2	4.1	14,960	61,336	CB240210 13667.0 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類		一般型枠 鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)				
型わく工	%	50.588	45.23 30,000 36,720	7,566	R0133 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価						
普通作業員	%	26.484	32.52 25,400 22,640	3,961	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価						
土木一般世話役	%	10.638	9.97 31,000 36,210	1,591	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価						

入力データリスト（本01）

工事名	3・3・8号白銀市川環状線道路改築(橋梁)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
その他(労務)	%	12.276		1,836	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.014		6	管理費区分 0	
円筒型枠 φ 250mm	m	34.7	1,072	37,198	ZZ99*01*07001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
支保 (0007)	空m3	410		2,790,228	オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 空m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
パイプサポート支保・くさび結合支保	空m3	413	6,756	2,790,228	WB252210 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 支保工法		くさび結合支保				
J03 支保耐力(コンクリート厚)		40<f<=80kN/m2[120<t<=250cm]				
J04 ラフテレーンクレーン賃料補正		標準(1.0)				
雪寒仮囲い					オプション入力	

入力データリスト（本01）

工事名	3・3・8号白銀市川環状線道路改築(橋梁)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
(0008)	m2	1,021		6,733,770	第0005号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
仮囲い設置・撤去 (W・PWタイプ) 枠組足場部	m2	707.5	5,825	4,121,187	WB253221 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 ラフテレンクレーン賃料補正係数		標準				
仮囲い設置・撤去 (W・PWタイプ) 枠組足場以外	m2	313.5	2,611	818,548	WB253222 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 ラフテレンクレーン賃料補正係数		標準				
特殊養生工 (仮囲い内ジェットヒータ養生)	m3	228.5	2,348	536,518	WB253240 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 構造物種別		鉄筋構造物				

入力データリスト（本01）

工事名	3・3・8号白銀市川環状線道路改築(橋梁)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
仮囲い仮設材(W・PWタイプ)	m2	707.5	1,434	1,014,555	WB253270 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 仮囲いのタイプ		PWタイプ				
J02 仮設材の種類		枠組足場部(S1)				
J03 仮設材供用月数X(実数入力)		3.1月				
仮囲い仮設材(W・PWタイプ)	m2	313.5	775	242,962	WB253270 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 仮囲いのタイプ		PWタイプ				
J02 仮設材の種類		枠組足場以外(S2)				
J03 仮設材供用月数X(実数入力)		3.1月				
敷鉄板 (0009)	m2	149		251,841	オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
敷鉄板設置・撤去	m2	148.6	463	68,801	WB253610 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
J01 作業区分		設置・撤去				

入力データリスト（本01）

工事名	3・3・8号白銀市川環状線道路改築(橋梁)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
敷鉄板賃料					単価補正	
	枚	16	11,440	183,040	WB253630 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 敷鉄板の種類		22×1,524×6,096(mm)				
J02 不足分弁償金の有無		無				
J04 供用日数(日)(実数入力)		110日				
J05 継続工事の有無		無				
J07 整備費の有無		有				
敷鉄板 (0010)	m2	47		80,929	オブション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
敷鉄板設置・撤去					WB253610 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	m2	46.5	463	21,529		
J01 作業区分		設置・撤去				
敷鉄板賃料					WB253630 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
	枚	10	5,940	59,400		
J01 敷鉄板の種類		22×1,524×3,048(mm)				
J02 不足分弁償金の有無		無				
J04 供用日数(日)(実数入力)		110日				
J05 継続工事の有無		無				

入力データリスト（本01）

工事名	3・3・8号白銀市川環状線道路改築(橋梁)工事				事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
J07 整備費の有無			有			潮間割増	0%	係数ランク	1
仮設工 (0011)		式	1		72,595,609	単価補正			
工事用道路工 (0012)		式	1		3,656,109	工種 02:河川・道路構造物工事			
敷鉄板 (0013)		m2	1,366		3,656,109	オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)			
敷鉄板設置・撤去		m2	1,365.7	463	632,319	WB253610 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
J01 作業区分			設置・撤去			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
敷鉄板賃料		枚	147	20,570	3,023,790	WB253630 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1			
J01 敷鉄板の種類			22×1,524×6,096(mm)			歩 2026.07 単 2026.07			
J02 不足分弁償金の有無			無			単価地区 八戸市(旧八戸市)			
J04 供用日数(日)(実数入力)			229日			労調係数 1.000 00-00 0			
J05 継続工事の有無			無			豪雪割増			
J07 整備費の有無			有			潮間割増	0%	係数ランク	1

入力データリスト（本01）

工事名	3・3・8号白銀市川環状線道路改築(橋梁)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
仮橋・仮栈橋工 (0014)	式	1		722,221	単価補正 工種 02:河川・道路構造物工事	
覆工板設置・撤去〔仮橋・仮栈橋〕 (0015)	m2	24		722,221	オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
覆工板・覆工板受桁設置・撤去 (覆工板設置面積700m2以下)	m2	24	9,760	234,240	WB251990 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分		設置・撤去				
J02 ラフテレーンクレーン賃料補正		標準(1.0)				
覆工板賃料	m2	24	7,856	188,544	WB251920 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 仮設材区分		覆工板(鋼製 補強型)				
J02 供用月数(実数入力)		7.6月				
J04 継続工事の有無		無				
J07 修理費及び損耗費の計上		有				
J08 仮設材(覆工板、山留材)整備費(実		1020円				
J09 一現場での使用回数(実数入力)		1回				
山留材賃料	t	3.74	49,440	184,905	WB251910 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07	
J01 火打ブロックの有無		無				

入力データリスト（本01）

工事名	3・3・8号白銀市川環状線道路改築(橋梁)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J02 供用日数(実数入力)		229日			単価地区	八戸市(旧八戸市)
J03 継続工事の有無		無			労調係数	1.000 00-00 0
J05 主部材修理費及び損耗費の計上		有			豪雪割増	
J06 鋼製山留材整備費(主部材)(実数)		4700円			潮間割増	0% 係数ランク 1
J07 副部材A修理費及び損耗費の計上		無			単価補正	
J09 副部材B修理費及び損耗費の計上		無				
J11 山留材1現場での使用回数(実数)		1回/現場				
敷鉄板賃料	枚	2	20,570	41,140	WB253630	
J01 敷鉄板の種類		22×1,524×6,096(mm)			管理費区分	0
J02 不足分弁償金の有無		無			歩 2026.07 単 2026.07	
J04 供用日数(日)(実数入力)		229日			単価地区	八戸市(旧八戸市)
J05 継続工事の有無		無			労調係数	1.000 00-00 0
J07 整備費の有無		有			豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
締結金具賃料 ブルマンC型	本	24	3,058	73,392	オプション入力	
					単位数量	1 本
					管理費区分	0
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区	八戸市(旧八戸市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
ブルマン賃料 C-60型 360日(12ヶ月)以内	個・日	229	12	2,748	ZZ99*01*04001	
					管理費区分	0
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区	八戸市(旧八戸市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
ブルマン賃料 C-60型					ZZ99*01*04002	

入力データリスト（本01）

工事名	3・3・8号白銀市川環状線道路改築(橋梁)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
整備費	個	1	310	310	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土留・仮締切工 (0016)	式	1		33,074,774	工種 02:河川・道路構造物工事	
鋼矢板 (0017)	枚	242		28,282,074	オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
鋼矢板 4型(76.1kg/m) 15.5m	枚	154	37,380	5,756,520	オプション入力 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通鋼矢板賃料 R30601世代(契約時) 4型	t	307.98	85	26,178	ZZ99*01*05002 管理費区分 5 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市)	

入力データリスト（本01）

工事名	3・3・8号白銀市川環状線道路改築(橋梁)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
普通鋼矢板整備費 4型	t	1.18	9,490	11,198	L102109020	
					管理費区分	0
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区	八戸市(旧八戸市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	2.600
諸雑費(まるめ)	式	1		4	ZS3000004	
					管理費区分	0
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区	八戸市(旧八戸市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
鋼矢板 4型コーナ- (76.0kg/m) 15.5m	枚	2	37,320	74,640	オプション入力	
					単位数量	1 枚
					管理費区分	0
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区	八戸市(旧八戸市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
普通鋼矢板賃料 R30601世代(契約時) 4型	t	307.46	85	26,134	ZZ99*01*05002	
					管理費区分	5
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区	八戸市(旧八戸市)

入力データリスト（本01）

工事名	3・3・8号白銀市川環状線道路改築(橋梁)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通鋼矢板整備費 4型	t	1.178	9,490	11,179	L102109020 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費(まるめ)	式	1		7	ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
鋼矢板 4型(76.1kg/m) 15.5m	枚	84	31,490	2,645,160	オプション入力 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
鋼矢板賃料(普通鋼矢板)	枚	1	31,490	31,490	WB250150 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市)	
J01 鋼矢板の種類		IV型			歩 2026.07 単 2026.07	
J02 鋼矢板1枚当りの長さ(実数入力)		15.5m/枚			単価地区 八戸市(旧八戸市)	

入力データリスト (本01)

工事名	3・3・8号白銀市川環状線道路改築(橋梁)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J03 供用日数(実数入力) J04 継続工事の有無 J06 修理費及び損耗費の有無 J07 鋼矢板の整備費(実数入力) J08 補助工法の有無 J09 一現場での使用回数(実数入力)		177日 無 有 3650円 有 1回			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
鋼矢板 4型ｺｰﾅｰ(76.0kg/m) 15.5m	枚	2	31,440	62,880	オプション入力 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
鋼矢板(本矢板) 4型(76.1kg/m) 360日以内	t	213.22	95	20,255	L002014004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通鋼矢板整備費 4型	t	1.178	9,490	11,179	L102109020 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 2.600	
諸雑費(まるめ)	式	1		6	ZS3000004 管理費区分 0	

入力データリスト (本01)

工事名	3・3・8号白銀市川環状線道路改築(橋梁)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
鋼矢板圧入(50<Nmax≤600) 375<Nmax≤600 12m以下	枚	86	223,900	19,255,400	オブション入力 単位数量 10 枚 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役	人	2.703	36,210	97,875	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象						
特殊作業員	人	2.703	30,700	82,982	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象						
とび工	人	5.405	31,930	172,581	R0106 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	3・3・8号白銀市川環状線道路改築(橋梁)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
諸雑費1：対象					歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
油圧式杭圧入引抜機運転	日	2.703	375,200	1,014,165	WK250240 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分 J02 鋼矢板型式 諸雑費1：対象		圧入(180<Nmax<=600) IV型				
クレーン運転	日	2.703	231,600	626,014	オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊)	人	1	35,090	35,090	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油	L	85	155	13,175	Z006702002 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	3・3・8号白銀市川環状線道路改築(橋梁)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
クローラークレーン[油圧駆動ウインチ・ラチェンギブ] 排出ガス対策型(第1次基準値)120t吊	供用日	1.49	123,000	183,270	M000401040 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
K01 機械使用条件		供用 持込				
K02 岩石割増		岩石工の割増対象にしない				
K04 供用日当り運転時間		標準				
K06 交替制割増		無し				
K07 異常補正		補正無し				
K09 基礎価格補正		補正対象外				
K10 北海道・沖縄輸送補正		補正無し				
諸雑費(まるめ)	式	1		65	ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費(率+まるめ)	式	1		245,383	ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1 諸雑費率=18.000%						
パイプハンマ施工による 鋼矢板引抜き	枚	242	8,597	2,080,474	オプション入力 単位数量 10 枚	

入力データリスト（本01）

工事名	3・3・8号白銀市川環状線道路改築(橋梁)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役	人	0.2	36,210	7,242	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象 諸雑費2：対象						
とび工	人	0.4	31,930	12,772	R0106 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象 諸雑費2：対象						
普通作業員	人	0.2	22,640	4,528	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象 諸雑費2：対象						
パイプロハンマ杭打機運転 (陸上施工)	日	0.2	241,600	48,320	オプション入力 単位数量 1 日	

入力データリスト (本01)

工事名	3・3・8号白銀市川環状線道路改築(橋梁)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
諸雑費1：対象 諸雑費2：対象					管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊)	人	1	35,090	35,090	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象						
軽油	L	97	155	15,035	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象						
パンプモーター(単体) [電動式・普通型]	供用日	1.31	23,100	30,261	M000503008 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
461～480kN 60kW						
K01 機械使用条件		供用 持込				
K02 岩石割増		岩石工の割増対象にしない				
K04 供用日当り運転時間		標準				
K06 交替制割増		無し				
K07 異常補正		補正無し				
K09 基礎価格補正		補正対象外				
K10 北海道・沖縄輸送補正		補正無し				
諸雑費1：対象						

入力データリスト（本01）

工事名	3・3・8号白銀市川環状線道路改築(橋梁)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
クローラークレーン[油圧駆動ウインチ・リフティング] 排出ガス対策型(第1次基準値)120t吊	供用日	1.31	123,000	161,130	M000401040 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
K01 機械使用条件		供用 持込				
K02 岩石割増		岩石工の割増対象にしない				
K04 供用日当り運転時間		標準				
K06 交替制割増		無し				
K07 異常補正		補正無し				
K09 基礎価格補正		補正対象外				
K10 北海道・沖縄輸送補正		補正無し				
諸雑費(まるめ)	式	1		84	ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費(率+まるめ)	式	1		13,108	ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1 諸雑费率=18%						
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	回	1	509,200	509,200	WB251380 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分		圧入(180<Nmax<=600)				
J02 鋼矢板型式		IV型				
J03 施工場所		陸上				

入力データリスト（本01）

工事名	3・3・8号白銀市川環状線道路改築(橋梁)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
スクラップ H1	t	45.7	-46,000	-2,102,200	ZZ99*01*03001 管理費区分 9 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
足場 (0018)	m	100		504,300	オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
足場(キャットウォーク)設置・撤去	m	100	5,043	504,300	WB330870 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
作業構台〔ハ°ワ-ユニット用〕 (0019)	式	1		474,882	オプション入力 第0012号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト (本01)

工事名	3・3・8号白銀市川環状線道路改築(橋梁)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
覆工板賃料					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
	m2	18	3,702	66,636	WB251920 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 仮設材区分		覆工板(鋼製 補強型)				
J02 供用月数(実数入力)		1.7月				
J04 継続工事の有無		無				
J07 修理費及び損耗費の計上		有				
J08 仮設材(覆工板、山留材)整備費(実		1020円				
J09 一現場での使用回数(実数入力)		2回				
覆工板・覆工板受桁設置・撤去 (覆工板設置面積700m2以下)					WB251990 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	m2	36	9,760	351,360		
J01 作業区分		設置・撤去				
J02 ラフテレーンクレーン賃料補正		標準(1.0)				
H形鋼杭賃料 3.5m/本 50日					オプション入力 単位数量 1 本 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	本	3	3,607	10,821		
H形鋼(杭用) 300型(93kg/m) 90日以内					L002114002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0	
	t	16.3	102	1,662		

入力データリスト (本01)

工事名	3・3・8号白銀市川環状線道路改築(橋梁)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
H形鋼整備費 H-300	t	0.533	3,650	1,945	L102111030 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
溝形鋼損料 [-250×90×9×13]	t	0.97	11,500	11,155	オプション入力 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
溝形鋼 [-250×90×9×13]	t	0.1	115,000	11,500	ZZ99*00100001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
摩擦接合用高力ボルト(六角) F10T M22×70	組	330	241	79,530	Z001370013001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	3・3・8号白銀市川環状線道路改築(橋梁)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
スクラップ H1	t	0.97	-46,000	-44,620	ZZ99*01*03001 管理費区分 9 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
施工ヤード土留工 (0020)	式	1		735,848	オブション入力 第0013号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
パイプロンマ施工による H形鋼引抜き	本	29	4,914	142,506	WB250250 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工場所		陸上				
J02 パイプロンマの規格		電動式60kW				
J03 引抜き		6m以下				
敷鉄板設置・撤去	m2	260.1	224	58,262	WB253610 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市)	
J01 作業区分		撤去				

入力データリスト（本01）

工事名	3・3・8号白銀市川環状線道路改築(橋梁)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
敷鉄板賃料 22×1524×6096	枚	28	19,110	535,080	オプション入力 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
鋼板(敷鉄板) R30601世代(契約時) 22×1524×6096	枚・日	261	69	18,009	ZZ99*01*05001 管理費区分 5 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
整備費(敷鉄板) 22×1524×6096mm	枚	1	1,100	1,100	Z006754002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費(まるめ)	式	1		1	ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市)	

入力データリスト（本01）

工事名	3・3・8号白銀市川環状線道路改築(橋梁)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
袋詰玉石 (0021)	袋	120		3,077,670	労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
					オプション入力 第0014号内訳書 単位数量 1 袋 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
袋詰玉石	袋	120	17,560	2,107,200	CB322430 16150.0 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
					J01 袋詰玉石用袋材規格 2t用(長期性能型) J02 施工条件 深4m超9m以下又半径5m超18m以下 J03 中詰材区分 流用又は採取材 J04 ラフテレンクレーン賃料補正係数 標準 J06 費用の内訳 全ての費用	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 25t吊	%	7.45	6.74	1,308	L001130006 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
バックホウ(クロー) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	%	2.14	2.14	375.8	L001010004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07	
					標準構成比	

入力データリスト (本01)

工事名	3・3・8号白銀市川環状線道路改築(橋梁)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			9,840 10,700		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	八戸市(旧八戸市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	6.442	7.86 25,400 22,640	1,131	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	八戸市(旧八戸市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	5.146	4.79 31,000 36,210	903.5	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	八戸市(旧八戸市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	4.992	4.47 28,900 35,090	876.5	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	八戸市(旧八戸市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
特殊作業員 標準構成比 標準単価	%	4.37	4.38 28,300	767.3	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区	八戸市(旧八戸市)

入力データリスト（本01）

工事名	3・3・8号白銀市川環状線道路改築(橋梁)工事				事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
地区単価				30,700		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
その他(労務)		%	0.331		58.17	管理費区分	0		
袋詰玉石用袋材 2t用		%	66.672		11,706	Z004014001			
				66.91		管理費区分	0		
標準構成比						歩	2026.07	単	2026.07
標準単価				10,800		単価地区	八戸市(旧八戸市)		
地区単価				11,700		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
軽油		%	2.449		429.9	Z006702002			
				2.37		管理費区分	0		
標準構成比						歩	2026.07	単	2026.07
標準単価				138		単価地区	八戸市(旧八戸市)		
地区単価				155		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
諸雑費		%	0.008		3.83	管理費区分	0		
積込(ルース)		m3	150	273	40,950	CB210020	240.9		
						管理費区分	0		
J01 土質			土砂			歩	2026.07	単	2026.07
J02 作業内容			土量50,000m3未満			単価地区	八戸市(旧八戸市)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1

入力データリスト（本01）

工事名	3・3・8号白銀市川環状線道路改築(橋梁)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価補正	
バックホウ(クローラ型) [標準型] 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3	%	39.797		108.7	M000202142 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			42.39			
標準構成比			21,500			
標準単価			22,900			
地区単価						
運転手(特殊)	%	41.481		113.3	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			38.74			
標準構成比			28,900			
標準単価			35,090			
地区単価						
軽油	%	18.69		51.05	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			18.87			
標準構成比			138			
標準単価			155			
地区単価						
諸雑費	%	0.032		0.15	管理費区分 0	
土砂等運搬	m3	300	2,100	630,000	CB210110 1808.9 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0	
J01 土砂等発生現場		標準				
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)				
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)				

入力データリスト（本01）

工事名	3・3・8号白銀市川環状線道路改築(橋梁)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J04 DID区間の有無 J05 運搬距離(km) (DID区間無)		無し 11.5km以下			豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	40.879		858.4	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価 供用日当りの損耗品費			44.67 20,847 21,400 747			
運転手(一般)	%	44.708		938.8	R0115 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			40.44 23,600 30,290			
軽油	%	14.406		302.5	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			14.89 138 155			
諸雑費	%	0.007		0.3	管理費区分 0	
袋詰玉石(撤去) 2t用	袋	120	2,256	270,720	オプション入力 単位数量 10 袋 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	3・3・8号白銀市川環状線道路改築(橋梁)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
土木一般世話役	人	0.137	36,210	4,960	歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
					R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員	人	0.137	30,700	4,205	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
					R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	人	0.274	22,640	6,203	L001130006 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
					L001130006 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊	日	0.137	52,400	7,178	K01 長期割引の有無	
					有り	

入力データリスト（本01）

工事名	3・3・8号白銀市川環状線道路改築(橋梁)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
K03 夜間割増		補正しない			単価地区	八戸市(旧八戸市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
諸雑費(率+まるめ)	式	1		14	ZS8000004	
諸雑費1 諸雑費率=0.100%					管理費区分 0	
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区	八戸市(旧八戸市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
処分費 廃ﾌﾟﾗｽﾃｯｸ	t	0.6	48,000	28,800	ZZ99*01*03002	
					管理費区分 T	
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区	八戸市(旧八戸市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
水替工 (0022)	式	1		1,063,800	工種 02:河川・道路構造物工事	
ポンﾌﾟ排水 (0023)	日	62		1,063,800	オプション入力	
					第0015号内訳書	
					単位数量	1 日
					管理費区分 0	
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区	八戸市(旧八戸市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	3・3・8号白銀市川環状線道路改築(橋梁)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
ポンプ 運転					週休2日補正	週休2日(月単位)
	日	62	15,620	968,440	WB252310	
J01 排水量区分		0以上120(m3/h)未満			管理費区分 0	
J02 全揚程		10m			歩 2026.07 単 2026.07	
J03 排水方法		作業時排水			単価地区 八戸市(旧八戸市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
ポンプ 設置・撤去					WB252320	
	箇所	1	95,360	95,360	管理費区分 0	
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区 八戸市(旧八戸市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
作業ヤード整備工 (0024)					工種 02:河川・道路構造物工事	
	式	1		33,295,623		
盛土材運搬 (0025)					オプション入力	
	m3	4,500		10,691,730	第0016号内訳書	
					単位数量 1 m3	
					管理費区分 0	
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区 八戸市(旧八戸市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					週休2日補正	週休2日(月単位)
積込(ルース)					CB210020 240.9	
	m3	4,510	273	1,231,230	管理費区分 0	
J01 土質		土砂			歩 2026.07 単 2026.07	

入力データリスト（本01）

工事名	3・3・8号白銀市川環状線道路改築(橋梁)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J02 作業内容		土量50,000m3未満			単価地区	八戸市(旧八戸市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
ハックホウ(クロー型)[標準型]					M000202142	
排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3	%	39.797		108.7	管理費区分	0
標準構成比			42.39		歩 2026.07 単 2026.07	
標準単価			21,500		単価地区	八戸市(旧八戸市)
地区単価			22,900		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	B地区
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
運転手(特殊)	%	41.481		113.3	R0114	
標準構成比			38.74		管理費区分	0
標準単価			28,900		歩 2026.07 単 2026.07	
地区単価			35,090		単価地区	八戸市(旧八戸市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
軽油	%	18.69		51.05	Z006702002	
標準構成比			18.87		管理費区分	0
標準単価			138		歩 2026.07 単 2026.07	
地区単価			155		単価地区	八戸市(旧八戸市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
諸雑費	%	0.032		0.15	管理費区分	0
土砂等運搬					CB210110	1808.9

入力データリスト（本01）

工事名	3・3・8号白銀市川環状線道路改築(橋梁)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	m3	4,505	2,100	9,460,500	管理費区分 0	
J01 土砂等発生現場		標準			歩 2026.07 単 2026.07	
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)			単価地区 八戸市(旧八戸市)	
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 DID区間の有無		無し			豪雪割増	
J05 運搬距離(km)(DID区間無)		11.5km以下			潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	40.879		858.4	M000301005	
		標準構成比	44.67		管理費区分 0	
		標準単価	20,847		歩 2026.07 単 2026.07	
		地区単価	21,400		単価地区 八戸市(旧八戸市)	
		供用日当りの損耗品費	747		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増 B地区	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
運転手(一般)	%	44.708		938.8	R0115	
		標準構成比	40.44		管理費区分 0	
		標準単価	23,600		歩 2026.07 単 2026.07	
		地区単価	30,290		単価地区 八戸市(旧八戸市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
軽油	%	14.406		302.5	Z006702002	
		標準構成比	14.89		管理費区分 0	
		標準単価	138		歩 2026.07 単 2026.07	
		地区単価	155		単価地区 八戸市(旧八戸市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
諸雑費	%	0.007		0.3	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	3・3・8号白銀市川環状線道路改築(橋梁)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
ヤト ^レ 造成 (0026)	m2	4, 500		667, 480	オプション入力 第0017号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026. 07 単 2026. 07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休 2 日補正 週休 2 日(月単位)	
整地	m3	4, 510	148	667, 480	CB210610 126. 79 管理費区分 0 歩 2026. 07 単 2026. 07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分		敷均し(ルース)			歩 2026. 07 単 2026. 07	
J02 施工数量		標準(10, 000m3未満)			単価地区 八戸市(旧八戸市)	
J03 障害の有無		無し			労調係数 1. 000 00-00 0	
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0. 8m3(平積0. 6m3)	%	21. 552		31. 89	L001010007 管理費区分 0 歩 2026. 07 単 2026. 07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			22. 8		歩 2026. 07 単 2026. 07	
標準単価			8, 800		単価地区 八戸市(旧八戸市)	
地区単価			9, 710		労調係数 1. 000 00-00 0	
運転手(特殊)	%	55. 256		81. 76	R0114 管理費区分 0 歩 2026. 07 単 2026. 07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増	
標準構成比			53. 11		歩 2026. 07 単 2026. 07	
標準単価			28, 900		単価地区 八戸市(旧八戸市)	
地区単価			35, 090		労調係数 1. 000 00-00 0	
					豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	3・3・8号白銀市川環状線道路改築(橋梁)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
軽油	%	23.181	24.09 138 155	34.3	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
諸雑費	%	0.011		0.05	管理費区分 0	
敷鉄板 (0027)	m2	1,691		4,526,673	オプション入力 第0018号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	0% 係数ランク 1
敷鉄板設置・撤去	m2	1,691	463	782,933	WB253610 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
J01 作業区分			設置・撤去			
敷鉄板賃料	枚	182	20,570	3,743,740	WB253630 管理費区分 0	

入力データリスト (本01)

工事名	3・3・8号白銀市川環状線道路改築(橋梁)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J01 敷鉄板の種類 J02 不足分弁償金の有無 J04 供用日数(日)(実数入力) J05 継続工事の有無 J07 整備費の有無		22×1,524×6,096(mm) 無 229日 無 有			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ヤト`撤去 (0028)	m2	4,500		1,695,760	オブション入力 第0019号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
掘削	m3	4,510	376	1,695,760	CB210100 331.59 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 土質 J02 施工方法 J03 押土の有無 J04 障害の有無 J05 施工数量		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
バックホウ(クローラ型)[標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3 標準構成比 標準単価 地区単価	%	40.261	42.72 20,100 21,500	151.5	M000202090 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊)					R0114	

入力データリスト（本01）

工事名	3・3・8号白銀市川環状線道路改築(橋梁)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	40.553		152.6	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			37.91 28,900 35,090			
軽油	%	19.171		72.14	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			19.37 138 155			
諸雑費	%	0.015		0.06	管理費区分 0	
残土運搬 (0029)	m3	4,500		15,713,980	オプション入力 第0020号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
整地	m3	4,510	148	667,480	CB210610 127.07 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0	
J01 作業区分		残土受入れ地での処理				歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	3・3・8号白銀市川環状線道路改築(橋梁)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	21.233		31.47	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			22.45			
			8,800			
			9,710			
運転手(特殊)	%	54.47		80.73	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			52.33			
			28,900			
			35,090			
軽油	%	24.283		35.99	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			25.22			
			138			
			155			
諸雑費	%	0.014		0.11	管理費区分 0	
土砂等運搬	m3	4,505	2,100	9,460,500	CB210110 1808.9 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07	
J01 土砂等発生現場		標準				

入力データリスト（本01）

工事名	3・3・8号白銀市川環状線道路改築(橋梁)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J02 積込機種・規格 J03 土質 J04 DID区間の有無 J05 運搬距離(km)(DID区間無)		バックホウ積 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 11.5km以下	0.8m3(平積0.6m3)		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	八戸市(旧八戸市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	40.879		858.4	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	八戸市(旧八戸市) 1.000 00-00 0 B地区 0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価 供用日当りの損耗品費			44.67 20,847 21,400 747			
運転手(一般)	%	44.708		938.8	R0115 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	八戸市(旧八戸市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			40.44 23,600 30,290			
軽油	%	14.406		302.5	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	八戸市(旧八戸市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			14.89 138 155			
諸雑費	%	0.007		0.3	管理費区分 0	
処分費					ZZ99*01*03003	

入力データリスト（本01）

工事名	3・3・8号白銀市川環状線道路改築(橋梁)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
発生土	m3	4,655	1,200	5,586,000	管理費区分 T 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
構造物撤去工 (0030)	式	1		783,082	オプション入力 工種 02:河川・道路構造物工事	
運搬処理工 (0031)	t	47		783,082	オプション入力 第0021号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
現場発生品及び支給品運搬	t	46.7	5,028	234,807	CB010410 4422.9 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 トラック機種 J02 DID区間の有無 J03 片道運搬距離(km)DID無		クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t 無し 8.5km以下				
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	16.411	17.3 10,200 11,000	825.1	M000302013 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	3・3・8号白銀市川環状線道路改築(橋梁)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 単価補正	B地区 0% 係数ランク 1
運転手(特殊)	%	42.584		2,141	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			39.87 28,900 35,090			
特殊作業員	%	37.234		1,872	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			39.03 28,300 30,700			
軽油	%	3.753		188.7	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			3.8 138 155			
諸雑費	%	0.018		1.2	管理費区分 0	
現場発生品及び支給品積込・荷卸	t	46.7	11,500	537,050	CB010420 10110.0 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07	
J01 トラック機種			クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t			

入力データリスト（本01）

工事名	3・3・8号白銀市川環状線道路改築(橋梁)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価地区	八戸市(旧八戸市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	%	16.34		1,878	M000302013	
標準構成比			17.23		管理費区分	0
標準単価			10,200		歩 2026.07 単 2026.07	
地区単価			11,000		単価地区	八戸市(旧八戸市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	B地区
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
運転手(特殊)	%	42.434		4,877	R0114	
標準構成比			39.73		管理費区分	0
標準単価			28,900		歩 2026.07 単 2026.07	
地区単価			35,090		単価地区	八戸市(旧八戸市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
特殊作業員	%	37.092		4,263	R0101	
標準構成比			38.87		管理費区分	0
標準単価			28,300		歩 2026.07 単 2026.07	
地区単価			30,700		単価地区	八戸市(旧八戸市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
その他(労務)	%	0.384		44.18	管理費区分	0
軽油					Z006702002	

入力データリスト（本01）

工事名	3・3・8号白銀市川環状線道路改築(橋梁)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	3.744		430.3	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			3.79			
標準単価			138			
地区単価			155			
諸雑費	%	0.006		7.52	管理費区分 0	
現場発生品及び支給品運搬	t	0.6	7,809	4,685	CB010410 6859.1 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t				
J02 DID区間の有無		無し				
J03 片道運搬距離(km)DID無		14.0km以下				
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t	%	12.96		1,012	M000302010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			13.79			
標準単価			7,690			
地区単価			8,230			
運転手(特殊)	%	44.951		3,510	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
標準構成比			42.15			
標準単価			28,900			
地区単価			35,090			

入力データリスト（本01）

工事名	3・3・8号白銀市川環状線道路改築(橋梁)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
特殊作業員	%	39.304		3,069	単価補正	
					R0101	
					管理費区分 0	
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区 八戸市(旧八戸市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
軽油	%	2.771		216.4	Z006702002	
					管理費区分 0	
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区 八戸市(旧八戸市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
諸雑費	%	0.014		1.6	管理費区分 0	
現場発生品及び支給品積込・荷卸	t	0.6	10,900	6,540	CB010420 9566.6	
J01 トラック機種					管理費区分 0	
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区 八戸市(旧八戸市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t	%	12.9		1,405	M000302010	
					管理費区分 0	
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区 八戸市(旧八戸市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
					管理費区分 0	
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区 八戸市(旧八戸市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	3・3・8号白銀市川環状線道路改築(橋梁)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 単価補正	B地区 0% 係数ランク 1
運転手(特殊)	%	44.77		4,876	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
特殊作業員	%	39.142		4,263	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
その他(労務)	%	0.414		45.11	管理費区分 0	
軽油	%	2.762		300.8	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
諸雑費	%	0.012		10.09	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	3・3・8号白銀市川環状線道路改築(橋梁)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
直接工事費 (0032)	式	1		98,094,949	
共通仮設 (0033)	式	1		28,976,768	
共通仮設費 (0034)	式	1		19,453,768	
運搬費 (0035)	式	1		15,979,768	工種 02:河川・道路構造物工事
建設機械運搬費 (0036)	台	2		142,000	オプション入力 第0022号内訳書 単位数量 1 台 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
貨物自動車による運搬(1車1回)	台	2	71,000	142,000	WB010010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 運搬区分		油圧杭圧入引抜鋼矢板II・III・IV			
J02 片道運搬距離(実数入力)		6.6km			
J03 その他の諸料金の有無		無			
J05 運搬中の賃料(損料)の有無		無			
重建設機械分解組立輸送費 (0037)	回	1		2,765,000	オプション入力 第0023号内訳書 単位数量 1 回

入力データリスト（本01）

工事名	3・3・8号白銀市川環状線道路改築(橋梁)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
重建設機械分解組立輸送	回	1	2,765,000	2,765,000	WB010350 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分		分解組立+輸送(往復)				
J02 機械質量区分		クローラークレーン系80超150下(クレーン2超3下)				
J03 分解組立用クレーン賃料補正係数		標準(1.0)				
仮設材運搬費 (0038)	t	104.3		1,905,749	オプション入力 第0024号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	101.44	16,930	1,717,379	WB010020 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州				
J02 片道運搬距離(実数入力)		306km				
J04 製品長区分		15m超え				
J05 運搬割増率		各種(実数入力)				
J06 運搬割増率(実数入力)		0				
J07 その他の諸料金の有無		無				

入力データリスト（本01）

工事名	3・3・8号白銀市川環状線道路改築(橋梁)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	2.84	11,250	31,950	WB010020 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			
J02 片道運搬距離(実数入力)		306km			
J04 製品長区分		12m以内			
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			
J06 運搬割増率(実数入力)		0			
J07 その他の諸料金の有無		無			
仮設材等の積込み取卸し費	t	104.28	1,500	156,420	WB010030 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		積込み、取卸し(片道分)			
仮設材運搬費 (0039)	t	288.3		5,296,869	オプション入力 第0025号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	285.44	16,930	4,832,499	WB010020 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			
J02 片道運搬距離(実数入力)		306km			
J04 製品長区分		15m超え			
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			
J06 運搬割増率(実数入力)		0			

入力データリスト（本01）

工事名	3・3・8号白銀市川環状線道路改築(橋梁)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J07 その他の諸料金の有無		無			単価補正
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	2.84	11,250	31,950	WB010020 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			
J02 片道運搬距離(実数入力)		306km			
J04 製品長区分		12m以内			
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			
J06 運搬割増率(実数入力)		0			
J07 その他の諸料金の有無		無			
仮設材等の積込み取卸し費	t	288.28	1,500	432,420	WB010030 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		積込み、取卸し(片道分)			
仮設材運搬費 (0040)	t	575.3		2,824,821	オプション入力 第0026号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	575.32	3,410	1,961,841	WB010020 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			
J02 片道運搬距離(実数入力)		6.6km			
J04 製品長区分		12m以内			
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			

入力データリスト (本01)

工事名	3・3・8号白銀市川環状線道路改築(橋梁)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J06 運搬割増率(実数入力)		0			潮間割増	0% 係数ランク 1
J07 その他の諸料金の有無		無			単価補正	
仮設材等の積込み取卸し費	t	575.32	1,500	862,980	WB010030	
J01 作業区分		積込み、取卸し(片道分)			管理費区分 0	
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区 八戸市(旧八戸市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
仮設材運搬費 (0041)	t	620.2		3,045,329	オプション入力	
					第0027号内訳書	
					単位数量 1 t	
					管理費区分 0	
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区 八戸市(旧八戸市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					週休2日補正 週休2日(月単位)	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	620.23	3,410	2,114,984	WB010020	
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			管理費区分 0	
J02 片道運搬距離(実数入力)		6.6km			歩 2026.07 単 2026.07	
J04 製品長区分		12m以内			単価地区 八戸市(旧八戸市)	
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			労調係数 1.000 00-00 0	
J06 運搬割増率(実数入力)		0			豪雪割増	
J07 その他の諸料金の有無		無			潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
仮設材等の積込み取卸し費	t	620.23	1,500	930,345	WB010030	
J01 作業区分		積込み、取卸し(片道分)			管理費区分 0	
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区 八戸市(旧八戸市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	3・3・8号白銀市川環状線道路改築(橋梁)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
技術管理費 (0042)	式	1		2,574,000	工種 02:河川・道路構造物工事
施工調査費 (0043)	式	1		2,574,000	オプション入力 第0028号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
河川監視カメラ	月	10	257,400	2,574,000	ZZ99*01*09001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
現場環境改善費 (0044)	式	1		900,000	
現場環境改善費（率計上） (0045)	式	1		900,000	
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0046)	式	1		9,523,000	
主たる工種	02:河川・道路構造物工事				

入力データリスト（本01）

工事名	3・3・8号白銀市川環状線道路改築(橋梁)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
施工地域等補正	補正無し（地方部	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0	
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.01		
純工事費 (0047)	式	1		127,071,717	
現場管理費 (0048)	式	1		36,504,000	
施工地域等補正	補正無し（地方部	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0	
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.60%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0049)	式	1		163,575,717	
一般管理費等 (0050)	式	1		26,204,283	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0051)	式	1		189,780,000	
消費税額及び地方消費税額 (0052)	式	1		18,978,000	
工事費計					

入力データリスト（本01）

工事名	3・3・8号白銀市川環状線道路改築(橋梁)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
(0053)	式	1		208,758,000		