

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 第5710号

設計書番号 508-010-0248

勇沢砂防整備工事

実施 設計書

東津軽郡今別町大川平 地内

工 期 1 5 5 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	-----		
	施工延長 L = 43.8 m		
	管理用道路工	1	式
	排水構造物	1	式
設計額	6,853,000 円 (内消費税 623,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書（本01）

工事名	勇沢砂防整備工事					事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
砂防堰堤								
		式	1		1,864,534			
砂防土工								
		式	1		311,797			
法面整形工								
		式	1		10,248			
法面整形(盛土部)		法面締固め:無し, 現場制約:無し						内 1号
		m2	20		10,248			
残土処理工								
		式	1		301,549			
土砂等運搬		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)						内 2号
		m3	90		280,456			
路体(築堤)盛土								内 3号
		m3	80		21,093			
法面工								
		式	1		75,648			
植生工								
		式	1		75,648			
人工張芝		芝種類:張芝, 施工規模:						内 4号
		m2	100		75,648			
管理用道路工								
		式	1		1,477,089			
作業土工								
		式	1		24,795			
床掘り		土質:土砂						内 5号
		m3	90		24,795			

設計内訳書（本01）

工事名	勇沢砂防整備工事					事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
法面整形工							
		式	1		13,650		
法面整形(切土部)	現場制約:無し,土質:粘質土、砂及び砂質土、粘性土						内 6号
		m2	10		13,650		
植生工							
		式	1		94,560		
人工張芝	芝種類:人工張芝						内 7号
		m2	120		94,560		
コンクリート舗装工							
		式	1		1,143,722		
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:26mm						内 8号
		m2	136		301,833		
コンクリート舗装							内 9号
		m2	132		806,036		
横収縮目地							内 10号
		m	18		32,850		
目地版							内 11号
		m2	0.5		3,003		
進入路工							
		式	1		200,362		
下層路盤(車道・路肩部)							内 12号
		m2	27		25,084		
コンクリート舗装							内 13号
		m2	27		124,219		
目地板							内 14号
		m2	9		51,059		

設計内訳書（本01）

工事名	勇沢砂防整備工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路維持							
		式	1		1,112,539		
排水構造物							
		式	1		727,704		
作業土工							
		式	1		126,848		
床掘り							内 15号
		m3	20		52,976		
埋戻し							内 16号
		m3	20		73,872		
側溝工							
		式	1		600,856		
自由勾配側溝							内 17号
		m	19		506,870		
側溝蓋							内 18号
		枚	16		93,986		
水道管設置							
		式	1		47,918		
水道管設置・撤去							
		式	1		47,918		
水道管設置							内 19号
		m	9		44,196		
既設水道管撤去							内 20号
		m	9		3,722		
道路清掃工							
		式	1		21,721		

設計内訳書（本01）

工事名	勇沢砂防整備工事					事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
排水施設清掃工								
		式	1		21,721			
側溝清掃(機械)								内 21号
		m	8		21,721			
構造物撤去工								
		式	1		315,196			
構造物取壊し工								
		式	1		178,439			
舗装版切断								内 22号
		m	20		14,533			
舗装版破碎								内 23号
		m2	43		24,802			
コンクリート構造物取壊し								内 24号
		m3	11		139,104			
運搬処理工								
		式	1		136,757			
殻運搬		As殻						内 25号
			m3	1.4		33,376		
殻運搬		無筋Co殻						内 26号
			m3	6.5		34,482		
殻運搬		鉄筋Co殻						内 27号
			m3	4.1		26,809		
殻処分		As殻						内 28号
			m3	1.4		3,740		
殻処分		無筋Co殻						内 29号
			m3	6.5		16,720		

設計内訳書（本01）

工事名	勇沢砂防整備工事					事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻処分		鉄筋Co殻						内 30号
			m3	4.1		21,630		
直接工事費								
			式	1		2,977,073		
共通仮設								
			式	1		571,000		
共通仮設費								
			式	1		58,000		
現場環境改善費								
			式	1		58,000		
現場環境改善費（率計上）								
			式	1		58,000		
共通仮設費（率計上）								
			式	1		513,000		
純工事費								
			式	1		3,548,073		
現場管理費								
			式	1		1,495,000		
工事原価								
			式	1		5,043,073		
一般管理費等								
			式	1		1,186,927		
工事価格								
			式	1		6,230,000		
消費税額及び地方消費税額								
			式	1		623,000		

設計内訳書 (本01)

[illegible]

#

#

共通仮設費内訳

主工種 06:舗装工事

共通仮設費（積上分）	0				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					571,000

現場管理費

主工種 06:舗装工事

単独（追加工事）純工事費	3,548,073	単独（追加工事）直接工事費	2,977,073	単独（追加工事）共通仮設費	571,000
非対象額計（－）		0			
管理費区分2,7		0	（工場原価）		
管理費区分5		0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9		0	（間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）		
対象額 支給品費（＋）		0			
支給品で扱う桁等購入費（＋）		0			
無償貸付機械評価額（＋）		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	3,548,073	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）	3,505,983		0		0
現場管理費 率（補正前）	40.83%		0.00%		0.00%
施工地域等補正	1.0		0.00%		
施工時期補正	0.48%		0.00%		
緊急工事補正	0.00%		0.00%		
砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%		
ICT施工補正	1.0				
率（補正後） 週休2日 週休2日（月単位）1.02	42.14%		0.00%		
計上額	1,495,000		0		0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 06:舗装工事

工事原価	5,043,073				
純工事費	3,548,073	現場管理費	1,495,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）	0				
管理費区分9	0		(支給品を除く間接費非対象額)		
管理費区分T	0		(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	5,043,073	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	5,000,983		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	23.55%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率（補正後）	23.55%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	5,043,073		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	1,186,927				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年6月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年6月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年6月		
単 価 地 区	今別町		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	06:舗装工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1.20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0.48%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0.00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0.00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)	1.02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種 06:舗装工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			2,977,073
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				2,977,073
	共通仮設費 (率分)	2,977,073	17.26	513,000
現場環境改善費対象工事費				2,977,073
	現場環境改善費 (率分)	2,934,983	2.00	58,000
現場管理費対象純工事費				3,548,073
	現場管理費	3,548,073	42.14	1,495,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				5,043,073
	一般管理費等	5,043,073	23.55	1,186,927
	業務委託費			0
工事価格				6,230,000
消費税等相当額				623,000
工事費計				6,853,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	法面整形(盛土部)	法面締固め:無し, 現場制約:無し					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
法面整形	盛土部, 無し, 無し, 質土、砂及び砂質土、粘性土, 全ての費用						02-02-01
CB220010		m2	21	488	10, 248		管理費区分 : 0
合計					10, 248		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬	標準, バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 2. 5km以下						02-01-02 現場〜処分先
CB210110		m3	88	3, 187	280, 456		管理費区分 : 0
合計					280, 456		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	路体(築堤)盛土						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	路体(築堤)盛土	4. 0m以上, 20, 000m3未満, 無し					02-01-02
	CB210510		m3	79	267	21, 093	管理費区分 : 0
	合計					21, 093	

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	人工張芝	芝種類: 張芝, 施工規模:					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	人工張芝						02-02-01
	CB220910		m2	96	788	75, 648	管理費区分 : 0
	合計					75, 648	

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 5号	床掘り		土質:土砂					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り		土砂, 標準, 無し, 無し						02-01-03
CB210030			m3	87	285	24, 795		管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 6号	法面整形(切土部)	現場制約:無し, 土質:ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
法面整形		切土部, 無し, ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土, 全ての費用						02-02-01
CB220010			m2	14	975	13, 650		管理費区分 : 0
合計						13, 650		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	人工張芝		芝種類: 人工張芝					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
人工張芝								02-02-01
CB220910			m2	120	788	94, 560		管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:26mm						
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
下層路盤(車道・路肩部) CB410030		260mm, 2層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用						03-03-02
			m2	135.9	2,221	301,833		管理費区分:0
合計								
						301,833		

單價使用年月	2026. 06
步掛適用年月	2026. 06
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

[illegible]

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	横収縮目地						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
横収縮目地 t=10mm W=50mm		m	18	425	7, 650		単 4号 管理費区分：0
スリッパバー φ 25×700 ZZ99*01*01002		本	45	560	25, 200		管理費区分：0
合計					32, 850		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	目地版						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
目地版 CB224710	30m2未満, 瀝青質目地版t=10	m2	0. 5	6, 007	3, 003		02-02-18 管理費区分：0
合計					3, 003		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	下層路盤(車道・路肩部)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	100mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用						03-03-02
CB410030		m2	26. 8	936	25, 084		管理費区分 : 0
合計					25, 084		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	コンクリート舗装						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート舗装工							単 5号
		m2	26. 8	4, 123	110, 496		管理費区分 : 0
型枠	一般型枠, 均しコンクリート						02-02-06
CB240210		m2	1. 4	5, 829	8, 160		管理費区分 : 0
溶接金網設置							単 6号
		m2	24. 4	228	5, 563		管理費区分 : 0
合計					124, 219		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	目地板						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
目地板	30m2未満, 瀝青質目地板t=10						02-02-18
CB224710		m2	8. 5	6, 007	51, 059		管理費区分 : 0
合計					51, 059		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号	床掘り						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り	土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用						02-01-03
CB210030		m3	22	2, 408	52, 976		管理費区分 : 0
合計					52, 976		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 16号	埋戻し						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用						02-01-03
CB210410		m3	18	4, 104	73, 872		管理費区分 : 0
合計					73, 872		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 17号	自由勾配側溝						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
自由勾配側溝 WB821420	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 0. 31m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0, 0. 6m3	m	0. 9	14, 770	13, 293		単 7号 01-10-01 管理費区分：0
自由勾配側溝 WB821420	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 0. 31m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0, 0. 6m3	m	1. 2	15, 720	18, 864		単 8号 01-10-01 管理費区分：0
自由勾配側溝 WB821420	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 0. 31m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0, 0. 6m3	m	1. 2	16, 170	19, 404		単 9号 01-10-01 管理費区分：0
自由勾配側溝 WB821420	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 0. 32m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0, 0. 6m3	m	2. 9	18, 440	53, 476		単 10号 01-10-01 管理費区分：0
自由勾配側溝 WB821420	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 0. 32m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0, 0. 6m3	m	1. 9	19, 790	37, 601		単 11号 01-10-01 管理費区分：0
自由勾配側溝 WB821420	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 0. 33m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0, 0. 7m3	m	4. 6	47, 010	216, 246		単 12号 01-10-01 管理費区分：0
自由勾配側溝 WB821420	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 0. 33m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0, 0. 7m3	m	6. 1	24, 260	147, 986		単 13号 01-10-01 管理費区分：0
合計					506, 870		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 18号	側溝蓋						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋版 WB821430	据付け,無し,自由勾配側溝用ふた(車道用 400用 500×500mm),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	14	2,989	41,846		単 14号 01-10-01 管理費区分:0
蓋版 WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	2	26,070	52,140		単 15号 01-10-01 管理費区分:0
合計					93,986		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 19号	水道管設置						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ポリエチレン二層管 ZZ99*01*02001		m	8. 8	811	7, 136		管理費区分：0
ポリエチレン管据付工 DW170000	標準継手, φ 50mm	m	8. 8	673	5, 922		単 16号 01-02-06 管理費区分：0
ポリエチレン管継手エルボ ZZ99*01*02002		個	2	11, 500	23, 000		管理費区分：0
硬質ポリエチレン塩化ビニル管継手 ZZ99*01*02003		個	2	93	186		管理費区分：0
ポリエチレン管継手工 DW171000	標準継手, φ 50mm	口	4	1, 988	7, 952		単 17号 01-02-06 管理費区分：0
合計					44, 196		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 20号	既設水道管撤去						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
既設管撤去切断(ポリエチレン管) φ 50mm		口	2	124	248		単 18号 管理費区分：0
撤去管吊上げ積込み(ポリエチレン管)		m	8. 6	404	3, 474		単 19号 管理費区分：0
合計					3, 722		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 21号	側溝清掃(機械)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
管渠清掃工(機械清掃) 清掃作業 WB433310	管径400mm以上800mm未満 50%以上, 高压水洗浄式 タンク容量5. 3～5. 8m3, 持込, フロワ式ホッパ 容量4. 5～5. 0m3, 持	m	7. 7	2, 821	21, 721		単 20号 04-03-16 管理費区分：0
合計					21, 721		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 22号	舗装版切断						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用						03-01-05
CB430510		m	19. 8	734	14, 533		管理費区分 : 0
合計					14, 533		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 23号	舗装版破碎						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版破碎積込(小規模土工)	全ての費用						02-01-03
CB210720		m2	8	2, 059	16, 472		管理費区分 : 0
舗装版破碎	アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用						03-01-05
CB430310		m2	35	238	8, 330		管理費区分 : 0
合計					24, 802		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 24号	コンクリート構造物取壊し						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物とりこわし WB824010	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	m3	6. 5	8, 612	55, 978		単 21号 06-01-04 管理費区分 : 0
構造物とりこわし WB824010	鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	m3	4. 1	17, 100	70, 110		単 22号 06-01-04 管理費区分 : 0
積込(コンクリート殻) CB224260	全ての費用	m3	10. 6	1, 228	13, 016		02-02-14 管理費区分 : 0
合計					139, 104		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 25号	殻運搬	As殻					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬 CB227010	舗装版破碎, 機械積込(小規模土工), 無し, 60. 0km以下, 全ての費用	m3	1. 4	23, 840	33, 376		02-02-07 管理費区分 : 0
合計					33, 376		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 26号	殻運搬		無筋Co殻					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬	CB227010	コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 41.3km以下, 全ての費用						02-02-07
			m3	6.5	5,305	34,482		管理費区分：0
合計								
						34,482		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 27号	殻運搬		鉄筋Co殻					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬	CB227010	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 41.3km以下, 全ての費用						02-02-07
			m3	4.1	6,539	26,809		管理費区分：0
合計						26,809		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 28号	殻処分		As殻					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)		WB020052						単 23号 01-02-02 管理費区分：0
			t	3.4	1,100	3,740		
合計						3,740		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 29号	殻処分		無筋Co殻					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)		WB020052						単 24号 01-02-02
			t	15. 2	1, 100	16, 720		管理費区分 : 0
合計						16, 720		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 30号	殻処分	鉄筋Co殻					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)	WB020052						単 25号 01-02-02
		t	10. 3	2, 100	21, 630		管理費区分 : 0
合計					21, 630		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	コンクリート舗装工		単位	m2	単位数量	100	単価	4,123
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
コンクリート	CB240010	無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,土木(12)-2 24-12-25(20),10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,					02-03-01	
			m3	15	27,490	412,350	管理費区分：0	
合 計						412,350		
単 価						4,123	円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	溶接金網設置		単位	m2	単位数量	100	単価	1, 054
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員							管理費区分：0	
R0102			人	2	22, 640	45, 280		
異形鉄筋金網 D6×150×150 SD295A							管理費区分：0	
ZZ99*01*01001			kg	349	172	60, 028		
諸雑費(まるめ)							管理費区分：0	
ZS3000004			式	1		92		
合計							105, 400	
単価							円／m2	
						1, 054		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号 WB810010	鉄筋工[市場単価]	SD295 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	単位	t	単位数量	1	単価	189, 400
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD295 D13		Z001102009					管理費区分：0	
			t	1. 03	107, 500	110, 725		
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 単価補正1. 150 (FP3)		Q001001002					管理費区分：0	
			t	1	78, 591	78, 591		
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
			式	1		84		
合計							189, 400	
単価							円／t	
						189, 400		

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 4号	横収縮目地 t=10mm W=50mm		単位	m	単位数量	10	単価	425
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地充填材 加熱注入式、高弾性 Z302010040							管理費区分：0	
			kg	5. 25	810	4, 252		
合計						4, 252		
単価							円／m	
						425		

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 5号	コンクリート舗装工		単位	m2	単位数量	100	単価	4, 123
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート CB240010		無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 土木(12)-2 24-12-25(20), 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し,					02-03-01 管理費区分：0	
			m3	15	27, 490	412, 350		
合計						412, 350		
単価							円／m2	
						4, 123		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	溶接金網設置		単位	m2	単位数量	100	単価	228
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員							管理費区分：0	
R0102			人	1	22, 640	22, 640		
異形鉄筋金網 D6×150×150 SD295A							管理費区分：0	
ZZ99*01*01001			kg	1	172	172		
諸雑費(まるめ)							管理費区分：0	
ZS3000004			式	1		8		
合計							22, 820	
単価							円／m2	
						228		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し , 土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 0. 31m3/ 10m, 有り, 再生クラッシャー 40～0, 0. 6m3	単位	m	単位数量	10	単価	14, 770
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001366001			m	10	6, 584. 1	65, 841	管理費区分：0	
自由勾配側溝 縦断用 400×400×2000 Z231024230			個	5	12, 800	64, 000	管理費区分：0	
生コンクリート 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210240			m3	0. 329	19, 350	6, 366	管理費区分：0	
生コンクリート 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210240			m3	0. 424	19, 350	8, 204	管理費区分：0	
再生クラッシャー RC-40 Z002122003			m3	0. 72	4, 500	3, 240	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		49	管理費区分：0	
合計						147, 700		
単価						14, 770	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し , 土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 0. 31m3/ 10m, 有り, 再生クラッシャー 40～0, 0. 6m3	単位	m	単位数量	10	単価	15, 720
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001366001			m	10	6, 584. 1	65, 841	管理費区分：0	
自由勾配側溝 縦断用 400×500×2000 Z231024235			個	5	14, 700	73, 500	管理費区分：0	
生コンクリート 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210240			m3	0. 329	19, 350	6, 366	管理費区分：0	
生コンクリート 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210240			m3	0. 424	19, 350	8, 204	管理費区分：0	
再生クラッシャー RC-40 Z002122003			m3	0. 72	4, 500	3, 240	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		49	管理費区分：0	
合計						157, 200		
単価						15, 720	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し , 土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 0. 31m3/ 10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0, 0. 6m3	単位	m	単位数量	10	単価	16, 170
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001366001			m	10	6, 584. 1	65, 841	管理費区分：0	
自由勾配側溝 縦断用 400×600×2000 Z231024240			個	5	15, 600	78, 000	管理費区分：0	
生コンクリート 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210240			m3	0. 329	19, 350	6, 366	管理費区分：0	
生コンクリート 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210240			m3	0. 424	19, 350	8, 204	管理費区分：0	
再生クラッシュラン RC-40 Z002122003			m3	0. 72	4, 500	3, 240	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		49	管理費区分：0	
合計						161, 700		
単価						16, 170	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し , 土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 0. 32m3/ 10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0, 0. 6m3	単位	m	単位数量	10	単価	18, 440
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001366001			m	10	6, 584. 1	65, 841	管理費区分：0	
自由勾配側溝 縦断用 400×700×2000 Z231024245			個	5	20, 100	100, 500	管理費区分：0	
生コンクリート 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210240			m3	0. 339	19, 350	6, 559	管理費区分：0	
生コンクリート 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210240			m3	0. 424	19, 350	8, 204	管理費区分：0	
再生クラッシュラン RC-40 Z002122003			m3	0. 72	4, 500	3, 240	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		56	管理費区分：0	
合計						184, 400		
単価						18, 440	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し , 土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 0. 32m3/ 10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0, 0. 6m3	単位	m	単位数量	10	単価	19, 790
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001366001			m	10	6, 584. 1	65, 841	管理費区分：0	
自由勾配側溝 縦断用 400×800×2000 Z231024250			個	5	22, 800	114, 000	管理費区分：0	
生コンクリート 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210240			m3	0. 339	19, 350	6, 559	管理費区分：0	
生コンクリート 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210240			m3	0. 424	19, 350	8, 204	管理費区分：0	
再生クラッシュラン RC-40 Z002122003			m3	0. 72	4, 500	3, 240	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		56	管理費区分：0	
合計						197, 900		
単価						19, 790	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し , 土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 0. 33m3/ 10m, 有り, 再生クラッシャー 40～0, 0. 7m3	単位	m	単位数量	10	単価	47, 010
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001366001			m	10	6, 584. 1	65, 841	管理費区分：0	
自由勾配側溝 横断用 400×900×2000 Z231024075			個	5	77, 100	385, 500	管理費区分：0	
生コンクリート 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210240			m3	0. 35	19, 350	6, 772	管理費区分：0	
生コンクリート 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210240			m3	0. 424	19, 350	8, 204	管理費区分：0	
再生クラッシャー RC-40 Z002122003			m3	0. 84	4, 500	3, 780	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		3	管理費区分：0	
合計						470, 100		
単価						47, 010	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し , 土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 0. 33m3/ 10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0, 0. 7m3	単位	m	単位数量	10	単価	24, 260
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001366001			m	10	6, 584. 1	65, 841	管理費区分：0	
自由勾配側溝 縦断用 400×1000×2000 Z231024260			個	5	31, 600	158, 000	管理費区分：0	
生コンクリート 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210240			m3	0. 35	19, 350	6, 772	管理費区分：0	
生コンクリート 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210240			m3	0. 424	19, 350	8, 204	管理費区分：0	
再生クラッシュラン RC-40 Z002122003			m3	0. 84	4, 500	3, 780	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		3	管理費区分：0	
合計						242, 600		
単価						24, 260	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 自由勾配側溝用ふた(車道用 400用 500×500mm), 40を 超え170kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	2, 989
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001367002			枚	100	969	96, 900	管理費区分 : 0	
自由勾配側溝用ふた 車道用 400用 500×500mm Z231031010			枚	100	2, 020	202, 000	管理費区分 : 0	
合計						298, 900		
単価						2, 989	円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え1 70kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	26, 070
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001367002	枚	100	969	96, 900	管理費区分 : 0	
自由勾配側溝用滑止グレーチング 縦断用 400用 T-25 500×995mm		Z230154065	枚	100	25, 100	2, 510, 000	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		100	管理費区分 : 0	
合計						2, 607, 000		
単価						26, 070	円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号 DW170000	ホ°リエチレン管据付工	標準継手, φ 50mm	単位	m	単位数量	10	単価	673
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工							管理費区分 : 0	
R0136			人	0. 1	26, 620	2, 662		
普通作業員							管理費区分 : 0	
R0102			人	0. 18	22, 640	4, 075		
合計						6, 737	円／m	
単価						673		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号 DW171000	ホ° リエチレン管継手工	標準継手, φ 50mm	単位	口	単位数量	1	単価	1, 988
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工	R0136						[] [1]	
			人	0. 04	26, 620	1, 064	管理費区分 : 0	
普通作業員	R0102						[] [1]	
			人	0. 04	22, 640	905	管理費区分 : 0	
諸雑費 (率+まるめ)	ZS8000004	1%					[1] []	
			式	1		19	管理費区分 : 0	
合計								
						1, 988		
単価							円 / 口	
						1, 988		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	既設管撤去切断(ポリエチレン管) φ 50mm		単位	口	単位数量	10	単価	124
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工	R0136						[] [1]	
			人	0. 025	26, 620	665	管理費区分 : 0	
普通作業員	R0102						[] [1]	
			人	0. 025	22, 640	566	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004	1%					[1] []	
			式	1		12	管理費区分 : 0	
合計								
						1, 243		
単価							円／口	
						124		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	撤去管吊上げ積込み(ポリエチレン管)		単位	m	単位数量	10	単価	404
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工		R0136					管理費区分：0	
			人	0.06	26,620	1,597		
普通作業員		R0102					管理費区分：0	
			人	0.108	22,640	2,445		
合計						4,042		
単価						404	円／m	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 20号 WB433310	管渠清掃工(機械清掃) 清掃作業	管径400mm以上800mm未満 50%以上, 高圧水洗浄式 タンク容量5. 3～5. 8m3, 持込, フロリ式ホッパ 容量4. 5～5. 0m3, 持	単位	m	単位数量	100	単価	2, 821	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		R0125					[] [1]		
			人	0. 972	36, 210	35, 196	管理費区分：0		
普通作業員		R0102					[] [1]		
			人	3. 89	22, 640	88, 069	管理費区分：0		
排水管清掃車運転		WK430580					単 26号 04-03-16		
			時間	6. 516	11, 020	71, 806	管理費区分：0		
側溝清掃車[ロータリフロア式] ホッパ 容量 4. 5～5. 0m3		K7500133					単 27号 90-11-32		
			時間	6. 516	12, 990	84, 642	管理費区分：0		
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004					[1] []		
			式	1		2, 387	管理費区分：0		
合計						282, 100			
単価						2, 821	円／m		

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 21号 WB824010	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	1	単価	8, 612
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001611001	m3	1	8, 612. 27	8, 612	管理費区分：0	
合計						8, 612		
単価						8, 612	円／m3	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 22号 WB824010	構造物とりこわし	鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	1	単価	17, 100
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001611007	m3	1	17, 094. 25	17, 094	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		6	管理費区分：0	
合計						17, 100		
単価						17, 100	円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	1, 100
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 As殻 Y007600001002							管理費区分：T	
			t	100	1, 100	110, 000		
合計						110, 000	円／t	
単価						1, 100		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	1, 100
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 無筋Co殻 Y007600001003							管理費区分：T	
			t	100	1, 100	110, 000		
合計						110, 000	円／t	
単価						1, 100		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	2, 100
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 鉄筋Co殻 Y007600001004							管理費区分：T	
			t	100	2, 100	210, 000		
合計						210, 000		
単価						2, 100	円／t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号 WK430580	排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 タンク容量5.3～5.8m3, 持込, 標準	単位	時間	単位数量	1	単価	11,020
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(一般)		R0115					管理費区分：0	
人			0.15	30,290	4,543			
軽油		Z006702002					管理費区分：0	
L			6.7	156	1,045			
排水管清掃車[高圧水洗浄式] タンク容量5.3～5.8m3 圧力12MPa		M001106005					管理費区分：0	
時間			1	5,430	5,430			
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
式			1		2			
合計						11,020	円／時間	
単価						11,020		

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号 K7500133	側溝清掃車[ロータリー式] ホッパ容量 4. 5～5. 0m3	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 0時間	単位	時間	単位数量	1	単価	12, 990
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(一般)								
	R0115		人	0. 17	30, 290	5, 149	管理費区分 : 0	
軽油								
	Z006702002		L	9. 7	156	1, 513	管理費区分 : 0	
側溝清掃車[ロータリー式] ホッパ容量 4. 5～5. 0m3								
	M007500133		時間	1	6, 320	6, 320	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		8	管理費区分 : 0	
合計						12, 990		
単価						12, 990	円/時間	

登 録 単 価

工事名	勇沢砂防整備工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
Y007600001002	処分費	As殻	t	1,100	2026	6	確定
Y007600001003	処分費	無筋Co殻	t	1,100	2026	6	確定
Y007600001004	処分費	鉄筋Co殻	t	2,100	2026	6	確定
ZZ99*01*01001	異形鉄筋金網	D6×150×150 SD295A	kg	172	2026	6	確定 物価資料
ZZ99*01*01002	スリップハーフ	φ25×700	本	560	2026	6	確定 物価資料
ZZ99*01*02001	ホリエチレン二層管		m	811	2026	6	確定
ZZ99*01*02002	ホリエチレン管継手エルボ		個	11,500	2026	6	確定
ZZ99*01*02003	硬質ホリ塩化ビニル管継手		個	93	2026	6	確定

入力データリスト（本01）

工事名	勇沢砂防整備工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
砂防堰堤 (0001)	式	1		1,864,534		
砂防土工 (0002)	式	1		311,797		
法面整形工 (0003)	式	1		10,248	工種 07:砂防・地すべり等工事	
法面整形(盛土部) (0004) (P)	m2	20		10,248	第0001号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
		Q01 法面締固め Q02 現場制約 Q03 法面整形費 Q04 土砂購入費	無し 無し 法面整形 計上しない			
法面整形	m2	21	488	10,248	CB220010 453.58 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
		J01 整形箇所 J02 法面締固めの有無 J03 現場制約の有無 J04 土質 J05 費用の内訳	盛土部 無し 無し 液質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用			
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	12.171		59.4	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
		標準構成比 標準単価 地区単価	11.87 8,800 9,710			

入力データリスト（本01）

工事名	勇沢砂防整備工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
普通作業員	%	27.846		135.9	単価補正	
					R0102	
					管理費区分 0	
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 今別町	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
運転手(特殊)	%	32.333		157.8	R0114	
					管理費区分 0	
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 今別町	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
土木一般世話役	%	14.828		72.37	R0125	
					管理費区分 0	
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 今別町	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
軽油	%	12.796		62.45	Z006702002	
					管理費区分 0	
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 今別町	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	勇沢砂防整備工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費	%	0.026		0.18	管理費区分 0
残土処理工 (0005)	式	1		301,549	工種 07:砂防・地すべり等工事
土砂等運搬 (0006) (P)	m3	90		280,456	第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0
Q01 土砂等発生現場		標準			歩 2026.06 単 2026.06
Q02 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			単価地区 今別町
Q03 運搬費		土砂等運搬			労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					週休2日補正 週休2日(月単位)
土砂等運搬	m3	88	3,187	280,456	CB210110 2742.6 管理費区分 0
J01 土砂等発生現場		標準			歩 2026.06 単 2026.06
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)			単価地区 今別町
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			労調係数 1.000 00-00 0
J04 DID区間の有無		無し			豪雪割増
J05 運搬距離(km)(DID区間無)		22.5km以下			潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
タンクトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	40.826		1,301	M000301005 管理費区分 0
標準構成比			44.67		歩 2026.06 単 2026.06
標準単価			20,847		単価地区 今別町
地区単価			21,400		労調係数 1.000 00-00 0
供用日当りの損耗品費			747		豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
運転手(一般)	%	44.655		1,423	R0115 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	勇沢砂防整備工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比 標準単価 地区単価			40.44 23,600 30,290		歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	14.485	14.89 138 156	461.6	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.034		1.4	管理費区分 0
路体(築堤)盛土 (0007)	m3	80		21,093	オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
路体(築堤)盛土	m3	79	267	21,093	CB210510 240.29 管理費区分 0
J01 施工幅員 J02 施工数量 J03 障害の有無		4.0m以上 20,000m3未満 無し			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
フォトリターサ〔湿地〕 7t級 標準構成比 標準単価 地区単価	%	10.996	10.87 6,010 6,760	29.37	L001005006 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
振動ローラ(土工用)フラット・シングルドラム型 運転質量11～12t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	5.945	6.44 11,200 11,500	15.88	L001071001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	50.841	46.57 28,900 35,090	135.8	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	16.948	21.14 25,400 22,640	45.27	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	勇沢砂防整備工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
軽油	%	15.234		40.69	単価補正 Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.036		0.19	管理費区分 0	
法面工 (0008)	式	1		75,648		
植生工 (0009)	式	1		75,648	工種 07:砂防・地すべり等工事	
人工張芝 (0010) (P)	m2	100		75,648	第0004号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 芝種類		張芝				
Q02 施工規模						
Q03 張芝費		人工張芝				
人工張芝	m2	96	788	75,648	CB220910 761.95 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	%	38.821		305.9	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			45.05 25,400 22,640		
土木一般世話役	%	20.66		162.8	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			18.3 31,000 36,210		
人工芝 張芝	%	40.496		319.1	Z231400015 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			36.65 245 280		
諸雑費	%	0.023		0.2	管理費区分 0
管理用道路工 (0011)	式	1		1,477,089	オプション入力
作業土工					オプション入力

入力データリスト（本01）

工事名	勇沢砂防整備工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
(0012)	式	1		24,795	工種 99:	
床掘り (0013)	m3	90		24,795	オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
床掘り	m3	87	285	24,795	CB210030 244.12 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 土質		土砂				
J02 施工方法		標準				
J03 土留方式の種類		無し				
J04 障害の有無		無し				
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	21.198		60.52	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			22.47			
標準単価			8,800			
地区単価			9,710			
運転手(特殊)	%	55.903		159.6	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0	
標準構成比			53.87			
標準単価			28,900			
地区単価			35,090			

入力データリスト（本01）

工事名	勇沢砂防整備工事				事業区分	砂防・地すべり対策			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
軽油		%	22.869		65.29	豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
諸雑費		%	0.03		0.09	管理費区分 0			
法面整形工 (0014)		式	1		13,650	オプション入力 工種 99:			
法面整形(切土部) (0015)		m2	10		13,650	オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)			
法面整形		m2	14	975	13,650	CB220010 918.97 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増			
J01 整形箇所			切土部			歩 2026.06 単 2026.06			
J03 現場制約の有無			無し			単価地区 今別町			
J04 土質			け質土、砂及び砂質土、粘性土			労調係数 1.000 00-00 0			
J05 費用の内訳			全ての費用			豪雪割増			

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	9.603		93.69	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			9.24 8,800 9,710		
普通作業員	%	32.502		317.1	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			38.72 25,400 22,640		
運転手(特殊)	%	25.522		249	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			22.32 28,900 35,090		
土木一般世話役	%	22.262		217.2	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			20.24 31,000 36,210		

入力データリスト（本01）

工事名	勇沢砂防整備工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
軽油	%	10.094		98.48	単価補正 Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.017		0.23	管理費区分 0	
植生工 (0016)	式	1		94,560	オプション入力 工種 99:	
人工張芝 (0017)	m2	120		94,560	オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
人工張芝	m2	120	788	94,560	CB220910 761.95 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	勇沢砂防整備工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
普通作業員	%	38.821		305.9	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			45.05 25,400 22,640		
土木一般世話役	%	20.66		162.8	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			18.3 31,000 36,210		
人工芝 張芝	%	40.496		319.1	Z231400015 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			36.65 245 280		
諸雑費	%	0.023		0.2	管理費区分 0
コンクリート舗装工 (0018)	式	1		1,143,722	オプション入力 工種 99:
下層路盤(車道・路肩部) (0019)	m2	136		301,833	オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 m2

入力データリスト（本01）

工事名	勇沢砂防整備工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
下層路盤(車道・路肩部)	m2	135.9	2,221	301,833	CB410030 2261.7 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 全仕上り厚(実数入力)		260mm				
J02 施工区分		2層施工				
J03 材料		再生クラッシュラン RC-40				
J04 費用の内訳		全ての費用				
モータグレート[土工用] 排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m	%	4.602		102.2	M000701021 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			4.52			
標準単価			37,600			
地区単価			37,600			
ロートローラ[マカダム] 運転質量10～12t	%	0.62		13.76	L001050002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			0.56			
標準単価			4,480			
地区単価			4,870			
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t	%	0.63		14	L001060004 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	勇沢砂防整備工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比 標準単価 地区単価			0.56 4,550 5,030		歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	0.934		20.74	管理費区分 0
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	11.409	9.23 28,900 35,090	253.4	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.05	3.36 25,400 22,640	67.73	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.314	3 28,300 30,700	73.6	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	勇沢砂防整備工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
土木一般世話役	%	2.926		64.98	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			2.46			
標準単価			31,000			
地区単価			36,210			
その他(労務)	%	3.314		73.61	管理費区分 0	
再生クラッシャーラン RC-40	%	66.952		1,487	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			70.53			
標準単価			1,255,000			
地区単価			4,500			
軽油	%	1.98		43.97	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			1.72			
標準単価			138			
地区単価			156			
その他(材料)	%	0.258		5.72	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.011		0.29	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	勇沢砂防整備工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
コンクリート舗装 (0020)	m2	132		806,036	オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
コンクリート舗装工	m2	131.5	4,123	542,174	オプション入力 単位数量 100 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
コンクリート	m3	15	27,490	412,350	CB240010 27663.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 コンクリート規格 J04 設計日打設量 J05 養生工の種類 J06 圧送管延長距離区分 J13 費用の内訳		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 土木(12)-2 24-12-25(20) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用			M000903010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0	
コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90～110m3/h 標準構成比 標準単価 地区単価	%	4.101	3.85 52,800 55,900	1,127	M000903010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	勇沢砂防整備工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 単価補正	B地区 0% 係数ランク 1
その他(機械)	%	0.032		8.78	管理費区分	0
普通作業員	%	7.653		2,103	R0102 管理費区分	0
			8.53		歩 2026.06 単 2026.06	
			25,400		単価地区	今別町
			22,640		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
土木一般世話役	%	3.421		940.2	R0125 管理費区分	0
			2.91		歩 2026.06 単 2026.06	
			31,000		単価地区	今別町
			36,210		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
特殊作業員	%	3.014		828.2	R0101 管理費区分	0
			2.76		歩 2026.06 単 2026.06	
			28,300		単価地区	今別町
			30,700		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
運転手(特殊)	%	2.139		587.7	R0114 管理費区分	0
			1.75		歩 2026.06 単 2026.06	

入力データリスト（本01）

工事名	勇沢砂防整備工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価				28,900		単価地区 今別町
地区単価				35,090		労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
その他(労務)		%	0.448		123	管理費区分 0
生コンクリート 土木(12)-2						Z230210260
24-12-25(20) W/C<=55%		%	78.312		21,521	管理費区分 0
標準構成比				78.96		歩 2026.06 単 2026.06
標準単価				20,400		単価地区 今別町
地区単価				20,100		労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
軽油		%	0.876		240.7	Z006702002
						管理費区分 0
標準構成比				0.77		歩 2026.06 単 2026.06
標準単価				138		単価地区 今別町
地区単価				156		労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
諸雑費		%	0.004		10.42	管理費区分 0
型枠		m2	15.5	5,829	90,349	CB240210 5104.7
J01 型枠の種類			一般型枠			管理費区分 0
J02 構造物の種類			均しコンクリート			歩 2026.06 単 2026.06
						単価地区 今別町
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
型わく工	%	62.996	58.78 30,000 36,720	3,672	R0133 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	%	15.533	19.9 25,400 22,640	905.4	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	%	6.209	6.07 31,000 36,210	361.9	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	15.25		888.9	管理費区分 0
諸雑費	%	0.012		0.8	管理費区分 0
溶接金網設置					オプション入力

入力データリスト（本01）

工事名	勇沢砂防整備工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	m2	119.7	1,054	126,163	単位数量 100 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	人	2	22,640	45,280	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
異形鉄筋金網 D6×150×150 SD295A	kg	349	172	60,028	ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費(まるめ)	式	1		92	ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
鉄筋工[市場単価]					WB810010	

入力データリスト（本01）

工事名	勇沢砂防整備工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
		t	0.25	189,400	47,350	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 鉄筋材料規格・径			SD295 D13			
J02 規格・仕様区分			一般構造物			
J03 施工規模			10t未満			
J04 時間的制約を受ける場合の補正			無			
J05 夜間作業補正			無			
J06 トンネル内作業の補正			無			
J07 法面作業の補正			無			
J08 太径鉄筋補正			補正無(鉄筋割合10%未満含む)			
J09 構造物種別による補正			補正無(一般構造物)			
横収縮目地 (0021)		m	18		32,850	オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
横収縮目地 t=10mm W=50mm		m	18	425	7,650	オプション入力 単位数量 10 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
目地充填材 加熱注入式、高弾性		kg	5.25	810	4,252	Z302010040 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町

入力データリスト（本01）

工事名	勇沢砂防整備工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
スリッパハーフ φ25×700		本	45	560	25,200	ZZ99*01*01002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
目地版 (0022)		m2	0.5		3,003	オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
目地板		m2	0.5	6,007	3,003	CB224710 4077.3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 1工事当り使用量 J02 目地板の種類			30m2未満 瀝青質目地板t=10			
普通作業員		%	28.653		1,721	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06
標準構成比				47.36		

入力データリスト（本01）

工事名	勇沢砂防整備工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価 地区単価			25,400 22,640		単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	13.256	16.72 31,000 36,210	796.2	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	0.209		12.57	管理費区分 0
瀝青質目地板 厚10mm 標準構成比 標準単価 地区単価	%	57.872	35.6 1,190 2,850	3,476	Z004150001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.01		1.23	管理費区分 0
進入路工 (0023)	式	1		200,362	オプション入力 工種 07:砂防・地すべり等工事
下層路盤(車道・路肩部) (0024)	m2	27		25,084	オプション入力 第0012号内訳書 単位数量 1 m2

入力データリスト（本01）

工事名	勇沢砂防整備工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
下層路盤(車道・路肩部)	m2	26.8	936	25,084	CB410030 1289.3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 全仕上り厚(実数入力)		100mm				
J02 施工区分		1層施工				
J03 材料		再生クラッシュラン RC-40				
J04 費用の内訳		全ての費用				
モータグレート[土工用]						
排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m	%	5.435		50.92	M000701021 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			3.95			
標準単価			37,600			
地区単価			37,600			
ロートローラ[マカダム]						
運転質量10～12t	%	0.732		6.86	L001050002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			0.49			
標準単価			4,480			
地区単価			4,870			
タイヤローラ[普通型]						
運転質量13～14t	%	0.745		6.98	L001060004 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	勇沢砂防整備工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	標準構成比			0.49		歩 2026.06 単 2026.06
	標準単価			4,550		単価地区 今別町
	地区単価			5,030		労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
その他(機械)		%	1.108		10.38	管理費区分 0
運転手(特殊)		%	13.461		126.1	R0114
	標準構成比			8.06		管理費区分 0
	標準単価			28,900		歩 2026.06 単 2026.06
	地区単価			35,090		単価地区 今別町
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
普通作業員		%	3.619		33.9	R0102
	標準構成比			2.95		管理費区分 0
	標準単価			25,400		歩 2026.06 単 2026.06
	地区単価			22,640		単価地区 今別町
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
特殊作業員		%	3.926		36.78	R0101
	標準構成比			2.63		管理費区分 0
	標準単価			28,300		歩 2026.06 単 2026.06
	地区単価			30,700		単価地区 今別町
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	勇沢砂防整備工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
土木一般世話役	%	3.471		32.52	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			2.16			
標準単価			31,000			
地区単価			36,210			
その他(労務)	%	3.921		36.73	管理費区分 0	
再生クラッシャーラン RC-40	%	61.026		571.7	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			74.21			
標準単価			753,000			
地区単価			4,500			
軽油	%	2.333		21.86	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			1.5			
標準単価			138			
地区単価			156			
その他(材料)	%	0.201		1.88	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.022		0.29	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	勇沢砂防整備工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
コンクリート舗装 (0025)	m2	27		124,219	オプション入力 第0013号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
コンクリート舗装工	m2	26.8	4,123	110,496	オプション入力 単位数量 100 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
コンクリート	m3	15	27,490	412,350	CB240010 27663.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 コンクリート規格 J04 設計日打設量 J05 養生工の種類 J06 圧送管延長距離区分 J13 費用の内訳		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 土木(12)-2 24-12-25(20) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用			M000903010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0	
コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90～110m3/h 標準構成比 標準単価 地区単価	%	4.101	3.85 52,800 55,900	1,127	M000903010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	勇沢砂防整備工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 単価補正	B地区 0% 係数ランク 1
その他(機械)	%	0.032		8.78	管理費区分	0
普通作業員	%	7.653		2,103	R0102 管理費区分	0
			8.53		歩 2026.06 単 2026.06	
			25,400		単価地区	今別町
			22,640		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
土木一般世話役	%	3.421		940.2	R0125 管理費区分	0
			2.91		歩 2026.06 単 2026.06	
			31,000		単価地区	今別町
			36,210		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
特殊作業員	%	3.014		828.2	R0101 管理費区分	0
			2.76		歩 2026.06 単 2026.06	
			28,300		単価地区	今別町
			30,700		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
運転手(特殊)	%	2.139		587.7	R0114 管理費区分	0
			1.75		歩 2026.06 単 2026.06	

入力データリスト（本01）

工事名	勇沢砂防整備工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価				28,900		単価地区 今別町
地区単価				35,090		労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
その他(労務)		%	0.448		123	管理費区分 0
生コンクリート 土木(12)-2						Z230210260
24-12-25(20) W/C<=55%		%	78.312		21,521	管理費区分 0
標準構成比				78.96		歩 2026.06 単 2026.06
標準単価				20,400		単価地区 今別町
地区単価				20,100		労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
軽油		%	0.876		240.7	Z006702002
						管理費区分 0
標準構成比				0.77		歩 2026.06 単 2026.06
標準単価				138		単価地区 今別町
地区単価				156		労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
諸雑費		%	0.004		10.42	管理費区分 0
型枠		m2	1.4	5,829	8,160	CB240210 5104.7
J01 型枠の種類			一般型枠			管理費区分 0
J02 構造物の種類			均しコンクリート			歩 2026.06 単 2026.06
						単価地区 今別町
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	勇沢砂防整備工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
型わく工	%	62.996		3,672	R0133 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			58.78 30,000 36,720			
普通作業員	%	15.533		905.4	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			19.9 25,400 22,640			
土木一般世話役	%	6.209		361.9	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			6.07 31,000 36,210			
その他(労務)	%	15.25		888.9	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.012		0.8	管理費区分 0	
溶接金網設置					オプション入力	

入力データリスト（本01）

工事名	勇沢砂防整備工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	m2	24.4	228	5,563	単位数量 100 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	人	1	22,640	22,640	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
異形鉄筋金網 D6×150×150 SD295A	kg	1	172	172	ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費(まるめ)	式	1		8	ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
目地板					オプション入力	

入力データリスト（本01）

工事名	勇沢砂防整備工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
(0026)	m2	9		51,059	第0014号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
目地板	m2	8.5	6,007	51,059	CB224710 4077.3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 1工事当り使用量		30m2未満				
J02 目地板の種類		瀝青質目地板t=10				
普通作業員	%	28.653		1,721	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			47.36			
標準単価			25,400			
地区単価			22,640			
土木一般世話役	%	13.256		796.2	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			16.72			
標準単価			31,000			
地区単価			36,210			

入力データリスト（本01）

工事名	勇沢砂防整備工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
その他(労務)	%	0.209		12.57	管理費区分 0
瀝青質目地板 厚10mm 標準構成比 標準単価 地区単価	%	57.872	35.6 1,190 2,850	3,476	Z004150001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.01		1.23	管理費区分 0
道路維持 (0027)	式	1		1,112,539	オプション入力
排水構造物 (0028)	式	1		727,704	オプション入力
作業土工 (0029)	式	1		126,848	オプション入力 工種 07:砂防・地すべり等工事
床掘り (0030)	m3	20		52,976	オプション入力 第0015号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)

入力データリスト（本01）

工事名	勇沢砂防整備工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
床掘り	m3	22	2,408	52,976	CB210030 2247.4 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用				
バックホウ(クロー) [後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3 標準構成比 標準単価 地区単価	%	18.645	18.73 8,460 9,020	448.8	M000202096 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	45.615	40.26 28,900 35,090	1,098	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	28.208	33.9 25,400 22,640	679	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油					Z006702002	

入力データリスト（本01）

工事名	勇沢砂防整備工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
		%	7.503		180.6	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				7.11		
標準単価				138		
地区単価				156		
諸雑費		%	0.029		1.6	管理費区分 0
埋戻し (0031)		m3	20		73,872	オプション入力 第0016号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
埋戻し		m3	18	4,104	73,872	CB210410 4063.8
J01 施工方法			上記以外(小規模)			管理費区分 0
J02 土質			土砂			歩 2026.06 単 2026.06
J04 費用の内訳			全ての費用			単価地区 今別町
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
バックホウ(クローラ)〔後方超小旋回型〕 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		%	8.731		358.3	M000202096 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0
標準構成比				8.27		
標準単価				8,460		
地区単価				9,020		

入力データリスト（本01）

工事名	勇沢砂防整備工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ランマ 質量60～80kg		%	0.626		25.7	M000806001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
				0.6		
				535		
				564		
標準構成比						
標準単価						
地区単価						
普通作業員		%	44.157		1,812	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
				50.03		
				25,400		
				22,640		
標準構成比						
標準単価						
地区単価						
特殊作業員		%	20.787		853	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
				19.35		
				28,300		
				30,700		
標準構成比						
標準単価						
地区単価						
運転手(特殊)		%	21.367		876.8	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
				17.77		
				28,900		
				35,090		
標準構成比						
標準単価						
地区単価						

入力データリスト（本01）

工事名	勇沢砂防整備工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油		%	3.514		144.2	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
				3.14 138 156		
ガソリン レギュラー		%	0.81		33.24	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
				0.84 154 150		
諸雑費		%	0.008		0.76	管理費区分 0
側溝工 (0032)		式	1		600,856	オプション入力 工種 07:砂防・地すべり等工事
自由勾配側溝 (0033)		m	19		506,870	オプション入力 第0017号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト (本01)

工事名	勇沢砂防整備工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
自由勾配側溝						週休2日補正 週休2日(月単位)
		m	0.9	14,770	13,293	WB821420 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01	夜間作業の有無		無し			
J02	規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下			
J03	時間的制約の有無		無し			
J04	基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 18-8-40			
J05	基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.31m3/10m			
J06	基礎碎石施工の有無		有り			
J07	基礎碎石の種類		再生クラッシュラン 40～0			
J08	基礎碎石設計数量(実数入力)		0.6m3/10m			
J09	底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 18-8-40			
J10	底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.4m3/10m			
自由勾配側溝						WB821420 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		m	1.2	15,720	18,864	
J01	夜間作業の有無		無し			
J02	規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下			
J03	時間的制約の有無		無し			
J04	基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 18-8-40			
J05	基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.31m3/10m			
J06	基礎碎石施工の有無		有り			
J07	基礎碎石の種類		再生クラッシュラン 40～0			
J08	基礎碎石設計数量(実数入力)		0.6m3/10m			
J09	底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 18-8-40			
J10	底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.4m3/10m			
自由勾配側溝						WB821420 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		m	1.2	16,170	19,404	
J01	夜間作業の有無		無し			
J02	規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下			
J03	時間的制約の有無		無し			
J04	基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 18-8-40			
J05	基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.31m3/10m			
J06	基礎碎石施工の有無		有り			

入力データリスト（本01）

工事名	勇沢砂防整備工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J07 基礎碎石の種類		再生クラッシュラン 40～0			
J08 基礎碎石設計数量(実数入力)		0.6m3/10m			
J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 18-8-40			
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.4m3/10m			
自由勾配側溝	m	2.9	18,440	53,476	WB821420 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 夜間作業の有無		無し			
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下			
J03 時間的制約の有無		無し			
J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 18-8-40			
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.32m3/10m			
J06 基礎碎石施工の有無		有り			
J07 基礎碎石の種類		再生クラッシュラン 40～0			
J08 基礎碎石設計数量(実数入力)		0.6m3/10m			
J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 18-8-40			
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.4m3/10m			
自由勾配側溝	m	1.9	19,790	37,601	WB821420 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 夜間作業の有無		無し			
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下			
J03 時間的制約の有無		無し			
J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 18-8-40			
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.32m3/10m			
J06 基礎碎石施工の有無		有り			
J07 基礎碎石の種類		再生クラッシュラン 40～0			
J08 基礎碎石設計数量(実数入力)		0.6m3/10m			
J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 18-8-40			
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.4m3/10m			
自由勾配側溝	m	4.6	47,010	216,246	WB821420 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0
J01 夜間作業の有無		無し			
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下			
J03 時間的制約の有無		無し			

入力データリスト (本01)

工事名	勇沢砂防整備工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J04 基礎コンクリートの種類 J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力) J06 基礎碎石施工の有無 J07 基礎碎石の種類 J08 基礎碎石設計数量(実数入力) J09 底部コンクリートの種類 J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		土木(2)・港湾(5) 18-8-40 0.33m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40～0 0.7m3/10m 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 0.4m3/10m			豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
自由勾配側溝	m	6.1	24,260	147,986	WB821420 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 夜間作業の有無 J02 規格・仕様区分 J03 時間的制約の有無 J04 基礎コンクリートの種類 J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力) J06 基礎碎石施工の有無 J07 基礎碎石の種類 J08 基礎碎石設計数量(実数入力) J09 底部コンクリートの種類 J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 0.33m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40～0 0.7m3/10m 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 0.4m3/10m			オプション入力 第0018号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
側溝蓋 (0034)	枚	16		93,986		
蓋版	枚	14	2,989	41,846	WB821430 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町	
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無		据付け 無し				

入力データリスト（本01）

工事名	勇沢砂防整備工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	J03 蓋版の種類		自由勾配側溝用ふた（車道用	400用	500×500mm）	労調係数 1.000 00-00 0
	J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下			豪雪割増
	J06 時間的制約の有無		無し			潮間割増 0% 係数ランク 1
	J07 施工箇所における補正		無し			単価補正
蓋版		枚	2	26,070	52,140	WB821430
	J01 作業区分		据付け			管理費区分 0
	J02 夜間作業の有無		無し			歩 2026.06 単 2026.06
	J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			単価地区 今別町
	J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下			労調係数 1.000 00-00 0
	J06 時間的制約の有無		無し			豪雪割増
	J07 施工箇所における補正		無し			潮間割増 0% 係数ランク 1
水道管設置 (0035)		式	1		47,918	単価補正
水道管設置・撤去 (0036)		式	1		47,918	オプション入力
水道管設置 (0037)		m	9		44,196	オプション入力
						第0019号内訳書
						単位数量 1 m
						管理費区分 0
						歩 2026.06 単 2026.06
						単価地区 今別町
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						週休2日補正 週休2日(月単位)
ポリエチレン二層管		m	8.8	811	7,136	ZZ99*01*02001
						管理費区分 0
						歩 2026.06 単 2026.06
						単価地区 今別町
						労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	勇沢砂防整備工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
ポリエチレン管据付工	m	8.8	673	5,922	豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
					DW170000 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工区分		標準継手				
J02 呼び径		φ 50mm				
ポリエチレン管継手エルボ	個	2	11,500	23,000	ZZ99*01*02002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
硬質ポリエチレン塩化ビニル管継手	個	2	93	186	ZZ99*01*02003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ポリエチレン管継手工	口	4	1,988	7,952	DW171000 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
J01 施工区分		標準継手				
J02 呼び径		φ 50mm				

入力データリスト（本01）

工事名	勇沢砂防整備工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
既設水道管撤去 (0038)	m	9		3,722	潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
					オブション入力 第0020号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
既設管撤去切断(ポリエチレン管) φ50mm	口	2	124	248	オブション入力 単位数量 10 口 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
					R0136 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
配管工	人	0.025	26,620	665	R0136 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象					R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町	
普通作業員	人	0.025	22,640	566	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町	
諸雑費1：対象						

入力データリスト（本01）

工事名	勇沢砂防整備工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
諸雑費(率+まるめ)	式	1		12	ZS800004	
諸雑費1 諸雑費率=1.000%					管理費区分	0
					歩	2026.06 単 2026.06
					単価地区	今別町
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
撤去管吊上げ積込み(ホリチン管)	m	8.6	404	3,474	オブション入力	
					単位数量	10 m
					管理費区分	0
					歩	2026.06 単 2026.06
					単価地区	今別町
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
配管工	人	0.06	26,620	1,597	R0136	
					管理費区分	0
					歩	2026.06 単 2026.06
					単価地区	今別町
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
普通作業員	人	0.108	22,640	2,445	R0102	
					管理費区分	0
					歩	2026.06 単 2026.06
					単価地区	今別町

入力データリスト（本01）

工事名	勇沢砂防整備工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
道路清掃工 (0039)	式	1		21,721	オプション入力
排水施設清掃工 (0040)	式	1		21,721	オプション入力 工種 07:砂防・地すべり等工事
側溝清掃(機械) (0041)	m	8		21,721	オプション入力 第0021号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
管渠清掃工(機械清掃) 清掃作業	m	7.7	2,821	21,721	WB433310 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業量区分		管径400mm以上800mm未満 50%以上			
J02 排水管清掃車機種		高圧水洗浄式 タンク容量5.3～5.8m3			
J05 排水管清掃車使用区分		持込			
J06 側溝清掃車機種		プロ式ホッパ 容量4.5～5.0m3			
J08 側溝清掃車使用区分		持込			
J09 散水車機種		散水車なし			
J12 機械供用日当り運転時間(t)		標準			
構造物撤去工 (0042)	式	1		315,196	オプション入力
構造物取壊し工					オプション入力

入力データリスト（本01）

工事名	勇沢砂防整備工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0043)	式	1		178,439	工種 07:砂防・地すべり等工事
舗装版切断 (0044)	m	20		14,533	オプション入力 第0022号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
舗装版切断	m	19.8	734	14,533	CB430510 700.44 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版			
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下			
J05 費用の内訳		全ての費用			
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 プレート径φ56cm	%	9.769		71.72	M001161013 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			10.24		
標準単価			13,000		
地区単価			13,000		
その他(機械)	%	4.589		33.69	管理費区分 0
特殊作業員	%	20.65		151.6	R0101 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	勇沢砂防整備工事				事業区分	砂防・地すべり対策			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
			標準構成比	19.96		歩 2026.06 単 2026.06			
			標準単価	28,300		単価地区 今別町			
			地区単価	30,700		労調係数 1.000 00-00 0			
						豪雪割増			
						潮間割増 0% 係数ランク 1			
						単価補正			
土木一般世話役		%	12.124		89.01	R0125			
			標準構成比	10.88		管理費区分 0			
			標準単価	31,000		歩 2026.06 単 2026.06			
			地区単価	36,210		単価地区 今別町			
						労調係数 1.000 00-00 0			
						豪雪割増			
						潮間割増 0% 係数ランク 1			
						単価補正			
普通作業員		%	7.586		55.69	R0102			
			標準構成比	8.92		管理費区分 0			
			標準単価	25,400		歩 2026.06 単 2026.06			
			地区単価	22,640		単価地区 今別町			
						労調係数 1.000 00-00 0			
						豪雪割増			
						潮間割増 0% 係数ランク 1			
						単価補正			
その他(労務)		%	18.947		139.1	管理費区分 0			
コンクリートカッタ (プレート) 径18インチ		%	22.393		164.4	Z006540009			
			標準構成比	22.39		管理費区分 0			
			標準単価	68,200		歩 2026.06 単 2026.06			
			地区単価	71,500		単価地区 今別町			
						労調係数 1.000 00-00 0			
						豪雪割増			
						潮間割増 0% 係数ランク 1			
						単価補正			

入力データリスト（本01）

工事名	勇沢砂防整備工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
カソリン レギュラー 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.611	2.81 154 150	19.17	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(材料)	%	1.309		9.61	管理費区分 0
諸雑費	%	0.022		0.21	管理費区分 0
舗装版破碎 (0045)	m2	43		24,802	オプション入力 第0023号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
舗装版破碎積込(小規模土工)	m2	8	2,059	16,472	CB210720 1747.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 費用の内訳		全ての費用			
小型バックホウ(クロー) [標準]					M000201034

入力データリスト（本01）

工事名	勇沢砂防整備工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3 標準構成比 標準単価 地区単価	%	18.236	20.13 6,080 6,490	375.3	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	74.149	71.97 28,900 35,090	1,526	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	7.58	7.9 138 156	156	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.035		1.7	管理費区分 0	
舗装版破碎	m2	35	238	8,330	CB430310 217.37 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 障害等の有無		無し			単価地区 今別町	
J03 騒音振動対策		不要			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 舗装版厚		15cm以下			豪雪割増	
J06 積込作業の有無		有り			潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト（本01）

工事名	勇沢砂防整備工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J07 費用の内訳		全ての費用			単価補正
バックホウ(クロー)後方超小旋回型 山積0.45m3(平積0.35m3)	%	12.265		29.22	L001010012 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			12.85		
標準単価			6,460		
地区単価			6,760		
土木一般世話役	%	31.481		75	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			29.54		
標準単価			31,000		
地区単価			36,210		
運転手(特殊)	%	30.487		72.63	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			27.52		
標準単価			28,900		
地区単価			35,090		
普通作業員	%	19.661		46.84	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			24.18		
標準単価			25,400		
地区単価			22,640		

入力データリスト（本01）

工事名	勇沢砂防整備工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
軽油	%	6.095		14.52	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			5.91			
標準単価			138			
地区単価			156			
諸雑費	%	0.011		0.09	管理費区分 0	
コンクリート構造物取壊し (0046)	m3	11		139,104	オプション入力 第0024号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
構造物とりこわし	m3	6.5	8,612	55,978	WB824010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 構造物区分		無筋構造物				
J02 工法区分		機械施工				
J03 時間的制約の有無		無し				
J04 夜間作業の有無		無し				
J05 低騒音・低振動対策		不要				
構造物とりこわし	m3	4.1	17,100	70,110	WB824010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町	
J01 構造物区分		鉄筋構造物				
J02 工法区分		機械施工				

入力データリスト (本01)

工事名	勇沢砂防整備工事				事業区分	砂防・地すべり対策			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
J03 時間的制約の有無			無し			労調係数	1.000	00-00	0
J04 夜間作業の有無			無し			豪雪割増			
J05 低騒音・低振動対策			不要			潮間割増	0%	係数ランク	1
積込(コンクリート殻)		m3	10.6	1,228	13,016	単価補正			
J01 費用の内訳			全ての費用			CB224260	1299.4		
						管理費区分	0		
						歩	2026.06	単	2026.06
						単価地区	今別町		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
バックホウ(クローラ型) [標準型]						M000202142			
排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3		%	10.413		127.8	管理費区分	0		
標準構成比				9.24		歩	2026.06	単	2026.06
標準単価				21,500		単価地区	今別町		
地区単価				22,900		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増	B地区		
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
普通作業員		%	73.797		905.7	R0102			
標準構成比				78.2		管理費区分	0		
標準単価				25,400		歩	2026.06	単	2026.06
地区単価				22,640		単価地区	今別町		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
運転手(特殊)		%	10.861		133.3	R0114			
標準構成比				8.45		管理費区分	0		
標準単価				28,900		歩	2026.06	単	2026.06
地区単価				35,090		単価地区	今別町		
						労調係数	1.000	00-00	0

入力データリスト（本01）

工事名	勇沢砂防整備工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
軽油		%	4.919		60.37	豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価				4.11 138 156		Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費		%	0.01		0.83	管理費区分 0
運搬処理工 (0047)		式	1		136,757	オプション入力 工種 07:砂防・地すべり等工事
殻運搬 (0048)		m3	1.4		33,376	オプション入力 第0025号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
殻運搬		m3	1.4	23,840	33,376	CB227010 19437.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 殻発生作業			舗装版破碎			
J02 積込工法区分			機械積込(小規模土工)			
J03 DID区間の有無			無し			
J09 運搬距離(km)(DID区間無)			60.0km以下			

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J13 費用の内訳		全ての費用			潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級	%	17.613		4,198	M000301001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			20.25		
標準単価			5,702		
地区単価			5,900		
供用日当りの損耗品費			182		
運転手(一般)	%	74.343		17,719	R0115 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			71.03		
標準単価			23,600		
地区単価			30,290		
軽油	%	8.035		1,915	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			8.72		
標準単価			138		
地区単価			156		
諸雑費	%	0.009		8	管理費区分 0
殻運搬 (0049)	m3	6.5		34,482	オプション入力 第0026号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	勇沢砂防整備工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
殻運搬		m3	6.5	5,305	34,482	CB227010 4529.0 管理費区分 0
J01 殻発生作業			コンクリート(無筋)構造物とりこわし			歩 2026.06 単 2026.06
J02 積込工法区分			機械積込			単価地区 今別町
J03 DID区間の有無			無し			労調係数 1.000 00-00 0
J04 運搬距離(km)(DID区間有無)			41.3km以下			豪雪割増
J13 費用の内訳			全ての費用			潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ダンプトラック[オノロード・ディーゼル] 10t積級		%	36.967		1,961	M000301005 管理費区分 0
標準構成比				40.77		歩 2026.06 単 2026.06
標準単価				20,847		単価地区 今別町
地区単価				21,400		労調係数 1.000 00-00 0
供用日当りの損耗品費				747		豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(一般)		%	49.107		2,605	R0115 管理費区分 0
標準構成比				44.82		歩 2026.06 単 2026.06
標準単価				23,600		単価地区 今別町
地区単価				30,290		労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油		%	13.907		737.7	Z006702002 管理費区分 0
標準構成比				14.41		歩 2026.06 単 2026.06

入力データリスト (本01)

工事名	勇沢砂防整備工事				事業区分	砂防・地すべり対策			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
標準単価				138		単価地区	今別町		
地区単価				156		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
諸雑費		%	0.019		1.3	管理費区分	0		
殻運搬 (0050)		m3	4.1		26,809	オプション入力 第0027号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)			
殻運搬		m3	4.1	6,539	26,809	CB227010 5582.2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
J01 殻発生作業				コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし		歩 2026.06 単 2026.06			
J02 積込工法区分				機械積込		単価地区 今別町			
J03 DID区間の有無				無し		労調係数 1.000 00-00 0			
J04 運搬距離(km)(DID区間有無)				41.3km以下		豪雪割増			
J13 費用の内訳				全ての費用		潮間割増 0% 係数ランク 1			
タンクトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		%	36.967		2,417	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1			
標準構成比				40.77					
標準単価				20,847					
地区単価				21,400					
供用日当りの損耗品費				747					

入力データリスト (本01)

工事名	勇沢砂防整備工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
運転手(一般)					単価補正
	%	49.111		3,211	R0115 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			44.82		
			23,600		
			30,290		
軽油					Z006702002
	%	13.907		909.3	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			14.41		
			138		
			156		
諸雑費					管理費区分 0
	%	0.015		1.7	
殻処分 (0051)					オプション入力 第0028号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
	m3	1.4		3,740	
処分費(t)					WB020052
	t	3.4	1,100	3,740	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06

入力データリスト（本01）

工事名	勇沢砂防整備工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
殻処分 (0052)		m3	6.5		16,720	オプション入力 第0029号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
処分費(t)		t	15.2	1,100	16,720	WB020052 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
殻処分 (0053)		m3	4.1		21,630	オプション入力 第0030号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)

入力データリスト（本01）

工事名	勇沢砂防整備工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
処分費(t)	t	10.3	2,100	21,630	WB020052 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
直接工事費 (0054)	式	1		2,977,073	
共通仮設 (0055)	式	1		571,000	
共通仮設費 (0056)	式	1		58,000	
現場環境改善費 (0057)	式	1		58,000	
現場環境改善費（率計上） (0058)	式	1		58,000	
市街地補正		市街地以外			
共通仮設費（率計上） (0059)	式	1		513,000	
主たる工種	06:舗装工事				
施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）				1.0
除雪工事補正	未使用				1.00
ICT施工補正	補正なし				1.0
週休2日補正	週休2日(月単位)				1.01
純工事費 (0060)	式	1		3,548,073	

入力データリスト（本01）

工事名	勇沢砂防整備工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
現場管理費 (0061)	式	1		1,495,000	
施工地域等補正	補正無し（地方部	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）			1.0
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.48%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0062)	式	1		5,043,073	
一般管理費等 (0063)	式	1		1,186,927	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0064)	式	1		6,230,000	
消費税額及び地方消費税額 (0065)	式	1		623,000	
工事費計 (0066)	式	1		6,853,000	