

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 8機保 第2130-1号

設計書番号 508-110-0048

東青地区（小湊漁港）水産物供給基盤機能保全工事

実施 設計書

工 期 1 5 0 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	-----		
	施工延長 L = 7.2 m		
	第2東防波堤	7.2 m	
	基礎工	1 式	
	本体工[ﾌﾟﾛｯｸ式]	1 式	
	本体工[捨石式・捨ﾌﾟﾛｯｸ式]	1 式	
設計額	22,451,000 円 (内消費税 2,041,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書（本01）

工事名	東青地区（小湊漁港）水産物供給基盤機能保全工事				事業区分 工事区分	漁港整備 防波堤・防砂堤・導流堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防波堤・防砂堤・導流堤 第2東防波堤							
		式	1		10,512,923		
基礎工							
		式	1		385,632		
基礎捨石工							
		式	1		385,632		
捨石本均し							内 1号
		m2	18		385,632		
本体工[ブロック式]							
		式	1		1,377,024		
本体ブロック据付工							
		式	1		1,377,024		
本体ブロック据付							内 2号
		個	16		1,377,024		
本体工[捨石式・捨ブロック式]							
		式	1		8,750,267		
捨ブロック工							
		式	1		8,750,267		
捨ブロック据付							内 3号
		個	109		8,750,267		
直接工事費							
		式	1		10,512,923		
共通仮設							
		式	1		2,999,128		
共通仮設費							
		式	1		2,228,128		

設計内訳書（本01）

工事名	東青地区（小湊漁港）水産物供給基盤機能保全工事				事業区分 工事区分	漁港整備 防波堤・防砂堤・導流堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
回航・えい航費							
		式	1		2,060,128		
えい航							内 4号
		回	2		2,060,128		
現場環境改善費							
		式	1		168,000		
現場環境改善費（率計上）							
		式	1		168,000		
共通仮設費（率計上）							
		式	1		771,000		
純工事費							
		式	1		13,512,051		
現場管理費							
		式	1		3,360,000		
工事原価							
		式	1		16,872,051		
一般管理費等							
		式	1		3,537,949		
工事価格							
		式	1		20,410,000		
消費税額及び地方消費税額							
		式	1		2,041,000		
工事費計							
		式	1		22,451,000		

共通仮設費内訳

主工種 54:構造物工事（漁港）

主たる工種		単独（追加工事）： 構造物工事（漁港）		合算工事：	
対象工事費	10,512,923	直接工事費	10,512,923	準備費（処分費用）	0
				その他直工扱い共仮積上額	0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	0	現工事	0
				合算工事	0
非対象額計（－）			0		
管理費区分1			0	（橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費）	
管理費区分2， 7			0	（工場原価）	
管理費区分5			0	（一般管理費等のみ対象額）	
管理費区分9			0	（間接費非対象額）	
管理費区分T			0	（全処分費等のうち3 %または3， 0 0 0 万円を超える額）	
対象額 支給品費（＋）			0		
無償貸付機械評価額（＋）			0		
共通仮設費対象額	単独（追加工事）	10,512,923	現工事	0	合算工事 0
	全処分費等を除く共通仮設費対象額 （調整工事入力で使用）	10,512,923		0	0
共通仮設費（率分）	率（補正前）	7.20%		0.00%	0.00%
	施工地域等補正	0.00%		0.00%	
	海上輸送に要する補正	1.00		0.00	
	率（補正後） 週休2日 4週8休以上 1.02	7.34%		0.00%	
	計上額	771,000		0	0
				調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種 54:構造物工事（漁港）

現場環境改善費対象工事費	10, 512, 923	直接工事費	10, 512, 923	事業損失	0
非対象額計（－）	0				
管理費区分 1	0	（橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費）			
管理費区分 2， 7	0	（工場原価）			
管理費区分 5	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分 9	0	（間接費非対象額）			
管理費区分 T	0	（直接工事費に含まれる処分費等）			
対象額 支給品費（＋）	0				
無償貸付機械評価額（＋）	0				
現場環境改善費対象額（P i）					
単独（追加工事）	10, 512, 923	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率（補正前）	1. 60%		0. 00%		0. 00%
市街地補正	市街地以外				
率（補正後）	1. 60%		0. 00%		
計上額	168, 000		0		0
				調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種 54:構造物工事（漁港）

共通仮設費（積上分）	2,060,128				
回航・えい航費	2,060,128	運搬費	0	準備費	0
事業損失防止施設費	0	安全費	0	役務費	0
技術管理費	0	水雷・傷害等保険料	0	営繕費	0
現場環境改善費	0				
共通仮設費計					2,999,128

現場管理費

主工種 54:構造物工事（漁港）

単独（追加工事）純工事費		13,512,051	単独（追加工事）直接工事費		10,512,923	単独（追加工事）共通仮設費		2,999,128
非対象額計（－）			0					
管理費区分2,7			0			(工場原価)		
管理費区分5			0			(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分9			0			(間接費非対象額)		
管理費区分T			0			(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
対象額 支給品費（＋）			0					
支給品で扱う桁等購入費（＋）			0					
無償貸付機械評価額（＋）			0					
現場管理費対象純工事費								
単独（追加工事）			13,512,051	現工事		0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）			13,512,051			0		0
現場管理費	率（補正前）		24.15%			0.00%		0.00%
	施工地域等補正		0.00%			0.00%		
	施工時期補正		0.00%			0.00%		
	緊急工事補正		0.00%			0.00%		
	砂防・地滑り補正		0.00%			0.00%		
	率（補正後） 週休2日 4週8休以上 1.03		24.87%			0.00%		
	計上額		3,360,000			0		0
						調整工事計上額		0

一般管理費等（当初）

主工種 54:構造物工事（漁港）

工事原価	16,872,051				
純工事費	13,512,051	現場管理費	3,360,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（一）	0				
管理費区分9	0		(支給品を除く間接費非対象額)		
管理費区分T	0		(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	16,872,051	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	16,872,051		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	20.94%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率（補正後）	20.94%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	16,872,051		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	3,537,949				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単価使用年月	2026年7月		
歩掛適用年月	2026年7月	係数ランク	1
基準適用年月	2026年7月		
単価地区	平内町		
豪雪割増	B地区		
労務単価割増率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市街地補正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主たる工種	54:構造物工事（漁港）		
施工地域等補正	地方部（一般交通の影響を受けない場合）		0.00%
海上輸送に要する補正	補正なし		1.00
週休2日補正	4週8休以上		1.02

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	地方部（一般交通の影響を受けない場合）	0.00%
工 期 日 数	120日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1.20%
施 工 時 期 補 正	自動設定	0.00%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0.00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0.00%
週 休 2 日 補 正	4週8休以上	1.03
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種 54:構造物工事（漁港）				
費目	工種	対象額（円）	補正後率（％）	計上額（円）
	直接工事費			10,512,923
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				10,512,923
	共通仮設費（率分）	10,512,923	7.34	771,000
	回航・えい航費			2,060,128
現場環境改善費対象工事費				10,512,923
	現場環境改善費（率分）	10,512,923	1.60	168,000
現場管理費対象純工事費				13,512,051
	現場管理費	13,512,051	24.87	3,360,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				16,872,051
	一般管理費等	16,872,051	20.94	3,537,949
	業務委託費			0
工事価格				20,410,000
消費税等相当額				2,041,000
工事費計				22,451,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 1号	捨石本均し						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
捨石本均し・荒均し(水中) DH103070	無し, 本均し, ±5cm, 200kg/個未満, 普通, 800m2未満, 潮待ち部以外, 10m 未満, 無し	m2	18	21, 424	385, 632		単 1号 03-03-04 管理費区分 : 0
合計					385, 632		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 2号	本体ﾌﾞﾛｯｸ据付						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ﾌﾞﾛｯｸ運搬据付・仮置(陸海一貫) DH142170	据付, 本体方塊・直立消波・蓋ﾌﾞﾛｯｸ, 6 . 39t/個, 標準, 起重機船(非航旋回), 鋼D 120t吊, 鋼D 700PS型, 1, 000t, 0.	個	6	86, 064	516, 384		単 2号 03-04-02 管理費区分 : 0
ﾌﾞﾛｯｸ運搬据付・仮置(陸海一貫) DH142170	据付, 本体方塊・直立消波・蓋ﾌﾞﾛｯｸ, 6 . 65t/個, 標準, 起重機船(非航旋回), 鋼D 120t吊, 鋼D 700PS型, 1, 000t, 0.	個	10	86, 064	860, 640		単 3号 03-04-02 管理費区分 : 0
合計					1, 377, 024		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 3号	捨フック据付						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
フック運搬据付・仮置(陸海一貫) DH108070	据付(乱積), 7. 716t/個, 標準, 起重機船(非航旋回), 鋼D 150t吊, 鋼D 700P S型, 1, 000t, 0. 4km, 標準, ラフテレンクレーン	個	30	76, 735	2, 302, 050		単 4号 03-08-02 管理費区分: 0
フック運搬据付・仮置(陸海一貫) DH108070	据付(乱積), 7. 716t/個, 標準, 起重機船(非航旋回), 鋼D 150t吊, 鋼D 700P S型, 1, 000t, 0. 4km, 標準, ラフテレンクレーン	個	79	81, 623	6, 448, 217		単 5号 03-08-02 管理費区分: 0
合計					8, 750, 267		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 4号	えい航						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
えい航費(作業船) DH190040	23. 7湊, 起重機船(非航旋回), 鋼D 150t吊, 標準, 鋼D 1500PS型, 無し	回	2	1, 030, 064	2, 060, 128		単 6号 05-01-03 管理費区分: 0
合計					2, 060, 128		

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 1号 DH103070	捨石本均し・荒均し(水中)	無し, 本均し, ±5cm, 200kg/個未満, 普通, 800m2未満, 潮待ち部以外, 10m 未満, 無し	単位	m2	単位数量	10. 9	単価	21, 424
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
潜水土船 D 270PS型 3～5t吊 DHT11482		運転1日当り					単 7号 07-01-18 [] [1] 管理費区分 : 0	
			日	1	232, 366	232, 366		
雑材料 全体の% ZS7H10030		0. 5%					[1] [] 管理費区分 : 0	
			式	1		1, 161		
合計								
						233, 527		
単価							円／m2	
						21, 424		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 2号 DH142170	ブロック運搬据付・仮置(陸海一貫)	据付, 本体方塊・直立消波・蓋ブロック, 6 . 39t/個, 標準, 起重機船(非航旋回), 鋼D 120t吊, 鋼D 700PS型, 1, 000t, 0.	単位	個	単位数量	25	単価	86, 064
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 35t吊 DHT20880							単 8号 07-01-28 [] [1]	
			日	1	72, 800	72, 800	管理費区分 : 0	
トラック 11t積 DHT20470							単 9号 07-01-33 [] [1]	
			日	7	56, 738	397, 166	管理費区分 : 0	
起重機船(非航旋回) 鋼D 120t吊 DHT10540		運転1日当り, 標準, 6時間					単 10号 07-01-10 [] [1]	
			日	1	1, 030, 932	1, 030, 932	管理費区分 : 0	
引船 鋼D 700PS型 DHT11290		運転1日当り, 標準, 2時間, 8時間					単 11号 07-01-16 [] [1]	
			日	1	254, 423	254, 423	管理費区分 : 0	
潜水士船 D 270PS型 3〜5t吊 DHT11482		運転1日当り					単 7号 07-01-18 [] [1]	
			日	0. 8	232, 366	185, 892	管理費区分 : 0	
とび工 R0106							[] [1]	
			人	2	31, 930	63, 860	管理費区分 : 0	
普通作業員 R0102							[] [1]	
			人	6	22, 640	135, 840	管理費区分 : 0	
雑材料 全体の% ZS7H10030		0. 5%					[1] []	
			式	1		10, 704	管理費区分 : 0	
合計								
						2, 151, 617		
単価								
						86, 064	円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 3号 DH142170	ブロック運搬据付・仮置(陸海一貫)	据付, 本体方塊・直立消波・蓋ブロック, 6 . 65t/個, 標準, 起重機船(非航旋回), 鋼D 120t吊, 鋼D 700PS型, 1, 000t, 0.	単位	個	単位数量	25	単価	86, 064
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 35t吊 DHT20880							単 8号 07-01-28 [] [1]	
			日	1	72, 800	72, 800	管理費区分 : 0	
トラック 11t積 DHT20470							単 9号 07-01-33 [] [1]	
			日	7	56, 738	397, 166	管理費区分 : 0	
起重機船(非航旋回) 鋼D 120t吊 DHT10540		運転1日当り, 標準, 6時間					単 10号 07-01-10 [] [1]	
			日	1	1, 030, 932	1, 030, 932	管理費区分 : 0	
引船 鋼D 700PS型 DHT11290		運転1日当り, 標準, 2時間, 8時間					単 11号 07-01-16 [] [1]	
			日	1	254, 423	254, 423	管理費区分 : 0	
潜水士船 D 270PS型 3～5t吊 DHT11482		運転1日当り					単 7号 07-01-18 [] [1]	
			日	0. 8	232, 366	185, 892	管理費区分 : 0	
とび工 R0106							[] [1]	
			人	2	31, 930	63, 860	管理費区分 : 0	
普通作業員 R0102							[] [1]	
			人	6	22, 640	135, 840	管理費区分 : 0	
雑材料 全体の% ZS7H10030		0. 5%					[1] []	
			式	1		10, 704	管理費区分 : 0	
合計								
						2, 151, 617		
単価								
						86, 064	円／個	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 4号 DH108070	ブロック運搬据付・仮置(陸海一貫)	据付(乱積), 7. 716t/個, 標準, 起重機船(非航旋回), 鋼D 150t吊, 鋼D 700P S型, 1, 000t, 0. 4km, 標準, ラフテレンクレーン	単位	個	単位数量	27	単価	76, 735
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 50t吊 DHT20900							単 12号 07-01-28 [] [1]	
			日	1	92, 400	92, 400	管理費区分 : 0	
トレーラ 25t積 DHT20530							単 13号 07-01-34 [] [1]	
			日	3	94, 097	282, 291	管理費区分 : 0	
起重機船(非航旋回) 鋼D 150t吊 DHT10550		運転1日当り, 標準, 6時間					単 14号 07-01-10 [] [1]	
			日	1	1, 178, 172	1, 178, 172	管理費区分 : 0	
引船 鋼D 700PS型 DHT11290		運転1日当り, 標準, 2時間, 8時間					単 11号 07-01-16 [] [1]	
			日	1	254, 423	254, 423	管理費区分 : 0	
とび工 R0106							[] [1]	
			人	3	31, 930	95, 790	管理費区分 : 0	
普通作業員 R0102							[] [1]	
			人	7	22, 640	158, 480	管理費区分 : 0	
雑材料 全体の% ZS7H10030	0. 5%						[1] []	
			式	1		10, 307	管理費区分 : 0	
合計								
						2, 071, 863		
単価								
						76, 735	円／個	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 5号 DH108070	ブロック運搬据付・仮置(陸海一貫)	据付(乱積), 7. 716t/個, 標準, 起重機船(非航旋回), 鋼D 150t吊, 鋼D 700P S型, 1, 000t, 0. 4km, 標準, ラフテレンクレーン	単位	個	単位数量	27	単価	81, 623
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 50t吊 DHT20900							単 12号 07-01-28 [] [1]	
			日	1	92, 400	92, 400	管理費区分 : 0	
トレーラ 25t積 DHT20530							単 13号 07-01-34 [] [1]	
			日	3	94, 097	282, 291	管理費区分 : 0	
起重機船(非航旋回) 鋼D 150t吊 DHT10550		運転1日当り, 標準, 6時間					単 14号 07-01-10 [] [1]	
			日	1	1, 178, 172	1, 178, 172	管理費区分 : 0	
引船 鋼D 700PS型 DHT11290		運転1日当り, 標準, 2時間, 8時間					単 11号 07-01-16 [] [1]	
			日	1	254, 423	254, 423	管理費区分 : 0	
潜水士船 D 270PS型 3～5t吊 DHT11482		運転1日当り					単 7号 07-01-18 [] [1]	
			日	0. 8	232, 366	185, 892	管理費区分 : 0	
とび工 R0106							[] [1]	
			人	2	31, 930	63, 860	管理費区分 : 0	
普通作業員 R0102							[] [1]	
			人	6	22, 640	135, 840	管理費区分 : 0	
雑材料 全体の% ZS7H10030		0. 5%					[1] []	
			式	1		10, 964	管理費区分 : 0	
合計								
						2, 203, 842		
単価								
						81, 623	円／個	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 6号 DH190040	えい航費(作業船)	23. 7㍓, 起重機船(非航旋回), 鋼D 15 0t吊, 標準, 鋼D 1500PS型, 無し	単位	回	単位数量	1	単価	1, 030, 064
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転費 えい航費(作業船) DH180210		23. 7㍓, 起重機船(非航旋回), 鋼D 15 0t吊, 標準, 鋼D 1500PS型, 6h, 0. 8日, 0. 8日					単 15号 05-01-03 管理費区分 : 0	
			式	1		480, 864		
損料 単価補正549200. 000 Z308003700001							管理費区分 : 0	
			式	1		549, 200		
合計								
						1, 030, 064		
単価							円／回	
						1, 030, 064		

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 7号 DHT11482	潜水士船 D 270PS型 3～5t吊	運転1日当り	単位	日	単位数量	1	単価	232, 366
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油 免税 Z304010130							管理費区分：0	
			L	129	124	15, 996		
潜水世話役 R3008							管理費区分：0	
			人	0. 24	58, 960	14, 150		
潜水士 R0128							管理費区分：0	
			人	1. 2	58, 960	70, 752		
潜水連絡員 R0129							管理費区分：0	
			人	1. 2	36, 820	44, 184		
潜水送気員 R0130							管理費区分：0	
			人	1. 2	36, 520	43, 824		
潜水士船 D 270PS型 3～5t吊 M301296000		機械条件:運転日当り損料					管理費区分：0	
			日	1	13, 100	13, 100		
潜水士船 D 270PS型 3～5t吊 M301296000		機械条件:供用日当り損料					管理費区分：0	
			日	1. 65	18, 400	30, 360		
合計							232, 366	
単価							円／日 232, 366	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 8号 DHT20880	ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジャブ型) 35t吊		単位	日	単位数量	1	単価	72, 800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジャブ型] 35t吊 L301010280							管理費区分：0	
			日	1	72, 800	72, 800		
合計						72, 800		
単価						72, 800	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 9号 DHT20470	トラック 11t積		単位	日	単位数量	1	単価	56, 738
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		Z304010090					管理費区分：0	
L			47	155	7, 285			
運転手(一般)		R0115					管理費区分：0	
人			1	30, 290	30, 290			
トラック[普通型] 10～11t積		機械条件:運転時間当り損料					管理費区分：0	
M302640000			時間	4. 7	1, 120	5, 264		
トラック[普通型] 10～11t積		機械条件:供用日当り損料					管理費区分：0	
M302640000			日	1. 13	12, 300	13, 899		
合計							56, 738	
単価							円／日	
						56, 738		

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 10号 DHT10540	起重機船(非航旋回) 鋼D 120t吊	運転1日当り, 標準, 6時間	単位	日	単位数量	1	単価	1, 030, 932
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重油A		Z304010170					管理費区分：0	
L			404	129	52, 116			
船団長		R3004					管理費区分：0	
人			1. 2	35, 190	42, 228			
高級船員		R0126					管理費区分：0	
人			1. 2	35, 190	42, 228			
普通船員		R0127					管理費区分：0	
人			6	28, 760	172, 560			
起重機船[旋回・ディーゼル式] D 120t吊		機械条件: 運転時間当り損料 M300540000					管理費区分：0	
時間			6	37, 800	226, 800			
起重機船[旋回・ディーゼル式] D 120t吊		機械条件: 供用日当り損料 M300540000					管理費区分：0	
日			1. 65	300, 000	495, 000			
合計						1, 030, 932	円／日	
単価						1, 030, 932		

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 11号 DHT11290	引船 鋼D 700PS型	運転1日当り, 標準, 2時間, 8時間	単位	日	単位数量	1	単価	254, 423
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重油A		Z304010170					管理費区分：0	
L			160	129	20, 640			
高級船員		R0126					管理費区分：0	
人			2. 4	35, 190	84, 456			
普通船員		R0127					管理費区分：0	
人			1. 2	28, 760	34, 512			
引船[鋼製] D 700PS型		機械条件: 運転時間当り 損料					管理費区分：0	
M301130000			時間	2	6, 010	12, 020		
引船[鋼製] D 700PS型		機械条件: 供用日当り 損料					管理費区分：0	
M301130000			日	1. 65	62, 300	102, 795		
合計						254, 423		
単価						254, 423	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 12号 DHT20900	ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジャブ型) 50t吊		単位	日	単位数量	1	単価	92, 400
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジャブ型] 50t吊		L301010300					管理費区分：0	
			日	1	92, 400	92, 400		
合計						92, 400		
単価						92, 400	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 13号 DHT20530	トレーラ 25t積		単位	日	単位数量	1	単価	94, 097
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		Z304010090					管理費区分：0	
L			113	155	17, 515			
運転手(特殊)		R0114					管理費区分：0	
人			1	35, 090	35, 090			
トレーラ[セミ] 25t積		機械条件: 運転時間当り 損料 M302700000					管理費区分：0	
時間			6. 3	1, 640	10, 332			
トレーラ[セミ] 25t積		機械条件: 供用日当り 損料 M302700000					管理費区分：0	
日			1. 9	16, 400	31, 160			
合計						94, 097	円／日	
単価						94, 097		

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 14号 DHT10550	起重機船(非航旋回) 鋼D 150t吊	運転1日当り, 標準, 6時間	単位	日	単位数量	1	単価	1, 178, 172
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重油A								
Z304010170			L	464	129	59, 856	管理費区分 : 0	
船団長								
R3004			人	1. 2	35, 190	42, 228	管理費区分 : 0	
高級船員								
R0126			人	1. 2	35, 190	42, 228	管理費区分 : 0	
普通船員								
R0127			人	6	28, 760	172, 560	管理費区分 : 0	
起重機船[旋回・ディーゼル式] D 150t吊		機械条件: 運転時間当り損料						
M300550000			時間	6	45, 100	270, 600	管理費区分 : 0	
起重機船[旋回・ディーゼル式] D 150t吊		機械条件: 供用日当り損料						
M300550000			日	1. 65	358, 000	590, 700	管理費区分 : 0	
合計						1, 178, 172		
単価						1, 178, 172	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 15号 DH180210	運転費 えい航費(作業船)	23. 7㍓, 起重機船(非航旋回), 鋼D 15 0t吊, 標準, 鋼D 1500PS型, 6h, 0. 8日, 0. 8日	単位	式	単位数量	1	単価	480, 864
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
燃料費 えい航費(作業船) DH180220		標準, 鋼D 1500PS型, 6h					単 16号 05-01-03	
			式	1		132, 354	管理費区分 : 0	
労務費(えい航用引船) えい航費(作業船) DH180230		23. 7㍓, 標準, 鋼D 1500PS型					単 17号 05-01-03	
			日	1	134, 330	134, 330	管理費区分 : 0	
労務費(被えい航船舶) えい航費(作業船) DH180240		23. 7㍓, 起重機船(非航旋回), 鋼D 15 0t吊					単 18号 05-01-03	
			日	1	214, 180	214, 180	管理費区分 : 0	
合計								
						480, 864		

4 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 16号 DH180220	燃料費 えい航費(作業船)	標準, 鋼D 1500PS型, 6h	単位	式	単位数量	1	単価	132, 354
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重油A								
Z304010170			L	1, 026	129	132, 354	管理費区分：0	
合計						132, 354		

4 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 17号 DH180230	労務費(えい航用引船) えい航費(作業船)	23. 7㍓, 標準, 鋼D 1500PS型	単位	日	単位数量	1	単価	134, 330
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員								
R0126			人	3	35, 190	105, 570	管理費区分：0	
普通船員								
R0127			人	1	28, 760	28, 760	管理費区分：0	
合計						134, 330		
単価						134, 330	円／日	

4 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 18号 DH180240	労務費(被えい航船舶) えい航費(作業船)	23. 7㍓, 起重機船(非航旋回), 鋼D 15 0t吊	単位	日	単位数量	1	単価	214, 180
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
船団長	R3004						管理費区分：0	
			人	1	35, 190	35, 190		
高級船員	R0126						管理費区分：0	
			人	1	35, 190	35, 190		
普通船員	R0127						管理費区分：0	
			人	5	28, 760	143, 800		
合計						214, 180	円／日	
						214, 180		
単価								

登 録 単 価

工事名	東青地区（小湊漁港）水産物供給基盤機能保全工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
Z308003700001	損料		式	1	2026	7	暫定

入力データリスト（本01）

工事名	東青地区（小湊漁港）水産物供給基盤機能保全工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
防波堤・防砂堤・導流堤 (0001)第2東防波堤		式	1		10,512,923	
基礎工 (0002)		式	1		385,632	
基礎捨石工 (0003)		式	1		385,632	工種 54:構造物工事（漁港）
捨石本均し (0004)		m2	18		385,632	第0001号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
			Q01 捨石均し(人力) Q02 機械均し Q03 バックホ均し	捨石本均し・荒均し(水中) 計上しない 計上しない		
捨石本均し・荒均し(水中)		m2	18	21,424	385,632	DH103070 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
			J01 クレーン類の追加 J12 均し区分 J13 均し精度 J14 割石質量区分 J15 透明度区分 J16 施工規模区分 J17 潮待ち区分 J18 水深区分 J19 目潰石計上の有無	無し 本均し ±5cm 200kg/個未満 普通 800m2未満 潮待ち部以外 10m未満 無し		
本体工[ブロック式] (0005)		式	1		1,377,024	
本体ブロック据付工						工種 54:構造物工事（漁港）

入力データリスト（本01）

工事名	東青地区（小湊漁港）水産物供給基盤機能保全工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0006)	式	1		1,377,024	
本体ブロック据付 (0007)	個	16		1,377,024	第0002号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
Q01 ブロック転置		計上しない			
Q02 ブロック据付(1スイング)		計上しない			
Q03 ブロック横持ち		計上しない			
Q04 ブロック運搬据付(陸上連携方式)		計上しない			
Q05 ブロック運搬据付(海上一連方式)		計上しない			
Q06 ブロック運搬据付(陸海一貫方式)		ブロック運搬据付・仮置(陸海一貫)			
Q06 ブロック運搬据付(陸海一貫方式)		ブロック運搬据付・仮置(陸海一貫)			
ブロック運搬据付・仮置(陸海一貫)	個	6	86,064	516,384	DH142170 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 作業種類		据付			
J02 ブロック種類		本体方塊・直立消波・蓋ブロック			
J03 ブロック質量		6.39t/個			
J04 海上クレーンの指定		標準			
J05 起重機船等の船種		起重機船(非航旋回)			
J07 起重機船(非航旋回)の規格		鋼D 120t吊			
J08 引船の規格		鋼D 700PS型			
J09 起重機船等の最大積載質量		1,000t			
J10 往復平均えい航距離		0.4km			
J11 陸上クレーンの指定		標準			
J12 陸上クレーンの機種		ラフテレンクレーン			
J13 ラフテレンクレーンの規格		(油圧伸縮ジャブ型)35t吊			
J15 運搬車両の指定		標準			
J16 運搬車両の機種		トラック			
J17 トラックの規格		11t積			
J19 運搬車両1台のブロック積載個数		1個			
J20 往復平均運搬距離		6.8km			
J22 労務編成		玉掛・玉外のどちらか水中の場合			
J23 水深区分		水深15m未満の場合			

入力データリスト（本01）

工事名	東青地区（小湊漁港）水産物供給基盤機能保全工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
ﾌﾞﾛｯｸ運搬据付・仮置(陸海一貫)		個	10	86,064	860,640	DH142170 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 作業種類			据付			
J02 ﾌﾞﾛｯｸ種類			本体方塊・直立消波・蓋ﾌﾞﾛｯｸ			
J03 ﾌﾞﾛｯｸ質量			6.65t/個			
J04 海上ｸﾚｰﾝの指定			標準			
J05 起重機船等の船種			起重機船(非航旋回)			
J07 起重機船(非航旋回)の規格			鋼D 120t吊			
J08 引船の規格			鋼D 700PS型			
J09 起重機船等の最大積載質量			1,000t			
J10 往復平均えい航距離			0.4km			
J11 陸上ｸﾚｰﾝの指定			標準			
J12 陸上ｸﾚｰﾝの機種			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ			
J13 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝの規格			(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊			
J15 運搬車両の指定			標準			
J16 運搬車両の機種			ﾄﾗｯｸ			
J17 ﾄﾗｯｸの規格			11t積			
J19 運搬車両1台のﾌﾞﾛｯｸ積載個数			1個			
J20 往復平均運搬距離			6.8km			
J22 労務編成			玉掛・玉外のどちらか水中の場合			
J23 水深区分			水深15m未満の場合			
本体工[捨石式・捨ﾌﾞﾛｯｸ式] (0008)		式	1		8,750,267	
捨ﾌﾞﾛｯｸ工 (0009)		式	1		8,750,267	工種 54:構造物工事（漁港）
捨ﾌﾞﾛｯｸ据付 (0010)		個	109		8,750,267	第0003号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労務補正 1.000 00-00
Q01 異形ﾌﾞﾛｯｸ転置			計上しない			
Q02 異形ﾌﾞﾛｯｸ据付(1ｽｲﾝｸﾞ)			計上しない			
Q03 異形ﾌﾞﾛｯｸ横持ち			計上しない			

入力データリスト（本01）

工事名	東青地区（小湊漁港）水産物供給基盤機能保全工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
Q04 異形ﾌﾞﾛｯｸ運搬据付(陸上連携方式)		計上しない			豪雪割増
Q05 異形ﾌﾞﾛｯｸ運搬据付(海上一連方式)		計上しない			係数ランク 1
Q06 異形ﾌﾞﾛｯｸ運搬据付(陸海一貫方式)		ﾌﾞﾛｯｸ運搬据付・仮置(陸海一貫)			週休2日補正 4週8休以上
Q06 異形ﾌﾞﾛｯｸ運搬据付(陸海一貫方式)		ﾌﾞﾛｯｸ運搬据付・仮置(陸海一貫)			
ﾌﾞﾛｯｸ運搬据付・仮置(陸海一貫)	個	30	76,735	2,302,050	DH108070 管理費区分 0
J01 作業種類		据付(乱積)			歩 2026.07 単 2026.07
J02 ﾌﾞﾛｯｸ質量		7.716t/個			単価地区 平内町
J03 海上ｸﾚｰﾝの指定		標準			労務補正 1.000 00-00
J04 起重機船等の船種		起重機船(非航旋回)			豪雪割増
J06 起重機船(非航旋回)の規格		鋼D 150t吊			係数ランク 1
J07 引船の規格		鋼D 700PS型			単価補正
J08 起重機船等の最大積載質量		1,000t			
J09 往復平均えい航距離		0.4km			
J10 陸上ｸﾚｰﾝの指定		標準			
J11 陸上ｸﾚｰﾝの機種		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ			
J12 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝの規格		(油圧伸縮ｼﾌﾞ型)50t吊			
J14 運搬車両の指定		標準			
J15 運搬車両の機種		ﾄﾚｰﾗ			
J17 トレーラの規格		25t積			
J18 運搬車両1台のﾌﾞﾛｯｸ積載個数		3個			
J19 往復平均運搬距離		6.8km			
J21 労務編成		玉掛・玉外のどちらも陸上(水上)			
ﾌﾞﾛｯｸ運搬据付・仮置(陸海一貫)	個	79	81,623	6,448,217	DH108070 管理費区分 0
J01 作業種類		据付(乱積)			歩 2026.07 単 2026.07
J02 ﾌﾞﾛｯｸ質量		7.716t/個			単価地区 平内町
J03 海上ｸﾚｰﾝの指定		標準			労務補正 1.000 00-00
J04 起重機船等の船種		起重機船(非航旋回)			豪雪割増
J06 起重機船(非航旋回)の規格		鋼D 150t吊			係数ランク 1
J07 引船の規格		鋼D 700PS型			単価補正
J08 起重機船等の最大積載質量		1,000t			
J09 往復平均えい航距離		0.4km			

入力データリスト（本01）

工事名	東青地区（小湊漁港）水産物供給基盤機能保全工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J10 陸上クレーンの指定 J11 陸上クレーンの機種 J12 ラフテレンクレーンの規格 J14 運搬車両の指定 J15 運搬車両の機種 J17 トレーラの規格 J18 運搬車両1台のブロック積載個数 J19 往復平均運搬距離 J21 労務編成 J22 水深区分			標準 ラフテレンクレーン (油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型)50t吊 標準 トレーラ 25t積 3個 6.8km 玉掛・玉外のどちらか水中の場合 水深15m未満の場合			
直接工事費 (0011)		式	1		10,512,923	
共通仮設 (0012)		式	1		2,999,128	
共通仮設費 (0013)		式	1		2,228,128	
回航・えい航費 (0014)		式	1		2,060,128	工種 99:
えい航 (0015)		回	2		2,060,128	第0004号内訳書 単位数量 1 回 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
Q01 えい航			えい航費(作業船)			
えい航費(作業船)		回	2	1,030,064	2,060,128	DH190040 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	東青地区（小湊漁港）水産物供給基盤機能保全工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 えい航距離			23.7哩			歩 2026.07 単 2026.07
J02 被えい航船舶の設定			起重機船(非航旋回)			単価地区 平内町
J09 起重機船(非航旋回)の規格			鋼D 150t吊			労務補正 1.000 00-00
J31 引船選定			標準			豪雪割増
J32 えい航用引船1の規格			鋼D 1500PS型			係数ランク 1
J35 引船帰港の有無			無し			単価補正
現場環境改善費 (0016)		式	1		168,000	
現場環境改善費（率計上） (0017)		式	1		168,000	
市街地補正		市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0018)		式	1		771,000	
主たる工種		54:構造物工事（漁港）				
施工地域等補正		地方部（一般交通の影響を受けない場合）		0.00%		
海上輸送に要する補正		補正なし		1.00		
週休2日補正		4週8休以上		1.02		
純工事費 (0019)		式	1		13,512,051	
現場管理費 (0020)		式	1		3,360,000	
施工地域等補正		地方部（一般交通の影響を受けない場合）		0.00%		
工期日数		120日間				
冬期日数		0日間				
積雪寒冷地区分		4級地		1.20%		
施工時期補正		自動設定		0.00%		
緊急工事補正		補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正		補正なし		0.00%		
週休2日補正		4週8休以上		1.03		
工事原価 (0021)		式	1		16,872,051	

入力データリスト（本01）

工事名	東青地区（小湊漁港）水産物供給基盤機能保全工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
一般管理費等 (0022)		式	1		3, 537, 949	
前払金支出割合による補正		補正を行わない		1. 00		
財団法人等による補正		補正を行わない		1. 00		
契約保証に係る補正率		金銭的保証		0. 04%		
工事価格 (0023)		式	1		20, 410, 000	
消費税額及び地方消費税額 (0024)		式	1		2, 041, 000	
工事費計 (0025)		式	1		22, 451, 000	