

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 繰 第7201号

設計書番号 508-060-0262

国道338号道路改築（交安）工事

実施 設計書

むつ市川内町田野沢

2026年12月25日まで

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	-----		
	施工延長 L = 45 m		
	排水構造物工	1	式
	舗装工	1	式
設計額	16,159,000 円 (内消費税 1,469,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書（本01）

工事名	国道338号道路改築（交安）工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良								
		式	1		7,035,477			
排水構造物工								
		式	1		6,945,274			
作業土工								
		式	1		327,240			
床掘り		土質:土砂						内 1号
			m3	90		25,935		
埋戻し		土質:土砂						内 2号
			m3	90		299,936		
土砂等運搬		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)						内 3号
			m3	1		1,221		
整地		作業区分:残土受入れ地での処理						内 4号
			m3	1		148		
側溝工								
		式	1		6,618,034			
側溝上部改修工（ネプラス工法）		A工区 L-76.0m						内 5号
			式	1		4,659,368		
側溝上部改修工（ネプラス工法）		B工区 L-14.0m						内 6号
			式	1		804,980		
側溝蓋								内 7号
		枚	82		1,153,686			
構造物撤去工								
		式	1		90,203			
構造物取壊し工								
		式	1		44,151			

設計内訳書（本01）

工事名	国道338号道路改築（交安）工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下						内 8号
		m	50		36,773		
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:7cm						内 9号
		m2	31		7,378		
排水構造物撤去工							
		式	1		27,000		
蓋版撤去	蓋種類:コンクリート鋼製						内 10号
		枚	45		27,000		
運搬処理工							
		式	1		19,052		
殻運搬	殻種別:アスファルト殻						内 11号
		m3	2		6,452		
殻処分	殻種別:アスファルト殻						内 12号
		m3	2		12,600		
舗装							
		式	1		438,327		
舗装工							
		式	1		438,327		
アスファルト舗装工 本線							
		式	1		168,984		
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クワツシャラン RC-40, 仕上り厚:400mm						内 13号
		m2	22		51,766		
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:粒度調整碎石 M-40, 仕上り厚:120mm						内 14号
		m2	22		30,060		
表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格: :(2)密粒度As(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:3.0m超						内 15号
		m2	22		49,504		

設計内訳書（本01）

工事名	国道338号道路改築（交安）工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格: :(5)密粒度As(13F),舗装厚:30mm,平均幅員:3.0m 超						内 16号
		m2	22		37,654		
アスファルト舗装工 歩道部							
		式	1		171,185		
凍上抑制層	砂、t=15cm						内 17号
		m2	36		51,478		
上層路盤(歩道部)	路盤材種類:各種,路盤材規格:切込碎石(C-20), 仕上り厚:100mm						内 18号
		m2	36		49,276		
表層(歩道部)	材料種類:各種(2.10以上2.20t/m3未満),材料規格: :(7)細粒度As(13F),舗装厚:30mm,平均幅員:1.4m 以上						内 19号
		m2	36		70,431		
アスファルト舗装工 第1種乗入れ							
		式	1		98,158		
凍上抑制層	砂、t=15cm						内 20号
		m2	21		29,518		
上層路盤(歩道部)	路盤材種類:各種,路盤材規格:切込碎石(C-20), 仕上り厚:100mm						内 21号
		m2	21		28,255		
表層(歩道部)	材料種類:各種(2.10以上2.20t/m3未満),材料規格: :(7)細粒度As(13F),舗装厚:30mm,平均幅員:1.4m 以上						内 22号
		m2	21		40,385		
直接工事費							
		式	1		7,473,804		
共通仮設							
		式	1		1,256,000		
共通仮設費							
		式	1		123,000		
現場環境改善費							
		式	1		123,000		

設計内訳書（本01）

工事名	国道338号道路改築（交安） 工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場環境改善費（率計上）								
		式	1		123,000			
共通仮設費（率計上）								
		式	1		1,133,000			
純工事費								
		式	1		8,729,804			
現場管理費								
		式	1		3,344,000			
工事原価								
		式	1		12,073,804			
一般管理費等								
		式	1		2,616,196			
工事価格								
		式	1		14,690,000			
消費税額及び地方消費税額								
		式	1		1,469,000			
工事費計								
		式	1		16,159,000			

主工種 04:道路改良工事

主たる工種		単独（追加工事）： 道路改良工事		合算工事：				
対象工事費	7, 473, 804	直接工事費	7, 473, 804	準備費（処分費用）	0	事業損失	0	
				その他直工扱い共仮積上額	0			
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	12, 600	現工事	0	合算工事	0	
非対象額計（－）			0					
管理費区分 1			0	（橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費）				
管理費区分 2, 7			0	（工場原価）				
管理費区分 5			0	（一般管理費等のみ対象額）				
管理費区分 9			0	（間接費非対象額）				
管理費区分 T			0	（全処分費等のうち 3 %または 3, 0 0 0 万円を超える額）				
対象額	支給品費（＋）		0					
無償貸付機械評価額（＋）			0					
共通仮設費対象額	単独（追加工事）		7, 473, 804	現工事	0	合算工事	0	
	全処分費等を除く共通仮設費対象額 （調整工事入力で使用）		7, 461, 204		0		0	
共通仮設費（率分）	率（補正前）		12. 51%		0. 00%		0. 00%	
	施工地域等補正		1. 2		0. 00%			
	除雪工事補正		1. 00		0. 00		0. 00	
	ICT施工補正		1. 0		0. 00		0. 00	
	率（補正後） 週休 2 日 週休 2 日(月単位) 1. 01		15. 16%		0. 00%			
	計上額		1, 133, 000		0		0	
				調整工事計上額				0

主工種 04:道路改良工事

現場環境改善費対象工事費	7,473,804	直接工事費	7,473,804	
非対象額計（－）	12,600			
管理費区分1	0	（橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費）		
管理費区分2，7	0	（工場原価）		
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9	0	（間接費非対象額）		
管理費区分T	12,600	（直接工事費に含まれる処分費等）		
対象額 支給品費（＋）	0			
無償貸付機械評価額（＋）	0			
現場環境改善費対象額（P i）				
単独（追加工事）	7,461,204	現工事	0	合算工事 0
現場環境改善費				
率（補正前）	1.66%		0.00%	0.00%
市街地補正	市街地以外			
率（補正後）	1.66%		0.00%	
計上額	123,000		0	0
				調整工事計上額 0

共通仮設費内訳

主工種 04:道路改良工事

共通仮設費（積上分）	0				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					1,256,000

現場管理費

主工種 04:道路改良工事

単独（追加工事）純工事費	8,729,804	単独（追加工事）直接工事費	7,473,804	単独（追加工事）共通仮設費	1,256,000
非対象額計（－）		0			
管理費区分2,7		0	（工場原価）		
管理費区分5		0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9		0	（間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）		
対象額 支給品費（＋）		0			
支給品で扱う桁等購入費（＋）		0			
無償貸付機械評価額（＋）		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	8,729,804	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）	8,717,204		0		0
現場管理費					
率（補正前）	33.71%		0.00%		0.00%
施工地域等補正	1.1		0.00%		
施工時期補正	0.48%		0.00%		
緊急工事補正	0.00%		0.00%		
砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%		
ICT施工補正	1.0				
率（補正後） 週休2日 週休2日（月単位）1.02	38.31%		0.00%		
計上額	3,344,000		0		0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 04:道路改良工事

工事原価	12,073,804				
純工事費	8,729,804	現場管理費	3,344,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）	0				
管理費区分9	0	（支給品を除く間接費非対象額）			
管理費区分T	0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）			
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	12,073,804	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	12,061,204		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	21.67%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.00000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.00000000
率（補正後）	21.67%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	12,073,804		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	2,616,196				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年6月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年6月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年6月		
単 価 地 区	むつ市(旧川内町)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	04:道路改良工事		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－2		1.2
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（２）－２	1. 1
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1. 20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0. 48%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0. 00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0. 00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日(月単位)	1. 02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1. 00
財団法人等による補正	補正を行わない	1. 00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0. 04%

間接費一覧

主工種 04:道路改良工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			7,473,804
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				7,473,804
	共通仮設費 (率分)	7,473,804	15.16	1,133,000
現場環境改善費対象工事費				7,473,804
	現場環境改善費 (率分)	7,461,204	1.66	123,000
現場管理費対象純工事費				8,729,804
	現場管理費	8,729,804	38.31	3,344,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				12,073,804
	一般管理費等	12,073,804	21.67	2,616,196
	業務委託費			0
工事価格				14,690,000
消費税等相当額				1,469,000
工事費計				16,159,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	床掘り		土質:土砂					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り		土砂, 標準, 無し, 無し						02-01-03
CB210030			m3	91	285	25, 935		管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	埋戻し		土質:土砂					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し		最大埋戻幅1m未満						02-01-03
CB210410			m3	91	3,296	299,936		管理費区分:0
合計						299,936		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	土砂等運搬		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬		標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5 .5km以下						02-01-02
CB210110			m3	1	1,221	1,221		管理費区分:0
合計						1,221		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	整地	作業区分:残土受入れ地での処理						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
整地 CB210610		残土受入れ地での処理						02-01-02
			m3	1	148	148		管理費区分 : 0
合計								
						148		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	側溝上部改修工（ネプラス工法）	A工区 L-76. 0m					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
側溝横面切断工 100mm超115mm以下							単 1号
		m	152	3, 835	582, 920		管理費区分：0
側溝上部縦切断工 200mm以下							単 2号
		m	76	1, 718	130, 568		管理費区分：0
側溝上部改修工 製品長2. 0m 可変タイプ500型 【h80】 0. 14m3/10m							単 3号
		m	28	50, 830	1, 423, 240		管理費区分：0
側溝上部改修工 製品長2. 0m 可変タイプ500型 【h120】 0. 14m3/10m							単 4号
		m	20	51, 630	1, 032, 600		管理費区分：0
側溝上部改修工 製品長2. 0m 可変タイプ500型 【h160】 0. 14m3/10m							単 5号
		m	16	52, 830	845, 280		管理費区分：0
側溝上部改修工 製品長2. 0m 可変タイプ500型 【h200】 0. 14m3/10m							単 6号
		m	12	53, 730	644, 760		管理費区分：0
合計							
					4, 659, 368		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	側溝上部改修工（ネプラス工法）	B工区 L-14. 0m					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
側溝上部改修工 製品長2. 0m 可変タイプ500型 【h15】 0. 20m3/10m							単 7号 管理費区分：0
		m	12	55, 020	660, 240		
側溝上部改修工 製品長1. 0m 可変タイプ500型 【h15】 0. 20m3/10m							単 8号 管理費区分：0
		m	2	72, 370	144, 740		
合計					804, 980		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	側溝蓋						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋版 WB821430	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し						単 9号 01-10-01 管理費区分：0
		枚	74	3, 839	284, 086		
蓋版 WB821430	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し						単 10号 01-10-01 管理費区分：0
		枚	8	108, 700	869, 600		
合計					1, 153, 686		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断 CB430510		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用						03-01-05 管理費区分: 0
			m	50. 1	734	36, 773		
合計						36, 773		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	舗装版破碎		舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:7cm					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用						03-01-05
CB430310			m2	31	238	7,378		管理費区分: 0
合計						7,378		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	蓋版撤去	蓋種類:コンクリート鋼製					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋版	再利用撤去, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し						単 11号 01-10-01
WB821430		枚	45	600	27, 000		管理費区分 : 0
合計					27, 000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	殻運搬	殻種別:アスファルト殻					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬	舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 無し, 6. 5km以下, 全ての費用						02-02-07
CB227010		m3	1. 9	3, 396	6, 452		管理費区分 : 0
合計					6, 452		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	殻処分	殻種別:アスファルト殻					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)							単 12号 01-02-02
WB020052		t	4. 5	2, 800	12, 600		管理費区分 : 0
合計					12, 600		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:40 0mm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	400mm, 2層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用						03-03-02
CB410030		m2	22. 4	2, 311	51, 766		管理費区分 : 0
合計					51, 766		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	上層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類:粒度調整碎石 M-40, 仕上り厚:120mm					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上層路盤(車道・路肩部)		粒度調整碎石 M-40, 120mm, 1層施工, 全ての費用						03-03-02
CB410040			m2	22. 4	1, 342	30, 060		管理費区分 : 0
合計						30, 060		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号	表層(車道・路肩部)		材料種類:各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), 材料規格:(2)密粒度As(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:3. 0m超						
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)			3. 0m超, 40mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), フライムコート PK-3, 全ての費用						03-03-03
CB410260				m2	22. 4	2, 210	49, 504		管理費区分 : 0
合計							49, 504		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 16号	表層(車道・路肩部)		材料種類:各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), 材料規格:(5)密粒度As(13F), 舗装厚:30mm, 平均幅員:3. 0m超					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)		3. 0m超, 30mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), タックコート PK-4, 全ての費用						03-03-03
CB410260			m2	22. 4	1, 681	37, 654		管理費区分 : 0
合計						37, 654		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 17号	凍上抑制層	砂、t=15cm						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
凍上抑制層								単 13号 管理費区分：0
			m2	36. 1	1, 426	51, 478		
合計								
						51, 478		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 18号	上層路盤(歩道部)	路盤材種類:各種, 路盤材規格:切込碎石 (C-20) , 仕上り厚:100mm						
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
上層路盤(歩道部) CB410041		100mm, 1層施工, 各種, 全ての費用						03-03-02 管理費区分 : 0
			m2	36. 1	1, 365	49, 276		
合計								
						49, 276		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 19号	表層(歩道部)		材料種類:各種(2.10以上2.20t/m3未満),材料規格:(7)細粒度As(13F),舗装厚:30mm,平均幅員:1.4m以上					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(歩道部)		1.4m以上,30mm,各種(2.10以上2.20t/m3未満),プライムコート PK-3,全ての費用						03-03-03
CB410261			m2	36.1	1,951	70,431		管理費区分:0
合計						70,431		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 20号	凍上抑制層	砂、t=15cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
凍上抑制層							単 13号
		m2	20. 7	1, 426	29, 518		管理費区分：0
合計					29, 518		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 21号	上層路盤(歩道部)	路盤材種類:各種, 路盤材規格:切込碎石 (C-20) , 仕上り厚:100mm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上層路盤(歩道部)	100mm, 1層施工, 各種, 全ての費用						03-03-02
CB410041		m2	20. 7	1, 365	28, 255		管理費区分：0
合計					28, 255		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 22号	表層(歩道部)		材料種類:各種(2. 10以上2. 20t/m3未満), 材料規格:(7)細粒度As(13F), 舗装厚:30mm, 平均幅員:1. 4m以上					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(歩道部)		1. 4m以上, 30mm, 各種(2. 10以上2. 20t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用						03-03-03
CB410261			m2	20. 7	1, 951	40, 385		管理費区分 : 0
合計						40, 385		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	側溝横面切断工 100mm超115mm以下		単位	m	単位数量	100	単価	3, 835
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員	R0102						[] [1]	
			人	1. 19	22, 640	26, 941	管理費区分：0	
サイトカッティングマシン運転							単 14号 [] [1]	
			日	1. 19	55, 540	66, 092	管理費区分：0	
サイトカッティングマシン用切断派歯 10インチ	ZZ99*01*01002							
			枚	3. 7	56, 100	207, 570	管理費区分：0	
走行レール設置・撤去							単 15号	
			m	100	588	58, 800	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004	26%					[1] []	
			式	1		24, 097	管理費区分：0	
合計						383, 500		
						3, 835	円／m	
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	側溝上部縦切断工 200mm以下		単位	m	単位数量	100	単価	1, 718
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	0. 885	22, 640	20, 036	管理費区分 : 0	
コンクリートカッタ運転							単 16号 [] [1]	
			日	0. 885	41, 670	36, 877	管理費区分 : 0	
コンクリートカッタ (ﾌﾟﾚｰﾄﾞ) 径22インチ								
	Z006540003		枚	0. 915	89, 500	81, 892	管理費区分 : 0	
諸雑費 (率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	58%	式	1		32, 995	管理費区分 : 0	
合計						171, 800		
単価						1, 718	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	側溝上部改修工 製品長2. 0m 可変タイプ500型 【h80】 0. 14m3/10m		単位	m	単位数量	10	単価	50, 830
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝上部改修製品設置工							単 17号	
			m	10	13, 630	136, 300	管理費区分：0	
側溝上部改修製品可変タイプ500型h80 500RV-665/605×125×76×2000-80-N ZZ99*01*02001							管理費区分：0	
			本	5	59, 100	295, 500	管理費区分：0	
間詰コンクリート工							単 18号	
			m3	0. 14	375, 800	52, 612	管理費区分：0	
接続ボルト穴削孔工							単 19号	
			箇所	20	172	3, 440	管理費区分：0	
2液混合球栓接着剤注入工							単 20号	
			箇所	20	377	7, 540	管理費区分：0	
型枠		一般型枠, 小型構造物					02-02-06	
CB240210			m2	1. 28	10, 050	12, 864	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)							管理費区分：0	
ZS3000004			式	1		44	管理費区分：0	
合計						508, 300		
単価						50, 830	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	側溝上部改修工 製品長2. 0m 可変タイプ500型 【h120】 0. 14m3/10m		単位	m	単位数量	10	単価	51, 630
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝上部改修製品設置工							単 21号	
			m	10	13, 630	136, 300	管理費区分：0	
側溝上部改修製品可変タイプ500型h120 500RV-665/605×125×76×2000-120-N ZZ99*01*02002								
			本	5	60, 700	303, 500	管理費区分：0	
間詰コンクリート工							単 22号	
			m3	0. 14	375, 800	52, 612	管理費区分：0	
接続ボルト穴削孔工							単 23号	
			箇所	20	172	3, 440	管理費区分：0	
2液混合球栓接着剤注入工							単 24号	
			箇所	20	377	7, 540	管理費区分：0	
型枠		一般型枠, 小型構造物					02-02-06	
CB240210			m2	1. 28	10, 050	12, 864	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1		44	管理費区分：0	
合計						516, 300		
単価						51, 630	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	側溝上部改修工 製品長2. 0m 可変タイプ500型 【h160】 0. 14m3/10m		単位	m	単位数量	10	単価	52, 830
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝上部改修製品設置工							単 21号	
			m	10	13, 630	136, 300	管理費区分：0	
側溝上部改修製品可変タイプ500型h160 500RV-665/605×125×76×2000-160-N ZZ99*01*02003								
			本	5	63, 100	315, 500	管理費区分：0	
間詰コンクリート工							単 22号	
			m3	0. 14	375, 800	52, 612	管理費区分：0	
接続ボルト穴削孔工							単 23号	
			箇所	20	172	3, 440	管理費区分：0	
2液混合球栓接着剤注入工							単 24号	
			箇所	20	377	7, 540	管理費区分：0	
型枠		一般型枠, 小型構造物					02-02-06	
CB240210			m2	1. 28	10, 050	12, 864	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1		44	管理費区分：0	
合計						528, 300		
単価						52, 830	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	側溝上部改修工 製品長2. 0m 可変タイプ500型 【h200】 0. 14m3/10m		単位	m	単位数量	10	単価	53, 730
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝上部改修製品設置工							単 21号	
			m	10	13, 630	136, 300	管理費区分：0	
側溝上部改修製品可変タイプ500型h200 500RV-665/605×125×76×2000-200-N ZZ99*01*02004								
			本	5	64, 900	324, 500	管理費区分：0	
間詰コンクリート工							単 22号	
			m3	0. 14	375, 800	52, 612	管理費区分：0	
接続ボルト穴削孔工							単 23号	
			箇所	20	172	3, 440	管理費区分：0	
2液混合球栓接着剤注入工							単 24号	
			箇所	20	377	7, 540	管理費区分：0	
型枠		一般型枠, 小型構造物					02-02-06	
CB240210			m2	1. 28	10, 050	12, 864	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1		44	管理費区分：0	
合計						537, 300		
単価						53, 730	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	側溝上部改修工 製品長2. 0m 可変タイプ500型 【h15】 0. 20m3/10m		単位	m	単位数量	10	単価	55, 020
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝上部改修製品設置工							単 21号	
			m	10	13, 630	136, 300	管理費区分：0	
側溝上部改修製品可変タイプ500型h15 500RV-665/605×125×76×2000-15-N ZZ99*01*02005								
			本	5	56, 100	280, 500	管理費区分：0	
間詰コンクリート工							単 22号	
			m3	0. 2	375, 800	75, 160	管理費区分：0	
接続ボルト穴削孔工							単 23号	
			箇所	20	172	3, 440	管理費区分：0	
2液混合球栓接着剤注入工							単 24号	
			箇所	20	377	7, 540	管理費区分：0	
型枠		一般型枠, 小型構造物					02-02-06	
CB240210			m2	4. 7	10, 050	47, 235	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1		25	管理費区分：0	
合計						550, 200		
単価						55, 020	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	側溝上部改修工 製品長1. 0m 可変タイプ500型 【h15】 0. 20m3/10m		単位	m	単位数量	10	単価	72, 370
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝上部改修製品設置工							単 21号	
			m	10	13, 630	136, 300	管理費区分：0	
側溝上部改修製品可変タイプ500型h15 500RV-665/605×125×76×1000-15-N ZZ99*01*02006			本	10	44, 300	443, 000	管理費区分：0	
間詰コンクリート工							単 22号	
			m3	0. 2	375, 800	75, 160	管理費区分：0	
接続ボルト穴削孔工							単 23号	
			箇所	40	172	6, 880	管理費区分：0	
2液混合球栓接着剤注入工							単 24号	
			箇所	40	377	15, 080	管理費区分：0	
型枠		一般型枠, 小型構造物					02-02-06	
CB240210			m2	4. 7	10, 050	47, 235	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1		45	管理費区分：0	
合計						723, 700		
単価						72, 370	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	3, 839
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001367002			枚	100	969	96, 900	管理費区分 : 0	
側溝蓋 自由勾配側溝用ふた 車道用 500用 Y000301000001			枚	100	2, 870	287, 000	管理費区分 : 0	
合計						383, 900		
単価						3, 839	円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え1 70kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	108, 700
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001367002	枚	100	969	96, 900	管理費区分 : 0	
側溝蓋 自由勾配側溝用 流雪溝 観音開き式クレーンク		Y000301000002	枚	100	107, 700	10, 770, 000	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		3, 100	管理費区分 : 0	
合計						10, 870, 000		
単価						108, 700	円/枚	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026. 06		
						歩掛適用年月	2026. 06		
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0		
単 11号 WB821430	蓋版	再利用撤去, 無し, 蓋版(各種), 40を 超え170kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	600	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正0. 620 (FP3)		Q001367002	枚	100	600. 78	60, 078	管理費区分 : 0		
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		2	管理費区分 : 0		
合 計						60, 080			
単 価						600	円／枚		

2 次単価表

2 次单価表						单価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
单 12号 WB020052	処分費 (t)		単位	t	単位数量	100	单価	2, 800	
名称・規格		条件	単位	数量	单価	金額	摘要		
処分費 As塊 Y007600001001							管理費区分 : T		
			t	100	2, 800	280, 000			
合計						280, 000			
单価						2, 800	円／t		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	凍上抑制層		単位	m2	単位数量	100	単価	1, 426
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土 CB210510		2. 5m未満					02-01-02	
			m3	15	6, 111	91, 665	管理費区分：0	
砂 路盤用 Z230300005								
			m3	18. 9	2, 700	51, 030	管理費区分：0	
合計								
						142, 695		
単価								
						1, 426	円／m2	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	サイト・カッティングマシン運転		単位	日	単位数量	1	単価	55, 540
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員							[] [1]	
	R0101		人	1	30, 700	30, 700	管理費区分 : 0	
サイト・カッティングマシンSCM 3相200V 側溝上部設置型							[] [1]	
	ZZ99*01*01001		供用日	1	17, 400	17, 400	管理費区分 : 0	
発動発電機運転 ディーゼルエンジン駆動 排対 25kVA							単 25号 20-01-07	
	DGD21542		日	1	5, 040	5, 040	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	5%	式	1		2, 400	管理費区分 : 0	
合計						55, 540		
単価						55, 540	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	走行レール設置・撤去		単位	m	単位数量	100	単価	588
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	1	36, 210	36, 210	管理費区分 : 0	
普通作業員								
	R0102		人	1	22, 640	22, 640	管理費区分 : 0	
合計						58, 850		
単価						588	円／m	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	コンクリートカッタ運転		単位	日	単位数量	1	単価	41, 670
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員								
	R0101		人	1	30, 700	30, 700	管理費区分：0	
ガソリン レギュラー								
	Z006704001		L	21	150	3, 150	管理費区分：0	
コンクリートカッタ[バキューム式・湿式] 切削深20cm級 フレート径φ56cm								
	M001161010		日	1	7, 820	7, 820	管理費区分：0	
合計						41, 670		
単価						41, 670	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	側溝上部改修製品設置工		単位	m	単位数量	10	単価	13, 630
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	0. 833	36, 210	30, 162	管理費区分：0	
特殊作業員							[] [1]	
	R0101		人	0. 833	30, 700	25, 573	管理費区分：0	
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	2. 5	22, 640	56, 600	管理費区分：0	
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4t級 吊能力2. 9t								
	L001150001		日	1. 008	8, 250	8, 316	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	14%	式	1		15, 649	管理費区分：0	
合計						136, 300		
単価						13, 630	円／m	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	間詰コンクリート工		単位	m3	単位数量	1	単価	375, 800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
間詰コンクリート人力練工							単 26号	
			m3	1	361, 800	361, 800	管理費区分 : 0	
間詰コンクリート人力打設工							単 27号	
			m3	1	14, 000	14, 000	管理費区分 : 0	
合計						375, 800		
単価						375, 800	円／m3	

單僱使用年月	2026.06
步掛適用年月	2026.06
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

– 42 –

單僱使用年月	2026.06
步掛適用年月	2026.06
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

– 43 –

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	側溝上部改修製品設置工		単位	m	単位数量	10	単価	13, 630
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	0. 833	36, 210	30, 162	管理費区分：0	
特殊作業員							[] [1]	
	R0101		人	0. 833	30, 700	25, 573	管理費区分：0	
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	2. 5	22, 640	56, 600	管理費区分：0	
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4t級 吊能力2. 9t								
	L001150001		日	1. 008	8, 250	8, 316	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	14%	式	1		15, 649	管理費区分：0	
合計						136, 300		
単価						13, 630	円／m	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号	間詰コンクリート工		単位	m3	単位数量	1	単価	375, 800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
間詰コンクリート人力練工							単 28号	
			m3	1	361, 800	361, 800	管理費区分 : 0	
間詰コンクリート人力打設工							単 29号	
			m3	1	14, 000	14, 000	管理費区分 : 0	
合計						375, 800		
単価						375, 800	円／m3	

單僱使用年月	2026.06
步掛適用年月	2026.06
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

– 46 –

單僱使用年月	2026.06
步掛適用年月	2026.06
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

– 47 –

4 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号 DGD21542	発動発電機運転 ディーゼルエンジン駆動 排対 25kVA		単位	日	単位数量	1	単価	5, 040
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		Z006702002					管理費区分：0	
			L	19	156	2, 964		
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 25kVA		L001110008					管理費区分：0	
			日	1. 2	1, 730	2, 076		
合計						5, 040		
単価						5, 040	円／日	

4 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号	間詰コンクリート人力練工		単位	m3	単位数量	1	単価	361, 800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員							[] [1]	
R0102			人	1. 5	22, 640	33, 960	管理費区分：0	
間詰用無収縮グラウト材（ネプラスグラウトスーパー） 25kg/袋								
ZZ99*01*01003			袋	51	6, 300	321, 300	管理費区分：0	
単粒度碎石 6号13-5mm								
Z002128003			m3	0. 3	6, 100	1, 830	管理費区分：0	
諸雑費（率+まるめ）							[1] []	
ZS8000004		14%	式	1		4, 710	管理費区分：0	
合計						361, 800		
単価						361, 800	円／m3	

4 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号	間詰コンクリート人力打設工		単位	m3	単位数量	10	単価	14, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	1. 2	36, 210	43, 452	管理費区分：0	
特殊作業員							[] [1]	
	R0101		人	1. 2	30, 700	36, 840	管理費区分：0	
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	2. 4	22, 640	54, 336	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	4%	式	1		5, 372	管理費区分：0	
合計						140, 000		
単価						14, 000	円／m3	

4 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号	間詰コンクリート人力練工		単位	m3	単位数量	1	単価	361, 800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	1. 5	22, 640	33, 960	管理費区分：0	
間詰用無収縮グラウト材（ネプラスグラウトスーパー） 25kg/袋								
	ZZ99*01*01003		袋	51	6, 300	321, 300	管理費区分：0	
単粒度碎石 6号13-5mm								
	Z002128003		m3	0. 3	6, 100	1, 830	管理費区分：0	
諸雑費（率+まるめ）							[1] []	
	ZS8000004	14%	式	1		4, 710	管理費区分：0	
合計						361, 800		
単価						361, 800	円／m3	

4 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号	間詰コンクリート人力打設工		単位	m3	単位数量	10	単価	14, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	1. 2	36, 210	43, 452	管理費区分：0	
特殊作業員							[] [1]	
	R0101		人	1. 2	30, 700	36, 840	管理費区分：0	
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	2. 4	22, 640	54, 336	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	4%	式	1		5, 372	管理費区分：0	
合計						140, 000		
単価						14, 000	円／m3	

登 録 単 価

工事名	国道338号道路改築（交安）工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
Y000301000001	側溝蓋	自由勾配側溝用ふた 車道用 500用	枚	2,870	2026	6	確定
Y000301000002	側溝蓋	自由勾配側溝用 流雪溝 観音開き式グレーチング	枚	107,700	2026	6	確定 T-25 普通目 121×590×990 99.7kg
Y007600001001	処分費	As塊	t	2,800	2026	6	確定
ZZ99*01*01001	サイト・カッティングマシンSCM	3相200V 側溝上部設置型	供用日	17,400	2026	6	確定
ZZ99*01*01002	サイト・カッティングマシン用切断派歯	10インチ	枚	56,100	2026	6	確定
ZZ99*01*01003	間詰用無収縮グラウト材（ネーラスグラウトスーパー）	25kg/袋	袋	6,300	2026	6	確定
ZZ99*01*01004	削孔用ドリルコアビット	φ20mm接続ボルト穴削孔用	個	7,400	2026	6	確定
ZZ99*01*01005	接続ボルトアンカー用エポキシ樹脂	2駅混合350ml/本	本	8,400	2026	6	確定
ZZ99*01*02001	側溝上部改修製品可変タイプ500型h80	500RV-665/605×125×76×2000-80-N	本	59,100	2026	6	確定 271.5kg/本
ZZ99*01*02002	側溝上部改修製品可変タイプ500型h120	500RV-665/605×125×76×2000-120-N	本	60,700	2026	6	確定 273.5kg/本
ZZ99*01*02003	側溝上部改修製品可変タイプ500型h160	500RV-665/605×125×76×2000-160-N	本	63,100	2026	6	確定 279.5kg/本
ZZ99*01*02004	側溝上部改修製品可変タイプ500型h200	500RV-665/605×125×76×2000-200-N	本	64,900	2026	6	確定 283.5kg/本
ZZ99*01*02005	側溝上部改修製品可変タイプ500型h15	500RV-665/605×125×76×2000-15-N	本	56,100	2026	6	確定 264.9kg/本
ZZ99*01*02006	側溝上部改修製品可変タイプ500型h15	500RV-665/605×125×76×1000-15-N	本	44,300	2026	6	確定 139.6kg/本

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
道路改良 (0001)	式	1		7,035,477		
排水構造物工 (0002)	式	1		6,945,274		
作業土工 (0003)	式	1		327,240	工種 04:道路改良工事	
床掘り (0004) (P)	m3	90		25,935	第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
					Q01 土質 土砂 Q02 掘削費 床掘り	
床掘り	m3	91	285	25,935	CB210030 244.12 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
					J01 土質 土砂 J02 施工方法 標準 J03 土留方式の種類 無し J04 障害の有無 無し	
バックホウ(クロー) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	21.198		60.52	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
			22.47			
			8,800			
			9,710			

入力データリスト (本01)

工事名	国道338号道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						単価補正			
運転手(特殊)		%	55.903		159.6	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
標準構成比				53.87					
標準単価				28,900					
地区単価				35,090					
軽油		%	22.869		65.29	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
標準構成比				23.66					
標準単価				138					
地区単価				156					
諸雑費		%	0.03		0.09	管理費区分 0			
埋戻し (0005) (P)		m3	90		299,936	第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)			
Q01 施工方法			最大埋戻し幅1m未満						
Q03 土質			土砂						
Q04 埋戻し費			埋戻し						
埋戻し		m3	91	3,296	299,936	CB210410 3339.7 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町)			
J01 施工方法			最大埋戻し幅1m未満						

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路新設・改築
国道338号道路改築（交安）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
バックホウ(クロー) [後方超小旋回・超低騒音] 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.45m3 標準構成比 標準単価 地区単価	%	8.482	8.37 18,200 18,200	279.5	M000202123 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
タンパ 及びドラマ 質量 60～80kg 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.665	0.58 471 533	21.92	L001180001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	48.1	53.26 25,400 22,640	1,585	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	27.947	25.42 28,300 30,700	920.9	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
運転手(特殊)	%	10.852	8.82 28,900 35,090	357.6	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
軽油	%	3.114	2.72 138 156	102.6	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
ガソリン レギュラー	%	0.819	0.83 154 150	26.99	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
諸雑費	%	0.021		1.49	管理費区分 0	
土砂等運搬 (0006) (P)	m3	1		1,221	第0003号内訳書 単位数量 管理費区分 0	1 m3

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
Q01 土砂等発生現場 Q02 土質 Q03 運搬費		標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 土砂等運搬			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
土砂等運搬	m3	1	1,221	1,221	CB210110 1050.3 管理費区分 0	
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質 J04 DID区間の有無 J05 運搬距離(km)(DID区間無)		標準 バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	40.84		498.4	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価 供用日当りの損耗品費			44.67 20,847 21,400 747			
運転手(一般)	%	44.667		545.1	R0115 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			40.44 23,600 30,290			
軽油	%	14.479		176.7	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06	
標準構成比			14.89			

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
標準単価				138		単価地区	むつ市(旧川内町)		
地区単価				156		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
諸雑費		%	0.014		0.8	管理費区分	0		
整地 (0007) (P)		m3	1		148	第0004号内訳書			
						単位数量	1	m3	
						管理費区分	0		
Q01 作業区分			残土受入れ地での処理			歩	2026.06	単	2026.06
Q02 敷均し費			整地			単価地区	むつ市(旧川内町)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						週休2日補正	週休2日(月単位)		
整地		m3	1	148	148	CB210610	127.07		
						管理費区分	0		
J01 作業区分			残土受入れ地での処理			歩	2026.06	単	2026.06
						単価地区	むつ市(旧川内町)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
バックホウ(クロー) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)		%	21.2		31.47	L001010007			
						管理費区分	0		
				22.45		歩	2026.06	単	2026.06
				8,800		単価地区	むつ市(旧川内町)		
				9,710		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	54.385	52.33 28,900 35,090	80.73	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	24.4	25.22 138 156	36.22	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.015		0.08	管理費区分 0	
側溝工 (0008)	式	1		6,618,034	工種 04:道路改良工事	
側溝上部改修工（ネプラス工法） (0009)	式	1		4,659,368	オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
側溝横面切断工					オプション入力	

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路新設・改築
国道338号道路改築（交安）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
100mm超115mm以下	m	152	3,835	582,920	単位数量 100 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	人	1.19	22,640	26,941	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
サイト・カッティングマシン運転	日	1.19	55,540	66,092	オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
特殊作業員	人	1	30,700	30,700	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路新設・改築
国道338号道路改築（交安）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
サイトカッティングマシンSCM 3相200V 側溝上部設置型 諸雑費1：対象	供用日	1	17,400	17,400	ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
発動発電機運転 ディーゼルエンジン駆動 排対 25kVA	日	1	5,040	5,040	DGD21542 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費(率+まるめ) 諸雑費1 諸雑費率=5.000%	式	1		2,400	ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
サイトカッティングマシン用切断派歯 10インチ	枚	3.7	56,100	207,570	ZZ99*01*01002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
走行レール設置・撤去					オプション入力

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路新設・改築
国道338号道路改築（交安）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	m	100	588	58,800	単位数量 100 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	人	1	36,210	36,210	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	人	1	22,640	22,640	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費(率+まるめ)	式	1		24,097	ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1 諸雑費率=26.000%					
側溝上部縦切断工					オプション入力

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
200mm以下	m	76	1,718	130,568	単位数量 100 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	人	0.885	22,640	20,036	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象						
コンクリートカッタ運転	日	0.885	41,670	36,877	オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象						
特殊作業員	人	1	30,700	30,700	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
ガソリン レギュラー	L	21	150	3,150	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
コンクリートカッタ[ハキューム式・湿式] 切削深20cm級 プレート径φ56cm	日	1	7,820	7,820	M001161010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
K01 機械使用条件 K02 岩石割増 K04 供用日当り運転日数 K07 異常補正 K09 基礎価格補正 K10 北海道・沖縄輸送補正		持込 岩石工の割増対象にしない 標準 補正無し 補正対象外 補正無し				
諸雑費(まるめ)	式	1		0	ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
コンクリートカッタ（プレート） 径22インチ	枚	0.915	89,500	81,892	Z006540003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費(率+まるめ)					ZS8000004	

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路新設・改築
国道338号道路改築（交安）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
式	1			32,995	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1 諸雑費率＝58.000%					
側溝上部改修工 製品長2.0m 可変タイプ500型【h80】0.14m3/10m	m	28	50,830	1,423,240	オプション入力 単位数量 10 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
側溝上部改修製品設置工	m	10	13,630	136,300	オプション入力 単位数量 10 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	人	0.833	36,210	30,162	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
特殊作業員	人	0.833	30,700	25,573	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象						
普通作業員	人	2.5	22,640	56,600	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象						
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4t級 吊能力2.9t	日	1.008	8,250	8,316	L001150001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
K01 長期割引の有無 K03 夜間割増		有り 補正しない				
諸雑費(率+まるめ)	式	1		15,649	ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1 諸雑費率=14.000%						
側溝上部改修製品可変タイプ500型h80					ZZ99*01*02001	

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路新設・改築
国道338号道路改築（交安）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
500RV-665/605×125×76×2000-80-N	本	5	59,100	295,500	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
間詰コンクリート工	m3	0.14	375,800	52,612	オプション入力 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
間詰コンクリート人力練工	m3	1	361,800	361,800	オプション入力 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	人	1.5	22,640	33,960	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路新設・改築
国道338号道路改築（交安）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
間詰用無収縮グラウト材（ネグラスグラウトスーパー） 25kg/袋	袋	51	6,300	321,300	ZZ99*01*01003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
単粒度碎石 6号13-5mm	m3	0.3	6,100	1,830	Z002128003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費(率+まるめ)	式	1		4,710	ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1 諸雑費率=14.000%					
間詰コンクリート人力打設工	m3	1	14,000	14,000	オプション入力 単位数量 10 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路新設・改築
国道338号道路改築（交安）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
土木一般世話役	人	1.2	36,210	43,452	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
特殊作業員	人	1.2	30,700	36,840	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
普通作業員	人	2.4	22,640	54,336	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
諸雑費（率+まるめ）	式	1		5,372	ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1 諸雑費率＝4.000%					
接続ボルト穴削孔工					オプション入力

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路新設・改築
国道338号道路改築（交安）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	箇所	20	172	3,440	単位数量 100 箇所 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	人	0.3	22,640	6,792	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
削孔用ドリルコアビット φ20mm接続ボルト穴削孔用	個	1.3	7,400	9,620	ZZ99*01*01004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
諸雑費(率+まるめ)	式	1		818	ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1 諸雑費率=5.000%					
2液混合球状接着剤注入工					オプション入力

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路新設・改築
国道338号道路改築（交安）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	箇所	20	377	7,540	単位数量 100 箇所 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	人	0.2	22,640	4,528	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
接続ボルトアンカー用エポキシ樹脂 2駅混合350ml/本	本	3.4	8,400	28,560	ZZ99*01*01005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
諸雑費(率+まるめ)	式	1		4,632	ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1 諸雑費率=14.000%					
型枠					CB240210 9147.6

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	m2	1.28	10,050	12,864	管理費区分 0	
J01 型枠の種類		一般型枠			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 構造物の種類		小型構造物			単価地区 むつ市(旧川内町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
型わく工	%	49.331		4,957	R0133	
					管理費区分 0	
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 むつ市(旧川内町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
標準構成比			44.28			
標準単価			30,000			
地区単価			36,720			
普通作業員	%	24.999		2,512	R0102	
					管理費区分 0	
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 むつ市(旧川内町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
標準構成比			30.82			
標準単価			25,400			
地区単価			22,640			
土木一般世話役	%	12.609		1,267	R0125	
					管理費区分 0	
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 むつ市(旧川内町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
標準構成比			11.86			
標準単価			31,000			
地区単価			36,210			
その他(労務)	%	13.037		1,310	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路新設・改築
国道338号道路改築（交安）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費	%	0.024		4	管理費区分 0
諸雑費(まるめ)	式	1		44	ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
側溝上部改修工 製品長2.0m 可変タイプ500型【h120】0.14m3/10m	m	20	51,630	1,032,600	オプション入力 単位数量 10 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
側溝上部改修製品設置工	m	10	13,630	136,300	オプション入力 単位数量 10 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	人	0.833	36,210	30,162	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06
諸雑費1：対象					

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路新設・改築
国道338号道路改築（交安）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
特殊作業員	人	0.833	30,700	25,573	単価地区 0 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
					R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 0 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	人	2.5	22,640	56,600	諸雑費1：対象 R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 0 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
					諸雑費1：対象 R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 0 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4t級 吊能力2.9t	日	1.008	8,250	8,316	L001150001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 0 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
					K01 長期割引の有無 K03 夜間割増 有り 補正しない
諸雑費(率+まるめ)	式	1		15,649	ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 0 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
					諸雑費1 諸雑費率=14.000% 単価地区 0 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路新設・改築
国道338号道路改築（交安）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
側溝上部改修製品可変タイプ500型h120 500RV-665/605×125×76×2000-120-N	本	5	60,700	303,500	ZZ99*01*02002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
間詰コンクリート工	m3	0.14	375,800	52,612	オプション入力 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
間詰コンクリート人力練工	m3	1	361,800	361,800	オプション入力 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	人	1.5	22,640	33,960	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06
諸雑費1：対象					

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
間詰用無収縮グラウト材（ネプラスグラウトスーパー） 25kg/袋		袋	51	6,300	321,300	ZZ99*01*01003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
単粒度砕石 6号13-5mm		m3	0.3	6,100	1,830	Z002128003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費（率+まるめ）		式	1		4,710	ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1 諸雑費率＝14.000%						
間詰コンクリート人力打設工		m3	1	14,000	14,000	オプション入力 単位数量 10 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
土木一般世話役	人	1.2	36,210	43,452	単価地区	むつ市(旧川内町)
					労調係数	1.000 00-00 0
諸雑費1：対象					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
特殊作業員	人	1.2	30,700	36,840	単価補正	
					R0125	
諸雑費1：対象					管理費区分	0
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区	むつ市(旧川内町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
普通作業員	人	2.4	22,640	54,336	単価補正	
					R0101	
諸雑費1：対象					管理費区分	0
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区	むつ市(旧川内町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
諸雑費(率+まるめ)	式	1		5,372	単価補正	
					ZS8000004	
諸雑費1 諸雑費率=4.000%					管理費区分	0
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区	むつ市(旧川内町)

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
接続ボルト穴削孔工	箇所	20	172	3,440	オブション入力	
					単位数量	100 箇所
					管理費区分	0
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区	むつ市(旧川内町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
普通作業員	人	0.3	22,640	6,792	R0102	
諸雑費1：対象					管理費区分	0
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区	むつ市(旧川内町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
削孔用ドリルコアビット φ20mm接続ボルト穴削孔用	個	1.3	7,400	9,620	ZZ99*01*01004	
諸雑費1：対象					管理費区分	0
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区	むつ市(旧川内町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
諸雑費(率+まるめ)	式	1		818	ZS8000004	
諸雑費1 諸雑費率=5.000%					管理費区分	0
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区	むつ市(旧川内町)

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路新設・改築
国道338号道路改築（交安）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
2液混合エポキシ接着剤注入工	箇所	20	377	7,540	オプション入力 単位数量 100 箇所 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	人	0.2	22,640	4,528	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
接続ボルトアンカー用エポキシ樹脂 2駅混合350ml/本	本	3.4	8,400	28,560	ZZ99*01*01005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
諸雑費(率+まるめ)	式	1		4,632	ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町)
諸雑費1 諸雑費率=14.000%					

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
型枠	m2	1.28	10,050	12,864	CB240210	9147.6
J01 型枠の種類		一般型枠			管理費区分	0
J02 構造物の種類		小型構造物			歩	2026.06 単 2026.06
					単価地区	むつ市(旧川内町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
型わく工	%	49.331		4,957	R0133	
標準構成比			44.28		管理費区分	0
標準単価			30,000		歩	2026.06 単 2026.06
地区単価			36,720		単価地区	むつ市(旧川内町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
普通作業員	%	24.999		2,512	R0102	
標準構成比			30.82		管理費区分	0
標準単価			25,400		歩	2026.06 単 2026.06
地区単価			22,640		単価地区	むつ市(旧川内町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
土木一般世話役	%	12.609		1,267	R0125	
標準構成比			11.86		管理費区分	0
標準単価			31,000		歩	2026.06 単 2026.06
地区単価			36,210		単価地区	むつ市(旧川内町)
					労調係数	1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	13.037		1,310	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.024		4	管理費区分 0	
諸雑費(まるめ)	式	1		44	ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
側溝上部改修工 製品長2.0m 可変タイプ500型【h160】0.14m3/10m	m	16	52,830	845,280	オプション入力 単位数量 10 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
側溝上部改修製品設置工	m	10	13,630	136,300	オプション入力 単位数量 10 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路新設・改築
国道338号道路改築（交安）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	人	0.833	36,210	30,162	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
特殊作業員	人	0.833	30,700	25,573	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
普通作業員	人	2.5	22,640	56,600	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4t級 吊能力2.9t	日	1.008	8,250	8,316	L001150001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
K01 長期割引の有無 K03 夜間割増		有り 補正しない			

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路新設・改築
国道338号道路改築（交安）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費(率+まるめ)					単価補正
式 1 15,649					ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1 諸雑費率=14.000%					
側溝上部改修製品可変タイプ500型h160 500RV-665/605×125×76×2000-160-N	本	5	63,100	315,500	ZZ99*01*02003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
間詰コンクリート工	m3	0.14	375,800	52,612	オプション入力 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
間詰コンクリート人力練工	m3	1	361,800	361,800	オプション入力 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
普通作業員	人	1.5	22,640	33,960	R0102	
諸雑費1：対象					管理費区分 0	
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 むつ市(旧川内町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
間詰用無収縮グラウト材（ネプラスグラウトスーパー） 25kg/袋	袋	51	6,300	321,300	ZZ99*01*01003	
					管理費区分 0	
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 むつ市(旧川内町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
単粒度砕石 6号13-5mm	m3	0.3	6,100	1,830	Z002128003	
					管理費区分 0	
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 むつ市(旧川内町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
諸雑費(率+まるめ)	式	1		4,710	ZS8000004	
諸雑費1 諸雑費率=14.000%					管理費区分 0	
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 むつ市(旧川内町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
間詰コンクリート人力打設工					単価補正	
	m3	1	14,000	14,000	オプション入力 単位数量 10 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役	人	1.2	36,210	43,452	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象						
特殊作業員	人	1.2	30,700	36,840	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象						
普通作業員	人	2.4	22,640	54,336	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
諸雑費1：対象						

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
諸雑費(率+まるめ)					単価補正	
式 1 5,372					ZS8000004	
諸雑費1 諸雑費率＝4.000%					管理費区分 0	
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 むつ市(旧川内町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
接続ボルト穴削孔工	箇所	20	172	3,440	オブション入力	
					単位数量 100 箇所	
					管理費区分 0	
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 むつ市(旧川内町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
普通作業員	人	0.3	22,640	6,792	R0102	
諸雑費1：対象					管理費区分 0	
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 むつ市(旧川内町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
削孔用ドリルコアビット	個	1.3	7,400	9,620	ZZ99*01*01004	
φ20mm接続ボルト穴削孔用					管理費区分 0	
諸雑費1：対象					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 むつ市(旧川内町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
諸雑費(率+まるめ)					単価補正	
式 1 818					ZS8000004	
諸雑費1 諸雑費率=5.000%					管理費区分 0	
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 むつ市(旧川内町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
2液混合エポキシ接着剤注入工					オブション入力	
箇所 20 377 7,540					単位数量 100 箇所	
					管理費区分 0	
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 むつ市(旧川内町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
普通作業員					R0102	
人 0.2 22,640 4,528					管理費区分 0	
諸雑費1：対象					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 むつ市(旧川内町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
接続ボルトアンカー用エポキシ樹脂					ZZ99*01*01005	
2駅混合350ml/本 本 3.4 8,400 28,560					管理費区分 0	
諸雑費1：対象					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 むつ市(旧川内町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
諸雑費(率+まるめ)					単価補正	
式 1 4,632					ZS8000004	
諸雑費1 諸雑費率=14.000%					管理費区分 0	
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 むつ市(旧川内町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
型枠					CB240210 9147.6	
m2 1.28 10,050 12,864					管理費区分 0	
J01 型枠の種類 一般型枠					歩 2026.06 単 2026.06	
J02 構造物の種類 小型構造物					単価地区 むつ市(旧川内町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
型わく工					R0133	
% 49.331 44.28					管理費区分 0	
標準構成比					歩 2026.06 単 2026.06	
標準単価					単価地区 むつ市(旧川内町)	
地区単価					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
普通作業員					R0102	
% 24.999 30.82					管理費区分 0	
標準構成比					歩 2026.06 単 2026.06	
標準単価					単価地区 むつ市(旧川内町)	
地区単価					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路新設・改築
国道338号道路改築（交安）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
土木一般世話役	%	12.609		1,267	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			11.86		
標準単価			31,000		
地区単価			36,210		
その他(労務)	%	13.037		1,310	管理費区分 0
諸雑費	%	0.024		4	管理費区分 0
諸雑費(まるめ)	式	1		44	ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
側溝上部改修工 製品長2.0m 可変タイプ500型【h200】0.14m3/10m	m	12	53,730	644,760	オプション入力 単位数量 10 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
側溝上部改修製品設置工	m	10	13,630	136,300	オプション入力 単位数量 10 m

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役	人	0.833	36,210	30,162	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象						
特殊作業員	人	0.833	30,700	25,573	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象						
普通作業員	人	2.5	22,640	56,600	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象						
トラック[クレーン装置付] ベストトラック4t級 吊能力2.9t	日	1.008	8,250	8,316	L001150001 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
K01 長期割引の有無 K03 夜間割増		有り 補正しない			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費(率+まるめ)	式	1		15,649	ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1 諸雑费率=14.000%						
側溝上部改修製品可変タイプ500型h200 500RV-665/605×125×76×2000-200-N	本	5	64,900	324,500	ZZ99*01*02004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
間詰コンクリート工	m3	0.14	375,800	52,612	オプション入力 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
間詰コンクリート人力練工	m3	1	361,800	361,800	オプション入力 単位数量 1 m3	

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	人	1.5	22,640	33,960	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象						
間詰用無収縮グラウト材（ネプラスグラウトスーパー） 25kg/袋	袋	51	6,300	321,300	ZZ99*01*01003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
単粒度砕石 6号13-5mm	m3	0.3	6,100	1,830	Z002128003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費（率+まるめ）	式	1		4,710	ZS8000004 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路新設・改築
国道338号道路改築（交安）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費1 諸雑費率＝14.000%					歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
間詰コンクリート人力打設工	m3	1	14,000	14,000	オブション入力 単位数量 10 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	人	1.2	36,210	43,452	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
特殊作業員	人	1.2	30,700	36,840	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
普通作業員	人	2.4	22,640	54,336	R0102 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
諸雑費1：対象					歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費(率+まるめ)					ZS8000004 管理費区分 0	
式 1					5,372	
諸雑費1 諸雑費率=4.000%					歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
接続ボルト穴削孔工	箇所	20	172	3,440	オプション入力 単位数量 100 箇所 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	人	0.3	22,640	6,792	R0102 管理費区分 0	
諸雑費1：対象					歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
削孔用ドリルコアビット φ20mm接続ボルト穴削孔用	個	1.3	7,400	9,620	ZZ99*01*01004 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
諸雑費1：対象					歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費(率+まるめ)	式	1		818	ZS8000004 管理費区分 0	
諸雑費1 諸雑費率=5.000%					歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
2液混合 ^{エポキシ} 接着剤注入工	箇所	20	377	7,540	オプション入力 単位数量 100 箇所 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	人	0.2	22,640	4,528	R0102 管理費区分 0	
諸雑費1：対象					歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
接続ボルトアンカー用エポキシ樹脂 2駅混合350ml/本	本	3.4	8,400	28,560	ZZ99*01*01005 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
諸雑費1：対象					歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費(率+まるめ)	式	1		4,632	ZS8000004 管理費区分 0	
諸雑費1 諸雑费率=14.000%					歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
型枠	m2	1.28	10,050	12,864	CB240210 9147.6 管理費区分 0	
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類		一般型枠 小型構造物			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
型わく工	%	49.331		4,957	R0133 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			44.28 30,000 36,720			
普通作業員	%	24.999		2,512	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06	
標準構成比			30.82			

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号道路改築（交安）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価 地区単価			25,400 22,640		単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	12.609	11.86 31,000 36,210	1,267	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	13.037		1,310	管理費区分 0
諸雑費	%	0.024		4	管理費区分 0
諸雑費(まるめ)	式	1		44	ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
側溝上部改修工（ネプラス工法） (0010)	式	1		804,980	オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町)

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路新設・改築
国道338号道路改築（交安）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
側溝上部改修工 製品長2.0m 可変タイプ500型【h15】0.20m3/10m	m	12	55,020	660,240	オプション入力 単位数量 10 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
側溝上部改修製品設置工	m	10	13,630	136,300	オプション入力 単位数量 10 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	人	0.833	36,210	30,162	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
特殊作業員	人	0.833	30,700	25,573	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06
諸雑費1：対象					

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価地区	むつ市(旧川内町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
普通作業員	人	2.5	22,640	56,600	R0102	
諸雑費1：対象					管理費区分	0
					歩 2026.06	単 2026.06
					単価地区	むつ市(旧川内町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4t級 吊能力2.9t	日	1.008	8,250	8,316	L001150001	
K01 長期割引の有無		有り			管理費区分	0
K03 夜間割増		補正しない			歩 2026.06	単 2026.06
					単価地区	むつ市(旧川内町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
諸雑費(率+まるめ)	式	1		15,649	ZS8000004	
諸雑費1 諸雑費率=14.000%					管理費区分	0
					歩 2026.06	単 2026.06
					単価地区	むつ市(旧川内町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
側溝上部改修製品可変タイプ500型h15 500RV-665/605×125×76×2000-15-N	本	5	56,100	280,500	ZZ99*01*02005	
					管理費区分	0
					歩 2026.06	単 2026.06
					単価地区	むつ市(旧川内町)

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路新設・改築
国道338号道路改築（交安）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
間詰コンクリート工	m3	0.2	375,800	75,160	オプション入力 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
間詰コンクリート人力練工	m3	1	361,800	361,800	オプション入力 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	人	1.5	22,640	33,960	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
間詰用無収縮グラウト材（ネラスグラウトスーパー） 25kg/袋	袋	51	6,300	321,300	ZZ99*01*01003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価地区	むつ市(旧川内町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
単粒度碎石 6号13-5mm	m3	0.3	6,100	1,830	Z002128003	
					管理費区分	0
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区	むつ市(旧川内町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
諸雑費(率+まるめ)	式	1		4,710	ZS8000004	
諸雑費1 諸雑費率=14.000%					管理費区分	0
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区	むつ市(旧川内町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
間詰コンクリート人力打設工	m3	1	14,000	14,000	オプション入力	
					単位数量	10 m3
					管理費区分	0
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区	むつ市(旧川内町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
土木一般世話役	人	1.2	36,210	43,452	R0125	
諸雑費1：対象					管理費区分	0
					歩 2026.06 単 2026.06	

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路新設・改築
国道338号道路改築（交安）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員	人	1.2	30,700	36,840	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
普通作業員	人	2.4	22,640	54,336	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
諸雑費(率+まるめ)	式	1		5,372	ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1 諸雑費率＝4.000%					
接続ボルト穴削孔工	箇所	20	172	3,440	オプション入力 単位数量 100 箇所 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						単価地区	むつ市(旧川内町)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
普通作業員		人	0.3	22,640	6,792	R0102			
						管理費区分	0		
						歩	2026.06	単	2026.06
						単価地区	むつ市(旧川内町)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
削孔用ドリルコアビット		個	1.3	7,400	9,620	ZZ99*01*01004			
						管理費区分	0		
						歩	2026.06	単	2026.06
						単価地区	むつ市(旧川内町)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
諸雑費(率+まるめ)		式	1		818	ZS8000004			
						管理費区分	0		
						歩	2026.06	単	2026.06
						単価地区	むつ市(旧川内町)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
2液混合球°シ接着剤注入工		箇所	20	377	7,540	オプション入力			
						単位数量	100	箇所	
						管理費区分	0		
						歩	2026.06	単	2026.06

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路新設・改築
国道338号道路改築（交安）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	人	0.2	22,640	4,528	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
接続ボルトアンカー用エポキシ樹脂 2駅混合350ml/本	本	3.4	8,400	28,560	ZZ99*01*01005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
諸雑費(率+まるめ)	式	1		4,632	ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1 諸雑费率=14.000%					
型枠	m2	4.7	10,050	47,235	CB240210 9147.6 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町)
J01 型枠の種類		一般型枠			
J02 構造物の種類		小型構造物			

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
型わく工	%	49.331		4,957	R0133	
			44.28		管理費区分 0	
					歩 2026.06 単 2026.06	
			30,000		単価地区 むつ市(旧川内町)	
			36,720		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
普通作業員	%	24.999		2,512	R0102	
			30.82		管理費区分 0	
					歩 2026.06 単 2026.06	
			25,400		単価地区 むつ市(旧川内町)	
			22,640		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
土木一般世話役	%	12.609		1,267	R0125	
			11.86		管理費区分 0	
					歩 2026.06 単 2026.06	
			31,000		単価地区 むつ市(旧川内町)	
			36,210		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
その他(労務)	%	13.037		1,310	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.024		4	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路新設・改築
国道338号道路改築（交安）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費(まるめ)	式	1		25	ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
側溝上部改修工 製品長1.0m 可変タイプ500型【h15】0.20m3/10m	m	2	72,370	144,740	オプション入力 単位数量 10 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
側溝上部改修製品設置工	m	10	13,630	136,300	オプション入力 単位数量 10 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	人	0.833	36,210	30,162	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
諸雑費1：対象					

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
特殊作業員		人	0.833	30,700	25,573	R0101 管理費区分	0		
諸雑費1：対象						歩	2026.06	単	2026.06
						単価地区	むつ市(旧川内町)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
普通作業員		人	2.5	22,640	56,600	R0102 管理費区分	0		
諸雑費1：対象						歩	2026.06	単	2026.06
						単価地区	むつ市(旧川内町)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4t級 吊能力2.9t		日	1.008	8,250	8,316	L001150001 管理費区分	0		
K01 長期割引の有無			有り			歩	2026.06	単	2026.06
K03 夜間割増			補正しない			単価地区	むつ市(旧川内町)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
諸雑費(率+まるめ)		式	1		15,649	ZS8000004 管理費区分	0		
諸雑費1 諸雑費率=14.000%						歩	2026.06	単	2026.06
						単価地区	むつ市(旧川内町)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路新設・改築
国道338号道路改築（交安）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
側溝上部改修製品可変タイプ500型h15 500RV-665/605×125×76×1000-15-N	本	10	44,300	443,000	ZZ99*01*02006 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
間詰コンクリート工	m3	0.2	375,800	75,160	オプション入力 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
間詰コンクリート人力練工	m3	1	361,800	361,800	オプション入力 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	人	1.5	22,640	33,960	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
諸雑費1：対象					

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
間詰用無収縮グラウト材（ネグラスグラウトスーパー） 25kg/袋	袋	51	6,300	321,300	ZZ99*01*01003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
単粒度砕石 6号13-5mm	m3	0.3	6,100	1,830	Z002128003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
諸雑費（率+まるめ）	式	1		4,710	ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
諸雑費1 諸雑費率＝14.000%						
間詰コンクリート人力打設工	m3	1	14,000	14,000	オプション入力 単位数量 10 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路新設・改築
国道338号道路改築（交安）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	人	1.2	36,210	43,452	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
特殊作業員	人	1.2	30,700	36,840	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
普通作業員	人	2.4	22,640	54,336	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
諸雑費（率+まるめ）	式	1		5,372	ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
諸雑費1 諸雑費率=4.000%					

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
接続ボルト穴削孔工					単価補正	
	箇所	40	172	6,880	オプション入力	
					単位数量 100 箇所	
					管理費区分 0	
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 むつ市(旧川内町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
普通作業員					R0102	
	人	0.3	22,640	6,792	管理費区分 0	
諸雑費1：対象					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 むつ市(旧川内町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
削孔用ドリルコアビット					ZZ99*01*01004	
	個	1.3	7,400	9,620	管理費区分 0	
φ20mm接続ボルト穴削孔用					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 むつ市(旧川内町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
諸雑費(率+まるめ)					ZS8000004	
	式	1		818	管理費区分 0	
諸雑費1 諸雑費率=5.000%					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 むつ市(旧川内町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
2液混合エポキシ接着剤注入工	箇所	40	377	15,080	単価補正 オプション入力 単位数量 100 箇所 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	人	0.2	22,640	4,528	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象						
接続ボルトアンカー用エポキシ樹脂 2駅混合350ml/本	本	3.4	8,400	28,560	ZZ99*01*01005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象						
諸雑費(率+まるめ)	式	1		4,632	ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
諸雑費1 諸雑費率=14.000%						

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
型枠					単価補正	
	m2	4.7	10,050	47,235	CB240210 9147.6 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 型枠の種類		一般型枠				
J02 構造物の種類		小型構造物				
型わく工					R0133	
	%	49.331		4,957	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			44.28			
標準単価			30,000			
地区単価			36,720			
普通作業員					R0102	
	%	24.999		2,512	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			30.82			
標準単価			25,400			
地区単価			22,640			
土木一般世話役					R0125	
	%	12.609		1,267	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			11.86			
標準単価			31,000			
地区単価			36,210			

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
その他(労務)	%	13.037		1,310	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.024		4	管理費区分 0	
諸雑費(まるめ)	式	1		45	ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
側溝蓋 (0011)	枚	82		1,153,686	第0007号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
	Q01 蓋種類	蓋版(各種)			歩 2026.06 単 2026.06	
	Q03 蓋版設置費	蓋版			単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
蓋版	枚	74	3,839	284,086	WB821430 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	J01 作業区分	据付け			歩 2026.06 単 2026.06	
	J02 夜間作業の有無	無し			単価地区 むつ市(旧川内町)	
	J03 蓋版の種類	蓋版(各種)			労調係数 1.000 00-00 0	
	J05 規格・仕様区分	40を超え170kg/枚以下			豪雪割増	
	J06 時間的制約の有無	無し			潮間割増 0% 係数ランク 1	
	J07 施工箇所における補正	無し			単価補正	
蓋版	枚	8	108,700	869,600	WB821430 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類 J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
構造物撤去工 (0012)		式	1		90,203	
構造物取壊し工 (0013)		式	1		44,151	工種 99:
舗装版切断 (0014) (P)		m	50		36,773	第0008号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0
	Q01 舗装版種別 Q02 アスファルト舗装版厚 Q05 舗装版切断費		アスファルト舗装版 15cm以下 舗装版切断			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
舗装版切断		m	50.1	734	36,773	CB430510 700.44 管理費区分 0
	J01 舗装版種別 J02 アスファルト舗装版厚 J05 費用の内訳		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 プレート径φ56cm 標準構成比 標準単価		%	9.769	10.24 13,000	71.72	M001161013 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町)

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			13,000		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	4.589		33.69	管理費区分 0	
特殊作業員	%	20.65		151.6	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			19.96 28,300 30,700			
土木一般世話役	%	12.124		89.01	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			10.88 31,000 36,210			
普通作業員	%	7.586		55.69	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			8.92 25,400 22,640			
その他(労務)	%	18.947		139.1	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
コンクリートカッタ（プレート） 径18インチ	%	22.393		164.4	Z006540009 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ガソリン レキユラー	%	2.611		19.17	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(材料)	%	1.309		9.61	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.022		0.21	管理費区分 0	
舗装版破碎 (0015) (P)	m2	31		7,378	第0009号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
	Q01 施工区分	機械施工				
	Q02 舗装版種別	アスファルト舗装版				
	Q03 舗装版厚	7cm				
	Q04 舗装版破碎費	舗装版破碎				
舗装版破碎					CB430310 217.37	

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	m2	31	238	7,378	管理費区分 0	
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 障害等の有無		無し			単価地区 むつ市(旧川内町)	
J03 騒音振動対策		不要			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 舗装版厚		15cm以下			豪雪割増	
J06 積込作業の有無		有り			潮間割増 0% 係数ランク 1	
J07 費用の内訳		全ての費用			単価補正	
バックホウ(クロー)後方超小旋回型 山積0.45m3(平積0.35m3)	%	12.265		29.22	L001010012	
標準構成比			12.85		管理費区分 0	
標準単価			6,460		歩 2026.06 単 2026.06	
地区単価			6,760		単価地区 むつ市(旧川内町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
土木一般世話役	%	31.481		75	R0125	
標準構成比			29.54		管理費区分 0	
標準単価			31,000		歩 2026.06 単 2026.06	
地区単価			36,210		単価地区 むつ市(旧川内町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
運転手(特殊)	%	30.487		72.63	R0114	
標準構成比			27.52		管理費区分 0	
標準単価			28,900		歩 2026.06 単 2026.06	
地区単価			35,090		単価地区 むつ市(旧川内町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
普通作業員	%	19.661		46.84	R0102	
					管理費区分 0	

入力データリスト (本01)

工事名	国道338号道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
		標準構成比		24.18		歩 2026.06 単 2026.06			
		標準単価		25,400		単価地区 むつ市(旧川内町)			
		地区単価		22,640		労調係数 1.000 00-00 0			
						豪雪割増			
						潮間割増 0% 係数ランク 1			
						単価補正			
軽油		%	6.095		14.52	Z006702002			
		標準構成比		5.91		管理費区分 0			
		標準単価		138		歩 2026.06 単 2026.06			
		地区単価		156		単価地区 むつ市(旧川内町)			
						労調係数 1.000 00-00 0			
						豪雪割増			
						潮間割増 0% 係数ランク 1			
						単価補正			
諸雑費		%	0.011		0.09	管理費区分 0			
排水構造物撤去工 (0016)		式	1		27,000	工種 99:			
蓋版撤去 (0017)		枚	45		27,000	第0010号内訳書			
						単位数量 1 枚			
						管理費区分 0			
Q01 蓋種類			コンクリート鋼製			歩 2026.06 単 2026.06			
Q02 撤去費			蓋版			単価地区 むつ市(旧川内町)			
						労調係数 1.000 00-00 0			
						豪雪割増			
						潮間割増 0% 係数ランク 1			
						週休2日補正 週休2日(月単位)			
蓋版		枚	45	600	27,000	WB821430			
						管理費区分 0			
J01 作業区分			再利用撤去			歩 2026.06 単 2026.06			
J02 夜間作業の有無			無し			単価地区 むつ市(旧川内町)			

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
J03 蓋版の種類 J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正			蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
運搬処理工 (0018)		式	1		19,052	工種 99:			
殻運搬 (0019) (P)		m3	2		6,452	第0011号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)			
Q01 殻種別 Q02 殻運搬費			アスファルト殻 殻運搬						
殻運搬		m3	1.9	3,396	6,452	CB227010 2923.5 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J07 運搬距離(km) (DID区間無) J13 費用の内訳			舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用						
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		%	40.288		1,368	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
標準構成比 標準単価 地区単価 供用日当りの損耗品費				44.05 20,847 21,400 747					
運転手(一般)						R0115			

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	44.058		1,496	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油	%	15.65		531.4	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.004		0.6	管理費区分 0	
殻処分 (0020)	m3	2		12,600	第0012号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 殻種別 Q02 処分費		アスファルト殻 処分費(t)				
処分費(t)	t	4.5	2,800	12,600	WB020052 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
舗装 (0021)	式	1		438,327		
舗装工 (0022)	式	1		438,327		
アスファルト舗装工 本線 (0023)	式	1		168,984	オプション入力 工種 04:道路改良工事	
下層路盤(車道・路肩部) (0024) (P)	m2	22		51,766	第0013号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 路盤材種類 Q03 仕上り厚 Q04 路盤材敷均し・締固め費		再生クラッシュラン RC-40 400mm 下層路盤(車道・路肩部)				
下層路盤(車道・路肩部)	m2	22.4	2,311	51,766	CB410030 2261.7 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 全仕上り厚(実数入力) J02 施工区分 J03 材料 J04 費用の内訳		400mm 2層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用				
モータグレート* [土工用] 排出ガス対策(2014年規制)プレート*幅3.1m 標準構成比 標準単価 地区単価	%	4.424	4.52 37,600 37,600	102.2	M000701021 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 単価補正	A地区 0% 係数ランク 1
ローター[マカダム] 運転質量10～12t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.596	0.56 4,480 4,870	13.76	L001050002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
タイローラ[普通型] 運転質量13～14t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.606	0.56 4,550 5,030	14	L001060004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	0.898		20.74	管理費区分 0	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	10.968	9.23 28,900 35,090	253.4	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比	%	2.932	3.36	67.73	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06	

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			25,400 22,640		単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員	%	3.186		73.6	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			3 28,300 30,700			
土木一般世話役	%	2.813		64.98	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			2.46 31,000 36,210			
その他(労務)	%	3.186		73.61	管理費区分 0	
再生クラッシャー RC-40	%	68.216		1,576	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			70.53 1,255,000 3,100			
軽油					Z006702002	

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.903	1.72 138 156	43.97	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(材料)	%	0.262		6.05	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.01		0.96	管理費区分 0	
上層路盤(車道・路肩部) (0025) (P)	m2	22		30,060	第0014号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 路盤材種類 Q03 仕上り厚 Q04 路盤材敷均し・締固め費		粒度調整碎石 M-40 120mm 上層路盤(車道・路肩部)				
上層路盤(車道・路肩部)	m2	22.4	1,342	30,060	CB410040 637.83 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 材料 J06 全仕上り厚(実数入力) J07 施工区分 J09 費用の内訳		粒度調整碎石 M-40 120mm 1層施工 全ての費用				
モータグレート〔土工用〕 排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m 標準構成比	%	3.799	7.99	50.96	M000701021 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06	

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			37,600 37,600		単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ローター[マカダム] 運転質量10～12t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.517	1 4,480 4,870	6.93	L001050002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
タイローラ[普通型] 運転質量13～14t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.52	0.99 4,550 5,030	6.98	L001060004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	0.77		10.33	管理費区分 0	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	9.415	16.31 28,900 35,090	126.3	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員					R0102	

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	2.53		33.94	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員	%	2.744		36.81	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役	%	2.426		32.55	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	2.736		36.7	管理費区分 0	
粒度調整碎石 M-40	%	72.215		968.8	Z002124003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
軽油	%	1.628		21.84	単価補正 Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(材料)	%	0.696		9.34	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.004		0.52	管理費区分 0	
表層(車道・路肩部) (0026) (P)	m2	22		49,504	第0015号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 材料種類		各種(2.30以上2.40t/m3未満)				
Q02 材料規格		(2)密粒度As(13)				
Q03 舗装厚		40mm				
Q04 平均幅員		3.0m超				
Q05 施工費		表層(車道・路肩部)				
表層(車道・路肩部)	m2	22.4	2,210	49,504	CB410260 1808.7 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 平均幅員		3.0m超				
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		40mm				
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)				
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3				
J07 費用の内訳		全ての費用				
アスファルトフィニッシュ					L001210002	

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
[ホイール型]舗装幅2.3～6.0m 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.762	0.88 29,500 31,200	16.83	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.129	0.14 4,480 5,030	2.84	L001060004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
オートローラ[マカダム] 運転質量10～12t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.115	0.13 4,480 4,870	2.55	L001050002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	0.201		4.44	管理費区分 0	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.67	3.66 25,400 22,640	59	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
運転手(特殊)					単価補正	
	%	2.047		45.23	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			2.06			
			28,900			
			35,090			
特殊作業員					R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	%	1.803		39.83		
			2.03			
			28,300			
			30,700			
土木一般世話役					R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	%	0.698		15.42		
			0.73			
			31,000			
			36,210			
その他(労務)					管理費区分 0	
	%	1.438		31.78		
アスファルト混合物 (2) 密粒度As(13)					Z231050045 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0	
	%	82.919		1,832		
			80.7			
			580,000			
			18,200			

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格			単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
							豪雪割増			
							潮間割増	0%	係数ランク	1
							単価補正			
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用			%	6.667		147.3	Z004130002			
標準構成比					7.17		管理費区分	0		
標準単価					103		歩	2026.06	単	2026.06
地区単価					117		単価地区	むつ市(旧川内町)		
							労調係数	1.000	00-00	0
							豪雪割増			
							潮間割増	0%	係数ランク	1
							単価補正			
軽油			%	0.453		10.01	Z006702002			
標準構成比					0.49		管理費区分	0		
標準単価					138		歩	2026.06	単	2026.06
地区単価					156		単価地区	むつ市(旧川内町)		
							労調係数	1.000	00-00	0
							豪雪割増			
							潮間割増	0%	係数ランク	1
							単価補正			
その他(材料)			%	0.091		2.02	管理費区分	0		
諸雑費			%	0.007		0.75	管理費区分	0		
表層(車道・路肩部) (0027) (P)			m2	22		37,654	第0016号内訳書			
							単位数量	1	m2	
							管理費区分	0		
							歩	2026.06	単	2026.06
							単価地区	むつ市(旧川内町)		
							労調係数	1.000	00-00	0
							豪雪割増			
							潮間割増	0%	係数ランク	1
							単価補正			
							歩	2026.06	単	2026.06
							単価地区	むつ市(旧川内町)		
							労調係数	1.000	00-00	0
							豪雪割増			
							潮間割増	0%	係数ランク	1
							単価補正			

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
表層(車道・路肩部)					週休2日補正	週休2日(月単位)
	m2	22.4	1,681	37,654	CB410260 1723.2	
J01 平均幅員		3.0m超			管理費区分 0	
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		30mm			歩 2026.06 単 2026.06	
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			単価地区 むつ市(旧川内町)	
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4			労調係数 1.000 00-00 0	
J07 費用の内訳		全ての費用			豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
アスファルトフィニッシュ [ホイール型]舗装幅2.3～6.0m	%	0.997		16.76	L001210002	
標準構成比			0.92		管理費区分 0	
標準単価			29,500		歩 2026.06 単 2026.06	
地区単価			31,200		単価地区 むつ市(旧川内町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t	%	0.161		2.7	L001060004	
標準構成比			0.14		管理費区分 0	
標準単価			4,480		歩 2026.06 単 2026.06	
地区単価			5,030		単価地区 むつ市(旧川内町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
ロータリー[マカダム] 運転質量10～12t	%	0.156		2.62	L001050002	
標準構成比			0.14		管理費区分 0	
標準単価			4,480		歩 2026.06 単 2026.06	
地区単価			4,870		単価地区 むつ市(旧川内町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
その他(機械)	%	0.262		4.41	管理費区分 0	
普通作業員	%	3.51		58.98	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			標準構成比 3.84 標準単価 25,400 地区単価 22,640			
運転手(特殊)	%	2.69		45.19	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			標準構成比 2.16 標準単価 28,900 地区単価 35,090			
特殊作業員	%	2.369		39.81	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			標準構成比 2.13 標準単価 28,300 地区単価 30,700			
土木一般世話役	%	0.922		15.49	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
			標準構成比 0.77 標準単価 31,000 地区単価 36,210			

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路新設・改築
国道338号道路改築（交安）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	1.898		31.89	管理費区分 0
アスファルト混合物 (5) 密粒度As(13F)	%	83.322		1,400	Z231050055 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			84.7 580,000 18,550		
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	%	2.994		50.3	Z004130003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			2.57 103 117		
軽油	%	0.591		9.93	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			0.51 138 156		
その他(材料)	%	0.099		1.66	管理費区分 0
諸雑費					

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	0.029		1.26	管理費区分 0	
アスファルト舗装工 歩道部 (0028)	式	1		171,185	オプション入力 工種 04:道路改良工事	
凍上抑制層 (0029)	m2	36		51,478	オプション入力 第0017号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
凍上抑制層	m2	36.1	1,426	51,478	オプション入力 単位数量 100 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
路体(築堤)盛土	m3	15	6,111	91,665	CB210510 6722.7 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工幅員		2.5m未満				
振動ローラ(舗装用) [ハートカイト式]					L001070002	

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
運転質量0.8～1.1t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.74	0.66 1,560 1,590	45.22	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	88.922	90.7 25,400 22,640	5,434	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	10.036	8.41 28,300 30,700	613.3	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.286	0.23 138 156	17.47	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.016		1.01	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
砂 路盤用	m3	18.9	2,700	51,030	Z230300005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
上層路盤(歩道部) (0030) (P)	m2	36		49,276	第0018号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 路盤材種類 Q02 路盤材規格 Q03 仕上り厚 Q04 路盤材敷均し・締固め費		各種 切込碎石 (C-20) 100mm 上層路盤(歩道部)				
上層路盤(歩道部)	m2	36.1	1,365	49,276	CB410041 920.81 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 全仕上り厚(実数入力) J02 施工区分 J03 材料 J04 費用の内訳		100mm 1層施工 各種 全ての費用				
小型バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.005	2.78 5,680 6,070	27.35	M000201100 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号道路改築（交安）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 運転質量3～4t	%	1.212		16.53	L001070011 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			標準構成比 1.66 標準単価 3,540 地区単価 3,830		
その他(機械)	%	0.159		2.17	管理費区分 0
運転手(特殊)	%	20.612		281.2	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			標準構成比 25.16 標準単価 28,900 地区単価 35,090		
特殊作業員	%	10.797		147.3	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			標準構成比 14.75 標準単価 28,300 地区単価 30,700		
普通作業員	%	8.789		119.9	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0
			標準構成比 14.61 標準単価 25,400 地区単価 22,640		

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役	%	9.544	12.11 31,000 36,210	130.2	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	2.486		33.92	管理費区分 0	
クラッシャー C-20	%	42.808	23.44 170,000 4,600	584	Z002120001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油	%	1.411	1.85 138 156	19.25	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(材料)	%	0.157		2.14	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
諸雑費	%	0.02		1.04	管理費区分 0	
表層(歩道部) (0031) (P)	m2	36		70,431	第0019号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 材料種類		各種(2.10以上2.20t/m3未満)				
Q02 材料規格		(7)細粒度As(13F)				
Q03 舗装厚		30mm				
Q04 平均幅員		1.4m以上				
Q05 施工費		表層(歩道部)				
表層(歩道部)	m2	36.1	1,951	70,431	CB410261 1440.5 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 平均幅員		1.4m以上				
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		30mm				
J05 材料		各種(2.10以上2.20t/m3未満)				
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3				
J07 費用の内訳		全ての費用				
ASフィニッシュ[クローラ型] 舗装幅1.4～3.0m	%	1.55		30.24	M001003018 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			1.97			
標準単価			15,200			
地区単価			16,200			
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 運転質量3～4t	%	0.311		6.07	L001070011 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0	
標準構成比			0.39			
標準単価			3,540			
地区単価			3,830			

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号道路改築（交安）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	0.22		4.3	管理費区分 0
普通作業員	%	6.173		120.4	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			9.38		
			25,400		
			22,640		
標準構成比					
標準単価					
地区単価					
特殊作業員	%	5.015		97.82	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			6.26		
			28,300		
			30,700		
標準構成比					
標準単価					
地区単価					
運転手(特殊)	%	3.811		74.33	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			4.25		
			28,900		
			35,090		
標準構成比					
標準単価					
地区単価					
土木一般世話役	%	1.967		38.36	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06
			2.28		
標準構成比					

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			31,000 36,210		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	むつ市(旧川内町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
その他(労務)	%	2.035		39.7	管理費区分	0
アスファルト混合物 (7) 細粒度As(13F) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	70.956	63.1 384,000 19,500	1,384	Z231050070 管理費区分 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 むつ市(旧川内町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用 標準構成比 標準単価 地区単価	%	7.547	9 103 117	147.2	Z004130002 管理費区分 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 むつ市(旧川内町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.326	0.39 138 156	6.35	Z006702002 管理費区分 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 むつ市(旧川内町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
その他(材料)						

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	0.043		0.84	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.046		1.39	管理費区分 0	
アスファルト舗装工 第1種乗入れ (0032)	式	1		98,158	オプション入力 工種 04:道路改良工事	
凍上抑制層 (0033)	m2	21		29,518	オプション入力 第0020号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
凍上抑制層	m2	20.7	1,426	29,518	オプション入力 単位数量 100 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
路体(築堤)盛土	m3	15	6,111	91,665	CB210510 6722.7 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
J01 施工幅員		2.5m未満				

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
振動ロー（舗装用）[ハットガイト式] 運転質量0.8～1.1t	%	0.74		45.22	L001070002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			0.66 1,560 1,590			
普通作業員	%	88.922		5,434	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			90.7 25,400 22,640			
特殊作業員	%	10.036		613.3	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			8.41 28,300 30,700			
軽油	%	0.286		17.47	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			0.23 138 156			

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
諸雑費					単価補正	
	%	0.016		1.01	管理費区分 0	
砂 路盤用	m3	18.9	2,700	51,030	Z230300005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
上層路盤(歩道部) (0034) (P)	m2	21		28,255	第0021号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 路盤材種類		各種				
Q02 路盤材規格		切込碎石 (C-20)				
Q03 仕上り厚		100mm				
Q04 路盤材敷均し・締固め費		上層路盤(歩道部)				
上層路盤(歩道部)	m2	20.7	1,365	28,255	CB410041 920.81 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 全仕上り厚(実数入力)		100mm				
J02 施工区分		1層施工				
J03 材料		各種				
J04 費用の内訳		全ての費用				
小型バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	%	2.005		27.35	M000201100 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町)	
標準構成比			2.78			
標準単価			5,680			

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			6,070		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパクト式] 運転質量3～4t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.212	1.66 3,540 3,830	16.53	L001070011 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	0.159		2.17	管理費区分 0	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	20.612	25.16 28,900 35,090	281.2	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	10.797	14.75 28,300 30,700	147.3	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	%	8.789		119.9	R0102 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	標準構成比 標準単価 地区単価		14.61 25,400 22,640		歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役	%	9.544		130.2	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比 標準単価 地区単価		12.11 31,000 36,210			
その他(労務)	%	2.486		33.92	管理費区分 0	
クラッシャーラン C-20	%	42.808		584	Z002120001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比 標準単価 地区単価		23.44 170,000 4,600			
軽油	%	1.411		19.25	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比 標準単価 地区単価		1.85 138 156			

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
その他(材料)	%	0.157		2.14	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.02		1.04	管理費区分 0	
表層(歩道部) (0035) (P)	m2	21		40,385	第0022号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 材料種類		各種(2.10以上2.20t/m3未満)				
Q02 材料規格		(7)細粒度As(13F)				
Q03 舗装厚		30mm				
Q04 平均幅員		1.4m以上				
Q05 施工費		表層(歩道部)				
表層(歩道部)	m2	20.7	1,951	40,385	CB410261 1440.5 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 平均幅員		1.4m以上				
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		30mm				
J05 材料		各種(2.10以上2.20t/m3未満)				
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3				
J07 費用の内訳		全ての費用				
ASフィニッシュ[クローラ型] 舗装幅1.4～3.0m	%	1.55		30.24	M001003018 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			1.97			
標準単価			15,200			
地区単価			16,200			
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 運転質量3～4t	%	0.311		6.07	L001070011 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			0.39 3,540 3,830		歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	0.22		4.3	管理費区分 0	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	6.173	9.38 25,400 22,640	120.4	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	5.015	6.26 28,300 30,700	97.82	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.811	4.25 28,900 35,090	74.33	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
土木一般世話役	%	1.967		38.36	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			2.28			
標準単価			31,000			
地区単価			36,210			
その他(労務)	%	2.035		39.7	管理費区分 0	
アスファルト混合物 (7) 細粒度As(13F)	%	70.956		1,384	Z231050070 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			63.1			
標準単価			384,000			
地区単価			19,500			
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	%	7.547		147.2	Z004130002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			9			
標準単価			103			
地区単価			117			
軽油	%	0.326		6.35	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
標準構成比			0.39			
標準単価			138			
地区単価			156			

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号道路改築（交安）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(材料)	%	0.043		0.84	管理費区分 0
諸雑費	%	0.046		1.39	管理費区分 0
直接工事費 (0036)	式	1		7,473,804	
共通仮設 (0037)	式	1		1,256,000	
共通仮設費 (0038)	式	1		123,000	
現場環境改善費 (0039)	式	1		123,000	
現場環境改善費（率計上） (0040)	式	1		123,000	
市街地補正 市街地以外					
共通仮設費（率計上） (0041)	式	1		1,133,000	
主たる工種 04:道路改良工事 施工地域等補正 一般交通影響有り（2）－2 1.2 除雪工事補正 未使用 1.00 ICT施工補正 補正なし 1.0 週休2日補正 週休2日(月単位) 1.01					
純工事費 (0042)	式	1		8,729,804	

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号道路改築（交安）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
現場管理費 (0043)	式	1		3,344,000	
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）－2		1.1		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.48%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0044)	式	1		12,073,804	
一般管理費等 (0045)	式	1		2,616,196	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0046)	式	1		14,690,000	
消費税額及び地方消費税額 (0047)	式	1		1,469,000	
工事費計 (0048)	式	1		16,159,000	