

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 7機保 第2170-1号

設計書番号 508-130-0060

下北地区（脇野沢漁港）水産物供給基盤機能保全工事

実施 設計書

むつ市脇野沢本村地内

2027年03月25日まで

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工延長 L = 27.5 m		
	護岸・岸壁・物揚場 2号物揚場	27.5	m
	海上地盤改良工	1	式
	基礎工	1	式
	本体工[場所打式]	27.4	m
	被覆・根固工	1	式
	上部工	27.5	m
	付属工	1	式
	排水構造物工	27	m
	土工	1	式
	エプロン舗装工	1	式
	用地舗装工	1	式
	構造物撤去工	1	式
設計額	35,288,000 円 (内消費税 3,208,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書（本01）

工事名	下北地区（脇野沢漁港）水産物供給基盤機能保全工事				事業区分 工事区分	漁港整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
護岸・岸壁・物揚場 2号物揚場							
		式	1		18,724,300		
海上地盤改良工							
		式	1		2,661,725		
床掘工							
		式	1		1,599,225		
ｸﾞﾗﾌﾞ床掘							内 1号
		m3	125		157,875		
水中人力床掘							内 2号
		m3	10		1,441,350		
土運船運搬工							
		式	1		71,500		
土運船運搬							内 3号
		m3	125		71,500		
揚土土捨工							
		式	1		991,000		
ﾊﾞｯｸﾙ揚土							内 4号
		m3	125		28,000		
土砂等運搬							内 5号
		m3	125		963,000		
基礎工							
		式	1		2,079,056		
基礎捨石工							
		式	1		2,079,056		
基礎捨石	30～200kg/個						内 6号
		m3	28		221,158		

設計内訳書（本01）

工事名	下北地区（脇野沢漁港）水産物供給基盤機能保全工事				事業区分 工事区分	漁港整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
捨石本均し	30～200kg/個 ±5cm						内 7号
		m2	49		1,051,540		
捨石荒均し	30～200kg/個 ±10cm						内 8号
		m2	41		622,749		
捨石荒均し	30～200kg/個 ±50cm						内 9号
		m2	23		183,609		
本体工[場所打式]							
		式	1		7,044,782		
水中コンクリート工							
		式	1		7,044,782		
型枠							内 10号
		m2	109		3,115,656		
漏えい防止							内 11号
		m2	53		115,010		
水中コンクリート	15-40 W/C≦50% C≧370kg/m3						内 12号
		m3	132		3,800,016		
H形鋼	100×50×5×7						内 13号
		本	14		14,100		
被覆・根固工							
		式	1		32,662		
根固ブロック工							
		式	1		32,662		
根固ブロック据付	2.1(2.3)×1.5×0.8 W=5.40t						内 14号
		個	1		32,662		
上部工							
		式	1		1,652,704		

設計内訳書（本01）

工事名	下北地区（脇野沢漁港）水産物供給基盤機能保全工事				事業区分 工事区分	漁港整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上部コンクリート工							
		式	1		1,652,704		
支保							内 15号
		m	28		222,768		
型枠							内 16号
		m2	28		312,928		
伸縮目地	瀝青質系						内 17号
		m2	5		15,400		
コンクリート	高炉港湾(5)18-8-40 W/C≦60%						内 18号
		m3	25		642,600		
H形鋼	100×50×5×7						内 19号
		本	28		459,008		
付属工							
		式	1		1,055,858		
係船柱工							
		式	1		572,320		
係船柱	Φ150						内 20号
		基	5		572,320		
車止・縁金物工							
		式	1		483,538		
コーナー保護材	100H×100L						内 21号
		m	11		483,538		
排水構造物工							
		式	1		715,307		
側溝工							
		式	1		635,450		

設計内訳書（本01）

工事名	下北地区（脇野沢漁港）水産物供給基盤機能保全工事				事業区分 工事区分	漁港整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
自由勾配側溝	B300×H300						内 22号
		m	27		400,410		
側溝蓋							内 23号
		枚	13		235,040		
掘削工							
		式	1		79,857		
掘削							内 24号
		m3	9		21,672		
路体盛土							内 25号
		m3	7		42,777		
土砂等運搬							内 26号
		m3	2		15,408		
土工							
		式	1		667,392		
土工							
		式	1		667,392		
掘削							内 27号
		m3	66		158,928		
土砂等運搬							内 28号
		m3	66		508,464		
アスファルト舗装工							
		式	1		1,001,276		
コンクリート舗装工							
		式	1		1,001,276		
下層路盤	RC-40						内 29号
		m2	124		207,204		

設計内訳書（本01）

工事名	下北地区（脇野沢漁港）水産物供給基盤機能保全工事				事業区分 工事区分	漁港整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
型枠							内 30号
		m2	5		55,880		
伸縮目地	瀝青質系						内 31号
		m2	18		55,440		
舗装工	高炉港湾(6) 18-8-40 W/C≦55%						内 32号
		m3	28		682,752		
用地舗装工							
		式	1		649,485		
アスファルト舗装							
		式	1		649,485		
下層路盤	RC-40						内 33号
		m2	153		192,168		
表層	密粒度アスファルト(13F)						内 34号
		m2	153		457,317		
構造物撤去工							
		式	1		1,164,053		
取壊し工							
		式	1		332,215		
コンクリート取壊し							内 35号
		m3	7		78,365		
コンクリート舗装版破碎							内 36号
		m2	134		123,816		
アスファルト舗装破碎							内 37号
		m2	153		130,034		
撤去工							
		式	1		381,302		

設計内訳書（本01）

工事名	下北地区（脇野沢漁港）水産物供給基盤機能保全工事				事業区分 工事区分	漁港整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ブロック撤去							内 38号
		個	1		32,662		
係船柱撤去							内 39号
		基	4		93,840		
防舷材撤去							内 40号
		基	10		254,800		
運搬処理工							
		式	1		450,536		
殻運搬処理	無筋構造物						内 41号
		t	78		317,000		
殻運搬処理	アスファルト舗装版						内 42号
		t	10.6		50,680		
殻運搬処理	金属くず						内 43号
		t	0.2		7,952		
殻運搬処理	廃プラスチック						内 44号
		t	0.4		74,904		
直接工事費							
		式	1		18,724,300		
共通仮設							
		式	1		2,538,940		
共通仮設費							
		式	1		1,056,940		
運搬費							
		式	1		7,740		
仮設材等運搬							内 45号
		式	1		7,740		

設計内訳書（本01）

工事名	下北地区（脇野沢漁港）水産物供給基盤機能保全工事				事業区分 工事区分	漁港整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
事業損失防止施設費							
		式	1		810,200		
水質汚濁防止膜							内 46号
		式	1		810,200		
現場環境改善費							
		式	1		239,000		
現場環境改善費（率計上）							
		式	1		239,000		
共通仮設費（率計上）							
		式	1		1,482,000		
純工事費							
		式	1		21,263,240		
現場管理費							
		式	1		5,477,000		
工事原価							
		式	1		26,740,240		
一般管理費等							
		式	1		5,339,760		
工事価格							
		式	1		32,080,000		
消費税額及び地方消費税額							
		式	1		3,208,000		
工事費計							
		式	1		35,288,000		

#

#

主工種 54:構造物工事（漁港）

共通仮設費（積上分）	817,940				
回航・えい航費	0	運搬費	7,740	準備費	0
事業損失防止施設費	810,200	安全費	0	役務費	0
技術管理費	0	水雷・傷害等保険料	0	営繕費	0
現場環境改善費	0				
共通仮設費計					2,538,940

現場管理費

主工種 54:構造物工事（漁港）

単独（追加工事）純工事費	21,263,240	単独（追加工事）直接工事費	18,724,300	単独（追加工事）共通仮設費	2,538,940
非対象額計（－）		0			
管理費区分2,7		0	（工場原価）		
管理費区分5		0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9		0	（間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）		
対象額 支給品費（＋）		0			
支給品で扱う桁等購入費（＋）		0			
無償貸付機械評価額（＋）		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	21,263,240	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）	20,697,970		0		0
現場管理費 率（補正前）	23.80%		0.00%		0.00%
施工地域等補正	0.50%		0.00%		
施工時期補正	0.71%		0.00%		
緊急工事補正	0.00%		0.00%		
砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%		
率（補正後） 週休2日 4週8休以上 1.03	25.76%		0.00%		
計上額	5,477,000		0		0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 54:構造物工事（漁港）

工事原価	26,740,240				
純工事費	21,263,240	現場管理費	5,477,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）	0				
管理費区分9	0		(支給品を除く間接費非対象額)		
管理費区分T	0		(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	26,740,240	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	26,174,970		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	19.95%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率（補正後）	19.95%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	26,740,240		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	5,339,760				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年6月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年6月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年6月		
単 価 地 区	むつ市(旧脇野沢村)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	54:構造物工事（漁港）		
施 工 地 域 等 補 正	山間僻地及び離島（水産）		1. 00%
海 上 輸 送 に 要 す る 補 正	補正なし		1. 00
週 休 2 日 補 正	4週8休以上		1. 02

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	山間僻地及び離島（水産）	0.50%
工 期 日 数	247日間	
冬 期 日 数	145日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4級地	1.20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0.71%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0.00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0.00%
週 休 2 日 補 正	4週8休以上	1.03
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種 54:構造物工事（漁港）

費目	工種	対象額（円）	補正後率（％）	計上額（円）
	直接工事費			18,724,300
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			810,200
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				19,534,500
	共通仮設費（率分）	19,534,500	7.59	1,482,000
	運搬費			7,740
	事業損失防止施設費			810,200
現場環境改善費対象工事費				18,724,300
	現場環境改善費（率分）	18,969,230	1.26	239,000
現場管理費対象純工事費				21,263,240
	現場管理費	21,263,240	25.76	5,477,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				26,740,240
	一般管理費等	26,740,240	19.95	5,339,760
	業務委託費			0
工事価格				32,080,000
消費税等相当額				3,208,000
工事費計				35,288,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 1号	ｸﾞﾗﾌ床掘						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ｸﾞﾗﾌ床掘 DH102020	普通地盤, 標準, 鋼D 5. 0m3, ﾏﾝｶｰ式, 鋼D 5t吊, 無し, 砂質土砂, 10未満, 0. 7, 普通, 15m未満	m3	125	1, 263	157, 875		単 1号 03-02-02 管理費区分 : 0
合計					157, 875		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 2号	水中人力床掘						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
水中人力床掘 1日当り DA155600	陸上, 岩盤・玉石, 11m3	m3	10	144, 135	1, 441, 350		単 2号 03-02-91 管理費区分 : 0
合計					1, 441, 350		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 3号	土運船運搬						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土運船運搬 DH101240	対応しない, 8. 0時間, 142. 17m3/h, 12 7. 95m3/h, 引船方式, 標準, 鋼100m3積 (開閉式), 鋼D 300PS型, バックホウ揚土,	m3	125	572	71, 500		単 3号 03-01-07 管理費区分 : 0
合計					71, 500		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 4号	バックホウ揚土						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
バックホウ揚土 DH101320	8. 0時間, 127. 95m3/h, 自動計算	m3	125	224	28, 000		単 4号 03-01-90 管理費区分 : 0
合計					28, 000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 5号	土砂等運搬						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬 CB210110	標準, ハック材山積0. 8m3 (平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 6 0. 0km以下	m3	125	6, 374	796, 750		02-01-02 管理費区分 : 0
処分費 (建設発生土) ZZ99*01*01001		m3	125	1, 330	166, 250		管理費区分 : T
合計					963, 000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 6号	基礎捨石	30～200kg/個					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
捨石投入 DH103060	30%, 標準, 10m未満, 1, 000m3未満	m3	18	11, 911	214, 398		単 5号 03-03-04 管理費区分 : 0
捨石投入 DH103060	30%, 標準, 10m未満, 1, 000m3未満	m3	10	676	6, 760		単 6号 03-03-04 管理費区分 : 0
合計					221, 158		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 7号	捨石本均し	30～200kg/個 ±5cm						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
捨石本均し・荒均し(水中) DH103070		無し, 本均し, ±5cm, 200kg/個未満, 普通, 800m2未満, 潮待ち部以外, 10m 未満, 無し						単 7号 03-03-04 管理費区分 : 0
			m2	49	21, 460	1, 051, 540		
合計								
						1, 051, 540		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 8号	捨石荒均し		30～200kg/個 ±10cm						
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
捨石本均し・荒均し(水中) DH103070			無し, 荒均し, ±10cm, 200kg/個未満, 普通, 800m2未満, 潮待ち部以外, 10m 未満, 無し						単 8号 03-03-04 管理費区分 : 0
				m2	41	15, 189	622, 749		
合計									
							622, 749		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 9号	捨石荒均し	30～200kg/個 ±50cm						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
捨石本均し・荒均し(水中) DH103070		無し, 荒均し, ±50cm, 200kg/個未満, 普通, 800m2未満, 潮待ち部以外, 10m 未満, 無し						単 9号 03-03-04 管理費区分 : 0
			m2	23	7, 983	183, 609		
合計								
						183, 609		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 10号	型枠							
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鋼製型枠組立組外 DH143010		海上施工, 2回, 109m2, 109m2, 0. 54m2/ 枚, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮シブ型) 16 t吊, クレーン付台船, 35～40t吊, 鋼D 300						単 10号 03-04-03 管理費区分 : 0
			m2	109	28, 584	3, 115, 656		
合計								
						3, 115, 656		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 11号	漏えい防止						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
漏えい防止シート敷設							単 11号 03-04-03
DH143020		m2	53	2, 170	115, 010		管理費区分：0
合計					115, 010		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 12号	水中コンクリート	15-40 W/C≤50% C≥370kg/m3					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
水中Co打設(ポンプ車直接打設)	50m3以上100m3未満						単 12号 03-04-03
DH143070		m3	132	28, 788	3, 800, 016		管理費区分：0
合計					3, 800, 016		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 13号	H形鋼	100×50×5×7					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
H形鋼(細幅) SS400 100×50	Z001120019	t	0. 1	141, 000	14, 100		管理費区分：0
合計					14, 100		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 14号	根固ブロック据付	2. 1(2. 3)×1. 5×0. 8 W=5. 40t					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ブロック据付(1スイング)	海上, 5. 4t/個, 無し, 標準, 起重機船(非航旋回), 鋼D 120t吊, 鋼D 700PS型, 玉掛・玉外のどちらか水中の場合,	個	1	32, 662	32, 662		単 13号 03-05-05 管理費区分：0
合計					32, 662		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 15号	支保						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
支保組立組外(重力式)	陸上						単 14号 03-06-02
DH106010		m	28	7, 956	222, 768		管理費区分：0
合計					222, 768		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 16号	型枠						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鋼製型枠組立組外(重力式)	陸上, ラフエレノクレーン, (油圧伸縮ジブ型)						単 15号 03-06-02
DH106120	16t吊	m2	28	11, 176	312, 928		管理費区分：0
合計					312, 928		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 17号	伸縮目地		瀝青質系					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
伸縮目地		瀝青質系						単 16号 03-06-02 管理費区分：0
DH106180			m2	5	3,080	15,400		
合計						15,400		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 18号	コンクリート		高炉港湾 (5) 18-8-40 W/C≦60%					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート打設		ポンプ車打設, 鉄筋, 50m3以上 (標準)						単 17号 03-06-02 管理費区分 : 0
DH106190			m3	25	25, 704	642, 600		
合計						642, 600		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 19号	H形鋼	100×50×5×7					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
H形鋼(細幅) SS400 100×50 Z001120019		t	0. 2	141, 000	28, 200		管理費区分：0
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) CB224430	90mm以上100mm未満, 200mm以上400mm 未満	孔	56	7, 328	410, 368		02-02-15 管理費区分：0
モルタル練 CB240060	高炉, 全ての費用	m3	0. 2	102, 200	20, 440		02-04-01 管理費区分：0
合計					459, 008		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 20号	係船柱	Φ150					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
係船柱取付 DH107010	陸上, 100kN未満, ラフテレーンクレーン, (油圧 伸縮ジャブ型) 16t吊	基	5	114, 464	572, 320		単 18号 03-07-02 管理費区分：0
合計					572, 320		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 21号	コーナ保護材	100H×100L					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
縁金物取付	延30m未満						単 19号 03-07-04
DH107110		m	11	43, 958	483, 538		管理費区分：0
合計					483, 538		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 22号	自由勾配側溝	B300×H300					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0.						単 20号 01-10-01
WB821420	3m3/10m, 有り, 再生クワッシュラン 40～0, 5	m	27	14, 830	400, 410		管理費区分：0
合計					400, 410		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 23号	側溝蓋						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋版 WB821430	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	枚	13	18, 080	235, 040		単 21号 01-10-01 管理費区分 : 0
合計					235, 040		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 24号	掘削						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り CB210030	土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	9	2, 408	21, 672		02-01-03 管理費区分 : 0
合計					21, 672		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 25号	路体盛土						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路体(築堤)盛土	2. 5m未満						02-01-02
CB210510		m3	7	6, 111	42, 777		管理費区分：0
合計					42, 777		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 26号	土砂等運搬						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬	標準, バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 6						02-01-02
CB210110	0. 0km以下	m3	2	6, 374	12, 748		管理費区分：0
処分費 (建設発生土)							
ZZ99*01*01001		m3	2	1, 330	2, 660		管理費区分：T
合計					15, 408		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 27号	掘削						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り	土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用						02-01-03
CB210030		m3	66	2, 408	158, 928		管理費区分 : 0
合計					158, 928		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 28号	土砂等運搬						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬	標準, バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 6 0. 0km以下						02-01-02
CB210110		m3	66	6, 374	420, 684		管理費区分 : 0
処分費 (建設発生土)							
ZZ99*01*01001		m3	66	1, 330	87, 780		管理費区分 : T
合計					508, 464		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 29号	下層路盤		RC-40					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(歩道部)		200mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用						03-03-02
CB410031			m2	124	1, 671	207, 204		管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 30号	型枠							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鋼製型枠組立組外(重力式) DH106120		陸上, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 16t吊						単 15号 03-06-02 管理費区分 : 0
			m2	5	11, 176	55, 880		
合計								
						55, 880		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 31号	伸縮目地		瀝青質系					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
伸縮目地		瀝青質系						単 16号 03-06-02 管理費区分：0
DH106180			m2	18	3,080	55,440		
合計						55,440		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 32号	舗装工		高炉港湾 (6) 18-8-40 W/C≦55%					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート打設		ミキサ車打設, 無筋						単 22号 03-06-02 管理費区分 : 0
DH106190			m3	28	24,384	682,752		
合計						682,752		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 33号	下層路盤	RC-40					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	200mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用						03-03-02
CB410030		m2	153	1, 256	192, 168		管理費区分 : 0
合計					192, 168		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 34号	表層	密粒度アスファルト(13F)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(歩道部)	1. 4m以上, 50mm, 密粒度アスコン(13F), フライムコート PK-3, 全ての費用						03-03-03
CB410261		m2	153	2, 989	457, 317		管理費区分 : 0
合計					457, 317		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 35号	コンクリート取壊し						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物取壊し	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要						単 23号 03-15-02
DH115010		m3	7	11, 195	78, 365		管理費区分 : 0
合計					78, 365		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 36号	コンクリート舗装版破碎						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版破碎	コンクリート舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, 有り, 全ての費用						03-01-05
CB430310		m2	134	924	123, 816		管理費区分 : 0
合計					123, 816		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 37号	アスファルト舗装破碎						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, 有り, 全ての費用						03-01-05
CB430310		m2	153	658	100, 674		管理費区分 : 0
舗装版切断	アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用						03-01-05
CB430510		m	40	734	29, 360		管理費区分 : 0
合計					130, 034		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 38号	ブロック撤去						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ブロック撤去(1スイング内)	撤去・仮置, 根固ブロック, 海上, 6. 27t/個, 無し, 標準, 起重機船(非航旋回),						単 24号 03-15-03
DH115040	鋼D 120t吊, 鋼D 700PS型, 玉掛・玉外	個	1	32, 662	32, 662		管理費区分 : 0
合計					32, 662		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 39号	係船柱撤去						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
係船柱撤去	けん引力100kN未満						単 25号 03-15-03
DH115090		基	4	23, 460	93, 840		管理費区分：0
合計					93, 840		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 40号	防舷材撤去						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防舷材撤去	H = 250mm未満, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮シブ型) 16t吊						単 26号 03-15-03
DH115070		基	10	25, 480	254, 800		管理費区分：0
合計					254, 800		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 41号	殻運搬処理	無筋構造物					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬 CB227010	コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 18. 5km以下, 全ての費用	m3	34	2, 900	98, 600		02-02-07 管理費区分 : 0
処分費 (無筋Co) ZZ99*01*01002		t	78	2, 800	218, 400		管理費区分 : T
合計					317, 000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 42号	殻運搬処理	アスファルト舗装版					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬 CB227010	舗装版破碎, 機械(対策不要厚15cm超)又は必要, 無し, 19. 5km以下, 全ての費用	m3	5	4, 200	21, 000		02-02-07 管理費区分 : 0
処分費 (As塊) ZZ99*01*01003		t	10. 6	2, 800	29, 680		管理費区分 : T
合計					50, 680		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 43号	殻運搬処理		金属くず					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生産品及び支給品運搬		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t、有り、59.0km以下						01-02-02
CB010410			t	0.2	37,260	7,452		管理費区分：0
処分費（金属くず）								
ZZ99*01*01005			t	0.2	2,500	500		管理費区分：T
合計								
						7,952		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 44号	殻運搬処理		廃プラスチック					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬 CB010410	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t、有り、59.0km以下						01-02-02 管理費区分：0	
		t	0.4	37,260	14,904			
処分費（廃プラスチック） ZZ99*01*01004							管理費区分：T	
		t	0.4	150,000	60,000			
合計								
					74,904			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 45号	仮設材等運搬						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等運搬	9901円/t, 無し, 無し, 0. 6t, 0円, 有り, 基地、積+現、取+現、積+基、取卸						単 27号 05-02-03
DH190100		式	1		7, 740		管理費区分：0
合計					7, 740		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 46号	水質汚濁防止膜						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
汚濁防止膜設置							単 28号 05-04-02
DH190150		m	40	6, 363	254, 520		管理費区分：0
汚濁防止膜撤去							単 29号 05-04-02
DH190160		m	40	5, 959	238, 360		管理費区分：0
汚濁防止膜賃料							単 30号
		式	1		317, 320		管理費区分：0
合計					810, 200		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 1号 DH102020	ｸﾞﾗﾌﾞ床掘	普通地盤, 標準, 鋼D 5. 0m3, アンカー式, 鋼D 5t吊, 無し, 砂質土砂, 10未満, 0. 7, 普通, 15m未満	単位	m3	単位数量	1, 024	単価	1, 263
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(普通地盤用) (アンカー式)鋼D 5. 0m3 DHT10080	運転1日当り, 標準, 標準, 10時間					単 31号 07-01-02 [] [1]	
			日	1	1, 018, 756	1, 018, 756	管理費区分 : 0	
	揚錨船 鋼D 5t吊 DHT11040	運転1日当り					単 32号 07-01-15 [] [1]	
			日	1	268, 147	268, 147	管理費区分 : 0	
	雑材料 全体の% ZS7H10030	0. 5%					[1] []	
			式	1		6, 434	管理費区分 : 0	
合計								
						1, 293, 337		
単価							円／m3	
						1, 263		

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 2号 DA155600	水中人力床掘 1日当り	陸上, 岩盤・玉石, 11m3	単位	m3	単位数量	1. 17	単価	144, 135
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
さく岩機(ビツクハシマ) DAT20900							単 33号 07-01-93 [] [1]	
			日	1	162	162	管理費区分 : 0	
空気圧縮機(排出ガス対策型) 5. 0m3/min DHT22020		陸上					単 34号 07-01-57 [] [1]	
			日	1	8, 626	8, 626	管理費区分 : 0	
潜水士 R0128							[] [1]	
			人	1	58, 960	58, 960	管理費区分 : 0	
潜水連絡員 R0129							[] [1]	
			人	1	36, 820	36, 820	管理費区分 : 0	
潜水送気員 R0130							[] [1]	
			人	1	36, 520	36, 520	管理費区分 : 0	
普通作業員 R0102							[] [1]	
			人	1	22, 640	22, 640	管理費区分 : 0	
雑材料 全体の% ZS7H10030	3%						[1] []	
			式	1		4, 911	管理費区分 : 0	
合計								
						168, 639		
単価							円／m3	
						144, 135		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 3号 DH101240	土運船運搬	対応しない, 8. 0時間, 142. 17m3/h, 12 7. 95m3/h, 引船方式, 標準, 鋼100m3積 (開閉式), 鋼D 300PS型, バックホウ揚土,	単位	m3	単位数量	1, 024	単価	572
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土運船(曳航) 鋼100m3積(開閉式)		運転1日当り					単 35号 07-01-20 [] [1]	
DHT11590			日	3	138, 438	415, 314	管理費区分 : 0	
引船 鋼D 300PS型		運転1日当り, 標準, 4時間, 10時間					単 36号 07-01-16 [] [1]	
DHT11230			日	1	167, 813	167, 813	管理費区分 : 0	
雑材料 全体の%							[1] []	
ZS7H10030		0. 5%	式	1		2, 915	管理費区分 : 0	
合計						586, 042		
単価						572	円/m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 4号 DH101320	バックホ揚土	8. 0時間, 127. 95m3/h, 自動計算	単位	m3	単位数量	1, 024	単価	224
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホ(バックホ揚土)(排対型) 山積1. 4m3(平積1. 0m3) DHT20230							単 37号 07-01-80 [] [1]	
			日	1. 15	99, 422	114, 335	管理費区分 : 0	
バックホ(バックホ揚土)(排対型) 山積1. 4m3(平積1. 0m3) DHT20230							単 37号 07-01-80 [] [1]	
			日	1. 15	99, 422	114, 335	管理費区分 : 0	
雑材料 全体の% ZS7H10030		0. 5%					[1] []	
			式	1		1, 143	管理費区分 : 0	
合計								
						229, 813		
単価							円/m3	
						224		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 5号 DH103060	捨石投入	30%, 標準, 10m未満, 1, 000m3未満	単位	m3	単位数量	1, 000	単価	11, 911
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
捨 石 海上渡し 30～200kg/個 ZZ99*03100001							[] [1]	
			m3	1, 300	8, 600	11, 180, 000	管理費区分 : 0	
潜水士船 D 270PS型 3～5t吊 DHT11482		運転1日当り					単 38号 07-01-18 [] [1]	
			日	2. 89	232, 753	672, 656	管理費区分 : 0	
雑材料 全体の% ZS7H10030		0. 5%					[1] []	
			式	1		59, 263	管理費区分 : 0	
合計								
						11, 911, 919		
単価							円／m3	
						11, 911		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 6号 DH103060	捨石投入	30%, 標準, 10m未満, 1, 000m3未満	単位	m3	単位数量	1, 000	単価	676
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
捨石 流用 ZZ99*03100002							[] [1]	
			m3	1, 300	0	0	管理費区分 : 0	
潜水士船 D 270PS型 3～5t吊 DHT11482		運転1日当り					単 38号 07-01-18 [] [1]	
			日	2. 89	232, 753	672, 656	管理費区分 : 0	
雑材料 全体の%	ZS7H10030	0. 5%					[1] []	
			式	1		3, 363	管理費区分 : 0	
合計								
						676, 019		
単価							円／m3	
						676		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務費補正		1. 000-0000 0. 0	
単 7号 DH103070	捨石本均し・荒均し(水中)	無し, 本均し, ±5cm, 200kg/個未満, 普通, 800m2未満, 潮待ち部以外, 10m 未満, 無し	単位	m2	単位数量	10. 9	単価	21, 460	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
潜水士船 D 270PS型 3～5t吊 DHT11482		運転1日当り					単 38号 07-01-18 [] [1] 管理費区分 : 0		
			日	1	232, 753	232, 753			
雑材料 全体の% ZS7H10030		0. 5%					[1] [] 管理費区分 : 0		
			式	1		1, 163			
合計							233, 916		
単価							円／m2 21, 460		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 8号 DH103070	捨石本均し・荒均し(水中)	無し, 荒均し, ±10cm, 200kg/個未満, 普通, 800m2未満, 潮待ち部以外, 10m 未満, 無し	単位	m2	単位数量	15. 4	単価	15, 189
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
潜水士船 D 270PS型 3～5t吊 DHT11482		運転1日当り					単 38号 07-01-18 [] [1]	
			日	1	232, 753	232, 753	管理費区分 : 0	
雑材料 全体の%		ZS7H10030 0. 5%					[1] []	
			式	1		1, 163	管理費区分 : 0	
合計								
						233, 916		
単価							円／m2	
						15, 189		

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 9号 DH103070	捨石本均し・荒均し(水中)	無し, 荒均し, ±50cm, 200kg/個未満, 普通, 800m2未満, 潮待ち部以外, 10m 未満, 無し	単位	m2	単位数量	29. 3	単価	7, 983
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
潜水土船 D 270PS型 3～5t吊 DHT11482		運転1日当り					単 38号 07-01-18 [] [1]	
			日	1	232, 753	232, 753	管理費区分 : 0	
雑材料 全体の%	ZS7H10030	0. 5%					[1] []	
			式	1		1, 163	管理費区分 : 0	
合計								
						233, 916		
単価								
						7, 983	円／m2	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06
						歩掛適用年月	2026. 06
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0
単 10号 DH143010	鋼製型枠組立組外	海上施工, 2回, 109m2, 109m2, 0. 54m2/ 枚, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 16 t吊, クレーン付台船, 35～40t吊, 鋼D 300	単位	m2	単位数量	100	単価 28, 584
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 16t吊 DHT20850							単 39号 07-01-28 [] [1]
			日	1. 4	48, 800	68, 320	管理費区分 : 0
クレーン付台船 35～40t吊 DHT10680		運転1日当り, 標準, 6時間					単 40号 07-01-12 [] [1]
			日	1. 9	378, 926	719, 959	管理費区分 : 0
引船 鋼D 300PS型 DHT11230		運転1日当り, 標準, 4時間, 8時間					単 41号 07-01-16 [] [1]
			日	1. 9	153, 393	291, 446	管理費区分 : 0
潜水土船 D 270PS型 3～5t吊 DHT11482		運転1日当り					単 38号 07-01-18 [] [1]
			日	2. 2	232, 753	512, 056	管理費区分 : 0
土木一般世話役 R0125							[] [12]
			人	5. 2	36, 210	188, 292	管理費区分 : 0
型わく工 R0133							[] [12]
			人	9. 1	36, 720	334, 152	管理費区分 : 0
特殊作業員 R0101							[] [12]
			人	4. 4	30, 700	135, 080	管理費区分 : 0
普通作業員 R0102							[] [12]
			人	17	22, 640	384, 880	管理費区分 : 0
型枠賃料(1枚1日当り賃料) 単価補正55. 5555555555(FC2) L302010020001							[] [1]
			枚	100	166. 66	16, 666	管理費区分 : 0
型枠賃料(1枚当り基本料) 単価補正1. 8518518518(FC2) L302010030001							[] [1]
			枚	100	370. 37	37, 037	管理費区分 : 0
消耗費 労務費の% ZS7H10230	15%						[2] [1]
			式	1		156, 360	管理費区分 : 0
雑材料 全体の% ZS7H10030	0. 5%						[1] []
			式	1		14, 221	管理費区分 : 0

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 10号 DH143010	鋼製型枠組立組外	海上施工, 2回, 109m2, 109m2, 0. 54m2/ 枚, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 16 t吊, クレーン付台船, 35～40t吊, 鋼D 300	単位	m2	単位数量	100	単価	28, 584
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
合計								
						2, 858, 469		
単価							円／m2	
						28, 584		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 11号 DH143020	漏えい防止シート敷設		単位	m2	単位数量	100	単価	2, 170
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
漏えい防止シート 各種 ZZ99*21800001							[] [1]	
			m2	130	540	70, 200	管理費区分 : 0	
潜水士船 D 270PS型 3～5t吊 DHT11482	運転1日当り						単 38号 07-01-18 [] [1]	
			日	0. 5	232, 753	116, 376	管理費区分 : 0	
普通作業員 R0102							[] [1]	
			人	1. 3	22, 640	29, 432	管理費区分 : 0	
雑材料 全体の% ZS7H10030	0. 5%						[1] []	
			式	1		1, 080	管理費区分 : 0	
合計								
						217, 088		
単価							円／m2	
						2, 170		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 12号 DH143070	水中Co打設(ポンプ車直接打設)	50m3以上100m3未満	単位	m3	単位数量	10	単価	28, 788
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
水中コンクリート 水中コンクリート 15-40 W/C<=50% C>=370kg/m3 ZZ99*07500001			m3	10. 6	22, 100	234, 260	管理費区分：0	
コンクリートポンプ車 boom式 90～110m3/h DHT22660			日	0. 1	112, 672	11, 267	単 42号 07-01-56 [] [1]	
潜水士船 D 270PS型 3～5t吊 DHT11482		運転1日当り	日	0. 1	232, 753	23, 275	単 38号 07-01-18 [] [1]	
土木一般世話役 R0125			人	0. 1	36, 210	3, 621	[] [1]	
特殊作業員 R0101			人	0. 2	30, 700	6, 140	[] [1]	
普通作業員 R0102			人	0. 4	22, 640	9, 056	[] [1]	
雑材料 全体の% ZS7H10030		0. 5%	式	1		266	[1] []	
合計						287, 885		
単価						28, 788	円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 13号 DH105100	ブロック据付(1スイング)	海上, 5. 4t/個, 無し, 標準, 起重機船(非航旋回), 鋼D 120t吊, 鋼D 700PS型, 玉掛・玉外のどちらか水中の場合,	単位	個	単位数量	49	単価	32, 662
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
起重機船(非航旋回) 鋼D 120t吊 DHT10540		運転1日当り, 標準, 6時間					単 43号 07-01-10 [] [1]	
			日	1	1, 028, 912	1, 028, 912	管理費区分 : 0	
引船 鋼D 700PS型 DHT11290		運転1日当り, 標準, 2時間, 8時間					単 44号 07-01-16 [] [1]	
			日	1	253, 623	253, 623	管理費区分 : 0	
潜水士船 D 270PS型 3～5t吊 DHT11482		運転1日当り					単 38号 07-01-18 [] [1]	
			日	1	232, 753	232, 753	管理費区分 : 0	
とび工 R0106							[] [1]	
			人	1	31, 930	31, 930	管理費区分 : 0	
普通作業員 R0102							[] [1]	
			人	2	22, 640	45, 280	管理費区分 : 0	
雑材料 全体の% ZS7H10030	0. 5%						[1] []	
			式	1		7, 962	管理費区分 : 0	
合計								
						1, 600, 460		
単価								
						32, 662	円／個	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 14号 DH106010	支保組立組外(重力式)	陸上	単位	m	単位数量	100	単価	7, 956
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
支保組立組外(重力式) クレーン抜き								
Q300302010			m	100	7, 956	795, 600	管理費区分：0	
合計						795, 600		
単価						7, 956	円／m	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 15号 DH106120	鋼製型枠組立組外(重力式)	陸上, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ｼﾞｬｸ型) 16t吊	単位	m2	単位数量	100	単価	11, 176
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製型枠組立組外(重力式) クレーン抜き								
Q300704010			m2	100	10, 200	1, 020, 000	管理費区分：0	
ラフテレンクレーン(排出ｶﾞｽ対策型) (油圧伸縮ｼﾞｬｸ型) 16t吊							単 39号 07-01-28	
DHT20850			日	2	48, 800	97, 600	管理費区分：0	
合計						1, 117, 600		
単価						11, 176	円／m2	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 16号 DH106180	伸縮目地	瀝青質系	単位	m2	単位数量	100	単価	3, 080
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
伸縮目地工(瀝青質系) t=10mm								
Q301101010			m2	100	3, 080	308, 000	管理費区分 : 0	
合計						308, 000		
単価						3, 080	円／m2	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 17号 DH106190	コンクリート打設	ポンプ車打設, 鉄筋, 50m3以上(標準)	単位	m3	単位数量	10	単価	25, 704
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
レディミクストコンクリート 高炉港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%								
ZZ99*02500001			m3	10. 2	20, 700	211, 140	管理費区分 : 0	
コンクリート打設(上部工製作) ポンプ車 単価補正1. 000(FC0)								
Q300804010			m3	10	4, 590	45, 900	管理費区分 : 0	
合計						257, 040		
単価						25, 704	円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 18号 DH107010	係船柱取付	陸上, 100kN未満, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 16t吊	単位	基	単位数量	5	単価	114, 464
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
係船柱 直柱 5t ZZ99*23200001							管理費区分 : 0	
			基	5	71, 800	359, 000		
係船柱取付 100kN未満(陸上)クレーン抜き Q301201010							管理費区分 : 0	
			基	5	38, 760	193, 800		
ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 16t吊 DHT20850							単 39号 07-01-28 管理費区分 : 0	
			日	0. 4	48, 800	19, 520		
合計								
						572, 320		
単価							円／基 114, 464	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 19号 DH107110	縁金物取付	延30m未満	単位	m	単位数量	100	単価	43, 958
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コーナ保護材（ゴム製） 100H×100W アンカーボルト含む（SUS304） ZZ99*23300001			m	100	42, 000	4, 200, 000	管理費区分：0	
縁金物取付 二次製品 単価補正1. 200 (FC0) Q301404020			m	100	1, 958	195, 800	管理費区分：0	
合計						4, 395, 800		
単価						43, 958	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 20号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し , 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 3m3/10m, 有り, 再生クラッシャー 40～0, 5	単位	m	単位数量	10	単価	14, 830
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001366001			m	10	6, 584	65, 840	管理費区分：0	
側溝 自由勾配側溝 縦断用 300×300 Y000300000001			個	5	9, 640	48, 200	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C≤60% Z230210245			m3	0. 318	20, 700	6, 582	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C≤60% Z230210245			m3	0. 318	20, 700	6, 582	管理費区分：0	
再生クラッシャー RC-40 Z002122003			m3	6	3, 500	21, 000	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		96	管理費区分：0	
合計						148, 300		
単価						14, 830	円／m	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 21号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	18, 080
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001367001			枚	100	380	38, 000	管理費区分 : 0	
側溝蓋 自由勾配側溝クレーンク縦断用 300 995mm Y000301000001			枚	100	17, 700	1, 770, 000	管理費区分 : 0	
合計						1, 808, 000		
単価						18, 080	円/枚	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 22号 DH106190	コンクリート打設	ミキサー車打設, 無筋	単位	m3	単位数量	10	単価	24, 384
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
レディミクストコンクリート 高炉港湾(6) 18-8-40 W/C<=55% ZZ99*02500002			m3	10. 3	21, 000	216, 300	管理費区分 : 0	
コンクリート打設(上部工製作) ミキサー車から直接投入 Q300804020			m3	10	2, 754	27, 540	管理費区分 : 0	
合計						243, 840		
単価						24, 384	円/m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 23号 DH115010	構造物取壊し	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	単位	m3	単位数量	10	単価	11, 195
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無 単価補正1. 300 (FP3)		Q001611001	m3	10	11, 195	111, 950	管理費区分 : 0	
合計						111, 950		
単価						11, 195	円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 24号 DH115040	ﾌﾞﾛｯｸ撤去(1ｽｲﾝｸﾞ内)	撤去・仮置, 根固ﾌﾞﾛｯｸ, 海上, 6. 27t/ 個, 無し, 標準, 起重機船(非航旋回), 鋼D 120t吊, 鋼D 700PS型, 玉掛・玉外	単位	個	単位数量	49	単価	32, 662
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
起重機船(非航旋回) 鋼D 120t吊 DHT10540		運転1日当り, 標準, 6時間					単 43号 07-01-10 [] [1]	
			日	1	1, 028, 912	1, 028, 912	管理費区分 : 0	
引船 鋼D 700PS型 DHT11290		運転1日当り, 標準, 2時間, 8時間					単 44号 07-01-16 [] [1]	
			日	1	253, 623	253, 623	管理費区分 : 0	
潜水士船 D 270PS型 3～5t吊 DHT11482		運転1日当り					単 38号 07-01-18 [] [1]	
			日	1	232, 753	232, 753	管理費区分 : 0	
とび工 R0106							[] [1]	
			人	1	31, 930	31, 930	管理費区分 : 0	
普通作業員 R0102							[] [1]	
			人	2	22, 640	45, 280	管理費区分 : 0	
雑材料 全体の% ZS7H10030	0. 5%						[1] []	
			式	1		7, 962	管理費区分 : 0	
合計								
						1, 600, 460		
単価							円／個	
						32, 662		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 25号 DH115090	係船柱撤去	けん引力100kN未満	単位	基	単位数量	5	単価	23, 460
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
係船柱撤去 けん引力100kN未満 Q302803010							管理費区分：0	
			基	5	23, 460	117, 300		
合計								
						117, 300		
単価							円／基	
						23, 460		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務費補正		1. 000-0000 0. 0	
単 26号 DH115070	防舷材撤去	H = 250mm未満, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 16t吊	単位	基	単位数量	8	単価	25, 480	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
防舷材撤去 H=250mm未満 クレーン抜き		Q302801010					管理費区分：0		
			基	8	19, 380	155, 040			
ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 16t吊		DHT20850					単 39号 07-01-28 管理費区分：0		
			日	1	48, 800	48, 800			
合計						203, 840			
単価						25, 480	円／基		

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 27号 DH190100	仮設材等運搬	9901円/t, 無し, 無し, 0. 6t, 0円, 有り , 基地、積+現、取+現、積+基、取卸	単位	式	単位数量	1	単価	7, 740
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車運賃								
単価補正5940. 000 (FC0)		Z308001600001	式	1		5, 940	管理費区分 : 0	
取卸し・積込み費用								
単価補正1800. 000 (FC0)		Z308004500001	式	1		1, 800	管理費区分 : 0	
合計						7, 740		

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 28号 DH190150	汚濁防止膜設置		単位	m	単位数量	120	単価	6, 363
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止膜設置 陸上クレーン込み								
		Q302202010	m	120	6, 363	763, 560	管理費区分 : 0	
合計						763, 560		
単価						6, 363	円／m	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 29号 DH190160	汚濁防止膜撤去		単位	m	単位数量	120	単価	5, 959
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止膜撤去 陸上ｸﾚｰﾝ込み								
Q302203010			m	120	5, 959	715, 080	管理費区分：0	
合計						715, 080		
単価						5, 959	円／m	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 30号	汚濁防止膜賃料		単位	式	単位数量	1	単価	317, 320
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止膜賃料（基本料） 単独ﾌﾟｰﾄﾞΦ300 丈2m×長20m 1000N/3cm未満								
ZZ99*01*02001			枚	2	110, 500	221, 000	管理費区分：0	
汚濁防止膜賃料（1日当り加算額） 単独ﾌﾟｰﾄﾞΦ300 丈2m×長20m 1000N/3cm未満								
ZZ99*01*02002			枚・日	56	1, 720	96, 320	管理費区分：0	
合計						317, 320		

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 31号 DHT10080	ｸﾞﾗﾌﾞ 浚渫船(普通地盤用) (ｱﾝｶｰ式) 鋼D 5. 0m3	運転1日当り, 標準, 標準, 10時間	単位	日	単位数量	1	単価	1, 018, 756
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重油A		Z304010170					管理費区分：0	
L			642	124	79, 608			
船団長		R3004					管理費区分：0	
人			1. 43	35, 190	50, 321			
高級船員		R0126					管理費区分：0	
人			1. 43	35, 190	50, 321			
普通船員		R0127					管理費区分：0	
人			5. 68	28, 760	163, 356			
ｸﾞﾗﾌﾞ 浚渫船(普通)ｱﾝｶｰ方式[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式] D 5. 0m3		M300080000	機械条件: 運転時間当り 損料				管理費区分：0	
時間			8	25, 200	201, 600			
ｸﾞﾗﾌﾞ 浚渫船(普通)ｱﾝｶｰ方式[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式] D 5. 0m3		M300080000	機械条件: 供用日当り 損料				管理費区分：0	
日			1. 65	287, 000	473, 550			
合計						1, 018, 756		
単価						1, 018, 756	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 32号 DHT11040	揚錨船 鋼D 5t吊	運転1日当り	単位	日	単位数量	1	単価	268, 147
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重油A								
Z304010170			L	125	124	15, 500	管理費区分：0	
高級船員								
R0126			人	1. 2	35, 190	42, 228	管理費区分：0	
普通船員								
R0127			人	2. 4	28, 760	69, 024	管理費区分：0	
揚錨船 D 5t吊		機械条件:運転日当り損料						
M300970000			日	1	48, 500	48, 500	管理費区分：0	
揚錨船 D 5t吊		機械条件:供用日当り損料						
M300970000			日	1. 65	56, 300	92, 895	管理費区分：0	
合計						268, 147		
単価						268, 147	円／日	

3 次単価表

3 次単価表						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 33号 DAT20900	さく岩機(ビッ クハンマ)		単位	日	単位数量	1	単価	162
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
さく岩機(ビッ クハンマ) 各種 M000603015		機械条件:運転日当り損料					管理費区分 : 0	
			日	1	75	75		
さく岩機(ビッ クハンマ) 各種 M000603015		機械条件:供用日当り損料					管理費区分 : 0	
			日	1. 75	50	87		
合 計								
						162		
単 価							円／日	
						162		

3 次単価表

3 次単価表						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 34号 DHT22020	空気圧縮機(排出ガス対策型) 5. 0m3/min	陸上	単位	日	単位数量	1	単価	8, 626
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油 								

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 35号 DHT11590	土運船(曳航) 鋼100m3積(開閉式)	運転1日当り	単位	日	単位数量	1	単価	138,438
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通船員							管理費区分：0	
R0127			人	2.84	28,760	81,678		
土運船[開閉式] 100m3積		機械条件:供用日当り損料					管理費区分：0	
M301370000			日	1.65	34,400	56,760		
合計						138,438		
単価						138,438	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 36号 DHT11230	引船 鋼D 300PS型	運転1日当り, 標準, 4時間, 10時間	単位	日	単位数量	1	単価	167, 813
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重油A		Z304010170					管理費区分：0	
L			137	124	16, 988			
高級船員		R0126					管理費区分：0	
人			1. 43	35, 190	50, 321			
普通船員		R0127					管理費区分：0	
人			1. 42	28, 760	40, 839			
引船[鋼製] D 300PS型		機械条件: 運転時間当り 損料 M301070000					管理費区分：0	
時間			4	2, 830	11, 320			
引船[鋼製] D 300PS型		機械条件: 供用日当り 損料 M301070000					管理費区分：0	
日			1. 65	29, 300	48, 345			
合計						167, 813	円／日	
単価						167, 813		

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 37号 DHT20230	ハックホ(ハックホ揚土)(排対型) 山積1. 4m3(平積1. 0m3)		単位	日	単位数量	1	単価	99, 422
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油								
Z304010090			L	139	156	21, 684	管理費区分：0	
運転手(特殊)								
R0114			人	1	35, 090	35, 090	管理費区分：0	
ハックホ(クローラ型)[標準型・排対型(第2次)] 標準ハケット容量 山積1. 4m3/平積1. 0m3		機械条件: 運転時間当り損料						
M304070020			時間	5. 8	2, 310	13, 398	管理費区分：0	
ハックホ(クローラ型)[標準型・排対型(第2次)] 標準ハケット容量 山積1. 4m3/平積1. 0m3		機械条件: 供用日当り損料						
M304070020			日	1. 5	19, 500	29, 250	管理費区分：0	
合計						99, 422		
単価						99, 422	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 38号 DHT11482	潜水士船 D 270PS型 3～5t吊	運転1日当り	単位	日	単位数量	1	単価	232, 753
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油 免税								
Z304010130			L	129	127	16, 383	管理費区分：0	
潜水世話役								
R3008			人	0. 24	58, 960	14, 150	管理費区分：0	
潜水士								
R0128			人	1. 2	58, 960	70, 752	管理費区分：0	
潜水連絡員								
R0129			人	1. 2	36, 820	44, 184	管理費区分：0	
潜水送気員								
R0130			人	1. 2	36, 520	43, 824	管理費区分：0	
潜水士船 D 270PS型 3～5t吊		機械条件:運転日当り損料						
M301296000			日	1	13, 100	13, 100	管理費区分：0	
潜水士船 D 270PS型 3～5t吊		機械条件:供用日当り損料						
M301296000			日	1. 65	18, 400	30, 360	管理費区分：0	
合計						232, 753		
単価						232, 753	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 39号 DHT20850	ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジャブ型)16t吊		単位	日	単位数量	1	単価	48,800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジャブ型] 16t吊		L301010250					管理費区分：0	
			日	1	48,800	48,800		
合計						48,800		
単価						48,800	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 40号 DHT10680	クレーン付台船 35～40t吊	運転1日当り, 標準, 6時間	単位	日	単位数量	1	単価	378, 926
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油 免税								
Z304010130			L	94	127	11, 938	管理費区分 : 0	
船団長								
R3004			人	1. 2	35, 190	42, 228	管理費区分 : 0	
普通船員								
R0127			人	6	28, 760	172, 560	管理費区分 : 0	
クレーン[機械駆動式ウインチ・ラチェット型] 35～40t吊		機械条件: 運転日当り 損料						
M302765000			日	1	13, 600	13, 600	管理費区分 : 0	
クレーン[機械駆動式ウインチ・ラチェット型] 35～40t吊		機械条件: 供用日当り 損料						
M302765000			日	1. 65	27, 100	44, 715	管理費区分 : 0	
台船(クレーン付台船用) 300t積		機械条件: 供用日当り 損料						
M301570000			日	1. 65	56, 900	93, 885	管理費区分 : 0	
合計						378, 926		
単価						378, 926	円/日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 41号 DHT11230	引船 鋼D 300PS型	運転1日当り, 標準, 4時間, 8時間	単位	日	単位数量	1	単価	153, 393
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重油A								
Z304010170			L	137	124	16, 988	管理費区分 : 0	
高級船員								
R0126			人	1. 2	35, 190	42, 228	管理費区分 : 0	
普通船員								
R0127			人	1. 2	28, 760	34, 512	管理費区分 : 0	
引船[鋼製] D 300PS型		機械条件: 運転時間当り 損料						
M301070000			時間	4	2, 830	11, 320	管理費区分 : 0	
引船[鋼製] D 300PS型		機械条件: 供用日当り 損料						
M301070000			日	1. 65	29, 300	48, 345	管理費区分 : 0	
合計						153, 393		
単価						153, 393	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 42号 DHT22660	コンクリートポンプ車 ブーム式 90～110m3/h		単位	日	単位数量	1	単価	112, 672
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		Z304010090					管理費区分：0	
L			88	156	13, 728			
運転手(特殊)		R0114					管理費区分：0	
人			1	35, 090	35, 090			
コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力90～110m3/h		機械条件:運転時間当り損料					管理費区分：0	
時間			6. 8	3, 640	24, 752			
コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力90～110m3/h		機械条件:供用日当り損料					管理費区分：0	
日			1. 14	34, 300	39, 102			
合計						112, 672		
単価						112, 672	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 43号 DHT10540	起重機船(非航旋回) 鋼D 120t吊	運転1日当り, 標準, 6時間	単位	日	単位数量	1	単価	1, 028, 912
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
重油A		Z304010170					管理費区分 : 0	
Z304010170			L	404	124	50, 096		
船団長		R3004					管理費区分 : 0	
R3004			人	1. 2	35, 190	42, 228		
高級船員		R0126					管理費区分 : 0	
R0126			人	1. 2	35, 190	42, 228		
普通船員		R0127					管理費区分 : 0	
R0127			人	6	28, 760	172, 560		
起重機船[旋回・ディーゼル式] D 120t吊		機械条件: 運転時間当り 損料 M300540000					管理費区分 : 0	
M300540000			時間	6	37, 800	226, 800		
起重機船[旋回・ディーゼル式] D 120t吊		機械条件: 供用日当り 損料 M300540000					管理費区分 : 0	
M300540000			日	1. 65	300, 000	495, 000		
合計						1, 028, 912		
単価						1, 028, 912	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 44号 DHT11290	引船 鋼D 700PS型	運転1日当り, 標準, 2時間, 8時間	単位	日	単位数量	1	単価	253, 623
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重油A								
Z304010170			L	160	124	19, 840	管理費区分 : 0	
高級船員								
R0126			人	2. 4	35, 190	84, 456	管理費区分 : 0	
普通船員								
R0127			人	1. 2	28, 760	34, 512	管理費区分 : 0	
引船[鋼製] D 700PS型		機械条件: 運転時間当り 損料						
M301130000			時間	2	6, 010	12, 020	管理費区分 : 0	
引船[鋼製] D 700PS型		機械条件: 供用日当り 損料						
M301130000			日	1. 65	62, 300	102, 795	管理費区分 : 0	
合計						253, 623		
単価						253, 623	円／日	

登 録 単 価

工事名	下北地区（脇野沢漁港）水産物供給基盤機能保全工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
L302010020001	型枠賃料(1枚1日当り賃料)		枚	3	2026	6	確定 県設計単価表 (R8. 6)
L302010030001	型枠賃料(1枚当り基本料)		枚	200	2026	6	確定 県設計単価 (R8. 6)
Y000300000001	側溝	自由勾配側溝 縦断用 300×300	個	9,640	2026	6	確定 県設計単価 (R8. 6)
Y000301000001	側溝蓋	自由勾配側溝 ^グ レチング ^ク 縦断用 300 995mm	枚	17,700	2026	6	確定 県設計単価 (R8. 6)
Z002104002001	コンクリート用骨材 砂	洗い、細目	m3	5,400	2026	6	確定 県設計単価 (R8. 6) 荒目準用
Z004100006001	アスファルト混合物	密粒度アスコン(13F)	t	20,000	2026	6	確定 県設計単価 (R8. 6)
Z308001600001	貨物自動車運賃		式	1	2026	6	暫定
Z308004500001	取卸し・積込み費用		式	1	2026	6	暫定
ZZ99*01*01001	処分費（建設発生土）		m3	1,330	2026	6	確定 見積単価 1,330円/m3
ZZ99*01*01002	処分費（無筋Co）		t	2,800	2026	6	確定 県設計単価 (R8. 6)
ZZ99*01*01003	処分費（As塊）		t	2,800	2026	6	確定 県設計単価 (R8. 6)
ZZ99*01*01004	処分費（廃プラスチック）		t	150,000	2026	6	確定 県設計単価 (R8. 6)
ZZ99*01*01005	処分費（金属くず）		t	2,500	2026	6	確定 県設計単価 (R8. 6)
ZZ99*01*02001	汚濁防止膜賃料（基本料）	単独ポートΦ300 丈2m×長20m 1000N/3cm未満	枚	110,500	2026	6	確定 物価資料 (R8. 5)
ZZ99*01*02002	汚濁防止膜賃料（1日当り加算額）	単独ポートΦ300 丈2m×長20m 1000N/3cm未満	枚・日	1,720	2026	6	確定 物価資料 (R8. 5)
ZZ99*02500001	レディーミストコンクリート	高炉港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	m3	20,700	2026	6	確定 県設計単価 (R8. 6)
ZZ99*02500002	レディーミストコンクリート	高炉港湾(6) 18-8-40 W/C<=55%	m3	21,000	2026	6	確定 県設計単価 (R8. 6)

登録単価

[illegible]

工事数量総括表(本01)

工事名	下北地区（脇野沢漁港）水産物供給基盤機能保全工事				事業区分 工事区分	漁港整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
護岸・岸壁・物揚場 2号物揚場		式		1			
海上地盤改良工		式		1			
床掘工		式		1			
ｸﾞﾗﾌﾞ床掘		m3		125			
水中人力床掘		m3		10			
土運船運搬工		式		1			
土運船運搬		m3		125			
揚土土捨工		式		1			
ﾊﾞｯｸﾙ揚土		m3		125			
土砂等運搬		m3		125			
基礎工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	下北地区（脇野沢漁港）水産物供給基盤機能保全工事			事業区分 工事区分	漁港整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
基礎捨石工		式		1		
基礎捨石	30～200kg/個	m3		28		
捨石本均し	30～200kg/個 ±5cm	m2		49		
捨石荒均し	30～200kg/個 ±10cm	m2		41		
捨石荒均し	30～200kg/個 ±50cm	m2		23		
本体工[場所打式]		式		1		
水中コンクリート工		式		1		
型枠		式		1		
漏えい防止		m2		53		
水中コンクリート	15-40 W/C≦50% C≧370kg/m3	m3		132		
H形鋼	100×50×5×7	本		14		

工事数量総括表(本01)

工事名	下北地区（脇野沢漁港）水産物供給基盤機能保全工事			事業区分 工事区分	漁港整備 護岸・岸壁・物揚場		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
被覆・根固工		式		1			
根固ブロック工		式		1			
根固ブロック据付	2.1(2.3)×1.5×0.8 W=5.40t	個		1			
上部工		式		1			
上部コンクリート工		式		1			
支保		式		1			
型枠		式		1			
伸縮目地	瀝青質系	m2		5			
コンクリート	高炉港湾(5)18-8-40 W/C≤60%	m3		25			
H形鋼	100×50×5×7	本		28			
付属工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	下北地区（脇野沢漁港）水産物供給基盤機能保全工事			事業区分 工事区分	漁港整備 護岸・岸壁・物揚場		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
係船柱工		式		1			
係船柱	Φ150	基		5			
車止・縁金物工		式		1			
コーナ保護材	100H×100L	m		11			
排水構造物工		式		1			
側溝工		式		1			
自由勾配側溝	B300×H300	m		27			
側溝蓋		枚		13			
掘削工		式		1			
掘削		m3		9			
路体盛土		m3		7			

工事数量総括表(本01)

工事名	下北地区（脇野沢漁港）水産物供給基盤機能保全工事			事業区分 工事区分	漁港整備 護岸・岸壁・物揚場		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
土砂等運搬		m3		2			
土工		式		1			
土工		式		1			
掘削		m3		66			
土砂等運搬		m3		66			
アスファルト舗装工		式		1			
コンクリート舗装工		式		1			
下層路盤	RC-40	m2		124			
型枠		m2		5			
伸縮目地	瀝青質系	m2		18			
舗装工	高炉港湾(6) 18-8-40 W/C≦55%	m3		28			

工事数量総括表(本01)

工事名	下北地区（脇野沢漁港）水産物供給基盤機能保全工事				事業区分 工事区分	漁港整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
用地舗装工		式		1			
アスファルト舗装		式		1			
下層路盤	RC-40	m2		153			
表層	密粒度アスファルト(13F)	m2		153			
構造物撤去工		式		1			
取壊し工		式		1			
コンクリート取壊し		m3		7			
コンクリート舗装版破碎		m2		134			
アスファルト舗装破碎		m2		153			
撤去工		式		1			
ブロック撤去		個		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	下北地区（脇野沢漁港）水産物供給基盤機能保全工事			事業区分 工事区分	漁港整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
係船柱撤去		基		4		
防舷材撤去		基		10		
運搬処理工		式		1		
殻運搬処理	無筋構造物	t		78		
殻運搬処理	アスファルト舗装版	t		10.6		
殻運搬処理	金属くず	t		0.2		
殻運搬処理	廃プラスチック	t		0.4		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
運搬費		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	下北地区（脇野沢漁港）水産物供給基盤機能保全工事			事業区分 工事区分	漁港整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
仮設材等運搬		式		1		
事業損失防止施設費		式		1		
水質汚濁防止膜		式		1		
現場環境改善費		式		1		
現場環境改善費（率計上）		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		

工事数量総括表(本01)

[illegible]

入力データリスト（本01）

工事名	下北地区（脇野沢漁港）水産物供給基盤機能保全工事			事業区分	漁港整備	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
護岸・岸壁・物揚場 (0001)2号物揚場		式	1		18,724,300	
海上地盤改良工 (0002)		式	1		2,661,725	
床掘工 (0003)		式	1		1,599,225	工種 53:浚渫工事（漁港）
ｸﾞﾗﾌﾞ 床掘 (0004)		m3	125		157,875	第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
Q01 ｸﾞﾗﾌﾞ 床掘			ｸﾞﾗﾌﾞ 床掘			
ｸﾞﾗﾌﾞ 床掘		m3	125	1,263	157,875	DH102020 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 同一工事に含まれる最も硬い土質			普通地盤			
J02 規格選定の方式			標準			
J03 ｸﾞﾗﾌﾞ 浚渫船の規格			鋼D 5.0m3			
J04 方式の選択			アンカー式			
J06 揚錨船の規格			鋼D 5t吊			
J08 ｸﾞﾗﾌﾞ 浚渫船一時退避の有無			無し			
J10 土質分類			砂質土砂			
J11 N値、状態			10未満			
J12 修正土厚区分能力係数			0.7			
J13 海象条件区分			普通			
J14 水深区分			15m未満			
水中人力床掘 (0005)		m3	10		1,441,350	第0002号内訳書 単位数量 1 m3

入力データリスト（本01）

工事名	下北地区（脇野沢漁港）水産物供給基盤機能保全工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
Q01 水中人力床掘			水中人力床掘			管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
水中人力床掘 1日当り		m3	10	144,135	1,441,350	DA155600 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 施工区分			陸上			
J02 土質区分			岩盤・玉石			
J03 施工量(V)			11m3			
土運船運搬工 (0006)		式	1		71,500	工種 53:浚渫工事（漁港）
土運船運搬 (0007)		m3	125		71,500	第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
Q01 土運船運搬			土運船運搬			
土運船運搬		m3	125	572	71,500	DH101240 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増
J01 土運船による遠距離土捨			対応しない			
J02 浚渫船1日当り運転時間			8.0時間			
J03 複数土砂を合成(平均)した浚渫量			142.17m3/h			
J04 複数土砂合成浚渫量(変化率未考)			127.95m3/h			

入力データリスト（本01）

工事名	下北地区（脇野沢漁港）水産物供給基盤機能保全工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J05 運搬方法 J06 規格選定の方式 J07 土運船（曳航）の規格 J09 引船の規格 J11 揚土土捨ての指定 J12 往復平均えい航距離 J13 複数土砂を合成（平均）した揚土量 J14 土運船1日当り運搬量の算出方法		引船方式 標準 鋼100m3積（開閉式） 鋼D 300PS型 バックホウ揚土 0.1km 169.78m3/h 自動計算			係数ランク 1 単価補正
揚土土捨て工 (0008)	式	1		991,000	工種 53:浚渫工事（漁港）
バックホウ揚土 (0009)	m3	125		28,000	第0004号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
Q01 バックホウ揚土		バックホウ揚土			
バックホウ揚土	m3	125	224	28,000	DH101320 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 グラブ浚渫船1日当り運転時間 J02 グラブ浚渫船1時間当り浚渫量 J03 土運船1日当り運搬量の算出方法		8.0時間 127.95m3/h 自動計算			オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06
土砂等運搬 (0010)	m3	125		963,000	

入力データリスト（本01）

工事名	下北地区（脇野沢漁港）水産物供給基盤機能保全工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価地区	むつ市(旧脇野沢村)
					労務補正	1.000 00-00
					豪雪割増	
					係数ランク	1
					週休2日補正	4週8休以上
土砂等運搬	m3	125	6,374	796,750	CB210110	5485.2
J01 土砂等発生現場		標準			管理費区分	0
J02 積込機種・規格		バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)			歩	2026.06 単 2026.06
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			単価地区	むつ市(旧脇野沢村)
J04 DID区間の有無		有り			労務補正	1.000 00-00
J06 運搬距離(km)(DID区間有)		60.0km以下			豪雪割増	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	40.842		2,603	係数ランク	1
標準構成比			44.67		単価補正	
標準単価			20,847		M000301005	
地区単価			21,400		管理費区分	0
供用日当りの損耗品費			747		歩	2026.06 単 2026.06
運転手(一般)	%	44.67		2,847	単価地区	むつ市(旧脇野沢村)
標準構成比			40.44		労務補正	1.000 00-00
標準単価			23,600		豪雪割増	B地区
地区単価			30,290		係数ランク	1
軽油	%	14.485		923.2	単価補正	
標準構成比			14.89		R0115	
標準単価			138		管理費区分	0
					歩	2026.06 単 2026.06
					単価地区	むつ市(旧脇野沢村)
					労務補正	1.000 00-00
					豪雪割増	
					係数ランク	1
					単価補正	
					Z006702002	
					管理費区分	0
					歩	2026.06 単 2026.06
					単価地区	むつ市(旧脇野沢村)

入力データリスト（本01）

工事名	下北地区（脇野沢漁港）水産物供給基盤機能保全工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			156		労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.003		0.8	管理費区分 0	
処分費（建設発生土）	m3	125	1,330	166,250	ZZ99*01*01001 管理費区分 T 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
基礎工 (0011)	式	1		2,079,056		
基礎捨石工 (0012)	式	1		2,079,056	工種 54:構造物工事（漁港）	
基礎捨石 (0013)	m3	28		221,158	第0006号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上	
Q01 捨石投入		捨石投入				
Q01 捨石投入		捨石投入				
捨石投入	m3	18	11,911	214,398	DH103060 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06	
J01 材料割増率		30%				

入力データリスト（本01）

工事名	下北地区（脇野沢漁港）水産物供給基盤機能保全工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J02 1日当り投入指示量算定方法		標準			単価地区	むつ市(旧脇野沢村)
J03 水深区分		10m未満			労務補正	1.000 00-00
J04 施工規模区分		1,000m3未満			豪雪割増	
					係数ランク	1
					単価補正	
捨石投入	m3	10	676	6,760	DH103060	
					管理費区分	0
J01 材料割増率		30%			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 1日当り投入指示量算定方法		標準			単価地区	むつ市(旧脇野沢村)
J03 水深区分		10m未満			労務補正	1.000 00-00
J04 施工規模区分		1,000m3未満			豪雪割増	
					係数ランク	1
					単価補正	
捨石本均し (0014)	m2	49		1,051,540	第0007号内訳書	
					単位数量	1 m2
					管理費区分	0
Q01 捨石均し(人力)		捨石本均し・荒均し(水中)			歩 2026.06 単 2026.06	
Q02 機械均し		計上しない			単価地区	むつ市(旧脇野沢村)
Q03 バックホ均し		計上しない			労務補正	1.000 00-00
					豪雪割増	
					係数ランク	1
					週休2日補正	4週8休以上
捨石本均し・荒均し(水中)	m2	49	21,460	1,051,540	DH103070	
					管理費区分	0
J01 クレーン類の追加		無し			歩 2026.06 単 2026.06	
J12 均し区分		本均し			単価地区	むつ市(旧脇野沢村)
J13 均し精度		±5cm			労務補正	1.000 00-00
J14 割石質量区分		200kg/個未満			豪雪割増	
J15 透明度区分		普通			係数ランク	1
J16 施工規模区分		800m2未満			単価補正	
J17 潮待ち区分		潮待ち部以外				
J18 水深区分		10m未満				
J19 目潰石計上の有無		無し				

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				漁港整備
下北地区（脇野沢漁港）水産物供給基盤機能保全工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
捨石荒均し (0015)	m2	41		622,749	第0008号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
Q01 捨石均し(人力)		捨石本均し・荒均し(水中)			
Q02 機械均し		計上しない			
Q03 バックホ均し		計上しない			
捨石本均し・荒均し(水中)	m2	41	15,189	622,749	DH103070 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 クレーン類の追加		無し			
J12 均し区分		荒均し			
J13 均し精度		±10cm			
J14 割石質量区分		200kg/個未満			
J15 透明度区分		普通			
J16 施工規模区分		800m2未満			
J17 潮待ち区分		潮待ち部以外			
J18 水深区分		10m未満			
J19 目潰石計上の有無		無し			
捨石荒均し (0016)	m2	23		183,609	第0009号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
Q01 捨石均し(人力)		捨石本均し・荒均し(水中)			
Q02 機械均し		計上しない			
Q03 バックホ均し		計上しない			
捨石本均し・荒均し(水中)	m2	23	7,983	183,609	DH103070 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧脇野沢村)
J01 クレーン類の追加		無し			
J12 均し区分		荒均し			

入力データリスト（本01）

工事名	下北地区（脇野沢漁港）水産物供給基盤機能保全工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J13 均し精度			±50cm			労務補正 1.000 00-00
J14 割石質量区分			200kg/個未満			豪雪割増
J15 透明度区分			普通			係数ランク 1
J16 施工規模区分			800m2未満			単価補正
J17 潮待ち区分			潮待ち部以外			
J18 水深区分			10m未満			
J19 目潰石計上の有無			無し			
本体工[場所打式] (0017)		式	1		7,044,782	
水中コンクリート工 (0018)		式	1		7,044,782	工種 54:構造物工事（漁港）
型枠 (0019)		m2	109		3,115,656	第0010号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
Q01 型枠			鋼製型枠組立組外			
鋼製型枠組立組外		m2	109	28,584	3,115,656	DH143010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 施工区分			海上施工			
J02 サイクル数			2回			
J03 型枠全面積			109m2			
J04 搬入型枠面積			109m2			
J05 型枠1枚当り面積			0.54m2/枚			
J06 陸上クレーン類の種類			ラフテレーンクレーン			
J07 ラフテレーンクレーンの規格			(油圧伸縮ジブ型)16t吊			
J09 海上クレーン類の種類			クレーン付台船			
J10 クレーン付台船の規格			35～40t吊			

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				漁港整備
下北地区（脇野沢漁港）水産物供給基盤機能保全工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J12 引船の規格		鋼D 300PS型			
漏えい防止 (0020)	m2	53		115,010	第0011号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
Q01 漏えい防止シート敷設		漏えい防止シート敷設			
漏えい防止シート敷設	m2	53	2,170	115,010	DH143020 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
水中コンクリート (0021)	m3	132		3,800,016	第0012号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
Q01 水中コンクリート打設		水中Co打設(ポンプ車直接打設)			
水中Co打設(ポンプ車直接打設)	m3	132	28,788	3,800,016	DH143070 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増
J01 設計日当打設量		50m3以上100m3未満			

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				漁港整備
下北地区（脇野沢漁港）水産物供給基盤機能保全工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
H形鋼 (0022)	本	14		14,100	係数ランク 1 単価補正 オプション入力 第0013号内訳書 単位数量 1 本 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
H形鋼(細幅) SS400 100×50	t	0.1	141,000	14,100	Z001120019 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
被覆・根固工 (0023)	式	1		32,662	
根固ブロック工 (0024)	式	1		32,662	工種 54:構造物工事（漁港）
根固ブロック据付 (0025)	個	1		32,662	第0014号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増
Q01 ブロック転置 計上しない Q02 ブロック据付(1スイング) ブロック据付(1スイング) Q03 ブロック横持ち 計上しない Q04 ブロック運搬据付(陸上連携方式) 計上しない					歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				漁港整備
下北地区（脇野沢漁港）水産物供給基盤機能保全工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
Q05 ブロック運搬据付(海上一連方式)		計上しない			係数ランク 1
Q06 ブロック運搬据付(陸海一貫方式)		計上しない			週休2日補正 4週8休以上
ブロック据付(1スイング)	個	1	32,662	32,662	DH105100 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 施工区分		海上			
J02 ブロック質量		5.4t/個			
J03 ウインチ移動の有無		無し			
J04 クレーンの指定		標準			
J08 起重機船等の船種		起重機船(非航旋回)			
J10 起重機船(非航旋回)の規格		鋼D 120t吊			
J11 引船の規格		鋼D 700PS型			
J12 労務編成		玉掛・玉外のどちらか水中の場合			
J13 水深区分		水深15m未満の場合			
上部工 (0026)	式	1		1,652,704	
上部コンクリート工 (0027)	式	1		1,652,704	工種 54:構造物工事（漁港）
支保 (0028)	m	28		222,768	第0015号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
Q01 支保組立組外		支保組立組外(重力式)			
支保組立組外(重力式)	m	28	7,956	222,768	DH106010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00
J01 施工区分		陸上			

入力データリスト（本01）

工事名	下北地区（脇野沢漁港）水産物供給基盤機能保全工事				事業区分	漁港整備	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
						豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
型枠 (0029)		m2	28		312,928	第0016号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上	
Q01 型枠組立組外			鋼製型枠組立組外(重力式)				
鋼製型枠組立組外(重力式)		m2	28	11,176	312,928	DH106120 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工区分 J02 陸上クレーン類の種類 J03 ラフテレンクレーンの規格			陸上 ラフテレンクレーン (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)16t吊				
伸縮目地 (0030)		m2	5		15,400	第0017号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上	
Q01 伸縮目地			伸縮目地				
伸縮目地		m2	5	3,080	15,400	DH106180 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧脇野沢村)	
J01 伸縮目地材の指定			瀝青質系				

入力データリスト (本01)

工事名	下北地区（脇野沢漁港）水産物供給基盤機能保全工事				事業区分	漁港整備	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
						労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
コンクリート (0031)		m3	25		642,600	第0018号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0	
	Q01 陸上コンクリート打設		コンクリート打設(陸上)			歩 2026.06 単 2026.06	
	Q02 自積バケツ打設・台船バケツ打設		計上しない			単価地区 むつ市(旧脇野沢村)	
	Q03 コンクリートミキサ船打設		計上しない			労務補正 1.000 00-00	
	Q04 基礎碎石		計上しない			豪雪割増	
	Q05 コンクリート表面はつり		計上しない			係数ランク 1	
	Q06 コンクリート打設(保全工事)		計上しない			週休2日補正 4週8休以上	
コンクリート打設		m3	25	25,704	642,600	DH106190 管理費区分 0	
	J01 コンクリート打設方式		ポンプ車打設			歩 2026.06 単 2026.06	
	J02 鉄筋・無筋の選択		鉄筋			単価地区 むつ市(旧脇野沢村)	
	J03 施工規模		50m3以上(標準)			労務補正 1.000 00-00	
						豪雪割増	
						係数ランク 1	
						単価補正	
H形鋼 (0032)		本	28		459,008	オプション入力 第0019号内訳書 単位数量 1 本 管理費区分 0	
						歩 2026.06 単 2026.06	
						単価地区 むつ市(旧脇野沢村)	
						労務補正 1.000 00-00	
						豪雪割増	
						係数ランク 1	
						週休2日補正 4週8休以上	
H形鋼(細幅) SS400 100×50		t	0.2	141,000	28,200	Z001120019 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				漁港整備
下北地区（脇野沢漁港）水産物供給基盤機能保全工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)	孔	56	7,328	410,368	CB224430 7053.2 管理費区分 0
J01 削孔径		90mm以上100mm未満			歩 2026.06 単 2026.06
J02 削孔深さ		200mm以上400mm未満			単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
コンクリート穿孔機[電動式コアローリングマシン] 簡易仕様型 最大穿孔径25cm	%	1.623		118.9	M002015008 管理費区分 0
標準構成比			1.62		歩 2026.06 単 2026.06
標準単価			752		単価地区 むつ市(旧脇野沢村)
地区単価			783		労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 3kVA	%	1.098		80.45	L001110002 管理費区分 0
標準構成比			0.93		歩 2026.06 単 2026.06
標準単価			490		単価地区 むつ市(旧脇野沢村)
地区単価			601		労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	0.544		39.88	管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				漁港整備
下北地区（脇野沢漁港）水産物供給基盤機能保全工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
特殊作業員	%	40.246		2,949	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			38.55 28,300 30,700		
普通作業員	%	8.957		656.3	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			10.44 25,400 22,640		
土木一般世話役	%	5.924		434.1	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			5.27 31,000 36,210		
その他(労務)	%	11.015		807.1	管理費区分 0
ダイヤモンドビット 110mm スタンダード	%	27.622		2,024	Z006531004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増
標準構成比 標準単価 地区単価			28.71 25,000 25,000		

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				漁港整備
下北地区（脇野沢漁港）水産物供給基盤機能保全工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					係数ランク 1 単価補正
ガソリン レギュラー	%	2.447		179.3	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			2.61		
標準単価			154		
地区単価			150		
その他(材料)	%	0.499		36.59	管理費区分 0
諸雑費	%	0.025		2.38	管理費区分 0
モルタル練	m3	0.2	102,200	20,440	CB240060 102720.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 セメント種類		高炉			
J02 費用の内訳		全ての費用			
普通作業員	%	48.774		49,826	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			54.42		
標準単価			25,400		
地区単価			22,640		
土木一般世話役					R0125

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				漁港整備
下北地区（脇野沢漁港）水産物供給基盤機能保全工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	32.251		32,947	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			27.46		
標準単価			31,000		
地区単価			36,210		
その他(労務)	%	0.158		161.7	管理費区分 0
セメント(高炉B) 25kg袋入	%	13.275		13,561	Z002002008 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			12.48		
標準単価			24,200		
地区単価			25,600		
コンクリート用骨材 砂 洗い 細目	%	5.54		5,660	Z002104002001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			5.48		
標準単価			5,370		
地区単価			5,400		
諸雑費	%	0.002		44.3	管理費区分 0
付属工 (0033)	式	1		1,055,858	
係船柱工					工種 54:構造物工事（漁港）

入力データリスト（本01）

工事名	下北地区（脇野沢漁港）水産物供給基盤機能保全工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
(0034)	式	1		572,320		
係船柱 (0035)	基	5		572,320	第0020号内訳書 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上	
Q01 鋼杭準備		計上しない				
Q02 鋼杭運搬		計上しない				
Q03 鋼杭打設		計上しない				
Q04 鋼杭切断		計上しない				
Q05 掘削		計上しない				
Q06 土砂等運搬		計上しない				
Q07 埋戻し		計上しない				
Q08 基礎碎石		計上しない				
Q09 枠組足場架払		計上しない				
Q10 鉄筋加工組立		計上しない				
Q11 型枠組立組外		計上しない				
Q12 陸上コンクリート打設		計上しない				
Q13 係船柱取付		係船柱取付				
Q14 架台取付		計上しない				
Q15 係船柱塗装		計上しない				
係船柱取付	基	5	114,464	572,320	DH107010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工区分		陸上				
J02 係船柱規格		100kN未満				
J04 クレーン類の機種		ラフテレンスクレーン				
J05 ラフテレンスクレーンの規格		(油圧伸縮ジャブ型)16t吊				
車止・縁金物工 (0036)	式	1		483,538	工種 54:構造物工事（漁港）	
コーナ保護材 (0037)	m	11		483,538	オプション入力 第0021号内訳書	

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				漁港整備
下北地区（脇野沢漁港）水産物供給基盤機能保全工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
縁金物取付	m	11	43,958	483,538	DH107110
J01 施工規模		延30m未満			管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
排水構造物工 (0038)	式	1		715,307	オプション入力
側溝工 (0039)	式	1		635,450	オプション入力 工種 54:構造物工事（漁港）
自由勾配側溝 (0040)	m	27		400,410	オプション入力 第0022号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
自由勾配側溝					WB821420

入力データリスト（本01）

工事名	下北地区（脇野沢漁港）水産物供給基盤機能保全工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
		m	27	14,830	400,410	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 夜間作業の有無			無し			
J02 規格・仕様区分			L=2000mm 1000kg/個以下			
J03 時間的制約の有無			無し			
J04 基礎コンクリートの種類			土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)			0.3m3/10m			
J06 基礎碎石施工の有無			有り			
J07 基礎碎石の種類			再生クワッシャー 40～0			
J08 基礎碎石設計数量(実数入力)			5m3/10m			
J09 底部コンクリートの種類			土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)			0.3m3/10m			
側溝蓋 (0041)		枚	13		235,040	オプション入力 第0023号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
蓋版		枚	13	18,080	235,040	WB821430 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分			据付け			
J02 夜間作業の有無			無し			
J03 蓋版の種類			蓋版(各種)			
J05 規格・仕様区分			40kg/枚以下			
J06 時間的制約の有無			無し			
J07 施工箇所における補正			無し			
掘削工 (0042)		式	1		79,857	オプション入力 工種 54:構造物工事(漁港)
掘削						オプション入力

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				漁港整備
下北地区（脇野沢漁港）水産物供給基盤機能保全工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0043)	m3	9		21,672	第0024号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
床掘り	m3	9	2,408	21,672	CB210030 2247.4 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用			
バックホウ(クローラ)〔後方超小旋回型〕 排ガス型(第2次) 山積0.28m3 標準構成比 標準単価 地区単価	%	18.645	18.73 8,460 9,020	448.8	M000202096 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)	%	45.615	40.26 28,900 35,090	1,098	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				漁港整備
下北地区（脇野沢漁港）水産物供給基盤機能保全工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
普通作業員	%	28.208		679	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			33.9 25,400 22,640		
軽油	%	7.503		180.6	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			7.11 138 156		
諸雑費	%	0.029		1.6	管理費区分 0
路体盛土 (0044)	m3	7		42,777	オプション入力 第0025号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
路体(築堤)盛土	m3	7	6,111	42,777	CB210510 6722.7 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧脇野沢村)
J01 施工幅員		2.5m未満			

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				漁港整備
下北地区（脇野沢漁港）水産物供給基盤機能保全工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
振動ロー（舗装用）[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 運転質量0.8～1.1t	%	0.74		45.22	L001070002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価	%	88.922	0.66 1,560 1,590	5,434	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	%	10.036	8.41 28,300 30,700	613.3	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員	%	0.286	0.23 138 156	17.47	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00
軽油	%				

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				漁港整備
下北地区（脇野沢漁港）水産物供給基盤機能保全工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.016		1.01	管理費区分 0
土砂等運搬 (0045)	m3	2		15,408	オプション入力 第0026号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
土砂等運搬	m3	2	6,374	12,748	CB210110 5485.2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 土砂等発生現場		標準			
J02 積込機種・規格		バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)			
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			
J04 DID区間の有無		有り			
J06 運搬距離(km)(DID区間有)		60.0km以下			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	40.842		2,603	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			44.67		
標準単価			20,847		
地区単価			21,400		
供用日当りの損耗品費			747		
運転手(一般)					R0115

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				漁港整備
下北地区（脇野沢漁港）水産物供給基盤機能保全工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	44.67		2,847	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			40.44 23,600 30,290		
軽油	%	14.485		923.2	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			14.89 138 156		
諸雑費	%	0.003		0.8	管理費区分 0
処分費（建設発生土）	m3	2	1,330	2,660	ZZ99*01*01001 管理費区分 T 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
土工 (0046)	式	1		667,392	
土工 (0047)	式	1		667,392	工種 54:構造物工事（漁港）
掘削					オプション入力

入力データリスト（本01）

工事名	下北地区（脇野沢漁港）水産物供給基盤機能保全工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
(0048)	m3	66		158,928	第0027号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上	
床掘り	m3	66	2,408	158,928	CB210030 2247.4 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用				
バックホウ(クローラ)〔後方超小旋回型〕 排ガス型(第2次) 山積0.28m3 標準構成比 標準単価 地区単価	%	18.645	18.73 8,460 9,020	448.8	M000202096 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	45.615	40.26 28,900 35,090	1,098	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	下北地区（脇野沢漁港）水産物供給基盤機能保全工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
普通作業員	%	28.208		679	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
軽油	%	7.503		180.6	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.029		1.6	管理費区分 0	
土砂等運搬 (0049)	m3	66		508,464	オプション入力 第0028号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上	
土砂等運搬	m3	66		420,684	CB210110 5485.2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧脇野沢村)	
J01 土砂等発生現場		標準			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 積込機種・規格		バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)			単価地区 むつ市(旧脇野沢村)	

入力データリスト（本01）

工事名	下北地区（脇野沢漁港）水産物供給基盤機能保全工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			労務補正	1.000 00-00
J04 DID区間の有無		有り			豪雪割増	
J06 運搬距離(km) (DID区間有)		60.0km以下			係数ランク	1
					単価補正	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	40.842		2,603	M000301005	
	標準構成比		44.67		管理費区分	0
	標準単価		20,847		歩	2026.06 単 2026.06
	地区単価		21,400		単価地区	むつ市(旧脇野沢村)
	供用日当りの損耗品費		747		労務補正	1.000 00-00
					豪雪割増	B地区
					係数ランク	1
					単価補正	
運転手(一般)	%	44.67		2,847	R0115	
	標準構成比		40.44		管理費区分	0
	標準単価		23,600		歩	2026.06 単 2026.06
	地区単価		30,290		単価地区	むつ市(旧脇野沢村)
					労務補正	1.000 00-00
					豪雪割増	
					係数ランク	1
					単価補正	
軽油	%	14.485		923.2	Z006702002	
	標準構成比		14.89		管理費区分	0
	標準単価		138		歩	2026.06 単 2026.06
	地区単価		156		単価地区	むつ市(旧脇野沢村)
					労務補正	1.000 00-00
					豪雪割増	
					係数ランク	1
					単価補正	
諸雑費	%	0.003		0.8	管理費区分	0
処分費（建設発生土）	m3	66	1,330	87,780	ZZ99*01*01001	
					管理費区分	T

入力データリスト（本01）

工事名	下北地区（脇野沢漁港）水産物供給基盤機能保全工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
エプロン舗装工 (0050)	式	1		1,001,276	オプション入力	
コンクリート舗装工 (0051)	式	1		1,001,276	オプション入力 工種 54:構造物工事（漁港）	
下層路盤 (0052)	m2	124		207,204	オプション入力 第0029号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上	
下層路盤(歩道部)	m2	124	1,671	207,204	CB410031 857.31 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
J01 全仕上り厚(実数入力)		200mm			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
J02 施工区分		1層施工				
J03 材料		再生クラッシュラン RC-40				
J04 費用の内訳		全ての費用				
小型バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3 標準構成比	%	1.639	2.99	27.39	M000201100 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06	

入力データリスト（本01）

工事名	下北地区（脇野沢漁港）水産物供給基盤機能保全工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			5,680 6,070		単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正	
振動ロー(舗装用)[搭乘・コンバインド式] 運転質量3～4t	%	0.988		16.51	L001070011 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			1.78 3,540 3,830			
その他(機械)	%	0.126		2.11	管理費区分 0	
運転手(特殊)	%	16.835		281.3	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			27.03 28,900 35,090			
特殊作業員	%	8.816		147.3	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			15.84 28,300 30,700			
普通作業員					R0102	

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				漁港整備
下北地区（脇野沢漁港）水産物供給基盤機能保全工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	7.176		119.9	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			15.7		
標準単価			25,400		
地区単価			22,640		
土木一般世話役	%	7.792		130.2	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			13.01		
標準単価			31,000		
地区単価			36,210		
その他(労務)	%	2.026		33.86	管理費区分 0
再生クラッシャーラン RC-40	%	53.181		888.6	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			17.77		
標準単価			120,000		
地区単価			3,500		
軽油	%	1.154		19.28	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1
標準構成比			1.99		
標準単価			138		
地区単価			156		

入力データリスト（本01）

工事名	下北地区（脇野沢漁港）水産物供給基盤機能保全工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
その他(材料)					単価補正
	%	0.247		4.13	管理費区分 0
諸雑費					管理費区分 0
型枠 (0053)	m2	5		55,880	オプション入力 第0030号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
鋼製型枠組立組外(重力式)	m2	5	11,176	55,880	DH106120 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 施工区分		陸上			
J02 陸上クレーン類の種類		ラフテレンクレーン			
J03 ラフテレンクレーンの規格		(油圧伸縮ゾブ型)16t吊			
伸縮目地 (0054)	m2	18		55,440	オプション入力 第0031号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	下北地区（脇野沢漁港）水産物供給基盤機能保全工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					係数ランク	1
					週休2日補正	4週8休以上
伸縮目地	m2	18	3,080	55,440	DH106180	
J01 伸縮目地材の指定		瀝青質系			管理費区分	0
					歩	2026.06 単 2026.06
					単価地区	むつ市(旧脇野沢村)
					労務補正	1.000 00-00
					豪雪割増	
					係数ランク	1
					単価補正	
舗装工 (0055)	m3	28		682,752	オプション入力	
					第0032号内訳書	
					単位数量	1 m3
					管理費区分	0
					歩	2026.06 単 2026.06
					単価地区	むつ市(旧脇野沢村)
					労務補正	1.000 00-00
					豪雪割増	
					係数ランク	1
					週休2日補正	4週8休以上
コンクリート打設	m3	28	24,384	682,752	DH106190	
J01 コンクリート打設方式		ミキサ車打設			管理費区分	0
J02 鉄筋・無筋の選択		無筋			歩	2026.06 単 2026.06
					単価地区	むつ市(旧脇野沢村)
					労務補正	1.000 00-00
					豪雪割増	
					係数ランク	1
					単価補正	
用地舗装工 (0056)	式	1		649,485	オプション入力	
アスファルト舗装 (0057)	式	1		649,485	オプション入力	
					工種	54:構造物工事（漁港）

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				漁港整備
下北地区（脇野沢漁港）水産物供給基盤機能保全工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
下層路盤 (0058)	m2	153		192,168	オプション入力 第0033号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
下層路盤(車道・路肩部)	m2	153	1,256	192,168	CB410030 1289.3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 全仕上り厚(実数入力)		200mm			
J02 施工区分		1層施工			
J03 材料		再生クラッシュラン RC-40			
J04 費用の内訳		全ての費用			
モータグレート[土工用] 排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m	%	4.056		50.92	M000701021 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 A地区 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			3.95		
標準単価			37,600		
地区単価			37,600		
ロータローラ[マカダム] 運転質量10～12t	%	0.546		6.86	L001050002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増
標準構成比			0.49		
標準単価			4,480		
地区単価			4,870		

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				漁港整備
下北地区（脇野沢漁港）水産物供給基盤機能保全工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					係数ランク 1 単価補正
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t	%	0.556		6.98	L001060004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
			0.49 4,550 5,030		
標準構成比 標準単価 地区単価					
その他(機械)	%	0.827		10.38	管理費区分 0
運転手(特殊)	%	10.044		126.1	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
			8.06 28,900 35,090		
標準構成比 標準単価 地区単価					
普通作業員	%	2.7		33.9	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
			2.95 25,400 22,640		
標準構成比 標準単価 地区単価					
特殊作業員	%	2.93		36.78	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧脇野沢村)
			2.63 28,300		
標準構成比 標準単価					

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				漁港整備
下北地区（脇野沢漁港）水産物供給基盤機能保全工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			30,700		労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	%	2.59		32.52	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			2.16		
標準単価			31,000		
地区単価			36,210		
その他(労務)	%	2.926		36.73	管理費区分 0
再生クラッシャーラン RC-40	%	70.842		889.4	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			74.21		
標準単価			753,000		
地区単価			3,500		
軽油	%	1.741		21.86	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			1.5		
標準単価			138		
地区単価			156		
その他(材料)	%	0.229		2.88	管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	下北地区（脇野沢漁港）水産物供給基盤機能保全工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
諸雑費	%	0.013		0.69	管理費区分 0	
表層 (0059)	m2	153		457,317	オプション入力 第0034号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上	
表層(歩道部)	m2	153	2,989	457,317	CB410261 1461.6 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
J01 平均幅員		1.4m以上			歩 2026.06 単 2026.06	
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		50mm			単価地区 むつ市(旧脇野沢村)	
J05 材料		密粒度アスコン(13F)			労務補正 1.000 00-00	
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3			豪雪割増	
J07 費用の内訳		全ての費用			係数ランク 1	
ASフィニッシュ[クローラ型] 舗装幅1.4～3.0m	%	1.016		30.37	M001003018 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			1.95		歩 2026.06 単 2026.06	
標準単価			15,200		単価地区 むつ市(旧脇野沢村)	
地区単価			16,200		労務補正 1.000 00-00	
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 運転質量3～4t	%	0.201		6	L001070011 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06	
標準構成比			0.38			

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				漁港整備
下北地区（脇野沢漁港）水産物供給基盤機能保全工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価 地区単価			3,540 3,830		単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	0.146		4.37	管理費区分 0
普通作業員	%	4.026		120.3	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			9.24 25,400 22,640		
特殊作業員	%	3.273		97.82	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			6.17 28,300 30,700		
運転手(特殊)	%	2.488		74.35	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			4.19 28,900 35,090		
土木一般世話役					R0125

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				漁港整備
下北地区（脇野沢漁港）水産物供給基盤機能保全工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	1.28		38.24	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			2.24		
標準単価			31,000		
地区単価			36,210		
その他(労務)	%	1.328		39.68	管理費区分 0
アスファルト混合物					Z004100006001
密粒度アスコン(13F)	%	81.016		2,421	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			63.63		
標準単価			384,000		
地区単価			20,000		
アスファルト乳剤					Z004130002
PK-3 プライムコート用	%	4.926		147.2	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			8.87		
標準単価			103		
地区単価			117		
軽油	%	0.216		6.44	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1
標準構成比			0.39		
標準単価			138		
地区単価			156		

入力データリスト（本01）

工事名	下北地区（脇野沢漁港）水産物供給基盤機能保全工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
その他(材料)	%	0.047		1.41	管理費区分 0
諸雑費	%	0.037		1.82	管理費区分 0
構造物撤去工 (0060)	式	1		1,164,053	
取壊し工 (0061)	式	1		332,215	工種 54:構造物工事（漁港）
コンクリート取壊し (0062)	m3	7		78,365	オプション入力 第0035号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
構造物取壊し	m3	7	11,195	78,365	DH115010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 構造物区分		無筋構造物			
J02 工法区分		機械施工			
J03 時間的制約の有無		無し			
J04 夜間作業の有無		無し			
J05 低騒音・低振動対策		必要			
コンクリート舗装版破砕 (0063)	m2	134		123,816	オプション入力 第0036号内訳書

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				漁港整備
下北地区（脇野沢漁港）水産物供給基盤機能保全工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
舗装版破碎	m2	134	924	123,816	CB430310 859.49 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J03 騒音振動対策 J04 舗装版厚 J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳		コンクリート舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用			
コンクリート圧砕装置(大割機) 開口幅735～850mm破砕力550～980kN 標準構成比 標準単価 地区単価	%	20.205	20.59 17,900 18,900	186.8	M000907002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
バックホウ(クロー)後方超小旋回型 山積0.45m3(平積0.35m3) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	9.29	9.55 6,460 6,760	85.89	L001010012 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)					R0114

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				漁港整備
下北地区（脇野沢漁港）水産物供給基盤機能保全工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	31.875		294.7	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			28.24		
標準単価			28,900		
地区単価			35,090		
普通作業員	%	20.54		189.9	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			24.79		
標準単価			25,400		
地区単価			22,640		
土木一般世話役	%	12.244		113.2	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			11.28		
標準単価			31,000		
地区単価			36,210		
軽油	%	5.832		53.92	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			5.55		
標準単価			138		
地区単価			156		
諸雑費	%	0.014		0.19	管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				漁港整備
下北地区（脇野沢漁港）水産物供給基盤機能保全工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
アスファルト舗装破碎 (0064)	m2	153		130,034	オプション入力 第0037号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
舗装版破碎	m2	153	658	100,674	CB430310 612.24 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J03 騒音振動対策 J04 舗装版厚 J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用			
コンクリート圧砕装置(大割機) 開口幅735～850mm破砕力550～980kN 標準構成比 標準単価 地区単価	%	20.766	21.16 17,900 18,900	136.7	M000907002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
バックホウ(クロー)後方超小旋回型 山積0.45m3(平積0.35m3) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	9.235	9.49 6,460 6,760	60.79	L001010012 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				漁港整備
下北地区（脇野沢漁港）水産物供給基盤機能保全工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)	%	31.901		210	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
			標準構成比 28.25 標準単価 28,900 地区単価 35,090		
普通作業員	%	20.523		135.1	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
			標準構成比 24.76 標準単価 25,400 地区単価 22,640		
土木一般世話役	%	11.711		77.09	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
			標準構成比 10.78 標準単価 31,000 地区単価 36,210		
軽油	%	5.846		38.48	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1
			標準構成比 5.56 標準単価 138 地区単価 156		

入力データリスト（本01）

工事名	下北地区（脇野沢漁港）水産物供給基盤機能保全工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
諸雑費					単価補正	
	%	0.018		0.14	管理費区分 0	
舗装版切断	m	40	734	29,360	CB430510 700.44 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版				
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下				
J05 費用の内訳		全ての費用				
コンクリートカッタ[パキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 プレート径 φ56cm	%	9.769		71.72	M001161013 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 A地区 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			10.24			
標準単価			13,000			
地区単価			13,000			
その他(機械)	%	4.589		33.69	管理費区分 0	
特殊作業員	%	20.65		151.6	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			19.96			
標準単価			28,300			
地区単価			30,700			
土木一般世話役	%	12.124		89.01	R0125 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	下北地区（脇野沢漁港）水産物供給基盤機能保全工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			10.88 31,000 36,210		歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	7.586	8.92 25,400 22,640	55.69	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	18.947		139.1	管理費区分 0	
コンクリートカッタ（プレート） 径18インチ 標準構成比 標準単価 地区単価	%	22.393	22.39 68,200 71,500	164.4	Z006540009 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
ガソリン レギュラー 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.611	2.81 154 150	19.17	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	下北地区（脇野沢漁港）水産物供給基盤機能保全工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
その他(材料)		%	1.309		9.61	管理費区分 0
諸雑費		%	0.022		0.21	管理費区分 0
撤去工 (0065)		式	1		381,302	工種 54:構造物工事（漁港）
ブロック撤去 (0066)		個	1		32,662	第0038号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
Q01 ブロック撤去			ブロック撤去(1スイング内)			
Q02 ブロック撤去運搬(海上一連方式)			計上しない			
Q03 ブロック撤去運搬(陸上連携方式)			計上しない			
ブロック撤去(1スイング内)		個	1	32,662	32,662	DH115040 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 作業種類			撤去・仮置			
J02 ブロック種類			根固ブロック			
J03 施工区分			海上			
J04 ブロック質量			6.27t/個			
J05 ウインチ移動の有無			無し			
J06 クレーンの指定			標準			
J10 起重機船等の船種			起重機船(非航旋回)			
J12 起重機船(非航旋回)の規格			鋼D 120t吊			
J13 引船の規格			鋼D 700PS型			
J14 労務編成			玉掛・玉外のどちらか水中の場合			
J15 水深区分			水深15m未満の場合			
係船柱撤去 (0067)		基	4		93,840	第0039号内訳書 単位数量 1 基

入力データリスト（本01）

工事名	下北地区（脇野沢漁港）水産物供給基盤機能保全工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
Q01 係船柱撤去		係船柱撤去			管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上	
係船柱撤去	基	4	23,460	93,840	DH115090 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
J01 係船柱規格		けん引力100kN未満			第0040号内訳書 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上	
防舷材撤去 (0068)	基	10		254,800	DH115070 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上	
Q01 防舷材撤去		防舷材撤去			第0040号内訳書 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上	
防舷材撤去	基	10	25,480	254,800	DH115070 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
J01 防舷材の高さ		H = 250mm未満			オプション入力	
J02 クレーンの機種		ラフテレーンクレーン				
J03 ラフテレーンクレーンの規格		(油圧伸縮ジャブ型)16t吊				
運搬処理工						

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				漁港整備
下北地区（脇野沢漁港）水産物供給基盤機能保全工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0069)	式	1		450,536	工種 54:構造物工事（漁港）
殻運搬処理 (0070)	t	78		317,000	オプション入力 第0041号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
殻運搬	m3	34	2,900	98,600	CB227010 2475.1 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離(km) (DID区間有無) J13 費用の内訳		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	36.978		1,072	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価 供用日当りの損耗品費			40.77 20,847 21,400 747		
運転手(一般)	%	49.086		1,423	R0115 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00
標準構成比 標準単価 地区単価			44.82 23,600 30,290		

入力データリスト (本01)

工事名	下北地区（脇野沢漁港）水産物供給基盤機能保全工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
軽油	%	13.905		403.1	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
			標準構成比 標準単価 地区単価	14.41 138 156		
諸雑費	%	0.031		1.9	管理費区分 0	
処分費（無筋Co）	t	78	2,800	218,400	ZZ99*01*01002 管理費区分 T 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
殻運搬処理 (0071)	t	10.6		50,680	オプション入力 第0042号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上	
殻運搬					CB227010 3615.9	

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				漁港整備
下北地区（脇野沢漁港）水産物供給基盤機能保全工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	m3	5	4,200	21,000	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J05 運搬距離(km) (DID区間無) J13 費用の内訳		舗装版破碎 機械(対策不要厚15cm超)又は必要 無し 19.5km以下 全ての費用			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	40.288		1,692	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価 供用日当りの損耗品費			44.05 20,847 21,400 747		
運転手(一般)	%	44.05		1,850	R0115 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			39.87 23,600 30,290		
軽油	%	15.649		657.2	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			16.08 138 156		
諸雑費	%	0.013		0.8	管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				漁港整備
下北地区（脇野沢漁港）水産物供給基盤機能保全工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
処分費（As塊）	t	10.6	2,800	29,680	ZZ99*01*01003 管理費区分 T 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
殻運搬処理 (0072)	t	0.2		7,952	オプション入力 第0043号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
現場発生品及び支給品運搬	t	0.2	37,260	7,452	CB010410 32718.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 トラック機種 J02 DID区間の有無 J04 片道運搬距離(km)DID有		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t 有り 59.0km以下			
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t	%	12.96		4,828	M000302010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区
標準構成比			13.79		
標準単価			7,690		
地区単価			8,230		

入力データリスト（本01）

工事名	下北地区（脇野沢漁港）水産物供給基盤機能保全工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)		%	44.947		16,744	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
				42.15		
				28,900		
				35,090		
標準構成比						
標準単価						
地区単価						
特殊作業員		%	39.299		14,640	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
				41.25		
				28,300		
				30,700		
標準構成比						
標準単価						
地区単価						
軽油		%	2.789		1,039	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
				2.81		
				138		
				156		
標準構成比						
標準単価						
地区単価						
諸雑費		%	0.005		9	管理費区分 0
処分費（金属くず）		t	0.2	2,500	500	ZZ99*01*01005 管理費区分 T 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧脇野沢村)

入力データリスト（本01）

工事名	下北地区（脇野沢漁港）水産物供給基盤機能保全工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
殻運搬処理 (0073)	t	0.4		74,904	労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
					オブション入力 第0044号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上	
現場発生品及び支給品運搬	t	0.4	37,260	14,904	CB010410 32718.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
J02 DID区間の有無		有り				
J04 片道運搬距離(km)DID有		59.0km以下				
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t	%	12.96		4,828	M000302010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			13.79			
標準単価			7,690			
地区単価			8,230			
運転手(特殊)	%	44.947		16,744	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06	
標準構成比			42.15			

入力データリスト（本01）

工事名	下北地区（脇野沢漁港）水産物供給基盤機能保全工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			28,900 35,090		単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員	%	39.299		14,640	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			41.25 28,300 30,700			
軽油	%	2.789		1,039	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			2.81 138 156			
諸雑費	%	0.005		9	管理費区分 0	
処分費（廃プラスチック）	t	0.4	150,000	60,000	ZZ99*01*01004 管理費区分 T 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
直接工事費						

入力データリスト（本01）

工事名	下北地区（脇野沢漁港）水産物供給基盤機能保全工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0074)	式	1		18,724,300	
共通仮設 (0075)	式	1		2,538,940	
共通仮設費 (0076)	式	1		1,056,940	
運搬費 (0077)	式	1		7,740	工種 99:
仮設材等運搬 (0078)	式	1		7,740	第0045号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
Q01 仮設材等運搬		仮設材等運搬			
仮設材等運搬	式	1		7,740	DH190100 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 基本運賃		9901円/t			
J02 冬期割増の有無		無し			
J03 深夜・早朝割増の有無		無し			
J04 運搬質量		0.6t			
J05 その他の諸料金		0円			
J06 取卸し・積込み費用の計上の有無		有り			
J07 積込・取卸の場所・作業の組合せ		基地、積+現、取+現、積+基、取卸			
事業損失防止施設費 (0079)	式	1		810,200	工種 99:
水質汚濁防止膜					オプション入力

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				漁港整備
下北地区（脇野沢漁港）水産物供給基盤機能保全工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0080)	式	1		810,200	第0046号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
汚濁防止膜設置	m	40	6,363	254,520	DH190150 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
汚濁防止膜撤去	m	40	5,959	238,360	DH190160 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
汚濁防止膜賃料	式	1		317,320	オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	下北地区（脇野沢漁港）水産物供給基盤機能保全工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
						単価補正
汚濁防止膜賃料（基本料） 単独ポートΦ300 丈2m×長20m 1000N/3cm未満	枚	2	110,500	221,000	ZZ99*01*02001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
汚濁防止膜賃料（1日当り加算額） 単独ポートΦ300 丈2m×長20m 1000N/3cm未満	枚・日	56	1,720	96,320	ZZ99*01*02002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
現場環境改善費 (0081)	式	1		239,000		
現場環境改善費（率計上） (0082)	式	1		239,000		
市街地補正	市街地以外					
共通仮設費（率計上） (0083)	式	1		1,482,000		
主たる工種 施工地域等補正 海上輸送に要する補正 週休2日補正	54:構造物工事（漁港） 山間僻地及び離島（水産） 補正なし 4週8休以上		1.00% 1.00 1.02			
純工事費 (0084)	式	1		21,263,240		
現場管理費						

入力データリスト（本01）

工事名	下北地区（脇野沢漁港）水産物供給基盤機能保全工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0085)	式	1		5,477,000	
施工地域等補正	山間僻地及び離島（水産）		0.50%		
工期日数	247日間				
冬期日数	145日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.71%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
週休2日補正	4週8休以上		1.03		
工事原価 (0086)	式	1		26,740,240	
一般管理費等 (0087)	式	1		5,339,760	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0088)	式	1		32,080,000	
消費税額及び地方消費税額 (0089)	式	1		3,208,000	
工事費計 (0090)	式	1		35,288,000	