



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度

ため池等整備事業

榎ノ木溜池(3)

榎ノ木ため池(3)第1号工事

中農水(整)第6号

積 算 書

(当初)

本積算書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

SK02B

SK02B

SK02B

事業名 ため池等整備事業 榎ノ木溜池 (3)

工事名 榎ノ木ため池 (3) 第 1 号工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
1 工事価格			33,710,000	
2 ・ 工事原価			28,110,000	
3 純工事費			20,336,000	
4 ・ ・ 直接工事費			14,016,000	
5 ・ ・ ・ 直接工事費 (仮設工を除く)	1.000	式	11,254,000	
6 ・ ・ ・ 直接工事費 (仮設工)	1.000	式	2,762,000	
7 ・ ・ 間接工事費			14,094,000	
8 ・ ・ ・ 共通仮設費			6,320,000	
9 ・ ・ ・ ・ 事業損失防止施設費	1.000	式	0	
10 ・ ・ ・ ・ 運搬費 ~ 営繕費等				
$(4+9+25+26+31+34-36-37-38) \times ((標準値*N035)*N026*N030*N041)$				
$14,016,000 \times ((12.710*1.000)*1.000*1.040*1.000)$	13.220	%	1,853,000	
11 ・ ・ ・ ・ 運搬費	1.000	式	4,256,000	
12 ・ ・ ・ ・ 準備費	1.000	式	0	
13 ・ ・ ・ ・ 安全費	1.000	式	0	
14 ・ ・ ・ ・ 役務費	1.000	式	0	
15 ・ ・ ・ ・ 技術管理費	1.000	式	0	
16 ・ ・ ・ ・ 営繕費等	1.000	式	0	
17 ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費			211,000	
18 ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費 (率計上)				
$(4+25+32-33) \times (標準値)$				
$14,016,000 \times (1.510)$	1.510	%	211,000	
19 ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費 (積上)	1.000	式	0	
20 ・ ・ ・ 現場管理費			7,774,000	
21 ・ ・ ・ ・ 現場管理費 (率計上)				
$(4+8+25+26+27+30-36-38) \times ((標準値*N035)*N027*N030*N042+N031+N032-N033)$				
$20,336,000 \times ((35.840*1.000)*1.000*1.050*1.000+0.600+0.000-0.000)$	38.230	%	7,774,000	
22 ・ ・ ・ ・ 現場管理費 (積上)	1.000	式	0	
23 ・ ・ ・ ・ 現場管理費 (一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
24 ・ ・ ・ 工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
25 ・ ・ 官貸額 (直工)	1.000	式	0	
26 ・ ・ 官貸額 (事業損失防止)	1.000	式	0	
27 ・ ・ 官貸額 (直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
28 ・ 一般管理費等				
$(4+7-23-36-38) \times (標準値*N002+保証費率)$				
$28,110,000 \times (19.840*1.000 + 0.04)=5,588,000$	19.880	%	5,584,000	
29 ・ 一括計上価格	1.000	式	16,000	
30 支給品費			0	
31 支給品費 (直工・事業損失防止)			0	
32 支給品費 (直工)			0	

SK02B

SK02B

SK02B

SK02B

SK02B

SK02B

SK02B

SK02B

SK02B

事業名	ため池等整備事業 榎ノ木溜池 (3)
工事名	榎ノ木ため池 (3) 第 1 号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 1号 ***					
000001	押え盛土		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	1,000	m3	267.2	267	S単 21号
S02116	山砂	1,330	m3	3,300	4,389	S単 8号
	合 計				4,656	
	単 価				4,656	
	*** B単 - 2号 ***					
000002	残土運搬・処置 改良盛上り土		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込 (ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,000	m3	273.5	274	S単 19号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バツ約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,15.5km 以下	1,000	m3	2,578	2,578	S単 20号
S02117	産業廃棄物処理 建設発生土	1,000	m3	730	730	S単 12号
	合 計				3,582	
	単 価				3,582	
	*** B単 - 3号 ***					
000003	深層混合処理 (断面) セメント系、φ1.4m、改良長L=5.2m、添加量308kg/m ³		本		1,000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.146	人	36,210	5,287	S単 5号 [1]
S02115	特殊作業員	0.146	人	30,702	4,482	S単 6号 [2]
S02115	普通作業員	0.146	人	22,644	3,306	S単 7号 [3]
S02116	セメント系固化材 高有機質土用・バラ,,	2,710	ton	22,300	60,433	S単 9号 [4]
P96001	掘削消耗品費 (断面) 断面 (処理機運転1日当り単価×0.65%×5.9)	1,000	式	7,943	7,943	[5]
P96002	注入消耗材料費 (断面) 断面 (プラント運転1日当り単価×1.50%×2.71)	1,000	式	3,182	3,182	[6]
T00001	深層混合処理機運転 GI-130C	0.146	日	207,144	30,243	T単 1号 [7]
T00002	スラリープラント運転 20m ³ /h	0.146	日	78,300	11,432	T単 2号 [8]
T00003	発動発電機運転 (ディーゼルエンジン駆動) 100kVA (超低騒音型～3次基準値)	0.146	日	18,420	2,689	T単 3号 [9]
T00004	補助作業用バックホウ運転 加-ラ型・クレーン機能付・山積0.45m ³	0.146	日	54,926	8,019	T単 4号 [10]
Y10004	雑品 諸雑費 (世話役、作業員、混合処理機運転費の15%) 集計対象明細: ([1]+[2]]+[3]+[7])	0.150		43,318	6,498	
	合 計				143,514	
	単 価				143,514	
	*** B単 - 4号 ***					
000004	深層混合処理 (断面) セメント系、φ1.4m、改良長L=7.1m、添加量308kg/m ³		本		1,000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.180	人	36,210	6,518	S単 5号 [1]
S02115	特殊作業員	0.180	人	30,702	5,526	S単 6号 [2]
S02115	普通作業員	0.180	人	22,644	4,076	S単 7号 [3]
S02116	セメント系固化材 高有機質土用・バラ,,	3,700	ton	22,300	82,510	S単 9号 [4]
P96003	掘削消耗品費 (断面) 断面 (処理機運転1日当り単価×0.65%×7.8)	1,000	式	10,502	10,502	[5]
P96004	注入消耗材料費 (断面) 断面 (プラント運転1日当り単価×1.50%×3.70)	1,000	式	4,345	4,345	[6]
T00001	深層混合処理機運転 GI-130C	0.180	日	207,144	37,286	T単 1号 [7]
T00002	スラリープラント運転 20m ³ /h	0.180	日	78,300	14,094	T単 2号 [8]

事業名	ため池等整備事業 榎ノ木溜池 (3)
工事名	榎ノ木ため池 (3) 第 1 号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T00003	発動発電機運転 (ディーゼルエンジン駆動) 100kVA (超低騒音型 - 3次基準値)	0.180	日	18,420	3,316	T 単 3号 [9]
T00004	補助作業用バックホウ運転 刈-ラ型・クレーン機能付・山積0.45m ³	0.180	日	54,926	9,887	T 単 4号 [10]
Y10004	雑品 諸雑費 (世話役、作業員、混合処理機運転費の15%) 集計対象明細 : ([1]+[2]]+[3]+[7])	0.150		53,406	8,011	
	合 計				186,071	
	単 価				186,071	
	*** B 単 - 5号 ***					
000005	深層混合処理 (断面) セメント系、φ1.4m、改良長L=8.3m、添加量308kg/m ³		本		1,000	歩 A 本 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.202	人	36,210	7,314	S 単 5号 [1]
S02115	特殊作業員	0.202	人	30,702	6,202	S 単 6号 [2]
S02115	普通作業員	0.202	人	22,644	4,574	S 単 7号 [3]
S02116	セメント系固化材 高有機質土用・バラ	4.330	ton	22,300	96,559	S 単 9号 [4]
P96005	掘削消耗品費 (断面) 断面 (処理機運転 1 日当り単価 × 0.65% × 9.0)	1.000	式	12,117	12,117	[5]
P96006	注入消耗材料費 (断面) 断面 (プラント運転 1 日当り単価 × 1.50% × 4.33)	1.000	式	5,085	5,085	[6]
T00001	深層混合処理機運転 G1-130C	0.202	日	207,144	41,843	T 単 1号 [7]
T00002	スラリープラント運転 20m ³ /h	0.202	日	78,300	15,817	T 単 2号 [8]
T00003	発動発電機運転 (ディーゼルエンジン駆動) 100kVA (超低騒音型 - 3次基準値)	0.202	日	18,420	3,721	T 単 3号 [9]
T00004	補助作業用バックホウ運転 刈-ラ型・クレーン機能付・山積0.45m ³	0.202	日	54,926	11,095	T 単 4号 [10]
Y10004	雑品 諸雑費 (世話役、作業員、混合処理機運転費の15%) 集計対象明細 : ([1]+[2]]+[3]+[7])	0.150		59,933	8,990	
	合 計				213,317	
	単 価				213,317	
	*** B 単 - 6号 ***					
000006	仮設道路盛土 1 号仮設道路、2 号仮設道路		m3		1,000	歩 A m3 当たり算出
SA0141	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	1.000	m3	267.2	267	S 単 21号
S02116	山土 ,,	1.330	m3	2,650	3,525	S 単 11号
	合 計				3,792	
	単 価				3,792	
	*** B 単 - 7号 ***					
000007	仮設道路盛土 施工機械走行部		m3		1,000	歩 A m3 当たり算出
SA0141	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	1.000	m3	267.2	267	S 単 21号
S02116	山砂 ,,	1.330	m3	3,300	4,389	S 単 8号
	合 計				4,656	
	単 価				4,656	
	*** B 単 - 8号 ***					
B18203	敷鉄板 (地盤改良施工、2 号仮設道路、プラント) 設置 ~ 賃料 ~ 撤去		m ²		1,000	歩 A m ² 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置 ~ 賃料 ~ 撤去,34,1,あり	1.000	m ²	804	804	S 単 15号
	合 計				804	
	単 価				804	

事業名	ため池等整備事業 榎ノ木溜池 (3)
工事名	榎ノ木ため池 (3) 第 1 号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 9号 ***					
B18203	敷鉄板 (1 号仮設道路)		m		1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去 設置～賃料～撤去,53.1,あり	1,000	m	994	994	S単 16号
	合 計				994	
	単 価				994	
	*** B単 - 10号 ***					
000010	大型土のう設置		袋		1,000	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 製作・設置,バ ックリ,購入土,0.83m3,耐候性大型土のう袋 (1 年対応), なし, あり	1,000	袋	10,227	10,227	S単 14号
	合 計				10,227	
	単 価				10,227	
	*** B単 - 11号 ***					
000011	除雪工		式		1,000	歩A 当たり算出
SQ1016	除雪(機械)青森県標準地域 普通ﾌﾞﾙﾄﾞｰﾞ 15ton,容易に排雪できる場合,排対型 1 次,3.5,28,15	0.400	km	247,295	98,918	S単 22号
	合 計				98,918	
	単 価				98,918	
	*** B単 - 12号 ***					
000012	改良機分解・組立・輸送費		式		1,000	歩A 当たり算出
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械) 地盤改良機械(その他),機械質量20 t 以上60 t 以下,運搬～組立～分解～運搬, 基地と現場の移動,,あり	1,000	台	2,311,292	2,311,292	S単 17号
	合 計				2,311,292	
	単 価				2,311,292	
	*** B単 - 13号 ***					
000013	敷鉄板		ton		1,000	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積 込・取卸),,0.0,0.0	1,000	ton	9,920	9,920	S単 18号
	合 計				9,920	
	単 価				9,920	
	*** B単 - 14号 ***					
000014	六価クロム溶出試験		検体		1,000	歩A 当たり算出
PR9036	溶出試験液作成費 (諸経費含む)	1,000	検体	4,500	4,500	
PR9029	六価クロム Cr+6 (諸経費含む)	1,000	検体	3,300	3,300	
	合 計				7,800	
	単 価				7,800	

事業名	ため池等整備事業 榎ノ木溜池 (3)
工事名	榎ノ木ため池 (3) 第 1 号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
S02111	深層混合処理機(スリ-式)[単軸式・小型地盤改良機]					
	深層混合処理機(スリ-式)[単軸式・小型地盤改良機] 全装備重量25-30t 掘削幅71.1KN・m 改良径1.2-1.4m		供用日	96,400		歩A・単A
	*** S単 - 2号 ***					
S02111	深層混合処理機(スリ-式)[0561付属機器]					
	深層混合処理機(スリ-式)[0561付属機器] [スリ-ラット(全自動)]20m3/h		供用日	52,200		歩A・単A
	*** S単 - 3号 ***					
S02111	バ-ックホ[加-ラ型・排対型(1次)]					
	バ-ックホ[加-ラ型・排対型(1次)] 標準バ-ック容量 山積0.45m3(平積0.35m3)		供用日	10,100		歩A・単A
	*** S単 - 4号 ***					
S02112	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)]					
	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 定格容量100kva		日	3,520		歩A・単A
	*** S単 - 5号 ***					
S02115	土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	36,210		歩A・単A
	*** S単 - 6号 ***					
S02115	特殊作業員					
	特殊作業員		人	30,702		歩A・単A
	*** S単 - 7号 ***					
S02115	普通作業員					
	普通作業員		人	22,644		歩A・単A
	*** S単 - 8号 ***					
S02116	山砂					
	山砂		m3	3,300		歩A・単A
	*** S単 - 9号 ***					
S02116	セメント系固化材					
	セメント系固化材 高有機質土用・バラ		ton	22,300		歩A・単A
	*** S単 - 10号 ***					
S02116	軽油					
	軽油 バ-ック給油		L	156		歩A・単A
	*** S単 - 11号 ***					
S02116	山土					
	山土		m3	2,650		歩A・単A
	*** S単 - 12号 ***					
S02117	産業廃棄物処理					
	産業廃棄物処理 建設発生土		m3	730		歩A・単A
	*** S単 - 13号 ***					
S02124	運転手(特殊)					
	運転手(特殊)		人	35,088		歩A・単A
	*** S単 - 14号 ***					
S18002	大型土のう工					
	大型土のう工 製作・設置,バ-ック約,購入土,0.83m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,あり		袋	10,227		歩A・単A
	*** S単 - 15号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,34,1,あり		m ²	804		歩A・単A
	*** S単 - 16号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,53,1,あり		m ²	994		歩A・単A
	*** S単 - 17号 ***					
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械)					
	分解・組立・運搬費(重建設機械) 地盤改良機械(その他),機械質量20 t以上60 t以下,運搬～組立～分解～運搬,基地と現場の移動,,あり		台	2,311,292		歩A・単A
	*** S単 - 18号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0		ton	9,920		歩A・単A
	*** S単 - 19号 ***					
SA0102	SP 積込(ル-ズ)					
	SP 積込(ル-ズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3	273.5		歩A・単A
	*** S単 - 20号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,バ-ック約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,15.5km		m3	2,578		歩A・単A

事業名	ため池等整備事業 榎ノ木溜池 (3)				
工事名	榎ノ木ため池 (3) 第 1 号工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 1 号 ***					
S02111	深層混合処理機(スリ-式)[単軸式・小型地盤改良機]		供用日		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	深層混合処理機(スリ-式)[単軸式・小型地盤改良機] 全装備重量25-30t 掘削トルク71.1kN・m 改良径1.2-1.4m			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)機械器具損料コード	M96001		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)機械器具規格	全装備重量25-30t 掘削トルク71.1・		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力	96,400円		夜間制約作業時間:0.0		
M96001	深層混合処理機(スリ-式)[単軸式・小型地盤改良機] 全装備重量25-30t 掘削トルク71.1kN・m 改良径1.2-1.4m	1.000	供用日	96,400	96,400	
	合 計				96,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				96,400	
	*** S 単 - 2 号 ***					
S02111	深層混合処理機(スリ-式)[0561付属機器]		供用日		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	深層混合処理機(スリ-式)[0561付属機器] [スリ-ラ-ト(全自動)]20m3/h			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)機械器具損料コード	M96002		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)機械器具規格	[スリ-ラ-ト(全自動)]20m3/h		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力	52,200円		夜間制約作業時間:0.0		
M96002	深層混合処理機(スリ-式)[0561付属機器] [スリ-ラ-ト(全自動)]20m3/h	1.000	供用日	52,200	52,200	
	合 計				52,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				52,200	
	*** S 単 - 3 号 ***					
S02111	ハ-ック[加-ラ-型・排対型(1次)]		供用日		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	ハ-ック[加-ラ-型・排対型(1次)] 標準ハ-ック容量 山積0.45m3(平積0.35m3)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)機械器具損料コード	M96003		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)機械器具規格	標準ハ-ック容量 山積0.45m3(平・		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力	10,100円		夜間制約作業時間:0.0		
M96003	ハ-ック[加-ラ-型・排対型(1次)] 標準ハ-ック容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	1.000	供用日	10,100	10,100	
	合 計				10,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				10,100	
	*** S 単 - 4 号 ***					
S02112	発動発電機[D 駆動・～超低・排対型(～3次)]		日		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	発動発電機[D 駆動・～超低・排対型(～3次)] 定格容量100kva			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)機械器具賃料コード	F02060		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)機械器具規格	定格容量100kva		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力	3,520円		夜間制約作業時間:0.0		
F02060	発動発電機[D 駆動・～超低・排対型(～3次)] 定格容量100kva	1.000	日	3,520	3,520	
	合 計				3,520	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,520	
	*** S 単 - 5 号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩 A 当たり算出
	土木一般世話役			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)労務コード	R01001		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)労務単価算定区分	基(B)		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01001	土木一般世話役	1.000	人	36,210	36,210	
	合 計				36,210	算出数量 1.000 人

事業名	ため池等整備事業 櫛ノ木溜池 (3)
工事名	櫛ノ木ため池 (3) 第 1 号工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				36,210	
	*** S 単 - 6号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1,000 人	歩 A 当たり算出
	特殊作業員			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01002 基(B)		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
R01002	特殊作業員	1.000	人	30,702	30,702	
	合 計				30,702	算出数量 1.000 人
	単 価				30,702	
	*** S 単 - 7号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000 人	歩 A 当たり算出
	普通作業員			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01003 基(B)		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
R01003	普通作業員	1.000	人	22,644	22,644	
	合 計				22,644	算出数量 1.000 人
	単 価				22,644	
	*** S 単 - 8号 ***					
S02116	山砂		m3		1,000 各単位	歩 A 当たり算出
	山砂			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地区資材 (J コード) J03205		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
J03205	山砂	1.000	m3	3,300	3,300	
	合 計				3,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,300	
	*** S 単 - 9号 ***					
S02116	セメント系固化材		ton		1,000 各単位	歩 A 当たり算出
	セメント系固化材 高有機質土用・バラ			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (P コード) P32025		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
P32025	セメント系固化材 高有機質土用・バラ	1.000	ton	22,300	22,300	
	合 計				22,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				22,300	
	*** S 単 - 10号 ***					
S02116	軽油		L		1,000 各単位	歩 A 当たり算出
	軽油 H 1 0 0 給油			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (P コード) P34029		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	

事業名	ため池等整備事業 槽ノ木溜池 (3)				
工事名	槽ノ木ため池 (3) 第 1 号工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾙ給油	1.000	L	156	156	
	合 計				156	算出数量 1.000 各単位
	単 価				156	
	*** S 単 - 11号 ***					
S02116	山土		m3		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	山土			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 資材区分	地区資材 (J コード)		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	2) 地域資材単価コード (P)			時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J)	J03207		夜間制約作業時間: 0.0		
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
J03207	山土	1.000	m3	2,650	2,650	
	合 計				2,650	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,650	
	*** S 単 - 12号 ***					
S02117	産業廃棄物処理		m3		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	産業廃棄物処理 建設発生土			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 地域資材単価コード	PRF004		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	2) 資材規格	建設発生土		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 単価の入力	730円		夜間制約作業時間: 0.0		
PRF004	産業廃棄物処理 建設発生土	1.000	m3	730	730	
	合 計				730	算出数量 1.000 各単位
	単 価				730	
	*** S 単 - 13号 ***					
S02124	運転手 (特殊)		人		1.000 人	歩 A 当たり算出
	運転手 (特殊)			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 運転労務区分	運転手 (特殊)		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	2) 労務単価算定区分	基 (A2)		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	35,088	35,088	
	合 計				35,088	算出数量 1.000 人
	単 価		人		35,088	
	*** S 単 - 14号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩 A 当たり算出
	大型土のう工 製作・設置,ﾊﾞｯｸﾙ,購入土,0.83m3,耐候性大型土のう袋 (1 年対応) , なし, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
				時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	1) 施工区分	製作・設置		夜間制約作業時間: 0.0		
	2) 施工機械区分	ﾊﾞｯｸﾙ				
	3) 採取土区分	購入土				
	4) 購入土材単価 (m3 当たり)	2,650.000				
	5) 購入土材数量 (m3 / 袋)	0.830m3				
	6) 大型土のう袋区分	耐候性大型土のう袋 (1 年対応)				
	7) 単価 0 円区分 (大型土のう袋)	なし				
	8) 長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	36,210	36,210	
R01002	特殊作業員	1.000	人	30,702	30,702	
R01003	普通作業員	1.000	人	22,644	22,644	
Y00004	諸雑費					
		0.010		89,556	896	

事業名	ため池等整備事業 槽ノ木溜池 (3)				
工事名	槽ノ木ため池 (3) 第 1 号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P37005	耐候性大型土のう袋					
	耐候性大型土のう袋 (1 年対応)	34.000	枚	3,770	128,180	
J03208	購入土					
		28.200	m3	2,650	74,730	
F08064	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ・超低・排(～ 2014)]					
	ﾊﾞｯｸﾙ容量 0.45m3 吊能力 2.9t	1.280	日	7,370	9,434	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾙ給油	63.000	L	156	9,828	
R01021	運転手 (特殊)					
		1.000	人	35,088	35,088	
	合 計				347,712	算出数量 34.000 袋
	単 価		袋		10,227	
	*** S 単 - 15 号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000 m ²	歩 A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 34.1, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 施工区分	設置～賃料～撤去		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	2) 供用日数	34		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 使用回数	1		夜間制約作業時間: 0.0		
	4) 長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	340	340,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員					
		2.900	人	30,702	89,036	
R01003	普通作業員					
		2.900	人	22,644	65,668	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・超低・排対型 (～ 2014)]					
	ﾊﾞｯｸﾙ容量 0.8m3 吊能力 2.9t	3.310	日	10,700	35,417	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾙ給油	345.000	L	156	53,820	
R01021	運転手 (特殊)					
		2.900	人	35,088	101,755	
	合 計				803,696	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		804	
	*** S 単 - 16 号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000 m ²	歩 A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 53.1, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 施工区分	設置～賃料～撤去		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	2) 供用日数	53		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 使用回数	1		夜間制約作業時間: 0.0		
	4) 長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	530	530,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員					
		2.900	人	30,702	89,036	
R01003	普通作業員					
		2.900	人	22,644	65,668	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・超低・排対型 (～ 2014)]					
	ﾊﾞｯｸﾙ容量 0.8m3 吊能力 2.9t	3.310	日	10,700	35,417	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾙ給油	345.000	L	156	53,820	
R01021	運転手 (特殊)					
		2.900	人	35,088	101,755	
	合 計				993,696	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		994	
	*** S 単 - 17 号 ***					
S19001	分解・組立・運搬費 (重建設機械)		台		1.000 台	歩 A 当たり算出
	分解・組立・運搬費 (重建設機械) 地盤改良機械 (その他), 機械質量 20 t 以上 60 t 以下, 運搬～組立～分解～運搬, 基地と現場の移動, , あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
				時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	1) 機械区分	地盤改良機械 (その他)		夜間制約作業時間: 0.0		
	2) 規格区分	機械質量 20 t 以上 60 t 以下				

事業名	ため池等整備事業 榎ノ木溜池 (3)				
工事名	榎ノ木ため池 (3) 第 1 号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)移動区分 4)計上範囲	基地と現場の移動 運搬～組立～分解～運搬				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01002	特殊作業員	16.000	人	30,702	491,232	
F01091	ラフレソールン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] 最大吊上能力60t吊	2.400	日	103,000	247,200	
Y00004	運搬費等	2.130		738,432	1,572,860	
	合 計				2,311,292	算出数量 1.000 台
	単 価		台		2,311,292	
	*** S 単 - 18号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩 A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板 ,基地(積込・取卸)),0.0,0.0			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton) 3)製品長 4)運搬距離(片道) 5)計上方法 6)積卸し計上区分 7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割増率(実数) 10)深夜早期割増率(実数)	基本運賃(自動入力) 0円 12m以内 10kmまで 往復計上 計上する(敷鉄板) 基地(積込・取卸) 0.0 0.0				
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1.000	ton	8,420	8,420	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合 計				9,920	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		9,920	
	*** S 単 - 19号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3		1.000 m3	歩 A 当たり算出
				冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		273.5	
	*** S 単 - 20号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無 し,15.5km以下		m3		1.000 m3	歩 A 当たり算出
				冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ハック山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 15.5km以下				
	単 価		m3		2,578	
	*** S 単 - 21号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり		m3		1.000 m3	歩 A 当たり算出
				冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	

SK02B

SK02B

[illegible]

SK02B