



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度

経営体育成基盤整備事業

大川平地区

大川平ほ第42号工事

東農水（整工）第10号

積 算 書

（当初）

本積算書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

[illegible]

SK01H

[illegible]

事業名	経営体育成基盤整備事業 大川平地区
工事名	大川平は第42号工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
1 工事価格			11,360,000	
2 ・工事原価			9,298,000	
3 純工事費			6,361,000	
4 ・・直接工事費			5,423,000	
5 ・・・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	5,423,000	
6 ・・・直接工事費（仮設工）	1.000	式	0	
7 ・・間接工事費			3,875,000	
8 ・・・共通仮設費			938,000	
9 ・・・・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
10 ・・・・運搬費～営繕費等				
(4+9+25+26+31+34-36-37-38) × ((標準値*N035)*N026*N030*N041)				
5,423,000 × ((12.180*1.200)*1.000*1.040*1.000)	15.200	%	824,000	
11 ・・・・運搬費	1.000	式	0	
12 ・・・・準備費	1.000	式	0	
13 ・・・・安全費	1.000	式	0	
14 ・・・・役務費	1.000	式	0	
15 ・・・・技術管理費	1.000	式	0	
16 ・・・・営繕費等	1.000	式	0	
17 ・・・・現場環境改善費			114,000	
18 ・・・・・現場環境改善費（率計上）				
(4+25+32-33) × (標準値)				
5,420,000 × (2.110)	2.110	%	114,000	
19 ・・・・・現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
20 ・・・現場管理費			2,937,000	
21 ・・・・現場管理費（率計上）				
(4+8+25+26+27+30-36-38) × ((標準値*N035)*N027*N030*N042+N031+N032-N033)				
6,361,000 × ((39.670*1.100)*1.000*1.050*1.000+0.350+0.000-0.000)	46.170	%	2,937,000	
22 ・・・・現場管理費（積上）	1.000	式	0	
23 ・・・・現場管理費（一般管理費率対象外）	1.000	式	0	
24 ・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
25 ・・官貸額（直工）	1.000	式	0	
26 ・・官貸額（事業損失防止）	1.000	式	0	
27 ・・官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
28 ・一般管理費等				
(4+7-23-36-38) × (標準値*N002+保証費率)				
9,298,000 × (22.230*1.000+0.04)=2,070,000	22.270	%	2,062,000	
29 ・一括計上価格	1.000	式	0	
30 支給品費			0	
31 支給品費（直工・事業損失防止）			0	
32 支給品費（直工）			0	

SK01H

SK01H

SK01H

事業名	経営体育成基盤整備事業 大川平地区				
工事名	大川平は第42号工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単- 1号 ***					
000001	耕土搬入工		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02116	山土	1,200	m3	3,150	3,780	S単 3号
SA0161	SP 整地 敷均し(ルーズ), 標準(10,000m3未満), 無し, あり	1,000	m3	148	148	S単 20号
	合 計				3,928	
	単 価				3,928	
	*** B単- 2号 ***					
000002	土工		式		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂, 上記以外(小規模), -, -, 標準, -, -, -	25,400	m3	1,447	36,754	S単 16号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準)	20,900	m3	1,276	26,668	S単 17号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, タンパ(I)	20,900	m3	2,688	56,179	S単 1号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	13,900	m ²	452.9	6,295	S単 19号
	合 計				125,896	
	単 価				125,896	
	*** B単- 3号 ***					
000003	残土処理		式		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模, バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1.5km以下	4,400	m3	1,382	6,081	S単 18号
	合 計				6,081	
	単 価				6,081	
	*** B単- 4号 ***					
000004	側溝工		m		10,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎碎石の施工有り, 再利用撤去を行なわない	10,000	m	4,442	44,420	S単 14号
S02116	鉄筋コンクリートU形 300C 長2000mm, ,	5,000	個	9,050	45,250	S単 4号
S02116	再生クラッシュラン , RC-40,	0,540	m3	4,500	2,430	S単 5号
	合 計				92,100	
	単 価				9,210	
	*** B単- 5号 ***					
000005	蓋設置		枚		1,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, 40kgを超え170kg/枚以下, なし, -, -, 再利用撤去を行なわない	1,000	枚	992	992	S単 15号
S02116	道路用鉄筋コンクリート側溝蓋 300×500 1種, ,	1,000	枚	1,270	1,270	S単 6号
	合 計				2,262	
	単 価				2,262	
	*** B単- 6号 ***					
000006	樹工		箇所		1,000	歩A 当たり算出
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付, 1200kgを超え1600kg以下, 有り, あり	1,000	基	14,410	14,410	S単 23号

事業名	経営体育成基盤整備事業 大川平地区
工事名	大川平は第42号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	コンクリート樹ACK T-25 30N/mm2 蓋なし 0.8×0.8×1.0,,	1.000	個	106,000	106,000	S単 7号
	合 計				120,410	
	単 価				120,410	
	*** B単ー 7号 ***					
000007	暗渠工		m		10.000 m	歩A 当たり算出
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B≤1.25 0<H≤1.25,基礎碎石,無し,あり	10.000	m	64,180	641,800	S単 22号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行わない	5.000	枚	992	4,960	S単 15号
S02116	基礎板(ボックスカルバート用等) B900×t150×L=2000,,	5.000	枚	28,600	143,000	S単 8号
	合 計				789,760	
	単 価				78,976	
	*** B単ー 8号 ***					
000008	管路工 高密度ポリエチレン管φ150 ダブル有孔管		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン管(ダブル管) φ150mm(有孔・無孔),,	1.000	m	1,980	1,980	S単 9号
T00001	高密度ポリエチレン管布設 Φ150	1.000	m	136	136	T単 1号
S02116	吸出し防止材 厚 10mm ヤシセンイ,,	1.200	m	605	726	S単 10号
S02116	はたて貝殻 バラ積み,,	0.070	m3	5,320	372	S単 11号
	合 計				3,214	
	単 価				3,214	
	*** B単ー 9号 ***					
B02162	コンクリート構造物取壊し なし		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m3	17,620	17,620	S単 13号
	合 計				17,620	
	単 価				17,620	
	*** B単ー 10号 ***					
BA0201	殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,41.3km以下,	1.000	m3	6,536	6,536	S単 21号
	合 計				6,536	
	単 価				6,536	
	*** B単ー 11号 ***					
B02315	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処理 コンクリート塊	2.500	ton	2,500	6,250	S単 12号
	合 計				6,250	
	単 価				6,250	

事業名	経営体育成基盤整備事業 大川平地区				
工事名	大川平は第42号工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S01041	*** S単ー 1号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンバ(I)		m3	2,688		歩A・単A
S02115	*** S単ー 2号 ***					
	普通作業員					
	普通作業員		人	22,644		歩A・単A
S02116	*** S単ー 3号 ***					
	山土					
	山土 ,,		m3	3,150		歩A・単A
S02116	*** S単ー 4号 ***					
	鉄筋コンクリートU形					
	鉄筋コンクリートU形 300C 長2000mm,,		個	9,050		歩A・単A
S02116	*** S単ー 5号 ***					
	再生クラッシャー					
	再生クラッシャー ,RC-40,		m3	4,500		歩A・単A
S02116	*** S単ー 6号 ***					
	道路用鉄筋コンクリート側溝蓋					
	道路用鉄筋コンクリート側溝蓋 300×500 1種,,		枚	1,270		歩A・単A
S02116	*** S単ー 7号 ***					
	コンクリート枡ACK T-25					
	コンクリート枡ACK T-25 30N/mm2 蓋なし 0.8×0.8×1.0,,		個	106,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 8号 ***					
	基礎板(ボックスカハート用等)					
	基礎板(ボックスカハート用等) B900×t150×L=2000,,		枚	28,600		歩A・単A
S02116	*** S単ー 9号 ***					
	高密度ポリエチレン管 (ダブル管)					
	高密度ポリエチレン管 (ダブル管) φ150mm (有孔・無孔),,		m	1,980		歩A・単A
S02116	*** S単ー 10号 ***					
	吸出し防止材					
	吸出し防止材 厚 10mm ヤシセンイ,,		m ²	605		歩A・単A
S02116	*** S単ー 11号 ***					
	ほたて貝殻					
	ほたて貝殻 バラ積み,,		m3	5,320		歩A・単A
S02123	*** S単ー 12号 ***					
	産業廃棄物処理					
	産業廃棄物処理 コンクリート塊		ton	2,500		歩A・単A
S02721	*** S単ー 13号 ***					
	【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3	17,620		歩A・単A
S05801	*** S単ー 14号 ***					
	【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない		m	4,442		歩A・単A
S05801	*** S単ー 15号 ***					
	【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない		枚	992		歩A・単A
SA0101	*** S単ー 16号 ***					
	SP 掘削					
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -, 標準,-,-,-		m3	1,447		歩A・単A
SA0102	*** S単ー 17号 ***					
	SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)		m3	1,276		歩A・単A
SA0121	*** S単ー 18号 ***					
	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 小規模,バックホ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.5km以下		m3	1,382		歩A・単A
SA0151	*** S単ー 19号 ***					
	SP 基面整正					
	SP 基面整正 基面整正		m ²	452.9		歩A・単A
SA0161	*** S単ー 20号 ***					
	SP 整地					
	SP 整地 敷均し(ス),標準(10,000m3未満),無し,あり		m3	148		歩A・単A

事業名	経営体育成基盤整備事業 大川平地区
工事名	大川平は第42号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンバ(I)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 埋戻		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し タンバ(I)		夜間制約作業時間:0.0		
R01002	特殊作業員					
		0.340	人	30,702	10,439	
R01003	普通作業員					
		0.680	人	22,644	15,398	
Y00004	諸雑費 10%					
		0.100		10,439	1,044	
	合 計				26,881	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		2,688	
	*** S単一 2号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01003	普通作業員					
		1.000	人	22,644	22,644	
	合 計				22,644	算出数量 1,000 人
	単 価				22,644	
	*** S単一 3号 ***					
S02116	山土		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	山土 ..			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地区資材(Jコード)		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	J03207		夜間制約作業時間:0.0		
J03207	山土					
		1.000	m3	3,150	3,150	
	合 計				3,150	算出数量 1,000 各単位
	単 価				3,150	
	*** S単一 4号 ***					
S02116	鉄筋コンクリートU形		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリートU形 300C 長2000mm, ,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P12027		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			夜間制約作業時間:0.0		
P12027	鉄筋コンクリートU形 300C 長2000mm					
		1.000	個	9,050	9,050	
	合 計				9,050	算出数量 1,000 各単位
	単 価				9,050	
	*** S単一 5号 ***					
S02116	再生クラッシャラン		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	再生クラッシャラン ,RC-40,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地区資材(Jコード)		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	JQC001		夜間制約作業時間:0.0		

事業名	経営体育成基盤整備事業 大川平地区				
工事名	大川平は第42号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
JQC001	再生クラッシュラン RC-40	1.000	m3	4,500	4,500	
	合 計				4,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,500	
	*** S単ー 6号 ***					
S02116	道路用鉄筋コンクリート側溝蓋		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	道路用鉄筋コンクリート側溝蓋 300×500 1種,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)				
	2)地域資材単価コード (P)	P12094				
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P12094	道路用鉄筋コンクリート側溝蓋 300×500 1種	1.000	枚	1,270	1,270	
	合 計				1,270	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,270	
	*** S単ー 7号 ***					
S02116	コンクリート柵ACK T-25		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート柵ACK T-25 30N/mm2 蓋なし 0.8×0.8×1.0,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)				
	2)地域資材単価コード (P)	PQB612				
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
PQB612	コンクリート柵ACK T-25 30N/mm2 蓋なし 0.8×0.8×1.0	1.000	個	106,000	106,000	
	合 計				106,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				106,000	
	*** S単ー 8号 ***					
S02116	基礎板(ボックスカルバート用等)		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	基礎板(ボックスカルバート用等) B900×t150×L=2000,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)				
	2)地域資材単価コード (P)	PQC961				
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
PQC961	基礎板(ボックスカルバート用等) B900×t150×L=2000	1.000	枚	28,600	28,600	
	合 計				28,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				28,600	
	*** S単ー 9号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管 (ダブル管)		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管 (ダブル管) φ150mm (有孔・無孔),,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)				
	2)地域資材単価コード (P)	PV0418				
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
PV0418	高密度ポリエチレン管 (ダブル管) φ150mm (有孔・無孔)	1.000	m	1,980	1,980	
	合 計				1,980	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,980	
	*** S単ー 10号 ***					
S02116	吸出し防止材		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	吸出し防止材 厚 10mm ヤシセンイ,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	

事業名	経営体育成基盤整備事業 大川平地区				
工事名	大川平は第42号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	PQQ068		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
PQQ068	吸出し防止材 厚 10mm ヤシセンイ	1.000	m ²	605	605	
	合 計				605	算出数量 1.000 各単位
	単 価				605	
	*** S単一 11号 ***					
S02116	ほたて貝殻		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ほたて貝殻 バラ積み			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	PQT512		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
PQT512	ほたて貝殻 バラ積み	1.000	m3	5,320	5,320	
	合 計				5,320	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,320	
	*** S単一 12号 ***					
S02123	産業廃棄物処理		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理 コンクリート塊			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード	PRF001		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)資材規格	コンクリート塊		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力	2,500円		夜間制約作業時間:0.0		
PRF001	産業廃棄物処理 コンクリート塊	1.000	ton	2,500	2,500	
	合 計				2,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,500	
	*** S単一 13号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)作業区分	有筋		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)時間的制約	なし		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ	機械		夜間制約作業時間:0.0		
	4)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	しない				
A73511	構造物とこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	17,620	17,620	
	合 計				17,620	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		17,620	
	*** S単一 14号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ	U型側溝		夜間制約作業時間:0.0		
	2)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	3)規格Ⅰ	L=2000				
	4)規格Ⅱ	1000kg/個以下				
	5)時間的制約	なし				
	6)L=1000を使用	L=1000を使用しない				
	7)L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	8)法面小段面	-				
	9)法面縦排水	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				

事業名	経営体育成基盤整備事業 大川平地区				
工事名	大川平は第42号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	11)基礎碎石の施工有無	基礎碎石の施工有り				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	4,442	4,442	
	合 計				4,442	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		4,442	
	*** S単ー 15号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,ー,ー, 再利用撤去を行なわない		枚		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	蓋版 昼間施工		夜間制約作業時間:0.0		
	3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ	コンクリート・鋼製 40kgを超え170kg/枚以下				
	5)時間的制約 8)法面小段面	なし ー				
	10)再利用撤去の有無 11)基礎碎石の施工有無	再利用撤去を行なわない ー				
A71502	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	992.40	992	
	合 計				992	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		992	
	*** S単ー 16号 ***					
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),ー,ー,標準,ー,ー,ー		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土質 2)施工方法	土砂 上記以外(小規模)				
	3)押土の有無 4)障害の有無	ー ー				
	5)施工数量 6)火薬使用	標準 ー				
	7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	ー ー				
	単 価		m3		1,447	
	*** S単ー 17号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				
	単 価		m3		1,276	
	*** S単ー 18号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模,パツカ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し,1.5km以下		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無	小規模 パツカ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し				

事業名	経営体育成基盤整備事業 大川平地区
工事名	大川平は第42号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5) 運搬距離	1.5km以下				
	単 価		m3		1,382	
	*** S 単一 19号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	基面整正			深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1) 整形区分	基面整正				
	単 価		m ²		452.9	
	*** S 単一 20号 ***					
SA0161	SP 整地		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 整地			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	敷均し (ℎ=ス), 標準 (10,000m3未満), 無し, あり			深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1) 作業区分	敷均し (ℎ=ス)				
	2) 施工数量	標準 (10,000m3未満)				
	3) 障害の有無	無し				
	4) 長期割引単価区分	あり				
	単 価		m3		148	
	*** S 単一 21号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 41.3km以下,			深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1) 殻発生作業	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし				
	2) 積込工法区分	機械積込				
	3) DID区間の有無	無し				
	4) 運搬距離	41.3km以下				
	単 価		m3		6,536	
	*** S 単一 22号 ***					
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP ボックスカルバート機械据付			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	据付, 2.0m/個, 0<B≤1.25 0<H≤1.25, 基礎碎石, 無し, あり			深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1) 作業区分	据付				
	2) 製品長	2.0m/個				
	3) 内空幅・内空高(m)	0<B≤1.25 0<H≤1.25				
	4) 基礎材種別	基礎碎石				
	5) PC鋼材による縦締め	無し				
	6) 長期割引単価区分	あり				
	単 価		m		64,180	
	*** S 単一 23号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	据付, 1200kgを超え1600kg以下, 有り, あり			深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	

[illegible]

[illegible]

SK01H