

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 8水流 第4030-1-1号

設計書番号 508-130-0082

白糠地区水産流通基盤整備工事

実施 設計書

下北郡東通村大字白糠 地先

工 期 2 0 0 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工延長 L = 55.7 m				
	-4.0m岸壁	55.7	m		
	海上地盤改良工	1	式		
	本体工[ブロック式]	47.9	m		
	本体工[場所打式]	7.8	m		
	上部工	7.8	m		
	付属工	1	式		
	構造物撤去工	1	式		
	仮設工	1	式		
設計額	63,536,000 円 (内消費税 5,776,000 円)	変更による増減額			
請負額		変更による増減額			

設計内訳書（本01）

工事名	白糠地区水産流通基盤整備工事				事業区分 工事区分	漁港整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
護岸・岸壁・物揚場 -4.0m岸壁							
		式	1		32,264,085		
海上地盤改良工							
		式	1		69,652		
床掘工							
		式	1		31,760		
バックホウ床掘	軟岩						内 1号
		m3	4		31,760		
土運船運搬工							
		式	1		15,052		
土運船運搬	軟岩						内 2号
		m3	4		15,052		
揚土土捨工							
		式	1		22,840		
バックホウ揚土	軟岩						内 3号
		m3	4		900		
積込(ルーズ)	軟岩						内 4号
		m3	4		1,092		
土砂等運搬	軟岩						内 5号
		m3	4		20,848		
本体工[ブロック式]							
		式	1		9,159,064		
グラウトアンカー工							
		式	1		9,136,740		
削孔	φ115mm						内 6号
		m	210		5,137,440		

設計内訳書（本01）

工事名	白糠地区水産流通基盤整備工事				事業区分 工事区分	漁港整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
グラウトアンカー	F20TA(1×φ15.2) L=10.5m						内 7号
		本	20		3,999,300		
場所打コンクリート工							
		式	1		22,324		
コンクリート	高炉B 18-8-40 W/C≦60%						内 8号
		m3	1		22,324		
本体工[場所打式]							
		式	1		3,495,812		
水中コンクリート工							
		式	1		3,495,812		
型枠							内 9号
		m2	51		1,429,045		
漏えい防止	ナイロン・ポリエステル系 t=0.25～0.30 150kgf/3cm						内 10号
		m2	10		21,700		
水中コンクリート	15-40 W/C≦50% C≧370kg/m3						内 11号
		m3	75		2,039,850		
H形鋼	SS400 100×50 L=1.0m						内 12号
		本	4		5,217		
上部工							
		式	1		677,691		
上部コンクリート工							
		式	1		677,691		
支保							内 13号
		m	10		79,560		
型枠							内 14号
		m2	10		111,760		

設計内訳書（本01）

工事名	白糠地区水産流通基盤整備工事				事業区分 工事区分	漁港整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
伸縮目地	瀝青質系						内 15号
		m2	2		6,160		
コンクリート	高炉B 18-8-40 W/C≦60%						内 16号
		m3	15		334,860		
H形鋼	SS400 100×50 L=1.0m						内 17号
		本	8		145,351		
付属工							
		式	1		12,112,435		
係船柱工							
		式	1		228,928		
係船柱	直柱5t φ150						内 18号
		基	2		228,928		
防舷材工							
		式	1		11,667,490		
防舷材	200H×2400L(流用材)						内 19号
		基	1		131,930		
防舷材	250H×2500L、E>13.17kN/m						内 20号
		基	14		11,535,560		
車止・縁金物工							
		式	1		216,017		
車止	150H(流用材)						内 21号
		m	2		6,854		
車止	150H						内 22号
		m	5		209,163		
構造物撤去工							
		式	1		6,674,723		

設計内訳書（本01）

工事名	白糠地区水産流通基盤整備工事				事業区分 工事区分	漁港整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
取壊し工							
		式	1		6,216,736		
コンクリート取壊し	無筋構造物						内 23号
		m3	233		4,336,271		
殻運搬処理	Co塊(無筋) 処分費有						内 24号
		m3	233		1,880,465		
撤去工							
		式	1		457,987		
係船柱撤去							内 25号
		基	2		46,920		
防舷材撤去	200H×2400L						内 26号
		基	1		25,480		
防舷材撤去	200H×2100L						内 27号
		基	14		356,720		
防舷材運搬	200H×2100L						内 28号
		基	6		328		
縁金物撤去							内 29号
		m	2		1,632		
転落防止柵撤去							内 30号
		m	5		3,845		
殻運搬処理	金属くず 処分費有						内 31号
		t	0.2		3,188		
殻運搬処理	廃ガラス等 処分費有						内 32号
		t	0.02		1,594		
殻運搬処理	混合廃棄物 処分費有						内 33号
		t	0.4		18,280		

設計内訳書（本01）

工事名	白糠地区水産流通基盤整備工事					事業区分 工事区分	漁港整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設工								
			式	1		74,708		
敷鉄板工								
			式	1		74,708		
敷鉄板		22×1524×6096						内 34号
			式	1		74,708		
直接工事費								
			式	1		32,264,085		
共通仮設								
			式	1		6,537,718		
共通仮設費								
			式	1		4,246,718		
回航・えい航費								
			式	1		3,385,508		
回航		ハクホウ浚渫船 鋼D2.0m3 62.1㍓						内 35号
			回	2		3,385,508		
運搬費								
			式	1		113,470		
仮設材等運搬		敷鉄板						内 36号
			式	1		111,540		
仮設材等運搬		水質汚濁防止膜						内 37号
			式	1		1,930		
事業損失防止施設費								
			式	1		421,740		
水質汚濁防止膜								内 38号
			式	1		421,740		

設計内訳書（本01）

工事名	白糠地区水産流通基盤整備工事				事業区分 工事区分	漁港整備 護岸・岸壁・物揚場		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場環境改善費								
		式	1		326,000			
現場環境改善費（率計上）								
		式	1		326,000			
共通仮設費（率計上）								
		式	1		2,291,000			
純工事費								
		式	1		38,801,803			
現場管理費								
		式	1		9,863,000			
工事原価								
		式	1		48,664,803			
一般管理費等								
		式	1		9,095,197			
工事価格								
		式	1		57,760,000			
消費税額及び地方消費税額								
		式	1		5,776,000			
工事費計								
		式	1		63,536,000			

主工種 54:構造物工事（漁港）

現場環境改善費対象工事費	32,685,825	直接工事費	32,264,085	事業損失	421,740
非対象額計（－）	658,180				
管理費区分1	0	（橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費）			
管理費区分2，7	0	（工場原価）			
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9	0	（間接費非対象額）			
管理費区分T	658,180	（直接工事費に含まれる処分費等）			
対象額 支給品費（＋）	0				
無償貸付機械評価額（＋）	0				
現場環境改善費対象額（P i）					
単独（追加工事）	32,027,645	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率（補正前）	1.02%		0.00%		0.00%
市街地補正	市街地以外				
率（補正後）	1.02%		0.00%		
計上額	326,000		0		0
				調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種 54:構造物工事（漁港）

共通仮設費（積上分）	3,920,718				
回航・えい航費	3,385,508	運搬費	113,470	準備費	0
事業損失防止施設費	421,740	安全費	0	役務費	0
技術管理費	0	水雷・傷害等保険料	0	営繕費	0
現場環境改善費	0				
共通仮設費計					6,537,718

現場管理費

主工種 54:構造物工事（漁港）

単独（追加工事）純工事費	38,801,803	単独（追加工事）直接工事費	32,264,085	単独（追加工事）共通仮設費	6,537,718
非対象額計（－）		0			
管理費区分2,7		0	（工場原価）		
管理費区分5		0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9		0	（間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）		
対象額 支給品費（＋）		0			
支給品で扱う桁等購入費（＋）		0			
無償貸付機械評価額（＋）		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	38,801,803	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）	38,143,623		0		0
現場管理費 率（補正前）	23.36%		0.00%		0.00%
施工地域等補正	0.50%		0.00%		
施工時期補正	0.82%		0.00%		
緊急工事補正	0.00%		0.00%		
砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%		
率（補正後） 週休2日 4週8休以上 1.03	25.42%		0.00%		
計上額	9,863,000		0		0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 54:構造物工事（漁港）

工事原価	48,664,803				
純工事費	38,801,803	現場管理費	9,863,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）	0				
管理費区分9	0		(支給品を除く間接費非対象額)		
管理費区分T	0		(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	48,664,803	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	48,006,623		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	18.65%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率（補正後）	18.65%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	48,664,803		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	9,095,197				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年6月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年6月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年6月		
単 価 地 区	東通村		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 たる 工 種	54:構造物工事（漁港）		
施 工 地 域 等 補 正	山間僻地及び離島（水産）		1. 00%
海 上 輸 送 に 要 す る 補 正	補正なし		1. 00
週 休 2 日 補 正	4週8休以上		1. 02

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	山間僻地及び離島（水産）	0.50%
工 期 日 数	200日間	
冬 期 日 数	135日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4級地	1.20%
施 工 時 期 補 正	自動設定	0.82%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0.00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0.00%
週 休 2 日 補 正	4週8休以上	1.03
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種 54:構造物工事（漁港）

費目	工種	対象額（円）	補正後率（％）	計上額（円）
	直接工事費			32,264,085
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			421,740
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				32,685,825
	共通仮設費（率分）	32,685,825	7.01	2,291,000
	回航・えい航費			3,385,508
	運搬費			113,470
	事業損失防止施設費			421,740
現場環境改善費対象工事費				32,264,085
	現場環境改善費（率分）	32,027,645	1.02	326,000
現場管理費対象純工事費				38,801,803
	現場管理費	38,801,803	25.42	9,863,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				48,664,803
	一般管理費等	48,664,803	18.65	9,095,197
	業務委託費			0
工事価格				57,760,000
消費税等相当額				5,776,000
工事費計				63,536,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 1号	バックホウ床掘	軟岩						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
バックホウ浚渫 DH101100		鋼D 2.0m3, 無し, 岩盤, 軟質, 悪い, 普通						単 1号 03-01-90 管理費区分 : 0
			m3	4	7,940	31,760		
合計								
						31,760		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 2号	土運船運搬	軟岩							
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土運船運搬 DH101240		対応しない, 8.0時間, 23.93m3/h, 14.36m3/h, 引船方式, 標準, 鋼100m3積(開閉式), 鋼D 300PS型, ハックホ揚土, 0							単 2号 03-01-07 管理費区分 : 0
				m3	4	3,763	15,052		
合計							15,052		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 3号	ハックホ揚土	軟岩						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ハックホ揚土 DH101320		8.0時間, 14.36m3/h, 自動計算						単 3号 03-01-90 管理費区分：0
			m3	4	225	900		
合計								
						900		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 4号	積込(ルース)		軟岩					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
積込(ルース) CB210020		土砂, 土量50, 000m3未満						02-01-02
			m3	4	273	1, 092		管理費区分 : 0
合計								
						1, 092		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 5号	土砂等運搬	軟岩					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬	標準, ハック材山積0. 8m3 (平積0. 6m3), 軟岩, 無し, 49. 5km以下						02-01-02
CB210110		m3	4	5, 212	20, 848		管理費区分 : 0
合計					20, 848		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 6号	削孔	φ 115mm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
削孔 (アンカー)	無し (クローラ型), 115mm, 硬岩						02-02-13
CB223910		m	126	26, 980	3, 399, 480		管理費区分 : 0
削孔 (アンカー)	無し (クローラ型), 115mm, 軟岩						02-02-13
CB223910		m	84	20, 690	1, 737, 960		管理費区分 : 0
合計					5, 137, 440		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 7号	グラウト・アンカー	F20TA(1×φ15. 2) L=10. 5m					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
アンカー鋼材加工・組立・挿入 緊張・定着・頭部処理(アンカー) CB223920	二重防食, PC鋼線より線, 10mを超える, f<400kN, 無し	本	20	39, 430	788, 600		02-02-13 管理費区分 : 0
グラウト注入(アンカー) CB223940		m3	7	76, 100	532, 700		02-02-13 管理費区分 : 0
グラウト・アンカー F20TA(1×φ15. 2) L=10. 5m ZZ99*01*01001		本	20	133, 900	2, 678, 000		管理費区分 : 0
合計					3, 999, 300		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 8号	コンクリート	高炉B 18-8-40 W/C≤60%					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート打設 DH106190	ミキサ車打設, 無筋	m3	1	22, 324	22, 324		単 4号 03-06-02 管理費区分 : 0
合計					22, 324		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 9号	型枠						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
岩盤基面整正	基地として作業可, 軟質・中質						単 5号 03-04-91
DA281500		m2	10	34, 500	345, 000		管理費区分 : 0
鋼製型枠組立組外	陸上施工, 1回, 51m2, 51m2, 0. 54m2/枚, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮シブ型) 16t 吊, 有り						単 6号 03-04-03
DH143010		m2	51	19, 695	1, 004, 445		管理費区分 : 0
埋殺し型枠							
ZZ99*01*01002		式	1		79, 600		管理費区分 : 0
合計					1, 429, 045		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 10号	漏えい防止	ナイロン・ポリエステル系 t=0. 25～0. 30 150kgf/3cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
漏えい防止シート敷設							単 7号 03-04-03
DH143020		m2	10	2, 170	21, 700		管理費区分 : 0
合計					21, 700		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 11号	水中コンクリート	15-40 W/C≦50% C≧370kg/m3						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
水中Co打設(ポンプ車直接打設) DH143070		50m3以上100m3未満						単 8号 03-04-03 管理費区分：0
			m3	75	27, 198	2, 039, 850		
合計								
						2, 039, 850		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 12号	H形鋼		SS400 100×50 L=1. 0m					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
H形鋼(細幅) SS400 100×50		Z001120019						管理費区分：0
			t	0. 037	141, 000	5, 217		
合計						5, 217		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 13号	支保						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
支保組立組外(重力式)	陸上						単 9号 03-06-02
DH106010		m	10	7, 956	79, 560		管理費区分 : 0
合計					79, 560		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 14号	型枠						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鋼製型枠組立組外(重力式)	陸上, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型)						単 10号 03-06-02
DH106120	16t吊	m2	10	11, 176	111, 760		管理費区分 : 0
合計					111, 760		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 15号	伸縮目地		瀝青質系					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
伸縮目地		瀝青質系						単 11号 03-06-02 管理費区分：0
DH106180			m2	2	3,080	6,160		
合計						6,160		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 16号	コンクリート	高炉B 18-8-40 W/C≦60%						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート打設 DH106190		ミキサ車打設, 無筋						単 4号 03-06-02 管理費区分：0
			m3	15	22,324	334,860		
合計								
						334,860		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 17号	H形鋼	SS400 100×50 L=1.0m						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
H形鋼(細幅) SS400 100×50		Z001120019						管理費区分：0
			t	0.074	141,000	10,434		
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)		90mm以上100mm未満, 400mm以上600mm 未満						02-02-15
CB224430			孔	16	8,117	129,872		
モルタル練		普通, 全ての費用						02-04-01
CB240060			m3	0.05	100,900	5,045		
合計						145,351		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 18号	係船柱		直柱5t φ150					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
係船柱取付		陸上, 100kN未満, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジャブ型) 16t吊 DH107010						単 12号 03-07-02 管理費区分：0
			基	2	114,464	228,928		
合計						228,928		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 19号	防舷材	200H×2400L(流用材)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋込栓取付 DH107040	陸上, H = 250mm未満, 5基以上(標準), 先付け(標準)	基	1	98, 530	98, 530		単 13号 03-07-03 管理費区分 : 0
防舷材取付 DH107050	陸上, 有り, H = 250mm未満, ラフレレンクレン, (油圧伸縮ジャブ型) 16t吊, 5基以上(標準)	基	1	33, 400	33, 400		単 14号 03-07-03 管理費区分 : 0
合計					131, 930		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 20号	防舷材	250H×2500L、E>13. 17kN/m					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋込栓取付 DH107040	陸上, H = 250～500mm未満, 5基以上(標準), 先付け(標準)	基	2	103, 630	207, 260		単 15号 03-07-03 管理費区分 : 0
埋込栓取付 DH107040	陸上, H = 250～500mm未満, 5基以上(標準), 後付け	基	12	105, 313	1, 263, 756		単 16号 03-07-03 管理費区分 : 0
防舷材取付 DH107050	陸上, 有り, H = 250～500mm未満, ラフレレンクレン, (油圧伸縮ジャブ型) 16t吊, 5基以上(標準)	基	14	718, 896	10, 064, 544		単 17号 03-07-03 管理費区分 : 0
合計					11, 535, 560		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 21号	車止	150H(流用材)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
車止取付	1本当り質量100kg未満の場合, 延30m未満, 先付け(標準)						単 18号 03-07-04
DH107080		m	2	3, 427	6, 854		管理費区分 : 0
合計					6, 854		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 22号	車止	150H					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
車止取付	1本当り質量100kg未満の場合, 延30m未満, 先付け(標準)						単 19号 03-07-04
DH107080		m	4	41, 627	166, 508		管理費区分 : 0
車止取付	1本当り質量100kg未満の場合, 延30m未満, 後付け						単 20号 03-07-04
DH107080		m	1	42, 655	42, 655		管理費区分 : 0
合計					209, 163		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 23号	コンクリート取壊し	無筋構造物					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断 CB430510	コンクリート舗装版, 15cmを超え30cm以下, 全ての費用						03-01-05
		m	40	3, 405	136, 200		管理費区分 : 0
構造物とりこわし WB824010	無筋構造物, 人力施工, 無し, 無し						単 21号 06-01-04
		m3	1	35, 760	35, 760		管理費区分 : 0
構造物とりこわし WB824010	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要						単 22号 06-01-04
		m3	79	8, 612	680, 348		管理費区分 : 0
コンクリート海上取壊し DA900130	<= 170, 無筋, 無し, 無し, 8時間						単 23号 99-10-10
		m3	153	19, 190	2, 936, 070		管理費区分 : 0
コンクリートガラ海上除去・運搬・揚土 DA900140	鋼D 2. 0m3, 無し, 無し, 8時間						単 24号 99-10-10
		m3	153	2, 353	360, 009		管理費区分 : 0
積込(コンクリート殻) CB224260	全ての費用						02-02-14
		m3	153	1, 228	187, 884		管理費区分 : 0
合計							
					4, 336, 271		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 24号	殻運搬処理	Co塊(無筋) 処分費有					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬 CB227010	コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 41. 3km以下, 全ての費用	m3	233	5, 305	1, 236, 065		02-02-07 管理費区分 : 0
処分費(Co塊無筋) ZZ99*01*08002		t	537	1, 200	644, 400		管理費区分 : T
合計					1, 880, 465		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 25号	係船柱撤去						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
係船柱撤去 DH115090	けん引力100kN未満	基	2	23, 460	46, 920		単 25号 03-15-03 管理費区分 : 0
合計					46, 920		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 26号	防舷材撤去	200H×2400L					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防舷材撤去	H = 250mm未満, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮シブ型) 16t吊						単 26号 03-15-03
DH115070		基	1	25, 480	25, 480		管理費区分 : 0
合計					25, 480		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 27号	防舷材撤去	200H×2100L					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防舷材撤去	H = 250mm未満, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮シブ型) 16t吊						単 26号 03-15-03
DH115070		基	14	25, 480	356, 720		管理費区分 : 0
合計					356, 720		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 28号	防舷材運搬		200H×2100L					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生産品及び支給品運搬		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t, 無し, 2.0km以下						01-02-02
CB010410			t	0.3	1,094	328		管理費区分：0
合計						328		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 29号	縁金物撤去							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
縁金物撤去								単 27号
			m	2	816	1,632		管理費区分：0
合計								
						1,632		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 30号	転落防止柵撤去							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工		コンクリート建込, 門型, 2m, 無, 無						単 28号 06-02-03 管理費区分 : 0
WB810770			m	5	769	3, 845		
合計						3, 845		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 31号	殻運搬処理		金属くず 処分費有					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬 CB010410		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t、無し、24.0km以下						01-02-02
			t	0.2	13,440	2,688		管理費区分：0
処分費(金属くず) ZZ99*01*08003								
			t	0.2	2,500	500		管理費区分：T
合計								
						3,188		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 32号	殻運搬処理	廃プラスチック 処分費有					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t, 無し, 28. 0km以下						01-02-02
CB010410		t	0. 02	15, 700	314		管理費区分：0
処分費(廃プラスチック)	ZZ99*01*08004						
		t	0. 02	64, 000	1, 280		管理費区分：T
合計					1, 594		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 33号	殻運搬処理	混合廃棄物 処分費有					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t, 無し, 28. 0km以下						01-02-02
CB010410		t	0. 4	15, 700	6, 280		管理費区分：0
処分費(混合廃棄物)	ZZ99*01*08005						
		t	0. 4	30, 000	12, 000		管理費区分：T
合計					18, 280		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 34号	敷鉄板		22×1524×6096							
名称・規格			条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去			設置・撤去							単 29号 02-05-16 管理費区分：0
					m2	65	464	30,160		
敷鉄板賃料			22×1,524×6,096(mm), 無, 56日, 無, 有							単 30号 02-05-16 管理費区分：0
					枚	7	6,364	44,548		
合計										
								74,708		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 35号	回航	ハックホリ浚渫船 鋼D2. 0m3 62. 1漕						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
回航費(片道)								
ハックホリ浚渫船 鋼D2. 0m3 62. 1漕 ZZ99*01*09002			回	2	1, 692, 754	3, 385, 508		
合計								
						3, 385, 508		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 36号	仮設材等運搬		敷鉄板					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 19.9km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無						単 31号 01-02-02
WB010020			t	22	3, 570	78, 540		管理費区分 : 0
仮設材等の積込み取卸し費		積込み、取卸し(往復分)						単 32号 01-02-02
WB010030			t	11	3, 000	33, 000		管理費区分 : 0
合計						111, 540		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 37号	仮設材等運搬		水質汚濁防止膜					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等運搬		8560円/t, 無し, 無し, 0.167t, 0円, 有り, 基地、積+現、取+現、積+基、取卸						単 33号 05-02-03 管理費区分 : 0
DH190100			式	1		1,930		
合計						1,930		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 38号	水質汚濁防止膜						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
汚濁防止膜設置							単 34号 05-04-02
DH190150		m	20	6, 363	127, 260		管理費区分：0
汚濁防止膜撤去							単 35号 05-04-02
DH190160		m	20	5, 959	119, 180		管理費区分：0
汚濁防止膜賃料							単 36号 05-04-02
DH190170		式	1		175, 300		管理費区分：0
合計					421, 740		

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 1号 DH101100	ハック材浚渫	鋼D 2. 0m3, 無し, 岩盤, 軟質, 悪い, 普通	単位	m3	単位数量	98	単価	7, 940
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ハック材浚渫船 鋼D 2. 0m3 DHT10400		運転1日当り, 標準					単 37号 07-01-03 [] [1] 管理費区分 : 0	
			日	1	774, 300	774, 300		
雑材料 全体の% ZS7H10030		0. 5%					[1] [] 管理費区分 : 0	
			式	1		3, 871		
合計								
						778, 171		
単価							円／m3	
						7, 940		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 2号 DH101240	土運船運搬	対応しない, 8. 0時間, 23. 93m3/h, 14. 36m3/h, 引船方式, 標準, 鋼100m3積(開閉式), 鋼D 300PS型, バックホウ揚土, 0	単位	m3	単位数量	115	単価	3, 763
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土運船(曳航) 鋼100m3積(開閉式)		運転1日当り					単 38号 07-01-20 [] [1]	
DHT11590			日	2	138, 438	276, 876	管理費区分 : 0	
引船 鋼D 300PS型		運転1日当り, 標準, 2時間, 10時間					単 39号 07-01-16 [] [1]	
DHT11230			日	1	153, 721	153, 721	管理費区分 : 0	
雑材料 全体の%							[1] []	
ZS7H10030		0. 5%	式	1		2, 152	管理費区分 : 0	
合計						432, 749		
単価						3, 763	円/m3	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 3号 DH101320	バックホ揚土	8. 0時間, 14. 36m3/h, 自動計算	単位	m3	単位数量	115	単価	225
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホ(バックホ揚土)(排対型) 山積1. 4m3(平積1. 0m3) DHT20230							単 40号 07-01-80 [] [1] 管理費区分 : 0	
			日	0. 26	99, 422	25, 849		
雑材料 全体の% ZS7H10030		0. 5%					[1][] 管理費区分 : 0	
			式	1		129		
合計								
						25, 978		
単価							円／m3	
						225		

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 4号 DH106190	コンクリート打設	ミキサー車打設, 無筋	単位	m3	単位数量	10	単価	22, 324
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C≤60% ZZ99*02500001							管理費区分 : 0	
			m3	10. 3	19, 000	195, 700		
コンクリート打設(上部工製作) ミキサー車から直接投入 Q300804020							管理費区分 : 0	
			m3	10	2, 754	27, 540		
合計								
						223, 240		
単価							円／m3	
						22, 324		

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 5号 DA281500	岩盤基面整正	基地として作業可, 軟質・中質	単位	m2	単位数量	10	単価	34, 500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
さく岩機(ビックハシマ) DAT20900							単 41号 07-01-93 [] [1]	
			日	1. 8	162	291	管理費区分 : 0	
空気圧縮機(排出ガス対策型) 5. 0m3/min DHT22020	陸上						単 42号 07-01-57 [] [1]	
			日	1. 8	8, 626	15, 526	管理費区分 : 0	
潜水土 R0128							[] [1]	
			人	2. 4	58, 960	141, 504	管理費区分 : 0	
潜水連絡員 R0129							[] [1]	
			人	2. 4	36, 820	88, 368	管理費区分 : 0	
潜水送気員 R0130							[] [1]	
			人	2. 4	36, 520	87, 648	管理費区分 : 0	
雑材料 全体の% ZS7H10030	3. 5%						[1] []	
			式	1		11, 666	管理費区分 : 0	
合計								
						345, 003		
単価								
						34, 500	円/m2	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06
						歩掛適用年月	2026. 06
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0
単 6号 DH143010	鋼製型枠組立組外	陸上施工, 1回, 51m2, 51m2, 0. 54m2/枚 , ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 16t 吊, 有り	単位	m2	単位数量	100	単価 19, 695
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 16t吊 DHT20850							単 43号 07-01-28 [] [1]
			日	1. 4	48, 800	68, 320	管理費区分 : 0
ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 16t吊 DHT20850							単 43号 07-01-28 [] [1]
			日	2. 6	48, 800	126, 880	管理費区分 : 0
潜水士船 D 270PS型 3～5t吊 DHT11482		運転1日当り					単 44号 07-01-18 [] [1]
			日	2. 2	232, 753	512, 056	管理費区分 : 0
土木一般世話役 R0125							[] [12]
			人	5. 2	36, 210	188, 292	管理費区分 : 0
型わく工 R0133							[] [12]
			人	9. 1	36, 720	334, 152	管理費区分 : 0
特殊作業員 R0101							[] [12]
			人	4. 4	30, 700	135, 080	管理費区分 : 0
普通作業員 R0102							[] [12]
			人	17	22, 640	384, 880	管理費区分 : 0
型枠賃料(1枚1日当り賃料) 単価補正55. 5555555555 (FC2) L302010020001							[] [1]
			枚	100	166. 66	16, 666	管理費区分 : 0
型枠賃料(1枚当り基本料) 単価補正1. 8518518518 (FC2) L302010030001							[] [1]
			枚	100	370. 37	37, 037	管理費区分 : 0
消耗費 労務費の% ZS7H10230	15%						[2] [1]
			式	1		156, 360	管理費区分 : 0
雑材料 全体の% ZS7H10030	0. 5%						[1] []
			式	1		9, 798	管理費区分 : 0
合計							
						1, 969, 521	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 6号 DH143010	鋼製型枠組立組外	陸上施工, 1回, 51m2, 51m2, 0. 54m2/枚 , ラフテレンクレーン, (油圧伸縮シブ型) 16t 吊, 有り	単位	m2	単位数量	100	単価	19, 695
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							円/m2	
						19, 695		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 7号 DH143020	漏えい防止シート敷設		単位	m2	単位数量	100	単価	2, 170
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
漏えい防止シート ナイロン・ポリエステル系 t=0. 25～0. 30 150kgf/3cm ZZ99*21800001							[] [1]	
			m2	130	540	70, 200	管理費区分 : 0	
潜水士船 D 270PS型 3～5t吊 DHT11482		運転1日当り					単 44号 07-01-18 [] [1]	
			日	0. 5	232, 753	116, 376	管理費区分 : 0	
普通作業員 R0102							[] [1]	
			人	1. 3	22, 640	29, 432	管理費区分 : 0	
雑材料 全体の% ZS7H10030		0. 5%					[1] []	
			式	1		1, 080	管理費区分 : 0	
合計								
						217, 088		
単価								
						2, 170	円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 8号 DH143070	水中Co打設(ポンプ車直接打設)	50m3以上100m3未満	単位	m3	単位数量	10	単価	27, 198
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
水中コンクリート 15-40 W/C≦50% C≧370kg/m3 ZZ99*07500001							管理費区分：0	
			m3	10. 6	20, 600	218, 360		
コンクリートポンプ車 boom式 90～110m3/h DHT22660							単 45号 07-01-56 [] [1] 管理費区分：0	
			日	0. 1	112, 672	11, 267		
潜水士船 D 270PS型 3～5t吊 DHT11482		運転1日当り					単 44号 07-01-18 [] [1] 管理費区分：0	
			日	0. 1	232, 753	23, 275		
土木一般世話役 R0125							[] [1] 管理費区分：0	
			人	0. 1	36, 210	3, 621		
特殊作業員 R0101							[] [1] 管理費区分：0	
			人	0. 2	30, 700	6, 140		
普通作業員 R0102							[] [1] 管理費区分：0	
			人	0. 4	22, 640	9, 056		
雑材料 全体の% ZS7H10030		0. 5%					[1] [] 管理費区分：0	
			式	1		266		
合計							271, 985	
単価							27, 198 円／m3	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 9号 DH106010	支保組立組外(重力式)	陸上	単位	m	単位数量	100	単価	7, 956
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
支保組立組外(重力式) クレーン抜き								
Q300302010			m	100	7, 956	795, 600	管理費区分：0	
合計						795, 600		
単価						7, 956	円／m	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 10号 DH106120	鋼製型枠組立組外(重力式)	陸上, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ｼﾞｬｸ型) 16t吊	単位	m2	単位数量	100	単価	11, 176
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製型枠組立組外(重力式) クレーン抜き								
Q300704010			m2	100	10, 200	1, 020, 000	管理費区分：0	
ラフテレンクレーン(排出ｶﾞｽ対策型) (油圧伸縮ｼﾞｬｸ型) 16t吊							単 43号 07-01-28	
DHT20850			日	2	48, 800	97, 600	管理費区分：0	
合計						1, 117, 600		
単価						11, 176	円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 11号 DH106180	伸縮目地	瀝青質系	単位	m2	単位数量	100	単価	3, 080
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
伸縮目地工(瀝青質系) t=10mm Q301101010							管理費区分 : 0	
			m2	100	3, 080	308, 000		
合計						308, 000		
単価						3, 080	円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 12号 DH107010	係船柱取付	陸上, 100kN未満, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 16t吊	単位	基	単位数量	5	単価	114, 464
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
係船柱 直柱5t 物揚場及び-4. 0m岸壁迄		ZZ99*23200001	基	5	71, 800	359, 000	管理費区分 : 0	
係船柱取付 100kN未満(陸上)クレーン抜き		Q301201010	基	5	38, 760	193, 800	管理費区分 : 0	
ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 16t吊		DHT20850	日	0. 4	48, 800	19, 520	単 43号 07-01-28 管理費区分 : 0	
合計						572, 320		
単価						114, 464	円/基	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 13号 DH107040	埋込栓取付	陸上, H = 250mm未満, 5基以上(標準) , 先付け(標準)	単位	基	単位数量	14	単価	98, 530
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防舷材(取付金具) 200H(8本) SUS ZZ99*23100001							管理費区分 : 0	
			基	14	86, 800	1, 215, 200		
埋込栓取付 H=250mm未満(陸上施工) 単価補正1. 000 (FC0) Q301302090							管理費区分 : 0	
			基	14	11, 730	164, 220		
合計						1, 379, 420		
単価						98, 530	円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 14号 DH107050	防舷材取付	陸上, 有り, H = 250mm未満, ラフテレンク レン, (油圧伸縮ジブ型) 16t吊, 5基以上 (標準)	単位	基	単位数量	14	単価	33, 400
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防舷材(本体) 流用材 ZZ99*23000001			基	14	0	0	管理費区分: 0	
防舷材取付 H=250mm未満(陸上施工)クレン抜き 単価補正1. 000 (FC0) Q301301090			基	14	13, 770	192, 780	管理費区分: 0	
ラフテレンクレン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 16t吊 DHT20850			日	1	48, 800	48, 800	単 43号 07-01-28 管理費区分: 0	
台船 鋼100t積 DHT11720		運転1日当り	日	1	105, 819	105, 819	単 46号 07-01-23 管理費区分: 0	
引船 鋼D 200PS型 DHT11210		運転1日当り, 標準, 2時間, 8時間	日	1	120, 209	120, 209	単 47号 07-01-16 管理費区分: 0	
合計						467, 608		
単価						33, 400	円/基	

2 次単価表

2 次单価表						单価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
单 15号 DH107040	埋込栓取付	陸上, H = 250～500mm未満, 5基以上(標準), 先付け(標準)	単位	基	単位数量	9	单価	103, 630
名称・規格		条件	単位	数量	单価	金額	摘要	
防舷材(取付金具) 250H(8本)SUS ZZ99*23100002							管理費区分 : 0	
			基	9	86, 800	781, 200		
埋込栓取付 H=250～500mm未満(陸上) 单価補正1. 000(FC0) Q301302110							管理費区分 : 0	
			基	9	16, 830	151, 470		
合計								
						932, 670		
单価							円／基	
						103, 630		

2 次単価表

2 次单価表						单価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務費補正		1. 000-0000 0. 0	
单 16号 DH107040	埋込栓取付	陸上, H = 250～500mm未満, 5基以上(標準), 後付け	単位	基	単位数量	9	单価	105, 313	
名称・規格		条件	単位	数量	单価	金額	摘要		
防舷材(取付金具) 250H(8本) SUS		ZZ99*23100002					管理費区分 : 0		
			基	9	86, 800	781, 200			
埋込栓取付 H=250～500mm未満(陸上)		Q301302110					管理費区分 : 0		
単価補正1. 100 (FC0)			基	9	18, 513	166, 617			
合計									
						947, 817			
単価							円／基		
						105, 313			

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 17号 DH107050	防舷材取付	陸上, 有り, H = 250～500mm未満, ラフ レンクレーン, (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 16t吊, 5 基以上(標準)	単位	基	単位数量	9	単価	718, 896
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防舷材(本体) 250H×2500L ZZ99*23000002			基	9	670, 000	6, 030, 000	管理費区分：0	
防舷材取付 H=250～500mm未満(陸上)クレーン抜き 単価補正1. 000(FC0) Q301301110			基	9	18, 360	165, 240	管理費区分：0	
ラフレンクレーン(排出ｶﾞｽ対策型) (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 16t吊 DHT20850			日	1	48, 800	48, 800	単 43号 07-01-28 管理費区分：0	
台船 鋼100t積 DHT11720		運転1日当り	日	1	105, 819	105, 819	単 46号 07-01-23 管理費区分：0	
引船 鋼D 200PS型 DHT11210		運転1日当り, 標準, 2時間, 8時間	日	1	120, 209	120, 209	単 47号 07-01-16 管理費区分：0	
合計						6, 470, 068		
単価						718, 896	円／基	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 18号 DH107080	車止取付	1本当り質量100kg未満の場合, 延30m 未満, 先付け(標準)	単位	m	単位数量	100	単価	3, 427
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要	
車止め 流用材 ZZ99*23400002							管理費区分 : 0	
			m	100	0	0		
車止取付 二次製品 クレーン抜き 単価補正1. 200 (FC0) Q301402010							管理費区分 : 0	
			m	100	3, 427	342, 700		
合 計								
						342, 700		
単 価							円／m	
						3, 427		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務費補正		1. 000-0000 0. 0	
単 19号 DH107080	車止取付	1本当たり質量100kg未満の場合, 延30m 未満, 先付け(標準)	単位	m	単位数量	100	単価	41, 627	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
車止め 150H×150W(鋼製、ボルト込) SUS		ZZ99*23400001					管理費区分 : 0		
			m	100	38, 200	3, 820, 000			
車止取付 二次製品 クレーン抜き 単価補正1. 200(FC0)		Q301402010					管理費区分 : 0		
			m	100	3, 427	342, 700			
合計						4, 162, 700			
単価						41, 627	円／m		

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 20号 DH107080	車止取付	1本当たり質量100kg未満の場合, 延30m 未満, 後付け	単位	m	単位数量	100	単価	42, 655
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
車止め 150H×150W(鋼製、ボルト込) SUS ZZ99*23400001			m	100	38, 200	3, 820, 000	管理費区分 : 0	
車止取付 二次製品 クレーン抜き 単価補正1. 560 (FC0) Q301402010			m	100	4, 455	445, 500	管理費区分 : 0	
合計						4, 265, 500		
単価						42, 655	円／m	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 21号 WB824010	構造物とりこわし	無筋構造物, 人力施工, 無し, 無し	単位	m3	単位数量	1	単価	35, 760
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 人力施工 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001611002			m3	1	35, 756	35, 756	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ) ZS30000004			式	1		4	管理費区分 : 0	
合計						35, 760		
単価						35, 760	円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 22号 WB824010	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	1	単価	8, 612
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001611001	m3	1	8, 612	8, 612	管理費区分 : 0	
合計						8, 612		
単価						8, 612	円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 23号 DA900130	コンクリート海上取壊し	<= 170, 無筋, 無し, 無し, 8時間	単位	m3	単位数量	44	単価	19, 190
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホ浚渫船 鋼D 2. 0m3 DHT10400		運転1日当り, 標準外, 8時間					単 48号 07-01-03 [] [1] 管理費区分 : 0	
			日	1	774, 300	774, 300		
大型ブレーカ(ベースマシン含まず) [油圧式] 質量1300kg級 M000604006							[] [1] 管理費区分 : 0	
			日	1	21, 500	21, 500		
普通作業員 R0102							[] [1] 管理費区分 : 0	
			人	1. 7	22, 640	38, 488		
燃料消費費 ポイント燃料 大型ブレーカ1, 300kg級 ZD11*00040001							[] [1] 管理費区分 : 0	
			本	0. 05	118, 000	5, 900		
雑材料 全体の% ZS7H10030	0. 5%						[1] [] 管理費区分 : 0	
			式	1		4, 200		
合計						844, 388		
単価						19, 190	円/m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 24号 DA900140	コンクリート海上除去・運搬・揚土	鋼D 2. 0m3, 無し, 無し, 8時間	単位	m3	単位数量	348	単価	2, 353
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホ浚渫船 鋼D 2. 0m3 DHT10400		運転1日当り, 標準外, 8時間					単 48号 07-01-03 [] [1]	
			日	1	774, 300	774, 300	管理費区分 : 0	
普通作業員 R0102							[] [1]	
			人	1. 8	22, 640	40, 752	管理費区分 : 0	
雑材料 全体の% ZS7H10030	0. 5%						[1] []	
			式	1		4, 075	管理費区分 : 0	
合計								
						819, 127		
単価							円／m3	
						2, 353		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務費補正		1. 000-0000 0. 0	
単 25号 DH115090	係船柱撤去	けん引力100kN未満	単位	基	単位数量	5	単価	23, 460	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
係船柱撤去 けん引力100kN未満 Q302803010							管理費区分：0		
			基	5	23, 460	117, 300			
合計							円／基		
						117, 300			
単価									
						23, 460			

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務費補正		1. 000-0000 0. 0	
単 26号 DH115070	防舷材撤去	H = 250mm未満, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 16t吊	単位	基	単位数量	8	単価	25, 480	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
防舷材撤去 H=250mm未満 クレーン抜き Q302801010							管理費区分：0		
			基	8	19, 380	155, 040			
ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 16t吊 DHT20850							単 43号 07-01-28 管理費区分：0		
			日	1	48, 800	48, 800			
合計									
						203, 840			
単価							円／基 25, 480		

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 27号	縁金物撤去		単位	m	単位数量	1	単価	816
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
縁金物取付 二次製品 単価補正1. 000 (FC0)		Q301404020	m	0. 5	1, 632	816	管理費区分：0	
合計						816		
単価						816	円／m	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 28号 WB810770	防護柵(横断・転落防止柵)撤去工	コンクリート建込, 門型, 2m, 無, 無	単位	m	単位数量	100	単価	769
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵撤去工 C0建込用 門型 単価補正1. 450 (FP3)		Q001168005	m	100	769	76, 900	管理費区分：0	
合計						76, 900		
単価						769	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 29号 WB253610	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	464
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	0. 295	36, 210	10, 681	管理費区分 : 0	
とび工							[] [1]	
	R0106		人	0. 295	31, 930	9, 419	管理費区分 : 0	
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	0. 295	22, 640	6, 678	管理費区分 : 0	
バックホウ(クローラ型)運転							単 49号 02-05-16 [] [1]	
	WK250590		日	0. 295	65, 000	19, 175	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	1%	式	1		457	管理費区分 : 0	
合計						46, 410		
単価						464	円/m2	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 30号 WB253630	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 56日, 無, 有	単位	枚	単位数量	1	単価	6, 364
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm L002413001		供用日数:56日	枚	1	5, 264	5, 264	管理費区分: 0	
整備費(敷鉄板) 22×1524×6096mm Z006754002			枚	1	1, 100	1, 100	管理費区分: 0	
合計						6, 364		
単価						6, 364	円/枚	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 31号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 19 . 9km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	3, 570
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B 製品長12m以内 20kmまで 単価補正1. 000 Z006810102			t	1	3, 570	3, 570	管理費区分: 0	
合計						3, 570		
単価						3, 570	円/t	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 32号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	3, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)								
Z006800001			t	2	1, 500	3, 000	管理費区分：0	
合計						3, 000		
単価						3, 000	円／t	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 33号 DH190100	仮設材等運搬	8560円/t, 無し, 無し, 0. 167t, 0円, 有り, 基地、積+現、取+現、積+基、取卸	単位	式	単位数量	1	単価	1, 930
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車運賃								
単価補正1429. 000 (FC0)		Z308001600001	式	1		1, 429	管理費区分：0	
取卸し・積込み費用								
単価補正501. 000 (FC0)		Z308004500001	式	1		501	管理費区分：0	
合計						1, 930		

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 34号 DH190150	汚濁防止膜設置		単位	m	単位数量	120	単価	6, 363
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止膜設置 陸上ｸﾚｰﾝ込み Q302202010							管理費区分：0	
			m	120	6, 363	763, 560		
合計						763, 560		
単価						6, 363	円／m	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 35号 DH190160	汚濁防止膜撤去		単位	m	単位数量	120	単価	5, 959
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止膜撤去 陸上ｸﾚｰﾝ込み Q302203010							管理費区分：0	
			m	120	5, 959	715, 080		
合計						715, 080		
単価						5, 959	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 36号 DH190170	汚濁防止膜賃料		単位	式	単位数量	1	単価	175, 300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止膜賃料 単独7ポートφ300 丈4m×L20m 1枚 16日 ZZ99*L1000001			式	1		175, 300	管理費区分 : 0	
合計						175, 300		

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 37号 DHT10400	ハックホ浚渫船 鋼D 2. 0m3	運転1日当り, 標準	単位	日	単位数量	1	単価	774, 300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油 免税		Z304010130					管理費区分：0	
			L	476	127	60, 452		
船団長		R3004					管理費区分：0	
			人	1. 43	35, 190	50, 321		
高級船員		R0126					管理費区分：0	
			人	1. 43	35, 190	50, 321		
普通船員		R0127					管理費区分：0	
			人	5. 68	28, 760	163, 356		
ハックホ浚渫船 D 2. 0m3		機械条件: 運転時間当り 損料 M300400000					管理費区分：0	
			時間	8	18, 900	151, 200		
ハックホ浚渫船 D 2. 0m3		機械条件: 供用日当り 損料 M300400000					管理費区分：0	
			日	1. 65	181, 000	298, 650		
合計							774, 300	
単価							円／日 774, 300	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 38号 DHT11590	土運船(曳航) 鋼100m3積(開閉式)	運転1日当り	単位	日	単位数量	1	単価	138,438
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通船員							管理費区分：0	
R0127			人	2.84	28,760	81,678		
土運船[開閉式] 100m3積		機械条件:供用日当り損料					管理費区分：0	
M301370000			日	1.65	34,400	56,760		
合計						138,438		
単価						138,438	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 39号 DHT11230	引船 鋼D 300PS型	運転1日当り, 標準, 2時間, 10時間	単位	日	単位数量	1	単価	153, 721
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重油A		Z304010170					管理費区分 : 0	
L			69	124	8, 556			
高級船員		R0126					管理費区分 : 0	
人			1. 43	35, 190	50, 321			
普通船員		R0127					管理費区分 : 0	
人			1. 42	28, 760	40, 839			
引船[鋼製] D 300PS型		機械条件: 運転時間当り 損料 M301070000					管理費区分 : 0	
時間			2	2, 830	5, 660			
引船[鋼製] D 300PS型		機械条件: 供用日当り 損料 M301070000					管理費区分 : 0	
日			1. 65	29, 300	48, 345			
合計						153, 721		
単価						153, 721	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 40号 DHT20230	バックホウ(バックホウ揚土)(排対型) 山積1. 4m3(平積1. 0m3)		単位	日	単位数量	1	単価	99, 422
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油								
Z304010090			L	139	156	21, 684	管理費区分：0	
運転手(特殊)								
R0114			人	1	35, 090	35, 090	管理費区分：0	
バックホウ(クローラ型)[標準型・排対型(第2次)] 標準バケット容量 山積1. 4m3/平積1. 0m3		機械条件: 運転時間当り損料						
M304070020			時間	5. 8	2, 310	13, 398	管理費区分：0	
バックホウ(クローラ型)[標準型・排対型(第2次)] 標準バケット容量 山積1. 4m3/平積1. 0m3		機械条件: 供用日当り損料						
M304070020			日	1. 5	19, 500	29, 250	管理費区分：0	
合計						99, 422		
単価						99, 422	円／日	

3 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 41号 DAT20900	さく岩機(ビックハシマ)		単位	日	単位数量	1	単価	162
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
さく岩機(ビックハシマ) 各種 M000603015		機械条件:運転日当り損料					管理費区分: 0	
			日	1	75	75		
さく岩機(ビックハシマ) 各種 M000603015		機械条件:供用日当り損料					管理費区分: 0	
			日	1. 75	50	87		
合計						162		
単価						162	円／日	

3 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 42号 DHT22020	空気圧縮機(排出ガス対策型) 5. 0m3/min	陸上	単位	日	単位数量	1	単価	8, 626
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油 Z304010090							管理費区分: 0	
			L	37	156	5, 772		
空気圧縮機 5. 0m3/min L301020020							管理費区分: 0	
			日	1. 56	1, 830	2, 854		
合計						8, 626		
単価						8, 626	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 43号 DHT20850	ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジャブ型)16t吊		単位	日	単位数量	1	単価	48,800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジャブ型] 16t吊 L301010250							管理費区分：0	
			日	1	48,800	48,800		
合計						48,800		
単価						48,800	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 44号 DHT11482	潜水士船 D 270PS型 3～5t吊	運転1日当り	単位	日	単位数量	1	単価	232, 753
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油 免税								
Z304010130			L	129	127	16, 383	管理費区分：0	
潜水世話役								
R3008			人	0. 24	58, 960	14, 150	管理費区分：0	
潜水士								
R0128			人	1. 2	58, 960	70, 752	管理費区分：0	
潜水連絡員								
R0129			人	1. 2	36, 820	44, 184	管理費区分：0	
潜水送気員								
R0130			人	1. 2	36, 520	43, 824	管理費区分：0	
潜水士船 D 270PS型 3～5t吊		機械条件:運転日当り損料						
M301296000			日	1	13, 100	13, 100	管理費区分：0	
潜水士船 D 270PS型 3～5t吊		機械条件:供用日当り損料						
M301296000			日	1. 65	18, 400	30, 360	管理費区分：0	
合計						232, 753		
単価						232, 753	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 45号 DHT22660	コンクリートポンプ車 ブーム式 90～110m3/h		単位	日	単位数量	1	単価	112, 672
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		Z304010090					管理費区分：0	
L			88	156	13, 728			
運転手(特殊)		R0114					管理費区分：0	
人			1	35, 090	35, 090			
コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力90～110m3/h		機械条件: 運転時間当り 損料					管理費区分：0	
時間			6. 8	3, 640	24, 752			
コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力90～110m3/h		機械条件: 供用日当り 損料					管理費区分：0	
日			1. 14	34, 300	39, 102			
合計						112, 672		
単価						112, 672	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 46号 DHT11720	台船 鋼100t積	運転1日当り	単位	日	単位数量	1	単価	105, 819
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通船員							管理費区分：0	
R0127			人	2. 4	28, 760	69, 024		
台船 100t積		機械条件: 供用日当り損料					管理費区分：0	
M301500000			日	1. 65	22, 300	36, 795		
合計						105, 819		
単価						105, 819	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 47号 DHT11210	引船 鋼D 200PS型	運転1日当り, 標準, 2時間, 8時間	単位	日	単位数量	1	単価	120, 209
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重油A								
Z304010170			L	46	124	5, 704	管理費区分 : 0	
高級船員								
R0126			人	1. 2	35, 190	42, 228	管理費区分 : 0	
普通船員								
R0127			人	1. 2	28, 760	34, 512	管理費区分 : 0	
引船[鋼製] D 200PS型		機械条件: 運転時間当り 損料						
M301050000			時間	2	1, 970	3, 940	管理費区分 : 0	
引船[鋼製] D 200PS型		機械条件: 供用日当り 損料						
M301050000			日	1. 65	20, 500	33, 825	管理費区分 : 0	
合計						120, 209		
単価						120, 209	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 48号 DHT10400	ハックホ浚渫船 鋼D 2. 0m3	運転1日当り, 標準外, 8時間	単位	日	単位数量	1	単価	774, 300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油 免税		Z304010130					管理費区分 : 0	
L			476	127	60, 452			
船団長		R3004					管理費区分 : 0	
人			1. 43	35, 190	50, 321			
高級船員		R0126					管理費区分 : 0	
人			1. 43	35, 190	50, 321			
普通船員		R0127					管理費区分 : 0	
人			5. 68	28, 760	163, 356			
ハックホ浚渫船 D 2. 0m3		機械条件: 運転時間当り 損料 M300400000					管理費区分 : 0	
時間			8	18, 900	151, 200			
ハックホ浚渫船 D 2. 0m3		機械条件: 供用日当り 損料 M300400000					管理費区分 : 0	
日			1. 65	181, 000	298, 650			
合計						774, 300		
単価						774, 300	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 49号 WK250590	バックホウ(クローラ型)運転		単位	日	単位数量	1	単価	65, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1	35, 090	35, 090	管理費区分：0	
軽油								
	Z006702002		L	119	156	18, 564	管理費区分：0	
バックホウ(クローラ)〔標準・クレーン機能付き〕 山積0. 8m3(平積0. 6m3)2. 9t吊								
	L001010004		日	1. 06	10, 700	11, 342	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		4	管理費区分：0	
合計						65, 000		
単価						65, 000	円／日	

登 録 単 価

工事名	白糠地区水産流通基盤整備工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
L302010020001	型枠賃料(1枚1日当り賃料)		枚	3	2026	6	確定 県単価
L302010030001	型枠賃料(1枚当り基本料)		枚	200	2026	6	確定 県単価
Y000232000001	注入材	セメント+混和剤	m3	40,713	2026	6	確定 県単価、物価資料
Z002104002001	コンクリート用骨材 砂	洗い、細目	m3	4,200	2026	6	確定
Z308001600001	貨物自動車運賃		式	1	2026	6	暫定
Z308004500001	取卸し・積み込み費用		式	1	2026	6	暫定
ZD11*00040001	燃料消費費	ポイントセル 大型フレカ1,300kg級	本	118,000	2026	6	確定 物価資料
ZZ99*01*01001	グラウトアンカー	F20TA(1×φ15.2) L=10.5m	本	133,900	2026	6	確定 見積
ZZ99*01*01002	埋殺し型枠		式	79,600	2026	6	確定 見積
ZZ99*01*08002	処分費(Co塊無筋)		t	1,200	2026	6	確定 県単価
ZZ99*01*08003	処分費(金属くず)		t	2,500	2026	6	確定 県単価
ZZ99*01*08004	処分費(廃プラスチック)		t	64,000	2026	6	確定 県単価
ZZ99*01*08005	処分費(混合廃棄物)		t	30,000	2026	6	確定 県単価
ZZ99*01*09002	回航費(片道)	バックホウ浚渫船 鋼D2.0m3 62.1t	回	1,692,754	2026	6	確定
ZZ99*02500001	生コンクリート(高炉B)	土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C≤60%	m3	19,000	2026	6	確定 県単価
ZZ99*07500001	水中コンクリート	15-40 W/C≤50% C≥370kg/m3	m3	20,600	2026	6	確定 県単価
ZZ99*21800001	漏えい防止シート	ナイロン・ポリエステル系 t=0.25~0.30 150kgf/3cm	m2	540	2026	6	確定 県単価

登 録 単 価

工事名	白糠地区水産流通基盤整備工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
ZZ99*23000001	防舷材(本体)	流用材	基	0	2026	6	確定
ZZ99*23000002	防舷材(本体)	250H×2500L	基	670,000	2026	6	確定 県単価
ZZ99*23100001	防舷材(取付金具)	200H(8本)SUS	基	86,800	2026	6	確定 県単価
ZZ99*23100002	防舷材(取付金具)	250H(8本)SUS	基	86,800	2026	6	確定 県単価
ZZ99*23200001	係船柱	直柱5t 物揚場及び-4.0m岸壁迄	基	71,800	2026	6	確定 県単価
ZZ99*23400001	車止め	150H×150W(鋼製、ボルト込) SUS	m	38,200	2026	6	確定 県単価
ZZ99*23400002	車止め	流用材	m	0	2026	6	確定
ZZ99*L1000001	汚濁防止膜賃料	単独ポートφ300 丈4m×L20m 1枚 16日	式	175,300	2026	6	確定 物価資料

工事数量総括表(本01)

工事名	白糠地区水産流通基盤整備工事				事業区分 工事区分	漁港整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
護岸・岸壁・物揚場 -4.0m岸壁		式		1			
海上地盤改良工		式		1			
床掘工		式		1			
バックホウ床掘	軟岩	m3		4			
土運船運搬工		式		1			
土運船運搬	軟岩	m3		4			
揚土土捨工		式		1			
バックホウ揚土	軟岩	m3		4			
積込(ルース)	軟岩	m3		4			
土砂等運搬	軟岩	m3		4			
本体工[フック式]		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	白糠地区水産流通基盤整備工事				事業区分 工事区分	漁港整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
グラウト・アンカー工		式		1			
削孔	φ115mm	m		210			
グラウト・アンカー	F20TA(1×φ15.2) L=10.5m	本		20			
場所打コンクリート工		式		1			
コンクリート	高炉B 18-8-40 W/C≦60%	m3		1			
本体工[場所打式]		式		1			
水中コンクリート工		式		1			
型枠		式		1			
漏えい防止	ナイロン・ポリエステル系 t=0.25～0.30 150kgf/3cm	m2		10			
水中コンクリート	15-40 W/C≦50% C≧370kg/m3	m3		75			
H形鋼	SS400 100×50 L=1.0m	本		4			

工事数量総括表(本01)

工事名	白糠地区水産流通基盤整備工事				事業区分 工事区分	漁港整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
上部工			式		1		
上部コンクリート工			式		1		
支保			式		1		
型枠			式		1		
伸縮目地		瀝青質系	m2		2		
コンクリート		高炉B 18-8-40 W/C≦60%	m3		15		
H形鋼		SS400 100×50 L=1.0m	本		8		
付属工			式		1		
係船柱工			式		1		
係船柱		直柱5t φ150	基		2		
防舷材工			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	白糠地区水産流通基盤整備工事				事業区分 工事区分	漁港整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
防舷材	200H×2400L(流用材)	基		1			
防舷材	250H×2500L、E>13.17kN/m	基		14			
車止・縁金物工		式		1			
車止	150H(流用材)	m		2			
車止	150H	m		5			
構造物撤去工		式		1			
取壊し工		式		1			
コンクリート取壊し	無筋構造物	m3		233			
殻運搬処理	Co塊(無筋) 処分費有	m3		233			
撤去工		式		1			
係船柱撤去		基		2			

工事数量総括表(本01)

工事名	白糠地区水産流通基盤整備工事				事業区分 工事区分	漁港整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
防舷材撤去	200H×2400L	基		1			
防舷材撤去	200H×2100L	基		14			
防舷材運搬	200H×2100L	基		6			
縁金物撤去		m		2			
転落防止柵撤去		m		5			
殻運搬処理	金属くず 処分費有	t		0.2			
殻運搬処理	廃プラスチック 処分費有	t		0.02			
殻運搬処理	混合廃棄物 処分費有	t		0.4			
仮設工		式		1			
敷鉄板工		式		1			
敷鉄板	22×1524×6096	式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	白糠地区水産流通基盤整備工事				事業区分 工事区分	漁港整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
回航・えい航費		式		1			
回航	バック舢舨浚渫船 鋼D2.0m3 62.1㍓	式		1			
運搬費		式		1			
仮設材等運搬	敷鉄板	式		1			
仮設材等運搬	水質汚濁防止膜	式		1			
事業損失防止施設費		式		1			
水質汚濁防止膜		式		1			
現場環境改善費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	白糠地区水産流通基盤整備工事				事業区分 工事区分	漁港整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
現場環境改善費（率計上）		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			

入力データリスト（本01）

工事名	白糠地区水産流通基盤整備工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
護岸・岸壁・物揚場 (0001)－4.0m岸壁	式	1		32,264,085	
海上地盤改良工 (0002)	式	1		69,652	
床掘工 (0003)	式	1		31,760	工種 53:浚渫工事（漁港）
バックホウ床掘 (0004)	m3	4		31,760	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
バックホウ浚渫	m3	4	7,940	31,760	DH101100 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 バックホウ浚渫船の規格		鋼D 2.0m3			
J02 バックホウ浚渫船一時退避の有無		無し			
J04 土質分類		岩盤			
J05 N値、状態		軟質			
J06 施工区域区分		悪い			
J07 海象条件区分		普通			
土運船運搬工 (0005)	式	1		15,052	工種 53:浚渫工事（漁港）
土運船運搬 (0006)	m3	4		15,052	第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	白糠地区水産流通基盤整備工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
Q01 土運船運搬		土運船運搬			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
土運船運搬	m3	4	3,763	15,052	DH101240 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 土運船による遠距離土捨		対応しない			
J02 浚渫船1日当り運転時間		8.0時間			
J03 複数土砂を合成(平均)した浚渫量		23.93m3/h			
J04 複数土砂合成浚渫量(変化率未考)		14.36m3/h			
J05 運搬方法		引船方式			
J06 規格選定の方法		標準			
J07 土運船(曳航)の規格		鋼100m3積(開閉式)			
J09 引船の規格		鋼D 300PS型			
J11 揚土土捨工の指定		バックホ揚土			
J12 往復平均えい航距離		0.3km			
J13 複数土砂を合成(平均)した揚土量		114.88m3/h			
J14 土運船1日当り運搬量の算出方法		自動計算			
揚土土捨工 (0007)	式	1		22,840	工種 53:浚渫工事(漁港)
バックホ揚土 (0008)	m3	4		900	第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
Q01 バックホ揚土		バックホ揚土			
バックホ揚土					DH101320

入力データリスト（本01）

工事名	白糠地区水産流通基盤整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	m3	4	225	900	管理費区分 0	
J01 クラブ浚渫船1日当り運転時間		8.0時間			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 クラブ浚渫船1時間当り浚渫量		14.36m3/h			単価地区 東通村	
J03 土運船1日当り運搬量の算出方法		自動計算			労務補正 1.000 00-00	
					豪雪割増	
					係数ランク 1	
					単価補正	
積込(ルース) (0009)	m3	4		1,092	オブション入力	
					第0004号内訳書	
					単位数量 1 m3	
					管理費区分 0	
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 東通村	
					労務補正 1.000 00-00	
					豪雪割増	
					係数ランク 1	
					週休2日補正 4週8休以上	
積込(ルース)	m3	4	273	1,092	CB210020 240.9	
					管理費区分 0	
J01 土質		土砂			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 作業内容		土量50,000m3未満			単価地区 東通村	
					労務補正 1.000 00-00	
					豪雪割増	
					係数ランク 1	
					単価補正	
バックホウ(クローラ型) [標準型]					M000202142	
排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3	%	39.749		108.7	管理費区分 0	
標準構成比			42.39		歩 2026.06 単 2026.06	
標準単価			21,500		単価地区 東通村	
地区単価			22,900		労務補正 1.000 00-00	
					豪雪割増 B地区	
					係数ランク 1	
					単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	白糠地区水産流通基盤整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
運転手(特殊)	%	41.431		113.3	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			38.74 28,900 35,090			
軽油	%	18.788		51.38	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			18.87 138 156			
諸雑費	%	0.032		0.12	管理費区分 0	
土砂等運搬 (0010)	m3	4		20,848	オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上	
土砂等運搬	m3	4	5,212	20,848	CB210110 4485.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村	
J01 土砂等発生現場		標準				
J02 積込機種・規格		バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)				

入力データリスト（本01）

工事名	白糠地区水産流通基盤整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J03 土質 J04 DID区間の有無 J05 運搬距離(km) (DID区間無)		軟岩 無し 49.5km以下			労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	40.835		2,128	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価 供用日当りの損耗品費			44.67 20,847 21,400 747			
運転手(一般)	%	44.654		2,327	R0115 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			40.44 23,600 30,290			
軽油	%	14.486		754.9	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			14.89 138 156			
諸雑費	%	0.025		2.1	管理費区分 0	
本体工[ブロック式] (0011)	式	1		9,159,064		

入力データリスト（本01）

工事名	白糠地区水産流通基盤整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
グランド・アンカー工 (0012)	式	1		9,136,740	オプション入力 工種 54:構造物工事（漁港）	
削孔 (0013)	m	210		5,137,440	オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上	
削孔(アンカー)	m	126	26,980	3,399,480	CB223910 23542.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
J01 足場工の有無 J02 呼び径 J03 土質		無し(クローラ型) 115mm 硬岩				
ローリングマシン[ロータリハーション式] クローラ型 81kW級	%	20.405	23.38 69,000 69,000	5,504	M000601012 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 A地区 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	2.653		715.6	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	白糠地区水産流通基盤整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
普通作業員	%	9.557		2,578	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比		12.29			
	標準単価		25,400			
	地区単価		22,640			
土木一般世話役	%	7.644		2,062	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比		7.5			
	標準単価		31,000			
	地区単価		36,210			
特殊作業員	%	6.484		1,749	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比		6.85			
	標準単価		28,300			
	地区単価		30,700			
その他(労務)	%	3.077		830	管理費区分 0	
トリルパイプ φ115mm用 (1.5m)	%	13.387		3,611	Z006404002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増	
	標準構成比		11.62			
	標準単価		57,800			
	地区単価		76,300			

入力データリスト (本01)

工事名	白糠地区水産流通基盤整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					係数ランク	1
					単価補正	
インナーロッド φ 115mm用 (1.5m)	%	10.017		2,702	Z006405002	
標準構成比			8.69		管理費区分	0
標準単価			45,500		歩 2026.06 単 2026.06	
地区単価			60,100		単価地区	東通村
					労務補正	1.000 00-00
					豪雪割増	
					係数ランク	1
					単価補正	
リングピット φ 115mm用	%	9.898		2,670	Z006406003	
標準構成比			8.56		管理費区分	0
標準単価			72,000		歩 2026.06 単 2026.06	
地区単価			95,400		単価地区	東通村
					労務補正	1.000 00-00
					豪雪割増	
					係数ランク	1
					単価補正	
インナーピット φ 115mm用	%	4.371		1,179	Z006407002	
標準構成比			3.78		管理費区分	0
標準単価			44,600		歩 2026.06 単 2026.06	
地区単価			59,100		単価地区	東通村
					労務補正	1.000 00-00
					豪雪割増	
					係数ランク	1
					単価補正	
その他(材料)	%	12.493		3,370	管理費区分	0
諸雑費	%	0.014		9.4	管理費区分	0
削孔(アンカー)					CB223910	18124.0

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				漁港整備
白糠地区水産流通基盤整備工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	m	84	20,690	1,737,960	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 足場工の有無 J02 呼び径 J03 土質		無し(クローラ型) 115mm 軟岩			
ボーリングマシン[ロータリパーカッション式] クローラ型 81kW級	%	21.009		4,346	M000601012 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 A地区 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			23.98 69,000 69,000		
その他(機械)	%	2.724		563.6	管理費区分 0
普通作業員	%	9.847		2,037	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			12.61 25,400 22,640		
土木一般世話役	%	7.865		1,627	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			7.69 31,000 36,210		

入力データリスト（本01）

工事名	白糠地区水産流通基盤整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
特殊作業員					単価補正	
	%	6.671		1,380	R0101	
			7.02		管理費区分 0	
					歩 2026.06 単 2026.06	
			28,300		単価地区 東通村	
			30,700		労務補正 1.000 00-00	
					豪雪割増	
					係数ランク 1	
					単価補正	
その他(労務)					管理費区分 0	
	%	3.169		655.5		
リングピット φ 115mm用					Z006406003	
	%	11.152		2,307	管理費区分 0	
			9.61		歩 2026.06 単 2026.06	
			72,000		単価地区 東通村	
			95,400		労務補正 1.000 00-00	
					豪雪割増	
					係数ランク 1	
					単価補正	
トリルパイプ φ 115mm用 (1.5m)					Z006404002	
	%	10.683		2,210	管理費区分 0	
			9.24		歩 2026.06 単 2026.06	
			57,800		単価地区 東通村	
			76,300		労務補正 1.000 00-00	
					豪雪割増	
					係数ランク 1	
					単価補正	
インナーロッド φ 115mm用 (1.5m)					Z006405002	
	%	9.871		2,042	管理費区分 0	
			8.53		歩 2026.06 単 2026.06	
			45,500		単価地区 東通村	
			60,100		労務補正 1.000 00-00	

入力データリスト（本01）

工事名	白糠地区水産流通基盤整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
インナーピット φ115mm用 標準構成比 標準単価 地区単価	%	4.562	3.93 44,600 59,100	943.8	Z006407002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
その他(材料)	%	12.428		2,571	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.019		7.1	管理費区分 0	
グラウト・アンカー (0014)	本	20		3,999,300	オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 本 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上	
アンカー鋼材加工・組立・挿入 緊張・定着・頭部処理(アンカー)	本	20	39,430	788,600	CB223920 38687.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増	
J01 防食方式		二重防食			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 アンカー鋼材		PC鋼線より線			単価地区 東通村	
J03 削孔長		10mを超える			労務補正 1.000 00-00	
J04 設計荷重(f)		f<400kN			豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	白糠地区水産流通基盤整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J05 頭部処理の有無		無し			係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	%	37.116		14,631	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
			42.43			
標準構成比			25,400			
標準単価			22,640			
地区単価						
土木一般世話役	%	29.665		11,694	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
			25.88			
標準構成比			31,000			
標準単価			36,210			
地区単価						
特殊作業員	%	25.145		9,912	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
			23.62			
標準構成比			28,300			
標準単価			30,700			
地区単価						
その他(労務)	%	8.069		3,181	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.005		12	管理費区分 0	
ゲラウト注入(アンカー)					CB223940 64422.0	

入力データリスト（本01）

工事名	白糠地区水産流通基盤整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	m3	7	76,100	532,700	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	%	15.274	20.24 25,400 22,640	11,622	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役	%	12.193	12.33 31,000 36,210	9,278	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員	%	10.342	11.26 28,300 30,700	7,869	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	8.686		6,609	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	白糠地区水産流通基盤整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
注入材 セメント+混和剤 標準構成比 標準単価 地区単価	%	53.504	46.1 29,700 40,713	40,711	Y000232000001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.001		11	管理費区分 0	
グラウト・アンカー F20TA(1×φ15.2) L=10.5m	本	20	133,900	2,678,000	ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
場所打コンクリート工 (0015)	式	1		22,324	オプション入力 工種 54:構造物工事（漁港）	
コンクリート (0016)	m3	1		22,324	オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上	

入力データリスト（本01）

工事名	白糠地区水産流通基盤整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
コンクリート打設	m3	1	22,324	22,324	DH106190 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
J01 コンクリート打設方式		ミキサー車打設				
J02 鉄筋・無筋の選択		無筋				
本体工[場所打式] (0017)	式	1		3,495,812		
水中コンクリート工 (0018)	式	1		3,495,812	工種 54:構造物工事（漁港）	
型枠 (0019)	m2	51		1,429,045	オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上	
岩盤基面整正	m2	10	34,500	345,000	DA281500 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
J01 既設構造物等の状況区分		基地として作業可				
J02 岩盤区分		軟質・中質				
鋼製型枠組立組外					DH143010	

入力データリスト（本01）

工事名	白糠地区水産流通基盤整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
		m2	51	19,695	1,004,445	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 施工区分			陸上施工			
J02 サイクル数			1回			
J03 型枠全面積			51m2			
J04 搬入型枠面積			51m2			
J05 型枠1枚当り面積			0.54m2/枚			
J06 陸上クレーン類の種類			ラフテレンクレーン			
J07 ラフテレンクレーンの規格			(油圧伸縮ｼﾌﾞ型)16t吊			
J13 材料置場の有無			有り			
埋殺し型枠		式	1		79,600	ZZ99*01*01002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
漏えい防止 (0020)		m2	10		21,700	第0010号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
Q01 漏えい防止シート敷設			漏えい防止シート敷設			
漏えい防止シート敷設		m2	10	2,170	21,700	DH143020 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	白糠地区水産流通基盤整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
水中コンクリート (0021)					単価補正	
Q01 水中コンクリート打設					第0011号内訳書	
					単位数量 1 m3	
					管理費区分 0	
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 東通村	
					労務補正 1.000 00-00	
					豪雪割増	
					係数ランク 1	
					週休2日補正 4週8休以上	
水中Co打設(ポンプ車直接打設)					DH143070	
J01 設計日当打設量					管理費区分 0	
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 東通村	
					労務補正 1.000 00-00	
					豪雪割増	
					係数ランク 1	
					単価補正	
H形鋼 (0022)					オプション入力	
					第0012号内訳書	
					単位数量 1 本	
					管理費区分 0	
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 東通村	
					労務補正 1.000 00-00	
					豪雪割増	
					係数ランク 1	
					週休2日補正 4週8休以上	
H形鋼(細幅) SS400 100×50					Z001120019	
					管理費区分 0	
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 東通村	
					労務補正 1.000 00-00	

入力データリスト（本01）

工事名	白糠地区水産流通基盤整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
上部工 (0023)	式	1		677,691	豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
上部コンクリート工 (0024)	式	1		677,691	工種 54:構造物工事（漁港）	
支保 (0025)	m	10		79,560	第0013号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上	
Q01 支保組立組外		支保組立組外(重力式)				
支保組立組外(重力式)	m	10	7,956	79,560	DH106010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工区分		陸上				
型枠 (0026)	m2	10		111,760	第0014号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増	
Q01 型枠組立組外		鋼製型枠組立組外(重力式)				

入力データリスト（本01）

工事名	白糠地区水産流通基盤整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					係数ランク	1
					週休2日補正	4週8休以上
鋼製型枠組立組外(重力式)	m2	10	11,176	111,760	DH106120	
J01 施工区分		陸上			管理費区分	0
J02 陸上クレーン類の種類		ラフテレンクレーン			歩 2026.06 単 2026.06	
J03 ラフテレンクレーンの規格		(油圧伸縮ジャブ型)16t吊			単価地区	東通村
					労務補正	1.000 00-00
					豪雪割増	
					係数ランク	1
					単価補正	
伸縮目地 (0027)	m2	2		6,160	第0015号内訳書	
Q01 伸縮目地		伸縮目地			単位数量	1 m2
					管理費区分	0
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区	東通村
					労務補正	1.000 00-00
					豪雪割増	
					係数ランク	1
					週休2日補正	4週8休以上
伸縮目地	m2	2	3,080	6,160	DH106180	
J01 伸縮目地材の指定		瀝青質系			管理費区分	0
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区	東通村
					労務補正	1.000 00-00
					豪雪割増	
					係数ランク	1
					単価補正	
コンクリート (0028)	m3	15		334,860	第0016号内訳書	
Q01 陸上コンクリート打設		コンクリート打設(陸上)			単位数量	1 m3
Q02 自積バケット打設・台船バケット打設		計上しない			管理費区分	0
Q03 コンクリートミキサー船打設		計上しない			歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区	東通村
					労務補正	1.000 00-00

入力データリスト（本01）

工事名	白糠地区水産流通基盤整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
Q04 基礎碎石		計上しない			豪雪割増	
Q05 コンクリート表面はつり		計上しない			係数ランク 1	
Q06 コンクリート打設(保全工事)		計上しない			週休2日補正 4週8休以上	
コンクリート打設	m3	15	22,324	334,860	DH106190	
J01 コンクリート打設方式		ミキサー車打設			管理費区分 0	
J02 鉄筋・無筋の選択		無筋			歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 東通村	
					労務補正 1.000 00-00	
					豪雪割増	
					係数ランク 1	
					単価補正	
H形鋼 (0029)	本	8		145,351	オプション入力	
					第0017号内訳書	
					単位数量 1 本	
					管理費区分 0	
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 東通村	
					労務補正 1.000 00-00	
					豪雪割増	
					係数ランク 1	
					週休2日補正 4週8休以上	
H形鋼(細幅) SS400 100×50	t	0.074	141,000	10,434	Z001120019	
					管理費区分 0	
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 東通村	
					労務補正 1.000 00-00	
					豪雪割増	
					係数ランク 1	
					単価補正	
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)	孔	16	8,117	129,872	CB224430 7800.5	
J01 削孔径		90mm以上100mm未満			管理費区分 0	
J02 削孔深さ		400mm以上600mm未満			歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 東通村	

入力データリスト（本01）

工事名	白糠地区水産流通基盤整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労務補正	1.000 00-00
					豪雪割増	
					係数ランク	1
					単価補正	
コンクリート穿孔機[電動式コアローリングマシン] 簡易仕様型 最大穿孔径25cm	%	1.811		147	M002015008	
標準構成比			1.81		管理費区分	0
標準単価			752		歩 2026.06 単 2026.06	
地区単価			783		単価地区	東通村
					労務補正	1.000 00-00
					豪雪割増	B地区
					係数ランク	1
					単価補正	
発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 3kVA	%	1.226		99.5	L001110002	
標準構成比			1.04		管理費区分	0
標準単価			490		歩 2026.06 単 2026.06	
地区単価			601		単価地区	東通村
					労務補正	1.000 00-00
					豪雪割増	
					係数ランク	1
					単価補正	
その他(機械)	%	0.511		41.51	管理費区分	0
特殊作業員	%	42.396		3,441	R0101	
標準構成比			40.67		管理費区分	0
標準単価			28,300		歩 2026.06 単 2026.06	
地区単価			30,700		単価地区	東通村
					労務補正	1.000 00-00
					豪雪割増	
					係数ランク	1
					単価補正	
普通作業員	%	9.2		746.7	R0102	
					管理費区分	0

入力データリスト（本01）

工事名	白糠地区水産流通基盤整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			10.74 25,400 22,640		歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	6.241	5.56 31,000 36,210	506.5	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	9.828		797.7	管理費区分 0	
ダイヤモンドビット 110mm スタンダード 標準構成比 標準単価 地区単価	%	25.554	26.6 25,000 25,000	2,074	Z006531004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
ガソリン レギュラー 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.743	2.93 154 150	222.6	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	白糠地区水産流通基盤整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
その他(材料)	%	0.47		38.12	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.02		2.37	管理費区分 0	
モルタル練	m3	0.05	100,900	5,045	CB240060 102720.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
J01 セメント種類 J02 費用の内訳		普通 全ての費用				
普通作業員	%	49.382		49,826	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			54.42 25,400 22,640			
土木一般世話役	%	32.653		32,947	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			27.46 31,000 36,210			
その他(労務)	%	0.16		161.7	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	白糠地区水産流通基盤整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
セメント(普通ポルトランド) 25kg袋入	%	13.44		13,561	Z002002006 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			12.48 24,200 25,600			
コンクリート用骨材 砂 洗い 細目	%	4.363		4,402	Z002104002001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			5.48 5,370 4,200			
諸雑費	%	0.002		2.3	管理費区分 0	
付属工 (0030)	式	1		12,112,435		
係船柱工 (0031)	式	1		228,928	工種 54:構造物工事（漁港）	
係船柱 (0032)	基	2		228,928	オプション入力 第0018号内訳書 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	白糠地区水産流通基盤整備工事				事業区分	漁港整備	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格			単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
							係数ランク 1 週休 2 日補正 4週8休以上
係船柱取付			基	2	114, 464	228, 928	DH107010 管理費区分 0 歩 2026. 06 単 2026. 06 単価地区 東通村 労務補正 1. 000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 施工区分				陸上			
J02 係船柱規格				100kN未満			
J04 クレーン類の機種				ラフテレンクレーン			
J05 ラフテレンクレーンの規格				(油圧伸縮ジャブ型) 16t吊			
防舷材工 (0033)			式	1		11, 667, 490	工種 54:構造物工事（漁港）
防舷材 (0034)			基	1		131, 930	第0019号内訳書 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2026. 06 単 2026. 06 単価地区 東通村 労務補正 1. 000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休 2 日補正 4週8休以上
Q01 埋込栓取付				埋込栓取付			
Q02 防舷材取付				防舷材取付			
Q03 梯子取付				計上しない			
埋込栓取付			基	1	98, 530	98, 530	DH107040 管理費区分 0 歩 2026. 06 単 2026. 06 単価地区 東通村 労務補正 1. 000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 施工区分				陸上			
J02 防舷材または梯子の高さ				H = 250mm未満			
J03 施工規模				5基以上(標準)			
J04 施工方式				先付け(標準)			
防舷材取付			基	1	33, 400	33, 400	DH107050 管理費区分 0 歩 2026. 06 単 2026. 06
J01 施工区分				陸上			

入力データリスト（本01）

工事名	白糠地区水産流通基盤整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	J02 足場が必要な場合 J03 防舷材の高さ J04 陸上クレーンの機種 J05 ラフテレンクレーンの規格 J07 施工規模		有り H = 250mm未満 ラフテレンクレーン (油圧伸縮ｼﾌﾞ型) 16t吊 5基以上(標準)			単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
防舷材 (0035)		基	14		11,535,560	第0020号内訳書 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
	Q01 埋込栓取付 Q01 埋込栓取付 Q02 防舷材取付 Q03 梯子取付		埋込栓取付 埋込栓取付 計上しない 計上しない			
埋込栓取付		基	2	103,630	207,260	DH107040 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
	J01 施工区分 J02 防舷材または梯子の高さ J03 施工規模 J04 施工方式		陸上 H = 250～500mm未満 5基以上(標準) 先付け(標準)			
埋込栓取付		基	12	105,313	1,263,756	DH107040 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
	J01 施工区分 J02 防舷材または梯子の高さ J03 施工規模 J04 施工方式		陸上 H = 250～500mm未満 5基以上(標準) 後付け			
防舷材取付		基	14	718,896	10,064,544	DH107050 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06
	J01 施工区分		陸上			

入力データリスト（本01）

工事名	白糠地区水産流通基盤整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J02 足場が必要な場合 J03 防舷材の高さ J04 陸上クレーンの機種 J05 ラフテレンクレーンの規格 J07 施工規模			有り H = 250～500mm未満 ラフテレンクレーン (油圧伸縮ｼﾌﾞ型) 16t吊 5基以上(標準)			単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
車止・縁金物工 (0036)		式	1		216,017	工種 54:構造物工事（漁港）
車止 (0037)		m	2		6,854	オプション入力 第0021号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
車止取付		m	2	3,427	6,854	DH107080 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 二次製品 J05 施工規模 J06 施工方式			1本当り質量100kg未満の場合 延30m未満 先付け(標準)			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
車止 (0038)		m	5		209,163	第0022号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増
Q01 車止取付 Q01 車止取付 Q02 車止塗装			車止取付 車止取付 計上しない			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	白糠地区水産流通基盤整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
車止取付		m	4	41,627	166,508	DH107080 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 二次製品			1本当り質量100kg未満の場合			
J05 施工規模			延30m未満			
J06 施工方式			先付け(標準)			
車止取付		m	1	42,655	42,655	DH107080 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 二次製品			1本当り質量100kg未満の場合			
J05 施工規模			延30m未満			
J06 施工方式			後付け			
構造物撤去工 (0039)		式	1		6,674,723	
取壊し工 (0040)		式	1		6,216,736	工種 54:構造物工事(漁港)
コンクリート取壊し (0041)		m3	233		4,336,271	オプション入力 第0023号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	白糠地区水産流通基盤整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
舗装版切断					週休2日補正	4週8休以上
	m	40	3,405	136,200	CB430510	3232.4
J01 舗装版種別		コンクリート舗装版			管理費区分	0
J03 コンクリート舗装版厚		15cmを超え30cm以下			歩	2026.06 単 2026.06
J05 費用の内訳		全ての費用			単価地区	東通村
					労務補正	1.000 00-00
					豪雪割増	
					係数ランク	1
					単価補正	
コンクリートカッタ[バキューム式・湿式]					M001161011	
超低騒音型 切削深30cm級プレート径φ75cm	%	7.125		242.6	管理費区分	0
標準構成比			7.16		歩	2026.06 単 2026.06
標準単価			14,500		単価地区	東通村
地区単価			15,200		労務補正	1.000 00-00
					豪雪割増	B地区
					係数ランク	1
					単価補正	
その他(機械)	%	3.342		113.8	管理費区分	0
特殊作業員	%	13.46		458.3	R0101	
標準構成比			13.07		管理費区分	0
標準単価			28,300		歩	2026.06 単 2026.06
地区単価			30,700		単価地区	東通村
					労務補正	1.000 00-00
					豪雪割増	
					係数ランク	1
					単価補正	
土木一般世話役	%	7.927		269.9	R0125	
標準構成比			7.15		管理費区分	0
標準単価			31,000		歩	2026.06 単 2026.06
地区単価			36,210		単価地区	東通村
					労務補正	1.000 00-00

入力データリスト（本01）

工事名	白糠地区水産流通基盤整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	%	4.957		168.8	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
			5.86 25,400 22,640			
その他(労務)	%	12.385		421.7	管理費区分 0	
コンクリートカッタ（ﾌﾟﾚｰﾄﾞ） 径30ｲﾝﾁ	%	22.949		781.4	Z006540005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
			23.06 124,000 130,000			
コンクリートカッタ（ﾌﾟﾚｰﾄﾞ） 径22ｲﾝﾁ	%	15.765		536.8	Z006540003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
			15.81 85,200 89,500			
コンクリートカッタ（ﾌﾟﾚｰﾄﾞ） 径14ｲﾝﾁ	%	9.618		327.5	Z006540008 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06	
			9.67			

入力データリスト（本01）

工事名	白糠地区水産流通基盤整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			52,100 54,600		単価地区 労務補正 豪雪割増 係数ランク 単価補正	東通村 1.000 00-00 1
ガソリン レギュラー	%	1.636		55.72	Z006704001 管理費区分 歩 単価地区 労務補正 豪雪割増 係数ランク 単価補正	0 2026.06 単 2026.06 東通村 1.000 00-00 1
標準構成比 標準単価 地区単価			1.77 154 150			
その他(材料)	%	0.824		28.07	管理費区分	0
諸雑費	%	0.012		0.41	管理費区分	0
構造物とりこわし	m3	1	35,760	35,760	WB824010 管理費区分 歩 単価地区 労務補正 豪雪割増 係数ランク 単価補正	0 2026.06 単 2026.06 東通村 1.000 00-00 1
J01 構造物区分		無筋構造物				
J02 工法区分		人力施工				
J03 時間的制約の有無		無し				
J04 夜間作業の有無		無し				
構造物とりこわし	m3	79	8,612	680,348	WB824010 管理費区分 歩 単価地区 労務補正 豪雪割増	0 2026.06 単 2026.06 東通村 1.000 00-00
J01 構造物区分		無筋構造物				
J02 工法区分		機械施工				
J03 時間的制約の有無		無し				
J04 夜間作業の有無		無し				

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				漁港整備
白糠地区水産流通基盤整備工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J05 低騒音・低振動対策		不要			係数ランク 1 単価補正
コンクリート海上取壊し	m3	153	19,190	2,936,070	DA900130 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 施工数量の範囲(全体量:m3/式)		<= 170			
J02 施設種類(水上・水中)		無筋			
J03 引船計上の有無		無し			
J07 潜水土船計上の有無		無し			
J08 バックホウ浚渫船1日当り運転時間		8時間			
コンクリートがら海上除去・運搬・揚土	m3	153	2,353	360,009	DA900140 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 バックホウ浚渫船機種		鋼D 2.0m3			
J02 引船計上の有無		無し			
J06 潜水土船計上の有無		無し			
J07 バックホウ浚渫船1日当り運転時間		8時間			
積込(コンクリート殻)	m3	153	1,228	187,884	CB224260 1299.4 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 費用の内訳		全ての費用			
バックホウ(クローラ型) [標準型] 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3	%	10.413		127.8	M000202142 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1
標準構成比			9.24		
標準単価			21,500		
地区単価			22,900		

入力データリスト（本01）

工事名	白糠地区水産流通基盤整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
普通作業員	%	73.797		905.7	単価補正	
	標準構成比		78.2		R0102	
	標準単価		25,400		管理費区分 0	
	地区単価		22,640		歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 東通村	
					労務補正 1.000 00-00	
					豪雪割増	
					係数ランク 1	
					単価補正	
運転手(特殊)	%	10.861		133.3	R0114	
	標準構成比		8.45		管理費区分 0	
	標準単価		28,900		歩 2026.06 単 2026.06	
	地区単価		35,090		単価地区 東通村	
					労務補正 1.000 00-00	
					豪雪割増	
					係数ランク 1	
					単価補正	
軽油	%	4.919		60.37	Z006702002	
	標準構成比		4.11		管理費区分 0	
	標準単価		138		歩 2026.06 単 2026.06	
	地区単価		156		単価地区 東通村	
					労務補正 1.000 00-00	
					豪雪割増	
					係数ランク 1	
					単価補正	
諸雑費	%	0.01		0.83	管理費区分 0	
殻運搬処理 (0042)	m3	233		1,880,465	オプション入力	
					第0024号内訳書	
					単位数量 1 m3	
					管理費区分 0	
					歩 2026.06 単 2026.06	

入力データリスト（本01）

工事名	白糠地区水産流通基盤整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
殻運搬		m3	233	5,305	1,236,065	CB227010 4529.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離(km) (DID区間有無) J13 費用の内訳			コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 41.3km以下 全ての費用			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		%	36.967		1,961	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価 供用日当りの損耗品費				40.77 20,847 21,400 747		
運転手(一般)		%	49.107		2,605	R0115 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価				44.82 23,600 30,290		
軽油		%	13.907		737.7	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村
標準構成比 標準単価				14.41 138		

入力データリスト（本01）

工事名	白糠地区水産流通基盤整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			156		労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.019		1.3	管理費区分 0	
処分費 (Co塊無筋)	t	537	1,200	644,400	ZZ99*01*08002 管理費区分 T 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
撤去工 (0043)	式	1		457,987	工種 54:構造物工事（漁港）	
係船柱撤去 (0044)	基	2		46,920	第0025号内訳書 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上	
Q01 係船柱撤去		係船柱撤去				
係船柱撤去	基	2	23,460	46,920	DH115090 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増	
J01 係船柱規格		けん引力100kN未満				

入力データリスト（本01）

工事名	白糠地区水産流通基盤整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					係数ランク	1
					単価補正	
防舷材撤去 (0045)	基	1		25,480	第0026号内訳書	
					単位数量	1 基
					管理費区分	0
Q01 防舷材撤去					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区	東通村
					労務補正	1.000 00-00
					豪雪割増	
					係数ランク	1
					週休2日補正	4週8休以上
防舷材撤去	基	1	25,480	25,480	DH115070	
					管理費区分	0
J01 防舷材の高さ					歩 2026.06 単 2026.06	
J02 クレーンの機種					単価地区	東通村
J03 ラフテレンクレーンの規格					労務補正	1.000 00-00
					豪雪割増	
					係数ランク	1
					単価補正	
防舷材撤去 (0046)	基	14		356,720	第0027号内訳書	
					単位数量	1 基
					管理費区分	0
Q01 防舷材撤去					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区	東通村
					労務補正	1.000 00-00
					豪雪割増	
					係数ランク	1
					週休2日補正	4週8休以上
防舷材撤去	基	14	25,480	356,720	DH115070	
					管理費区分	0
J01 防舷材の高さ					歩 2026.06 単 2026.06	
J02 クレーンの機種					単価地区	東通村
J03 ラフテレンクレーンの規格					労務補正	1.000 00-00
					豪雪割増	
					係数ランク	1
					単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	白糠地区水産流通基盤整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
防舷材運搬 (0047)	基	6		328	豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
					オプション入力 第0028号内訳書 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上	
現場発生品及び支給品運搬	t	0.3	1,094	328	CB010410 960.27 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 DID区間の有無		無し			単価地区 東通村	
J03 片道運搬距離(km)DID無		2.0km以下			労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t	%	12.96		141.7	M000302010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			13.79			
標準単価			7,690			
地区単価			8,230			
運転手(特殊)	%	44.943		491.4	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村	
標準構成比			42.15			
標準単価			28,900			

入力データリスト（本01）

工事名	白糠地区水産流通基盤整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			35,090		労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員	%	39.3		429.7	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			41.25 28,300 30,700			
軽油	%	2.79		30.5	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			2.81 138 156			
諸雑費	%	0.007		0.7	管理費区分 0	
縁金物撤去 (0048)	m	2		1,632	オプション入力 第0029号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上	

入力データリスト（本01）

工事名	白糠地区水産流通基盤整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
縁金物撤去	m	2	816	1,632	オプション入力 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
縁金物取付 二次製品	m	0.5	1,632	816	Q301404020 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正 1.000 FC0	
転落防止柵撤去 (0049)	m	5		3,845	オプション入力 第0030号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工	m	5	769	3,845	WB810770 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増	
J01 施工区分		コンクリート建込			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 防護柵種類		門型			単価地区 東通村	
J03 支柱間隔		2m			労務補正 1.000 00-00	
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無			豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	白糠地区水産流通基盤整備工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J05 夜間作業の補正		無			係数ランク 1 単価補正
殻運搬処理 (0050)	t	0.2		3,188	オプション入力 第0031号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
現場発生品及び支給品運搬	t	0.2	13,440	2,688	CB010410 11798.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t			
J02 DID区間の有無		無し			
J03 片道運搬距離(km)DID無		24.0km以下			
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t	%	12.96		1,741	M000302010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			13.79		
標準単価			7,690		
地区単価			8,230		
運転手(特殊)	%	44.94		6,037	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00
標準構成比			42.15		
標準単価			28,900		
地区単価			35,090		

入力データリスト（本01）

工事名	白糠地区水産流通基盤整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員	%	39.298		5,279	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比 標準単価 地区単価		41.25 28,300 30,700			
軽油	%	2.789		374.7	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比 標準単価 地区単価		2.81 138 156			
諸雑費	%	0.013		8.3	管理費区分 0	
処分費(金属くず)	t	0.2	2,500	500	ZZ99*01*08003 管理費区分 T 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
殻運搬処理 (0051)	t	0.02		1,594	オプション入力 第0032号内訳書 単位数量 1 t	

入力データリスト（本01）

工事名	白糠地区水産流通基盤整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上	
現場発生品及び支給品運搬	t	0.02	15,700	314	CB010410 13787.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t				
J02 DID区間の有無		無し				
J03 片道運搬距離(km)DID無		28.0km以下				
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t	%	12.957		2,034	M000302010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			13.79			
標準単価			7,690			
地区単価			8,230			
運転手(特殊)	%	44.942		7,055	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			42.15			
標準単価			28,900			
地区単価			35,090			
特殊作業員	%	39.298		6,169	R0101 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	白糠地区水産流通基盤整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			41.25 28,300 30,700		歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.79	2.81 138 156	437.9	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.013		4.1	管理費区分 0	
処分費(廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ)	t	0.02	64,000	1,280	ZZ99*01*08004 管理費区分 T 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
殻運搬処理 (0052)	t	0.4		18,280	オプション入力 第0033号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	白糠地区水産流通基盤整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
現場発生品及び支給品運搬					係数ランク	1
					週休2日補正	4週8休以上
	t	0.4	15,700	6,280	CB010410	13787.0
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t			管理費区分	0
J02 DID区間の有無		無し			歩	2026.06 単 2026.06
J03 片道運搬距離(km)DID無		28.0km以下			単価地区	東通村
					労務補正	1.000 00-00
					豪雪割増	
					係数ランク	1
					単価補正	
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t	%	12.957		2,034	M000302010	
標準構成比			13.79		管理費区分	0
標準単価			7,690		歩	2026.06 単 2026.06
地区単価			8,230		単価地区	東通村
					労務補正	1.000 00-00
					豪雪割増	B地区
					係数ランク	1
					単価補正	
運転手(特殊)	%	44.942		7,055	R0114	
標準構成比			42.15		管理費区分	0
標準単価			28,900		歩	2026.06 単 2026.06
地区単価			35,090		単価地区	東通村
					労務補正	1.000 00-00
					豪雪割増	
					係数ランク	1
					単価補正	
特殊作業員	%	39.298		6,169	R0101	
標準構成比			41.25		管理費区分	0
標準単価			28,300		歩	2026.06 単 2026.06
地区単価			30,700		単価地区	東通村
					労務補正	1.000 00-00
					豪雪割増	
					係数ランク	1

入力データリスト（本01）

工事名	白糠地区水産流通基盤整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
軽油	%	2.79		437.9	単価補正 Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.013		4.1	管理費区分 0	
処分費(混合廃棄物)	t	0.4	30,000	12,000	ZZ99*01*08005 管理費区分 T 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
仮設工 (0053)	式	1		74,708		
敷鉄板工 (0054)	式	1		74,708	オプション入力 工種 54:構造物工事（漁港）	
敷鉄板 (0055)	式	1		74,708	オプション入力 第0034号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00	

入力データリスト（本01）

工事名	白糠地区水産流通基盤整備工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
敷鉄板設置・撤去					豪雪割増 係数ランク 1 週休 2 日補正 4週8休以上
J01 作業区分	m2	65	464	30,160	WB253610 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
敷鉄板賃料					WB253630 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 敷鉄板の種類	枚	7	6,364	44,548	22×1,524×6,096(mm)
J02 不足分弁償金の有無		無			
J04 供用日数(日)(実数入力)		56日			
J05 継続工事の有無		無			
J07 整備費の有無		有			
直接工事費 (0056)	式	1		32,264,085	
共通仮設 (0057)	式	1		6,537,718	
共通仮設費 (0058)	式	1		4,246,718	
回航・えい航費 (0059)	式	1		3,385,508	工種 99:
回航 (0060)	回	2		3,385,508	オプション入力 第0035号内訳書

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				漁港整備
白糠地区水産流通基盤整備工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単位数量 1 回 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
回航費(片道) バックホウ浚渫船 鋼D2.0m3 62.1埋	回	2	1,692,754	3,385,508	ZZ99*01*09002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
運搬費 (0061)	式	1		113,470	工種 99:
仮設材等運搬 (0062)	式	1		111,540	オプション入力 第0036号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	22	3,570	78,540	WB010020 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			
J02 片道運搬距離(実数入力)		19.9km			

入力データリスト（本01）

工事名	白糠地区水産流通基盤整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J04 製品長区分		12m以内			労務補正	1.000 00-00
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			豪雪割増	
J06 運搬割増率(実数入力)		0			係数ランク	1
J07 その他の諸料金の有無		無			単価補正	
仮設材等の積込み取卸し費	t	11	3,000	33,000	WB010030	
J01 作業区分		積込み、取卸し(往復分)			管理費区分	0
					歩	2026.06 単 2026.06
					単価地区	東通村
					労務補正	1.000 00-00
					豪雪割増	
					係数ランク	1
					単価補正	
仮設材等運搬 (0063)	式	1		1,930	オプション入力	
					第0037号内訳書	
					単位数量	1 式
					管理費区分	0
					歩	2026.06 単 2026.06
					単価地区	東通村
					労務補正	1.000 00-00
					豪雪割増	
					係数ランク	1
					週休2日補正	4週8休以上
仮設材等運搬	式	1		1,930	DH190100	
J01 基本運賃		8560円/t			管理費区分	0
J02 冬期割増の有無		無し			歩	2026.06 単 2026.06
J03 深夜・早朝割増の有無		無し			単価地区	東通村
J04 運搬質量		0.167t			労務補正	1.000 00-00
J05 その他の諸料金		0円			豪雪割増	
J06 取卸し・積込み費用の計上の有無		有り			係数ランク	1
J07 積込・取卸の場所・作業の組合せ		基地、積+現、取+現、積+基、取卸			単価補正	
事業損失防止施設費 (0064)	式	1		421,740	工種 99:	

入力データリスト（本01）

工事名	白糠地区水産流通基盤整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
水質汚濁防止膜 (0065)	式	1		421,740	第0038号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上	
Q01 汚濁防止膜設置・撤去		汚濁防止膜設置				
Q01 汚濁防止膜設置・撤去		汚濁防止膜撤去				
Q01 汚濁防止膜設置・撤去		汚濁防止膜賃料				
Q02 汚濁防止膜移設		計上しない				
Q03 汚濁防止膜保守管理		計上しない				
Q04 汚濁防止膜清掃		計上しない				
汚濁防止膜設置	m	20	6,363	127,260	DH190150 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
汚濁防止膜撤去	m	20	5,959	119,180	DH190160 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
汚濁防止膜賃料	式	1		175,300	DH190170 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1	

入力データリスト（本01）

工事名	白糠地区水産流通基盤整備工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
現場環境改善費 (0066)	式	1		326,000	単価補正
現場環境改善費（率計上） (0067)	式	1		326,000	
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0068)	式	1		2,291,000	
主たる工種	54:構造物工事（漁港）				
施工地域等補正	山間僻地及び離島（水産）		1.00%		
海上輸送に要する補正	補正なし		1.00		
週休2日補正	4週8休以上		1.02		
純工事費 (0069)	式	1		38,801,803	
現場管理費 (0070)	式	1		9,863,000	
施工地域等補正	山間僻地及び離島（水産）		0.50%		
工期日数	200日間				
冬期日数	135日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	自動設定		0.82%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
週休2日補正	4週8休以上		1.03		
工事原価 (0071)	式	1		48,664,803	
一般管理費等 (0072)	式	1		9,095,197	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		

入力データリスト（本01）

工事名	白糠地区水産流通基盤整備工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0073)	式	1		57,760,000	
消費税額及び地方消費税額 (0074)	式	1		5,776,000	
工事費計 (0075)	式	1		63,536,000	