



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度

県営経営体育成基盤整備事業

土場川地区

土場川県ぽ第322号工事

上農水（整工）第11号

積 算 書

（当初）

本積算書は、青森県以外の者の権利を含む
場合があるため、ダウンロードを行った個人
又は法人における1次利用に限るものとし、
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」
を行わないこと。

[illegible]

SK05H

[illegible]

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 土場川地区
工事名	土場川県道第322号工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
1 工事価格			68,970,000	
2 ・工事原価			60,466,000	
3 ・・製作工事原価			38,704,000	
4 純製作費			37,895,000	
5 ・・・直接製作費	1.000	式	36,875,000	
6 ・・・間接製作費			1,829,000	
7 ・・・・間接労務費			1,020,000	
8 ・・・・工場管理費			809,000	
9 ・・据付工事原価			19,813,000	
10 純工事費			15,152,000	
11 ・・・直接工事費	1.000	式	13,237,000	
12 ・・・間接工事費			6,576,000	
13 ・・・・共通仮設費			1,915,000	
14 ・・・・・運搬費～営繕費等				
$(11+22-24-25) \times ((標準値*N035)*N030)$				
$13,237,000 \times ((13.910*1.000)*1.040)$	14.470	%	1,915,000	
15 ・・・・現場管理費				
$(11+13-24) \times ((標準値*N035)*N030+N032)$				
$15,152,000 \times ((21.290*1.000)*1.050+0.000)$	22.350	%	3,386,000	
16 ・・・・据付間接費			1,275,000	
17 ・・設計技術費				
$(3+11+12-21-22-23) \times 標準値$				
$58,517,000 \times 3.330$	3.330	%	1,949,000	
18 ・一般管理費等				
$(3+11+12+17-24) \times (標準値*N002+保証費率)$				
$60,466,000 \times (14.030*1.000+0.04)=8,507,000$	14.070	%	8,504,000	
19 ・一括計上価格	1.000	式	0	
20 機器単体費			32,640,000	
21 処分費等(直接工事費の内数)			0	
22 処分費(準備費の内数)			0	
23 処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
24 処分費等(率対象外)			0	
25 共通仮設費算定控除額			0	
26 法定福利費概算額(工事価格の内数)				
$(9) \times 標準値$				
$19,813,000 \times 1.490$	1.490	%	295,000	

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 土場川地区
工事名	土場川県道第322号工事

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接製作費内訳			36,875,000	
直接製作費	1.000	式	36,875,000	
・用排水機製作工 ポンプ設備工：着脱式φ250	1.000	式	6,044,000	
・・揚水機場ポンプ設備工	1.000	式	5,220,000	
・・・ポンプ設備工 機器単体費	1.000	式	5,220,000	
・・ポンプ主配管工	1.000	式	824,000	
・・・ポンプ主配管工 機器単体費	1.000	式	824,000	
・電気設備工 ポンプ設備工：着脱式φ250	1.000	式	16,430,000	
・・引込設備工	1.000	式	1,100,000	
・・・引込設備工 機器単体費	1.000	式	800,000	
・・・保安器盤 機器単体費	1.000	式	300,000	
・・制御盤工	1.000	式	11,000,000	
・・・制御盤工 機器単体費	1.000	式	11,000,000	
・計装設備工	1.000	式	4,330,000	
・・・計装設備工（用排水機） 機器単体費	1.000	式	4,330,000	
・小形水門扉製作工 スライドゲート：SUS304 B1000×H1000	1.000	式	11,177,000	
・・扉体工 ステンレス製スライドゲート	1.000	式	724,000	
・・・扉体工（材料費）－小形水門－	1.000	式	347,000	
・・・扉体工（労務費及び塗装費）	1.000	式	377,000	
・・戸当り工 スライドゲート：SUS304 B1000×H1000	1.000	式	287,000	
・・・戸当り工（材料費）－小形水門－	1.000	式	28,000	
・・・戸当り工（労務費及び塗装費）	1.000	式	259,000	
・開閉装置工 ステンレス製スライドゲート	1.000	式	5,786,000	
・・開閉装置（機器単体費・スライド式）－小形水門－ 機器単体費	1.000	式	5,786,000	
・・制御盤工	1.000	式	4,380,000	
・・・制御盤工 機器単体費	1.000	式	4,380,000	
・鋼製付属製作工 管理橋：SS400, 支間長4.39m	1.000	式	775,000	
・・管理橋製作工	1.000	式	775,000	
・・・鋼製付属設備工（製作費）	1.000	式	691,000	
・・・鋼製付属設備工（塗装費）	1.000	式	84,000	
・鋼製付属製作工 防護柵（操作台・胸壁）：SS400	1.000	式	402,000	
・・防護柵（操作台・胸壁）製作工	1.000	式	402,000	
・・・鋼製付属設備工（製作費）	1.000	式	374,000	
・・・鋼製付属設備工（塗装費）	1.000	式	28,000	
・鋼製付属製作工 上流側スクリーン：SUS304 W1000×H1800	1.000	式	380,000	
・・上流側スクリーン：SUS304 W1000×H1800	1.000	式	380,000	

SK05H

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 土場川地区
工事名	土場川県道第322号工事

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費内訳			13,237,000	
直接工事費	1.000	式	13,237,000	
・輸送費	1.000	式	712,000	
・ ・ 輸送費	1.000	式	712,000	
・ ・ ・ 輸送費 (用排水機) ポンプ設備：着脱式φ250	1.000	式	119,000	
・ ・ ・ 輸送費 (用排水機) ポンプ設備：主配管・制御盤	1.000	式	86,000	
・ ・ ・ 輸送費 (小形水門) スライドゲート：SUS304 B1000×H1000	1.000	式	234,000	
・ ・ ・ 輸送費 (鋼製付属) 管理橋：SS400, 支間長4.39m	1.000	式	95,000	
・ ・ ・ 輸送費 (鋼製付属) 上流スクリーン	1.000	式	83,000	
・ ・ ・ 輸送費 (鋼製付属) 下流スクリーン	1.000	式	95,000	
・用排水機据付工 ポンプ設備工：着脱式φ250	1.000	式	1,201,000	
・ ・ ポンプ設備据付工	1.000	式	1,201,000	
・ ・ ・ ポンプ設備据付工	1.000	式	997,000	
・ ・ ・ ポンプ設備据付工 (直接経費)	1.000	式	80,000	
・ ・ ・ ポンプ設備据付工 (直接経費) (試運転調整費)	1.000	式	124,000	
・配管工 流量計室：SGP管	1.000	式	9,002,000	
・ ・ 流量計室配管工 吊り込み+フランジ接合	1.000	式	9,002,000	
・ ・ ・ 配管類資材	1.000	式	2,399,000	
・ ・ ・ 弁類資材	1.000	式	6,394,000	
・ ・ ・ 配管用炭素鋼鋼管 (SGP) 吊込み設置 φ80mm,	1.000	式	8,000	
・ ・ ・ 配管用炭素鋼鋼管 (SGP) 吊込み設置 φ200mm,	1.000	式	13,000	
・ ・ ・ 配管用炭素鋼鋼管 (SGP) 吊込み設置 φ250mm,	1.000	式	14,000	
・ ・ ・ フランジ継手歩掛かり 80A	1.000	式	33,000	
・ ・ ・ フランジ継手歩掛かり 200A	1.000	式	32,000	
・ ・ ・ フランジ継手歩掛かり 250A	1.000	式	22,000	
・ ・ ・ フランジ継手歩掛かり 350A	1.000	式	31,000	
・ ・ ・ 弁類設置	1.000	式	56,000	
・小型水門据付工	1.000	式	813,000	
・ ・ 取水ゲート据付工	1.000	式	813,000	
・ ・ ・ 水門扉据付工	1.000	式	406,000	
・ ・ ・ 水門扉据付工 (直接経費)	1.000	式	90,000	
・ ・ ・ 取水ゲート据付工 (二次コンクリート打設)	1.000	式	317,000	
・小型水門設備 (電気設備)	1.000	式	982,000	
・ ・ 小型水門設備 (電気設備)	1.000	式	925,000	
・ ・ ・ 配線工	1.000	式	441,000	
・ ・ ・ 配管工	1.000	式	484,000	
・ ・ 小型水門設備 (土工)	1.000	式	57,000	

SK05H

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 土場川地区
工事名	土場川県ば第322号工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接製作費				36,875,000	
・用排水機製作工 ポンプ設備工：着脱式φ250	1.000	式		6,044,000	
・・揚水機場ポンプ設備工	1.000	式		5,220,000	
・・・ポンプ設備工 機器単体費	1.000	式	5,220,000	5,220,000	1 式当たり
S40006 水中ポンプ(着脱式) φ250mm,	1.000	台	5,220,000	5,220,000	歩A・単A S単 87号
合 計				5,220,000	
・・ポンプ主配管工	1.000	式		824,000	
・・・ポンプ主配管工 機器単体費	1.000	式	824,000	824,000	1 式当たり
S40006 主配管 配管用炭素鋼鋼管 (SGP) 両フランジ短管 250A×1489L	1.000	本	201,000	201,000	歩A・単A S単 88号
S40006 主配管 両フランジ可とう管 両フランジ可とう管 250A×500L	1.000	本	321,000	321,000	歩A・単A S単 89号
S40006 主配管 配管用炭素鋼鋼管 (SGP) 片フランジ90° 曲管 250A	1.000	本	104,000	104,000	歩A・単A S単 90号
S40006 主配管 配管用炭素鋼鋼管 (SGP) 片フランジ短管 (スティフナー付) 250A×1019 L	1.000	本	198,000	198,000	歩A・単A S単 91号
合 計				824,000	
・電気設備工 ポンプ設備工：着脱式φ250	1.000	式		16,430,000	
・・引込設備工	1.000	式		1,100,000	
・・・引込設備工 機器単体費	1.000	式	800,000	800,000	1 式当たり
S40006 引込開閉器盤 500W×1000H×200D (SUS) 屋外屋根付壁掛型	1.000	面	800,000	800,000	歩A・単A S単 92号
合 計				800,000	
・・・保安器盤 機器単体費	1.000	式	300,000	300,000	1 式当たり
S40006 保安機盤 300W×400H×160D (SUS) 屋外屋根付壁掛型	1.000	面	300,000	300,000	歩A・単A S単 93号
合 計				300,000	
・・制御盤工	1.000	式		11,000,000	
・・・制御盤工 機器単体費	1.000	式	11,000,000	11,000,000	1 式当たり
S40006 ポンプ制御盤 800W×1900H×800D (SUS) 屋外屋根付背面自立防塵型	1.000	面	11,000,000	11,000,000	歩A・単A S単 94号
合 計				11,000,000	
・・計装設備工	1.000	式		4,330,000	
・・・計装設備工 (用排水機) 機器単体費	1.000	式	4,330,000	4,330,000	1 式当たり
S40006 電磁流量計 (水中型) 変換器別置, 300A, フランジ型	1.000	台	3,100,000	3,100,000	歩A・単A S単 95号
S40006 投込式水位計 中空式専用ケーブル30m (中継箱・発信器含む)	1.000	台	1,200,000	1,200,000	歩A・単A S単 96号
S40006 電極式水位計 3PLL, 保護用防波管VP φ75-4m付	1.000	台	30,000	30,000	歩A・単A S単 97号
合 計				4,330,000	
・小形水門扉製作工 スライドゲート：SUS304 B1000×H1000	1.000	式		11,177,000	
・・扉体工 ステンレス製スライドゲート	1.000	式		724,000	
・・・扉体工 (材料費) ー小形水門ー	1.000	式	347,000	347,000	1 式当たり
S40001 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ8mm～9mm, ステンレス鋼板, ステンレス新断, 12	80.100	kg	659	52,786	歩A・単A S単 57号
S40001 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ10mm～14mm, ステンレス鋼板, ステンレス新断, 12	19.300	kg	816	15,749	歩A・単A S単 58号
S40001 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ15mm～25mm, ステンレス鋼板, ステンレス新断, 12	17.800	kg	827	14,721	歩A・単A S単 59号

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 土場川地区
工事名	土場川県ば第322号工事

名 称 (規 格)		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S40001	ステンレス平鋼 SUS304 9mm×38～75mm, ステンレス形鋼, ステンレス平鋼, ステンレス新断, 10	1. 800	kg	1, 001	1, 802	歩A・単A S単 60号
S40001	ステンレス平鋼 SUS304 9mm×38～75mm, ステンレス形鋼, ステンレス平鋼, ステンレス新断, 10	8. 500	kg	1, 001	8, 509	歩A・単A S単 60号
S40001	ステンレス平鋼 SUS304 6mm×32～75mm, ステンレス形鋼, ステンレス平鋼, ステンレス新断, 10	1. 300	kg	1, 001	1, 301	歩A・単A S単 61号
S40001	ステンレス平鋼 SUS304 6mm×32～75mm, ステンレス形鋼, ステンレス平鋼, ステンレス新断, 10	9. 000	kg	1, 001	9, 009	歩A・単A S単 61号
S40001	ステンレス平鋼 SUS304 9mm×38～75mm, ステンレス形鋼, ステンレス平鋼, ステンレス新断, 10	0. 700	kg	1, 001	701	歩A・単A S単 60号
S40001	ステンレス溝形鋼 SUS304 100mm×50mm, ステンレス形鋼, ステンレス平鋼, ステンレス新断, 10	40. 900	kg	1, 100	44, 990	歩A・単A S単 62号
S40001	ステンレス角鋼 SUS304 30mm×30mm, ステンレス鋼管, ステンレス新断, 10	2. 800	kg	1, 251	3, 503	歩A・単A S単 63号
X40007	水門設備副部材費 小形水門, プレートガーダ構造スライドゲート, 扉体(SS), 10, ,, スライドゲート: SUS304 B1000×H1000	1. 000	式	15, 307	15, 307	歩A・単A X単 11号
X40011	水門設備部品費 小形水門, プレートガーダ構造スライドゲート, 扉体(SUS), 5, ,, スライドゲート: SUS304 B1000×H1000	1. 000	式	7, 654	7, 654	歩A・単A X単 13号
S40040	水密ゴム P型30×75	4. 800	kg	24, 000	115, 200	歩A・単A S単 117号
S40040	水密ゴム T型15×80形	1. 700	kg	20, 000	34, 000	歩A・単A S単 118号
X40001	補助材料費(製作) 小形水門設備, 13%, スライドゲート: SUS304 B1000×H1000	1. 000	式	21, 889	21, 889	歩A・単A X単 1号
合 計					347, 121	
・・・ 扉体工 (労務費及び塗装費)		1. 000	式	377, 000	377, 000	1 式当たり
S40017	扉体製作 小形水門, ,, スライドゲート(4方水密), ,, 扉体, ,, 扉体面積:10㎡未満, ,, 1. 0, 0 . 00, 1. 00, 無し, 一, 1 門, 1. 00,	1. 000	門	257, 676	257, 676	歩A・単A S単 114号
X40014	間接労務費 小形水門設備, 60%, スライドゲート: SUS304 B1000×H1000	1. 000	式	154, 606	154, 606	歩A・単A X単 15号
K78021	ステンレス酸洗い費 (材料・工数込み)	16. 300	㎡	7, 300	118, 990	歩A・単A
X40015	工場管理費 小形水門設備, 25%, スライドゲート: SUS304 B1000×H1000	1. 000	式	132, 818	132, 818	歩A・単A X単 21号
合 計					664, 090	
計 (1) (直接費対象分)					376, 666	
計 (2) (間接費対象分)					287, 424	
・・・ 戸当り工 スライドゲート: SUS304 B1000×H1000		1. 000	式		287, 000	
・・・ 戸当り工 (材料費) ー小形水門ー		1. 000	式	28, 000	28, 000	1 式当たり
S40003	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ3mm～7mm, ステンレス鋼板, 一, ステンレス新断, 12	16. 600	kg	648	10, 757	歩A・単A S単 82号
S40003	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ10mm～14mm, ステンレス鋼板, 一, ステンレス新断, 12	2. 800	kg	816	2, 285	歩A・単A S単 83号
S40003	一般構造用圧延鋼板 (厚板) SS400 厚さ8mm～11mm 1500≦W<1829, 鋼板、ステンレスクラッド鋼板, 一, ヘビ- H 1, 12	17. 000	kg	117	1, 989	歩A・単A S単 84号
S40003	一般構造用H形鋼 SS400 t ≦30mm H=100mm, 形鋼、平鋼, 一, ヘビ- H 1, 10	30. 100	kg	123	3, 702	歩A・単A S単 85号
S40003	一般構造用平鋼 SS400 6mm×50～75mm, 形鋼、平鋼, 一, ヘビ- H 1, 10	0. 500	kg	159	80	歩A・単A S単 86号
X40007	水門設備副部材費 小形水門, プレートガーダ構造スライドゲート, 戸当り, 6, ,,	1. 000	式	1, 129	1, 129	歩A・単A X単 12号
X40011	水門設備部品費 小形水門, プレートガーダ構造スライドゲート, 戸当り, 1, ,,	1. 000	式	188	188	歩A・単A X単 14号
S40040	レジンカプセル	4. 000	組	1, 000	4, 000	歩A・単A S単 119号
S40040	寸切りボルト SUS304 M20	4. 000	本	375	1, 500	歩A・単A S単 120号
X40001	補助材料費(製作) 小形水門設備, 13%, スライドゲート: SUS304 B1000×H1000	1. 000	式	2, 592	2, 592	歩A・単A X単 2号
合 計					28, 222	
・・・ 戸当り工 (労務費及び塗装費)		1. 000	式	259, 000	259, 000	1 式当たり
S40017	戸当り製作 小形水門, スライドゲート(4方水密), ,, 戸当り, ,, 戸当延長:25m未満, ,, 7. 3	1. 000	門	228, 246	228, 246	歩A・単A S単 115号

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 土場川地区
工事名	土場川県ば第322号工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
, 1. 00, 0. 00, —, —, 1 門, 1. 00,					
X40014 間接労務費 小形水門設備, 60%, スライドゲート: SUS304 B1000×H1000	1. 000	式	136, 948	136, 948	歩A・単A X単 16号
K78021 ステンレス酸洗い費 (材料・工数込み)	4. 160	m ²	7, 300	30, 368	歩A・単A
X40015 工場管理費 小形水門設備, 25%, スライドゲート: SUS304 B1000×H1000	1. 000	式	98, 891	98, 891	歩A・単A X単 22号
合 計				494, 453	
計 (1) (直接費対象分)				258, 614	
計 (2) (間接費対象分)				235, 839	
・ ・ 開閉装置工 ステンレス製スライドゲート	1. 000	式		5, 786, 000	
・ ・ ・ 開閉装置 (機器単体費・スピント [®] 式) ー小形水門ー 機器単体費	1. 000	式	5, 786, 000	5, 786, 000	1 式当たり
S40006 電動ラック式開閉装置 30KN用,	1. 000	基	4, 322, 000	4, 322, 000	歩A・単A S単 98号
S40006 ラック棒 SUS304 30KN用,	1. 000	本	859, 000	859, 000	歩A・単A S単 99号
S40006 ラック棒継手 SUS304 30KN用,	1. 000	本	78, 800	78, 800	歩A・単A S単 100号
S40006 吊りピン	1. 000	組	13, 800	13, 800	歩A・単A S単 101号
S40006 中間軸受 SUS304	1. 000	組	375, 000	375, 000	歩A・単A S単 102号
S40006 開度発信器 シンクロ式	1. 000	個	75, 000	75, 000	歩A・単A S単 103号
S40006 開度受信器 シンクロ式	1. 000	個	62, 500	62, 500	歩A・単A S単 104号
合 計				5, 786, 100	
・ ・ 制御盤工	1. 000	式		4, 380, 000	
・ ・ ・ 制御盤工 機器単体費	1. 000	式	4, 380, 000	4, 380, 000	1 式当たり
S40006 機側操作盤 W700×D400×H2000	1. 000	面	4, 380, 000	4, 380, 000	歩A・単A S単 105号
合 計				4, 380, 000	
・ 鋼製付属製作工 管理橋: SS400, 支間長4. 39m	1. 000	式		775, 000	
・ ・ 管理橋製作工	1. 000	式		775, 000	
・ ・ ・ 鋼製付属設備工 (製作費)	1. 000	式	691, 000	691, 000	1 式当たり
S40001 一般構造用圧延鋼板 (厚板) SS400 厚さ6. 0mm 1500≦W≦2000, 鋼板、ステンレスラット [®] 鋼板, ヘル [®] -H 1, 12	58. 600	kg	113	6, 622	歩A・単A S単 64号
S40001 一般構造用圧延鋼板 (厚板) SS400 厚さ8mm～11mm 1500≦W<1829, 鋼板、ステンレスラット [®] 鋼板, ヘル [®] -H 1, 12	56. 400	kg	117	6, 599	歩A・単A S単 65号
S40001 一般構造用圧延鋼板 (厚板) SS400 厚さ12mm～25mm 1500≦W≦2000, 鋼板、ステンレスラット [®] 鋼板, ヘル [®] -H 1, 12	10. 100	kg	117	1, 182	歩A・単A S単 66号
S40001 縞鋼板 SS400相当 厚さ6. 0mm, 鋼板、ステンレスラット [®] 鋼板, ヘル [®] -H 1, 12	272. 600	kg	151	41, 163	歩A・単A S単 67号
S40001 一般構造用平鋼 SS400 6mm×50～75mm, 形鋼、平鋼, ヘル [®] -H 1, 10	115. 700	kg	159	18, 396	歩A・単A S単 68号
S40001 一般構造用等辺山形鋼 SS400 75mm×6～9mm, 形鋼、平鋼, ヘル [®] -H 1, 10	21. 500	kg	117	2, 516	歩A・単A S単 69号
S40001 一般構造用溝形鋼 SS400 180mm×75mm, 形鋼、平鋼, ヘル [®] -H 1, 10	211. 900	kg	118	25, 004	歩A・単A S単 70号
S40001 一般構造用角形鋼管 STKR400 60mm×30mm×2. 3mm, 鋼管, ヘル [®] -H 1, 10	34. 100	kg	191	6, 513	歩A・単A S単 71号
S40001 一般構造用角形鋼管 STKR400 90mm×90mm×3. 2mm, 鋼管, ヘル [®] -H 1, 10	89. 400	kg	211	18, 863	歩A・単A S単 72号
S40001 一般構造用角形鋼管 STKR400 100mm×50mm×3. 2mm, 鋼管, ヘル [®] -H 1, 10	56. 800	kg	189	10, 735	歩A・単A S単 73号
X40001 補助材料費 (製作) 鋼製付属設備, 13%, 管理橋: SS400, 支間長4. 39m	1. 000	式	17, 887	17, 887	歩A・単A X単 3号
S40013 旗蝶番 t4*103	2. 000	個	400	800	歩A・単A S単 106号
S40013 南京錠 40サイズ	1. 000	個	1, 010	1, 010	歩A・単A S単 107号
S40013 チェーン φ13*400	2. 000	個	6, 250	12, 500	歩A・単A S単 108号

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 土場川地区
工事名	土場川県第322号工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S40013 シャックル SB12	4.000	個	1,880	7,520	歩A・単A S単 109号
S40013 レジンカプセル R-25N R-16N	12.000	個	1,000	12,000	歩A・単A S単 110号
S40013 寸切りボルト SUS304 -	12.000	組	380	4,560	歩A・単A S単 111号
X40003 鋼製付属設備製作工 管理橋, 0.5 ≤ x ≤ 10.0, 0.00, 1.00, 1基, 1.00, 管理橋: SS400, 支間長4.39m, 927.1	1.000	基	497,040	497,040	歩A・単A X単 7号
X40014 間接労務費 鋼製付属設備, 60%, 管理橋: SS400, 支間長4.39m	1.000	式	298,224	298,224	歩A・単A X単 17号
X40015 工場管理費 鋼製付属設備, 25%, 管理橋: SS400, 支間長4.39m	1.000	式	198,816	198,816	歩A・単A X単 23号
合 計				1,187,950	
計 (1) (直接費対象分)				690,910	
計 (2) (間接費対象分)				497,040	
・ ・ ・ 鋼製付属設備工 (塗装費)	1.000	式	84,000	84,000	1式当たり
K78621 溶融亜鉛メッキ 溶融亜鉛メッキ	1,050.500	kg	80	84,040	歩A・単A
X40015 工場管理費 鋼製付属設備, 25%, 管理橋: SS400, 支間長4.39m	1.000	式	21,010	21,010	歩A・単A X単 24号
合 計				105,050	
計 (1) (直接費対象分)				84,040	
計 (2) (間接費対象分)				21,010	
・ 鋼製付属製作工 防護柵 (操作台・胸壁): SS400	1.000	式		402,000	
・ 防護柵 (操作台・胸壁) 製作工	1.000	式		402,000	
・ ・ ・ 鋼製付属設備工 (製作費)	1.000	式	374,000	374,000	1式当たり
S40001 一般構造用圧延鋼板 (厚板) SS400 厚さ8mm〜11mm 1500 ≦ W < 1829, 鋼板、ステンレスフラット鋼板, ヘビ- H 1, 1 2	21.900	kg	117	2,562	歩A・単A S単 65号
S40001 一般構造用平鋼 SS400 6mm × 50mm, 形鋼、平鋼, ヘビ- H 1, 10	125.300	kg	159	19,923	歩A・単A S単 74号
S40001 一般構造用角形鋼管 STKR400 60mm × 30mm × 2.3mm, 鋼管, ヘビ- H 1, 10	27.300	kg	191	5,214	歩A・単A S単 71号
S40001 一般構造用角形鋼管 STKR400 90mm × 90mm × 3.2mm, 鋼管, ヘビ- H 1, 10	106.300	kg	211	22,429	歩A・単A S単 72号
S40001 一般構造用角形鋼管 STKR400 100mm × 50mm × 3.2mm, 鋼管, ヘビ- H 1, 10	69.200	kg	189	13,079	歩A・単A S単 73号
X40001 補助材料費 (製作) 鋼製付属設備, 13%, 防護柵 (操作台・胸壁)	1.000	式	8,217	8,217	歩A・単A X単 4号
S40013 寸切りB・N・SW M16・200 SUS304	18.000	組	380	6,840	歩A・単A S単 112号
S40013 ケミカルセッター M16	18.000	組	1,000	18,000	歩A・単A S単 113号
X40003 鋼製付属設備製作工 防護柵, 0.1 ≤ x ≤ 5.0, 0.00, 1.00, 1基, 1.00, 防護柵 (操作台・胸壁): SS4 00, 350	1.000	基	277,950	277,950	歩A・単A X単 8号
X40014 間接労務費 鋼製付属設備, 60%, 防護柵 (操作台・胸壁): SS400	1.000	式	166,770	166,770	歩A・単A X単 18号
X40015 工場管理費 鋼製付属設備, 25%, 防護柵 (操作台・胸壁): SS400	1.000	式	111,180	111,180	歩A・単A X単 25号
合 計				652,164	
計 (1) (直接費対象分)				374,214	
計 (2) (間接費対象分)				277,950	
・ ・ ・ 鋼製付属設備工 (塗装費)	1.000	式	28,000	28,000	1式当たり
K78621 溶融亜鉛メッキ 溶融亜鉛メッキ	350.000	kg	80	28,000	歩A・単A
X40015 工場管理費 鋼製付属設備, 25%, 防護柵 (操作台・胸壁): SS400	1.000	式	7,000	7,000	歩A・単A X単 26号
合 計				35,000	
計 (1) (直接費対象分)				28,000	

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 土場川地区
工事名	土場川県ば第322号工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
計 (2) (間接費対象分)				7,000	
・鋼製付属製作工 上流側スクリーン：SUS304 W1000×H1800	1.000	式		380,000	
・ ・ 上流側スクリーン：SUS304 W1000×H1800	1.000	式		380,000	
・ ・ ・ 鋼製付属設備工 (製作費)	1.000	式	330,000	330,000	1 式当たり
S40001 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ10mm～14mm, ステンレス鋼板, ステンレス新断, 12	75.200	kg	816	61,363	歩A・単A S単 58号
S40001 ステンレス丸鋼 SUS304 φ18, ステンレス棒鋼, ステンレス新断, 20	10.100	kg	855	8,636	歩A・単A S単 75号
S40001 ステンレス平鋼 SUS304 8mm, ステンレス形鋼, ステンレス平鋼, ステンレス新断, 10	62.900	kg	1,001	62,963	歩A・単A S単 76号
S40001 ステンレス鋼管 SUS304 20A t=3, ステンレス鋼管, ステンレス新断, 10	6.900	kg	1,018	7,024	歩A・単A S単 77号
S40001 ステンレス溝形鋼 SUS304 [130*65*6, ステンレス形鋼, ステンレス平鋼, ステンレス新断, 10	23.000	kg	1,122	25,806	歩A・単A S単 78号
X40001 補助材料費 (製作) 鋼製付属設備, 13%, 上流側スクリーン：SUS304 W1000×H1800	1.000	式	21,553	21,553	歩A・単A X単 5号
S40013 寸切りB・N・SW M16・200 SUS304	18.000	組	380	6,840	歩A・単A S単 112号
S40013 ケミカルセッター M16	18.000	組	1,000	18,000	歩A・単A S単 113号
X40003 鋼製付属製作 スクリーン, 0.2 ≤ x ≤ 5.0, 0.00, 0.00, 2基, 0.95, 上流側スクリーン：SUS304 W1000×H1800, 178.1	1.000	基	118,047	118,047	歩A・単A X単 9号
X40014 間接労務費 鋼製付属設備, 60%, 上流側スクリーン：SUS304 W1000×H1800	1.000	式	70,828	70,828	歩A・単A X単 19号
X40015 工場管理費 鋼製付属設備, 25%, 上流側スクリーン：SUS304 W1000×H1800	1.000	式	47,219	47,219	歩A・単A X単 27号
合 計				448,279	
計 (1) (直接費対象分)				330,232	
計 (2) (間接費対象分)				118,047	
・ ・ ・ 鋼製付属設備工 (塗装費)	1.000	式	50,000	50,000	1 式当たり
K78021 酸洗 (SUS用) (材料・工数込み)	6.800	m ²	7,300	49,640	歩A・単A
X40015 工場管理費 鋼製付属設備, 25%, 上流側スクリーン：SUS304 W1000×H1800	1.000	式	12,410	12,410	歩A・単A X単 28号
合 計				62,050	
計 (1) (直接費対象分)				49,640	
計 (2) (間接費対象分)				12,410	
・鋼製付属製作工 下流側スクリーン：SUS304 W2500×H1450	1.000	式		1,667,000	
・ ・ 下流側スクリーン：SUS304 W2500×H1450	1.000	式		1,667,000	
・ ・ ・ 鋼製付属設備工 (製作費)	1.000	式	1,461,000	1,461,000	1 式当たり
S40001 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ8mm～9mm, ステンレス鋼板, ステンレス新断, 12	52.800	kg	659	34,795	歩A・単A S単 57号
S40001 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ10mm～14mm, ステンレス鋼板, ステンレス新断, 12	134.300	kg	816	109,589	歩A・単A S単 58号
S40001 ステンレス丸鋼 SUS304 φ18, 棒鋼, 鋼 ^g ライ粉A, 20	1.400	kg	871	1,219	歩A・単A S単 79号
S40001 ステンレス丸鋼 SUS304 φ18, 棒鋼, 鋼 ^g ライ粉A, 20	20.100	kg	871	17,507	歩A・単A S単 79号
S40001 ステンレス平鋼 SUS304 8mm, ステンレス形鋼, ステンレス平鋼, ステンレス新断, 10	696.700	kg	1,001	697,397	歩A・単A S単 76号
S40001 ステンレス鋼管 SUS304 20A t=3, ステンレス棒鋼, ステンレス新断, 20	13.800	kg	1,101	15,194	歩A・単A S単 80号
S40001 ステンレスH形鋼 SUS304 t ≤ 30mm H=125～200mm, ステンレス形鋼, ステンレス平鋼, ステンレス新断, 10	78.200	kg	1,419	110,966	歩A・単A S単 81号
X40001 補助材料費 (製作) 鋼製付属設備, 13%, 下流側スクリーン：SUS304 W2500×H1450	1.000	式	128,267	128,267	歩A・単A X単 6号
S40013 寸切りB・N・SW M16・200 SUS304	18.000	組	380	6,840	歩A・単A S単 112号
S40013 ケミカルセッター M16	18.000	組	1,000	18,000	歩A・単A S単 113号
X40003 鋼製付属製作 スクリーン, 0.2 ≤ x ≤ 5.0, 0.00, 1.00, 2基, 0.95, 下流側スクリーン：SUS304 W2500×H1450, 997.3	1.000	基	320,787	320,787	歩A・単A X単 10号

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 土場川地区
工事名	土場川県第322号工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費				13,237,000	
・ 輸送費	1.000	式		712,000	
・ ・ 輸送費	1.000	式		712,000	
・ ・ ・ 輸送費 (用排水機) ポンプ設備：着脱式φ250	1.000	式	119,000	119,000	1 式当たり
S41002 輸送費 (用排水機) 用排水ポンプ設備,0.25[各単位],377km,,,,,水中ポンプ(φ400未満),,	1.000	式	119,000	119,000	歩A・単A S単 121号
合 計				119,000	
・ ・ ・ 輸送費 (用排水機) ポンプ設備：主配管・制御盤	1.000	式	86,000	86,000	1 式当たり
S41002 輸送費 (鋼製付属) 鋼製付属設備,0.823[各単位],179km,,,,,,	1.000	式	86,000	86,000	歩A・単A S単 122号
合 計				86,000	
・ ・ ・ 輸送費 (小形水門) スライドゲート：SUS304 B1000×H1000	1.000	式	234,000	234,000	1 式当たり
S41002 輸送費 (小形水門扉) スライドゲートB1.0m×H1.0m 河川・水路用水門設備,1[各単位],377km,小形水門,プレートゲート構造ローラゲート ・スライドゲート,,,,,	1.000	式	234,000	234,000	歩A・単A S単 123号
合 計				234,000	
・ ・ ・ 輸送費 (鋼製付属) 管理橋：SS400,支間長4.39m	1.000	式	95,000	95,000	1 式当たり
S41002 輸送費 (鋼製付属) 鋼製付属設備,0.97[各単位],377km,,,,,,	1.000	式	95,000	95,000	歩A・単A S単 124号
合 計				95,000	
・ ・ ・ 輸送費 (鋼製付属) 上流スクリーン	1.000	式	83,000	83,000	1 式当たり
S41002 輸送費 (鋼製付属) 鋼製付属設備,0.18[各単位],377km,,,,,,	1.000	式	83,000	83,000	歩A・単A S単 125号
合 計				83,000	
・ ・ ・ 輸送費 (鋼製付属) 下流スクリーン	1.000	式	95,000	95,000	1 式当たり
S41002 輸送費 (鋼製付属) 鋼製付属設備,1[各単位],377km,,,,,,	1.000	式	95,000	95,000	歩A・単A S単 126号
合 計				95,000	
・ 用排水機据付工 ポンプ設備工：着脱式φ250	1.000	式		1,201,000	
・ ・ ポンプ設備据付工	1.000	式		1,201,000	
・ ・ ・ ポンプ設備据付工	1.000	式	997,000	997,000	1 式当たり
S41003 用排水ポンプ据付工 水中ポンプ,,,水中ポンプ(固定・着脱),5超～8以下m3/min,,0.00,0箇所,電動機,無給水(標準),1台,1,着脱式水中ポンプφ250	1.000	台	861,777	861,777	歩A・単A S単 127号
X41006 据付間接費 用排水ポンプ設備,140%,着脱式水中ポンプφ250	1.000	式	789,684	789,684	歩A・単A X単 49号
X41003 据付材料費 用排水ポンプ設備,電動機駆動,立軸渦巻(斜流),水中,低圧受電,SGP管,,着脱式水中ポンプφ250	1.000	式	118,283	118,283	歩A・単A X単 37号
X41002 補助材料費(据付) 用排水ポンプ設備,2%,着脱式水中ポンプφ250	1.000	式	16,898	16,898	歩A・単A X単 31号
合 計				1,786,642	
計 (1) (直接費対象分)				996,958	
計 (2) (間接費対象分)				789,684	
・ ・ ・ ポンプ設備据付工 (直接経費)	1.000	式	80,000	80,000	1 式当たり
S16002 トラッククレーン[トラッククレーン・油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交替制補正対象外	4.000	日	17,308	69,232	歩A・単A S単 52号

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 土場川地区				
工事名	土場川県ば第322号工事				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S16002 電気溶接機[ディーズエンジン駆動・直流アーク式・排対2次] 、最大溶接電流200A、運転1日当たり算出、機械損料のみ、交替制補正対象外	4.000	日	1,498	5,992	歩A・単A S単 53号
S16004 空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・～超低・排対(～2次)] 空気圧縮機(可搬式エンジン掛)、2.0m3/min、あり	0.400	日	3,531	1,412	歩A・単A S単 55号
S16004 発動発電機[D駆動・～超低騒音型] 発動発電機(ディーズエンジン駆動)、5KVA、あり	1.000	日	2,207	2,207	歩A・単A S単 56号
X41005 雑器具損料	1.000	式	1,577	1,577	歩A・単A X単 43号
合 計				80,420	
・・・ ポンプ設備据付工(直接経費)(試運転調整費)	1.000	式	124,000	124,000	1式当たり
S40033 直接経費(試運転費・特別経費等) 試運転費、0、	1.000	式	124,432	124,432	歩A・単A S単 116号
合 計				124,432	
・配管工 流量計室:SGP管	1.000	式		9,002,000	
・流量計室配管工 吊り込み+フランジ接合	1.000	式		9,002,000	
・・・ 配管類資材	1.000	式	2,399,000	2,399,000	1式当たり
S02116 配管用炭素鋼鋼管(SGP) 両フランジ短管(スティフナー付)250A×1600L、	1.000	本	284,000	284,000	歩A・単A S単 7号
S02116 配管用炭素鋼鋼管(SGP) 両フランジ排水T字管 250A×80A、	1.000	本	199,000	199,000	歩A・単A S単 8号
S02116 配管用炭素鋼鋼管(SGP) 両フランジ片落管 250A×200A×825L、	1.000	本	226,000	226,000	歩A・単A S単 9号
S02116 配管用炭素鋼鋼管(SGP) 両フランジ片落管 200A×350A×800L、	1.000	本	304,000	304,000	歩A・単A S単 10号
S02116 配管用炭素鋼鋼管(SGP) フランジアダプター200A(両フランジ付)、	1.000	個	476,000	476,000	歩A・単A S単 11号
S02116 配管用炭素鋼鋼管(SGP) 両フランジ短管 200A×245L、	1.000	本	90,300	90,300	歩A・単A S単 12号
S02116 配管用炭素鋼鋼管(SGP) 両フランジ短管(スティフナー付)200A×1100L、	1.000	本	188,000	188,000	歩A・単A S単 13号
S02116 配管用炭素鋼鋼管(SGP) 90°曲管 80A、	1.000	本	5,160	5,160	歩A・単A S単 14号
S02116 配管用炭素鋼鋼管(SGP) 片フランジ短管(スティフナー付)80A×1100L、	1.000	本	58,700	58,700	歩A・単A S単 15号
S02116 両フランジ可とう管 80A×350L、	1.000	本	113,000	113,000	歩A・単A S単 16号
S02116 配管用炭素鋼鋼管(SGP) 両フランジ短管(スティフナー付)80A×1976L、	1.000	本	88,300	88,300	歩A・単A S単 17号
S02116 配管用炭素鋼鋼管(SGP) フランジアダプター80A(両フランジ付)、	1.000	個	238,000	238,000	歩A・単A S単 18号
S02116 配管用炭素鋼鋼管(SGP) 両フランジ短管 80A×500L、	1.000	本	45,400	45,400	歩A・単A S単 19号
S02116 配管用炭素用鋼鋼管(SGP) 両フランジ90°曲管 80A、	1.000	本	83,400	83,400	歩A・単A S単 20号
合 計				2,399,260	
・・・ 弁類資材	1.000	式	6,394,000	6,394,000	1式当たり
S02116 仕切弁 80A、	1.000	基	110,000	110,000	歩A・単A S単 21号
S02116 仕切弁 200A、	1.000	基	454,000	454,000	歩A・単A S単 22号
S02116 逆止弁 250A、	1.000	基	1,970,000	1,970,000	歩A・単A S単 23号
S02116 バタフライ弁 250A、	1.000	基	3,860,000	3,860,000	歩A・単A S単 24号
合 計				6,394,000	
・・・ 配管用炭素鋼鋼管(SGP)吊込み設置 φ80mm、	1.000	式	8,000	8,000	1式当たり
S07072 鋼管吊込据付(φ80～500) 6.0m管、80mm、4.2mm、たて込み簡易土留以外、あり	1.000	本	7,751	7,751	歩A・単A S単 45号
合 計				7,751	
・・・ 配管用炭素鋼鋼管(SGP)吊込み設置 φ200mm、	1.000	式	13,000	13,000	1式当たり
S07072 鋼管吊込据付(φ80～500) 6.0m管、200mm、6.4mm、たて込み簡易土留以外、あり	1.000	本	12,823	12,823	歩A・単A S単 46号
合 計				12,823	

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 土場川地区
工事名	土場川県ば第322号工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ ・ ・ 配管用炭素鋼鋼管 (SGP) 吊込み設置 φ 250mm	1. 000	式	14, 000	14, 000	1 式当たり
S07072 鋼管吊込据付 (φ 80～500) 6. 0m管, 250mm, 6. 4mm, たて込み簡易土留以外, あり	1. 000	本	13, 667	13, 667	歩A・単A S単 47号
合 計				13, 667	
・ ・ ・ フランジ継手歩掛かり 80A	1. 000	式	33, 000	33, 000	1 式当たり
T00005 フランジ継手歩掛かり 80A、水道事業必携P54	6. 000	口	5, 473	32, 838	歩A・単A T単 5号
合 計				32, 838	
・ ・ ・ フランジ継手歩掛かり 200A	1. 000	式	32, 000	32, 000	1 式当たり
T00006 フランジ継手歩掛かり 200A、水道事業必携P54	5. 000	口	6, 469	32, 345	歩A・単A T単 6号
合 計				32, 345	
・ ・ ・ フランジ継手歩掛かり 250A	1. 000	式	22, 000	22, 000	1 式当たり
T00007 フランジ継手歩掛かり 250A、水道事業必携P54	3. 000	口	7, 464	22, 392	歩A・単A T単 7号
合 計				22, 392	
・ ・ ・ フランジ継手歩掛かり 350A	1. 000	式	31, 000	31, 000	1 式当たり
T00007 フランジ継手歩掛かり 250A、水道事業必携P54	3. 000	口	7, 464	22, 392	歩A・単A T単 7号
T00008 フランジ継手歩掛かり 350A、水道事業必携P54	1. 000	口	8, 459	8, 459	歩A・単A T単 8号
合 計				30, 851	
・ ・ ・ 弁類設置	1. 000	式	56, 000	56, 000	1 式当たり
S07091 制水弁人力据付 樹脂製, 75mm	1. 000	基	9, 837	9, 837	歩A・単A S単 48号
S07091 制水弁人力据付 樹脂製, 200mm	1. 000	基	13, 174	13, 174	歩A・単A S単 49号
S07091 制水弁人力据付 樹脂製, 250mm	1. 000	基	13, 174	13, 174	歩A・単A S単 50号
T00009 電動バタフライ弁設置	1. 000	基	20, 202	20, 202	歩A・単A T単 9号
合 計				56, 387	
・ 小型水門据付工	1. 000	式		813, 000	
・ ・ 取水ゲート据付工	1. 000	式		813, 000	
・ ・ ・ 水門扉据付工	1. 000	式	406, 000	406, 000	1 式当たり
S41009 水門設備据付工 小形水門,, スライドゲート (4方水密), , , 扉体面積: 10㎡未満, , 1. 00, 0. 00, 電動式開閉装置, 1 門, 1. 00, スライドゲート: SUS304 B1000×H1000	1. 000	門	363, 451	363, 451	歩A・単A S単 128号
X41006 据付間接費 小形水門設備【新設】, 80%, スライドゲート: SUS304 B1000×H1000	1. 000	式	247, 284	247, 284	歩A・単A X単 50号
X41003 据付材料費 小形水門設備, , , , 2次側電気配線配管有, スライドゲート: SUS304 B1000×H1000	1. 000	式	37, 414	37, 414	歩A・単A X単 38号
X41002 補助材料費 (据付) 小形水門設備, 1. 5%, スライドゲート: SUS304 B1000×H1000	1. 000	式	5, 345	5, 345	歩A・単A X単 32号
合 計				653, 494	
計 (1) (直接費対象分)				406, 210	
計 (2) (間接費対象分)				247, 284	
・ ・ ・ 水門扉据付工 (直接経費)	1. 000	式	90, 000	90, 000	1 式当たり
S16002 トラッククレーン [トラッククレーン・油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] , 4. 9t吊, 運転 1 日当たり算出, 機械損料 + 燃料, 軽油, 交替制補正対象外	3. 000	日	17, 308	51, 924	歩A・単A S単 52号

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 土場川地区
工事名	土場川県ば第322号工事

名 称 (規 格)		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S16002	電気溶接機[ディーズルエンジン駆動・直流アーク式・排対2次] 、最大溶接電流200A、運転1日当たり算出、機械損料+燃料、軽油、交替制補正 対象外	4.000	日	3,370	13,480	歩A・単A S単 54号
S16004	空気圧縮機[可般式・エンジン駆動・～超低・排対(～2次)] 空気圧縮機(可搬式エンジン掛)、2.0m3/min、あり	4.000	日	3,531	14,124	歩A・単A S単 55号
S16004	発動発電機[D駆動・～超低騒音型] 発動発電機(ディーズルエンジン駆動)、5KVA、あり	4.000	日	2,207	8,828	歩A・単A S単 56号
X41005	雑器具損料	1.000	式	1,767	1,767	歩A・単A X単 44号
合 計					90,123	
・・・取水ゲート据付工(二次コンクリート打設)		1.000	式	317,000	317,000	1式当たり
S41021	二次コンクリート及び型枠施工工数(小形水門設備) 1.7m3	1.000	門	212,487	212,487	歩A・単A S単 129号
S02116	生コンクリート(早強) 、24-8-25、	1.700	m3	21,000	35,700	歩A・単A S単 25号
S02116	冬期割増額 、生コンクリート(普通)、	1.700	m3	1,000	1,700	歩A・単A S単 26号
SS2101	SP コンクリートはつり 3cmを超え6cm以下、あり	3.200	m ²	9,338	29,882	歩A・単A S単 150号
SS2103	SP コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満、あり	52.000	孔	721.2	37,502	歩A・単A S単 151号
合 計					317,271	
・小型水門設備(電気設備)		1.000	式		982,000	
・・・小型水門設備(電気設備)		1.000	式		925,000	
・・・配線工		1.000	式	441,000	441,000	1式当たり
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 管 内、CVケーブルφ、600V、3心、5.5mm2、地中・屋外・屋内	41.600	m	2,021	84,074	歩A・単A S単 138号
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 管 内、CVケーブルφ、600V、2心、5.5mm2、地中・屋外・屋内	41.600	m	1,863	77,501	歩A・単A S単 139号
T00001	低圧電力ケーブル・配線工 管内、CVケーブルφ、600v4心、3.5mm2、地中・屋外・屋内	4.300	m	1,960	8,428	歩A・単A T単 1号
S42103	制御ケーブル配線工(標準) 管 内、CVVケーブルφ、20心、2mm2、地中・屋外・屋内	41.600	m	3,982	165,651	歩A・単A S単 141号
S42103	制御ケーブル配線工(標準) 管 内、CVVケーブルφ、15心、2mm2、地中・屋外・屋内	4.500	m	2,445	11,003	歩A・単A S単 142号
S42103	制御ケーブル配線工(標準) 管 内、CVV-Sケーブルφ、3心、2mm2、地中・屋外・屋内	41.600	m	1,801	74,922	歩A・単A S単 143号
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 管 内、IV、600V、-, 5.5mm2、地中・屋外・屋内	41.600	m	477	19,843	歩A・単A S単 140号
合 計					441,422	
・・・配管工		1.000	式	484,000	484,000	1式当たり
S42100	電線管敷設工 厚鋼電線管、-, 54、屋外・屋内(露出)、0.00、0.00、無、無、無、	7.000	m	8,647	60,529	歩A・単A S単 130号
S42100	電線管敷設工 厚鋼電線管、-, 36、屋外・屋内(露出)、0.00、0.00、無、無、無、	1.700	m	5,738	9,755	歩A・単A S単 131号
S42100	電線管敷設工 厚鋼電線管、-, 28、屋外・屋内(露出)、0.00、0.00、無、無、無、	16.200	m	5,490	88,938	歩A・単A S単 132号
S42100	電線管敷設工 金属可とう電線管、箇所当り施工延長2m以上(支持有)、63、屋外・屋内(露出)、 0.00、0.00、無、無、無、	2.400	m	6,396	15,350	歩A・単A S単 133号
S42100	電線管敷設工 金属可とう電線管、箇所当り施工延長2m以上(支持有)、38、屋外・屋内(露出)、 0.00、0.00、無、無、無、	1.700	m	3,030	5,151	歩A・単A S単 134号
S42100	電線管敷設工 金属可とう電線管、箇所当り施工延長2m以上(支持有)、30、屋外・屋内(露出)、 0.00、0.00、無、無、無、	5.900	m	2,784	16,426	歩A・単A S単 135号
S42100	電線管敷設工 波付硬質合成樹脂管、-, 50、地 中 (構内)、0.00、0.00、無、無、無、	27.600	m	1,055	29,118	歩A・単A S単 136号
S42100	電線管敷設工 波付硬質合成樹脂管、-, 30、地 中 (構内)、0.00、0.00、無、無、無、	55.200	m	973	53,710	歩A・単A S単 137号
S02116	ユニオンカップリング 金属製可とう電線管 #63用、,,	4.000	個	1,955	7,820	歩A・単A S単 28号
S02116	ユニオンカップリング 金属製可とう電線管 #38用、,,	2.000	個	848	1,696	歩A・単A S単 29号
S02116	ユニオンカップリング 金属製可とう電線管 #30用、,,	10.000	個	603	6,030	歩A・単A S単 30号
S02116	ボックスコネクタ 金属製可とう電線管 #63用、,,	5.000	個	867	4,335	歩A・単A S単 31号

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 土場川地区				
工事名	土場川県ば第322号工事				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02116 ボックスコネクタ 金属製可とう電線管 #38用,,	2.000	個	205	410	歩A・単A S単 32号
S02116 ボックスコネクタ 金属製可とう電線管 #30用,,	12.000	個	140	1,680	歩A・単A S単 33号
S02116 ベルマウス FEP50用,,	2.000	個	570	1,140	歩A・単A S単 34号
S02116 ベルマウス FEP30用,,	4.000	個	534	2,136	歩A・単A S単 35号
S02116 異種管接続材 FEP50用 H型,,	1.000	組	6,115	6,115	歩A・単A S単 36号
S02116 異種管接続材 FEP30用 H型,,	2.000	組	5,060	10,120	歩A・単A S単 37号
S02116 電線管支持材 ダクタークリップG54用,,	6.000	個	115	690	歩A・単A S単 38号
S02116 電線管支持材 ダクタークリップG36用,,	2.000	個	75	150	歩A・単A S単 39号
S02116 電線管支持材 ダクタークリップG28用,,	14.000	個	60	840	歩A・単A S単 40号
T00002 電線管支持材取付 ダクターチャンネルD1	1.000	個	5,305	5,305	歩A・単A T単 2号
S42109 ボックス類取付工 その他,その他,0.45,ﾌﾞﾙｯｸｽ350*350*200 (SUS製防水)	2.000	個	42,355	84,710	歩A・単A S単 144号
S42111 埋設標識シート・地中埋設標敷設工 埋設標識シート,幅150mm,50m巻,2倍ﾎﾟﾘｴﾃﾚﾝｸﾛｽ,,	24.300	m	297	7,217	歩A・単A S単 145号
T00004 合成樹脂多孔管 φ50,3条1段	3.000	m	6,601	19,803	歩A・単A T単 4号
T00003 ハンドホール据付 900型,	1.000	基	44,609	44,609	歩A・単A T単 3号
合 計				483,783	
・ ・ 小型水門設備 (土工)	1.000	式		57,000	
・ ・ ・ 床掘	1.000	式	24,000	24,000	1 式当たり
SA0103 SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	10.000	m3	2,408	24,080	歩A・単A S単 147号
合 計				24,080	
・ ・ ・ 基礎碎石 RC-40	1.000	式	1,000	1,000	1 式当たり
SQP301 SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュヤラン RC-40 40～0mm	0.900	m ²	1,545	1,391	歩A・単A S単 149号
合 計				1,391	
・ ・ ・ 埋戻	1.000	式	15,000	15,000	1 式当たり
S01041 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)	6.000	m3	2,215	13,290	歩A・単A S単 1号
SA0102 SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	7.000	m3	273.5	1,915	歩A・単A S単 146号
合 計				15,205	
・ ・ ・ 路盤工 RC-40, t=10cm	1.000	式	9,000	9,000	1 式当たり
SA0835 SP 上層路盤 (歩道部) 100mm,1層施工,碎石,あり,路盤材(各種)	7.300	m ²	1,186	8,658	歩A・単A S単 148号
合 計				8,658	
・ ・ ・ 保護砂 山砂	1.000	式	8,000	8,000	1 式当たり
S07001 バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ,区分Ⅰ,あり,あり	1.900	m3	4,139	7,864	歩A・単A S単 44号
合 計				7,864	
・ 鋼製付属据付工	1.000	式		527,000	
・ ・ 鋼製付属据付工 管理橋	1.000	式		172,000	
・ ・ ・ 鋼製付属設備据付工	1.000	式	149,000	149,000	1 式当たり

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 土場川地区
工事名	土場川県第322号工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
X41004 鋼製付属設備据付工 管理橋, 0.5 ≤ x ≤ 10.0, 0.00, 1 基, 1.00, 管理橋, 927	1.000	基	147,896	147,896	歩A・単A X単 39号
X41006 据付間接費 鋼製付属設備, 65%, 管理橋	1.000	式	81,708	81,708	歩A・単A X単 51号
X41002 補助材料費(据付) 鋼製付属設備, 1%, 管理橋	1.000	式	1,450	1,450	歩A・単A X単 33号
合 計				231,054	
計 (1) (直接費対象分)				149,346	
計 (2) (間接費対象分)				81,708	
・ ・ ・ 鋼製付属設備据付工 (直接経費)	1.000	式	23,000	23,000	1 式当たり
S16002 トラッククレーン[トラッククレーン・油圧伸縮ｼﾌﾞ型] , 4.9t吊, 運転 1 日当たり算出, 機械損料+燃料, 軽油, 交替制補正対象外	1.000	日	17,308	17,308	歩A・単A S単 52号
S16002 電気溶接機[ﾃﾞｲｴｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動・直流ｱｰｸ式・排対2次] , 最大溶接電流200A, 運転 1 日当たり算出, 機械損料+燃料, 軽油, 交替制補正 対象外	1.000	日	3,370	3,370	歩A・単A S単 54号
S16004 発動発電機[D駆動・～超低騒音型] 発動発電機(ﾃﾞｲｴｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動), 5KVA, あり	1.000	日	2,207	2,207	歩A・単A S単 56号
X41005 雑器具損料	1.000	式	458	458	歩A・単A X単 45号
合 計				23,343	
・ ・ 鋼製付属設備据付工 防護柵 (操作台・胸壁) : SS400	1.000	式		123,000	
・ ・ ・ 鋼製付属設備据付工	1.000	式	100,000	100,000	1 式当たり
X41004 鋼製付属設備据付工 防護柵, 0.1 ≤ x ≤ 5.0, 0.00, 1 基, 1.00, 防護柵 (操作台・胸壁) : SS400, 35 0	1.000	基	98,845	98,845	歩A・単A X単 40号
X41006 据付間接費 鋼製付属設備, 65%, 防護柵 (操作台・胸壁) : SS400	1.000	式	54,682	54,682	歩A・単A X単 52号
X41002 補助材料費(据付) 鋼製付属設備, 1%, 防護柵 (操作台・胸壁) : SS400	1.000	式	969	969	歩A・単A X単 34号
合 計				154,496	
計 (1) (直接費対象分)				99,814	
計 (2) (間接費対象分)				54,682	
・ ・ ・ 鋼製付属設備据付工 (直接経費)	1.000	式	23,000	23,000	1 式当たり
S16002 トラッククレーン[トラッククレーン・油圧伸縮ｼﾌﾞ型] , 4.9t吊, 運転 1 日当たり算出, 機械損料+燃料, 軽油, 交替制補正対象外	1.000	日	17,308	17,308	歩A・単A S単 52号
S16002 電気溶接機[ﾃﾞｲｴｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動・直流ｱｰｸ式・排対2次] , 最大溶接電流200A, 運転 1 日当たり算出, 機械損料+燃料, 軽油, 交替制補正 対象外	1.000	日	3,370	3,370	歩A・単A S単 54号
S16004 発動発電機[D駆動・～超低騒音型] 発動発電機(ﾃﾞｲｴｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動), 5KVA, あり	1.000	日	2,207	2,207	歩A・単A S単 56号
X41005 雑器具損料	1.000	式	458	458	歩A・単A X単 46号
合 計				23,343	
・ ・ 鋼製付属設備据付工 上流側スクリーン : SUS304 W1000×H1800	1.000	式		84,000	
・ ・ ・ 鋼製付属設備据付工	1.000	式	61,000	61,000	1 式当たり
X41004 鋼製付属設備据付工 スクリーン, 0.2 ≤ x ≤ 5.0, 0.00, 2 基, 0.95, 上流側スクリーン : SUS304 W1000×H 1800, 178	1.000	基	60,307	60,307	歩A・単A X単 41号
X41006 据付間接費 鋼製付属設備, 65%, 上流側スクリーン : SUS304 W1000×H1800	1.000	式	33,312	33,312	歩A・単A X単 53号
X41002 補助材料費(据付) 鋼製付属設備, 1%, 上流側スクリーン : SUS304 W1000×H1800	1.000	式	591	591	歩A・単A X単 35号
合 計				94,210	
計 (1) (直接費対象分)				60,898	
計 (2) (間接費対象分)				33,312	

SK05H

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 土場川地区				
工事名	土場川県ば第322号工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S01041	*** S単ー 1号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)		m3	2,215		歩A・単A
S02115	*** S単ー 2号 ***					
	配管工					
S02115	配管工		人	26,622		歩A・単A
S02115	*** S単ー 3号 ***					
	普通作業員					
S02115	普通作業員		人	22,644		歩A・単A
S02115	*** S単ー 4号 ***					
	電工					
S02115	電工		人	27,234		歩A・単A
S02115	*** S単ー 5号 ***					
	土木一般世話役					
S02115	土木一般世話役		人	36,210		歩A・単A
S02115	*** S単ー 6号 ***					
	特殊作業員					
S02115	特殊作業員		人	30,702		歩A・単A
S02116	*** S単ー 7号 ***					
	配管用炭素鋼鋼管 (SGP)					
S02116	配管用炭素鋼鋼管 (SGP)					
	両フランジ短管 (スティフナー付) 250A×1600L,,		本	284,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 8号 ***					
	配管用炭素鋼鋼管 (SGP)					
S02116	配管用炭素鋼鋼管 (SGP)					
	両フランジ排水T字管 250A×80A,,		本	199,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 9号 ***					
	配管用炭素鋼鋼管 (SGP)					
S02116	配管用炭素鋼鋼管 (SGP)					
	両フランジ片落管 250A×200A×825L,,		本	226,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 10号 ***					
	配管用炭素鋼鋼管 (SGP)					
S02116	配管用炭素鋼鋼管 (SGP)					
	両フランジ片落管 200A×350A×800L,,		本	304,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 11号 ***					
	配管用炭素鋼鋼管 (SGP)					
S02116	配管用炭素鋼鋼管 (SGP)					
	フランジアダプター200A(両フランジ付) ,,		個	476,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 12号 ***					
	配管用炭素鋼鋼管 (SGP)					
S02116	配管用炭素鋼鋼管 (SGP)					
	両フランジ短管 200A×245L,,		本	90,300		歩A・単A
S02116	*** S単ー 13号 ***					
	配管用炭素鋼鋼管 (SGP)					
S02116	配管用炭素鋼鋼管 (SGP)					
	両フランジ短管 (スティフナー付) 200A×1100L,,		本	188,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 14号 ***					
	配管用炭素鋼鋼管 (SGP)					
S02116	配管用炭素鋼鋼管 (SGP)					
	90° 曲管 80A,,		本	5,160		歩A・単A
S02116	*** S単ー 15号 ***					
	配管用炭素鋼鋼管 (SGP)					
S02116	配管用炭素鋼鋼管 (SGP)					
	片フランジ短管 (スティフナー付) 80A×1100L,,		本	58,700		歩A・単A
S02116	*** S単ー 16号 ***					
	両フランジ可とう管					
S02116	両フランジ可とう管					
	80A×350L,,		本	113,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 17号 ***					
	配管用炭素鋼鋼管 (SGP)					
S02116	配管用炭素鋼鋼管 (SGP)					
	両フランジ短管 (スティフナー付) 80A×1976L,,		本	88,300		歩A・単A
S02116	*** S単ー 18号 ***					
	配管用炭素鋼鋼管 (SGP)					
S02116	配管用炭素鋼鋼管 (SGP)					
	フランジアダプター80A (両フランジ付) ,,		個	238,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 19号 ***					
	配管用炭素鋼鋼管 (SGP)					
S02116	配管用炭素鋼鋼管 (SGP)					
	両フランジ短管 80A×500L,,		本	45,400		歩A・単A
S02116	*** S単ー 20号 ***					
	配管用炭素用鋼鋼管 (SGP)					
S02116	配管用炭素用鋼鋼管 (SGP)					
	両フランジ90° 曲管 80A,,		本	83,400		歩A・単A
S02116	*** S単ー 21号 ***					
	仕切弁					
S02116	仕切弁					
	80A,,		基	110,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 22号 ***					
	仕切弁					

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 土場川地区				
工事名	土場川県ば第322号工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	仕切弁 200A,,		基	454,000		歩A・単A
	*** S単ー 23号 ***					
S02116	逆止弁					
	逆止弁 250A,,		基	1,970,000		歩A・単A
	*** S単ー 24号 ***					
S02116	バタフライ弁					
	バタフライ弁 250A,,		基	3,860,000		歩A・単A
	*** S単ー 25号 ***					
S02116	生コンクリート(早強)					
	生コンクリート(早強) ,24-8-25,		m3	21,000		歩A・単A
	*** S単ー 26号 ***					
S02116	冬期割増額					
	冬期割増額 ,生コンクリート(普通),		m3	1,000		歩A・単A
	*** S単ー 27号 ***					
S02116	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV)					
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 4心 断面積3.5,,		m	462		歩A・単A
	*** S単ー 28号 ***					
S02116	ユニオンカップリング					
	ユニオンカップリング 金属製可とう電線管 #63用,,		個	1,955		歩A・単A
	*** S単ー 29号 ***					
S02116	ユニオンカップリング					
	ユニオンカップリング 金属製可とう電線管 #38用,,		個	848		歩A・単A
	*** S単ー 30号 ***					
S02116	ユニオンカップリング					
	ユニオンカップリング 金属製可とう電線管 #30用,,		個	603		歩A・単A
	*** S単ー 31号 ***					
S02116	ボックスコネクタ					
	ボックスコネクタ 金属製可とう電線管 #63用,,		個	867		歩A・単A
	*** S単ー 32号 ***					
S02116	ボックスコネクタ					
	ボックスコネクタ 金属製可とう電線管 #38用,,		個	205		歩A・単A
	*** S単ー 33号 ***					
S02116	ボックスコネクタ					
	ボックスコネクタ 金属製可とう電線管 #30用,,		個	140		歩A・単A
	*** S単ー 34号 ***					
S02116	ベルマウス					
	ベルマウス FEP50用,,		個	570		歩A・単A
	*** S単ー 35号 ***					
S02116	ベルマウス					
	ベルマウス FEP30用,,		個	534		歩A・単A
	*** S単ー 36号 ***					
S02116	異種管接続材					
	異種管接続材 FEP50用 H型,,		組	6,115		歩A・単A
	*** S単ー 37号 ***					
S02116	異種管接続材					
	異種管接続材 FEP30用 H型,,		組	5,060		歩A・単A
	*** S単ー 38号 ***					
S02116	電線管支持材					
	電線管支持材 ダクターリップG54用,,		個	115		歩A・単A
	*** S単ー 39号 ***					
S02116	電線管支持材					
	電線管支持材 ダクターリップG36用,,		個	75		歩A・単A
	*** S単ー 40号 ***					
S02116	電線管支持材					
	電線管支持材 ダクターリップG28用,,		個	60		歩A・単A
	*** S単ー 41号 ***					
S02116	電線管支持材					
	電線管支持材 ダクターD1,,		本	1,220		歩A・単A
	*** S単ー 42号 ***					
S02116	合成樹脂製多孔管					
	合成樹脂製多孔管 φ 50,3条1段,,		m	5,670		歩A・単A
	*** S単ー 43号 ***					
S02116	ハンドホール900型					
	ハンドホール900型 900*900*900,蓋付き,,		基	118,000		歩A・単A

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 土場川地区				
工事名	土場川県ば第322号工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S07001	*** S単ー 44号 *** パイプライン基礎					
	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),振動コンパクタ,区分Ⅰ,あり,あり		m3	4,139		歩A・単A
S07072	*** S単ー 45号 *** 鋼管吊込据付(φ80～500)					
	鋼管吊込据付(φ80～500) 6.0m管,80mm,4.2mm,たて込み簡易土留以外,あり		本	7,751		歩A・単A
S07072	*** S単ー 46号 *** 鋼管吊込据付(φ80～500)					
	鋼管吊込据付(φ80～500) 6.0m管,200mm,6.4mm,たて込み簡易土留以外,あり		本	12,823		歩A・単A
S07072	*** S単ー 47号 *** 鋼管吊込据付(φ80～500)					
	鋼管吊込据付(φ80～500) 6.0m管,250mm,6.4mm,たて込み簡易土留以外,あり		本	13,667		歩A・単A
S07091	*** S単ー 48号 *** 制水弁人力据付					
	制水弁人力据付 樹脂製,75mm		基	9,837		歩A・単A
S07091	*** S単ー 49号 *** 制水弁人力据付					
	制水弁人力据付 樹脂製,200mm		基	13,174		歩A・単A
S07091	*** S単ー 50号 *** 制水弁人力据付					
	制水弁人力据付 樹脂製,250mm		基	13,174		歩A・単A
S16001	*** S単ー 51号 *** バックホウ[クローラ型・クレーン機能付き・排対型(1次)]					
	バックホウ[クローラ型・クレーン機能付き・排対型(1次)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t,,運転1時間当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油		時間	10,107		歩A・単A
S16002	*** S単ー 52号 *** トラッククレーン[トラッククレーン・油圧伸縮シブ型]					
	トラッククレーン[トラッククレーン・油圧伸縮シブ型] ,4.9t吊,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交替制補正対象外		日	17,308		歩A・単A
S16002	*** S単ー 53号 *** 電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対2次]					
	電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対2次] ,最大溶接電流200A,運転1日当たり算出,機械損料のみ,,交替制補正対象外		日	1,498		歩A・単A
S16002	*** S単ー 54号 *** 電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対2次]					
	電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対2次] ,最大溶接電流200A,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交替制補正対象外		日	3,370		歩A・単A
S16004	*** S単ー 55号 *** 空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・～超低・排対(～2次)]					
	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・～超低・排対(～2次)] 空気圧縮機(可搬式エンジン掛),2.0m3/min,あり		日	3,531		歩A・単A
S16004	*** S単ー 56号 *** 発動発電機[D駆動・～超低騒音型]					
	発動発電機[D駆動・～超低騒音型] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動),5KVA,あり		日	2,207		歩A・単A
S40001	*** S単ー 57号 *** ステンレス鋼板					
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ8mm～9mm,ステンレス鋼板,ステンレス新断,12		kg	659		歩A・単A
S40001	*** S単ー 58号 *** ステンレス鋼板					
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ10mm～14mm,ステンレス鋼板,ステンレス新断,12		kg	816		歩A・単A
S40001	*** S単ー 59号 *** ステンレス鋼板					
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ15mm～25mm,ステンレス鋼板,ステンレス新断,12		kg	827		歩A・単A
S40001	*** S単ー 60号 *** ステンレス平鋼					
	ステンレス平鋼 SUS304 9mm×38～75mm,ステンス形鋼、ステンレス平鋼,ステンレス新断,10		kg	1,001		歩A・単A
S40001	*** S単ー 61号 *** ステンレス平鋼					
	ステンレス平鋼 SUS304 6mm×32～75mm,ステンス形鋼、ステンレス平鋼,ステンレス新断,10		kg	1,001		歩A・単A
S40001	*** S単ー 62号 *** ステンレス溝形鋼					
	ステンレス溝形鋼 SUS304 100mm×50mm,ステンス形鋼、ステンレス平鋼,ステンレス新断,10		kg	1,100		歩A・単A
S40001	*** S単ー 63号 *** ステンレス角鋼					
	ステンレス角鋼 SUS304 30mm×30mm,ステンス鋼管、ステンレス新断,10		kg	1,251		歩A・単A

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 土場川地区
工事名	土場川県第322号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S40001	*** S単ー 64号 *** 一般構造用圧延鋼板 (厚板)					
	一般構造用圧延鋼板 (厚板) SS400 厚さ6.0mm 1500≦W≦2000, 鋼板、ステンスクラット鋼板、ヘビ- H 1, 12		kg	113		歩A・単A
S40001	*** S単ー 65号 *** 一般構造用圧延鋼板 (厚板)					
	一般構造用圧延鋼板 (厚板) SS400 厚さ8mm~11mm 1500≦W<1829, 鋼板、ステンスクラット鋼板、ヘビ- H 1, 12		kg	117		歩A・単A
S40001	*** S単ー 66号 *** 一般構造用圧延鋼板 (厚板)					
	一般構造用圧延鋼板 (厚板) SS400 厚さ12mm~25mm 1500≦W≦2000, 鋼板、ステンスクラット鋼板、ヘビ- H 1, 12		kg	117		歩A・単A
S40001	*** S単ー 67号 *** 縞鋼板					
	縞鋼板 SS400相当 厚さ6.0mm, 鋼板、ステンスクラット鋼板、ヘビ- H 1, 12		kg	151		歩A・単A
S40001	*** S単ー 68号 *** 一般構造用平鋼					
	一般構造用平鋼 SS400 6mm×50~75mm, 形鋼、平鋼、ヘビ- H 1, 10		kg	159		歩A・単A
S40001	*** S単ー 69号 *** 一般構造用等辺山形鋼					
	一般構造用等辺山形鋼 SS400 75mm×6~9mm, 形鋼、平鋼、ヘビ- H 1, 10		kg	117		歩A・単A
S40001	*** S単ー 70号 *** 一般構造用溝形鋼					
	一般構造用溝形鋼 SS400 180mm×75mm, 形鋼、平鋼、ヘビ- H 1, 10		kg	118		歩A・単A
S40001	*** S単ー 71号 *** 一般構造用角形鋼管					
	一般構造用角形鋼管 STKR400 60mm×30mm×2.3mm, 鋼管、ヘビ- H 1, 10		kg	191		歩A・単A
S40001	*** S単ー 72号 *** 一般構造用角形鋼管					
	一般構造用角形鋼管 STKR400 90mm×90mm×3.2mm, 鋼管、ヘビ- H 1, 10		kg	211		歩A・単A
S40001	*** S単ー 73号 *** 一般構造用角形鋼管					
	一般構造用角形鋼管 STKR400 100mm×50mm×3.2mm, 鋼管、ヘビ- H 1, 10		kg	189		歩A・単A
S40001	*** S単ー 74号 *** 一般構造用平鋼					
	一般構造用平鋼 SS400 6mm×50mm, 形鋼、平鋼、ヘビ- H 1, 10		kg	159		歩A・単A
S40001	*** S単ー 75号 *** ステンレス丸鋼					
	ステンレス丸鋼 SUS304 φ18, ステンレス棒鋼, ステンレス新断, 20		kg	855		歩A・単A
S40001	*** S単ー 76号 *** ステンレス平鋼					
	ステンレス平鋼 SUS304 8mm, ステンレス形鋼、ステンレス平鋼, ステンレス新断, 10		kg	1,001		歩A・単A
S40001	*** S単ー 77号 *** ステンレス鋼管					
	ステンレス鋼管 SUS304 20A t=3, ステンレス鋼管, ステンレス新断, 10		kg	1,018		歩A・単A
S40001	*** S単ー 78号 *** ステンレス溝形鋼					
	ステンレス溝形鋼 SUS304 [130*65*6, ステンレス形鋼、ステンレス平鋼, ステンレス新断, 10		kg	1,122		歩A・単A
S40001	*** S単ー 79号 *** ステンレス丸鋼					
	ステンレス丸鋼 SUS304 φ18, 棒鋼, 鋼グライ粉 A, 20		kg	871		歩A・単A
S40001	*** S単ー 80号 *** ステンレス鋼管					
	ステンレス鋼管 SUS304 20A t=3, ステンレス棒鋼, ステンレス新断, 20		kg	1,101		歩A・単A
S40001	*** S単ー 81号 *** ステンレスH形鋼					
	ステンレスH形鋼 SUS304 t ≦30mm H=125~200mm, ステンレス形鋼、ステンレス平鋼, ステンレス新断, 10		kg	1,419		歩A・単A
S40003	*** S単ー 82号 *** ステンレス鋼板					
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ3mm~7mm, ステンレス鋼板, 一, ステンレス新断, 12		kg	648		歩A・単A
S40003	*** S単ー 83号 *** ステンレス鋼板					
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ10mm~14mm, ステンレス鋼板, 一, ステンレス新断, 12		kg	816		歩A・単A
S40003	*** S単ー 84号 *** 一般構造用圧延鋼板 (厚板)					
	一般構造用圧延鋼板 (厚板) SS400 厚さ8mm~11mm 1500≦W<1829, 鋼板、ステンスクラット鋼板, 一, ヘビ- H 1, 12		kg	117		歩A・単A

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 土場川地区				
工事名	土場川県ば第322号工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S40003	*** S単ー 85号 *** 一般構造用H形鋼					
	一般構造用H形鋼 SS400 t ≤30mm H=100mm, 形鋼、平鋼, ー, へ ¹ ーH 1, 10		kg	123		歩A・単A
S40003	*** S単ー 86号 *** 一般構造用平鋼					
	一般構造用平鋼 SS400 6mm×50～75mm, 形鋼、平鋼, ー, へ ¹ ーH 1, 10		kg	159		歩A・単A
S40006	*** S単ー 87号 *** 水中ポンプ(着脱式)					
	水中ポンプ(着脱式) φ250mm,		台	5,220,000		歩A・単A
S40006	*** S単ー 88号 *** 主配管 配管用炭素鋼鋼管(SGP)					
	主配管 配管用炭素鋼鋼管(SGP) 両フランジ短管 250A×1489L		本	201,000		歩A・単A
S40006	*** S単ー 89号 *** 主配管 両フランジ可とう管					
	主配管 両フランジ可とう管 両フランジ可とう管 250A×500L		本	321,000		歩A・単A
S40006	*** S単ー 90号 *** 主配管 配管用炭素鋼鋼管(SGP)					
	主配管 配管用炭素鋼鋼管(SGP) 片フランジ90° 曲管 250A		本	104,000		歩A・単A
S40006	*** S単ー 91号 *** 主配管 配管用炭素鋼鋼管(SGP)					
	主配管 配管用炭素鋼鋼管(SGP) 片フランジ短管 (スティフナー付) 250A×1019 L		本	198,000		歩A・単A
S40006	*** S単ー 92号 *** 引込開閉器盤					
	引込開閉器盤 500W×1000H×200D(SUS)屋外屋根付壁掛型		面	800,000		歩A・単A
S40006	*** S単ー 93号 *** 保安機盤					
	保安機盤 300W×400H×160D(SUS)屋外屋根付壁掛型		面	300,000		歩A・単A
S40006	*** S単ー 94号 *** ポンプ制御盤					
	ポンプ制御盤 800W×1900H×800D(SUS)屋外屋根付背面自立防塵型		面	11,000,000		歩A・単A
S40006	*** S単ー 95号 *** 電磁流量計(水中型)					
	電磁流量計(水中型) 変換器別置, 300A, フランジ型		台	3,100,000		歩A・単A
S40006	*** S単ー 96号 *** 投込式水位計					
	投込式水位計 中空式専用ケーブル30m (中継箱・発信器含む)		台	1,200,000		歩A・単A
S40006	*** S単ー 97号 *** 電極式水位計					
	電極式水位計 3PLL, 保護用防波管VP φ75ー4m付		台	30,000		歩A・単A
S40006	*** S単ー 98号 *** 電動ラック式開閉装置					
	電動ラック式開閉装置 30KN用,		基	4,322,000		歩A・単A
S40006	*** S単ー 99号 *** ラック棒 SUS304					
	ラック棒 SUS304 30KN用,		本	859,000		歩A・単A
S40006	*** S単ー 100号 *** ラック棒継手 SUS304					
	ラック棒継手 SUS304 30KN用,		本	78,800		歩A・単A
S40006	*** S単ー 101号 *** 吊りピン					
	吊りピン		組	13,800		歩A・単A
S40006	*** S単ー 102号 *** 中間軸受 SUS304					
	中間軸受 SUS304		組	375,000		歩A・単A
S40006	*** S単ー 103号 *** 開度発信器					
	開度発信器 シンクロ式		個	75,000		歩A・単A
S40006	*** S単ー 104号 *** 開度受信器					
	開度受信器 シンクロ式		個	62,500		歩A・単A
S40006	*** S単ー 105号 *** 機側操作盤					
	機側操作盤 W700×D400×H2000		面	4,380,000		歩A・単A
S40013	*** S単ー 106号 *** 旗蝶番					

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 土場川地区				
工事名	土場川県ば第322号工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	旗蝶番 t4*103		個	400		歩A・単A
	*** S単ー 107号 ***					
S40013	南京錠					
	南京錠 40サイズ		個	1,010		歩A・単A
	*** S単ー 108号 ***					
S40013	チェーン					
	チェーン φ13*400		個	6,250		歩A・単A
	*** S単ー 109号 ***					
S40013	シャックル					
	シャックル SB12		個	1,880		歩A・単A
	*** S単ー 110号 ***					
S40013	レジンカプセル					
	レジンカプセル R-25N R-16N		個	1,000		歩A・単A
	*** S単ー 111号 ***					
S40013	寸切りボルト SUS304					
	寸切りボルト SUS304 -		組	380		歩A・単A
	*** S単ー 112号 ***					
S40013	寸切りB・N・SW					
	寸切りB・N・SW M16・200 SUS304		組	380		歩A・単A
	*** S単ー 113号 ***					
S40013	ケミカルセッター					
	ケミカルセッター M16		組	1,000		歩A・単A
	*** S単ー 114号 ***					
S40017	扉体製作					
	水門設備製作工 小形水門,,スライドゲート(4方水密),,,扉体,,,扉体面積:10㎡未満,,1.0,0.00		門	257,676		歩A・単A
	,1.00,無し,ー,1門,1.00,					
	*** S単ー 115号 ***					
S40017	戸当り製作					
	水門設備製作工 小形水門,,スライドゲート(4方水密),,,戸当り,,,戸当延長:25m未満,,7.3,1.		門	228,246		歩A・単A
	00,0.00,ー,ー,1門,1.00,					
	*** S単ー 116号 ***					
S40033	直接経費 (試運転費・特別経費等)					
	直接経費 (試運転費・特別経費等) 試運転費,0,		式	124,432		歩A・単A
	*** S単ー 117号 ***					
S40040	水密ゴム					
	水密ゴム P型30×75		kg	24,000		歩A・単A
	*** S単ー 118号 ***					
S40040	水密ゴム					
	水密ゴム T型15×80形		kg	20,000		歩A・単A
	*** S単ー 119号 ***					
S40040	レジンカプセル					
	レジンカプセル		組	1,000		歩A・単A
	*** S単ー 120号 ***					
S40040	寸切りボルト SUS304					
	寸切りボルト SUS304 M20		本	375		歩A・単A
	*** S単ー 121号 ***					
S41002	輸送費 (用排水機)					
	輸送費 用排水ポンプ設備,0.25[各単位],377km,,,,水中ポンプ(φ400未満),,		式	119,000		歩A・単A
	*** S単ー 122号 ***					
S41002	輸送費 (鋼製付属)					
	輸送費 鋼製付属設備,0.823[各単位],179km,,,,,,		式	86,000		歩A・単A
	*** S単ー 123号 ***					
S41002	輸送費 (小形水門扉) スライドゲートB1.0m×H1.0m					
	輸送費 河川・水路用水門設備,1[各単位],377km,小形水門,プレートゲート構造ローゲート・ス		式	234,000		歩A・単A
	ライドゲート,,,,,					
	*** S単ー 124号 ***					
S41002	輸送費 (鋼製付属)					
	輸送費 鋼製付属設備,0.97[各単位],377km,,,,,,		式	95,000		歩A・単A
	*** S単ー 125号 ***					
S41002	輸送費 (鋼製付属)					
	輸送費 鋼製付属設備,0.18[各単位],377km,,,,,,		式	83,000		歩A・単A
	*** S単ー 126号 ***					
S41002	輸送費 (鋼製付属)					

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 土場川地区				
工事名	土場川県ば第322号工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	輸送費					
	鋼製付属設備, 1[各単位], 377km, , , , , ,		式	95,000		歩A・単A
	*** S単ー 127号 ***					
S41003	用排水ポンプ据付工					
	用排水ポンプ据付工					
	水中ポンプ, , , 水中ポンプ(固定・着脱), 5超～8以下m3/min, , 0.00, 0箇所, 電動機		台	861,777		歩A・単A
	, 無給水 (標準), 1台, 1, 着脱式水中ポンプφ250					
	*** S単ー 128号 ***					
S41009	水門設備据付工					
	水門設備据付工					
	小形水門, , スライドゲート(4方水密), , 扉体面積:10㎡未満, , 1.00, 0.00, 電動		門	363,451		歩A・単A
	式開閉装置, 1門, 1.00, スライドゲート: SUS304 B1000×H1000					
	*** S単ー 129号 ***					
S41021	二次コンクリート及び型枠施工工数 (小形水門設備)					
	二次コンクリート及び型枠施工工数 (小形水門設備)					
	1.7m3		門	212,487		歩A・単A
	*** S単ー 130号 ***					
S42100	電線管敷設工					
	電線管敷設工					
	厚鋼電線管, -, 54, 屋外・屋内(露出), 0.00, 0.00, 無, 無, 無,		m	8,647		歩A・単A
	*** S単ー 131号 ***					
S42100	電線管敷設工					
	電線管敷設工					
	厚鋼電線管, -, 36, 屋外・屋内(露出), 0.00, 0.00, 無, 無, 無,		m	5,738		歩A・単A
	*** S単ー 132号 ***					
S42100	電線管敷設工					
	電線管敷設工					
	厚鋼電線管, -, 28, 屋外・屋内(露出), 0.00, 0.00, 無, 無, 無,		m	5,490		歩A・単A
	*** S単ー 133号 ***					
S42100	電線管敷設工					
	電線管敷設工					
	金属可とう電線管, 箇所当り施工延長2m以上(支持有), 63, 屋外・屋内(露出), 0.0		m	6,396		歩A・単A
	0, 0.00, 無, 無, 無,					
	*** S単ー 134号 ***					
S42100	電線管敷設工					
	電線管敷設工					
	金属可とう電線管, 箇所当り施工延長2m以上(支持有), 38, 屋外・屋内(露出), 0.0		m	3,030		歩A・単A
	0, 0.00, 無, 無, 無,					
	*** S単ー 135号 ***					
S42100	電線管敷設工					
	電線管敷設工					
	金属可とう電線管, 箇所当り施工延長2m以上(支持有), 30, 屋外・屋内(露出), 0.0		m	2,784		歩A・単A
	0, 0.00, 無, 無, 無,					
	*** S単ー 136号 ***					
S42100	電線管敷設工					
	電線管敷設工					
	波付硬質合成樹脂管, -, 50, 地 中 (構内), 0.00, 0.00, 無, 無, 無,		m	1,055		歩A・単A
	*** S単ー 137号 ***					
S42100	電線管敷設工					
	電線管敷設工					
	波付硬質合成樹脂管, -, 30, 地 中 (構内), 0.00, 0.00, 無, 無, 無,		m	973		歩A・単A
	*** S単ー 138号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準)					
	低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準)					
	管 内, CVケーブル, 600V, 3心, 5.5mm2, 地中・屋外・屋内		m	2,021		歩A・単A
	*** S単ー 139号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準)					
	低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準)					
	管 内, CVケーブル, 600V, 2心, 5.5mm2, 地中・屋外・屋内		m	1,863		歩A・単A
	*** S単ー 140号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準)					
	低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準)					
	管 内, IV, 600V, -, 5.5mm2, 地中・屋外・屋内		m	477		歩A・単A
	*** S単ー 141号 ***					
S42103	制御ケーブル配線工 (標準)					
	制御ケーブル配線工 (標準)					
	管 内, CVケーブル, 20心, 2mm2, 地中・屋外・屋内		m	3,982		歩A・単A
	*** S単ー 142号 ***					
S42103	制御ケーブル配線工 (標準)					
	制御ケーブル配線工 (標準)					
	管 内, CVケーブル, 15心, 2mm2, 地中・屋外・屋内		m	2,445		歩A・単A
	*** S単ー 143号 ***					
S42103	制御ケーブル配線工 (標準)					
	制御ケーブル配線工 (標準)					
	管 内, CVケーブル, 3心, 2mm2, 地中・屋外・屋内		m	1,801		歩A・単A
	*** S単ー 144号 ***					
S42109	ボックス類取付工					
	ボックス類取付工					
	その他, その他, 0.45, プレート350*350*200(SUS製防水)		個	42,355		歩A・単A
	*** S単ー 145号 ***					
S42111	埋設標識シート・地中埋設標敷設工					

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 土場川地区
工事名	土場川県ば第322号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	埋設標識シート・地中埋設標識設工 埋設標識シート, 幅150mm、50m巻、2倍 [※] リフレクロス, *** S単ー 146号 ***		m	297		歩A・単A
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満 *** S単ー 147号 ***		m3	273.5		歩A・単A
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -, *** S単ー 148号 ***		m3	2,408		歩A・単A
SA0835	SP 上層路盤(歩道部) SP 上層路盤(歩道部) 100mm, 1層施工, 碎石, あり, 路盤材(各種) *** S単ー 149号 ***		m ²	1,186		歩A・単A
SQP301	SP 基礎碎石 SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm *** S単ー 150号 ***		m ²	1,545		歩A・単A
SS2101	SP コンクリートはつり SP コンクリートはつり 3cmを超え6cm以下, あり *** S単ー 151号 ***		m ²	9,338		歩A・単A
SS2103	SP コンクリート削孔(電動ハンマドリル) SP コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満, あり		孔	721.2		歩A・単A
X40001	*** X単ー 1号 *** 補助材料費(製作) 補助材料費(製作) 小形水門設備, 13%, スライドゲート: SUS304 B1000×H1000		式	21,889		歩A・単A
X40001	*** X単ー 2号 *** 補助材料費(製作) 補助材料費(製作) 小形水門設備, 13%, スライドゲート: SUS304 B1000×H1000		式	2,592		歩A・単A
X40001	*** X単ー 3号 *** 補助材料費(製作) 補助材料費(製作) 鋼製付属設備, 13%, 管理橋: SS400, 支間長4.39m		式	17,887		歩A・単A
X40001	*** X単ー 4号 *** 補助材料費(製作) 補助材料費(製作) 鋼製付属設備, 13%, 防護柵(操作台・胸壁)		式	8,217		歩A・単A
X40001	*** X単ー 5号 *** 補助材料費(製作) 補助材料費(製作) 鋼製付属設備, 13%, 上流側スクリーン: SUS304 W1000×H1800		式	21,553		歩A・単A
X40001	*** X単ー 6号 *** 補助材料費(製作) 補助材料費(製作) 鋼製付属設備, 13%, 下流側スクリーン: SUS304 W2500×H1450		式	128,267		歩A・単A
X40003	*** X単ー 7号 *** 鋼製付属設備製作工 鋼製付属設備製作工 管理橋, 0.5≦x≦10.0, 0.00, 1.00, 1基, 1.00, 管理橋: SS400, 支間長4.39m, 927.1		基	497,040		歩A・単A
X40003	*** X単ー 8号 *** 鋼製付属設備製作工 鋼製付属設備製作工 防護柵, 0.1≦x≦5.0, 0.00, 1.00, 1基, 1.00, 防護柵(操作台・胸壁): SS400, 350		基	277,950		歩A・単A
X40003	*** X単ー 9号 *** 鋼製付属製作 鋼製付属設備製作工 スクリーン, 0.2≦x≦5.0, 0.00, 0.00, 2基, 0.95, 上流側スクリーン: SUS304 W1000×H1800, 178.1		基	118,047		歩A・単A
X40003	*** X単ー 10号 *** 鋼製付属製作 鋼製付属設備製作工 スクリーン, 0.2≦x≦5.0, 0.00, 1.00, 2基, 0.95, 下流側スクリーン: SUS304 W2500×H1450, 997.3		基	320,787		歩A・単A
X40007	*** X単ー 11号 *** 水門設備副部材費 水門設備副部材費 小形水門, プレートガード構造スライドゲート, 扉体(SS), 10, , , スライドゲート: SUS304 B1000×H1000		式	15,307		歩A・単A
X40007	*** X単ー 12号 *** 水門設備副部材費 水門設備副部材費 小形水門, プレートガード構造スライドゲート, 戸当り, 6, , ,		式	1,129		歩A・単A

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 土場川地区				
工事名	土場川県ば第322号工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
X40011	*** X単ー 13号 ***					
	水門設備部品費					
	水門設備部品費 小形水門, プレートガード構造スライドゲート, 扉体(SUS), 5, , , , スライドゲート: SUS		式	7,654		歩A・単A
	304 B1000×H1000					
X40011	*** X単ー 14号 ***					
	水門設備部品費					
	水門設備部品費 小形水門, プレートガード構造スライドゲート, 戸当り, 1, , ,		式	188		歩A・単A
X40014	*** X単ー 15号 ***					
	間接労務費					
	間接労務費 小形水門設備, 60%, スライドゲート: SUS304 B1000×H1000		式	154,606		歩A・単A
X40014	*** X単ー 16号 ***					
	間接労務費					
	間接労務費 小形水門設備, 60%, スライドゲート: SUS304 B1000×H1000		式	136,948		歩A・単A
X40014	*** X単ー 17号 ***					
	間接労務費					
	間接労務費 鋼製付属設備, 60%, 管理橋: SS400, 支間長4.39m		式	298,224		歩A・単A
X40014	*** X単ー 18号 ***					
	間接労務費					
	間接労務費 鋼製付属設備, 60%, 防護柵 (操作台・胸壁): SS400		式	166,770		歩A・単A
X40014	*** X単ー 19号 ***					
	間接労務費					
	間接労務費 鋼製付属設備, 60%, 上流側スクリーン: SUS304 W1000×H1800		式	70,828		歩A・単A
X40014	*** X単ー 20号 ***					
	間接労務費					
	間接労務費 鋼製付属設備, 60%, 下流側スクリーン: SUS304 W2500×H1450		式	192,472		歩A・単A
X40015	*** X単ー 21号 ***					
	工場管理費					
	工場管理費 小形水門設備, 25%, スライドゲート: SUS304 B1000×H1000		式	132,818		歩A・単A
X40015	*** X単ー 22号 ***					
	工場管理費					
	工場管理費 小形水門設備, 25%, スライドゲート: SUS304 B1000×H1000		式	98,891		歩A・単A
X40015	*** X単ー 23号 ***					
	工場管理費					
	工場管理費 鋼製付属設備, 25%, 管理橋: SS400, 支間長4.39m		式	198,816		歩A・単A
X40015	*** X単ー 24号 ***					
	工場管理費					
	工場管理費 鋼製付属設備, 25%, 管理橋: SS400, 支間長4.39m		式	21,010		歩A・単A
X40015	*** X単ー 25号 ***					
	工場管理費					
	工場管理費 鋼製付属設備, 25%, 防護柵 (操作台・胸壁): SS400		式	111,180		歩A・単A
X40015	*** X単ー 26号 ***					
	工場管理費					
	工場管理費 鋼製付属設備, 25%, 防護柵 (操作台・胸壁): SS400		式	7,000		歩A・単A
X40015	*** X単ー 27号 ***					
	工場管理費					
	工場管理費 鋼製付属設備, 25%, 上流側スクリーン: SUS304 W1000×H1800		式	47,219		歩A・単A
X40015	*** X単ー 28号 ***					
	工場管理費					
	工場管理費 鋼製付属設備, 25%, 上流側スクリーン: SUS304 W1000×H1800		式	12,410		歩A・単A
X40015	*** X単ー 29号 ***					
	工場管理費					
	工場管理費 鋼製付属設備, 25%, 下流側スクリーン: SUS304 W2500×H1450		式	128,315		歩A・単A
X40015	*** X単ー 30号 ***					
	工場管理費					
	工場管理費 鋼製付属設備, 25%, 下流側スクリーン: SUS304 W2500×H1450		式	51,465		歩A・単A
X41002	*** X単ー 31号 ***					
	補助材料費 (据付)					
	補助材料費 (据付) 用排水ポンプ設備, 2%, 着脱式水中ポンプφ250		式	16,898		歩A・単A
X41002	*** X単ー 32号 ***					
	補助材料費 (据付)					
	補助材料費 (据付) 小形水門設備, 1.5%, スライドゲート: SUS304 B1000×H1000		式	5,345		歩A・単A
X41002	*** X単ー 33号 ***					
	補助材料費 (据付)					
	補助材料費 (据付) 鋼製付属設備, 1%, 管理橋		式	1,450		歩A・単A

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 土場川地区				
工事名	土場川県ば第322号工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
X41002	*** X単ー 34号 *** 補助材料費(据付)					
	補助材料費(据付) 鋼製付属設備,1%,防護柵(操作台・胸壁):SS400		式	969		歩A・単A
X41002	*** X単ー 35号 *** 補助材料費(据付)					
	補助材料費(据付) 鋼製付属設備,1%,上流側スクリーン:SUS304 W1000×H1800		式	591		歩A・単A
X41002	*** X単ー 36号 *** 補助材料費(据付)					
	補助材料費(据付) 鋼製付属設備,1%,下流側スクリーン:SUS304 W2500×H1450		式	1,215		歩A・単A
X41003	*** X単ー 37号 *** 据付材料費					
	据付材料費 用排水ポンプ設備,電動機駆動,立軸渦巻(斜流),水中,低圧受電,SGP管,,着脱式水中ポンプφ250		式	118,283		歩A・単A
X41003	*** X単ー 38号 *** 据付材料費					
	据付材料費 小形水門設備,,,,,2次側電気配線配管有,スライドゲート:SUS304 B1000×H1000		式	37,414		歩A・単A
X41004	*** X単ー 39号 *** 鋼製付属設備据付工					
	鋼製付属設備据付工 管理橋,0.5≦x≦10.0,0.00,1基,1.00,管理橋,927		基	147,896		歩A・単A
X41004	*** X単ー 40号 *** 鋼製付属設備据付工					
	鋼製付属設備据付工 防護柵,0.1≦x≦5.0,0.00,1基,1.00,防護柵(操作台・胸壁):SS400,350		基	98,845		歩A・単A
X41004	*** X単ー 41号 *** 鋼製付属設備据付工					
	鋼製付属設備据付工 スクリーン,0.2≦x≦5.0,0.00,2基,0.95,上流側スクリーン:SUS304 W1000×H1800,178		基	60,307		歩A・単A
X41004	*** X単ー 42号 *** 鋼製付属設備据付工					
	鋼製付属設備据付工 スクリーン,0.2≦x≦5.0,0.00,2基,0.95,下流側スクリーン:SUS304 W2500×H1450,997		基	123,967		歩A・単A
X41005	*** X単ー 43号 *** 雑器具損料					
	雑器具損料		式	1,577		歩A・単A
X41005	*** X単ー 44号 *** 雑器具損料					
	雑器具損料		式	1,767		歩A・単A
X41005	*** X単ー 45号 *** 雑器具損料					
	雑器具損料		式	458		歩A・単A
X41005	*** X単ー 46号 *** 雑器具損料					
	雑器具損料		式	458		歩A・単A
X41005	*** X単ー 47号 *** 雑器具損料					
	雑器具損料		式	458		歩A・単A
X41005	*** X単ー 48号 *** 雑器具損料					
	雑器具損料		式	458		歩A・単A
X41006	*** X単ー 49号 *** 据付間接費					
	据付間接費 用排水ポンプ設備,140%,着脱式水中ポンプφ250		式	789,684		歩A・単A
X41006	*** X単ー 50号 *** 据付間接費					
	据付間接費 小形水門設備【新設】,80%,スライドゲート:SUS304 B1000×H1000		式	247,284		歩A・単A
X41006	*** X単ー 51号 *** 据付間接費					
	据付間接費 鋼製付属設備,65%,管理橋		式	81,708		歩A・単A
X41006	*** X単ー 52号 *** 据付間接費					
	据付間接費 鋼製付属設備,65%,防護柵(操作台・胸壁):SS400		式	54,682		歩A・単A
X41006	*** X単ー 53号 *** 据付間接費					
	据付間接費 鋼製付属設備,65%,上流側スクリーン:SUS304 W1000×H1800		式	33,312		歩A・単A

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 土場川地区				
工事名	土場川県ば第322号工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
X41006	*** X単ー 54号 ***					
	据付間接費					
	据付間接費 鋼製付属設備, 65%, 下流側スクリーン: SUS304 W2500×H1450		式	68,509		歩A・単A
T00001	*** T単ー 1号 ***					
	低圧電力ケーブル・配線工					
T00002	管内, CVケーブル, 600v4心, 3.5mm2, 地中・屋外・屋内		m	1,960		歩A・単A
	*** T単ー 2号 ***					
T00003	電線管支持材取付					
	ダクターチャンネルD1		個	5,305		歩A・単A
T00004	*** T単ー 3号 ***					
	ハンドホール据付					
T00005	900型,		基	44,609		歩A・単A
	*** T単ー 4号 ***					
T00006	合成樹脂多孔管					
	φ50, 3条1段		m	6,601		歩A・単A
T00007	*** T単ー 5号 ***					
	フランジ継手歩掛かり					
T00008	80A、水道事業必携P54		口	5,473		歩A・単A
	*** T単ー 6号 ***					
T00009	フランジ継手歩掛かり					
	200A、水道事業必携P54		口	6,469		歩A・単A
T00010	*** T単ー 7号 ***					
	フランジ継手歩掛かり					
T00011	250A、水道事業必携P54		口	7,464		歩A・単A
	*** T単ー 8号 ***					
T00012	フランジ継手歩掛かり					
	350A、水道事業必携P54		口	8,459		歩A・単A
T00013	*** T単ー 9号 ***					
	電動バタフライ弁設置					
T00014			基	20,202		歩A・単A
T00015						
T00016						
T00017						
T00018						
T00019						
T00020						
T00021						
T00022						
T00023						
T00024						
T00025						
T00026						
T00027						
T00028						
T00029						
T00030						
T00031						
T00032						
T00033						
T00034						
T00035						
T00036						
T00037						
T00038						
T00039						
T00040						
T00041						
T00042						
T00043						
T00044						
T00045						
T00046						
T00047						
T00048						
T00049						
T00050						
T00051						
T00052						
T00053						
T00054						
T00055						
T00056						
T00057						
T00058						
T00059						
T00060						
T00061						
T00062						
T00063						
T00064						
T00065						
T00066						
T00067						
T00068						
T00069						
T00070						
T00071						
T00072						
T00073						
T00074						
T00075						
T00076						
T00077						
T00078						
T00079						
T00080						
T00081						
T00082						
T00083						
T00084						
T00085						
T00086						
T00087						
T00088						
T00089						
T00090						
T00091						
T00092						
T00093						
T00094						
T00095						
T00096						
T00097						
T00098						
T00099						
T00100						

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 土場川地区				
工事名	土場川県第322号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 埋戻		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 振動コンパクタ(I)		夜間制約作業時間:0.0		
R01002	特殊作業員					
		0.200	人	30,702	6,140	
R01003	普通作業員					
		0.680	人	22,644	15,398	
Y00004	諸雑費 10%					
		0.100		6,140	614	
	合 計				22,152	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		2,215	
	*** S単一 2号 ***					
S02115	配管工		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	配管工			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R02006 基(D3)		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R02006	配管工					
		1.000	人	26,622	26,622	
	合 計				26,622	算出数量 1,000 人
	単 価				26,622	
	*** S単一 3号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(D3)		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01003	普通作業員					
		1.000	人	22,644	22,644	
	合 計				22,644	算出数量 1,000 人
	単 価				22,644	
	*** S単一 4号 ***					
S02115	電工		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	電工			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01013 基(D3)		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01013	電工					
		1.000	人	27,234	27,234	
	合 計				27,234	算出数量 1,000 人
	単 価				27,234	
	*** S単一 5号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(D3)		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 土場川地区				
工事名	土場川県ば第322号工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R01001	土木一般世話役	1.000	人	36,210	36,210	
	合 計				36,210	算出数量 1.000 人
	単 価				36,210	
	*** S単一 6号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(D3)		深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
R01002	特殊作業員	1.000	人	30,702	30,702	
	合 計				30,702	算出数量 1.000 人
	単 価				30,702	
	*** S単一 7号 ***					
S02116	配管用炭素鋼鋼管 (SGP)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	配管用炭素鋼鋼管 (SGP) 両フランジ短管 (スティフナー付) 250A×1600L,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96023		深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
P96023	配管用炭素鋼鋼管 (SGP) 両フランジ短管 (スティフナー付) 250A×1600L	1.000	本	284,000	284,000	
	合 計				284,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				284,000	
	*** S単一 8号 ***					
S02116	配管用炭素鋼鋼管 (SGP)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	配管用炭素鋼鋼管 (SGP) 両フランジ排水T字管 250A×80A,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96027		深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
P96027	配管用炭素鋼鋼管 (SGP) 両フランジ排水T字管 250A×80A	1.000	本	199,000	199,000	
	合 計				199,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				199,000	
	*** S単一 9号 ***					
S02116	配管用炭素鋼鋼管 (SGP)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	配管用炭素鋼鋼管 (SGP) 両フランジ片落管 250A×200A×825L,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96029		深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
P96029	配管用炭素鋼鋼管 (SGP) 両フランジ片落管 250A×200A×825L	1.000	本	226,000	226,000	
	合 計				226,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				226,000	
	*** S単一 10号 ***					
S02116	配管用炭素鋼鋼管 (SGP)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	配管用炭素鋼鋼管 (SGP) 両フランジ片落管 200A×350A×800L,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 土場川地区				
工事名	土場川県ば第322号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96030		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			夜間制約作業時間:0.0		
P96030	配管用炭素鋼鋼管 (SGP) 両フランジ片落管 200A×350A×800L	1.000	本	304,000	304,000	
	合 計				304,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				304,000	
	*** S単ー 11号 ***					
S02116	配管用炭素鋼鋼管 (SGP)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	配管用炭素鋼鋼管 (SGP) フランジアダプター200A(両フランジ付) , ,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96033		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			夜間制約作業時間:0.0		
P96033	配管用炭素鋼鋼管 (SGP) フランジアダプター200A(両フランジ付)	1.000	個	476,000	476,000	
	合 計				476,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				476,000	
	*** S単ー 12号 ***					
S02116	配管用炭素鋼鋼管 (SGP)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	配管用炭素鋼鋼管 (SGP) 両フランジ短管 200A×245L , ,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96021		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			夜間制約作業時間:0.0		
P96021	配管用炭素鋼鋼管 (SGP) 両フランジ短管 200A×245L	1.000	本	90,300	90,300	
	合 計				90,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				90,300	
	*** S単ー 13号 ***					
S02116	配管用炭素鋼鋼管 (SGP)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	配管用炭素鋼鋼管 (SGP) 両フランジ短管 (スティフナー付) 200A×1100L , ,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96020		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			夜間制約作業時間:0.0		
P96020	配管用炭素鋼鋼管 (SGP) 両フランジ短管 (スティフナー付) 200A×1100L	1.000	本	188,000	188,000	
	合 計				188,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				188,000	
	*** S単ー 14号 ***					
S02116	配管用炭素鋼鋼管 (SGP)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	配管用炭素鋼鋼管 (SGP) 90° 曲管 80A , ,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96031		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			夜間制約作業時間:0.0		
P96031	配管用炭素鋼鋼管 (SGP) 90° 曲管 80A	1.000	本	5,160	5,160	
	合 計				5,160	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,160	
	*** S単ー 15号 ***					

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 土場川地区				
工事名	土場川県ば第322号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	配管用炭素鋼鋼管 (SGP)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	配管用炭素鋼鋼管 (SGP) 片フランジ短管 (スティフナー付) 80A×1100L,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96026		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			夜間制約作業時間:0.0		
P96026	配管用炭素鋼鋼管 (SGP) 片フランジ短管 (スティフナー付) 80A×1100L	1.000	本	58,700	58,700	
	合 計				58,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				58,700	
	*** S単ー 16号 ***					
S02116	両フランジ可とう管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	両フランジ可とう管 80A×350L,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96024		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			夜間制約作業時間:0.0		
P96024	両フランジ可とう管 80A×350L	1.000	本	113,000	113,000	
	合 計				113,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				113,000	
	*** S単ー 17号 ***					
S02116	配管用炭素鋼鋼管 (SGP)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	配管用炭素鋼鋼管 (SGP) 両フランジ短管 (スティフナー付) 80A×1976L,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96019		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			夜間制約作業時間:0.0		
P96019	配管用炭素鋼鋼管 (SGP) 両フランジ短管 (スティフナー付) 80A×1976L	1.000	本	88,300	88,300	
	合 計				88,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				88,300	
	*** S単ー 18号 ***					
S02116	配管用炭素鋼鋼管 (SGP)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	配管用炭素鋼鋼管 (SGP) フランジアダプター80A (両フランジ付) ,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96032		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			夜間制約作業時間:0.0		
P96032	配管用炭素鋼鋼管 (SGP) フランジアダプター80A (両フランジ付)	1.000	個	238,000	238,000	
	合 計				238,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				238,000	
	*** S単ー 19号 ***					
S02116	配管用炭素鋼鋼管 (SGP)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	配管用炭素鋼鋼管 (SGP) 両フランジ短管 80A×500L,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96022		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			夜間制約作業時間:0.0		
P96022	配管用炭素鋼鋼管 (SGP) 両フランジ短管 80A×500L	1.000	本	45,400	45,400	
	合 計				45,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				45,400	

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 土場川地区				
工事名	土場川県ば第322号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 20号 ***					
S02116	配管用炭素用鋼鋼管 (SGP)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	配管用炭素用鋼鋼管 (SGP) 両フランジ90° 曲管 80A,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96028		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			夜間制約作業時間:0.0		
P96028	配管用炭素用鋼鋼管 (SGP) 両フランジ90° 曲管 80A	1.000	本		83,400	
	合 計				83,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				83,400	
	*** S単ー 21号 ***					
S02116	仕切弁		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	仕切弁 80A,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96034		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			夜間制約作業時間:0.0		
P96034	仕切弁 80A	1.000	基		110,000	
	合 計				110,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				110,000	
	*** S単ー 22号 ***					
S02116	仕切弁		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	仕切弁 200A,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96035		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			夜間制約作業時間:0.0		
P96035	仕切弁 200A	1.000	基		454,000	
	合 計				454,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				454,000	
	*** S単ー 23号 ***					
S02116	逆止弁		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	逆止弁 250A,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96036		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			夜間制約作業時間:0.0		
P96036	逆止弁 250A	1.000	基		1,970,000	
	合 計				1,970,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,970,000	
	*** S単ー 24号 ***					
S02116	バタフライ弁		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	バタフライ弁 250A,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96037		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			夜間制約作業時間:0.0		
P96037	バタフライ弁 250A	1.000	基		3,860,000	

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 土場川地区				
工事名	土場川県ば第322号工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				3,860,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,860,000	
	*** S単ー 25号 ***					
S02116	生コンクリート(早強)		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	生コンクリート(早強) ,24-8-25,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地区資材(Jコード)		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	JP0242		夜間制約作業時間:0.0		
JP0242	生コンクリート(早強) 24-8-25	1.000	m3	21,000	21,000	
	合 計				21,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				21,000	
	*** S単ー 26号 ***					
S02116	冬期割増額		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	冬期割増額 ,生コンクリート(普通),			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地区資材(Jコード)		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	JB0085		夜間制約作業時間:0.0		
JB0085	冬期割増額 生コンクリート(普通)	1.000	m3	1,000	1,000	
	合 計				1,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,000	
	*** S単ー 27号 ***					
S02116	600V架橋PE絶縁ヒニルシースケブール(CV)		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	600V架橋PE絶縁ヒニルシースケブール(CV) 4心 断面積3.5,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96018		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			夜間制約作業時間:0.0		
P96018	600V架橋PE絶縁ヒニルシースケブール(CV) 4心 断面積3.5	1.000	m	462	462	
	合 計				462	算出数量 1.000 各単位
	単 価				462	
	*** S単ー 28号 ***					
S02116	ユニオンカップリング		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ユニオンカップリング 金属製可とう電線管 #63用,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96001		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			夜間制約作業時間:0.0		
P96001	ユニオンカップリング 金属製可とう電線管 #63用,	1.000	個	1,955	1,955	
	合 計				1,955	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,955	
	*** S単ー 29号 ***					
S02116	ユニオンカップリング		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ユニオンカップリング 金属製可とう電線管 #38用,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96002		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 土場川地区				
工事名	土場川県第322号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96002	ユニオンカップリング 金属製可とう電線管 #38用、	1.000	個	848	848	
	合 計				848	算出数量 1.000 各単位
	単 価				848	
	*** S単- 30号 ***					
S02116	ユニオンカップリング		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ユニオンカップリング 金属製可とう電線管 #30用、			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	P96003		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96003	ユニオンカップリング 金属製可とう電線管 #30用、	1.000	個	603	603	
	合 計				603	算出数量 1.000 各単位
	単 価				603	
	*** S単- 31号 ***					
S02116	ボックスコネクタ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ボックスコネクタ 金属製可とう電線管 #63用、			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	P96004		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96004	ボックスコネクタ 金属製可とう電線管 #63用、	1.000	個	867	867	
	合 計				867	算出数量 1.000 各単位
	単 価				867	
	*** S単- 32号 ***					
S02116	ボックスコネクタ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ボックスコネクタ 金属製可とう電線管 #38用、			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	P96005		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96005	ボックスコネクタ 金属製可とう電線管 #38用、	1.000	個	205	205	
	合 計				205	算出数量 1.000 各単位
	単 価				205	
	*** S単- 33号 ***					
S02116	ボックスコネクタ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ボックスコネクタ 金属製可とう電線管 #30用、			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	P96006		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96006	ボックスコネクタ 金属製可とう電線管 #30用、	1.000	個	140	140	
	合 計				140	算出数量 1.000 各単位
	単 価				140	
	*** S単- 34号 ***					
S02116	ベルマウス		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 土場川地区				
工事名	土場川県ば第322号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ベルマウス FEP50用,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P96007		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			夜間制約作業時間:0.0		
P96007	ベルマウス FEP50用	1.000	個	570	570	
	合 計				570	算出数量 1.000 各単位
	単 価				570	
	*** S単ー 35号 ***					
S02116	ベルマウス		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ベルマウス FEP30用,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P96008		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			夜間制約作業時間:0.0		
P96008	ベルマウス FEP30用	1.000	個	534	534	
	合 計				534	算出数量 1.000 各単位
	単 価				534	
	*** S単ー 36号 ***					
S02116	異種管接続材		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	異種管接続材 FEP50用 H型,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P96009		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			夜間制約作業時間:0.0		
P96009	異種管接続材 FEP50用 H型	1.000	組	6,115	6,115	
	合 計				6,115	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,115	
	*** S単ー 37号 ***					
S02116	異種管接続材		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	異種管接続材 FEP30用 H型,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P96010		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			夜間制約作業時間:0.0		
P96010	異種管接続材 FEP30用 H型	1.000	組	5,060	5,060	
	合 計				5,060	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,060	
	*** S単ー 38号 ***					
S02116	電線管支持材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	電線管支持材 ダクタークリップG54用,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P96011		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			夜間制約作業時間:0.0		
P96011	電線管支持材 ダクタークリップG54用	1.000	個	115	115	
	合 計				115	算出数量 1.000 各単位
	単 価				115	

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 土場川地区				
工事名	土場川県ば第322号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 39号 ***					
S02116	電線管支持材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	電線管支持材 ダクタークリップG36用,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P96012		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			夜間制約作業時間:0.0		
P96012	電線管支持材 ダクタークリップG36用	1.000	個	75	75	
	合 計				75	算出数量 1.000 各単位
	単 価				75	
	*** S単ー 40号 ***					
S02116	電線管支持材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	電線管支持材 ダクタークリップG28用,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P96013		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			夜間制約作業時間:0.0		
P96013	電線管支持材 ダクタークリップG28用	1.000	個	60	60	
	合 計				60	算出数量 1.000 各単位
	単 価				60	
	*** S単ー 41号 ***					
S02116	電線管支持材		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	電線管支持材 ダクターD1,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P96014		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			夜間制約作業時間:0.0		
P96014	電線管支持材 ダクターD1	1.000	本	1,220	1,220	
	合 計				1,220	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,220	
	*** S単ー 42号 ***					
S02116	合成樹脂製多孔管		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	合成樹脂製多孔管 φ50,3条1段,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P96017		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			夜間制約作業時間:0.0		
P96017	合成樹脂製多孔管 φ50,3条1段	1.000	m	5,670	5,670	
	合 計				5,670	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,670	
	*** S単ー 43号 ***					
S02116	ハンドホール900型		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ハンドホール900型 900*900*900,蓋付き,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P96016		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			夜間制約作業時間:0.0		
P96016	ハンドホール900型 900*900*900,蓋付き	1.000	基	118,000	118,000	
	合 計				118,000	算出数量 1.000 各単位

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 土場川地区				
工事名	土場川県ば第322号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				118,000	
	*** S単ー 44号 ***					
S07001	パイプライン基礎		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土, 山砂(SP相当品以上), 山積0.45m3(平積0.35m3), 振動コンパクタ, 区分 I, あり, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 基礎区分 2) 材料区分 3) パッタの規格 4) 締固め機械 5) 締固め区分 6) 単価0円区分(基礎材) 7) 長期割引単価区分(賃料機械)	砂・砂質土 山砂(SP相当品以上) 山積0.45m3(平積0.35m3) 振動コンパクタ 区分 I あり あり				
J03201	山砂 クッション用(SP、SP-G、SGP)	13,200	m3	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.250	人	36,210	9,053	
R01003	普通作業員	0.920	人	22,644	20,832	
R01002	特殊作業員	0.200	人	30,702	6,140	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		6,140	737	
F08012	パッタの[クロー型・へ超低・排対型(〜3次)] 山積0.45m3(平積0.35m3)	0.140	日	5,800	812	
P34029	軽油 パトラ給油	4,200	L	156	655	
R01021	運転手 (特殊)	0.090	人	35,088	3,158	
	合 計				41,387	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		4,139	
	*** S単ー 45号 ***					
S07072	鋼管吊込据付(φ80〜500)		本		1,000 日	歩A 当たり算出
	鋼管吊込据付(φ80〜500) 6.0m管, 80mm, 4.2mm, たて込み簡易土留以外, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 鋼管の単価(円/本) 2) 管長区分 3) 口径区分(mm) 4) 板厚区分(mm) 5) 施工区分 6) 長期割引単価区分(賃料機械)	0円 6.0m管 80mm 4.2mm たて込み簡易土留以外 あり				
P02001	鋼管	13,400	本	0	0	
R01002	特殊作業員	1,000	人	30,702	30,702	
R01003	普通作業員	1,500	人	22,644	33,966	
F01021	トラッカレン[油圧伸縮ジブ型] 最大吊上能力4.9t吊	1,000	日	39,200	39,200	
	合 計				103,868	算出数量 13,400 本
	単 価		本		7,751	
	*** S単ー 46号 ***					
S07072	鋼管吊込据付(φ80〜500)		本		1,000 日	歩A 当たり算出
	鋼管吊込据付(φ80〜500) 6.0m管, 200mm, 6.4mm, たて込み簡易土留以外, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 鋼管の単価(円/本) 2) 管長区分 3) 口径区分(mm) 4) 板厚区分(mm) 5) 施工区分 6) 長期割引単価区分(賃料機械)	0円 6.0m管 200mm 6.4mm たて込み簡易土留以外 あり				
P02001	鋼管	8,100	本	0	0	
R01002	特殊作業員	1,000	人	30,702	30,702	
R01003	普通作業員	1,500	人	22,644	33,966	

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 土場川地区				
工事名	土場川県第322号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
F01021	トラックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型] 最大吊上能力4.9t吊	1.000	日	39,200	39,200	
	合 計				103,868	算出数量 8.100 本
	単 価		本		12,823	
	*** S単一 47号 ***					
S07072	鋼管吊込据付(φ80～500)		本		1.000 日	歩A 当たり算出
	鋼管吊込据付(φ80～500) 6.0m管,250mm,6.4mm,たて込み簡易土留以外,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)鋼管の単価(円/本)	0円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)管長区分	6.0m管		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)口径区分(mm)	250mm		夜間制約作業時間:0.0		
	4)板厚区分(mm)	6.4mm				
	5)施工区分	たて込み簡易土留以外				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P02001	鋼管	7.600	本	0	0	
R01002	特殊作業員	1.000	人	30,702	30,702	
R01003	普通作業員	1.500	人	22,644	33,966	
F01021	トラックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型] 最大吊上能力4.9t吊	1.000	日	39,200	39,200	
	合 計				103,868	算出数量 7.600 本
	単 価		本		13,667	
	*** S単一 48号 ***					
S07091	制水弁人力据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	制水弁人力据付 樹脂製,75mm			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)制水弁の単価(円/基)	0円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)口径区分(mm)	75mm		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)材質区分	樹脂製		夜間制約作業時間:0.0		
P09202	仕切弁(樹脂製)	1.000	個	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	36,210	1,448	
R01002	特殊作業員	0.170	人	30,702	5,219	
R01003	普通作業員	0.140	人	22,644	3,170	
	合 計				9,837	算出数量 1.000 基
	単 価		基		9,837	
	*** S単一 49号 ***					
S07091	制水弁人力据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	制水弁人力据付 樹脂製,200mm			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)制水弁の単価(円/基)	0円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)口径区分(mm)	200mm		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)材質区分	樹脂製		夜間制約作業時間:0.0		
P09202	仕切弁(樹脂製)	1.000	個	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.050	人	36,210	1,811	
R01002	特殊作業員	0.230	人	30,702	7,061	
R01003	普通作業員	0.190	人	22,644	4,302	
	合 計				13,174	算出数量 1.000 基
	単 価		基		13,174	
	*** S単一 50号 ***					
S07091	制水弁人力据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 土場川地区				
工事名	土場川県ば第322号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	制水弁人力据付 樹脂製,250mm			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)制水弁の単価(円/基) 2)口径区分(mm)	0円 250mm		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)材質区分	樹脂製		夜間制約作業時間:0.0		
P09202	仕切弁 (樹脂製)					
		1.000	個	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.050	人	36,210	1,811	
R01002	特殊作業員	0.230	人	30,702	7,061	
R01003	普通作業員	0.190	人	22,644	4,302	
	合 計				13,174	算出数量 1.000 基
	単 価		基		13,174	
	*** S単一 51号 ***					
S16001	バックホ[クローラ型・クレーン機能付き・排対型(1次)]		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホ[クローラ型・クレーン機能付き・排対型(1次)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t.,運転1時間 当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)機械コード《単位が時間のみ》 2)機械コード(同上)	M02093 M02093		夜間制約作業時間:0.0		
	3)機械損料算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T)	運転1時間当たり算出 5.8時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分	1.50 機械損料等+燃料+運転労務				
	7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法	岩石補正なし 機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合)	軽油 0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	— —				
M02093	バックホ[クローラ型・クレーン機能付き・排対型(1次)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	1.000	時間	2,800	2,800	
P34029	軽油 バトリール給油	8.600	L	156	1,342	
R01021	運転手(特殊)	0.170	人	35,088	5,965	
	合 計				10,107	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		10,107	
Y00001	単位					
	*** S単一 52号 ***					
S16002	トラッククレーン[トラッククレーン・油圧伸縮ジブ型]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	トラッククレーン[トラッククレーン・油圧伸縮ジブ型] ,4.9t吊,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交替制補正対象外			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)機械コード《単位が日のみ》 2)機械損料算出区分	M04071 運転1日当たり算出		夜間制約作業時間:0.0		
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	6.2 1.40				
	5)単価計上区分 6)燃料区分	機械損料+燃料 軽油				
	7)燃料の計上方法 8)燃料消費量(入力の場合)	機械経費算定基準値による 0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M04071	トラッククレーン[トラッククレーン・油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊	1.400	供用日	9,020	12,628	
P34029	軽油 バトリール給油	30.000	L	156	4,680	
	合 計				17,308	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		17,308	
Y00001	単位					

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 土場川地区				
工事名	土場川県第322号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 53号 ***					
S16002	電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対2次]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対2次] ,最大溶接電流200A,運転1日当たり算出,機械損料のみ,,交替制補 正対象外			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)機械コード《単位が日のみ》 2)機械損料算出区分 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)単価計上区分 8)燃料消費量(入力の場合) 9)交替制作業補正区分	M27432 運転1日当たり算出 5.0 1.40 機械損料のみ 0.0 交替制補正対象外				
M27432	電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対2次] 最大溶接電流200A	1.400	供用日	1,070	1,498	
	合 計				1,498	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		1,498	
Y00001	単位					
	*** S単一 54号 ***					
S16002	電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対2次]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対2次] ,最大溶接電流200A,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交 替制補正対象外			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)機械コード《単位が日のみ》 2)機械損料算出区分 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)単価計上区分 6)燃料区分 7)燃料の計上方法 8)燃料消費量(入力の場合) 9)交替制作業補正区分	M27432 運転1日当たり算出 5.0 1.40 機械損料+燃料 軽油 機械経費算定基準値による 0.0 交替制補正対象外				
M27432	電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対2次] 最大溶接電流200A	1.400	供用日	1,070	1,498	
P34029	軽油 バトリール給油	12.000	L	156	1,872	
	合 計				3,370	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		3,370	
Y00001	単位					
	*** S単一 55号 ***					
S16004	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・～超低・排対(～2次)]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・～超低・排対(～2次)] 空気圧縮機(可搬式エンジン掛),2.0m3/min,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)機械区分 2)規格 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)長期割引単価区分(賃料機械)	空気圧縮機(可搬式エンジン掛) 2.0m3/min 5.0 1.55 あり				
F03021	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・～超低・排対(～2次)] 吐出量2.0m3/min 吐出圧0.7MPa	1.550	日	1,070	1,659	
P34029	軽油 バトリール給油	12.000	L	156	1,872	
	合 計				3,531	算出数量 1.000 日
	単 価		日		3,531	
	*** S単一 56号 ***					
S16004	発動発電機[D駆動・～超低騒音型]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	発動発電機[D駆動・～超低騒音型] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動),5KVA,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)機械区分 2)規格	発動発電機(ディーゼルエンジン駆動) 5KVA				

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 土場川地区
工事名	土場川県第322号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)運転1日当たり運転時間(T)	8.0		夜間制約作業時間:0.0		
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.18				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F02075	発動発電機[D駆動・〜超低騒音型] 定格容量5kva	1.180	日	1,130	1,333	
P34029	軽油 バトリール給油	5.600	L	156	874	
	合 計				2,207	算出数量 1.000 日
	単 価		日		2,207	
	*** S単一 57号 ***					
S40001	ステンレス鋼板		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ8mm〜9mm, ステンレス鋼板, ステンレス新断, 12			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	K06025 SUS304 厚さ8mm〜9mm		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	3)材料名 4)スクラップの該当品目 5)材料割増率(%)	ステンレス鋼板 ステンレス新断 12.000		夜間制約作業時間:0.0		
K06025	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ8mm〜9mm	1.000	kg	659	659	
	合 計				659	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		659	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	152	152	
	*** S単一 58号 ***					
S40001	ステンレス鋼板		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ10mm〜14mm, ステンレス鋼板, ステンレス新断, 12			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	K06026 SUS304 厚さ10mm〜14mm		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	3)材料名 4)スクラップの該当品目 5)材料割増率(%)	ステンレス鋼板 ステンレス新断 12.000		夜間制約作業時間:0.0		
K06026	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ10mm〜14mm	1.000	kg	816	816	
	合 計				816	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		816	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	152	152	
	*** S単一 59号 ***					
S40001	ステンレス鋼板		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ15mm〜25mm, ステンレス鋼板, ステンレス新断, 12			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	K06027 SUS304 厚さ15mm〜25mm		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	3)材料名 4)スクラップの該当品目 5)材料割増率(%)	ステンレス鋼板 ステンレス新断 12.000		夜間制約作業時間:0.0		
K06027	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ15mm〜25mm	1.000	kg	827	827	
	合 計				827	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		827	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	152	152	
	*** S単一 60号 ***					
S40001	ステンレス平鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス平鋼 SUS304 9mm×38〜75mm, ステンレス形鋼, ステンレス平鋼, ステンレス新断, 10			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 土場川地区
工事名	土場川県第322号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1) 材料(鋼材)コード	K06273		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2) 材料規格	SUS304 9mm×38～75mm		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3) 材料名	ステンレス形鋼、ステンレス平鋼		夜間制約作業時間:0.0		
	4) スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	5) 材料割増率(%)	10.000				
K06273	ステンレス平鋼					
	SUS304 9mm×38～75mm	1.000	kg	1,001	1,001	
	合 計				1,001	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		1,001	
K16144	スクラップ					
	ステンレス新断	1.000	kg	152	152	
	*** S単一 61号 ***					
S40001	ステンレス平鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス平鋼			冬期補正:なし	豪雪補正:10%	
	SUS304 6mm×32～75mm, ステンレス形鋼、ステンレス平鋼, ステンレス新断, 10			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1) 材料(鋼材)コード	K06272		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2) 材料規格	SUS304 6mm×32～75mm		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3) 材料名	ステンレス形鋼、ステンレス平鋼		夜間制約作業時間:0.0		
	4) スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	5) 材料割増率(%)	10.000				
K06272	ステンレス平鋼					
	SUS304 6mm×32～75mm	1.000	kg	1,001	1,001	
	合 計				1,001	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		1,001	
K16144	スクラップ					
	ステンレス新断	1.000	kg	152	152	
	*** S単一 62号 ***					
S40001	ステンレス溝形鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス溝形鋼			冬期補正:なし	豪雪補正:10%	
	SUS304 100mm×50mm, ステンレス形鋼、ステンレス平鋼, ステンレス新断, 10			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1) 材料(鋼材)コード	K06222		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2) 材料規格	SUS304 100mm×50mm		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3) 材料名	ステンレス形鋼、ステンレス平鋼		夜間制約作業時間:0.0		
	4) スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	5) 材料割増率(%)	10.000				
K06222	ステンレス溝形鋼					
	SUS304 100mm×50mm	1.000	kg	1,100	1,100	
	合 計				1,100	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		1,100	
K16144	スクラップ					
	ステンレス新断	1.000	kg	152	152	
	*** S単一 63号 ***					
S40001	ステンレス角鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス角鋼			冬期補正:なし	豪雪補正:10%	
	SUS304 30mm×30mm, ステンレス鋼管, ステンレス新断, 10			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1) 材料(鋼材)コード	K96003		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2) 材料規格	SUS304 30mm×30mm		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3) 材料名	ステンレス鋼管		夜間制約作業時間:0.0		
	4) スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	5) 材料割増率(%)	10.000				
K96003	ステンレス角鋼					
	SUS304 30mm×30mm	1.000	kg	1,251	1,251	
	合 計				1,251	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		1,251	
K16144	スクラップ					
	ステンレス新断	1.000	kg	152	152	
	*** S単一 64号 ***					
S40001	一般構造用圧延鋼板(厚板)		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 土場川地区				
工事名	土場川県ば第322号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	一般構造用圧延鋼板（厚板） SS400 厚さ6.0mm 1500≦W≦2000, 鋼板、ステンスクラット [※] 鋼板, ヘビ [※] -H 1, 12			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
	1) 材料(鋼材)コード 2) 材料規格 3) 材料名 4) スクラップの該当品目 5) 材料割増率(%)	K01071 SS400 厚さ6.0mm 1500≦W≦2000 鋼板、ステンスクラット [※] 鋼板 ヘビ [※] -H 1 12.000				
K01071	一般構造用圧延鋼板（厚板） SS400 厚さ6.0mm 1500≦W≦2000	1.000	kg	113	113	
	合 計				113	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		113	
K16141	スクラップ ヘビー-H 1	1.000	kg	39	39	
	*** S 単一 65号 ***					
S40001	一般構造用圧延鋼板（厚板） 一般構造用圧延鋼板（厚板） SS400 厚さ8mm～11mm 1500≦W<1829, 鋼板、ステンスクラット [※] 鋼板, ヘビ [※] -H 1, 12		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	1) 材料(鋼材)コード 2) 材料規格 3) 材料名 4) スクラップの該当品目 5) 材料割増率(%)	K01072 SS400 厚さ8mm～11mm 1500≦W<1829, 鋼板、ステンスクラット [※] 鋼板 ヘビ [※] -H 1 12.000		冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
K01072	一般構造用圧延鋼板（厚板） SS400 厚さ8mm～11mm 1500≦W<1829	1.000	kg	117	117	
	合 計				117	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		117	
K16141	スクラップ ヘビー-H 1	1.000	kg	39	39	
	*** S 単一 66号 ***					
S40001	一般構造用圧延鋼板（厚板） 一般構造用圧延鋼板（厚板） SS400 厚さ12mm～25mm 1500≦W≦2000, 鋼板、ステンスクラット [※] 鋼板, ヘビ [※] -H 1, 12		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	1) 材料(鋼材)コード 2) 材料規格 3) 材料名 4) スクラップの該当品目 5) 材料割増率(%)	K01073 SS400 厚さ12mm～25mm 1500≦W≦2000, 鋼板、ステンスクラット [※] 鋼板 ヘビ [※] -H 1 12.000		冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
K01073	一般構造用圧延鋼板（厚板） SS400 厚さ12mm～25mm 1500≦W≦2000	1.000	kg	117	117	
	合 計				117	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		117	
K16141	スクラップ ヘビー-H 1	1.000	kg	39	39	
	*** S 単一 67号 ***					
S40001	縞鋼板 縞鋼板 SS400相当 厚さ6.0mm, 鋼板、ステンスクラット [※] 鋼板, ヘビ [※] -H 1, 12		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	1) 材料(鋼材)コード 2) 材料規格 3) 材料名 4) スクラップの該当品目 5) 材料割増率(%)	K15112 SS400相当 厚さ6.0mm 鋼板、ステンスクラット [※] 鋼板 ヘビ [※] -H 1 12.000		冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
K15112	縞鋼板 SS400相当 厚さ6.0mm	1.000	kg	151	151	
	合 計				151	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		151	

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 土場川地区				
工事名	土場川県ば第322号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
K16141	スクラップ ヘビーH 1	1.000	kg	39	39	
	*** S単ー 68号 ***					
S40001	一般構造用平鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	一般構造用平鋼 SS400 6mm×50～75mm, 形鋼、平鋼, ヘビーH 1, 10			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 材料(鋼材)コード	K01323		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	2) 材料規格	SS400 6mm×50～75mm		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 材料名	形鋼、平鋼		夜間制約作業時間: 0.0		
	4) スクラップの該当品目	ヘビーH 1				
	5) 材料割増率(%)	10.000				
K01323	一般構造用平鋼 SS400 6mm×50～75mm	1.000	kg	159	159	
						算出数量 1.000 kg
	合 計				159	
	単 価		kg		159	
K16141	スクラップ ヘビーH 1	1.000	kg	39	39	
	*** S単ー 69号 ***					
S40001	一般構造用等辺山形鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	一般構造用等辺山形鋼 SS400 75mm×6～9mm, 形鋼、平鋼, ヘビーH 1, 10			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 材料(鋼材)コード	K01140		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	2) 材料規格	SS400 75mm×6～9mm		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 材料名	形鋼、平鋼		夜間制約作業時間: 0.0		
	4) スクラップの該当品目	ヘビーH 1				
	5) 材料割増率(%)	10.000				
K01140	一般構造用等辺山形鋼 SS400 75mm×6～9mm	1.000	kg	117	117	
						算出数量 1.000 kg
	合 計				117	
	単 価		kg		117	
K16141	スクラップ ヘビーH 1	1.000	kg	39	39	
	*** S単ー 70号 ***					
S40001	一般構造用溝形鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	一般構造用溝形鋼 SS400 180mm×75mm, 形鋼、平鋼, ヘビーH 1, 10			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 材料(鋼材)コード	K96012		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	2) 材料規格	SS400 180mm×75mm		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 材料名	形鋼、平鋼		夜間制約作業時間: 0.0		
	4) スクラップの該当品目	ヘビーH 1				
	5) 材料割増率(%)	10.000				
K96012	一般構造用溝形鋼 SS400 180mm×75mm	1.000	kg	118	118	
						算出数量 1.000 kg
	合 計				118	
	単 価		kg		118	
K16141	スクラップ ヘビーH 1	1.000	kg	39	39	
	*** S単ー 71号 ***					
S40001	一般構造用角形鋼管		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	一般構造用角形鋼管 STKR400 60mm×30mm×2.3mm, 鋼管, ヘビーH 1, 10			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 材料(鋼材)コード	K13024		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	2) 材料規格	STKR400 60mm×30mm×2.3mm		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 材料名	鋼管		夜間制約作業時間: 0.0		
	4) スクラップの該当品目	ヘビーH 1				
	5) 材料割増率(%)	10.000				
K13024	一般構造用角形鋼管 STKR400 60mm×30mm×2.3mm	1.000	kg	191	191	
						算出数量 1.000 kg
	合 計				191	

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 土場川地区				
工事名	土場川県ば第322号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		kg		191	
K16141	スクラップ ヘビーH 1	1.000	kg	39	39	
	*** S単ー 72号 ***					
S40001	一般構造用角形鋼管		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	一般構造用角形鋼管 STKR400 90mm×90mm×3.2mm, 鋼管, へびーH 1, 10			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10 % 超勤時間: 0.0	
	1) 材料(鋼材)コード	K13026		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	2) 材料規格	STKR400 90mm×90mm×3.2mm		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 材料名	鋼管		夜間制約作業時間: 0.0		
	4) スクラップの該当品目	へびーH 1				
	5) 材料割増率(%)	10.000				
K13026	一般構造用角形鋼管 STKR400 90mm×90mm×3.2mm	1.000	kg	211	211	
	合 計				211	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		211	
K16141	スクラップ ヘビーH 1	1.000	kg	39	39	
	*** S単ー 73号 ***					
S40001	一般構造用角形鋼管		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	一般構造用角形鋼管 STKR400 100mm×50mm×3.2mm, 鋼管, へびーH 1, 10			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10 % 超勤時間: 0.0	
	1) 材料(鋼材)コード	K13025		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	2) 材料規格	STKR400 100mm×50mm×3.2mm		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 材料名	鋼管		夜間制約作業時間: 0.0		
	4) スクラップの該当品目	へびーH 1				
	5) 材料割増率(%)	10.000				
K13025	一般構造用角形鋼管 STKR400 100mm×50mm×3.2mm	1.000	kg	189	189	
	合 計				189	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		189	
K16141	スクラップ ヘビーH 1	1.000	kg	39	39	
	*** S単ー 74号 ***					
S40001	一般構造用平鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	一般構造用平鋼 SS400 6mm×50mm, 形鋼、平鋼, へびーH 1, 10			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10 % 超勤時間: 0.0	
	1) 材料(鋼材)コード	K01323		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	2) 材料規格	SS400 6mm×50mm		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 材料名	形鋼、平鋼		夜間制約作業時間: 0.0		
	4) スクラップの該当品目	へびーH 1				
	5) 材料割増率(%)	10.000				
K01323	一般構造用平鋼 SS400 6mm×50~75mm	1.000	kg	159	159	
	合 計				159	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		159	
K16141	スクラップ ヘビーH 1	1.000	kg	39	39	
	*** S単ー 75号 ***					
S40001	ステンレス丸鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス丸鋼 SUS304 φ18, ステンレス棒鋼, ステンレス新断, 20			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10 % 超勤時間: 0.0	
	1) 材料(鋼材)コード	K96037		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	2) 材料規格	SUS304 φ18		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 材料名	ステンレス棒鋼		夜間制約作業時間: 0.0		
	4) スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	5) 材料割増率(%)	20.000				
K96037	ステンレス丸鋼 SUS304 φ18	1.000	kg	855	855	

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 土場川地区
工事名	土場川県ば第322号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				855	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		855	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	152	152	
	*** S単ー 76号 ***					
S40001	ステンレス平鋼		kg		1.000	歩A 当たり算出
	ステンレス平鋼 SUS304 8mm, ステンレス形鋼、ステンレス平鋼、ステンレス新断, 10			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10 % 超勤時間: 0.0	
	1) 材料 (鋼材) コード	K96001		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	2) 材料規格	SUS304 8mm		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 材料名	ステンレス形鋼、ステンレス平鋼		夜間制約作業時間: 0.0		
	4) スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	5) 材料割増率 (%)	10.000				
K96001	ステンレス平鋼 SUS304 8mm	1.000	kg	1,001	1,001	
	合 計				1,001	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		1,001	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	152	152	
	*** S単ー 77号 ***					
S40001	ステンレス鋼管		kg		1.000	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼管 SUS304 20A t=3, ステンレス鋼管、ステンレス新断, 10			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10 % 超勤時間: 0.0	
	1) 材料 (鋼材) コード	K96038		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	2) 材料規格	SUS304 20A t=3		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 材料名	ステンレス鋼管		夜間制約作業時間: 0.0		
	4) スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	5) 材料割増率 (%)	10.000				
K96038	ステンレス鋼管 SUS304 20A t=3	1.000	kg	1,018	1,018	
	合 計				1,018	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		1,018	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	152	152	
	*** S単ー 78号 ***					
S40001	ステンレス溝形鋼		kg		1.000	歩A 当たり算出
	ステンレス溝形鋼 SUS304 [130*65*6, ステンレス形鋼、ステンレス平鋼、ステンレス新断, 10			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10 % 超勤時間: 0.0	
	1) 材料 (鋼材) コード	K96039		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	2) 材料規格	SUS304 [130*65*6		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 材料名	ステンレス形鋼、ステンレス平鋼		夜間制約作業時間: 0.0		
	4) スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	5) 材料割増率 (%)	10.000				
K96039	ステンレス溝形鋼 SUS304 [130*65*6	1.000	kg	1,122	1,122	
	合 計				1,122	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		1,122	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	152	152	
	*** S単ー 79号 ***					
S40001	ステンレス丸鋼		kg		1.000	歩A 当たり算出
	ステンレス丸鋼 SUS304 φ18, 棒鋼, 鋼グライ粉 A, 20			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10 % 超勤時間: 0.0	
	1) 材料 (鋼材) コード	K96037		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	2) 材料規格	SUS304 φ18		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 材料名	棒鋼		夜間制約作業時間: 0.0		
	4) スクラップの該当品目	鋼グライ粉 A				
	5) 材料割増率 (%)	20.000				

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 土場川地区
工事名	土場川県ば第322号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
K96037	ステンレス丸鋼 SUS304 φ18	1.000	kg	871	871	
	合 計				871	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		871	
K16142	スクラップ 鋼ドライ粉A	1.000	kg	35	35	
	*** S単ー 80号 ***					
S40001	ステンレス鋼管		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼管 SUS304 20A t=3, ステンレス棒鋼, ステンレス新断, 20			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 材料(鋼材)コード 2) 材料規格	K96038 SUS304 20A t=3		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
	3) 材料名 4) スクラップの該当品目 5) 材料割増率(%)	ステンレス棒鋼 ステンレス新断 20.000		夜間制約作業時間: 0.0		
K96038	ステンレス鋼管 SUS304 20A t=3	1.000	kg	1,101	1,101	
	合 計				1,101	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		1,101	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	152	152	
	*** S単ー 81号 ***					
S40001	ステンレスH形鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレスH形鋼 SUS304 t ≤30mm H=125~200mm, ステンレス形鋼, ステンレス平鋼, ステンレス新断, 10			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 材料(鋼材)コード 2) 材料規格	K06162 SUS304 t ≤30mm H=125~200mm		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
	3) 材料名 4) スクラップの該当品目 5) 材料割増率(%)	ステンレス形鋼, ステンレス平鋼 ステンレス新断 10.000		夜間制約作業時間: 0.0		
K06162	ステンレスH形鋼 SUS304 t ≤30mm H=125~200mm	1.000	kg	1,419	1,419	
	合 計				1,419	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		1,419	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	152	152	
	*** S単ー 82号 ***					
S40003	ステンレス鋼板		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ3mm~7mm, ステンレス鋼板, 一, ステンレス新断, 12			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 材料(鋼材)コード 2) 材料規格	K06024 SUS304 厚さ3mm~7mm		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
	3) 材料名 4) 詳細	ステンレス鋼板 一		夜間制約作業時間: 0.0		
	5) スクラップの該当品目 6) 材料割増率(%)	ステンレス新断 12.000				
K06024	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ3mm~7mm	1.000	kg	648	648	
	合 計				648	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		648	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	152	152	
	*** S単ー 83号 ***					
S40003	ステンレス鋼板		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ10mm~14mm, ステンレス鋼板, 一, ステンレス新断, 12			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 材料(鋼材)コード 2) 材料規格	K06026 SUS304 厚さ10mm~14mm		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 土場川地区
工事名	土場川県ば第322号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3) 材料名	ステンレス鋼板		夜間制約作業時間:0.0		
	4) 詳細	—				
	5) スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	6) 材料割増率(%)	12.000				
K06026	ステンレス鋼板					
	SUS304 厚さ10mm～14mm	1.000	kg	816	816	
	合 計				816	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		816	
K16144	スクラップ					
	ステンレス新断	1.000	kg	152	152	
	*** S単— 84号 ***					
S40003	一般構造用圧延鋼板 (厚板)		kg		1.000	歩A 当たり算出
	一般構造用圧延鋼板 (厚板)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:1.0 % 超勤時間:0.0	
	SS400 厚さ8mm～11mm 1500≦W<1829, 鋼板、ステンレスラット鋼板, 一,			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	ヘビ―H 1, 12			夜間制約作業時間:0.0		
	1) 材料(鋼材)コード	K01072				
	2) 材料規格	SS400 厚さ8mm～11mm 1500≦・・				
	3) 材料名	鋼板、ステンレスラット鋼板				
	4) 詳細	—				
	5) スクラップの該当品目	ヘビ―H 1				
	6) 材料割増率(%)	12.000				
K01072	一般構造用圧延鋼板 (厚板)					
	SS400 厚さ8mm～11mm 1500≦W<1829	1.000	kg	117	117	
	合 計				117	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		117	
K16141	スクラップ					
	ヘビ―H 1	1.000	kg	39	39	
	*** S単— 85号 ***					
S40003	一般構造用H形鋼		kg		1.000	歩A 当たり算出
	一般構造用H形鋼			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:1.0 % 超勤時間:0.0	
	SS400 t ≦30mm H=100mm, 形鋼、平鋼, 一, ヘビ―H 1, 10			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1) 材料(鋼材)コード	K01251		夜間制約作業時間:0.0		
	2) 材料規格	SS400 t ≦30mm H=100mm				
	3) 材料名	形鋼、平鋼				
	4) 詳細	—				
	5) スクラップの該当品目	ヘビ―H 1				
	6) 材料割増率(%)	10.000				
K01251	一般構造用H形鋼					
	SS400 t ≦30mm H=100mm	1.000	kg	123	123	
	合 計				123	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		123	
K16141	スクラップ					
	ヘビ―H 1	1.000	kg	39	39	
	*** S単— 86号 ***					
S40003	一般構造用平鋼		kg		1.000	歩A 当たり算出
	一般構造用平鋼			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:1.0 % 超勤時間:0.0	
	SS400 6mm×50～75mm, 形鋼、平鋼, 一, ヘビ―H 1, 10			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1) 材料(鋼材)コード	K01323		夜間制約作業時間:0.0		
	2) 材料規格	SS400 6mm×50～75mm				
	3) 材料名	形鋼、平鋼				
	4) 詳細	—				
	5) スクラップの該当品目	ヘビ―H 1				
	6) 材料割増率(%)	10.000				
K01323	一般構造用平鋼					
	SS400 6mm×50～75mm	1.000	kg	159	159	
	合 計				159	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		159	
K16141	スクラップ					
	ヘビ―H 1	1.000	kg	39	39	
	*** S単— 87号 ***					
S40006	水中ポンプ(着脱式)		台		1.000	歩A 各単位 当たり算出

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 土場川地区				
工事名	土場川県ば第322号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	水中ポンプ(着脱式) φ250mm,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)基礎データコート 2)規格	K96068 φ250mm,		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
K96068	水中ポンプ(着脱式) φ250mm,	1.000	台	5,220,000	5,220,000	
	合 計				5,220,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,220,000	
	*** S単一 88号 ***					
S40006	主配管 配管用炭素鋼鋼管(SGP)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	主配管 配管用炭素鋼鋼管(SGP) 両フランジ短管 250A×1489L			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)基礎データコート 2)規格	K96007 両フランジ短管 250A×1489L		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
K96007	主配管 配管用炭素鋼鋼管(SGP) 両フランジ短管 250A×1489L	1.000	本	201,000	201,000	
	合 計				201,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				201,000	
	*** S単一 89号 ***					
S40006	主配管 両フランジ可とう管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	主配管 両フランジ可とう管 両フランジ可とう管 250A×500L			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)基礎データコート 2)規格	K96051 両フランジ可とう管 250A×500L		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
K96051	主配管 両フランジ可とう管 250A×500L	1.000	本	321,000	321,000	
	合 計				321,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				321,000	
	*** S単一 90号 ***					
S40006	主配管 配管用炭素鋼鋼管(SGP)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	主配管 配管用炭素鋼鋼管(SGP) 片フランジ90° 曲管 250A			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)基礎データコート 2)規格	K96054 片フランジ90° 曲管 250A		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
K96054	主配管 配管用炭素鋼鋼管(SGP) 片フランジ90° 曲管 250A	1.000	本	104,000	104,000	
	合 計				104,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				104,000	
	*** S単一 91号 ***					
S40006	主配管 配管用炭素鋼鋼管(SGP)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	主配管 配管用炭素鋼鋼管(SGP) 片フランジ短管 (スティフナー付) 250A×1019L			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)基礎データコート 2)規格	K96055 片フランジ短管 (スティフナ・		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
K96055	主配管 配管用炭素鋼鋼管(SGP) 片フランジ短管 (スティフナー付) 250A×1019L	1.000	本	198,000	198,000	
	合 計				198,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				198,000	

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 土場川地区				
工事名	土場川県ば第322号工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単一 92号 ***					
S40006	引込開閉器盤		面		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	引込開閉器盤 500W×1000H×200D(SUS)屋外屋根付壁掛型			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 基礎データコード 2) 規格	K96016 500W×1000H×200D(SUS)屋外屋・・		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
K96016	引込開閉器盤 505W×1030H×200D(SUS)屋外屋根付壁掛型	1,000	面	800,000	800,000	
	合 計				800,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				800,000	
	*** S 単一 93号 ***					
S40006	保安機盤		面		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	保安機盤 300W×400H×160D(SUS)屋外屋根付壁掛型			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 基礎データコード 2) 規格	K96018 300W×400H×160D(SUS)屋外屋・・		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
K96018	保安機盤 300W×400H×160D(SUS)屋外屋根付壁掛型	1,000	面	300,000	300,000	
	合 計				300,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				300,000	
	*** S 単一 94号 ***					
S40006	ポンプ制御盤		面		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ポンプ制御盤 800W×1900H×800D(SUS)屋外屋根付背面自立防塵型			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 基礎データコード 2) 規格	K96017 800W×1900H×800D(SUS)屋外屋・・		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
K96017	ポンプ制御盤 900W×2100H×1100D(SUS)屋外屋根付背面自立防塵型	1,000	面	11,000,000	11,000,000	
	合 計				11,000,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				11,000,000	
	*** S 単一 95号 ***					
S40006	電磁流量計(水中型)		台		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	電磁流量計(水中型) 変換器別置, 300A, フランジ型			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 基礎データコード 2) 規格	K96069 変換器別置, 300A, フランジ型		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
K96069	電磁流量計(水中型) 変換器別置, 300A, フランジ型	1,000	台	3,100,000	3,100,000	
	合 計				3,100,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				3,100,000	
	*** S 単一 96号 ***					
S40006	投込式水位計		台		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	投込式水位計 中空式専用ケーブル30m (中継箱・発信器含む)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 基礎データコード 2) 規格	K96071 中空式専用ケーブル30m (中継・・		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
K96071	投込式水位計 中空式専用ケーブル30m (中継箱・発信器含む)	1,000	台	1,200,000	1,200,000	
	合 計				1,200,000	算出数量 1,000 各単位

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 土場川地区				
工事名	土場川県ば第322号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				1,200,000	
	*** S単ー 97号 ***					
S40006	電極式水位計		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	電極式水位計 3PLL, 保護用防波管VPφ75ー4m付			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 基礎データコート 2) 規格	K96072 3PLL, 保護用防波管VPφ75ー4m付		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
K96072	電極式水位計 3PLL, 保護用防波管VPφ75ー4m付	1.000	台	30,000	30,000	
	合 計				30,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				30,000	
	*** S単ー 98号 ***					
S40006	電動ラック式開閉装置		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	電動ラック式開閉装置 30KN用,			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 基礎データコート 2) 規格	K96079 30KN用,		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
K96079	電動ラック式開閉装置 30KN用,	1.000	基	4,322,000	4,322,000	
	合 計				4,322,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,322,000	
	*** S単ー 99号 ***					
S40006	ラック棒 SUS304		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ラック棒 SUS304 30KN用,			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 基礎データコート 2) 規格	K96081 30KN用,		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
K96081	ラック棒 SUS304 30KN用,	1.000	本	859,000	859,000	
	合 計				859,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				859,000	
	*** S単ー 100号 ***					
S40006	ラック棒継手 SUS304		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ラック棒継手 SUS304 30KN用,			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 基礎データコート 2) 規格	K96020 30KN用,		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
K96020	ラック棒継手 SUS304 30KN用,	1.000	本	78,800	78,800	
	合 計				78,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				78,800	
	*** S単ー 101号 ***					
S40006	吊りピン		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	吊りピン			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 基礎データコート 2) 規格	K96002		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 土場川地区				
工事名	土場川県ば第322号工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
K96002	吊りピン	1.000	組	13,800	13,800	
	合 計				13,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				13,800	
	*** S単一 102号 ***					
S40006	中間軸受 SUS304		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	中間軸受 SUS304			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)基礎データコート 2)規格	K96021		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
K96021	中間軸受 SUS304	1.000	組	375,000	375,000	
	合 計				375,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				375,000	
	*** S単一 103号 ***					
S40006	開度発信器		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	開度発信器 シンクロ式			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)基礎データコート 2)規格	K96022 シンクロ式		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
K96022	開度発信器 シンクロ式	1.000	個	75,000	75,000	
	合 計				75,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				75,000	
	*** S単一 104号 ***					
S40006	開度受信器		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	開度受信器 シンクロ式			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)基礎データコート 2)規格	K96026 シンクロ式		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
K96026	開度受信器 シンクロ式	1.000	個	62,500	62,500	
	合 計				62,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				62,500	
	*** S単一 105号 ***					
S40006	機側操作盤		面		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	機側操作盤 W700×D400×H2000			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)基礎データコート 2)規格	K96009 W700×D400×H2000		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
K96009	機側操作盤 W700×D400×H2000	1.000	面	4,380,000	4,380,000	
	合 計				4,380,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,380,000	
	*** S単一 106号 ***					
S40013	旗蝶番		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	旗蝶番 t4*103			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 土場川地区				
工事名	土場川県ば第322号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1) 基礎デ-タコート 2) 規格	K96027 t4*103		深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
K96027	旗蝶番 t4*103	1.000	個	400	400	
	合 計				400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				400	
	*** S単- 107号 ***					
S40013	南京錠		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	南京錠 40サイズ			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 基礎デ-タコート 2) 規格	K96028 40サイズ		深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
K96028	南京錠 40サイズ	1.000	個	1,010	1,010	
	合 計				1,010	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,010	
	*** S単- 108号 ***					
S40013	チェーン		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	チェーン φ13*400			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 基礎デ-タコート 2) 規格	K96029 φ13*400		深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
K96029	チェーン φ13*400	1.000	個	6,250	6,250	
	合 計				6,250	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,250	
	*** S単- 109号 ***					
S40013	シャックル		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	シャックル SB12			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 基礎デ-タコート 2) 規格	K96030 SB12		深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
K96030	シャックル SB12	1.000	個	1,880	1,880	
	合 計				1,880	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,880	
	*** S単- 110号 ***					
S40013	レジンカプセル		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	レジンカプセル R-25N R-16N			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 基礎デ-タコート 2) 規格	K96031 R-25N R-16N		深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
K96031	レジンカプセル R-25N R-16N	1.000	個	1,000	1,000	
	合 計				1,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,000	
	*** S単- 111号 ***					

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 土場川地区
工事名	土場川県ば第322号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S40013	寸切りボルト SUS304		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	寸切りボルト SUS304 -			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)基礎データコート 2)規格	K96032 -		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
K96032	寸切りボルト SUS304 -	1.000	組	380	380	
	合 計				380	算出数量 1.000 各単位
	単 価				380	
	*** S単ー 112号 ***					
S40013	寸切りB・N・SW		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	寸切りB・N・SW M16・200 SUS304			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)基礎データコート 2)規格	K96034 M16・200 SUS304		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
K96034	寸切りB・N・SW M16・200 SUS304	1.000	組	380	380	
	合 計				380	算出数量 1.000 各単位
	単 価				380	
	*** S単ー 113号 ***					
S40013	ケミカルセッター		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ケミカルセッター M16			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)基礎データコート 2)規格	K96035 M16		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
K96035	ケミカルセッター M16	1.000	組	1,000	1,000	
	合 計				1,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,000	
	*** S単ー 114号 ***					
S40017	扉体製作		門		1.000 門	歩A 当たり算出
	水門設備製作工 小形水門,,スライドゲート(4方水密),,,扉体,,扉体面積:10㎡未満 ,,1.0,0.00,1.00,無し,-,1門,1.00,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)設備区分 3)形式区分(2)	小形水門 スライドゲート(4方水密)		夜間制約作業時間:0.0		
	6)製作区分(2) 9)適用範囲の値(2)	扉体 扉体面積:10㎡未満				
	11)対象要素(x)の数量 12)その他の製作工数(人/門)	1.0 0.00				
	13)主要部材の混合比率(Km1)	1.00				
	14)休止装置の有無による補正	無し				
	15)ドラム駆動方式による補正	-				
	16)製作門数	1門				
	17)補正係数(Kn)	1.00				
	18)水門扉形式及び名称					
R03001	製作工	7.880	人	32,700	257,676	
	合 計				257,676	算出数量 1.000 門
	単 価		門		257,676	
	*** S単ー 115号 ***					
S40017	戸当り製作		門		1.000 門	歩A 当たり算出
	水門設備製作工 小形水門,,スライドゲート(4方水密),,,戸当り,,,戸当延長:25m未			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 土場川地区				
工事名	土場川県ば第322号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	満,,7.3,1.00,0.00,-,-,1門,1.00,			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)設備区分 3)形式区分(2)	小形水門 スライドゲート(4方水密)		夜間制約作業時間:0.0		
	6)製作区分(2) 9)適用範囲の値(2)	戸当り 戸当延長:25m未満				
	11)対象要素(x)の数量 12)その他の製作工数(人/門)	7.3 1.00				
	13)主要部材の混合比率(Km1) 14)休止装置の有無による補正	0.00 -				
	15)ドラム駆動方式による補正 16)製作門数	- 1門				
	17)補正係数(Kn) 18)水門扉形式及び名称	1.00				
R03001	製作工					
		6.980	人	32,700	228,246	
	合 計				228,246	算出数量 1.000 門
	単 価		門		228,246	
	*** S単一 116号 ***					
S40033	直接経費(試運転費・特別経費等)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	直接経費(試運転費・特別経費等) 試運転費,0,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)直接経費 2)その他経費	試運転費 0.000		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)その他の補助文			夜間制約作業時間:0.0		
K79471	試運転費 試運転費	1.000	式	124,432	124,432	
	合 計				124,432	算出数量 1.000 式
	単 価				124,432	
	*** S単一 117号 ***					
S40040	水密ゴム		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水密ゴム P型30×75			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)基礎デ-タコート 2)規格	K96077 P型30×75		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
K96077	水密ゴム P型30×75	1.000	kg	24,000	24,000	
	合 計				24,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				24,000	
	*** S単一 118号 ***					
S40040	水密ゴム		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水密ゴム T型15×80形			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)基礎デ-タコート 2)規格	K96078 T型15×80形		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
K96078	水密ゴム T型15×80形	1.000	kg	20,000	20,000	
	合 計				20,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				20,000	
	*** S単一 119号 ***					
S40040	レジンカプセル		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	レジンカプセル			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)基礎デ-タコート 2)規格	K96019		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 土場川地区
工事名	土場川県ば第322号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
K96019	レジンカプセル	1.000	組	1,000	1,000	
	合 計				1,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,000	
	*** S単ー 120号 ***					
S40040	寸切りボルト SUS304		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	寸切りボルト SUS304 M20			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)基礎デークート 2)規格	K96015 M20		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
K96015	寸切りボルト SUS304 M20	1.000	本	375	375	
	合 計				375	算出数量 1.000 各単位
	単 価				375	
	*** S単ー 121号 ***					
S41002	輸送費 (用排水機)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	輸送費 用排水ポンプ設備, 0.25[各単位], 377km, , , , , 水中ポンプ (φ400未満)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	, ,			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)工種区分 2)対象要素 (X) の数量	用排水ポンプ設備 0.250[各単位]		夜間制約作業時間:0.0		
	3)想定輸送距離 (D) の数量 8)形式区分 (用排水ポンプ設備)	377.000km 水中ポンプ (φ400未満)				
K79213	輸送費	1.000	式	119,000	119,000	
	合 計				119,000	算出数量 1.000 式
	単 価				119,000	
	*** S単ー 122号 ***					
S41002	輸送費 (鋼製付属)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	輸送費 鋼製付属設備, 0.823[各単位], 179km, , , , , ,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)工種区分 2)対象要素 (X) の数量	鋼製付属設備 0.823[各単位]		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)想定輸送距離 (D) の数量	179.000km		夜間制約作業時間:0.0		
K79213	輸送費	1.000	式	86,000	86,000	
	合 計				86,000	算出数量 1.000 式
	単 価				86,000	
	*** S単ー 123号 ***					
S41002	輸送費 (小形水門扉) スライドゲートB1.0m×H1.0m		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	輸送費 河川・水路用水門設備, 1[各単位], 377km, 小形水門, プレートゲート構造			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	プレート・スライドゲート, , , , ,			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)工種区分 2)対象要素 (X) の数量	河川・水路用水門設備 1.000[各単位]		夜間制約作業時間:0.0		
	3)想定輸送距離 (D) の数量 4)設備区分 (河川用水門)	377.000km 小形水門				
	5)形式区分 (河川・水路用水門設備)	プレートゲート構造プレート・スライドゲート				
K79213	輸送費	1.000	式	234,000	234,000	
	合 計				234,000	算出数量 1.000 式
	単 価				234,000	

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 土場川地区				
工事名	土場川県第322号工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 124号 ***					
S41002	輸送費 (鋼製付属)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	輸送費 鋼製付属設備, 0.97[各単位], 377km, , , , , ,			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 工種区分	鋼製付属設備		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	2) 対象要素 (X) の数量	0.970[各単位]		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 想定輸送距離 (D) の数量	377.000km		夜間制約作業時間: 0.0		
K79213	輸送費	1.000	式	95,000	95,000	
	合 計				95,000	算出数量 1.000 式
	単 価				95,000	
	*** S単ー 125号 ***					
S41002	輸送費 (鋼製付属)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	輸送費 鋼製付属設備, 0.18[各単位], 377km, , , , , ,			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 工種区分	鋼製付属設備		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	2) 対象要素 (X) の数量	0.180[各単位]		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 想定輸送距離 (D) の数量	377.000km		夜間制約作業時間: 0.0		
K79213	輸送費	1.000	式	83,000	83,000	
	合 計				83,000	算出数量 1.000 式
	単 価				83,000	
	*** S単ー 126号 ***					
S41002	輸送費 (鋼製付属)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	輸送費 鋼製付属設備, 1[各単位], 377km, , , , , ,			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 工種区分	鋼製付属設備		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	2) 対象要素 (X) の数量	1.000[各単位]		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 想定輸送距離 (D) の数量	377.000km		夜間制約作業時間: 0.0		
K79213	輸送費	1.000	式	95,000	95,000	
	合 計				95,000	算出数量 1.000 式
	単 価				95,000	
	*** S単ー 127号 ***					
S41003	用排水ポンプ据付工		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	用排水ポンプ据付工 水中ポンプ, , , 水中ポンプ (固定・着脱), 5超~8以下m3/min, , 0.00, 0			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	箇所, 電動機, 無給水 (標準), 1 台, 1, 着脱式水中ポンプ φ250			深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
				時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	1) 設備区分	水中ポンプ		夜間制約作業時間: 0.0		
	4) 型式区分 (水中ポンプ)	水中ポンプ (固定・着脱)				
	5) 吐出量区分	5超~8以下m3/min				
	7) その他の据付工数 (人/台)	0.00				
	8) 渦巻ポンプ斜流中間軸受据付ヶ所数	0箇所				
	9) 原動機種別	電動機				
	10) 給水方式の選択	無給水 (標準)				
	11) 据付数 (台)	1 台				
	12) その他の補正係数	1.000				
	13) その他の補助文	着脱式水中ポンプ φ250				
R03002	据付工	17.500	人	32,232	564,060	
R01003	普通作業員	4.380	人	22,644	99,181	
R01013	電工	7.290	人	27,234	198,536	
	合 計				861,777	算出数量 1.000 台
	単 価		台		861,777	
	*** S単ー 128号 ***					

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 土場川地区				
工事名	土場川県ば第322号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S41009	水門設備据付工		門		1.000 門	歩A 当たり算出
	水門設備据付工			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	小形水門,,スライドゲート(4方水密),,,扉体面積:10㎡未満,,1.00,			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	0.00,電動式開閉装置,1門,1.00,スライドゲート:SUS304 B1000×H1000			夜間制約作業時間:0.0		
	1)設備区分	小形水門				
	3)形式区分(2)	スライドゲート(4方水密)				
	6)適用範囲の値(2)	扉体面積:10㎡未満				
	8)扉体面積(x)(㎡)	1.00				
	9)その他の据付工数(人/門)	0.00				
	10)開閉装置区分	電動式開閉装置				
	11)据付数	1門				
	12)補正係数(Kn)	1.00				
	13)水門扉形式及び名称	スライドゲート:SUS304 B1000×H1000				
R03002	据付工	9.590	人	32,232	309,105	
R01003	普通作業員	2.400	人	22,644	54,346	
	合 計				363,451	算出数量 1.000 門
	単 価		門		363,451	
	*** S単一 129号 ***					
S41021	二次コンクリート及びび型枠施工工数(小形水門設備)		門		1.000 門	歩A 当たり算出
	二次コンクリート及びび型枠施工工数(小形水門設備)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1.7m3			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)コンクリート打設量(m3)	1.7m3		夜間制約作業時間:0.0		
R01001	土木一般世話役	4.630	人	36,210	167,652	
R01003	普通作業員	1.980	人	22,644	44,835	
	合 計				212,487	算出数量 1.000 門
	単 価				212,487	
	*** S単一 130号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	厚鋼電線管,,-,54,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,無,			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)管種別	厚鋼電線管		夜間制約作業時間:0.0		
	2)細別規格	-				
	3)サイズ(mm)	54				
	4)施工区分	屋外・屋内(露出)				
	5)その他の時の電線管1m当り単価選択					
	6)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	7)その他の場合の諸資材率	0.00				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9)直線部分の歩掛補正区分	無				
	10)高所作業(2m以上)の歩掛補正区分	無				
	11)その他の場合の補助文					
P27413	厚鋼電線管	27.300	本	5,855	159,842	
Y00005	G54 長3.66m ねじつき	0.150		159,842	23,976	
R01013	諸資材	25.000	人	27,234	680,850	
	合 計				864,668	算出数量 100.000 m
	単 価		m		8,647	
	*** S単一 131号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	厚鋼電線管,,-,36,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,無,			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)管種別	厚鋼電線管		夜間制約作業時間:0.0		
	2)細別規格	-				
	3)サイズ(mm)	36				
	4)施工区分	屋外・屋内(露出)				

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 土場川地区				
工事名	土場川県第322号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)その他の時の電線管1m当り単価選択					
	6)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	7)その他の場合の諸資材率	0.00				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9)直線部分の歩掛補正区分	無				
	10)高所作業(2m以上)の歩掛補正区分	無				
	11)その他の場合の補助文					
P27411	厚鋼電線管					
	G36 長3.66m ねじつき	27.300	本	3,530	96,369	
Y00005	諸資材					
		0.150		96,369	14,455	
R01013	電工					
		17.000	人	27,234	462,978	
	合 計				573,802	算出数量 100.000 m
	単 価		m		5,738	
	*** S単ー 132号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	厚鋼電線管,-,28,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,無,			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)管種別	厚鋼電線管		夜間制約作業時間:0.0		
	2)細別規格	-				
	3)サイズ(mm)	28				
	4)施工区分	屋外・屋内(露出)				
	5)その他の時の電線管1m当り単価選択					
	6)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	7)その他の場合の諸資材率	0.00				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9)直線部分の歩掛補正区分	無				
	10)高所作業(2m以上)の歩掛補正区分	無				
	11)その他の場合の補助文					
P27410	厚鋼電線管					
	G28 長3.66m ねじつき	27.300	本	2,740	74,802	
Y00005	諸資材					
		0.150		74,802	11,220	
R01013	電工					
		17.000	人	27,234	462,978	
	合 計				549,000	算出数量 100.000 m
	単 価		m		5,490	
	*** S単ー 133号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m以上(支持有),63,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,無,			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)管種別	金属可とう電線管		夜間制約作業時間:0.0		
	2)細別規格	箇所当り施工延長2m以上(支持有)				
	3)サイズ(mm)	63				
	4)施工区分	屋外・屋内(露出)				
	5)その他の時の電線管1m当り単価選択					
	6)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	7)その他の場合の諸資材率	0.00				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9)直線部分の歩掛補正区分	無				
	10)高所作業(2m以上)の歩掛補正区分	無				
	11)その他の場合の補助文					
P27466	金属製可とう電線管 ビニル被覆					
	2種 63mm	100.000	m	3,155	315,500	
R01013	電工					
		11.900	人	27,234	324,085	
	合 計				639,585	算出数量 100.000 m
	単 価		m		6,396	
	*** S単ー 134号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m以上(支持有),38,屋外・屋内					

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 土場川地区				
工事名	土場川県第322号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	(露出), 0.00, 0.00, 無, 無, 無,			深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)管種別 2)細別規格	金属可とう電線管 箇所当り施工延長2m以上(支持有)				
	3)サイズ(mm) 4)施工区分	38 屋外・屋内(露出)				
	5)その他の時の電線管1m当り単価選択 6)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.00 無				
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業(2m以上)の歩掛補正区分	無 無				
	11)その他の場合の補助文					
P27464	金属製可とう電線管 ビニル被覆 2種 38mm	100.000	m	1,260	126,000	
R01013	電工	6.500	人	27,234	177,021	
	合 計				303,021	算出数量 100.000 m
	単 価		m		3,030	
	*** S単ー 135号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 金属可とう電線管, 箇所当り施工延長2m以上(支持有), 30, 屋外・屋内 (露出), 0.00, 0.00, 無, 無, 無,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)管種別 2)細別規格	金属可とう電線管 箇所当り施工延長2m以上(支持有)				
	3)サイズ(mm) 4)施工区分	30 屋外・屋内(露出)				
	5)その他の時の電線管1m当り単価選択 6)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.00 無				
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業(2m以上)の歩掛補正区分	無 無				
	11)その他の場合の補助文					
P27463	金属製可とう電線管 ビニル被覆 2種 30mm	100.000	m	1,014	101,400	
R01013	電工	6.500	人	27,234	177,021	
	合 計				278,421	算出数量 100.000 m
	単 価		m		2,784	
	*** S単ー 136号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 波付硬質合成樹脂管, -, 50, 地 中 (構内), 0.00, 0.00, 無, 無, 無,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)管種別 2)細別規格	波付硬質合成樹脂管 -				
	3)サイズ(mm) 4)施工区分	50 地 中 (構内)				
	5)その他の時の電線管1m当り単価選択 6)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.00 無				
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業(2m以上)の歩掛補正区分	無 無				
	11)その他の場合の補助文					
P27439	波付硬質合成樹脂管 波付ポリエチレン電線管 (FEP) 径50	100.000	m	347	34,700	
R01013	電工	2.600	人	27,234	70,808	
	合 計				105,508	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,055	
	*** S単ー 137号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 土場川地区				
工事名	土場川県ば第322号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	電線管敷設工 波付硬質合成樹脂管, -, 30, 地 中 (構内), 0.00, 0.00, 無, 無, 無,			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10 % 超勤時間: 0.0	
	1) 管種別 2) 細別規格	波付硬質合成樹脂管 -		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	3) サイズ(mm) 4) 施工区分	30 地 中 (構内)		夜間制約作業時間: 0.0		
	5) その他の時の電線管1m当り単価選択 6) その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	7) その他の場合の諸資材率 8) クリップ留めの歩掛補正区分	0.00 無				
	9) 直線部分の歩掛補正区分 10) 高所作業(2m以上)の歩掛補正区分	無 無				
	11) その他の場合の補助文					
P27437	波付硬質合成樹脂管 波付ポリエチレン電線管 (FEP) 径30	100.000	m	265	26,500	
R01013	電工	2.600	人	27,234	70,808	
	合 計				97,308	算出数量 100.000 m
	単 価		m		973	
	*** S単ー 138号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) 管 内, CVケーブル, 600V, 3心, 5.5mm2, 地中・屋外・屋内			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10 % 超勤時間: 0.0	
	1) 施工区分1 2) 種別	管 内 CVケーブル		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	3) 電圧 4) 心数	600V 3心		夜間制約作業時間: 0.0		
	5) サイズ(mm2) 6) 施工区分2	5.5mm2 地中・屋外・屋内				
P27065	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) 3心 断面積5.5	100.000	m	523	52,300	
R01013	電工	5.500	人	27,234	149,787	
	合 計				202,087	算出数量 100.000 m
	単 価		m		2,021	
	*** S単ー 139号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) 管 内, CVケーブル, 600V, 2心, 5.5mm2, 地中・屋外・屋内			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10 % 超勤時間: 0.0	
	1) 施工区分1 2) 種別	管 内 CVケーブル		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	3) 電圧 4) 心数	600V 2心		夜間制約作業時間: 0.0		
	5) サイズ(mm2) 6) 施工区分2	5.5mm2 地中・屋外・屋内				
P27052	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) 2心 断面積5.5	100.000	m	365	36,500	
R01013	電工	5.500	人	27,234	149,787	
	合 計				186,287	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,863	
	*** S単ー 140号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) 管 内, IV, 600V, -, 5.5mm2, 地中・屋外・屋内			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10 % 超勤時間: 0.0	
	1) 施工区分1 2) 種別	管 内 IV		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	3) 電圧 4) 心数	600V -		夜間制約作業時間: 0.0		
	5) サイズ(mm2) 6) 施工区分2	5.5mm2 地中・屋外・屋内				
P27014	600Vビニル絶縁電線 (IV) より線 断面積5.5	100.000	m	150	15,000	
R01013	電工	1.200	人	27,234	32,681	
	合 計				47,681	算出数量 100.000 m

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 土場川地区				
工事名	土場川県第322号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m		477	
	*** S単ー 141号 ***					
S42103	制御ケーブル配線工 (標準)		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	制御ケーブル配線工 (標準) 管 内, CVVケーブル, 20心, 2mm2, 地中・屋外・屋内			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10 % 超勤時間: 0.0	
	1) 施工区分 1	管 内		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	2) 種別	CVVケーブル		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 心数	20心		夜間制約作業時間: 0.0		
	4) サイズ (mm2)	2mm2				
	5) 施工区分 2	地中・屋外・屋内				
P27188	制御用絶縁ビニルシースケーブル (CVV) 20心 断面積2.0	100.000	m	1,259	125,900	
R01013	電工					
		10.000	人	27,234	272,340	
	合 計				398,240	算出数量 100,000 m
	単 価		m		3,982	
	*** S単ー 142号 ***					
S42103	制御ケーブル配線工 (標準)		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	制御ケーブル配線工 (標準) 管 内, CVVケーブル, 15心, 2mm2, 地中・屋外・屋内			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10 % 超勤時間: 0.0	
	1) 施工区分 1	管 内		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	2) 種別	CVVケーブル		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 心数	15心		夜間制約作業時間: 0.0		
	4) サイズ (mm2)	2mm2				
	5) 施工区分 2	地中・屋外・屋内				
P27186	制御用絶縁ビニルシースケーブル (CVV) 15心 断面積2.0	100.000	m	947	94,700	
R01013	電工					
		5.500	人	27,234	149,787	
	合 計				244,487	算出数量 100,000 m
	単 価		m		2,445	
	*** S単ー 143号 ***					
S42103	制御ケーブル配線工 (標準)		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	制御ケーブル配線工 (標準) 管 内, CVV-ケーブル, 3心, 2mm2, 地中・屋外・屋内			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10 % 超勤時間: 0.0	
	1) 施工区分 1	管 内		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	2) 種別	CVV-ケーブル		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 心数	3心		夜間制約作業時間: 0.0		
	4) サイズ (mm2)	2mm2				
	5) 施工区分 2	地中・屋外・屋内				
P27192	制御用絶縁ビニルケーブル (CVVS) 静電遮蔽付 3心 断面積2.0	100.000	m	303	30,300	
R01013	電工					
		5.500	人	27,234	149,787	
	合 計				180,087	算出数量 100,000 m
	単 価		m		1,801	
	*** S単ー 144号 ***					
S42109	ボックス類取付工		個		1,000 個	歩A 当たり算出
	ボックス類取付工 その他, その他, 0.45, プルボックス350*350*200 (SUS製防水)			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10 % 超勤時間: 0.0	
	1) 器具区分	その他		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	2) 器具分類	その他		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) その他の場合の器具単価の選択	P96015		夜間制約作業時間: 0.0		
	4) その他の場合の1個当電工労務 (人)	0.45				
	5) その他の場合の補助文	プルボックス350*350*200 (SUS製防水)				
P96015	プルボックス (SUS製防水) 縦350mm横350mm奥行200mm	1.000	個	30,100	30,100	
R01013	電工					
		0.450	人	27,234	12,255	

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 土場川地区				
工事名	土場川県第322号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				42,355	算出数量 1,000 個
	単 価		個		42,355	
	*** S 単 - 145号 ***					
S42111	埋設標識シート・地中埋設標識敷工		m		100,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	埋設標識シート・地中埋設標識敷工 埋設標識シート,幅150mm,50m巻,2倍 [※] ポリエチレンクロス,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)作業種別	埋設標識シート				
	3)規格	幅150mm,50m巻,2倍 [※] ポリエチレンクロス				
	4)その他の埋設標識シート1.0m単価選択					
	5)地中埋設標1.0個当り単価の選択					
	6)その他の埋設シート又は埋設標の規格					
P39101	埋設物標シテープ 幅150mm 50m 2倍 [※] ポリエチレンクロス	2,000	巻	9,400	18,800	
R01013	電工	0.400	人	27,234	10,894	
	合 計				29,694	算出数量 100,000 [各単位]
	単 価		[各単位]		297	
Y00001	埋設標識シート					
	*** S 単 - 146号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	土量50,000m3未満				
	単 価		m3		273.5	
	*** S 単 - 147号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	上記以外(小規模)				
	3)土留方式の種類	-				
	4)障害の有無	-				
	単 価		m3		2,408	
	*** S 単 - 148号 ***					
SA0835	SP 上層路盤(歩道部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤(歩道部) 100mm,1層施工,砕石,あり,路盤材(各種)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)全仕上り厚	100mm				
	2)施工区分	1層施工				
	3)材料	砕石				
	4)長期割引単価区分	あり				
	5)材料規格の選択	路盤材(各種)				
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm		m3			材変
	単 価		m ²		1,186	

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 土場川地区
工事名	土場川県ば第322号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** X単一 1号 ***					
X40001	補助材料費(製作)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作) 小形水門設備, 13%, スライドゲート: SUS304 B1000×H1000			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 工種区分	小形水門設備		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	2) 製作補助材料費率(Y)	13.000%		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 工種区分の名称	スライドゲート: SUS304 B1000×H1000		夜間制約作業時間: 0.0		
	4) 主要部材費金額小計(円)	153,071.000円				
	5) 副部材費金額小計(円)	15,307.000円				
K79351	製作補助材料費	0.130	式	168,378	21,889	
	合 計				21,889	算出数量 1.000 式
	単 価		式		21,889	
	*** X単一 2号 ***					
X40001	補助材料費(製作)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作) 小形水門設備, 13%, スライドゲート: SUS304 B1000×H1000			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 工種区分	小形水門設備		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	2) 製作補助材料費率(Y)	13.000%		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 工種区分の名称	スライドゲート: SUS304 B1000×H1000		夜間制約作業時間: 0.0		
	4) 主要部材費金額小計(円)	18,813.000円				
	5) 副部材費金額小計(円)	1,129.000円				
K79351	製作補助材料費	0.130	式	19,942	2,592	
	合 計				2,592	算出数量 1.000 式
	単 価		式		2,592	
	*** X単一 3号 ***					
X40001	補助材料費(製作)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作) 鋼製付属設備, 13%, 管理橋: SS400, 支間長4.39m			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 工種区分	鋼製付属設備		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	2) 製作補助材料費率(Y)	13.000%		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 工種区分の名称	管理橋: SS400, 支間長4.39m		夜間制約作業時間: 0.0		
	4) 主要部材費金額小計(円)	137,593.000円				
	5) 副部材費金額小計(円)	0.000円				
K79351	製作補助材料費	0.130	式	137,593	17,887	
	合 計				17,887	算出数量 1.000 式
	単 価		式		17,887	
	*** X単一 4号 ***					
X40001	補助材料費(製作)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作) 鋼製付属設備, 13%, 防護柵(操作台・胸壁)			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 工種区分	鋼製付属設備		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	2) 製作補助材料費率(Y)	13.000%		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 工種区分の名称	防護柵(操作台・胸壁)		夜間制約作業時間: 0.0		
	4) 主要部材費金額小計(円)	63,207.000円				
	5) 副部材費金額小計(円)	0.000円				
K79351	製作補助材料費	0.130	式	63,207	8,217	
	合 計				8,217	算出数量 1.000 式
	単 価		式		8,217	
	*** X単一 5号 ***					
X40001	補助材料費(製作)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作) 鋼製付属設備, 13%, 上流側スクリーン: SUS304 W1000×H1800			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 土場川地区				
工事名	土場川県ば第322号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1) 工種区分	鋼製付属設備		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2) 製作補助材料費率(Y)	13.000%		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3) 工種区分の名称	上流側スクリーン: SUS304 W1000×H1800		夜間制約作業時間:0.0		
	4) 主要部材費金額小計(円)	165,792.000円				
	5) 副部材費金額小計(円)	0.000円				
K79351	製作補助材料費					
		0.130	式	165,792	21,553	
	合 計				21,553	算出数量 1.000 式
	単 価		式		21,553	
	*** X単一 6号 ***					
X40001	補助材料費(製作)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作)			冬期補正:なし	豪雪補正:10%	
	鋼製付属設備, 13%, 下流側スクリーン: SUS304 W2500×H1450			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1) 工種区分	鋼製付属設備		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2) 製作補助材料費率(Y)	13.000%		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3) 工種区分の名称	下流側スクリーン: SUS304 W2500×H1450		夜間制約作業時間:0.0		
	4) 主要部材費金額小計(円)	986,667.000円				
	5) 副部材費金額小計(円)	0.000円				
K79351	製作補助材料費					
		0.130	式	986,667	128,267	
	合 計				128,267	算出数量 1.000 式
	単 価		式		128,267	
	*** X単一 7号 ***					
X40003	鋼製付属設備製作工		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	鋼製付属設備製作工			冬期補正:なし	豪雪補正:10%	
	管理橋, 0.5 ≤ x ≤ 10.0, 0.00, 1.00, 1 基, 1.00, 管理橋: SS400, 支間長4.39m, 927.1			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	1) 設備区分	管理橋		夜間制約作業時間:0.0		
	2) 適用範囲(ton/基)	0.5 ≤ x ≤ 10.0				
	3) その他の製作工数(人/ton)	0.00				
	4) 部材の混合比率	1.00				
	5) 製作基数	1 基				
	6) 製作数による補正係数(Kn)	1.00				
	7) 鋼製付属設備名称	管理橋: SS400, 支間長4.39m				
	8) 製作対象質量(kg/基)	927.100				
R03001	製作工					
		15.200	人	32,700	497,040	
	合 計				497,040	算出数量 1.000 基
	単 価		基		497,040	
	*** X単一 8号 ***					
X40003	鋼製付属設備製作工		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	鋼製付属設備製作工			冬期補正:なし	豪雪補正:10%	
	防護柵, 0.1 ≤ x ≤ 5.0, 0.00, 1.00, 1 基, 1.00, 防護柵(操作台・胸壁)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	) : SS400, 350			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	1) 設備区分	防護柵		夜間制約作業時間:0.0		
	2) 適用範囲(ton/基)	0.1 ≤ x ≤ 5.0				
	3) その他の製作工数(人/ton)	0.00				
	4) 部材の混合比率	1.00				
	5) 製作基数	1 基				
	6) 製作数による補正係数(Kn)	1.00				
	7) 鋼製付属設備名称	防護柵(操作台・胸壁): SS400				
	8) 製作対象質量(kg/基)	350.000				
R03001	製作工					
		8.500	人	32,700	277,950	
	合 計				277,950	算出数量 1.000 基
	単 価		基		277,950	
	*** X単一 9号 ***					
X40003	鋼製付属製作		基		1.000 基	歩A 当たり算出

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 土場川地区				
工事名	土場川県ば第322号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	鋼製付属設備製作工 スクリーン, 0.2≦x≦5.0, 0.00, 0.00, 2基, 0.95, 上流側スクリーン: SUS304 W1000×H1800, 178.1			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
	1) 設備区分 2) 適用範囲 (ton/基) 3) その他の製作工数 (人/ton) 4) 部材の混合比率 5) 製作基数 6) 製作数による補正係数 (Kn) 7) 鋼製付属設備名称 8) 製作対象質量 (kg/基)	スクリーン 0.2≦x≦5.0 0.00 0.00 2基 0.95 上流側スクリーン: SUS304 W1000×H1800 178.100				
R03001	製作工	3.610	人	32,700	118,047	
	合 計				118,047	算出数量 1.000 基
	単 価		基		118,047	
	*** X単一 10号 ***					
X40003	鋼製付属製作		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	鋼製付属設備製作工 スクリーン, 0.2≦x≦5.0, 0.00, 1.00, 2基, 0.95, 下流側スクリーン: SUS304 W2500×H1450, 997.3			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
	1) 設備区分 2) 適用範囲 (ton/基) 3) その他の製作工数 (人/ton) 4) 部材の混合比率 5) 製作基数 6) 製作数による補正係数 (Kn) 7) 鋼製付属設備名称 8) 製作対象質量 (kg/基)	スクリーン 0.2≦x≦5.0 0.00 1.00 2基 0.95 下流側スクリーン: SUS304 W2500×H1450 997.300				
R03001	製作工	9.810	人	32,700	320,787	
	合 計				320,787	算出数量 1.000 基
	単 価		基		320,787	
	*** X単一 11号 ***					
X40007	水門設備副部材費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	水門設備副部材費 小形水門, プレートガーダ構造スライドゲート, 扉体(SS), 10,, , スライドゲート: SUS304 B1000×H1000			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
	1) 設備区分 2) 形式区分 3) 製作区分 4) 副部材費率 (Y1) (%) 7) 水門扉形式及び名称 8) 主要部材費金額小計 (円)	小形水門 プレートガーダ構造スライドゲート 扉体(SS) 10.000 スライドゲート: SUS304 B1000×H1000 153,071.000				
K79431	副部材費	0.100	式	153,071	15,307	
	合 計				15,307	算出数量 1.000 式
	単 価		式		15,307	
	*** X単一 12号 ***					
X40007	水門設備副部材費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	水門設備副部材費 小形水門, プレートガーダ構造スライドゲート, 戸当り, 6,, ,			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
	1) 設備区分 2) 形式区分 3) 製作区分 4) 副部材費率 (Y1) (%) 7) 水門扉形式及び名称 8) 主要部材費金額小計 (円)	小形水門 プレートガーダ構造スライドゲート 戸当り 6.000 18,813.000				
K79431	副部材費	0.060	式	18,813	1,129	
	合 計				1,129	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,129	

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 土場川地区
工事名	土場川県ば第322号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** X単一 13号 ***					
X40011	水門設備部品費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	水門設備部品費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,扉体(SUS),5,,スライドゲート:SUS304 B1000×H1000			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)設備区分 2)形式区分 3)製作区分 4)部品費率(Y1)(%) 7)水門扉形式及び名称 8)主要部材費金額小計(円)	小形水門 プレートガーダ構造スライドゲート 扉体(SUS) 5.000 スライドゲート:SUS304 B1000×H1000 153,071.000				
K79451	部品費	0.050	式	153,071	7,654	
	合 計				7,654	算出数量 1.000 式
	単 価		式		7,654	
	*** X単一 14号 ***					
X40011	水門設備部品費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	水門設備部品費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,戸当り,1,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)設備区分 2)形式区分 3)製作区分 4)部品費率(Y1)(%) 7)水門扉形式及び名称 8)主要部材費金額小計(円)	小形水門 プレートガーダ構造スライドゲート 戸当り 1.000 18,813.000				
K79451	部品費	0.010	式	18,813	188	
	合 計				188	算出数量 1.000 式
	単 価		式		188	
	*** X単一 15号 ***					
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費 小形水門設備,60%,スライドゲート:SUS304 B1000×H1000			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)工種区分 2)間接労務費率(Y) 3)工種区分の名称 4)製作工金額小計(円)	小形水門設備 60.000% スライドゲート:SUS304 B1000×H1000 257,676.000円				
K79311	間接労務費	0.600	式	257,676	154,606	
	合 計				154,606	算出数量 1.000 式
	単 価				154,606	
	*** X単一 16号 ***					
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費 小形水門設備,60%,スライドゲート:SUS304 B1000×H1000			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)工種区分 2)間接労務費率(Y) 3)工種区分の名称 4)製作工金額小計(円)	小形水門設備 60.000% スライドゲート:SUS304 B1000×H1000 228,246.000円				
K79311	間接労務費	0.600	式	228,246	136,948	
	合 計				136,948	算出数量 1.000 式
	単 価				136,948	
	*** X単一 17号 ***					
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費 鋼製付属設備,60%,管理橋:SS400,支間長4.39m			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)工種区分 2)間接労務費率(Y)	鋼製付属設備 60.000%				

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 土場川地区				
工事名	土場川県ば第322号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3) 工種区分の名称 4) 製作工金額小計(円)	管理橋 : SS400, 支間長4.39m 497,040.000円		夜間制約作業時間:0.0		
K79311	間接労務費	0.600	式	497,040	298,224	
	合 計				298,224	算出数量 1.000 式
	単 価				298,224	
	*** X単ー 18号 ***					
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費 鋼製付属設備,60%,防護柵(操作台・胸壁) : SS400			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 工種区分 2) 間接労務费率(Y)	鋼製付属設備 60.000%		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 製作工金額小計(円)	防護柵(操作台・胸壁) : SS400 277,950.000円		夜間制約作業時間:0.0		
K79311	間接労務費	0.600	式	277,950	166,770	
	合 計				166,770	算出数量 1.000 式
	単 価				166,770	
	*** X単ー 19号 ***					
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費 鋼製付属設備,60%,上流側スクリーン : SUS304 W1000×H1800			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 工種区分 2) 間接労務费率(Y)	鋼製付属設備 60.000%		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 製作工金額小計(円)	上流側スクリーン : SUS304 W1000×H1800 118,047.000円		夜間制約作業時間:0.0		
K79311	間接労務費	0.600	式	118,047	70,828	
	合 計				70,828	算出数量 1.000 式
	単 価				70,828	
	*** X単ー 20号 ***					
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費 鋼製付属設備,60%,下流側スクリーン : SUS304 W2500×H1450			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 工種区分 2) 間接労務费率(Y)	鋼製付属設備 60.000%		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 製作工金額小計(円)	下流側スクリーン : SUS304 W2500×H1450 320,787.000円		夜間制約作業時間:0.0		
K79311	間接労務費	0.600	式	320,787	192,472	
	合 計				192,472	算出数量 1.000 式
	単 価				192,472	
	*** X単ー 21号 ***					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 小形水門設備,25%,スライドゲート : SUS304 B1000×H1000			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 工種区分 2) 工場管理费率(Y)	小形水門設備 25.000%		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 工場管理費対象金額小計(円)	スライドゲート : SUS304 B1000×H1000 531,272.000円		夜間制約作業時間:0.0		
K79331	工場管理費	0.250	式	531,272	132,818	
	合 計				132,818	算出数量 1.000 式
	単 価		式		132,818	
	*** X単ー 22号 ***					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 土場川地区				
工事名	土場川県ば第322号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	工場管理費 小形水門設備, 25%, スライドゲート: SUS304 B1000×H1000			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 工種区分 2) 工場管理費率(Y)	小形水門設備 25.000%		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 工場管理費対象金額小計 (円)	スライドゲート: SUS304 B1000×H1000 395,562.000円		夜間制約作業時間: 0.0		
K79331	工場管理費					
		0.250	式	395,562	98,891	
	合 計				98,891	算出数量 1.000 式
	単 価		式		98,891	
	*** X単一 23号 ***					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 鋼製付属設備, 25%, 管理橋: SS400, 支間長4.39m			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 工種区分 2) 工場管理費率(Y)	鋼製付属設備 25.000%		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 工場管理費対象金額小計 (円)	管理橋: SS400, 支間長4.39m 795,264.000円		夜間制約作業時間: 0.0		
K79331	工場管理費					
		0.250	式	795,264	198,816	
	合 計				198,816	算出数量 1.000 式
	単 価		式		198,816	
	*** X単一 24号 ***					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 鋼製付属設備, 25%, 管理橋: SS400, 支間長4.39m			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 工種区分 2) 工場管理費率(Y)	鋼製付属設備 25.000%		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 工場管理費対象金額小計 (円)	管理橋: SS400, 支間長4.39m 84,040.000円		夜間制約作業時間: 0.0		
K79331	工場管理費					
		0.250	式	84,040	21,010	
	合 計				21,010	算出数量 1.000 式
	単 価		式		21,010	
	*** X単一 25号 ***					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 鋼製付属設備, 25%, 防護柵 (操作台・胸壁): SS400			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 工種区分 2) 工場管理費率(Y)	鋼製付属設備 25.000%		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 工場管理費対象金額小計 (円)	防護柵 (操作台・胸壁): SS400 444,720.000円		夜間制約作業時間: 0.0		
K79331	工場管理費					
		0.250	式	444,720	111,180	
	合 計				111,180	算出数量 1.000 式
	単 価		式		111,180	
	*** X単一 26号 ***					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 鋼製付属設備, 25%, 防護柵 (操作台・胸壁): SS400			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 工種区分 2) 工場管理費率(Y)	鋼製付属設備 25.000%		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 工場管理費対象金額小計 (円)	防護柵 (操作台・胸壁): SS400 28,000.000円		夜間制約作業時間: 0.0		
K79331	工場管理費					
		0.250	式	28,000	7,000	
	合 計				7,000	算出数量 1.000 式
	単 価		式		7,000	

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 土場川地区				
工事名	土場川県ば第322号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** X単ー 27号 ***					
X40015	工場管理費		式		1.000	歩A 当たり算出
	工場管理費 鋼製付属設備, 25%, 上流側スクリーン: SUS304 W1000×H1800			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1.0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 工種区分 2) 工場管理費率(Y)	鋼製付属設備 25.000%		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 工場管理費対象金額小計 (円)	上流側スクリーン: SUS304 W1000×H1800 188, 875.000円		夜間制約作業時間: 0.0		
K79331	工場管理費		式	188, 875	47, 219	
	合 計				47, 219	算出数量 1.000 式
	単 価		式		47, 219	
	*** X単ー 28号 ***					
X40015	工場管理費		式		1.000	歩A 当たり算出
	工場管理費 鋼製付属設備, 25%, 上流側スクリーン: SUS304 W1000×H1800			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1.0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 工種区分 2) 工場管理費率(Y)	鋼製付属設備 25.000%		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 工場管理費対象金額小計 (円)	上流側スクリーン: SUS304 W1000×H1800 49, 640.000円		夜間制約作業時間: 0.0		
K79331	工場管理費		式	49, 640	12, 410	
	合 計				12, 410	算出数量 1.000 式
	単 価		式		12, 410	
	*** X単ー 29号 ***					
X40015	工場管理費		式		1.000	歩A 当たり算出
	工場管理費 鋼製付属設備, 25%, 下流側スクリーン: SUS304 W2500×H1450			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1.0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 工種区分 2) 工場管理費率(Y)	鋼製付属設備 25.000%		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 工場管理費対象金額小計 (円)	下流側スクリーン: SUS304 W2500×H1450 513, 259.000円		夜間制約作業時間: 0.0		
K79331	工場管理費		式	513, 259	128, 315	
	合 計				128, 315	算出数量 1.000 式
	単 価		式		128, 315	
	*** X単ー 30号 ***					
X40015	工場管理費		式		1.000	歩A 当たり算出
	工場管理費 鋼製付属設備, 25%, 下流側スクリーン: SUS304 W2500×H1450			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1.0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 工種区分 2) 工場管理費率(Y)	鋼製付属設備 25.000%		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 工場管理費対象金額小計 (円)	下流側スクリーン: SUS304 W2500×H1450 205, 860.000円		夜間制約作業時間: 0.0		
K79331	工場管理費		式	205, 860	51, 465	
	合 計				51, 465	算出数量 1.000 式
	単 価		式		51, 465	
	*** X単ー 31号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1.000	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 用排水ポンプ設備, 2%, 着脱式水中ポンプφ250			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1.0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 工種区分 2) 据付補助材料費率(Y)	用排水ポンプ設備 2.000%		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 据付材料費対象金額小計 (円)	着脱式水中ポンプφ250 844, 879.000円		夜間制約作業時間: 0.0		
K79391	据付補助材料費		式	844, 879	16, 898	
	合 計				16, 898	算出数量 1.000 式

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 土場川地区				
工事名	土場川県第322号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		式		16,898	
	*** X単一 32号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 小形水門設備, 1.5%, スライドゲート: SUS304 B1000×H1000			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 工種区分	小形水門設備		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	2) 据付補助材料費率(%)	1.500%		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 工種区分の名称	スライドゲート: SUS304 B1000×H1000		夜間制約作業時間: 0.0		
	4) 据付材料費対象金額小計(円)	356,324,000円				
K79391	据付補助材料費	0.015	式	356,324	5,345	
	合 計				5,345	算出数量 1,000 式
	単 価		式		5,345	
	*** X単一 33号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 鋼製付属設備, 1%, 管理橋			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 工種区分	鋼製付属設備		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	2) 据付補助材料費率(%)	1.000%		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 工種区分の名称	管理橋		夜間制約作業時間: 0.0		
	4) 据付材料費対象金額小計(円)	144,996,000円				
K79391	据付補助材料費	0.010	式	144,996	1,450	
	合 計				1,450	算出数量 1,000 式
	単 価		式		1,450	
	*** X単一 34号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 鋼製付属設備, 1%, 防護柵 (操作台・胸壁) : SS400			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 工種区分	鋼製付属設備		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	2) 据付補助材料費率(%)	1.000%		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 工種区分の名称	防護柵 (操作台・胸壁) : SS400		夜間制約作業時間: 0.0		
	4) 据付材料費対象金額小計(円)	96,906,000円				
K79391	据付補助材料費	0.010	式	96,906	969	
	合 計				969	算出数量 1,000 式
	単 価		式		969	
	*** X単一 35号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 鋼製付属設備, 1%, 上流側スクリーン: SUS304 W1000×H1800			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 工種区分	鋼製付属設備		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	2) 据付補助材料費率(%)	1.000%		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 工種区分の名称	上流側スクリーン: SUS304 W1000×H1800		夜間制約作業時間: 0.0		
	4) 据付材料費対象金額小計(円)	59,124,000円				
K79391	据付補助材料費	0.010	式	59,124	591	
	合 計				591	算出数量 1,000 式
	単 価		式		591	
	*** X単一 36号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 鋼製付属設備, 1%, 下流側スクリーン: SUS304 W2500×H1450			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 工種区分	鋼製付属設備		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	2) 据付補助材料費率(%)	1.000%		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 工種区分の名称	下流側スクリーン: SUS304 W2500×H1450		夜間制約作業時間: 0.0		
	4) 据付材料費対象金額小計(円)	121,536,000円				

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 土場川地区				
工事名	土場川県ば第32号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
K79391	据付補助材料費	0.010	式	121,536	1,215	
	合 計				1,215	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,215	
	*** X単一 37号 ***					
X41003	据付材料費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付材料費 用排水ポンプ設備,電動機駆動,立軸渦巻(斜流), 水中, 低圧受電,SGP管,,着脱式水中ポンプ φ250			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)工種区分 2)原動機種別	用排水ポンプ設備 電動機駆動				
	3)ポンプ形式 4)受電区別	立軸渦巻(斜流), 水中 低圧受電				
	5)管種区分 6)原動機出力	SGP管 11.000kW				
	8)据付材料費率(X) 9)工種区分の名称	57.000% 着脱式水中ポンプ φ250				
	10)据付材料費対象金額小計(円)	844,879.000円				
K79371	据付材料費	0.140	式	844,879	118,283	
	合 計				118,283	算出数量 1.000 式
	単 価		式		118,283	
	*** X単一 38号 ***					
X41003	据付材料費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付材料費 小形水門設備,,,,,2次側電気配線配管有,スライドゲート:SUS304 B1000×H1000			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)工種区分 6)原動機出力	小形水門設備 0.000kW				
	7)形式区分 8)据付材料費率(X)	2次側電気配線配管有 10.500%				
	9)工種区分の名称 10)据付材料費対象金額小計(円)	スライドゲート:SUS304 B1000×H1000 356,324.000円				
K79371	据付材料費	0.105	式	356,324	37,414	
	合 計				37,414	算出数量 1.000 式
	単 価		式		37,414	
	*** X単一 39号 ***					
X41004	鋼製付属設備据付工		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	鋼製付属設備据付工 管理橋,0.5≤x≤10.0,0.00,1基,1.00,管理橋,927			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)設備区分 2)適用範囲(ton/基)	管理橋 0.5≤x≤10.0				
	3)その他の据付工数(人/ton) 4)据付基数	0.00 1基				
	5)据付数による補正係数(Kn) 6)鋼製付属設備名称	1.00 管理橋				
	7)据付対象質量(kg/基)	927.000				
R03002	据付工 80%	3.900	人	32,232	125,705	
R01003	普通作業員 20%	0.980	人	22,644	22,191	
	合 計				147,896	算出数量 1.000 基
	単 価		基		147,896	
	*** X単一 40号 ***					
X41004	鋼製付属設備据付工		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	鋼製付属設備据付工 防護柵,0.1≤x≤5.0,0.00,1基,1.00,防護柵(操作台・胸壁):S			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 土場川地区
工事名	土場川県ば第322号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	S400, 350			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)設備区分 2)適用範囲(ton/基)	防護柵 $0.1 \leq x \leq 5.0$		夜間制約作業時間:0.0		
	3)その他の据付工数(人/ton)	0.00				
	4)据付基数	1 基				
	5)据付数による補正係数(Kn)	1.00				
	6)鋼製付属設備名称	防護柵(操作台・胸壁):SS400				
	7)据付対象質量(kg/基)	350.000				
R03002	据付工 80%	2.610	人	32,232	84,126	
R01003	普通作業員 20%	0.650	人	22,644	14,719	
	合 計				98,845	算出数量 1.000 基
	単 価		基		98,845	
	*** X単一 41号 ***					
X41004	鋼製付属設備据付工		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	鋼製付属設備据付工 スクリーン, $0.2 \leq x \leq 5.0$, 0.00, 2 基, 0.95, 上流側スクリーン: SUS304 W			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1000×H1800, 178			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)設備区分 2)適用範囲(ton/基)	スクリーン $0.2 \leq x \leq 5.0$		夜間制約作業時間:0.0		
	3)その他の据付工数(人/ton)	0.00				
	4)据付基数	2 基				
	5)据付数による補正係数(Kn)	0.95				
	6)鋼製付属設備名称	上流側スクリーン: SUS304 W1000×H1800				
	7)据付対象質量(kg/基)	178.000				
R03002	据付工 80%	1.590	人	32,232	51,249	
R01003	普通作業員 20%	0.400	人	22,644	9,058	
	合 計				60,307	算出数量 1.000 基
	単 価		基		60,307	
	*** X単一 42号 ***					
X41004	鋼製付属設備据付工		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	鋼製付属設備据付工 スクリーン, $0.2 \leq x \leq 5.0$, 0.00, 2 基, 0.95, 下流側スクリーン: SUS304 W			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	2500×H1450, 997			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)設備区分 2)適用範囲(ton/基)	スクリーン $0.2 \leq x \leq 5.0$		夜間制約作業時間:0.0		
	3)その他の据付工数(人/ton)	0.00				
	4)据付基数	2 基				
	5)据付数による補正係数(Kn)	0.95				
	6)鋼製付属設備名称	下流側スクリーン: SUS304 W2500×H1450				
	7)据付対象質量(kg/基)	997.000				
R03002	据付工 80%	3.270	人	32,232	105,399	
R01003	普通作業員 20%	0.820	人	22,644	18,568	
	合 計				123,967	算出数量 1.000 基
	単 価		基		123,967	
	*** X単一 43号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	雑器具損料			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)雑器具損料対象金額小計(円)	78,843.000		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
K79411	雑器具損料	0.020	式	78,843	1,577	
	合 計				1,577	算出数量 1.000 式

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 土場川地区				
工事名	土場川県ば第322号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		式		1,577	
	*** X単一 44号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1,000	歩A 当たり算出
	雑器具損料			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 雑器具損料対象金額小計(円)	88,356.000		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
K79411	雑器具損料	0.020	式	88,356	1,767	
	合 計				1,767	算出数量 1,000 式
	単 価		式		1,767	
	*** X単一 45号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1,000	歩A 当たり算出
	雑器具損料			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 雑器具損料対象金額小計(円)	22,885.000		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
K79411	雑器具損料	0.020	式	22,885	458	
	合 計				458	算出数量 1,000 式
	単 価		式		458	
	*** X単一 46号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1,000	歩A 当たり算出
	雑器具損料			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 雑器具損料対象金額小計(円)	22,885.000		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
K79411	雑器具損料	0.020	式	22,885	458	
	合 計				458	算出数量 1,000 式
	単 価		式		458	
	*** X単一 47号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1,000	歩A 当たり算出
	雑器具損料			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 雑器具損料対象金額小計(円)	22,885.000		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
K79411	雑器具損料	0.020	式	22,885	458	
	合 計				458	算出数量 1,000 式
	単 価		式		458	
	*** X単一 48号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1,000	歩A 当たり算出
	雑器具損料			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 雑器具損料対象金額小計(円)	22,885.000		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 土場川地区				
工事名	土場川県ば第322号工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
K79411	雑器具損料	0.020	式	22,885	458	
	合 計				458	算出数量 1.000 式
	単 価		式		458	
	*** X単一 49号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 用排水ポンプ設備, 140%, 着脱式水中ポンプ φ250			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 工種区分	用排水ポンプ設備		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	2) 据付間接費率(Y)	140.000%		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 工種区分の名称	着脱式水中ポンプ φ250		夜間制約作業時間: 0.0		
	4) 据付工対象金額(円)	564,060.000				
K79251	据付間接費	1.400	式	564,060	789,684	
	合 計				789,684	算出数量 1.000 式
	単 価		式		789,684	
	*** X単一 50号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 小形水門設備【新設】, 80%, スライドゲート: SUS304 B1000×H1000			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 工種区分	小形水門設備【新設】		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	2) 据付間接費率(Y)	80.000%		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 工種区分の名称	スライドゲート: SUS304 B1000×H1000		夜間制約作業時間: 0.0		
	4) 据付工対象金額(円)	309,105.000				
K79251	据付間接費	0.800	式	309,105	247,284	
	合 計				247,284	算出数量 1.000 式
	単 価		式		247,284	
	*** X単一 51号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 鋼製付属設備, 65%, 管理橋			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 工種区分	鋼製付属設備		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	2) 据付間接費率(Y)	65.000%		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 工種区分の名称	管理橋		夜間制約作業時間: 0.0		
	4) 据付工対象金額(円)	125,705.000				
K79251	据付間接費	0.650	式	125,705	81,708	
	合 計				81,708	算出数量 1.000 式
	単 価		式		81,708	
	*** X単一 52号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 鋼製付属設備, 65%, 防護柵 (操作台・胸壁) : SS400			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 工種区分	鋼製付属設備		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	2) 据付間接費率(Y)	65.000%		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 工種区分の名称	防護柵 (操作台・胸壁) : SS400		夜間制約作業時間: 0.0		
	4) 据付工対象金額(円)	84,126.000				
K79251	据付間接費	0.650	式	84,126	54,682	
	合 計				54,682	算出数量 1.000 式
	単 価		式		54,682	
	*** X単一 53号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 鋼製付属設備, 65%, 上流側スクリン: SUS304 W1000×H1800			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 土場川地区
工事名	土場川県ば第322号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	山砂					
J03201	クッション用(SP、SP-G、SGP)		m3	0		
	生コンクリート(早強)					
JP0242	24-8-25		m3	21,000		
	一般構造用圧延鋼板(厚板)					
K01071	SS400 厚さ6.0mm 1500≦W≦2000		kg	104		割増等を含まない
	一般構造用圧延鋼板(厚板)					
K01072	SS400 厚さ8mm～11mm 1500≦W<1829		kg	107		割増等を含まない
	一般構造用圧延鋼板(厚板)					
K01073	SS400 厚さ12mm～25mm 1500≦W≦2000		kg	107		割増等を含まない
	一般構造用等辺山形鋼					
K01140	SS400 75mm×6～9mm		kg	109		割増等を含まない
	一般構造用H形鋼					
K01251	SS400 t≦30mm H=100mm		kg	114		割増等を含まない
	一般構造用平鋼					
K01323	SS400 6mm×50～75mm		kg	147		割増等を含まない
	ステンレス鋼板					
K06024	SUS304 厚さ3mm～7mm		kg	590		割増等を含まない
	ステンレス鋼板					
K06025	SUS304 厚さ8mm～9mm		kg	600		割増等を含まない
	ステンレス鋼板					
K06026	SUS304 厚さ10mm～14mm		kg	740		割増等を含まない
	ステンレス鋼板					
K06027	SUS304 厚さ15mm～25mm		kg	750		割増等を含まない
	ステンレスH形鋼					
K06162	SUS304 t≦30mm H=125～200mm		kg	1,300		割増等を含まない
	ステンレス溝形鋼					
K06222	SUS304 100mm×50mm		kg	1,010		割増等を含まない
	ステンレス平鋼					
K06272	SUS304 6mm×32～75mm		kg	920		割増等を含まない
	ステンレス平鋼					
K06273	SUS304 9mm×38～75mm		kg	920		割増等を含まない
	一般構造用角形鋼管					
K13024	STKR400 60mm×30mm×2.3mm		kg	176		割増等を含まない
	一般構造用角形鋼管					
K13025	STKR400 100mm×50mm×3.2mm		kg	174		割増等を含まない
	一般構造用角形鋼管					
K13026	STKR400 90mm×90mm×3.2mm		kg	194		割増等を含まない
	縞鋼板					
K15112	SS400相当 厚さ6.0mm		kg	138		割増等を含まない
	スクラップ					
K16141	ヘビーH1		kg	39		割増等を含まない
	スクラップ					
K16142	鋼ダライ粉A		kg	35		割増等を含まない
	スクラップ					
K16144	ステンレス新断		kg	152		割増等を含まない
	ステンレス酸洗い費					
K78021	(材料・工数込み)		m ²	7,300		割増等を含まない
	溶融亜鉛メッキ					
K78621	溶融亜鉛メッキ		kg	80		割増等を含まない
	試運転費					
K79471	試運転費		式	124,432		割増等を含まない
	ステンレス平鋼					
K96001	SUS304 8mm		kg	920		割増等を含まない
	吊りピン					
K96002			組	13,800		割増等を含まない
	ステンレス角鋼					
K96003	SUS304 30mm×30mm		kg	1,147		割増等を含まない
	主配管 配管用炭素鋼管(SGP)					
K96007	両フランジ短管 250A×1489L		本	201,000		割増等を含まない
	機側操作盤					
K96009	W700×D400×H2000		面	4,380,000		割増等を含まない
	一般構造用溝形鋼					
K96012	SS400 180mm×75mm		kg	110		割増等を含まない
	寸切りボルト SUS304					
K96015	M20		本	375		割増等を含まない
	引込開閉器盤					
K96016	505W×1030H×200D(SUS)屋外屋根付壁掛型		面	800,000		割増等を含まない
	ポンプ制御盤					
K96017	900W×2100H×1100D(SUS)屋外屋根付背面自立防塵型		面	11,000,000		割増等を含まない
	保安機盤					
K96018	300W×400H×160D(SUS)屋外屋根付壁掛型		面	300,000		割増等を含まない
	レジカプセル					
K96019			組	1,000		割増等を含まない
	ラック棒継手 SUS304					
K96020	30KN用,		本	78,800		割増等を含まない
	中間軸受 SUS304					
K96021			組	375,000		割増等を含まない
	開度発信器					
K96022	シンクロ式		個	75,000		割増等を含まない
	開度受信器					
K96026	シンクロ式		個	62,500		割増等を含まない
	旗蝶番					
K96027	t4*103		個	400		割増等を含まない
	南京錠					
K96028	40サイズ		個	1,010		割増等を含まない

SK05H

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 土場川地区
工事名	土場川県ば第322号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	チェーン					
K96029	φ13*400		個	6,250		割増等を含まない
	シャックル					
K96030	SB12		個	1,880		割増等を含まない
	レジンカプセル					
K96031	R-25N R-16N		個	1,000		割増等を含まない
	寸切りボルト SUS304					
K96032	-		組	380		割増等を含まない
	寸切りB・N・SW					
K96034	M16・200 SUS304		組	380		割増等を含まない
	ケミカルセッター					
K96035	M16		組	1,000		割増等を含まない
	ステンレス丸鋼					
K96037	SUS304 φ18		kg	730		割増等を含まない
	ステンレス綱管					
K96038	SUS304 20A t=3		kg	935		割増等を含まない
	ステンレス溝形綱					
K96039	SUS304 [130*65*6		kg	1,030		割増等を含まない
	主配管 両フランジ可とう管					
K96051	250A×500L		本	321,000		割増等を含まない
	主配管 配管用炭素鋼鋼管(SGP)					
K96054	片フランジ90° 曲管 250A		本	104,000		割増等を含まない
	主配管 配管用炭素鋼鋼管(SGP)					
K96055	片フランジ短管 (スティフナー付) 250A×1019 L		本	198,000		割増等を含まない
	水中ポンプ(着脱式)					
K96068	φ250mm,		台	5,220,000		割増等を含まない
	電磁流量計(水中型)					
K96069	変換器別置, 300A, フランジ型		台	3,100,000		割増等を含まない
	投込式水位計					
K96071	中空式専用ケーブル30m (中継箱・発信器含む)		台	1,200,000		割増等を含まない
	電極式水位計					
K96072	3PLL, 保護用防波管VP φ75ー4m付		台	30,000		割増等を含まない
	水密ゴム					
K96077	P型30×75		kg	24,000		割増等を含まない
	水密ゴム					
K96078	T型15×80形		kg	20,000		割増等を含まない
	電動ラック式開閉装置					
K96079	30KN用,		基	4,322,000		割増等を含まない
	ラック棒 SUS304					
K96081	30KN用,		本	859,000		割増等を含まない
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)					
P27052	2心 断面積5.5		m	365		
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)					
P27065	3心 断面積5.5		m	523		
	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)					
P27186	15心 断面積2.0		m	947		
	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)					
P27188	20心 断面積2.0		m	1,259		
	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)					
P27192	静電遮蔽付 3心 断面積2.0		m	303		
	厚鋼電線管					
P27410	G28 長3.66m ねじつき		本	2,740		
	厚鋼電線管					
P27411	G36 長3.66m ねじつき		本	3,530		
	厚鋼電線管					
P27413	G54 長3.66m ねじつき		本	5,855		
	波付硬質合成樹脂管					
P27437	波付ポリエチレン電線管 (FEP) 径30		m	265		
	波付硬質合成樹脂管					
P27439	波付ポリエチレン電線管 (FEP) 径50		m	347		
	金属製可とう電線管 ビニル被覆					
P27463	2種 30mm		m	1,014		
	金属製可とう電線管 ビニル被覆					
P27464	2種 38mm		m	1,260		
	金属製可とう電線管 ビニル被覆					
P27466	2種 63mm		m	3,155		
	埋設物標示テープ					
P39101	幅150mm 50m 2倍ぶ リエレンクロス		巻	9,400		
	ユニオンカップリング					
P96001	金属製可とう電線管 #63用、		個	1,955		
	ユニオンカップリング					
P96002	金属製可とう電線管 #38用、		個	848		
	ユニオンカップリング					
P96003	金属製可とう電線管 #30用、		個	603		
	ボックスコネクタ					
P96004	金属製可とう電線管 #63用、		個	867		
	ボックスコネクタ					
P96005	金属製可とう電線管 #38用、		個	205		
	ボックスコネクタ					
P96006	金属製可とう電線管 #30用、		個	140		
	ベルマウス					
P96007	FEP50用		個	570		
	ベルマウス					
P96008	FEP30用		個	534		
	異種管接続材					
P96009	FEP50用 H型		組	6,115		

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 土場川地区
工事名	土場川県ば第322号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単- 1号 ***					
T00001	低圧電力ケーブル・配線工		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	管内, CVケーブル, 600v4心, 3.5mm2, 地中・屋外・屋内					
S02116	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル (CV)	1,000	m	462	462	S単 27号
S02115	電工	0.055	人	27,234	1,498	S単 4号
	合 計				1,960	算出数量 1,000 m
	単 価		m		1,960	
	*** T単- 2号 ***					
T00002	電線管支持材取付		個		1,000 個	歩A 当たり算出
	ダクターチャンネルD1					
S02116	電線管支持材	1,000	本	1,220	1,220	S単 41号
S02115	電工	0.150	人	27,234	4,085	S単 4号
	合 計				5,305	算出数量 1,000 個
	単 価		個		5,305	
	*** T単- 3号 ***					
T00003	ハンドホール据付		基		10,000 基	歩A 当たり算出
	900型,					
S02116	ハンドホール900型	1,000	基	118,000	118,000	[1] S単 43号
S02115	土木一般世話役	1,600	人	36,210	57,936	[2] S単 5号
S02115	特殊作業員	0,300	人	30,702	9,211	[3] S単 6号
S02115	普通作業員	3,800	人	22,644	86,047	[4] S単 3号
S16001	バックホウ[クローラ型・クレーン機能付き・排対型(1次)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t,, 運転1時間当たり算出, 機械損料等+燃料+運転労務, 軽油	14,900	時間	10,107	150,594	[5] S単 51号
Y10004	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細: ([2]+[3]+[4]+[5])	0.080		303,788	24,303	
	合 計				446,091	算出数量 10,000 基
	単 価		基		44,609	
	*** T単- 4号 ***					
T00004	合成樹脂多孔管		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	φ50, 3条1段					
S02116	合成樹脂製多孔管	10,000	m	5,670	56,700	S単 42号
S02115	土木一般世話役	0.070	人	36,210	2,535	S単 5号
S02115	特殊作業員	0.110	人	30,702	3,377	S単 6号
S02115	普通作業員	0.150	人	22,644	3,397	S単 3号
	合 計				66,009	算出数量 10,000 m
	単 価		m		6,601	
	*** T単- 5号 ***					
T00005	フランジ継手歩掛かり		口		1,000 口	歩A 当たり算出
	80A、水道事業必携P54					
S02115	配管工	0.110	人	26,622	2,928	S単 2号

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 土場川地区				
工事名	土場川県ば第322号工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	普通作業員	0.110	人	22,644	2,491	S単 3号
Y00004	雑品	0.010		5,419	54	
	合 計				5,473	算出数量 1.000 口
	単 価		口		5,473	
	*** T単- 6号 ***					
T00006	フランジ継手歩掛かり		口		1.000 口	歩A 当たり算出
	200A、水道事業必携P54					
S02115	配管工	0.130	人	26,622	3,461	S単 2号
S02115	普通作業員	0.130	人	22,644	2,944	S単 3号
Y00004	雑品	0.010		6,405	64	
	合 計				6,469	算出数量 1.000 口
	単 価		口		6,469	
	*** T単- 7号 ***					
T00007	フランジ継手歩掛かり		口		1.000 口	歩A 当たり算出
	250A、水道事業必携P54					
S02115	配管工	0.150	人	26,622	3,993	S単 2号
S02115	普通作業員	0.150	人	22,644	3,397	S単 3号
Y00004	雑品	0.010		7,390	74	
	合 計				7,464	算出数量 1.000 口
	単 価		口		7,464	
	*** T単- 8号 ***					
T00008	フランジ継手歩掛かり		口		1.000 口	歩A 当たり算出
	350A、水道事業必携P54					
S02115	配管工	0.170	人	26,622	4,526	S単 2号
S02115	普通作業員	0.170	人	22,644	3,849	S単 3号
Y00004	雑品	0.010		8,375	84	
	合 計				8,459	算出数量 1.000 口
	単 価		口		8,459	
	*** T単- 9号 ***					
T00009	電動バタフライ弁設置		基		1.000 基	歩A 当たり算出
S02115	配管工	0.240	人	26,622	6,389	S単 2号
S02115	普通作業員	0.610	人	22,644	13,813	S単 3号
	合 計				20,202	算出数量 1.000 基
	単 価		基		20,202	

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 土場川地区
工事名	土場川県ば第322号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
K96002	吊りピン		組	13,800		S 単 101号
K96007	主配管 配管用炭素鋼鋼管 (SGP) 両フランジ短管 250A×1489L		本	201,000		S 単 88号
K96009	機側操作盤 W700×D400×H2000		面	4,380,000		S 単 105号
K96015	寸切りボルト SUS304 M20		本	375		S 単 120号
K96016	引込開閉器盤 505W×1030H×200D (SUS) 屋外屋根付壁掛型		面	800,000		S 単 92号
K96017	ポンプ制御盤 900W×2100H×1100D (SUS) 屋外屋根付背面自立防塵型		面	11,000,000		S 単 94号
K96018	保安機盤 300W×400H×160D (SUS) 屋外屋根付壁掛型		面	300,000		S 単 93号
K96019	レジンカプセル		組	1,000		S 単 119号
K96020	ラック棒継手 SUS304 30KN用,		本	78,800		S 単 100号
K96021	中間軸受 SUS304		組	375,000		S 単 102号
K96022	開度発信器 シンクロ式		個	75,000		S 単 103号
K96026	開度受信器 シンクロ式		個	62,500		S 単 104号
K96027	旗蝶番 t4*103		個	400		S 単 106号
K96028	南京錠 40サイズ		個	1,010		S 単 107号
K96029	チェーン φ13*400		個	6,250		S 単 108号
K96030	シャックル SB12		個	1,880		S 単 109号
K96031	レジンカプセル R-25N R-16N		個	1,000		S 単 110号
K96032	寸切りボルト SUS304 -		組	380		S 単 111号
K96034	寸切りB・N・SW M16・200 SUS304		組	380		S 単 112号
K96035	ケミカルセッター M16		組	1,000		S 単 113号
K96051	主配管 両フランジ可とう管 250A×500L		本	321,000		S 単 89号
K96054	主配管 配管用炭素鋼鋼管 (SGP) 片フランジ90° 曲管 250A		本	104,000		S 単 90号
K96055	主配管 配管用炭素鋼鋼管 (SGP) 片フランジ短管 (スティフナー付) 250A×1019 L		本	198,000		S 単 91号
K96068	水中ポンプ (着脱式) φ250mm,		台	5,220,000		S 単 87号
K96069	電磁流量計 (水中型) 変換器別置, 300A, フランジ型		台	3,100,000		S 単 95号
K96071	投込式水位計 中空式専用ケーブル30m (中継箱・発信器含む)		台	1,200,000		S 単 96号
K96072	電極式水位計 3PLL, 保護用防波管VP φ75-4m付		台	30,000		S 単 97号
K96077	水密ゴム P型30×75		kg	24,000		S 単 117号
K96078	水密ゴム T型15×80形		kg	20,000		S 単 118号
K96079	電動ラック式開閉装置 30KN用,		基	4,322,000		S 単 98号
K96081	ラック棒 SUS304 30KN用,		本	859,000		S 単 99号
P96019	配管用炭素鋼鋼管 (SGP) 両フランジ短管 (スティフナー付) 80A×1976L		本	88,300		S 単 17号
P96020	配管用炭素鋼鋼管 (SGP) 両フランジ短管 (スティフナー付) 200A×1100L		本	188,000		S 単 13号
P96021	配管用炭素鋼鋼管 (SGP) 両フランジ短管 200A×245L		本	90,300		S 単 12号
P96022	配管用炭素鋼鋼管 (SGP) 両フランジ短管 80A×500L		本	45,400		S 単 19号
P96023	配管用炭素鋼鋼管 (SGP) 両フランジ短管 (スティフナー付) 250A×1600L		本	284,000		S 単 7号
P96024	両フランジ可とう管 80A×350L		本	113,000		S 単 16号
P96026	配管用炭素鋼鋼管 (SGP) 片フランジ短管 (スティフナー付) 80A×1100L		本	58,700		S 単 15号
P96027	配管用炭素鋼鋼管 (SGP) 両フランジ排水T字管 250A×80A		本	199,000		S 単 8号
P96028	配管用炭素用鋼鋼管 (SGP) 両フランジ90° 曲管 80A		本	83,400		S 単 20号
P96029	配管用炭素鋼鋼管 (SGP) 両フランジ片落管 250A×200A×825L		本	226,000		S 単 9号
P96030	配管用炭素鋼鋼管 (SGP) 両フランジ片落管 200A×350A×800L		本	304,000		S 単 10号
P96031	配管用炭素鋼鋼管 (SGP) 90° 曲管 80A		本	5,160		S 単 14号

SK05H

SK05H