

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 7 水流 第4030-2-4号

設計書番号 508-130-0074

白糠地区水産流通基盤整備工事

実施 設計書

上北郡六ヶ所村大字泊 地先

2 0 2 7 年 0 3 月 2 5 日まで

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工延長 L = 10 m		
	南防波堤	10	m
	本体工（捨ブロック式）	10	m
設計額	247,951,000 円（内消費税 22,541,000 円）	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書（本01）

工事名	白糠地区水産流通基盤整備工事				事業区分 工事区分	漁港整備 防波堤・防砂堤・導流堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防波堤・防砂堤・導流堤 南防波堤							
		式	1		134,021,689		
本体工（捨ブロック式）							
		式	1		134,021,689		
捨ブロック工							
		式	1		134,021,689		
方塊ブロック据付	35.8t/個						内 1号
		個	92		41,566,566		
シーロック40.0tB型製作	高炉B 18-8-40 W/C≤55%						内 2号
		個	44		26,758,880		
シーロック40.0tB型据付	39.97t/個						内 3号
		個	139		65,696,243		
直接工事費							
		式	1		134,021,689		
共通仮設							
		式	1		22,689,770		
共通仮設費							
		式	1		15,104,770		
回航・えい航費							
		式	1		8,837,770		
回航費	起重機船(旋回)鋼D250t吊						内 4号
		式	1		8,837,770		
運搬費							
		式	1		5,504,000		
建設機械器具等運搬	クローラクレーン100～150t吊						内 5号
		式	1		5,504,000		

設計内訳書（本01）

工事名	白糠地区水産流通基盤整備工事					事業区分 工事区分	漁港整備 防波堤・防砂堤・導流堤	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場環境改善費								
			式	1		763,000		
現場環境改善費（率計上）								
			式	1		763,000		
共通仮設費（率計上）								
			式	1		7,585,000		
純工事費								
			式	1		156,711,459		
現場管理費								
			式	1		38,112,000		
工事原価								
			式	1		194,823,459		
一般管理費等								
			式	1		30,586,541		
工事価格								
			式	1		225,410,000		
消費税額及び地方消費税額								
			式	1		22,541,000		
工事費計								
			式	1		247,951,000		

#

主工種 54:構造物工事（漁港）

現場環境改善費対象工事費	134, 021, 689	直接工事費	134, 021, 689	事業損失	0
非対象額計（－）	0				
管理費区分 1	0	（橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費）			
管理費区分 2， 7	0	（工場原価）			
管理費区分 5	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分 9	0	（間接費非対象額）			
管理費区分 T	0	（直接工事費に含まれる処分費等）			
対象額 支給品費（＋）	0				
無償貸付機械評価額（＋）	0				
現場環境改善費対象額（P i）					
単独（追加工事）	134, 021, 689	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率（補正前）	0. 57%		0. 00%		0. 00%
市街地補正	市街地以外				
率（補正後）	0. 57%		0. 00%		
計上額	763, 000		0		0
				調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種 54:構造物工事（漁港）

共通仮設費（積上分）	14,341,770				
回航・えい航費	8,837,770	運搬費	5,504,000	準備費	0
事業損失防止施設費	0	安全費	0	役務費	0
技術管理費	0	水雷・傷害等保険料	0	営繕費	0
現場環境改善費	0				
共通仮設費計					22,689,770

現場管理費

主工種 54:構造物工事（漁港）

単独（追加工事）純工事費	156,711,459	単独（追加工事）直接工事費	134,021,689	単独（追加工事）共通仮設費	22,689,770
非対象額計（－）		0			
管理費区分2,7		0	（工場原価）		
管理費区分5		0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9		0	（間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）		
対象額 支給品費（＋）		0			
支給品で扱う桁等購入費（＋）		0			
無償貸付機械評価額（＋）		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	156,711,459	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）	156,711,459		0		0
現場管理費 率（補正前）	22.35%		0.00%		0.00%
施工地域等補正	0.50%		0.00%		
施工時期補正	0.76%		0.00%		
緊急工事補正	0.00%		0.00%		
砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%		
率（補正後） 週休2日 4週8休以上 1.03	24.32%		0.00%		
計上額	38,112,000		0		0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 54:構造物工事（漁港）

工事原価	194,823,459				
純工事費	156,711,459	現場管理費	38,112,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）	0				
管理費区分9	0		(支給品を除く間接費非対象額)		
管理費区分T	0		(全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額)		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	194,823,459	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	194,823,459		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	15.66%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.00000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.00000000
率（補正後）	15.66%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	194,823,459		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	30,586,541				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年7月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年7月	係 数 ラ ン ク	8
基 準 適 用 年 月	2026年7月		
単 価 地 区	六ヶ所村		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	54:構造物工事（漁港）		
施 工 地 域 等 補 正	山間僻地及び離島（水産）		1. 00%
海 上 輸 送 に 要 す る 補 正	補正なし		1. 00
週 休 2 日 補 正	4週8休以上		1. 02

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	山間僻地及び離島（水産）	0.50%
工 期 日 数	232日間	
冬 期 日 数	145日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4級地	1.20%
施 工 時 期 補 正	自動設定	0.76%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0.00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0.00%
週 休 2 日 補 正	4週8休以上	1.03
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種 54:構造物工事（漁港）

費目	工種	対象額（円）	補正後率（％）	計上額（円）
	直接工事費			134,021,689
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				134,021,689
	共通仮設費（率分）	134,021,689	5.66	7,585,000
	回航・えい航費			8,837,770
	運搬費			5,504,000
現場環境改善費対象工事費				134,021,689
	現場環境改善費（率分）	134,021,689	0.57	763,000
現場管理費対象純工事費				156,711,459
	現場管理費	156,711,459	24.32	38,112,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				194,823,459
	一般管理費等	194,823,459	15.66	30,586,541
	業務委託費			0
工事価格				225,410,000
消費税等相当額				22,541,000
工事費計				247,951,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 1号	方塊ブロック据付	35.8t/個						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ブロック運搬据付・仮置 (陸上連携方式)		仮置, 本体方塊・直立消波・蓋ブロック, 35.8t/個, 標準, クロークレーン, (油圧駆動式) 150t吊, クロークレーン, (油圧駆動式) 1						単 1号 03-04-02 管理費区分: 0
			個	92	14,380	1,322,960		
ブロック運搬据付・仮置(海上一連)		据付, 本体方塊・直立消波・蓋ブロック, 35.8t/個, 標準, 起重機船(非航旋回), 鋼D 200t吊, 鋼D 800PS型, 1,400t, 21						単 2号 03-04-02 水上 管理費区分: 0
			個	23	408,518	9,395,914		
ブロック運搬据付・仮置(海上一連)		据付, 本体方塊・直立消波・蓋ブロック, 35.8t/個, 標準, 起重機船(非航旋回), 鋼D 200t吊, 鋼D 800PS型, 1,400t, 21						単 3号 03-04-02 水中 管理費区分: 0
			個	69	447,068	30,847,692		
合計								
						41,566,566		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 2号	シーロック40. 0tB型製作	高炉B 18-8-40 W/C≦55%						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
異形ブロック製作 DH108010		39. 97t, 鋼製型枠, 異形ブロック 30t以上40t未満, 39. 049m2, 17. 38m3, 標準, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 25t吊						単 4号 03-08-02 管理費区分：0
			個	44	518, 620	22, 819, 280		
クレーン拘束費 クローラクレーン100t吊								管理費区分：0
			式	1		3, 939, 600		
合計								
						26, 758, 880		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 3号	シーロック40. 0tB型据付	39. 97t/個					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ブロック運搬据付・仮置 (陸上連携方式) DH108050	仮置, 39. 97t/個, 標準, クローラクレーン, (油圧駆動式) 150t吊, クローラクレーン, (油圧駆動式) 150t吊, 標準, トレーラ, 50t積, 1個,	個	139	13, 910	1, 933, 490		単 5号 03-08-02 管理費区分 : 0
ブロック運搬据付・仮置(海上一連) DH108060	据付(乱積), 39. 97t/個, 標準, 起重機船(非航旋回), 鋼D 250t吊, 鋼D 1000PS型, 1, 600t, 21. 5km, 玉掛・玉外のど	個	39	439, 563	17, 142, 957		単 6号 03-08-02 据付、水上 管理費区分 : 0
ブロック運搬据付・仮置(海上一連) DH108060	据付(乱積), 39. 97t/個, 標準, 起重機船(非航旋回), 鋼D 250t吊, 鋼D 1000PS型, 1, 600t, 21. 5km, 玉掛・玉外のど	個	54	474, 609	25, 628, 886		単 7号 03-08-02 据付、水中 管理費区分 : 0
ブロック運搬据付・仮置(海上一連) DH108060	仮置, 39. 97t/個, 標準, 起重機船(非航旋回), 鋼D 250t吊, 鋼D 1000PS型, 1, 600t, 21. 5km, 玉掛・玉外のどちら	個	24	439, 563	10, 549, 512		単 8号 03-08-02 仮置、水上 管理費区分 : 0
ブロック運搬据付・仮置(海上一連) DH108060	仮置, 39. 97t/個, 標準, 起重機船(非航旋回), 鋼D 250t吊, 鋼D 1000PS型, 1, 600t, 21. 5km, 玉掛・玉外のどちら	個	22	474, 609	10, 441, 398		単 9号 03-08-02 仮置、水中 管理費区分 : 0
合計					65, 696, 243		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 4号	回航費	起重機船(旋回)鋼D250t吊						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
回航費 起重機船(旋回)鋼D250t吊								管理費区分：0
		片道	2	4,418,885	8,837,770			
合計								
					8,837,770			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 5号	建設機械器具等運搬	クローラクレーン100～150t吊						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復), クローラクレーン系80 超150下(ｸﾞﾑ2超3下), 標準(1.0)						単 10号 01-02-02
WB010350			回	2	2,752,000	5,504,000		
合計								
						5,504,000		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 1号 DH142140	ブロック運搬据付・仮置 (陸上連携方式)	仮置, 本体方塊・直立消波・蓋ブロック, 3 5. 8t/個, 標準, クロークレーン, (油圧駆動 式) 150t吊, クロークレーン, (油圧駆動式) 1	単位	個	単位数量	58	単価	14, 380
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
クロークレーン(油圧駆動式) 150t吊 DHT20660							単 11号 07-01-29 [] [1]	
			日	1	150, 445	150, 445	管理費区分 : 0	
クロークレーン(油圧駆動式) 150t吊 DHT20660							単 11号 07-01-29 [] [1]	
			日	1	150, 445	150, 445	管理費区分 : 0	
トレー 40t積 DHT20550							単 12号 07-01-34 [] [1]	
			日	3	124, 871	374, 613	管理費区分 : 0	
とび工 R0106							[] [1]	
			人	2	31, 930	63, 860	管理費区分 : 0	
普通作業員 R0102							[] [1]	
			人	4	22, 640	90, 560	管理費区分 : 0	
雑材料 全体の% ZS7H10030	0. 5%						[1] []	
			式	1		4, 149	管理費区分 : 0	
合計								
						834, 072		
単価							円／個	
						14, 380		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 2号 DH142150	ブロック運搬据付・仮置(海上一連)	据付, 本体方塊・直立消波・蓋ブロック, 3 5. 8t/個, 標準, 起重機船(非航旋回), 鋼D 200t吊, 鋼D 800PS型, 1, 400t, 21	単位	個	単位数量	10	単価	408, 518
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
起重機船(非航旋回) 鋼D 200t吊 DHT10560		運転1日当り, 標準, 4時間					単 13号 07-01-10 [] [1]	
			日	1	3, 234, 987	3, 234, 987	管理費区分 : 0	
引船 鋼D 800PS型 DHT11300		運転1日当り, 標準, 4時間, 8時間					単 14号 07-01-16 [] [1]	
			日	1	675, 453	675, 453	管理費区分 : 0	
とび工 R0106							[] [1]	
			人	2	31, 930	63, 860	管理費区分 : 0	
普通作業員 R0102							[] [1]	
			人	4	22, 640	90, 560	管理費区分 : 0	
雑材料 全体の% ZS7H10030		0. 5%					[1] []	
			式	1		20, 324	管理費区分 : 0	
合計						4, 085, 184		
						408, 518	円／個	
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 3号 DH142150	ブロック運搬据付・仮置(海上一連)	据付, 本体方塊・直立消波・蓋ブロック, 3 5. 8t/個, 標準, 起重機船(非航旋回), 鋼D 200t吊, 鋼D 800PS型, 1, 400t, 21	単位	個	単位数量	10	単価	447, 068
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
起重機船(非航旋回) 鋼D 200t吊 DHT10560		運転1日当り, 標準, 4時間					単 13号 07-01-10 [] [1]	
			日	1	3, 234, 987	3, 234, 987	管理費区分 : 0	
引船 鋼D 800PS型 DHT11300		運転1日当り, 標準, 4時間, 8時間					単 14号 07-01-16 [] [1]	
			日	1	675, 453	675, 453	管理費区分 : 0	
潜水士船 D 270PS型 3～5t吊 DHT11482		運転1日当り					単 15号 07-01-18 [] [1]	
			日	0. 8	547, 696	438, 156	管理費区分 : 0	
とび工 R0106							[] [1]	
			人	1	31, 930	31, 930	管理費区分 : 0	
普通作業員 R0102							[] [1]	
			人	3	22, 640	67, 920	管理費区分 : 0	
雑材料 全体の% ZS7H10030	0. 5%						[1] []	
			式	1		22, 242	管理費区分 : 0	
合計								
						4, 470, 688		
単価							円／個	
						447, 068		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 4号 DH108010	異形ﾌﾞﾛｯｸ製作	39. 97t, 鋼製型枠, 異形ﾌﾞﾛｯｸ 30t以上40t未満, 39. 049m2, 17. 38m3, 標準, ﾚﾌﾃﾚﾝｸﾚｰﾝ, (油圧伸縮ｼﾝｸﾞﾙ型) 25t吊	単位	個	単位数量	10	単価	518, 620
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 18-8-40 W/C≤55%		ZZ99*02500002	m3	175. 54	19, 350	3, 396, 699	管理費区分：0	
鋼製型枠 異形ﾌﾞﾛｯｸ 30t以上40t未満		L302050140	m2	390. 49	2, 010	784, 884	管理費区分：0	
型枠工 25tを超えて50t以下(ｸﾚｰﾝ抜き) 単価補正1. 100(FC0)		Q300705050	m2	390. 49	953	372, 136	管理費区分：0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工 25tを超えて50t以下(ｸﾚｰﾝ抜き) 単価補正1. 100(FC0)		Q300806050	m3	173. 8	2, 019	350, 902	管理費区分：0	
ﾚﾌﾃﾚﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型) (油圧伸縮ｼﾝｸﾞﾙ型) 25t吊		DHT20870	日	1. 56	52, 400	81, 744	単 16号 07-01-28 管理費区分：0	
ｸﾚｰﾝ(油圧駆動式) 100t吊		DHT20650	日	1. 62	123, 360	199, 843	単 17号 07-01-29 管理費区分：0	
合計						5, 186, 208		
単価						518, 620	円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 5号 DH108050	ブロック運搬据付・仮置 (陸上連携方式)	仮置, 39. 97t/個, 標準, クロークレーン, (油 圧駆動式) 150t吊, クロークレーン, (油圧駆 動式) 150t吊, 標準, トレー, 50t積, 1個,	単位	個	単位数量	61	単価	13, 910
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
クロークレーン(油圧駆動式) 150t吊	DHT20660						単 11号 07-01-29 [] [1]	
			日	1	150, 445	150, 445	管理費区分 : 0	
クロークレーン(油圧駆動式) 150t吊	DHT20660						単 11号 07-01-29 [] [1]	
			日	1	150, 445	150, 445	管理費区分 : 0	
トレー 50t積	DHT20560						単 18号 07-01-34 [] [1]	
			日	3	129, 678	389, 034	管理費区分 : 0	
とび工	R0106						[] [1]	
			人	2	31, 930	63, 860	管理費区分 : 0	
普通作業員	R0102						[] [1]	
			人	4	22, 640	90, 560	管理費区分 : 0	
雑材料 全体の%	ZS7H10030	0. 5%					[1] []	
			式	1		4, 221	管理費区分 : 0	
合計								
						848, 565		
単価							円／個	
						13, 910		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 6号 DH108060	ブロック運搬据付・仮置(海上一連)	据付(乱積), 39. 97t/個, 標準, 起重機 船(非航旋回), 鋼D 250t吊, 鋼D 1000 PS型, 1, 600t, 21. 5km, 玉掛・玉外のど	単位	個	単位数量	11	単価	439, 563
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
起重機船(非航旋回) 鋼D 250t吊 DHT10570		運転1日当り, 標準, 4時間					単 19号 07-01-10 [] [1]	
			日	1	3, 883, 164	3, 883, 164	管理費区分 : 0	
引船 鋼D 1000PS型 DHT11310		運転1日当り, 標準, 4時間, 8時間					単 20号 07-01-16 [] [1]	
			日	1	773, 561	773, 561	管理費区分 : 0	
とび工 R0106							[] [1]	
			人	2	31, 930	63, 860	管理費区分 : 0	
普通作業員 R0102							[] [1]	
			人	4	22, 640	90, 560	管理費区分 : 0	
雑材料 全体の% ZS7H10030		0. 5%					[1] []	
			式	1		24, 055	管理費区分 : 0	
合計						4, 835, 200		
						439, 563	円／個	
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 7号 DH108060	ブロック運搬据付・仮置(海上一連)	据付(乱積), 39. 97t/個, 標準, 起重機船(非航旋回), 鋼D 250t吊, 鋼D 1000PS型, 1, 600t, 21. 5km, 玉掛・玉外のど	単位	個	単位数量	11	単価	474, 609
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
起重機船(非航旋回) 鋼D 250t吊 DHT10570		運転1日当り, 標準, 4時間					単 19号 07-01-10 [] [1]	
			日	1	3, 883, 164	3, 883, 164	管理費区分 : 0	
引船 鋼D 1000PS型 DHT11310		運転1日当り, 標準, 4時間, 8時間					単 20号 07-01-16 [] [1]	
			日	1	773, 561	773, 561	管理費区分 : 0	
潜水士船 D 270PS型 3～5t吊 DHT11482		運転1日当り					単 15号 07-01-18 [] [1]	
			日	0. 8	547, 696	438, 156	管理費区分 : 0	
とび工 R0106							[] [1]	
			人	1	31, 930	31, 930	管理費区分 : 0	
普通作業員 R0102							[] [1]	
			人	3	22, 640	67, 920	管理費区分 : 0	
雑材料 全体の% ZS7H10030		0. 5%					[1] []	
			式	1		25, 973	管理費区分 : 0	
合計								
						5, 220, 704		
単価							円／個	
						474, 609		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 8号 DH108060	ブロック運搬据付・仮置(海上一連)	仮置, 39. 97t/個, 標準, 起重機船(非航旋回), 鋼D 250t吊, 鋼D 1000PS型, 1, 600t, 21. 5km, 玉掛・玉外のどちら	単位	個	単位数量	11	単価	439, 563
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
起重機船(非航旋回) 鋼D 250t吊 DHT10570		運転1日当り, 標準, 4時間					単 19号 07-01-10 [] [1]	
			日	1	3, 883, 164	3, 883, 164	管理費区分 : 0	
引船 鋼D 1000PS型 DHT11310		運転1日当り, 標準, 4時間, 8時間					単 20号 07-01-16 [] [1]	
			日	1	773, 561	773, 561	管理費区分 : 0	
とび工 R0106							[] [1]	
			人	2	31, 930	63, 860	管理費区分 : 0	
普通作業員 R0102							[] [1]	
			人	4	22, 640	90, 560	管理費区分 : 0	
雑材料 全体の% ZS7H10030		0. 5%					[1] []	
			式	1		24, 055	管理費区分 : 0	
合計						4, 835, 200		
						439, 563	円／個	
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 9号 DH108060	ブロック運搬据付・仮置(海上一連)	仮置, 39. 97t/個, 標準, 起重機船(非航旋回), 鋼D 250t吊, 鋼D 1000PS型, 1, 600t, 21. 5km, 玉掛・玉外のどちら	単位	個	単位数量	11	単価	474, 609
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
起重機船(非航旋回) 鋼D 250t吊 DHT10570		運転1日当り, 標準, 4時間					単 19号 07-01-10 [] [1]	
			日	1	3, 883, 164	3, 883, 164	管理費区分 : 0	
引船 鋼D 1000PS型 DHT11310		運転1日当り, 標準, 4時間, 8時間					単 20号 07-01-16 [] [1]	
			日	1	773, 561	773, 561	管理費区分 : 0	
潜水士船 D 270PS型 3～5t吊 DHT11482		運転1日当り					単 15号 07-01-18 [] [1]	
			日	0. 8	547, 696	438, 156	管理費区分 : 0	
とび工 R0106							[] [1]	
			人	1	31, 930	31, 930	管理費区分 : 0	
普通作業員 R0102							[] [1]	
			人	3	22, 640	67, 920	管理費区分 : 0	
雑材料 全体の% ZS7H10030		0. 5%					[1] []	
			式	1		25, 973	管理費区分 : 0	
合計								
						5, 220, 704		
単価							円／個	
						474, 609		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 10号 WB010350	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復), クローラークレーン系80 超150下(クラム2超3下), 標準(1. 0)	単位	回	単位数量	1	単価	2, 752, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員							[] [1]	
	R0101		人	11. 3	30, 700	346, 910	管理費区分 : 0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 60t吊							[] [1]	
単価補正1. 000	L001130012		日	3. 1	102, 000	316, 200	管理費区分 : 0	
運搬費等率							[1] []	
	ZS7210040	315%	式	1		2, 088, 796	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		94	管理費区分 : 0	
合計						2, 752, 000		
単価						2, 752, 000	円/回	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 11号 DHT20660	クローラークレーン(油圧駆動式) 150t吊		単位	日	単位数量	1	単価	150, 445
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油								
Z304010090			L	119	155	18, 445	管理費区分 : 0	
クローラークレーン (油圧駆動式) 150t吊								
L301010200			日	1	132, 000	132, 000	管理費区分 : 0	
合計						150, 445		
単価						150, 445	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 12号 DHT20550	トレーラ 40t積		単位	日	単位数量	1	単価	124, 871
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		Z304010090					管理費区分：0	
L			183	155	28, 365			
運転手(特殊)		R0114					管理費区分：0	
人			1	35, 090	35, 090			
トレーラ[セミ] 40t積		機械条件: 運転時間当り 損料 M302720000					管理費区分：0	
時間			6. 3	2, 420	15, 246			
トレーラ[セミ] 40t積		機械条件: 供用日当り 損料 M302720000					管理費区分：0	
日			1. 9	24, 300	46, 170			
合計						124, 871		
単価						124, 871	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 13号 DHT10560	起重機船(非航旋回) 鋼D 200t吊	運転1日当り, 標準, 4時間	単位	日	単位数量	1	単価	3, 234, 987
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重油A		Z304010170					管理費区分 : 0	
L			449	129	57, 921			
船団長		R3004					管理費区分 : 0	
人			3. 05	35, 190	107, 329			
高級船員		R0126					管理費区分 : 0	
人			3. 05	35, 190	107, 329			
普通船員		R0127					管理費区分 : 0	
人			18. 3	28, 760	526, 308			
起重機船[旋回・ディーゼル式] D 200t吊		機械条件: 運転時間当り 損料 M300560000					管理費区分 : 0	
時間			4	64, 000	256, 000			
起重機船[旋回・ディーゼル式] D 200t吊		機械条件: 供用日当り 損料 M300560000					管理費区分 : 0	
日			4. 3	507, 000	2, 180, 100			
合計						3, 234, 987		
単価						3, 234, 987	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 14号 DHT11300	引船 鋼D 800PS型	運転1日当り, 標準, 4時間, 8時間	単位	日	単位数量	1	単価	675, 453
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重油A		Z304010170					管理費区分 : 0	
L			364	129	46, 956			
高級船員		R0126					管理費区分 : 0	
人			6. 1	35, 190	214, 659			
普通船員		R0127					管理費区分 : 0	
人			3. 05	28, 760	87, 718			
引船[鋼製] D 800PS型		機械条件: 運転時間当り 損料 M301140000					管理費区分 : 0	
時間			4	6, 710	26, 840			
引船[鋼製] D 800PS型		機械条件: 供用日当り 損料 M301140000					管理費区分 : 0	
日			4. 3	69, 600	299, 280			
合計						675, 453		
単価						675, 453	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 15号 DHT11482	潜水士船 D 270PS型 3～5t吊	運転1日当り	単位	日	単位数量	1	単価	547, 696
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油 免税								
Z304010130			L	129	124	15, 996	管理費区分：0	
潜水世話役								
R3008			人	0. 61	58, 960	35, 965	管理費区分：0	
潜水士								
R0128			人	3. 05	58, 960	179, 828	管理費区分：0	
潜水連絡員								
R0129			人	3. 05	36, 820	112, 301	管理費区分：0	
潜水送気員								
R0130			人	3. 05	36, 520	111, 386	管理費区分：0	
潜水士船 D 270PS型 3～5t吊		機械条件:運転日当り損料						
M301296000			日	1	13, 100	13, 100	管理費区分：0	
潜水士船 D 270PS型 3～5t吊		機械条件:供用日当り損料						
M301296000			日	4. 3	18, 400	79, 120	管理費区分：0	
合計						547, 696		
単価						547, 696	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 16号 DHT20870	ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 25t吊		単位	日	単位数量	1	単価	52, 400
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊							管理費区分：0	
L301010270			日	1	52, 400	52, 400		
合計						52, 400	円／日	
単価						52, 400		

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 17号 DHT20650	クローラクレーン(油圧駆動式) 100t吊		単位	日	単位数量	1	単価	123, 360
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油							管理費区分：0	
Z304010090			L	112	155	17, 360		
クローラクレーン (油圧駆動式) 100t吊							管理費区分：0	
L301010190			日	1	106, 000	106, 000		
合計						123, 360	円／日	
単価						123, 360		

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 18号 DHT20560	トレーラ 50t積		単位	日	単位数量	1	単価	129, 678
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		Z304010090					管理費区分：0	
L			183	155	28, 365			
運転手(特殊)		R0114					管理費区分：0	
人			1	35, 090	35, 090			
トレーラ[セミ] 50t積		機械条件:運転時間当り損料					管理費区分：0	
時間			6. 3	2, 610	16, 443			
トレーラ[セミ] 50t積		機械条件:供用日当り損料					管理費区分：0	
日			1. 9	26, 200	49, 780			
合計						129, 678		
単価						129, 678	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 19号 DHT10570	起重機船(非航旋回) 鋼D 250t吊	運転1日当り, 標準, 4時間	単位	日	単位数量	1	単価	3, 883, 164
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重油A		Z304010170					管理費区分 : 0	
L			562	129	72, 498			
船団長		R3004					管理費区分 : 0	
人			3. 05	35, 190	107, 329			
高級船員		R0126					管理費区分 : 0	
人			3. 05	35, 190	107, 329			
普通船員		R0127					管理費区分 : 0	
人			18. 3	28, 760	526, 308			
起重機船[旋回・ディーゼル式] D 250t吊		機械条件: 運転時間当り損料 M300570000					管理費区分 : 0	
時間			4	80, 500	322, 000			
起重機船[旋回・ディーゼル式] D 250t吊		機械条件: 供用日当り損料 M300570000					管理費区分 : 0	
日			4. 3	639, 000	2, 747, 700			
合計						3, 883, 164		
単価						3, 883, 164	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 20号 DHT11310	引船 鋼D 1000PS型	運転1日当り, 標準, 4時間, 8時間	単位	日	単位数量	1	単価	773, 561
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重油A		Z304010170					管理費区分：0	
			L	456	129	58, 824		
高級船員		R0126					管理費区分：0	
			人	6. 1	35, 190	214, 659		
普通船員		R0127					管理費区分：0	
			人	3. 05	28, 760	87, 718		
引船〔鋼製〕 D 1, 000PS型		機械条件: 運転時間当り 損料 M301150000					管理費区分：0	
			時間	4	8, 490	33, 960		
引船〔鋼製〕 D 1, 000PS型		機械条件: 供用日当り 損料 M301150000					管理費区分：0	
			日	4. 3	88, 000	378, 400		
合計						773, 561	円／日	
						773, 561		
単価								

登 録 単 価

[illegible]

工事数量総括表(本01)

工事名	白糠地区水産流通基盤整備工事				事業区分 工事区分	漁港整備 防波堤・防砂堤・導流堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
防波堤・防砂堤・導流堤 南防波堤		式		1			
本体工（捨ブロック式）		式		1			
捨ブロック工		式		1			
方塊ブロック据付	35.8t/個	個		92			
シーロック40.0tB型製作	高炉B 18-8-40 W/C≦55%	個		44			
シーロック40.0tB型据付	39.97t/個	個		139			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
回航・えい航費		式		1			
回航費	起重機船(旋回)鋼D250t吊	式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	白糠地区水産流通基盤整備工事				事業区分 工事区分	漁港整備 防波堤・防砂堤・導流堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
運搬費		式		1			
建設機械器具等運搬	クローラクレーン100～150t吊	式		1			
現場環境改善費		式		1			
現場環境改善費（率計上）		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			

工事数量総括表(本01)

[illegible]

入力データリスト（本01）

工事名	白糠地区水産流通基盤整備工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
防波堤・防砂堤・導流堤 (0001) 南防波堤	式	1		134,021,689	
本体工（捨ブロック式） (0002)	式	1		134,021,689	オプション入力
捨ブロック工 (0003)	式	1		134,021,689	オプション入力 工種 54: 構造物工事（漁港）
方塊ブロック据付 (0004)	個	92		41,566,566	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 8 週休2日補正 4週8休以上
ブロック運搬据付・仮置 (陸上連携方式)	個	92	14,380	1,322,960	DH142140 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 8 単価補正
J01 作業種類		仮置			
J02 ブロック種類		本体方塊・直立消波・蓋ブロック			
J03 ブロック質量		35.8t/個			
J04 クレーンの指定		標準			
J05 据付・仮置用クレーンの機種		クローラークレーン			
J07 クローラークレーンの規格		(油圧駆動式)150t吊			
J08 積込用クレーンの機種		クローラークレーン			
J10 クローラークレーンの規格		(油圧駆動式)150t吊			
J11 運搬車両の指定		標準			
J12 運搬車両の機種		トレーラ			
J14 トレーラの規格		40t積			
J15 運搬車両1台のブロック積載個数		1個			

入力データリスト（本01）

工事名	白糠地区水産流通基盤整備工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J16 往復平均運搬距離		0.1km			
J18 労務編成		玉掛・玉外のどちらも陸上(水上)			
ブロック運搬据付・仮置(海上一連)	個	23	408,518	9,395,914	DH142150 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 8 単価補正
J01 作業種類		据付			
J02 ブロック種類		本体方塊・直立消波・蓋ブロック			
J03 ブロック質量		35.8t/個			
J04 クレーンの指定		標準			
J05 起重機船等の船種		起重機船(非航旋回)			
J07 起重機船(非航旋回)の規格		鋼D 200t吊			
J08 引船の規格		鋼D 800PS型			
J09 起重機船等の最大積載質量		1,400t			
J10 往復平均えい航距離		21.5km			
J11 労務編成		玉掛・玉外のどちらも陸上(水上)			
ブロック運搬据付・仮置(海上一連)	個	69	447,068	30,847,692	DH142150 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 8 単価補正
J01 作業種類		据付			
J02 ブロック種類		本体方塊・直立消波・蓋ブロック			
J03 ブロック質量		35.8t/個			
J04 クレーンの指定		標準			
J05 起重機船等の船種		起重機船(非航旋回)			
J07 起重機船(非航旋回)の規格		鋼D 200t吊			
J08 引船の規格		鋼D 800PS型			
J09 起重機船等の最大積載質量		1,400t			
J10 往復平均えい航距離		21.5km			
J11 労務編成		玉掛・玉外のどちらか水中の場合			
J12 水深区分		水深15m未満の場合			
シーロック40.0tB型製作 (0005)	個	44		26,758,880	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 六ヶ所村

入力データリスト（本01）

工事名	白糠地区水産流通基盤整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 8 週休2日補正 4週8休以上	
異形ブロック製作	個	44	518,620	22,819,280	DH108010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 8 単価補正	
J01 ブロック実質量		39.97t				
J02 型枠の指定		鋼製型枠				
J03 鋼製型枠の規格		異形ブロック 30t以上40t未満				
J06 ブロック1個当り型枠面積		39.049m2				
J07 ブロック1個当りコンクリート設計量		17.38m3				
J08 クレーンの設定方法		標準				
J09 型枠工用クレーンの機種		ラフテレンクレーン				
J10 型枠工用クレーンの規格		(油圧伸縮ジブ型)25t吊				
J11 コンクリート工用、製作転置用クレーン機種		クローラクレーン				
J13 コンクリート工用、製作転置用クレーン規格		(油圧駆動式)100t吊				
J14 鉄筋の計上数		0				
J35 吊鉄筋の計上数		0				
J40 ベット賃料の有無		無し				
J42 施工規模		50個未満				
J43 形式		消波ブロック製作(標準)				
J44 給熱養生の有無		無し				
クレーン拘束費 クローラクレーン100t吊	式	1		3,939,600	オプション入力 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 8 単価補正	
シーロック40.0tB型据付 (0006)	個	139		65,696,243	オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 個	

入力データリスト（本01）

工事名	白糠地区水産流通基盤整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 8 週休2日補正 4週8休以上	
ブロック運搬据付・仮置 (陸上連携方式)	個	139	13,910	1,933,490	DH108050 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 8 単価補正	
J01 作業種類		仮置				
J02 ブロック質量		39.97t/個				
J03 クレーンの指定		標準				
J04 据付・仮置用クレーンの機種		クローラクレーン				
J06 クローラクレーンの規格		(油圧駆動式)150t吊				
J07 積込用クレーンの機種		クローラクレーン				
J09 クローラクレーンの規格		(油圧駆動式)150t吊				
J10 運搬車両の指定		標準				
J11 運搬車両の機種		トレーラ				
J13 トレーラの規格		50t積				
J14 運搬車両1台のブロック積載個数		1個				
J15 往復平均運搬距離		0.1km				
J17 労務編成		玉掛・玉外のどちらも陸上(水上)				
ブロック運搬据付・仮置(海上一連)	個	39	439,563	17,142,957	DH108060 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 8 単価補正	
J01 作業種類		据付(乱積)				
J02 ブロック質量		39.97t/個				
J03 クレーンの指定		標準				
J04 起重機船等の船種		起重機船(非航旋回)				
J06 起重機船(非航旋回)の規格		鋼D 250t吊				
J07 引船の規格		鋼D 1000PS型				
J08 起重機船等の最大積載質量		1,600t				
J09 往復平均えい航距離		21.5km				
J10 労務編成		玉掛・玉外のどちらも陸上(水上)				

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				漁港整備
白糠地区水産流通基盤整備工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
ブロック運搬据付・仮置(海上一連)	個	54	474,609	25,628,886	DH108060 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 8 単価補正
J01 作業種類		据付(乱積)			
J02 ブロック質量		39.97t/個			
J03 クレーンの指定		標準			
J04 起重機船等の船種		起重機船(非航旋回)			
J06 起重機船(非航旋回)の規格		鋼D 250t吊			
J07 引船の規格		鋼D 1000PS型			
J08 起重機船等の最大積載質量		1,600t			
J09 往復平均えい航距離		21.5km			
J10 労務編成		玉掛・玉外のどちらか水中の場合			
J11 水深区分		水深15m未満の場合			
ブロック運搬据付・仮置(海上一連)	個	24	439,563	10,549,512	DH108060 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 8 単価補正
J01 作業種類		仮置			
J02 ブロック質量		39.97t/個			
J03 クレーンの指定		標準			
J04 起重機船等の船種		起重機船(非航旋回)			
J06 起重機船(非航旋回)の規格		鋼D 250t吊			
J07 引船の規格		鋼D 1000PS型			
J08 起重機船等の最大積載質量		1,600t			
J09 往復平均えい航距離		21.5km			
J10 労務編成		玉掛・玉外のどちらも陸上(水上)			
ブロック運搬据付・仮置(海上一連)	個	22	474,609	10,441,398	DH108060 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 8 単価補正
J01 作業種類		仮置			
J02 ブロック質量		39.97t/個			
J03 クレーンの指定		標準			
J04 起重機船等の船種		起重機船(非航旋回)			
J06 起重機船(非航旋回)の規格		鋼D 250t吊			
J07 引船の規格		鋼D 1000PS型			
J08 起重機船等の最大積載質量		1,600t			
J09 往復平均えい航距離		21.5km			

入力データリスト（本01）

工事名	白糠地区水産流通基盤整備工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J10 労務編成 J11 水深区分		玉掛・玉外のどちらか水中の場合 水深15m未満の場合			
直接工事費 (0007)	式	1		134,021,689	
共通仮設 (0008)	式	1		22,689,770	
共通仮設費 (0009)	式	1		15,104,770	
回航・えい航費 (0010)	式	1		8,837,770	工種 99:
回航費 (0011)	式	1		8,837,770	オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 8 週休2日補正 4週8休以上
回航費 起重機船(旋回)鋼D250t吊	片道	2	4,418,885	8,837,770	オプション入力 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 8 単価補正
運搬費					工種 99:

入力データリスト（本01）

工事名	白糠地区水産流通基盤整備工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0012)	式	1		5,504,000	
建設機械器具等運搬 (0013)	式	1		5,504,000	オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 8 週休2日補正 4週8休以上
重建設機械分解組立輸送	回	2	2,752,000	5,504,000	WB010350 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 8 単価補正
J01 作業区分		分解組立+輸送(往復)			
J02 機械質量区分		クローラークレーン系80超150下(クマ2超3下)			
J03 分解組立用クレーン賃料補正係数		標準(1.0)			
現場環境改善費 (0014)	式	1		763,000	
現場環境改善費（率計上） (0015)	式	1		763,000	
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0016)	式	1		7,585,000	
主たる工種	54:構造物工事（漁港）				
施工地域等補正	山間僻地及び離島（水産）		1.00%		
海上輸送に要する補正	補正なし		1.00		
週休2日補正	4週8休以上		1.02		
純工事費					

入力データリスト（本01）

工事名	白糠地区水産流通基盤整備工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0017)	式	1		156,711,459	
現場管理費 (0018)	式	1		38,112,000	
施工地域等補正	山間僻地及び離島（水産）		0.50%		
工期日数	232日間				
冬期日数	145日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	自動設定		0.76%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
週休2日補正	4週8休以上		1.03		
工事原価 (0019)	式	1		194,823,459	
一般管理費等 (0020)	式	1		30,586,541	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭の保証		0.04%		
工事価格 (0021)	式	1		225,410,000	
消費税額及び地方消費税額 (0022)	式	1		22,541,000	
工事費計 (0023)	式	1		247,951,000	