

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 メンテ 第459号

設計書番号 508-030-0096

五戸六戸線橋梁補修(下新井田橋)工事

実施 設計書

三戸郡五戸町字花道川原 地内

工 期 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工数量 N = 1 橋		
	舗装工	1	式
	橋梁付属物工	1	式
	橋梁補修工	1	式
設計額	59,598,000 円 (内消費税 5,418,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書（本01）

工事名	五戸六戸線橋梁補修(下新井田橋)工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
橋梁保全工事							
		式	1		22,270,442		
舗装工							
		式	1		4,676,574		
路面切削工							
		式	1		267,336		
路面切削	t=3～7cm						内 1号
		m2	340		213,266		
殻運搬(路面切削)							内 2号
		m3	21		54,070		
橋面防水工							
		式	1		3,134,850		
橋面防水	塗膜系防水						内 3号
		m2	357		3,134,850		
舗装打換え工	橋面車道部						
		式	1		1,086,733		
表層	(2)密粒度As (13)改質Ⅱ型 t=4cm						内 4号
		m2	259		595,325		
表層	(5)密粒度As (13F)改質Ⅱ型 t=3cm						内 5号
		m2	259		491,408		
舗装打換え工	車道部						
		式	1		66,015		
表層	(2)密粒度As (13)改質Ⅱ型 t=4cm						内 6号
		m2	15		37,500		
表層	(5)密粒度As (13F)改質Ⅱ型 t=3cm						内 7号
		m2	15		28,515		

設計内訳書（本01）

工事名	五戸六戸線橋梁補修(下新井田橋)工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装打換え工	橋面歩道部						
		式	1		121,640		
表層	(7)再生細粒度As (13F) t=3cm						内 8号
		m2	79		121,640		
縁石工							
		式	1		230,470		
縁石工							
		式	1		230,470		
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ	B種 (180/205×250×600)						内 9号
		m	36		230,470		
区画線工							
		式	1		19,695		
区画線工							
		式	1		19,695		
ペイント式区画線	W=15cm						内 10号
		m	117		19,695		
橋梁付属物工							
		式	1		10,272,032		
伸縮継手工							
		式	1		9,621,562		
鋼・ｺﾝｸﾞﾚｯﾄ製伸縮装置補修							内 11号
		m	32.2		9,621,562		
排水施設工							
		式	1		650,470		
排水管	管規格:鋼管						内 12号
		m	8		590,652		

設計内訳書（本01）

工事名	五戸六戸線橋梁補修(下新井田橋)工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
排水管撤去工							内 13号
		m	8		59,818		
橋梁補修工							
		式	1		2,450,867		
ゴム支承補修工							
		式	1		60,747		
ゴム支承表面保護工							内 14号
		式	1		60,747		
ひび割れ補修工							
		式	1		224,400		
低圧注入工法	エポキシ樹脂注入						内 15号
		構造物	1		224,400		
断面修復工							
		式	1		548,459		
左官工法							内 16号
		構造物	1		334,999		
モルタル注入工法							内 17号
		式	1		213,460		
表面被覆工							
		式	1		1,617,261		
表面処理工	シリコン・シリケート系						内 18号
		m2	345		1,617,261		
橋梁足場等設置工							
		式	1		461,058		
補修用足場工							
		式	1		461,058		

設計内訳書（本01）

工事名	五戸六戸線橋梁補修(下新井田橋)工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
吊足場工	片側朝顔防護 TYPE-E						内 19号
		m2	80		461,058		
構造物撤去工							
		式	1		33,071		
構造物取壊し工							
		式	1		42,284		
コンクリート構造物取壊し	無筋・有筋構造物						内 20号
		m3	2		20,435		
舗装版切断	アスファルト舗装版 t=7cm						内 21号
		m	16		11,744		
舗装版破碎	アスファルト舗装版 t=7cm						内 22号
		m2	15		3,570		
コンクリートはつり	平均はつり厚:3cmを超え6cm以下						内 23号
		m2	0.7		6,535		
運搬処理工							
		式	1		-9,213		
殻運搬	As殻、無筋・鉄筋Co殻						内 24号
		m3	6		11,282		
殻処分	As殻、無筋・鉄筋Co殻						内 25号
		m3	6		12,650		
現場発生品運搬	H1、H2						内 26号
		t	1.3		-33,145		
仮設工							
		式	1		4,126,675		
掘削工							
		式	1		1,184,560		

設計内訳書（本01）

工事名	五戸六戸線橋梁補修(下新井田橋)工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
河床等掘削	土砂						内 27号
		m3	340		184,960		
残土処理工	土砂						内 28号
		m3	340		999,600		
足場工							
		式	1		728,992		
足場工							内 29号
		掛m2	150		728,992		
工事用道路工							
		式	1		313,443		
工事用道路盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満						内 30号
		m3	40		122,382		
工事用道路撤去工							内 31号
		m3	40		191,061		
土留・仮締切工							
		式	1		1,382,880		
土のう	製作・設置・撤去						内 32号
		袋	160		1,382,880		
交通管理工							
		式	1		516,800		
交通誘導警備員							内 33号
		人日	34		516,800		
直接工事費							
		式	1		22,270,442		
共通仮設							
		式	1		5,840,000		

設計内訳書（本01）

工事名	五戸六戸線橋梁補修(下新井田橋)工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費							
		式	1		434,000		
運搬費							
		式	1		142,000		
建設機械運搬費	路面切削機（As舗装）						内 34号
		台	2		142,000		
現場環境改善費							
		式	1		292,000		
現場環境改善費（率計上）							
		式	1		292,000		
共通仮設費（率計上）							
		式	1		5,406,000		
純工事費							
		式	1		28,110,442		
現場管理費							
		式	1		17,479,000		
工事原価							
		式	1		45,589,442		
一般管理費等							
		式	1		8,590,558		
工事価格							
		式	1		54,180,000		
消費税額及び地方消費税額							
		式	1		5,418,000		
工事費計							
		式	1		59,598,000		

#

#

共通仮設費内訳

主工種 12:橋梁保全工事

共通仮設費（積上分）	142,000				
運搬費	142,000	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					5,840,000

現場管理費

主工種 12:橋梁保全工事

単独（追加工事）純工事費	28,110,442	単独（追加工事）直接工事費	22,270,442	単独（追加工事）共通仮設費	5,840,000
非対象額計（－）		-59,700			
管理費区分2,7		0	(工場原価)		
管理費区分5		0	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分9		-59,700	(間接費非対象額)		
管理費区分T		0	(全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額)		
対象額 支給品費（＋）		0			
支給品で扱う桁等購入費（＋）		0			
無償貸付機械評価額（＋）		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	28,170,142	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 (調整工事入力で使用)	27,814,932		0		0
現場管理費	率（補正前）	50.09%	0.00%		0.00%
	施工地域等補正	1.2	0.00%		
	施工時期補正	0.72%	0.00%		
	緊急工事補正	0.00%	0.00%		
	砂防・地滑り補正	0.00%	0.00%		
	ICT施工補正	1.0			
	率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.02	62.05%	0.00%		
	計上額	17,479,000	0		0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 12:橋梁保全工事

工事原価	45,589,442				
純工事費	28,110,442	現場管理費	17,479,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）	-59,700				
管理費区分9	-59,700	（支給品を除く間接費非対象額）			
管理費区分T	0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）			
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	45,649,142	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	45,293,932		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	18.79%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.00000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.00000000
率（補正後）	18.79%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	45,649,142		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	8,590,558				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年7月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年7月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年7月		
単 価 地 区	五戸町(旧五戸町)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	12:橋梁保全工事		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－1		1.4
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（２）－１	１．２
工 期 日 数	０日間	
冬 期 日 数	０日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	４級地	１．２０％
施 工 時 期 補 正	任意設定	０．７２％
緊 急 工 事 補 正	補正なし	０．００％
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	０．００％
I C T 施 工 補 正	補正なし	１．０
週 休 ２ 日 補 正	週休２日（月単位）	１．０２
工 期 延 長 日 数	０日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	１．００
財団法人等による補正	補正を行わない	１．００
契約保証に係る補正率	金銭的保証	０．０４％

間接費一覧

主工種 12:橋梁保全工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			22,270,442
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				22,270,442
	共通仮設費 (率分)	22,330,142	24.21	5,406,000
	運搬費			142,000
現場環境改善費対象工事費				22,270,442
	現場環境改善費 (率分)	21,974,932	1.33	292,000
現場管理費対象純工事費				28,110,442
	現場管理費	28,170,142	62.05	17,479,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				45,589,442
	一般管理費等	45,649,142	18.79	8,590,558
	業務委託費			0
工事価格				54,180,000
消費税等相当額				5,418,000
工事費計				59,598,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	路面切削		t=3～7cm					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路面切削		全面切削6cmを超え12cm以下, 無し, 全ての費用						04-03-01 t=7cm 管理費区分：0
CB430010			m2	260. 1	643	167, 244		
路面切削		全面切削6cm以下(4000m2以下), 無し, 全ての費用						04-03-01 t=3cm 管理費区分：0
CB430010			m2	79. 9	576	46, 022		
合計						213, 266		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	殻運搬(路面切削)							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬(路面切削) CB430020		無し, 6. 5km以下, 全ての費用						04-03-01
			m3	20. 6	1, 450	29, 870		管理費区分 : 0
処分費 As切削材 ZZ99*01*01001								
			t	48. 4	500	24, 200		管理費区分 : T
合計								
						54, 070		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	橋面防水	塗膜系防水							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要		
複合床版防水工 塗膜系防水		m2	356. 7	6, 922	2, 469, 077		単 1号 管理費区分：0		
成形目地材 t5×W30mm ZZ99*01*01013		m	179. 8	340	61, 132		管理費区分：0		
端部目地処理材 床版防水用 ZZ99*01*02007		m	179. 8	150	26, 970		管理費区分：0		
スパイラルパイプ φ18 ZZ99*01*01027		m	70. 8	1, 170	82, 836		管理費区分：0		
スパイラルパイプ φ12 ZZ99*01*01028		m	34. 4	2, 640	90, 816		管理費区分：0		
排水管 VP20 ZZ99*01*02004		m	2. 6	213	553		管理費区分：0		
スラブドレーン 標準タイプ1 ZZ99*01*02005		個	8	25, 000	200, 000		管理費区分：0		
スラブドレーン 標準タイプ2 ZZ99*01*02006		個	2	27, 000	54, 000		管理費区分：0		
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) CB224430	100mm以上110mm未満, 50mm以上200mm 未満	孔	10	6, 725	67, 250		02-02-15 管理費区分：0		
コンクリート削孔(さく岩機) CB224420	100mm以上200mm未満	孔	3	942	2, 826		02-02-15 管理費区分：0		
コンクリート削孔(さく岩機) CB224420	200mm以上300mm未満	孔	7	1, 322	9, 254		02-02-15 管理費区分：0		
現場孔明(鋼構造物) CB431860	10本以上/箇所, 全ての費用	本	16	1, 400	22, 400		04-03-13 管理費区分：0		

單價使用年月	2026. 07
步掛適用年月	2026. 07
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

– 17 –

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	表層		(2)密粒度As (13)改質Ⅱ型 t=4cm							
	名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部) CB410260		3. 0m超, 40mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m ³ 未満), 無し, 全ての費用								03-03-03 管理費区分 : 0
				m2	258. 5	2, 303	595, 325			
合計								595, 325		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	表層		(5)密粒度As (13F)改質Ⅱ型 t=3cm					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)		3. 0m超, 30mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m ³ 未満), タックコート PK-4, 全ての費用						03-03-03
CB410260			m2	258. 5	1, 901	491, 408		管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	表層		(2)密粒度As (13)改質Ⅱ型 t=4cm					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)		3. 0m超, 40mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m ³ 未満), フライムコート PK-3, 全ての費用						03-03-03
CB410260			m2	15	2, 500	37, 500		管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	表層	(5)密粒度As (13F)改質Ⅱ型 t=3cm						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部) CB410260		3.0m超, 30mm, 各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満), タックコート PK-4, 全ての費用						03-03-03 管理費区分 : 0
			m2	15	1,901	28,515		
合計								
					28,515			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	表層		(7)再生細粒度As (13F) t=3cm					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(歩道部)		1. 4m以上, 30mm, 各種(2. 10以上2. 20t/m3未満), 無し, 全ての費用						03-03-03 60. 1+13. 2 管理費区分 : 0
CB410261			m2	79. 4	1, 532	121, 640		
合計						121, 640		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	B種 (180/205×250×600)						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ CB422510		設置, B種(180/205×250×600), 無し, 無し						03-03-07 管理費区分：0
			m	34. 8	6, 374	221, 815		
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ CB422510		設置, 各種(600mm以下、50kg未満), 1. 67個/m, 無し, 無し						03-03-07 管理費区分：0
			m	1. 2	7, 213	8, 655		
合計								
						230, 470		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	ペイント式区画線	W=15cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置 WB821210	無し, ペイント式溶剤型, 有り, 破線 15cm, 無し, 無し, 加熱, 白, 全ての費用	m	39	195	7, 605		単 2号 03-03-06 中央線 管理費区分 : 0
区画線設置 WB821210	無し, ペイント式溶剤型, 有り, 実線 15cm, 無し, 無し, 常温, 白, 全ての費用	m	78	155	12, 090		単 3号 03-03-06 外側線 管理費区分 : 0
合計					19, 695		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	鋼・コン製伸縮装置補修						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
橋梁用伸縮継手装置設置工 WB811610	補修, 普通型, 1車線相当, 無, 有	m	24. 36	282, 500	6, 881, 700		単 4号 06-02-06 YFS-20型 管理費区分 : 0
橋梁用伸縮継手装置設置工 WB811610	補修, 普通型, 1車線相当, 無, 有	m	7. 87	311, 900	2, 454, 653		単 5号 06-02-06 YHT-20型 管理費区分 : 0
地覆立上ジョイント YFS-20型、YHT-20型 ZZ99*01*02011		本	7	36, 800	257, 600		管理費区分 : 0
シール材 シリコン系 プライマー含む Z004716002001		L	4. 6	6, 000	27, 600		管理費区分 : 0
バックアップ材(伸縮装置) ウレタンフォーム ZZ99*01*01038		L	0. 02	450	9		管理費区分 : 0
合計					9, 621, 562		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	排水管		管規格:鋼管					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
排水管設置		有り						04-07-16
CB473320			m	8. 3	5, 563	46, 172		管理費区分 : 0
排水管(材料費)								04-07-16
CB473321			m	8. 3	65, 600	544, 480		管理費区分 : 0
合計								
						590, 652		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	排水管撤去工							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
排水管撤去(鋼管)								単 6号 管理費区分：0
			m	8.3	7,207	59,818		
合計								
						59,818		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	ゴム支承表面保護工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下地処理(表面含浸)	無し, 無し, 無						単 7号 06-03-03
WB820220		m2	0. 4	1, 869	747		管理費区分 : 0
ゴム支承ひび割れ補修							単 8号
		式	1		30, 000		管理費区分 : 0
ゴム支承表面保護							単 9号
		式	1		30, 000		管理費区分 : 0
合計					60, 747		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号	低圧注入工法	エポキシ樹脂注入					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ひび割れ補修工(低圧注入工法)	25m未満, 0. 43kg, 4. 4kg, 69個						単 10号 02-02-09
WB229110		構造物	1	224, 400	224, 400		管理費区分 : 0
合計					224, 400		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 16号	左官工法						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
断面修復工(左官工法)	無し, 0. 1m3未満, 0. 091m3						単 11号 02-02-09
WB229210		構造物	1	293, 700	293, 700		管理費区分 : 0
材料費							単 12号
		式	1		41, 299		管理費区分 : 0
合計					334, 999		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 17号	モルタル注入工法						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, ポリマーセメントモルタル, 一般養生, 有り, 全ての費用						02-03-01
CB240010		m3	0. 4	418, 800	167, 520		管理費区分 : 0
接着用プライマー ひび割れ充填用 エポキシ樹脂系							
ZZ99*01*02013		kg	3. 2	3, 800	12, 160		管理費区分 : 0
型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物						02-02-06
CB240210		m2	3	11, 260	33, 780		管理費区分 : 0
合計					213, 460		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 18号	表面処理工		シラン・シロキサン系					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下地処理(表面含浸)		無し, 無し, 無						単 7号 06-03-03 管理費区分 : 0
WB820220			m2	345. 2	1, 869	645, 178		
含浸材塗布		無し, 無し, 無, その他, 表面含浸材(kg), 0. 2kg						単 13号 06-03-03 管理費区分 : 0
DZ820010			m2	345. 2	2, 816	972, 083		
合計						1, 617, 261		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 19号	吊足場工		片側朝顔防護 TYPE-E					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
吊足場工 片側朝顔防護 TYPE-E								単 14号 管理費区分：0
			m2	78	5,911	461,058		
合計								
						461,058		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 20号	コンクリート構造物取壊し	無筋・有筋構造物					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要						単 15号 06-01-04
WB824010		m3	2. 3	8, 885	20, 435		管理費区分 : 0
合計					20, 435		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 21号	舗装版切断	アスファルト舗装版 t=7cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用						03-01-05
CB430510		m	16	734	11, 744		管理費区分 : 0
合計					11, 744		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 22号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 t=7cm						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版破碎 CB430310		アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用						03-01-05
			m2	15	238	3, 570		管理費区分 : 0
合計								
						3, 570		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 23号	コンクリートはつり		平均はつり厚:3cmを超え6cm以下					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリートはつり		3cmを超え6cm以下, 全ての費用						02-02-14
CB224250			m2	0. 7	9, 336	6, 535		管理費区分 : 0
合計						6, 535		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 24号	殻運搬		As殻、無筋・鉄筋Co殻					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬	CB227010	舗装版破碎, 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下), 無し, 6. 5km以下, 全ての費用						02-02-07
			m3	1. 1	3, 393	3, 732		管理費区分 : 0
殻運搬	CB227010	コンクリート(無筋) 構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 5. 7km以下, 全ての費用						02-02-07
			m3	4. 9	1, 541	7, 550		管理費区分 : 0
合計								
						11, 282		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 25号	殻処分		As殻、無筋・鉄筋Co殻					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費 As殻								
ZZ99*01*01022			t	2. 5	500	1, 250		管理費区分：T
処分費 無筋Co殻								
ZZ99*01*01023			t	11. 4	1, 000	11, 400		管理費区分：T
合計						12, 650		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 26号	現場発生品運搬	H1、H2							
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
現場発生品及び支給品運搬 CB010410		クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t、無し、17. 0km以下						01-02-02	
			t	1. 3	9, 527	12, 385		管理費区分：0	
現場発生品及び支給品積込・荷卸 CB010420		クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t						01-02-03	
			t	1. 3	10, 900	14, 170		管理費区分：0	
スクラップ H1 ZZ99*01*01035									
			t	1. 2	-46, 000	-55, 200		管理費区分：9	
スクラップ H2 ZZ99*01*01039									
			t	0. 1	-45, 000	-4, 500		管理費区分：9	
合計									
						-33, 145			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 27号	河床等掘削	土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
河床等掘削	全ての費用						03-02-07
CB321410		m3	340	544	184, 960		管理費区分：0
合計					184, 960		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 28号	残土処理工	土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬	標準, バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1 1. 5km以下						02-01-02
CB210110		m3	340	2, 100	714, 000		管理費区分：0
残土等処分							02-01-02
CB210560		m3	340	840	285, 600		管理費区分：0
合計					999, 600		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 29号	足場工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
足場工	単管足場, 不要, 標準(1. 0)						単 16号 02-04-01
WB252110		掛m2	152	4, 796	728, 992		管理費区分 : 0
合計					728, 992		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 30号	工事用道路盛土	施工幅員: 2. 5m以上4. 0m未満					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土材料							02-01-02
CB210550		m3	39	2, 150	83, 850		管理費区分 : 0
路体(築堤)盛土	2. 5m以上4. 0m未満						02-01-02
CB210510		m3	39	988	38, 532		管理費区分 : 0
合計					122, 382		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 31号	工事用道路撤去工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削	土砂, オブソカット, 無し, 無し, 5, 000m3未満						02-01-02
CB210100		m3	39	376	14, 664		管理費区分 : 0
土砂等運搬	小規模, バックホウ山積0. 28m3 (平積0. 2m3), 土砂 (岩塊・玉石混り土含む), 無し, 10. 0km以下						02-01-02
CB210110		m3	39	3, 683	143, 637		管理費区分 : 0
残土等処分							02-01-02
CB210560		m3	39	840	32, 760		管理費区分 : 0
合計					191, 061		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 32号	土のう	製作・設置・撤去					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
大型土のう工	製作・設置, 購入土, 5m以下, -3m<=H<=2m						単 17号 02-05-10
WB252730		袋	160	7, 505	1, 200, 800		管理費区分 : 0
大型土のう工	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m						単 18号 02-05-10
WB252730		袋	160	1, 138	182, 080		管理費区分 : 0
合計					1, 382, 880		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 33号	交通誘導警備員						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員B							
R0804		人	34	15, 200	516, 800		管理費区分：0
合計					516, 800		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 34号	建設機械運搬費	路面切削機（As舗装）					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ホイル廃材積込付)2. 0m, 19. 5km, 無, 無						単 19号 01-02-02 往路
WB010010		台	1	71, 000	71, 000		管理費区分：0
貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ホイル廃材積込付)2. 0m, 19. 5km, 無, 無						単 19号 01-02-02 復路
WB010010		台	1	71, 000	71, 000		管理費区分：0
合計					142, 000		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	複合床版防水工 塗膜系防水		単位	m2	単位数量	1	単価	6,922
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗膜系防水		補修, 無, 無, 無					単 20号 06-02-12	
WB812920			m2	1	2,495	2,495	管理費区分 : 0	
複合床版防水工 水性エポキシ系高浸透型							単 21号	
			m2	1	4,427	4,427	管理費区分 : 0	
合計						6,922		
単価						6,922	円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号 WB821210	区画線設置	無し,ペイント式溶剤型,有り,破線 15cm,無し,無し,加熱,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	195
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 破線15cm 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001037013	m	1, 000	127. 5	127, 500	[] [2] 管理費区分 : 0	
トラフィックペイント 加熱型 溶剤型 2種B 白		Z004350005	L	70	700	49, 000	[] [1] 管理費区分 : 0	
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm		Z004352001	kg	59	180	10, 620	[] [1] 管理費区分 : 0	
軽油		Z006702002	L	40	155	6, 200	[] [1] 管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004 3%	式	1		1, 880	[1] [] 管理費区分 : 0	
合計						195, 200		
単価						195	円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号 WB821210	区画線設置	無し,ペイント式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	155
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001037010							[] [2]	
			m	1, 000	107. 1	107, 100	管理費区分：0	
トラフィックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白 Z004350007							[] [1]	
			L	50	700	35, 000	管理費区分：0	
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm Z004352001							[] [1]	
			kg	39	180	7, 020	管理費区分：0	
軽油 Z006702002							[] [1]	
			L	33	155	5, 115	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004	3%						[1] []	
			式	1		1, 365	管理費区分：0	
合計						155, 600		
						155	円／m	
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号 WB811610	橋梁用伸縮継手装置設置工	補修, 普通型, 1車線相当, 無, 有	単位	m	単位数量	1	単価	282, 500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用伸縮装置 YFS-20型 誘導版右70° 取付 樋付 Y001381000005			m	1	122, 900	122, 900	管理費区分 : 0	
伸縮装置工 補修 1車線 普通型 単価補正1. 000 (FP3) Q001532003			m	1	159, 580	159, 580	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		20	管理費区分 : 0	
合計						282, 500		
単価						282, 500	円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号 WB811610	橋梁用伸縮継手装置設置工	補修, 普通型, 1車線相当, 無, 有	単位	m	単位数量	1	単価	311, 900
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用伸縮装置 YHT-20型 縞鋼板付 樋付 Y001381000006			m	1	152, 300	152, 300	管理費区分 : 0	
伸縮装置工 補修 1車線 普通型 単価補正1. 000 (FP3) Q001532003			m	1	159, 580	159, 580	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		20	管理費区分 : 0	
合計						311, 900		
単価						311, 900	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	排水管撤去(鋼管)		単位	m	単位数量	10	単価	7, 207
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	0. 3	36, 210	10, 863	管理費区分 : 0	
特殊作業員							[] [1]	
	R0101		人	0. 8	30, 700	24, 560	管理費区分 : 0	
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	0. 5	22, 640	11, 320	管理費区分 : 0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 16t吊								
	L001130004		日	0. 5	48, 800	24, 400	管理費区分 : 0	
諸雑費(率)							[1] []	
	ZS7210100	2%	式	1		934	管理費区分 : 0	
合計						72, 077		
単価						7, 207	円/m	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 7号 WB820220	下地処理(表面含浸)	無し, 無し, 無し	単位	m2	単位数量	1	単価	1, 869	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
表面含浸工 下地処理 高所作業車無 制約無 昼間 Q001649025							管理費区分 : 0		
			m2	1	1, 869. 66	1, 869			
合計							1, 869		
単価							円／m2 1, 869		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 8号	ゴム支承ひび割れ補修		単位	式	単位数量	1	単価	30, 000	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
クロップ レンゴ ム系補修材 ハートタイプ		ZZ99*01*02014					管理費区分 : 0		
			本	1	30, 000	30, 000			
合 計							30, 000		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	ゴム支承表面保護		単位	式	単位数量	1	単価	30, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
クロップ レンゴム系補修材 ソフトタイプ ZZ99*01*02015							管理費区分：0	
			本	1	30, 000	30, 000		
合計						30, 000		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号 WB229110	ひび割れ補修工(低圧注入工法)	25m未満, 0. 43kg, 4. 4kg, 69個	単位	構造物	単位数量	1	単価	224, 400
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						[] [1]	
			人	1. 5	36, 210	54, 315	管理費区分 : 0	
特殊作業員	R0101						[] [1]	
			人	2. 4	30, 700	73, 680	管理費区分 : 0	
普通作業員	R0102						[] [1]	
			人	1. 8	22, 640	40, 752	管理費区分 : 0	
注入材(ひび割れ注入用) ポ ン樹脂	Z231211010							
			kg	0. 43	3, 680	1, 582	管理費区分 : 0	
シール材(ひび割れ注入用)	Z231210010							
			kg	6. 028	2, 720	16, 396	管理費区分 : 0	
低圧注入器具(ひび割れ注入用)	Z231215005							
			個	69	400	27, 600	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004	6%					[1] []	
			式	1		10, 075	管理費区分 : 0	
合計								
						224, 400		
単価							円／構造物	
						224, 400		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号 WB229210	断面修復工(左官工法)	無し, 0. 1m3未満, 0. 091m3	単位	構造物	単位数量	1	単価	293, 700
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	2. 4	36, 210	86, 904	管理費区分 : 0	
特殊作業員							[] [1]	
	R0101		人	4. 5	30, 700	138, 150	管理費区分 : 0	
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	2. 3	22, 640	52, 072	管理費区分 : 0	
材料費 材料費別途								
	Y000800003002		m3	0. 107	0	0	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	6%	式	1		16, 574	管理費区分 : 0	
合計						293, 700		
単価						293, 700	円／構造物	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 12号	材料費		単位	式	単位数量	1	単価	41, 299	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
断面修復材(左官工法用) ポ [°] リマーセメントモルタル Z231214005							管理費区分：0		
			m3	0. 105	380, 000	39, 900			
断面修復材(左官工法用) 一材型ポ [°] リマーセメントモルタル 50N/mm2以上 ZZ99*01*02012							管理費区分：0		
			kg	3. 43	408	1, 399			
合計									
						41, 299			

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 13号 DZ820010	含浸材塗布	無し, 無し, 無, その他, 表面含浸材(kg), 0.2kg	単位	m2	単位数量	1	単価	2, 816	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
表面含浸工 含浸材塗布 高所作業車無 制約無 昼間 Q001650025							管理費区分：0		
			m2	1	1, 146. 48	1, 146			
表面含浸材 ｼﾝｼﾞｮｷﾝ系浸透性吸水防止材 Y000516000005							管理費区分：0		
			kg	0. 2	8, 350	1, 670			
合計									
						2, 816			
単価							円／m2		
						2, 816			

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	吊足場工 片側朝顔防護 TYPE-E		単位	m2	単位数量	1	単価	5,911
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工							単 22号	
			m2	1	5,911	5,911	管理費区分：0	
合計						5,911		
単価						5,911	円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号 WB824010	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	1	単価	8,885
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001611001								
			m3	1	8,885. 98	8,885	管理費区分：0	
合計						8,885		
単価						8,885	円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号 WB252110	足場工	単管足場, 不要, 標準(1. 0)	単位	掛m2	単位数量	100	単価	4, 796
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
R0125			人	1. 9	36, 210	68, 799	管理費区分 : 0	
とび工							[] [1]	
R0106			人	6. 9	31, 930	220, 317	管理費区分 : 0	
普通作業員							[] [1]	
R0102			人	1. 8	22, 640	40, 752	管理費区分 : 0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊							[] [1]	
単価補正1. 000 L001130006			日	0. 8	52, 400	41, 920	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
ZS8000004 29%			式	1		107, 812	管理費区分 : 0	
合計						479, 600		
単価						4, 796	円／掛m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号 WB252730	大型土のう工	製作・設置, 購入土, 5m以下, -3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	10	単価	7, 505
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
R0125			人	0. 294	36, 210	10, 645	管理費区分 : 0	
特殊作業員							[] [1]	
R0101			人	0. 294	30, 700	9, 025	管理費区分 : 0	
普通作業員							[] [1]	
R0102			人	0. 294	22, 640	6, 656	管理費区分 : 0	
大型土のう袋材 丸型 φ110×高108cm								
Y000561101001			枚	10	1, 100	11, 000	管理費区分 : 0	
購入土 ルーズ 現着 (10, 000m3未満に適用)								
Y001613000002			m3	10	2, 150	21, 500	管理費区分 : 0	
バックホウ (クローラ型) 運転		製作・設置, 5m以下, -3m<=H<=2m					単 23号 02-05-10	
WK250500			日	0. 294	54, 290	15, 961	管理費区分 : 0	
諸雑費 (率+まるめ)		1%					[1] []	
ZS8000004			式	1		263	管理費区分 : 0	
合計						75, 050		
単価						7, 505	円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号 WB252730	大型土のう工	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	10	単価	1, 138
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	0. 087	36, 210	3, 150	管理費区分 : 0	
特殊作業員							[] [1]	
	R0101		人	0. 087	30, 700	2, 670	管理費区分 : 0	
バックホウ(クローラ型) 運転		撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m					単 24号 02-05-10	
	WK250500		日	0. 087	63, 700	5, 541	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	0. 4%	式	1		19	管理費区分 : 0	
合計						11, 380		
単価						1, 138	円/袋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号 WB010010	貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ホイル廃材積込付)2.0m, 19.5km, 無, 無	単位	台	単位数量	1	単価	71,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 20kmまで Z006811001							管理費区分：0	
			台	1	71,000	71,000		
合計						71,000		
単価						71,000	円／台	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号 WB812920	塗膜系防水	補修, 無, 無, 無	単位	m2	単位数量	100	単価	2, 495
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋面防水工 塗膜系防水 (アスファルト系) 補修 単価補正1. 000 (FP3)		Q001572002	m2	100	2, 494. 7	249, 470	管理費区分 : 0	
諸雑費 (まるめ)		ZS3000004	式	1		30	管理費区分 : 0	
合計						249, 500		
単価						2, 495	円/m2	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	複合床版防水工 水性エポキシ系高浸透型		単位	m2	単位数量	200	単価	4, 427
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
R0125			人	1	36, 210	36, 210	管理費区分：0	
防水工							[] [1]	
R0138			人	3	30, 090	90, 270	管理費区分：0	
普通作業員							[] [1]	
R0102			人	2	22, 640	45, 280	管理費区分：0	
水性系高浸透型床版防水材 水性エポキシ樹脂		ZZ99*01*02001						
			kg	73. 5	9, 500	698, 250	管理費区分：0	
5号珪砂		ZZ99*01*02002						
			kg	63	110	6, 930	管理費区分：0	
諸雑費(率)		ZS7210100 5%					[1] []	
			式	1		8, 588	管理費区分：0	
合計						885, 528		
単価						4, 427	円／m2	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号	足場工		単位	m2	単位数量	1	単価	5,911
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場材損料 足場工(桁高1.1≦h<1.5) ZZ99*01*01029							R7橋梁架設工事p. 4-13	
			月	0.8	448	358	管理費区分：0	
橋りょう特殊工 R0122								
			人	0.156	35,600	5,553	管理費区分：0	
合計								
						5,911		
単価								
						5,911	円／m2	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号 WK250500	ﾊﾞｯｸﾎｯ (ｸﾛｰﾗ型) 運転	製作・設置, 5m以下, -3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	54, 290
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		R0114					管理費区分：0	
			人	1	35, 090	35, 090		
軽油		Z006702002					管理費区分：0	
			L	63	155	9, 765		
ﾊﾞｯｸﾎｯ (ｸﾛｰﾗ) 後方超小旋回クレーン 山積0. 45m3 (平積0. 35m3) 吊2. 9t		L001010013					管理費区分：0	
			日	1. 28	7, 370	9, 433		
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
			式	1		2		
合計						54, 290	円／日	
						54, 290		

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号 WK250500	ハックホウ(クローラ)運転	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	63, 700
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1	35, 090	35, 090	管理費区分 : 0	
軽油								
	Z006702002		L	101	155	15, 655	管理費区分 : 0	
ハックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊								
	L001010004		日	1. 21	10, 700	12, 947	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		8	管理費区分 : 0	
合計						63, 700		
単価						63, 700	円／日	

登 録 単 価

工事名	五戸六戸線橋梁補修(下新井田橋)工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
Y000210000001	生コンクリート	断面修復材(ポ リマーセメントモルタル)	m3	380,000	2026	7	確定
Y000283000001	歩車道境界ブ ロック	片面 180/205×250×600(B) 切り下げ用	個	2,390	2026	7	確定
Y000516000005	表面含浸材	シリシロキサン系浸透性吸水防止材	kg	8,350	2026	7	確定
Y000561101001	大型土のう袋材	丸型 φ110×高108cm	枚	1,100	2026	7	確定
Y000800001002	材料費	天板プレート一体型排水装置(SUS304 φ152)	m	65,600	2026	7	確定
Y000800003002	材料費	材料費別途	m3	0	2026	7	確定
Y001102000001	アスファルト混合物	(2) 密粒度As(13) 改質II型	t	20,700	2026	7	確定
Y001102000002	アスファルト混合物	(5) 密粒度As(13F) 改質II型	t	21,300	2026	7	確定
Y001102000003	アスファルト混合物	(7) 再生細粒度As(13F)	t	16,050	2026	7	確定
Y001381000005	橋梁用伸縮装置	YFS-20型 誘導版右70° 取付 樋付	m	122,900	2026	7	確定
Y001381000006	橋梁用伸縮装置	YHT-20型 縞鋼板付 樋付	m	152,300	2026	7	確定
Y001613000002	購入土	ルーズ 現着(10,000m3未満に適用)	m3	2,150	2026	7	確定
Y007600000001	処分費	建設発生土受入	m3	840	2026	7	確定
Z004716002001	シール材	シリコン系 プライマー含む	L	6,000	2026	7	確定 伸縮装置
ZZ99*01*01001	処分費	As切削材	t	500	2026	7	確定
ZZ99*01*01013	成形目地材	t5×W30mm	m	340	2026	7	確定
ZZ99*01*01022	処分費	As殻	t	500	2026	7	確定

登 録 単 価

工事名	五戸六戸線橋梁補修(下新井田橋)工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
ZZ99*01*01023	処分費	無筋Co殻	t	1,000	2026	7	確定
ZZ99*01*01027	スパイラルパイプ	φ18	m	1,170	2026	7	確定
ZZ99*01*01028	スパイラルパイプ	φ12	m	2,640	2026	7	暫定
ZZ99*01*01029	足場材損料	足場工(桁高1.1≦h<1.5)	月	448	2026	7	確定
ZZ99*01*01035	スクラップ	H1	t	-46,000	2026	7	確定
ZZ99*01*01038	バックアップ材(伸縮装置)	ウレタンフォーム	L	450	2026	7	確定
ZZ99*01*01039	スクラップ	H2	t	-45,000	2026	7	確定
ZZ99*01*02001	水性系高浸透型床版防水材	水性エポキシ樹脂	kg	9,500	2026	7	確定
ZZ99*01*02002	5号珪砂		kg	110	2026	7	確定
ZZ99*01*02004	排水管 VP20		m	213	2026	7	確定
ZZ99*01*02005	スラブドレーン 標準タイプ1		個	25,000	2026	7	確定
ZZ99*01*02006	スラブドレーン 標準タイプ2		個	27,000	2026	7	確定
ZZ99*01*02007	端部目地処理材	床版防水用	m	150	2026	7	確定
ZZ99*01*02009	樹脂製フレキシブルチューブ	φ25mm	m	4,080	2026	7	確定
ZZ99*01*02011	地覆立上ジョイント	YFS-20型、YHT-20型	本	36,800	2026	7	確定
ZZ99*01*02012	断面修復材(左官工法用)	一材型ポリマーセメントモルタル 50N/mm2以上	kg	408	2026	7	確定
ZZ99*01*02013	接着用プライマー	ひび割れ充填用 エポキシ樹脂系	kg	3,800	2026	7	確定

登 録 単 価

[illegible]

入力データリスト（本01）

工事名	五戸六戸線橋梁補修(下新井田橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
橋梁保全工事 (0001)	式	1		22,270,442		
舗装工 (0002)	式	1		4,676,574		
路面切削工 (0003)	式	1		267,336	工種 13:道路維持工事	
路面切削 (0004)	m2	340		213,266	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
路面切削	m2	260.1	643	167,244	CB430010 611.94 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工区分・平均切削深さ		全面切削6cmを超え12cm以下				
J02 段差すりつけの撤去作業		無し				
J03 費用の内訳		全ての費用				
路面切削機[ホイル式・廃材積込装置付] 排ガス型(第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm	%	26.58		171	M001131014 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区	
標準構成比			26.26			
標準単価			155,000			
地区単価			165,000			

入力データリスト (本01)

工事名	五戸六戸線橋梁補修(下新井田橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
路面清掃車[ﾌﾞﾗｼ・四輪式] ホッパ容量 1.5m3	%	5.573		35.85	M001101005 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			5.48 34,700 37,100			
その他(機械)	%	17.332		111.5	管理費区分 0	
普通作業員	%	10.52		67.68	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			12.41 25,400 22,640			
土木一般世話役	%	4.211		27.09	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			3.79 31,000 36,210			
運転手(特殊)	%	4.088		26.3	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町)	
標準構成比 標準単価			3.54 28,900			

入力データリスト（本01）

工事名	五戸六戸線橋梁補修(下新井田橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			35,090		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員	%	3.569		22.96	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			3.46 28,300 30,700			
その他(労務)	%	16.383		105.4	管理費区分 0	
軽油	%	7.606		48.93	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			7.12 138 155			
その他(材料)	%	4.102		26.39	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.036		0.3	管理費区分 0	
路面切削	m2	79.9	576	46,022	CB430010 547.12 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町)	
J01 施工区分・平均切削深さ		全面切削6cm以下(4000m2以下)				
J02 段差すりつけの撤去作業		無し				

入力データリスト（本01）

工事名	五戸六戸線橋梁補修(下新井田橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J03 費用の内訳		全ての費用			労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
路面切削機[ホイル式・廃材積込装置付] 排ガス型(第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm	%	31.753		182.9	M001131014	
標準構成比			31.42		管理費区分 0	
標準単価			155,000		歩 2026.07 単 2026.07	
地区単価			165,000		単価地区 五戸町(旧五戸町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増 B地区	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
路面清掃車[ブラシ・四輪式] ホッパ容量 1.5m3	%	6.438		37.08	M001101005	
標準構成比			6.34		管理費区分 0	
標準単価			34,700		歩 2026.07 単 2026.07	
地区単価			37,100		単価地区 五戸町(旧五戸町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増 B地区	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
その他(機械)	%	13.356		76.93	管理費区分 0	
普通作業員	%	11.234		64.71	R0102	
標準構成比			13.27		管理費区分 0	
標準単価			25,400		歩 2026.07 単 2026.07	
地区単価			22,640		単価地区 五戸町(旧五戸町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
土木一般世話役	%	4.46		25.69	R0125	
					管理費区分 0	

入力データリスト (本01)

工事名	五戸六戸線橋梁補修(下新井田橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			4.02 31,000 36,210		歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	4.325	3.75 28,900 35,090	24.91	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.781	3.67 28,300 30,700	21.78	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	12.309		70.9	管理費区分 0	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	9.132	8.56 138 155	52.6	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	五戸六戸線橋梁補修(下新井田橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
その他(材料)	%	3.189		18.37	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.023		0.13	管理費区分 0	
殻運搬(路面切削) (0005)	m3	21		54,070	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
殻運搬(路面切削)	m3	20.6	1,450	29,870	CB430020 1237.3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 DID区間の有無		無し				
J02 運搬距離(km)(DID区間無)		6.5km以下				
J04 費用の内訳		全ての費用				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	37.026		536.8	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			40.84			
標準単価			20,847			
地区単価			21,400			
供用日当りの損耗品費			747			
運転手(一般)					R0115	

入力データリスト（本01）

工事名	五戸六戸線橋梁補修(下新井田橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価	%	50.146	45.78 23,600 30,290	727	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	12.823	13.38 138 155	185.9	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.005		0.3	管理費区分 0	
処分費 As切削材	t	48.4	500	24,200	ZZ99*01*01001 管理費区分 T 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
橋面防水工 (0006)	式	1		3,134,850	工種 06:舗装工事	
橋面防水 (0007)	m2	357		3,134,850	オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0	

入力データリスト (本01)

工事名	五戸六戸線橋梁補修(下新井田橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
複合床版防水工 塗膜系防水	m2	356.7	6,922	2,469,077	オプション入力 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
塗膜系防水	m2	1	2,495	2,495	WB812920 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分		補修			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J02 床版排水(ドレン)材の有無		無				
J04 目地材の有無		無				
J08 夜間作業補正		無				
複合床版防水工 水性エポキシ系高浸透型	m2	1	4,427	4,427	オプション入力 単位数量 200 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役					R0125	

入力データリスト (本01)

工事名	五戸六戸線橋梁補修(下新井田橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	人	1	36,210	36,210	管理費区分 0	
諸雑費1：対象					歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
防水工	人	3	30,090	90,270	R0138	
諸雑費1：対象					管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	人	2	22,640	45,280	R0102	
諸雑費1：対象					管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
水性系高浸透型床版防水材 水性エポキシ樹脂	kg	73.5	9,500	698,250	ZZ99*01*02001	
					管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
5号珪砂	kg	63	110	6,930	ZZ99*01*02002	
					管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	五戸六戸線橋梁補修(下新井田橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費(率)	式	1		8,588	ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1 諸雑費率=5.000%						
成形目地材 t5×W30mm	m	179.8	340	61,132	ZZ99*01*01013 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
端部目地処理材 床版防水用	m	179.8	150	26,970	ZZ99*01*02007 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
スパイラルパイプ φ18	m	70.8	1,170	82,836	ZZ99*01*01027 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07	

入力データリスト (本01)

工事名	五戸六戸線橋梁補修(下新井田橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価地区	五戸町(旧五戸町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
スハ°イラハ°イフ° φ12	m	34.4	2,640	90,816	ZZ99*01*01028	
					管理費区分	0
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区	五戸町(旧五戸町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
排水管 VP20	m	2.6	213	553	ZZ99*01*02004	
					管理費区分	0
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区	五戸町(旧五戸町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
スラブドレーン 標準タイプ1	個	8	25,000	200,000	ZZ99*01*02005	
					管理費区分	0
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区	五戸町(旧五戸町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
スラブドレーン 標準タイプ2	個	2	27,000	54,000	ZZ99*01*02006	
					管理費区分	0
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区	五戸町(旧五戸町)

入力データリスト（本01）

工事名	五戸六戸線橋梁補修(下新井田橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)	孔	10	6,725	67,250	CB224430	6383.8
J01 削孔径		100mm以上110mm未満			管理費区分	0
J02 削孔深さ		50mm以上200mm未満			歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区	五戸町(旧五戸町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
コンクリート穿孔機[電動式コアホーリングマシン]					M002015008	
簡易仕様型 最大穿孔径25cm	%	1.394		93.72	管理費区分	0
標準構成比			1.41		歩 2026.07 単 2026.07	
標準単価			752		単価地区	五戸町(旧五戸町)
地区単価			783		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	B地区
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
発動発電機[ガソリンエンジン駆動]					L001110002	
3kVA	%	0.943		63.42	管理費区分	0
標準構成比			0.81		歩 2026.07 単 2026.07	
標準単価			490		単価地区	五戸町(旧五戸町)
地区単価			601		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
その他(機械)	%	0.537		36.1	管理費区分	0
特殊作業員	%	37.477		2,520	R0101	
					管理費区分	0

入力データリスト（本01）

工事名	五戸六戸線橋梁補修(下新井田橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
		標準構成比	36.39		歩 2026.07 単 2026.07	
		標準単価	28,300		単価地区 五戸町(旧五戸町)	
		地区単価	30,700		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
普通作業員	%	8.41		565.5	R0102	
		標準構成比	9.94		管理費区分 0	
		標準単価	25,400		歩 2026.07 単 2026.07	
		地区単価	22,640		単価地区 五戸町(旧五戸町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
土木一般世話役	%	5.921		398.1	R0125	
		標準構成比	5.34		管理費区分 0	
		標準単価	31,000		歩 2026.07 単 2026.07	
		地区単価	36,210		単価地区 五戸町(旧五戸町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
その他(労務)	%	11.902		800.3	管理費区分 0	
ダイヤモンドビット 110mm スタンダード	%	30.77		2,069	Z006531004	
		標準構成比	30.93		管理費区分 0	
		標準単価	25,000		歩 2026.07 単 2026.07	
		地区単価	26,200		単価地区 五戸町(旧五戸町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	五戸六戸線橋梁補修(下新井田橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
ガソリン レギュラー 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.122	2.28 154 151	142.7	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(材料)	%	0.515		34.63	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.009		1.53	管理費区分 0	
コンクリート削孔(さく岩機)	孔	3	942	2,826	CB224420 881.01 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 削孔深さ		100mm以上200mm未満				
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動] スクエア型 吐出量3.5～3.7m3/min 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.593	3.18 1,100 1,330	33.87	L001090003 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
さく岩機[ハンドドリル(空圧式)] 質量15kg級 標準構成比	%	1.449	1.47	13.66	M000603002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07	

入力データリスト（本01）

工事名	五戸六戸線橋梁補修(下新井田橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			506 534		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	五戸町(旧五戸町) 1.000 00-00 0 B地区 0% 係数ランク 1
その他(機械)	%	0.899		8.48	管理費区分	0
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	55.402	54.66 28,300 30,700	522.3	R0101 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 五戸町(旧五戸町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	10.562	12.68 25,400 22,640	99.57	R0102 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 五戸町(旧五戸町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	8.831	8.09 31,000 36,210	83.25	R0125 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 五戸町(旧五戸町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
その他(労務)						

入力データリスト (本01)

工事名	五戸六戸線橋梁補修(下新井田橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	13.439		126.7	管理費区分 0	
軽油	%	4.922		46.4	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			4.69			
			138			
			155			
標準構成比						
標準単価						
地区単価						
その他(材料)	%	0.881		8.31	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.022		0.26	管理費区分 0	
コンクリート削孔(さく岩機)	孔	7	1,322	9,254	CB224420 1235.7 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 削孔深さ		200mm以上300mm未満				
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動] スクュ型 吐出量3.5～3.7m3/min	%	3.415		45.12	L001090003 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			3.02			
			1,100			
			1,330			
標準構成比						
標準単価						
地区単価						
さく岩機[ハンドトル(空圧式)]					M000603002	

入力データリスト（本01）

工事名	五戸六戸線橋梁補修(下新井田橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
質量15kg級 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.381	1.4 506 534	18.25	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	0.618		8.17	管理費区分 0	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	58.125	57.29 28,300 30,700	767.9	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	11.301	13.56 25,400 22,640	149.3	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	9.59	8.78 31,000 36,210	126.7	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト（本01）

工事名	五戸六戸線橋梁補修(下新井田橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
その他(労務)					単価補正	
	%	10.256		135.5	管理費区分 0	
軽油	%	4.685		61.9	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			4.46			
			138			
			155			
標準構成比						
標準単価						
地区単価						
その他(材料)					管理費区分 0	
	%	0.609		8.04		
諸雑費					管理費区分 0	
	%	0.02		1.12		
現場孔明(鋼構造物)					CB431860 1265.1 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	本	16	1,400	22,400		
J01 作業条件		10本以上/箇所				
J02 費用の内訳		全ての費用				
発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 1kVA					M001510001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1	
	%	0.228		3.19		
			0.24			
			189			
			199			
標準構成比						
標準単価						
地区単価						

入力データリスト（本01）

工事名	五戸六戸線橋梁補修(下新井田橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
橋りょう特殊工	%	63.623		890.3	単価補正	
標準構成比			65.04		R0122	
標準単価			32,900		管理費区分 0	
地区単価			35,600		歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区 五戸町(旧五戸町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
橋りょう世話役	%	20.488		286.7	R0124	
標準構成比			19.01		管理費区分 0	
標準単価			38,500		歩 2026.07 単 2026.07	
地区単価			45,900		単価地区 五戸町(旧五戸町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
その他(労務)	%	15.129		211.7	管理費区分 0	
ガソリン レギュラー	%	0.522		7.31	Z006704001	
標準構成比			0.59		管理費区分 0	
標準単価			154		歩 2026.07 単 2026.07	
地区単価			151		単価地区 五戸町(旧五戸町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
諸雑費	%	0.01		0.8	管理費区分 0	
樹脂製フレキシブルチューブ φ25mm	m	11.7	4,080	47,736	ZZ99*01*02009	
					管理費区分 0	

入力データリスト (本01)

工事名	五戸六戸線橋梁補修(下新井田橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
舗装打換え工 (0008)	式	1		1,086,733	歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
					工種 06:舗装工事	
表層 (0009)	m2	259		595,325	オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
表層(車道・路肩部)	m2	258.5	2,303	595,325	CB410260 1667.9 管理費区分 0	
J01 平均幅員		3.0m超			歩 2026.07 単 2026.07	
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		40mm			単価地区 五戸町(旧五戸町)	
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			労調係数 1.000 00-00 0	
J06 瀝青材料種類		無し			豪雪割増	
J07 費用の内訳		全ての費用			潮間割増 0% 係数ランク 1	
アスファルトフィニッシュ [ホイール型]舗装幅2.3～6.0m	%	0.728		16.75	L001210002 管理費区分 0	
標準構成比			0.95		歩 2026.07 単 2026.07	
標準単価			29,500		単価地区 五戸町(旧五戸町)	
地区単価			31,200		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	

入力データリスト (本01)

工事名	五戸六戸線橋梁補修(下新井田橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
タイローラ[普通型] 運転質量13～14t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.122	0.15 4,480 5,030	2.8	L001060004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
ロートローラ[マカダム] 運転質量10～12t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.118	0.15 4,480 4,870	2.71	L001050002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
その他(機械)	%	0.132		3.03	管理費区分 0	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.564	3.97 25,400 22,640	59.02	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価	%	1.962	2.23 28,900	45.16	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町)	

入力データリスト (本01)

工事名	五戸六戸線橋梁補修(下新井田橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			35,090		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員	%	1.729		39.8	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			2.2 28,300 30,700			
土木一般世話役	%	0.669		15.39	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			0.79 31,000 36,210			
その他(労務)	%	0.972		22.37	管理費区分 0	
アスファルト混合物 (2) 密粒度As(13) 改質II型	%	90.483		2,083	Y001102000001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			87.5 580,000 20,700			
軽油	%	0.431		9.92	Z006702002 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	五戸六戸線橋梁補修(下新井田橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			0.53 138 155		歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(材料)	%	0.072		1.66	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.018		1.39	管理費区分 0	
表層 (0010)	m2	259		491,408	オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
表層(車道・路肩部)	m2	258.5	1,901	491,408	CB410260 1723.2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料 J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳		3.0m超 30mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用				
アスファルトフィニッシュ [ホイール型]舗装幅2.3～6.0m 標準構成比	%	0.882		16.76	L001210002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07	
			0.92			

入力データリスト (本01)

工事名	五戸六戸線橋梁補修(下新井田橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	標準単価 地区単価		29,500 31,200		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	五戸町(旧五戸町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t	%	0.142		2.7	L001060004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	五戸町(旧五戸町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
	標準構成比 標準単価 地区単価		0.14 4,480 5,030			
ロードローラ[マカダム] 運転質量10～12t	%	0.138		2.62	L001050002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	五戸町(旧五戸町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
	標準構成比 標準単価 地区単価		0.14 4,480 4,870			
その他(機械)	%	0.232		4.41	管理費区分 0	
普通作業員	%	3.103		58.98	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	五戸町(旧五戸町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
	標準構成比 標準単価 地区単価		3.84 25,400 22,640			
運転手(特殊)					R0114	

入力データリスト（本01）

工事名	五戸六戸線橋梁補修(下新井田橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	2.377		45.19	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員	%	2.094		39.81	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役	%	0.815		15.49	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	1.678		31.89	管理費区分 0	
アスファルト混合物 (5) 密粒度As(13F) 改質II型	%	84.591		1,608	Y001102000002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト（本01）

工事名	五戸六戸線橋梁補修(下新井田橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
						単価補正
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.325	2.57 103 147	63.2	Z004130003 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.519	0.51 138 155	9.87	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(材料)	%	0.1		1.91	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.004		0.17	管理費区分 0	
舗装打換え工 (0011)	式	1		66,015	工種 06:舗装工事	
表層 (0012)	m2	15		37,500	オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	五戸六戸線橋梁補修(下新井田橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
表層(車道・路肩部)					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
	m2	15	2,500	37,500	CB410260 1808.7 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 平均幅員		3.0m超				
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		40mm				
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)				
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3				
J07 費用の内訳		全ての費用				
アスファルトフィニッシュ [ホイール型]舗装幅2.3～6.0m	%	0.673		16.83	L001210002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			0.88			
標準単価			29,500			
地区単価			31,200			
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t	%	0.114		2.84	L001060004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			0.14			
標準単価			4,480			
地区単価			5,030			
ロートローラ[マカダム] 運転質量10～12t	%	0.102		2.55	L001050002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
標準構成比			0.13			
標準単価			4,480			
地区単価			4,870			

入力データリスト（本01）

工事名	五戸六戸線橋梁補修(下新井田橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
その他(機械)	%	0.178		4.44	管理費区分	0
普通作業員	%	2.361		59	R0102 管理費区分	0
			3.66		歩 2026.07 単 2026.07	
	標準構成比				単価地区	五戸町(旧五戸町)
	標準単価		25,400		労調係数	1.000 00-00 0
	地区単価		22,640		豪雪割増	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
運転手(特殊)	%	1.81		45.23	R0114 管理費区分	0
			2.06		歩 2026.07 単 2026.07	
	標準構成比				単価地区	五戸町(旧五戸町)
	標準単価		28,900		労調係数	1.000 00-00 0
	地区単価		35,090		豪雪割増	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
特殊作業員	%	1.594		39.83	R0101 管理費区分	0
			2.03		歩 2026.07 単 2026.07	
	標準構成比				単価地区	五戸町(旧五戸町)
	標準単価		28,300		労調係数	1.000 00-00 0
	地区単価		30,700		豪雪割増	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
土木一般世話役	%	0.617		15.42	R0125 管理費区分	0
			0.73		歩 2026.07 単 2026.07	
	標準構成比				単価地区	五戸町(旧五戸町)
	標準単価		31,000			

入力データリスト (本01)

工事名	五戸六戸線橋梁補修(下新井田橋)工事				事業区分		道路維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回		摘要			
地区単価				36,210			労調係数	1.000	00-00	0
							豪雪割増			
							潮間割増	0%	係数ランク	1
							単価補正			
その他(労務)		%	1.272		31.78		管理費区分	0		
アスファルト混合物							Y001102000001			
(2) 密粒度As(13) 改質II型		%	83.351		2,083		管理費区分	0		
標準構成比				80.7			歩	2026.07	単	2026.07
標準単価				580,000			単価地区	五戸町(旧五戸町)		
地区単価				20,700			労調係数	1.000	00-00	0
							豪雪割増			
							潮間割増	0%	係数ランク	1
							単価補正			
アスファルト乳剤							Z004130002			
PK-3 フライムコート用		%	7.403		185		管理費区分	0		
標準構成比				7.17			歩	2026.07	単	2026.07
標準単価				103			単価地区	五戸町(旧五戸町)		
地区単価				147			労調係数	1.000	00-00	0
							豪雪割増			
							潮間割増	0%	係数ランク	1
							単価補正			
軽油							Z006702002			
		%	0.398		9.95		管理費区分	0		
標準構成比				0.49			歩	2026.07	単	2026.07
標準単価				138			単価地区	五戸町(旧五戸町)		
地区単価				155			労調係数	1.000	00-00	0
							豪雪割増			
							潮間割増	0%	係数ランク	1
							単価補正			
その他(材料)		%	0.093		2.32		管理費区分	0		

入力データリスト（本01）

工事名	五戸六戸線橋梁補修(下新井田橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
諸雑費	%	0.034		1.81	管理費区分 0	
表層 (0013)	m2	15		28,515	オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
表層(車道・路肩部)	m2	15	1,901	28,515	CB410260 1723.2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 平均幅員		3.0m超			歩 2026.07 単 2026.07	
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		30mm			単価地区 五戸町(旧五戸町)	
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			労調係数 1.000 00-00 0	
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4			豪雪割増	
J07 費用の内訳		全ての費用			潮間割増 0% 係数ランク 1	
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅2.3～6.0m	%	0.882		16.76	L001210002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			0.92			
標準単価			29,500			
地区単価			31,200			
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t	%	0.142		2.7	L001060004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07	
標準構成比			0.14			

入力データリスト（本01）

工事名	五戸六戸線橋梁補修(下新井田橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			4,480 5,030		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	五戸町(旧五戸町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
ロートローラ[マカダム] 運転質量10～12t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.138	0.14 4,480 4,870	2.62	L001050002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	五戸町(旧五戸町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
その他(機械)	%	0.232		4.41	管理費区分 0	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.103	3.84 25,400 22,640	58.98	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	五戸町(旧五戸町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.377	2.16 28,900 35,090	45.19	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	五戸町(旧五戸町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
特殊作業員					R0101	

入力データリスト（本01）

工事名	五戸六戸線橋梁補修(下新井田橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	2.094		39.81	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役	%	0.815		15.49	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	1.678		31.89	管理費区分 0	
アスファルト混合物 (5) 密粒度As(13F) 改質II型	%	84.591		1,608	Y001102000002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	%	3.325		63.2	Z004130003 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト（本01）

工事名	五戸六戸線橋梁補修(下新井田橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
軽油	%	0.519		9.87	単価補正	
標準構成比			0.51		Z006702002	
標準単価			138		管理費区分 0	
地区単価			155		歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区 五戸町(旧五戸町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
その他(材料)	%	0.1		1.91	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.004		0.17	管理費区分 0	
舗装打換え工 (0014)	式	1		121,640	工種 06:舗装工事	
表層 (0015)	m2	79		121,640	オプション入力	
					第0008号内訳書	
					単位数量 1 m2	
					管理費区分 0	
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区 五戸町(旧五戸町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					週休2日補正 週休2日(月単位)	
表層(歩道部)	m2	79.4	1,532	121,640	CB410261 1285.5	
					管理費区分 0	
J01 平均幅員		1.4m以上			歩 2026.07 単 2026.07	
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		30mm			単価地区 五戸町(旧五戸町)	
J05 材料		各種(2.10以上2.20t/m3未満)			労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	五戸六戸線橋梁補修(下新井田橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳		無し 全ての費用			豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ASフィニッシュ[クローラ型] 舗装幅1.4～3.0m 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.976	2.21 15,200 16,200	30.27	M001003018 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパクト式] 運転質量3～4t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.39	0.43 3,540 3,830	5.98	L001070011 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	0.116		1.78	管理費区分 0	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	7.861	10.51 25,400 22,640	120.4	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員 標準構成比	%	6.391	7.02	97.89	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07	

入力データリスト (本01)

工事名	五戸六戸線橋梁補修(下新井田橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			28,300 30,700		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	五戸町(旧五戸町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
運転手(特殊)	%	4.851		74.29	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	五戸町(旧五戸町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.499	4.76 28,900 35,090	38.28	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	五戸町(旧五戸町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
土木一般世話役	%	2.499	2.55 31,000 36,210	16.51	管理費区分 0	
その他(労務)	%	1.078				
アスファルト混合物 (7) 再生細粒度As(13F)	%	74.367	70.69 384,000 16,050	1,139	Y001102000003 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	五戸町(旧五戸町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
軽油					Z006702002	

入力データリスト（本01）

工事名	五戸六戸線橋梁補修(下新井田橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.415	0.44 138 155	6.35	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(材料)	%	0.021		0.32	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.035		0.93	管理費区分 0	
縁石工 (0016)	式	1		230,470		
縁石工 (0017)	式	1		230,470	工種 13:道路維持工事	
歩車道境界ブロック (0018)	m	36		230,470	オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
歩車道境界ブロック	m	34.8	6,374	221,815	CB422510 6080.5 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町)	
J01 作業区分		設置				
J02 ブロック規格		B種(180/205×250×600)				

入力データリスト（本01）

工事名	五戸六戸線橋梁補修(下新井田橋)工事				事業区分	道路維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
J04 基礎碎石規格 J05 均し基礎コンクリート規格			無し 無し			労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
小型バックホウ(クロー)後方超小旋回クレーン 山積0.09m3(平積0.07m3) 0.9t吊 標準構成比 標準単価 地区単価		%	2.269	2.18 3,960 4,320	144.6	L001011005 管理費区分	0		
						歩	2026.07	単	2026.07
						単価地区	五戸町(旧五戸町)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
特殊作業員		%	22.438	21.69 28,300 30,700	1,430	R0101 管理費区分	0		
						歩	2026.07	単	2026.07
						単価地区	五戸町(旧五戸町)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
普通作業員		%	16.507	19.42 25,400 22,640	1,052	R0102 管理費区分	0		
						歩	2026.07	単	2026.07
						単価地区	五戸町(旧五戸町)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
土木一般世話役		%	13.206	11.85 31,000 36,210	841.6	R0125 管理費区分	0		
						歩	2026.07	単	2026.07
						単価地区	五戸町(旧五戸町)		
						労調係数	1.000	00-00	0

入力データリスト（本01）

工事名	五戸六戸線橋梁補修(下新井田橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
豪雪割増 潮間割増 単価補正					0%	係数ランク 1
その他(労務)	%	2.895		184.5	管理費区分	0
歩車道境界ブロック 片面 180/205×250×600(B)	%	41.926		2,672	Z002352002 管理費区分	0
標準構成比			41.24		歩 2026.07 単 2026.07	
標準単価			1,520		単価地区	五戸町(旧五戸町)
地区単価			1,620		労調係数	1.000 00-00 0
豪雪割増 潮間割増 単価補正					0%	係数ランク 1
軽油	%	0.729		46.44	Z006702002 管理費区分	0
標準構成比			0.68		歩 2026.07 単 2026.07	
標準単価			138		単価地区	五戸町(旧五戸町)
地区単価			155		労調係数	1.000 00-00 0
豪雪割増 潮間割増 単価補正					0%	係数ランク 1
諸雑費	%	0.03		2.86	管理費区分	0
歩車道境界ブロック	m	1.2	7,213	8,655	CB422510	4837.3
J01 作業区分		設置			管理費区分	0
J02 ブロック規格		各種(600mm以下、50kg未満)			歩 2026.07 単 2026.07	
J03 m当り歩車道境界ブロック使用量		1.67個/m			単価地区	五戸町(旧五戸町)
J04 基礎碎石規格		無し			労調係数	1.000 00-00 0
J05 均し基礎コンクリート規格		無し			豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	五戸六戸線橋梁補修(下新井田橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
普通作業員	%	16.971		1,224	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			28.39			
標準構成比			25,400			
標準単価			22,640			
地区単価						
土木一般世話役	%	13.568		978.6	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			17.32			
標準構成比			31,000			
標準単価			36,210			
地区単価						
特殊作業員	%	11.502		829.6	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			15.81			
標準構成比			28,300			
標準単価			30,700			
地区単価						
その他(労務)	%	2.521		181.8	管理費区分 0	
歩車道境界ブロック					Y000283000001	
片面 180/205×250×600(B) 切り下げ用	%	55.432		3,998	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
			34.79			
標準構成比			1,680			
標準単価			2,390			
地区単価						

入力データリスト（本01）

工事名	五戸六戸線橋梁補修(下新井田橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
諸雑費	%	0.006		1	単価補正	
区画線工 (0019)	式	1		19,695	管理費区分	0
区画線工 (0020)	式	1		19,695	工種	13:道路維持工事
ペイント式区画線 (0021)	m	117		19,695	オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
区画線設置	m	39	195	7,605	WB821210 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 夜間作業の有無		無し				
J02 施工方法区分		ペイント式溶剤型				
J03 豪雪補正の有無		有り				
J04 規格・仕様区分		破線 15cm				
J05 時間的制約の有無		無し				
J08 未供用区間の場合の補正		無し				
J10 ペイント式塗料規格		加熱				
J11 塗料区分		白				
J13 費用の内訳		全ての費用				
区画線設置					WB821210	

入力データリスト（本01）

工事名	五戸六戸線橋梁補修(下新井田橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	m	78	155	12,090	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 夜間作業の有無		無し				
J02 施工方法区分		ペイント式溶剤型				
J03 豪雪補正の有無		有り				
J04 規格・仕様区分		実線 15cm				
J05 時間的制約の有無		無し				
J08 未供用区間の場合の補正		無し				
J10 ペイント式塗料規格		常温				
J11 塗料区分		白				
J13 費用の内訳		全ての費用				
橋梁付属物工 (0022)	式	1		10,272,032		
伸縮継手工 (0023)	式	1		9,621,562	工種 12:橋梁保全工事	
鋼・ゴム製伸縮装置補修 (0024)	m	32.2		9,621,562	オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
橋梁用伸縮継手装置設置工	m	24.36	282,500	6,881,700	WB811610 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
J01 工種		補修				
J02 伸縮装置本体型式		普通型				
J03 仕様		1車線相当				
J04 夜間作業補正		無				
J05 伸縮装置本体材料の計上		有				

入力データリスト（本01）

工事名	五戸六戸線橋梁補修(下新井田橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
橋梁用伸縮継手装置設置工					単価補正	
	m	7.87	311,900	2,454,653	WB811610 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 工種		補修				
J02 伸縮装置本体型式		普通型				
J03 仕様		1車線相当				
J04 夜間作業補正		無				
J05 伸縮装置本体材料の計上		有				
地覆立上ジョイント YFS-20型、YHT-20型					ZZ99*01*02011 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	本	7	36,800	257,600		
シール材 シリコン系 プライマー含む					Z004716002001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	L	4.6	6,000	27,600		
バックアップ材(伸縮装置) ウレタンフォーム					ZZ99*01*01038 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	L	0.02	450	9		

入力データリスト（本01）

工事名	五戸六戸線橋梁補修(下新井田橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
排水施設工 (0025)	式	1		650,470	工種 12:橋梁保全工事	
排水管 (0026) (P)	m	8		590,652	第0012号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 管規格		鋼管				
Q02 排水管設置費		排水管設置				
Q03 排水管材料費		排水管(材料費)				
排水管設置	m	8.3	5,563	46,172	CB473320 5323.4 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 足場の有無		有り				
特殊作業員	%	49.134		2,733	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			47.34			
標準単価			28,300			
地区単価			30,700			
普通作業員	%	25.619		1,425	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0	
標準構成比			30.05			
標準単価			25,400			
地区単価			22,640			

入力データリスト（本01）

工事名	五戸六戸線橋梁補修(下新井田橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役	%	24.72		1,375	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			22.12			
			31,000			
			36,210			
その他(労務)	%	0.49		27.25	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.037		2.75	管理費区分 0	
排水管(材料費)	m	8.3	65,600	544,480	CB473321 1.0 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
材料費					Y000800001002	
天板プレート一体型排水装置(SUS304 φ152)	%	100		65,600	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			100			
			1			
			65,600			

入力データリスト（本01）

工事名	五戸六戸線橋梁補修(下新井田橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費	%	0		0	管理費区分 0
排水管撤去工 (0027)	m	8		59,818	オプション入力 第0013号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
排水管撤去(鋼管)	m	8.3	7,207	59,818	オプション入力 単位数量 10 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	人	0.3	36,210	10,863	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
特殊作業員	人	0.8	30,700	24,560	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07
諸雑費1：対象					

入力データリスト（本01）

工事名	五戸六戸線橋梁補修(下新井田橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価地区	五戸町(旧五戸町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
普通作業員	人	0.5	22,640	11,320	R0102	
諸雑費1：対象					管理費区分	0
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区	五戸町(旧五戸町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	日	0.5	48,800	24,400	L001130004	
16t吊					管理費区分	0
K01 長期割引の有無		有り			歩 2026.07 単 2026.07	
K03 夜間割増		補正しない			単価地区	五戸町(旧五戸町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
諸雑費(率)	式	1		934	ZS7210100	
諸雑費1 諸雑費率=2.000%					管理費区分	0
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区	五戸町(旧五戸町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
橋梁補修工 (0028)	式	1		2,450,867		
ゴム支承補修工					オプション入力	

入力データリスト（本01）

工事名	五戸六戸線橋梁補修(下新井田橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
(0029)	式	1		60,747	工種 12:橋梁保全工事	
ゴム支承表面保護工 (0030)	式	1		60,747	オプション入力 第0014号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
下地処理(表面含浸)	m2	0.4	1,869	747	WB820220 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 夜間作業の有無		無し				
J02 時間的制約の有無		無し				
J03 高所作業車の有無		無し				
ゴム支承ひび割れ補修	式	1		30,000	オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
クロップレンゴム系補修材 ハートタイプ	本	1	30,000	30,000	ZZ99*01*02014 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町)	

入力データリスト（本01）

工事名	五戸六戸線橋梁補修(下新井田橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ゴム支承表面保護	式	1		30,000	オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
クロップレンゴム系補修材 ソフトタイプ	本	1	30,000	30,000	ZZ99*01*02015 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ひび割れ補修工 (0031)	式	1		224,400	工種 12:橋梁保全工事	
低圧注入工法 (0032)	構造物	1		224,400	オプション入力 第0015号内訳書 単位数量 1 構造物 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト（本01）

工事名	五戸六戸線橋梁補修(下新井田橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
ひび割れ補修工(低圧注入工法)					週休2日補正	週休2日(月単位)
	構造物	1	224,400	224,400	WB229110	
J01 1構造物当り補修延べ延長区分		25m未満			管理費区分 0	
J03 1構造物当り注入材使用量(実数)		0.43kg			歩 2026.07 単 2026.07	
J04 1構造物当りシール材設計量(実数)		4.4kg			単価地区 五戸町(旧五戸町)	
J05 1構造物当低圧注入器具使用量(実		69個			労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
断面修復工 (0033)	式	1		548,459	工種 12:橋梁保全工事	
左官工法 (0034)	構造物	1		334,999	オプション入力	
					第0016号内訳書	
					単位数量 1 構造物	
					管理費区分 0	
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区 五戸町(旧五戸町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					週休2日補正	週休2日(月単位)
断面修復工(左官工法)	構造物	1	293,700	293,700	WB229210	
J01 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理の有無		無し			管理費区分 0	
J02 1構造物当り修復延べ体積区分		0.1m3未満			歩 2026.07 単 2026.07	
J03 1構造物当り修復延べ体積(実数)		0.091m3			単価地区 五戸町(旧五戸町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
材料費	式	1		41,299	オプション入力	
					単位数量 1 式	
					管理費区分 0	

入力データリスト (本01)

工事名	五戸六戸線橋梁補修(下新井田橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
断面修復材(左官工法用) ポ リマーセメントモルタル	m3	0.105	380,000	39,900	Z231214005 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
断面修復材(左官工法用) 一材型ポ リマーセメントモルタル 50N/mm2以上	kg	3.43	408	1,399	ZZ99*01*02012 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
モルタル注入工法 (0035)	式	1		213,460	オプション入力 第0017号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
コンクリート					CB240010 34148.0	

入力データリスト（本01）

工事名	五戸六戸線橋梁補修(下新井田橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	m3	0.4	418,800	167,520	管理費区分 0	
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物			歩 2026.07 単 2026.07	
J02 打設工法		人力打設			単価地区 五戸町(旧五戸町)	
J03 コンクリート規格		ポ リマーセメントモルタル			労調係数 1.000 00-00 0	
J05 養生工の種類		一般養生			豪雪割増	
J07 現場内小運搬の有無		有り			潮間割増 0% 係数ランク 1	
J13 費用の内訳		全ての費用			単価補正	
普通作業員	%	1.54		6,449	R0102	
標準構成比			21.19		管理費区分 0	
標準単価			25,400		歩 2026.07 単 2026.07	
地区単価			22,640		単価地区 五戸町(旧五戸町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
特殊作業員	%	0.578		2,422	R0101	
標準構成比			6.54		管理費区分 0	
標準単価			28,300		歩 2026.07 単 2026.07	
地区単価			30,700		単価地区 五戸町(旧五戸町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
土木一般世話役	%	0.562		2,353	R0125	
標準構成比			5.9		管理費区分 0	
標準単価			31,000		歩 2026.07 単 2026.07	
地区単価			36,210		単価地区 五戸町(旧五戸町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
その他(労務)	%	0.194		811.1	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	五戸六戸線橋梁補修(下新井田橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
生コンクリート 断面修復材(ホリマーセメントモルタル)	%	97.126		406,716	Y000210000001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			63.94			
標準単価			20,400			
地区単価			380,000			
諸雑費	%	0		48.9	管理費区分 0	
接着用プライマー ひび割れ充填用 エポキシ樹脂系	kg	3.2	3,800	12,160	ZZ99*01*02013 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
型枠	m2	3	11,260	33,780	CB240210 10100.0 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 型枠の種類		一般型枠				
J02 構造物の種類		鉄筋・無筋構造物				
型わく工	%	51.237		5,768	R0133 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0	
標準構成比			46.66			
標準単価			30,000			
地区単価			36,720			

入力データリスト（本01）

工事名	五戸六戸線橋梁補修(下新井田橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	%	20.102	25.14 25,400 22,640	2,263	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役	%	9.958	9.51 31,000 36,210	1,121	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	18.69		2,104	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.013		4	管理費区分 0	
表面被覆工 (0036)	式	1		1,617,261	工種 12:橋梁保全工事	
表面処理工 (0037)	m2	345		1,617,261	オプション入力 第0018号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07	

入力データリスト（本01）

工事名	五戸六戸線橋梁補修(下新井田橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
下地処理(表面含浸)		m2	345.2	1,869	645,178	WB820220 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 夜間作業の有無			無し			
J02 時間的制約の有無			無し			
J03 高所作業車の有無			無し			
含浸材塗布		m2	345.2	2,816	972,083	DZ820010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 夜間作業の有無			無し			
J02 時間的制約の有無			無し			
J03 高所作業車の有無			無し			
J04 表面含浸材料			その他			
J05 表面含浸材種類			表面含浸材(kg)			
J06 表面含浸材1m2当り使用量(実数)			0.2kg			
橋梁足場等設置工 (0038)	式		1		461,058	オプション入力
補修用足場工 (0039)	式		1		461,058	オプション入力 工種 12:橋梁保全工事
吊足場工 (0040)	m2		80		461,058	オプション入力 第0019号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町)

入力データリスト（本01）

工事名	五戸六戸線橋梁補修(下新井田橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
吊足場工 片側朝顔防護 TYPE-E	m2	78	5,911	461,058	オプション入力 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
足場工	m2	1	5,911	5,911	オプション入力 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
足場材損料 足場工(桁高1.1≦h<1.5)	月	0.8	448	358	ZZ99*01*01029 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
橋りょう特殊工	人	0.156	35,600	5,553	R0122 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07	

入力データリスト（本01）

工事名	五戸六戸線橋梁補修(下新井田橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
構造物撤去工 (0041)	式	1		33,071	単価地区	五戸町(旧五戸町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
構造物取壊し工 (0042)	式	1		42,284	工種 12:橋梁保全工事	
コンクリート構造物取壊し (0043)	m3	2		20,435	オプション入力 第0020号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
構造物とりこわし	m3	2.3	8,885	20,435	WB824010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 構造物区分		無筋構造物			歩 2026.07 単 2026.07	
J02 工法区分		機械施工			単価地区 五戸町(旧五戸町)	
J03 時間的制約の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 夜間作業の有無		無し			豪雪割増	
J05 低騒音・低振動対策		不要			潮間割増 0% 係数ランク 1	
舗装版切断 (0044)	m	16		11,744	オプション入力 第0021号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	五戸六戸線橋梁補修(下新井田橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
舗装版切断	m	16	734	11,744	CB430510 700.44 管理費区分 0	
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版			歩 2026.07 単 2026.07	
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下			単価地区 五戸町(旧五戸町)	
J05 費用の内訳		全ての費用			労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 プレート径 φ56cm	%	9.767		71.72	M001161013 管理費区分 0	
標準構成比			10.24		歩 2026.07 単 2026.07	
標準単価			13,000		単価地区 五戸町(旧五戸町)	
地区単価			13,000		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	4.588		33.69	管理費区分 0	
特殊作業員	%	20.646		151.6	R0101 管理費区分 0	
標準構成比			19.96		歩 2026.07 単 2026.07	
標準単価			28,300		単価地区 五戸町(旧五戸町)	
地区単価			30,700		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	五戸六戸線橋梁補修(下新井田橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
土木一般世話役	%	12.122		89.01	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			10.88			
標準単価			31,000			
地区単価			36,210			
普通作業員	%	7.584		55.69	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			8.92			
標準単価			25,400			
地区単価			22,640			
その他(労務)	%	18.943		139.1	管理費区分 0	
コンクリートカッタ (フレート) 径18インチ	%	22.389		164.4	Z006540009 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			22.39			
標準単価			68,200			
地区単価			71,500			
ガソリン レギュラー	%	2.627		19.29	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
標準構成比			2.81			
標準単価			154			
地区単価			151			

入力データリスト（本01）

工事名	五戸六戸線橋梁補修(下新井田橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
その他(材料)	%	1.31		9.62	単価補正	
諸雑費	%	0.024		0.18	管理費区分	0
舗装版破碎 (0045)	m2	15		3,570	オプション入力 第0022号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
舗装版破碎	m2	15	238	3,570	CB430310 217.37 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版				
J02 障害等の有無		無し				
J03 騒音振動対策		不要				
J04 舗装版厚		15cm以下				
J06 積込作業の有無		有り				
J07 費用の内訳		全ての費用				
バックホウ(クロー)後方超小旋回型 山積0.45m3(平積0.35m3)	%	12.27		29.22	L001010012 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
標準構成比			12.85			
標準単価			6,460			
地区単価			6,760			

入力データリスト（本01）

工事名	五戸六戸線橋梁補修(下新井田橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
土木一般世話役					単価補正	
	%	31.494		75	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			29.54			
			31,000			
			36,210			
運転手(特殊)					R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	%	30.499		72.63		
			27.52			
			28,900			
			35,090			
普通作業員					R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	%	19.669		46.84		
			24.18			
			25,400			
			22,640			
軽油					Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	%	6.055		14.42		
			5.91			
			138			
			155			

入力データリスト（本01）

工事名	五戸六戸線橋梁補修(下新井田橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費	%	0.013		0.09	管理費区分 0
コンクリートはつり (0046) (P)	m2	0.7		6,535	第0023号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 平均はつり厚 Q02 はつり費 Q03 殻積込費		3cmを超え6cm以下 コンクリートはつり 計上しない			
コンクリートはつり	m2	0.7	9,336	6,535	CB224250 8956.4 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 平均はつり厚 J02 費用の内訳		3cmを超え6cm以下 全ての費用			
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動] スクェ型 吐出量5.0m3/min	%	1.479		138.1	L001090004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			1.34 1,590 1,830		
その他(機械)	%	0.044		4.12	管理費区分 0
特殊作業員	%	42.774		3,993	R0101 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	五戸六戸線橋梁補修(下新井田橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			41. 1 28, 300 30, 700		歩 2026. 07 単 2026. 07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	26. 663	31. 19 25, 400 22, 640	2, 489	R0102 管理費区分 0 歩 2026. 07 単 2026. 07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	22. 881	20. 42 31, 000 36, 210	2, 136	R0125 管理費区分 0 歩 2026. 07 単 2026. 07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	2. 768		258. 4	管理費区分 0	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3. 276	3. 04 138 155	305. 8	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026. 07 単 2026. 07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	五戸六戸線橋梁補修(下新井田橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
その他(材料)	%	0.097		9.05	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.018		2.53	管理費区分 0	
運搬処理工 (0047)	式	1		-9,213	工種 12:橋梁保全工事	
殻運搬 (0048)	m3	6		11,282	オプション入力 第0024号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
殻運搬	m3	1.1	3,393	3,732	CB227010 2923.5 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 殻発生作業		舗装版破碎			歩 2026.07 単 2026.07	
J02 積込工法区分		機械(騒音対策不要、厚15cm以下)			単価地区 五戸町(旧五戸町)	
J03 DID区間の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0	
J07 運搬距離(km)(DID区間無)		6.5km以下			豪雪割増	
J13 費用の内訳		全ての費用			潮間割増 0% 係数ランク 1	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	40.329		1,368	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区	
標準構成比			44.05		歩 2026.07 単 2026.07	
標準単価			20,847		単価地区 五戸町(旧五戸町)	
地区単価			21,400		労調係数 1.000 00-00 0	
供用日当りの損耗品費			747		豪雪割増 B地区	

入力データリスト（本01）

工事名	五戸六戸線橋梁補修(下新井田橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
運転手(一般)	%	44.102		1,496	R0115 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			39.87 23,600 30,290			
標準構成比 標準単価 地区単価						
軽油	%	15.565		528	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			16.08 138 155			
標準構成比 標準単価 地区単価						
諸雑費	%	0.004		1	管理費区分 0	
殻運搬	m3	4.9	1,541	7,550	CB227010 1316.6 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離(km) (DID区間有無) J13 費用の内訳			コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	37.009		570.2	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町)	
			40.77 20,847			
標準構成比 標準単価						

入力データリスト（本01）

工事名	五戸六戸線橋梁補修(下新井田橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価 供用日当りの損耗品費			21,400 747		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(一般) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	49.152	44.82 23,600 30,290	757.3	R0115 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	13.825	14.41 138 155	213	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.014		0.5	管理費区分 0	
殻処分 (0049)	m3	6		12,650	オプション入力 第0025号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	

入力データリスト（本01）

工事名	五戸六戸線橋梁補修(下新井田橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
処分費 As殻	t	2.5	500	1,250	ZZ99*01*01022 管理費区分 T 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
処分費 無筋Co殻	t	11.4	1,000	11,400	ZZ99*01*01023 管理費区分 T 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
現場発生品運搬 (0050)	t	1.3		-33,145	オプション入力 第0026号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
現場発生品及び支給品運搬	t	1.3	9,527	12,385	CB010410 8368.1 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
J02 DID区間の有無		無し				
J03 片道運搬距離(km)DID無		17.0km以下				

入力データリスト（本01）

工事名	五戸六戸線橋梁補修(下新井田橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
						単価補正
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t	%	12.954		1,234	M000302010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			13.79			
標準構成比			7,690			
標準単価			8,230			
地区単価						
運転手(特殊)	%	44.949		4,282	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			42.15			
標準構成比			28,900			
標準単価			35,090			
地区単価						
特殊作業員	%	39.302		3,744	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			41.25			
標準構成比			28,300			
標準単価			30,700			
地区単価						
軽油	%	2.772		264.1	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			2.81			
標準構成比			138			
標準単価			155			
地区単価						

入力データリスト（本01）

工事名	五戸六戸線橋梁補修(下新井田橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
諸雑費	%	0.023		2.9	管理費区分 0	
現場発生品及び支給品積込・荷卸	t	1.3	10,900	14,170	CB010420 9566.6 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 トラック機種			クレーン装置付2t積、吊能力2.9t			
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t	%	12.9		1,405	M000302010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			13.73			
標準単価			7,690			
地区単価			8,230			
運転手(特殊)	%	44.77		4,876	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			41.98			
標準単価			28,900			
地区単価			35,090			
特殊作業員	%	39.142		4,263	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
標準構成比			41.08			
標準単価			28,300			
地区単価			30,700			

入力データリスト（本01）

工事名	五戸六戸線橋梁補修(下新井田橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
その他(労務)	%	0.414		45.11	管理費区分	0
軽油	%	2.762		300.8	Z006702002 管理費区分	0
			2.8		歩 2026.07 単 2026.07	
	標準構成比		138		単価地区	五戸町(旧五戸町)
	標準単価		155		労調係数	1.000 00-00 0
	地区単価				豪雪割増	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
諸雑費	%	0.012		10.09	管理費区分	0
スクラップ H1	t	1.2	-46,000	-55,200	ZZ99*01*01035 管理費区分	9
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区	五戸町(旧五戸町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
スクラップ H2	t	0.1	-45,000	-4,500	ZZ99*01*01039 管理費区分	9
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区	五戸町(旧五戸町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
仮設工						

入力データリスト (本01)

工事名	五戸六戸線橋梁補修(下新井田橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0051)	式	1		4,126,675	
掘削工 (0052)	式	1		1,184,560	オプション入力 工種 12:橋梁保全工事
河床等掘削 (0053)	m3	340		184,960	オプション入力 第0027号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
河床等掘削	m3	340	544	184,960	CB321410 479.64 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 費用の内訳		全ての費用			
バックホウ(クローラ型) [超ロングアーム型] 排ガス型(第2次) 山積0.4m3 15～19m 標準構成比 標準単価 地区単価	%	39.925	42.6 20,300 21,600	217.4	M000202079 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)	%	43.8		238.5	R0114 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	五戸六戸線橋梁補修(下新井田橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比 標準単価 地区単価			40.97 28,900 35,090		歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	16.255	16.43 138 155	88.51	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.02		0.19	管理費区分 0
残土処理工 (0054)	m3	340		999,600	オプション入力 第0028号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
土砂等運搬	m3	340	2,100	714,000	CB210110 1808.9 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質 J04 DID区間の有無		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し			

入力データリスト（本01）

工事名	五戸六戸線橋梁補修(下新井田橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J05 運搬距離(km) (DID区間無)		11.5km以下			潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	40.879		858.4	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			44.67			
標準単価			20,847			
地区単価			21,400			
供用日当りの損耗品費			747			
運転手(一般)	%	44.708		938.8	R0115 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			40.44			
標準単価			23,600			
地区単価			30,290			
軽油	%	14.406		302.5	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			14.89			
標準単価			138			
地区単価			155			
諸雑費	%	0.007		0.3	管理費区分 0	
残土等処分	m3	340	840	285,600	CB210560 1.0 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町)	

入力データリスト（本01）

工事名	五戸六戸線橋梁補修(下新井田橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
処分費 建設発生土受入		%	100		840	Y007600000001 管理費区分 T 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比			100		
	標準単価			1		
	地区単価			840		
諸雑費		%	0		0	管理費区分 0
足場工 (0055)		式	1		728,992	オプション入力 工種 12:橋梁保全工事
足場工 (0056)		掛m2	150		728,992	オプション入力 第0029号内訳書 単位数量 1 掛m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
足場工		掛m2	152	4,796	728,992	WB252110 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0
	J01 工法		単管足場			
	J02 安全ネット		不要			
	J03 ラフテレーンクレーン賃料補正		標準(1.0)			

入力データリスト（本01）

工事名	五戸六戸線橋梁補修(下新井田橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
工事用道路工 (0057)	式	1		313,443	工種 12:橋梁保全工事	
工事用道路盛土 (0058) (P)	m3	40		122,382	第0030号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 施工幅員 2.5m以上4.0m未満 Q02 掘削積込費 計上しない Q03 運搬費 計上しない Q04 土砂購入費 土材料 Q05 敷均し・締固め費 路体(築堤)盛土 Q06 人力盛土費 計上しない Q07 法面整形費 計上しない						
土材料	m3	39	2,150	83,850	CB210550 1.0 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
購入土 ルース 現着(10,000m3未満に適用)	%	100		2,150	Y001613000002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 100						
標準単価 1						
地区単価 2,150						
諸雑費						

入力データリスト（本01）

工事名	五戸六戸線橋梁補修(下新井田橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	0		0	管理費区分 0	
路体(築堤)盛土	m3	39	988	38,532	CB210510 857.6 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工幅員		2.5m以上4.0m未満				
バックホウ(クロー)〔後方超小旋回型〕 山積0.28m3(平積0.2m3)	%	7.108		70.27	L001010011 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			8.01			
標準単価			5,650			
地区単価			5,780			
振動ロー(舗装用)〔搭乗・コンパクト式〕 運転質量3～4t	%	6.842		67.64	L001070011 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			7.29			
標準単価			3,540			
地区単価			3,830			
運転手(特殊)	%	70.855		700.5	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
標準構成比			67.28			
標準単価			28,900			
地区単価			35,090			

入力データリスト（本01）

工事名	五戸六戸線橋梁補修(下新井田橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
普通作業員	%	6.865		67.87	単価補正	
					R0102	
					管理費区分 0	
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区 五戸町(旧五戸町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
軽油	%	8.321		82.26	Z006702002	
					管理費区分 0	
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区 五戸町(旧五戸町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
諸雑費	%	0.009		0.16	管理費区分 0	
工事用道路撤去工 (0059)	m3	40		191,061	オプション入力	
					第0031号内訳書	
					単位数量 1 m3	
					管理費区分 0	
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区 五戸町(旧五戸町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					週休2日補正 週休2日(月単位)	
掘削	m3	39	376	14,664	CB210100 331.59	
					管理費区分 0	
J01 土質		土砂			歩 2026.07 単 2026.07	

入力データリスト (本01)

工事名	五戸六戸線橋梁補修(下新井田橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J02 施工方法 J03 押土の有無 J04 障害の有無 J05 施工数量		オープンカット 無し 無し 5,000m3未満			単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	五戸町(旧五戸町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
バックホウ(クローラ型)[標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3 標準構成比 標準単価 地区単価	%	40.261	42.72 20,100 21,500	151.5	M000202090 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	五戸町(旧五戸町) 1.000 00-00 0 B地区 0% 係数ランク 1
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	40.553	37.91 28,900 35,090	152.6	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	五戸町(旧五戸町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	19.171	19.37 138 155	72.14	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	五戸町(旧五戸町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
諸雑費	%	0.015		0.06	管理費区分 0	
土砂等運搬					CB210110	3050.4

入力データリスト（本01）

工事名	五戸六戸線橋梁補修(下新井田橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	m3	39	3,683	143,637	管理費区分 0	
J01 土砂等発生現場		小規模			歩 2026.07 単 2026.07	
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)			単価地区 五戸町(旧五戸町)	
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 DID区間の有無		無し			豪雪割増	
J13 運搬距離(km)(DID区間無)		10.0km以下			潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級	%	23.424		862.7	M000301002	
標準構成比			26.52		管理費区分 0	
標準単価			8,571		歩 2026.07 単 2026.07	
地区単価			8,880		単価地区 五戸町(旧五戸町)	
供用日当りの損耗品費			261		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増 B地区	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
運転手(一般)	%	65.789		2,423	R0115	
標準構成比			61.9		管理費区分 0	
標準単価			23,600		歩 2026.07 単 2026.07	
地区単価			30,290		単価地区 五戸町(旧五戸町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
軽油	%	10.771		396.7	Z006702002	
標準構成比			11.58		管理費区分 0	
標準単価			138		歩 2026.07 単 2026.07	
地区単価			155		単価地区 五戸町(旧五戸町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
諸雑費	%	0.016		0.6	管理費区分 0	

入力データリスト (本01)

工事名	五戸六戸線橋梁補修(下新井田橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
残土等処分	m3	39	840	32,760	CB210560 1.0 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
処分費 建設発生土受入	%	100	100 1 840	840	Y007600000001 管理費区分 T 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0		0	管理費区分 0	
土留・仮締切工 (0060)	式	1		1,382,880	工種 12:橋梁保全工事	
土のう (0061)	袋	160		1,382,880	オプション入力 第0032号内訳書 単位数量 1 袋 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	

入力データリスト (本01)

工事名	五戸六戸線橋梁補修(下新井田橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
大型土のう工	袋	160	7,505	1,200,800	WB252730 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分		製作・設置				
J02 袋詰土区分		購入土				
J03 設置作業半径		5m以下				
J04 設置面高さ(H)		-3m<=H<=2m				
大型土のう工	袋	160	1,138	182,080	WB252730 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分		撤去				
J03 設置作業半径		6m以下				
J04 設置面高さ(H)		-3m<=H<=2m				
交通管理工 (0062)	式	1		516,800	工種 12:橋梁保全工事	
交通誘導警備員 (0063)	人日	34		516,800	オプション入力 第0033号内訳書 単位数量 1 人日 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
交通誘導警備員B	人	34	15,200	516,800	R0804 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町)	

入力データリスト（本01）

工事名	五戸六戸線橋梁補修(下新井田橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
直接工事費 (0064)	式	1		22,270,442	
共通仮設 (0065)	式	1		5,840,000	
共通仮設費 (0066)	式	1		434,000	
運搬費 (0067)	式	1		142,000	工種 12:橋梁保全工事
建設機械運搬費 (0068)	台	2		142,000	オプション入力 第0034号内訳書 単位数量 1 台 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
貨物自動車による運搬(1車1回)	台	1	71,000	71,000	WB010010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
J01 運搬区分		路面切削機(ホイル廃材積込付)2.0m			
J02 片道運搬距離(実数入力)		19.5km			
J03 その他の諸料金の有無		無			
J05 運搬中の賃料(損料)の有無		無			

入力データリスト（本01）

工事名	五戸六戸線橋梁補修(下新井田橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
貨物自動車による運搬(1車1回)					単価補正
	台	1	71,000	71,000	WB010010 管理費区分 0
J01 運搬区分		路面切削機(ホイル廃材積込付)2.0m			歩 2026.07 単 2026.07
J02 片道運搬距離(実数入力)		19.5km			単価地区 五戸町(旧五戸町)
J03 その他の諸料金の有無		無			労調係数 1.000 00-00 0
J05 運搬中の賃料(損料)の有無		無			豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
現場環境改善費 (0069)	式	1		292,000	
現場環境改善費（率計上） (0070)	式	1		292,000	
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0071)	式	1		5,406,000	
主たる工種	12:橋梁保全工事				
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）－1		1.4		
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.01		
純工事費 (0072)	式	1		28,110,442	
現場管理費 (0073)	式	1		17,479,000	
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）－1		1.2		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.72%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		

入力データリスト（本01）

工事名	五戸六戸線橋梁補修(下新井田橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0074)	式	1		45,589,442	
一般管理費等 (0075)	式	1		8,590,558	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0076)	式	1		54,180,000	
消費税額及び地方消費税額 (0077)	式	1		5,418,000	
工事費計 (0078)	式	1		59,598,000	