

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

業務番号 総砂委 第1-2-1号

設計書番号 508-040-0034

坊主沢総流防砂防測量設計業務委託

設計書

北津軽郡中泊町大字小泊 地内

履行期間 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

業 務 総 括 表

業務概要	業務区分 = 測量業務 委託延長 L = 0.6 km		
	地上レーザ測量		
	0.006	(km ²) 式	
設計額	8,690,000 円 (内消費税 790,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

業 務 総 括 表

業務概要	業務区分 = 土木設計業務 委託延長 L = 0.3 km		
	工事用道路設計		
	0.3	(km) 式	
設計額	8,690,000 円 (内消費税 790,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

総括表

費目	単位	数量	単価	金額	摘要
測量業務価格					
	式	1		3,250,000	
設計業務価格					
	式	1		4,650,000	
業務価格					
	式	1		7,900,000	
消費税相当額					
	式	1		790,000	
業務委託料					
	式	1		8,690,000	

業務委託費内訳書

業務名	坊主沢総流防砂防測量設計業務委託					業 種 項 目	測量業務 基準点測量	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
基準点測量								
		式	1		602,400			
基準点測量								
		式	1		602,400			
3級基準点測量								
		式	1		269,400			
3級基準点測量	永久標識設置なし, 伐採含まない							単 1号
		点	2	134,700	269,400			
4級基準点測量								
		式	1		333,000			
4級基準点測量	永久標識設置なし, 伐採含まない							単 2号
		点	9	37,000	333,000			
地形測量								
		式	1		504,910			
三次元点群測量								
		式	1		504,910			
三次元点群測量								
		式	1		504,910			
地上レーザ測量								内 1号
		(km2) 式	(0.006) 1		504,910			
応用測量								
		式	1		538,920			
路線測量								
		式	1		538,920			
路線測量								
		式	1		538,920			

業務委託費内訳書

業務名	坊主沢総流防砂防測量設計業務委託				業 項 目	測量業務 応用測量	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
中心線測量							単 3号
		km	0.6	898,200	538,920		
共通							
		式	1		51,150		
共通							
		式	1		51,150		
打合せ等							
		式	1		51,150		
打合せ							内 2号
		業務	1		51,150		
直接経費							
		式	1		52,000		
直接経費							
		式	1		52,000		
電子成果品作成費							
		式	1		52,000		
電子成果品作成費(測量)	対象額:1,248,910						
		式	1		52,000		
直接測量費							
		式	1		1,749,380		
間接測量費							
		式	1		1,500,620		
諸経費							内 3号
		式	1		1,500,620		
測量業務価格							
		式	1		3,250,000		

業務委託費内訳書

業務名	坊主沢総流防砂防測量設計業務委託				業 種 目	土木設計業務 道路設計	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路設計							
		式	1		1,563,551		
工事用道路設計							
		式	1		1,563,551		
工事用道路設計							
		式	1		1,563,551		
工事用道路設計	縮尺1/1,000						内 4号
		(km)式	(0.3)1		1,563,551		
共通							
		式	1		274,200		
共通(設計業務)							
		式	1		274,200		
打合せ等							
		式	1		274,200		
打合せ							内 5号
		業務	1		274,200		
直接経費							
		式	1		212,384		
直接経費							
		式	1		212,384		
旅費交通費							
		式	1		11,384		
旅費(率計上・宿泊無)	対象額:1,807,097 土木設計業務						
		式	1		11,384		
電子成果品作成費							
		式	1		201,000		

業務委託費内訳書

業務名	坊主沢総流防砂防測量設計業務委託					業 項 種 目	土木設計業務 直接経費	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
電子成果品作成費(設計)	対象額:1,807,097 概略設計、予備設計又は詳細設計							
		式	1		201,000			
直接原価（その他原価除く）								
		式	1		2,050,135			
その他原価							内 6号	
		式	1		973,121			
一般管理費等							内 7号	
		式	1		1,626,744			
設計業務価格								
		式	1		4,650,000			

積算参考資料（間接費補正一覧）

単価使用年月	2026年7月		
歩掛適用年月	2026年7月	係数ランク	1
基準適用年月	2026年7月		
単価地区	中泊町(旧小泊村)		
豪雪割増	B地区		
労務単価割増率	0%		
委託先	建設コンサルタント		

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	地上レーザ測量					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
作業計画						内 8号 01-02-83
WS108101		業務	1		74, 320	管理費区分：0
標定点の設置・観測						単 12号 01-02-83
WS108102		km2	0. 006	4, 361, 000	26, 166	管理費区分：0
地上レーザ計測						単 13号 01-02-83
WS108103		km2	0. 006	7, 820, 000	46, 920	管理費区分：0
カウンタデータ等の作成						単 14号 01-02-83
WS108104		km2	0. 006	4, 200, 000	25, 200	管理費区分：0
成果データファイルの作成						単 15号 01-02-83
WS108105		km2	0. 006	6, 027, 000	36, 162	管理費区分：0
縦横断面データファイル作成 (サーフェスモデル作成含む)						単 16号 01-02-83
WS108106		km2	0. 006	4, 630, 000	27, 780	管理費区分：0
作業量に対する割合 地上レーザ測量						内 9号 01-02-83
WS108107		式	1		268, 362	管理費区分：0
合計					504, 910	

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	打合せ						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
打合せ WS105601							内 10号 01-99-01 管理費区分：0
			業務	1		51,150	
合計							51,150

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	諸経費					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接測量費						
		式	1		1, 749, 380	管理費区分 : 0
諸経费率						
		%	86. 2			管理費区分 : 0
諸経費						
		式	1		1, 507, 965	直接測量費×86. 2% 管理費区分 : 0
調整額						
					-7, 345	管理費区分 : 0
合計					1, 500, 620	

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	工事用道路設計	縮尺1/1,000					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
設計計画及び施工計画 道路詳細設計(B)	WS400901						内 11号 03-02-09
			(km)式	(0.3)1		263,935	管理費区分：0
現地踏査 道路詳細設計(B)	WS400902						内 12号 03-02-09
			(km)式	(0.3)1		77,353	管理費区分：0
平面・縦断設計 道路詳細設計(B)	WS400903						内 13号 03-02-09
			(km)式	(0.3)1		258,925	管理費区分：0
横断設計 道路詳細設計(B)	WS400904						内 14号 03-02-09
			(km)式	(0.3)1		223,137	管理費区分：0
設計図 道路詳細設計(B)	WS400907						内 15号 03-02-09
			(km)式	(0.3)1		109,966	管理費区分：0
数量計算 道路詳細設計(B)	WS400908						内 16号 03-02-09
			(km)式	(0.3)1		243,563	管理費区分：0
照査 道路詳細設計(B)	WS400909						内 17号 03-02-09
			(km)式	(0.3)1		200,332	管理費区分：0
報告書作成 道路詳細設計(B)	WS400910						内 18号 03-02-09
			(km)式	(0.3)1		186,340	管理費区分：0
合計							
						1,563,551	

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	打合せ					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額
	打合せ					
	WS505501		業務	1		274, 200
	合計					274, 200

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	その他原価					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額
	直接人件費（設計業務）					
			式	1		1, 807, 097
	$\alpha / (1 - \alpha)$					
			%	53. 85		
	その他原価					
			式	1		973, 121
	合計					973, 121

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	一般管理費等					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
業務原価						
		式	1		3, 023, 256	管理費区分 : 0
$\beta / (1 - \beta)$						35% / (1 - 35%)
		%	53. 85			管理費区分 : 0
一般管理費等						業務原価 $\times \beta / (1 - \beta)$
		式	1		1, 628, 023	管理費区分 : 0
調整額						
					-1, 279	管理費区分 : 0
合計					1, 626, 744	

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号 WS108101	作業計画						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
測量主任技師 内業	R0602						管理費区分：0
		人	0.7	61,000	42,700		
測量技師 内業	R0603						管理費区分：0
		人	0.6	52,700	31,620		
合計							
					74,320		

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号 WS108107	作業量に対する割合 地上レーザ*測量						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械経費等 三次元点群測量 Z040029001							管理費区分：0
			式	1		254, 976	
精度管理費(機械経費分) 三次元点群測量 Z040029002							管理費区分：0
			式	1		13, 386	
合計							
						268, 362	

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号 WS105601	打合せ						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
測量主任技師		R0602					管理費区分：0
			人	0.5	61,000	30,500	
測量技師補		R0604					管理費区分：0
			人	0.5	41,300	20,650	
合計							
						51,150	

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号 WS400901	設計計画及び施工計画 道路詳細設計(B)						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
理事・技師長	R0401						[] [1]
			人	0. 829	82, 800	68, 641	管理費区分：0
主任技師	R0402						[] [1]
			人	0. 553	70, 900	39, 207	管理費区分：0
技師(A)	R0403						[] [1]
			人	1. 105	62, 600	69, 173	管理費区分：0
技師(B)	R0404						[] [1]
			人	1. 658	49, 300	81, 739	管理費区分：0
電子計算機使用料	ZS7S70600						[1] []
			式	1		5, 175	直接人件費の2% 管理費区分：0
合計						263, 935	

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号 WS400902	現地踏査 道路詳細設計(B)						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	R0402						[] [1]
			人	0. 276	70, 900	19, 568	管理費区分：0
技師(A)	R0403						[] [1]
			人	0. 276	62, 600	17, 277	管理費区分：0
技師(B)	R0404						[] [1]
			人	0. 553	49, 300	27, 262	管理費区分：0
技師(C)	R0405						[] [1]
			人	0. 276	42, 500	11, 730	管理費区分：0
電子計算機使用料	ZS7S70600						[1] []
			式	1		1, 516	直接人件費の2% 管理費区分：0
合計						77, 353	

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号 WS400903	平面・縦断設計 道路詳細設計(B)						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	R0402						[] [1]
			人	0. 553	70, 900	39, 207	管理費区分：0
技師(A)	R0403						[] [1]
			人	1. 105	62, 600	69, 173	管理費区分：0
技師(B)	R0404						[] [1]
			人	1. 381	49, 300	68, 083	管理費区分：0
技師(C)	R0405						[] [1]
			人	1. 105	42, 500	46, 962	管理費区分：0
技術員	R0406						[] [1]
			人	0. 829	36, 700	30, 424	管理費区分：0
電子計算機使用料	ZS7S70600						[1] []
			式	1		5, 076	直接人件費の2% 管理費区分：0
合計						258, 925	

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号 WS400904	横断設計 道路詳細設計(B)						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師(A)	R0403						[] [1]
			人	0. 553	62, 600	34, 617	管理費区分：0
技師(B)	R0404						[] [1]
			人	1. 105	49, 300	54, 476	管理費区分：0
技師(C)	R0405						[] [1]
			人	1. 381	42, 500	58, 692	管理費区分：0
技術員	R0406						[] [1]
			人	1. 934	36, 700	70, 977	管理費区分：0
電子計算機使用料	ZS7S70600						[1] []
			式	1		4, 375	直接人件費の2% 管理費区分：0
合計							
						223, 137	

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号 WS400907	設計図 道路詳細設計 (B)						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師 (C)	R0405						[] [1]
			人	1. 105	42, 500	46, 962	管理費区分 : 0
技術員	R0406						[] [1]
			人	1. 658	36, 700	60, 848	管理費区分 : 0
電子計算機使用料	ZS7S70600						[1] []
			式	1		2, 156	直接人件費の2% 管理費区分 : 0
合計							
						109, 966	

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 16号 WS400908	数量計算 道路詳細設計 (B)						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師 (A)	R0403						[] [1]
			人	0. 553	62, 600	34, 617	管理費区分：0
技師 (B)	R0404						[] [1]
			人	0. 829	49, 300	40, 869	管理費区分：0
技師 (C)	R0405						[] [1]
			人	1. 934	42, 500	82, 195	管理費区分：0
技術員	R0406						[] [1]
			人	2. 21	36, 700	81, 107	管理費区分：0
電子計算機使用料	ZS7S70600						[1] []
			式	1		4, 775	直接人件費の2% 管理費区分：0
合計						243, 563	

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 17号 WS400909	照査 道路詳細設計(B)						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師							[] [1]
			人	0. 276	70, 900	19, 568	管理費区分：0
技師(A)							[] [1]
			人	0. 829	62, 600	51, 895	管理費区分：0
技師(B)							[] [1]
			人	1. 105	49, 300	54, 476	管理費区分：0
技師(C)							[] [1]
			人	1. 658	42, 500	70, 465	管理費区分：0
電子計算機使用料							[1] []
			式	1		3, 928	直接人件費の2% 管理費区分：0
合計							
						200, 332	

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 18号 WS400910	報告書作成 道路詳細設計(B)						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	R0402						[] [1]
			人	0. 553	70, 900	39, 207	管理費区分：0
技師(A)	R0403						[] [1]
			人	0. 829	62, 600	51, 895	管理費区分：0
技師(B)	R0404						[] [1]
			人	1. 381	49, 300	68, 083	管理費区分：0
技師(C)	R0405						[] [1]
			人	0. 553	42, 500	23, 502	管理費区分：0
電子計算機使用料	ZS7S70600						[1] []
			式	1		3, 653	直接人件費の2% 管理費区分：0
合計						186, 340	

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 19号 WS505501	打合せ						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師		R0402					管理費区分：0
			人	1. 5	70, 900	106, 350	
技師(A)		R0403					管理費区分：0
			人	1. 5	62, 600	93, 900	
技師(B)		R0404					管理費区分：0
			人	1. 5	49, 300	73, 950	
合計							
						274, 200	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単	1号	3級基準点測量	永久標識設置なし, 伐採含まない	単位	点	単位数量	1	単価	134, 700
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
作業計画 永久標識設置なし 伐採含まない WS100310								単 4号 01-02-04 管理費区分：0	
				点	1	17, 700	17, 700		
選点 永久標識設置なし 伐採含まない WS100311								単 5号 01-02-04 管理費区分：0	
				点	1	42, 970	42, 970		
観測 永久標識設置なし 伐採含まない WS100312								単 6号 01-02-04 管理費区分：0	
				点	1	46, 750	46, 750		
計算整理 永久標識設置なし 伐採含まない WS100313								単 7号 01-02-04 管理費区分：0	
				点	1	27, 330	27, 330		
合計								134, 750	
単価								円／点 134, 700	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	4級基準点測量	永久標識設置なし, 伐採含まない	単位	点	単位数量	1	単価	37, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
作業計画 永久標識設置なし 伐採含まない WS100401							単 8号 01-02-05	
			点	1	3, 448	3, 448	管理費区分 : 0	
選点 永久標識設置なし 伐採含まない WS100402							単 9号 01-02-05	
			点	1	10, 300	10, 300	管理費区分 : 0	
観測 永久標識設置なし 伐採含まない WS100403							単 10号 01-02-05	
			点	1	15, 620	15, 620	管理費区分 : 0	
計算整理 永久標識設置なし 伐採含まない WS100404							単 11号 01-02-05	
			点	1	7, 632	7, 632	管理費区分 : 0	
合計								
						37, 000		
単価							円／点	
						37, 000		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	中心線測量		単位	km	単位数量	1	単価	898, 200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
中心点座標計算							単 17号 01-02-19	
			km	1	101, 400	101, 400	管理費区分：0	
測定設置							単 18号 01-02-19	
			km	1	594, 000	594, 000	管理費区分：0	
線形地形図の作成							単 19号 01-02-19	
			km	1	91, 950	91, 950	管理費区分：0	
点検整理							単 20号 01-02-19	
			km	1	110, 900	110, 900	管理費区分：0	
合計								
						898, 250		
単価							円／km	
						898, 200		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号 WS100310	作業計画 永久標識設置なし 伐採含まない		単位	点	単位数量	20	単価	17, 700
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
測量主任技師 内業	R0602						[] [12]	
			人	2	61, 000	122, 000	管理費区分：0	
測量技師 内業	R0603						[] [12]	
			人	2	52, 700	105, 400	管理費区分：0	
測量技師補 内業	R0604						[] [12]	
			人	2	41, 300	82, 600	管理費区分：0	
機械経費	ZS7S10400						[1] [2]	
			式	1		7, 750	直接人件費の2. 5% 管理費区分：0	
通信運搬費等	ZS7S10500						[1] []	
			式	1		4, 650	直接人件費の1. 5% 管理費区分：0	
材料費	ZS7S10600						[1] []	
			式	1		3, 100	直接人件費の1% 管理費区分：0	
精度管理費	ZS7S20700						[2] []	
			式	1		28, 597	精度管理費係数0. 09 管理費区分：0	
変化率	IH3150000						対象額：354, 097	
				1		354, 097	管理費区分：0	
合計								
						354, 097		
単価								
						17, 700	円／点	

2次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号 WS100311	選点 永久標識設置なし 伐採含まない		単位	点	単位数量	20	単価	42, 970
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
測量技師 外業	R0603						[] [12]	
			人	6	52, 700	316, 200	管理費区分：0	
測量技師補 外業	R0604						[] [12]	
			人	6	41, 300	247, 800	管理費区分：0	
測量助手 外業	R0605						[] [12]	
			人	5	37, 700	188, 500	管理費区分：0	
機械経費	ZS7S10400						[1] [2]	
			式	1		18, 812	直接人件費の2. 5% 管理費区分：0	
通信運搬費等	ZS7S10500						[1] []	
			式	1		11, 287	直接人件費の1. 5% 管理費区分：0	
材料費	ZS7S10600						[1] []	
			式	1		7, 525	直接人件費の1% 管理費区分：0	
精度管理費	ZS7S20700						[2] []	
			式	1		69, 418	精度管理費係数0. 09 管理費区分：0	
変化率	IH3150000						対象額：859, 542	
				1		859, 542	管理費区分：0	
合計								
						859, 542		
単価								
						42, 970	円／点	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号 WS100312	観測 永久標識設置なし 伐採含まない		単位	点	単位数量	20	単価	46, 750
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
測量技師 外業	R0603						[] [12]	
			人	5. 5	52, 700	289, 850	管理費区分：0	
測量技師補 外業	R0604						[] [12]	
			人	5. 5	41, 300	227, 150	管理費区分：0	
測量助手 外業	R0605						[] [12]	
			人	8	37, 700	301, 600	管理費区分：0	
機械経費	ZS7S10400						[1] [2]	
			式	1		20, 465	直接人件費の2. 5% 管理費区分：0	
通信運搬費等	ZS7S10500						[1] []	
			式	1		12, 279	直接人件費の1. 5% 管理費区分：0	
材料費	ZS7S10600						[1] []	
			式	1		8, 186	直接人件費の1% 管理費区分：0	
精度管理費	ZS7S20700						[2] []	
			式	1		75, 515	精度管理費係数0. 09 管理費区分：0	
変化率	IH3150000						対象額：935, 045	
				1		935, 045	管理費区分：0	
合計								
						935, 045		
単価								
						46, 750	円／点	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号 WS100313	計算整理 永久標識設置なし 伐採含まない		単位	点	単位数量	20	単価	27, 330
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
測量主任技師 内業	R0602						[] [12]	
			人	1	61, 000	61, 000	管理費区分：0	
測量技師 内業	R0603						[] [12]	
			人	3	52, 700	158, 100	管理費区分：0	
測量技師補 内業	R0604						[] [12]	
			人	4	41, 300	165, 200	管理費区分：0	
測量助手 内業	R0605						[] [12]	
			人	2. 5	37, 700	94, 250	管理費区分：0	
機械経費	ZS7S10400						[1] [2]	
			式	1		11, 963	直接人件費の2. 5% 管理費区分：0	
通信運搬費等	ZS7S10500						[1] []	
			式	1		7, 178	直接人件費の1. 5% 管理費区分：0	
材料費	ZS7S10600						[1] []	
			式	1		4, 785	直接人件費の1% 管理費区分：0	
精度管理費	ZS7S20700						[2] []	
			式	1		44, 146	精度管理費係数0. 09 管理費区分：0	
変化率	IH3150000						対象額：546, 622	
				1		546, 622	管理費区分：0	
合計								
						546, 622		
単価							円／点	
						27, 330		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号 WS100401	作業計画 永久標識設置なし 伐採含まない		単位	点	単位数量	35	単価	3, 448
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
測量主任技師 内業	R0602						[] [12]	
		人	0. 5	61, 000	30, 500	管理費区分：0		
測量技師 内業	R0603						[] [12]	
		人	1	52, 700	52, 700	管理費区分：0		
測量技師補 内業	R0604						[] [12]	
		人	0. 5	41, 300	20, 650	管理費区分：0		
機械経費	ZS7S10400						[1] [2]	
		式	1		2, 596	直接人件費の2. 5% 管理費区分：0		
通信運搬費等	ZS7S10500						[1] []	
		式	1		2, 596	直接人件費の2. 5% 管理費区分：0		
材料費	ZS7S10600						[1] []	
		式	1		2, 077	直接人件費の2% 管理費区分：0		
精度管理費	ZS7S20700						[2] []	
		式	1		9, 580	精度管理費係数0. 09 管理費区分：0		
変化率	IH3150000						対象額：120, 699	
			1		120, 699	管理費区分：0		
合計								
					120, 699			
単価								
					3, 448	円／点		

2次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号 WS100402	選点 永久標識設置なし 伐採含まない		単位	点	単位数量	35	単価	10, 300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
測量技師 外業	R0603						[] [12]	
			人	2. 5	52, 700	131, 750	管理費区分：0	
測量技師補 外業	R0604						[] [12]	
			人	2. 5	41, 300	103, 250	管理費区分：0	
測量助手 外業	R0605						[] [12]	
			人	2	37, 700	75, 400	管理費区分：0	
機械経費	ZS7S10400						[1] [2]	
			式	1		7, 760	直接人件費の2. 5% 管理費区分：0	
通信運搬費等	ZS7S10500						[1] []	
			式	1		7, 760	直接人件費の2. 5% 管理費区分：0	
材料費	ZS7S10600						[1] []	
			式	1		6, 208	直接人件費の2% 管理費区分：0	
精度管理費	ZS7S20700						[2] []	
			式	1		28, 634	精度管理費係数0. 09 管理費区分：0	
変化率	IH3150000						対象額：360, 762	
				1		360, 762	管理費区分：0	
合計								
						360, 762		
単価								
						10, 300	円／点	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号 WS100403	観測 永久標識設置なし 伐採含まない		単位	点	単位数量	35	単価	15, 620
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
測量技師 外業	R0603						[] [12]	
			人	3	52, 700	158, 100	管理費区分：0	
測量技師補 外業	R0604						[] [12]	
			人	3	41, 300	123, 900	管理費区分：0	
測量助手 外業	R0605						[] [12]	
			人	5	37, 700	188, 500	管理費区分：0	
機械経費	ZS7S10400						[1] [2]	
			式	1		11, 762	直接人件費の2. 5% 管理費区分：0	
通信運搬費等	ZS7S10500						[1] []	
			式	1		11, 762	直接人件費の2. 5% 管理費区分：0	
材料費	ZS7S10600						[1] []	
			式	1		9, 410	直接人件費の2% 管理費区分：0	
精度管理費	ZS7S20700						[2] []	
			式	1		43, 403	精度管理費係数0. 09 管理費区分：0	
変化率	IH3150000						対象額：546, 837	
				1		546, 837	管理費区分：0	
合計								
						546, 837		
単価								
						15, 620	円／点	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号 WS100404	計算整理 永久標識設置なし 伐採含まない		単位	点	単位数量	35	単価	7, 632
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
測量主任技師 内業	R0602						[] [12]	
			人	0. 5	61, 000	30, 500	管理費区分：0	
測量技師 内業	R0603						[] [12]	
			人	1. 5	52, 700	79, 050	管理費区分：0	
測量技師補 内業	R0604						[] [12]	
			人	2	41, 300	82, 600	管理費区分：0	
測量助手 内業	R0605						[] [12]	
			人	1	37, 700	37, 700	管理費区分：0	
機械経費	ZS7S10400						[1] [2]	
			式	1		5, 746	直接人件費の2. 5% 管理費区分：0	
通信運搬費等	ZS7S10500						[1] []	
			式	1		5, 746	直接人件費の2. 5% 管理費区分：0	
材料費	ZS7S10600						[1] []	
			式	1		4, 597	直接人件費の2% 管理費区分：0	
精度管理費	ZS7S20700						[2] []	
			式	1		21, 203	精度管理費係数0. 09 管理費区分：0	
変化率	IH3150000						対象額：267, 142	
				1		267, 142	管理費区分：0	
合計								
						267, 142		
単価							円／点	
						7, 632		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号 WS108102	標定点の設置・観測		単位	km2	単位数量	0. 1	単価	4, 361, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
測量技師 外業	R0603						[] [1]	
			人	4. 9	52, 700	258, 230	管理費区分：0	
測量助手 外業	R0605						[] [1]	
			人	2	37, 700	75, 400	管理費区分：0	
測量補助員 外業	R0612						[] [1]	
			人	2. 5	29, 600	74, 000	管理費区分：0	
精度管理費	ZS7S20700						[1] []	
			式	1		28, 534	精度管理費係数0. 07 管理費区分：0	
合計								
						436, 164		
単価							円／km2	
						4, 361, 000		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号 WS108103	地上レーザ計測		単位	km2	単位数量	0. 1	単価	7, 820, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
測量技師 外業	R0603						[] [1]	
			人	7. 6	52, 700	400, 520	管理費区分：0	
測量技師補 外業	R0604						[] [1]	
			人	8	41, 300	330, 400	管理費区分：0	
精度管理費	ZS7S20700						[1] []	
			式	1		51, 164	精度管理費係数0. 07 管理費区分：0	
合計								
						782, 084		
単価								
						7, 820, 000	円／km2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号 WS108104	グラウンドデータ等の作成		単位	km2	単位数量	0. 1	単価	4, 200, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
測量主任技師 内業	R0602						[] [1]	
			人	1	61, 000	61, 000	管理費区分：0	
測量技師 内業	R0603						[] [1]	
			人	3	52, 700	158, 100	管理費区分：0	
測量技師補 内業	R0604						[] [1]	
			人	4. 2	41, 300	173, 460	管理費区分：0	
精度管理費	ZS7S20700						[1] []	
			式	1		27, 479	精度管理費係数0. 07 管理費区分：0	
合計								
						420, 039		
単価							円／km2	
						4, 200, 000		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号 WS108105	成果データファイルの作成		単位	km2	単位数量	0. 1	単価	6, 027, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
測量主任技師 内業	R0602						[] [1]	
			人	1. 1	61, 000	67, 100	管理費区分：0	
測量技師 内業	R0603						[] [1]	
			人	4. 4	52, 700	231, 880	管理費区分：0	
測量技師補 内業	R0604						[] [1]	
			人	6. 4	41, 300	264, 320	管理費区分：0	
精度管理費	ZS7S20700						[1] []	
			式	1		39, 431	精度管理費係数0. 07 管理費区分：0	
合計								
						602, 731		
単価							円／km2	
						6, 027, 000		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号 WS108106	縦横断面データファイル作成 (サーフェスモデル作成含む)		単位	km2	単位数量	0. 1	単価	4, 630, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
測量主任技師 内業	R0602						[] [1]	
			人	1	61, 000	61, 000	管理費区分：0	
測量技師 内業	R0603						[] [1]	
			人	2. 9	52, 700	152, 830	管理費区分：0	
測量技師補 内業	R0604						[] [1]	
			人	5. 3	41, 300	218, 890	管理費区分：0	
精度管理費	ZS7S20700						[1] []	
			式	1		30, 290	精度管理費係数0. 07 管理費区分：0	
合計								
						463, 010		
単価							円／km2	
						4, 630, 000		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号 WS103901	中心点座標計算		単位	km	単位数量	1	単価	101, 400
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
測量技師 内業	R0603						[] [12]	
			人	0. 6	52, 700	31, 620	管理費区分：0	
測量技師補 内業	R0604						[] [12]	
			人	0. 6	41, 300	24, 780	管理費区分：0	
機械経費	ZS7S10400						[1] [2]	
			式	1		2, 256	直接人件費の4% 管理費区分：0	
材料費	ZS7S10600						[1] []	
			式	1		3, 102	直接人件費の5. 5% 管理費区分：0	
精度管理費	ZS7S20700						[2] []	
			式	1		5, 865	精度管理費係数0. 1 管理費区分：0	
変化率	IH3150000						対象額：67, 623	
				1. 5		101, 434	管理費区分：0	
合計								
						101, 434		
単価							円／km	
						101, 400		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号 WS103902	測定設置		単位	km	単位数量	1	単価	594, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
測量技師 外業	R0603						[] [12]	
			人	2. 5	52, 700	131, 750	管理費区分：0	
測量技師補 外業	R0604						[] [12]	
			人	2. 8	41, 300	115, 640	管理費区分：0	
測量助手 外業	R0605						[] [12]	
			人	2. 2	37, 700	82, 940	管理費区分：0	
機械経費	ZS7S10400						[1] [2]	
			式	1		13, 213	直接人件費の4% 管理費区分：0	
材料費	ZS7S10600						[1] []	
			式	1		18, 168	直接人件費の5. 5% 管理費区分：0	
精度管理費	ZS7S20700						[2] []	
			式	1		34, 354	精度管理費係数0. 1 管理費区分：0	
変化率	IH3150000						対象額：396, 065	
				1. 5		594, 097	管理費区分：0	
合計								
						594, 097		
単価							円／km	
						594, 000		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号 WS103903	線形地形図の作成		単位	km	単位数量	1	単価	91, 950
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
測量技師 内業	R0603						[] [12]	
			人	0. 5	52, 700	26, 350	管理費区分：0	
測量技師補 内業	R0604						[] [12]	
			人	0. 6	41, 300	24, 780	管理費区分：0	
機械経費	ZS7S10400						[1] [2]	
			式	1		2, 045	直接人件費の4% 管理費区分：0	
材料費	ZS7S10600						[1] []	
			式	1		2, 812	直接人件費の5. 5% 管理費区分：0	
精度管理費	ZS7S20700						[2] []	
			式	1		5, 317	精度管理費係数0. 1 管理費区分：0	
変化率	IH3150000						対象額：61, 304	
				1. 5		91, 956	管理費区分：0	
合計								
						91, 956		
単価							円／km	
						91, 950		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号 WS103904	点検整理		単位	km	単位数量	1	単価	110, 900
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
測量技師 内業	R0603						[] [12]	
			人	0. 7	52, 700	36, 890	管理費区分：0	
測量技師補 内業	R0604						[] [12]	
			人	0. 6	41, 300	24, 780	管理費区分：0	
機械経費	ZS7S10400						[1] [2]	
			式	1		2, 466	直接人件費の4% 管理費区分：0	
材料費	ZS7S10600						[1] []	
			式	1		3, 391	直接人件費の5. 5% 管理費区分：0	
精度管理費	ZS7S20700						[2] []	
			式	1		6, 413	精度管理費係数0. 1 管理費区分：0	
変化率	IH3150000						対象額：73, 940	
				1. 5		110, 910	管理費区分：0	
合計								
						110, 910		
単価							円／km	
						110, 900		

直接人件費一覽表（測量業務）

項 目	コード	名称・規格		数量（人）	単 価	合 計	
3級基準点測量 3級基準点測量	R0602	測量主任技師	内業	0.3	61,000	235,800	
	R0603	測量技師	内業	0.5	52,700		
	R0603	測量技師	外業	1.15	52,700		
	R0604	測量技師補	内業	0.6	41,300		
	R0604	測量技師補	外業	1.15	41,300		
	R0605	測量助手	外業	1.3	37,700		
	R0605	測量助手	内業	0.25	37,700		
4級基準点測量 4級基準点測量	R0602	測量主任技師	内業	0.257143	61,000	286,560	
	R0603	測量技師	内業	0.642857	52,700		
	R0603	測量技師	外業	1.414286	52,700		
	R0604	測量技師補	内業	0.642857	41,300		
	R0604	測量技師補	外業	1.414286	41,300		
	R0605	測量助手	外業	1.8	37,700		
	R0605	測量助手	内業	0.257143	37,700		
三次元点群測量 地上レーザ測量	R0602	測量主任技師	内業	0.886	61,000	225,940	
	R0603	測量技師	内業	1.218	52,700		
	R0603	測量技師	外業	0.75	52,700		
	R0604	測量技師補	外業	0.48	41,300		
	R0604	測量技師補	内業	0.954	41,300		
	R0605	測量助手	外業	0.12	37,700		
	R0612	測量補助員	外業	0.15	29,600		
路線測量 中心線測量	R0603	測量技師	内業	1.62	52,700	449,460	
	R0603	測量技師	外業	2.25	52,700		
	R0604	測量技師補	内業	1.62	41,300		
	R0604	測量技師補	外業	2.52	41,300		
	R0605	測量助手	外業	1.98	37,700		
打合せ等 打合せ	R0602	測量主任技師		0.5	61,000	51,150	
	R0604	測量技師補		0.5	41,300		
合 計	R0602	測量主任技師	内業	1.443143	61,000	1,248,910	
	R0602	測量主任技師		0.5	61,000		
	R0603	測量技師	内業	3.980857	52,700		
	R0603	測量技師	外業	5.564286	52,700		
	R0604	測量技師補	内業	3.816857	41,300		
	R0604	測量技師補	外業	5.564286	41,300		
	R0604	測量技師補		0.5	41,300		
	R0605	測量助手	外業	5.2	37,700		

直接人件費一覽表（測量業務）

項 目	コード	名称・規格	数量（人）	単 価	合 計	
	R0605	測量助手	内業	0.507143	37,700	
	R0612	測量補助員	外業	0.15	29,600	

直接人件費一覽表（土木設計業務）

項 目	コード	名称・規格	数量（人）	単 価	合 計	
工事用道路設計 工事用道路設計	R0401	理事・技師長	0.829	82,800	1,532,897	
	R0402	主任技師	2.211	70,900		
	R0403	技師(A)	5.25	62,600		
	R0404	技師(B)	8.012	49,300		
	R0405	技師(C)	8.012	42,500		
	R0406	技術員	6.631	36,700		
打合せ等 打合せ	R0402	主任技師	1.5	70,900	274,200	
	R0403	技師(A)	1.5	62,600		
	R0404	技師(B)	1.5	49,300		
合 計	R0401	理事・技師長	0.829	82,800	1,807,097	
	R0402	主任技師	3.711	70,900		
	R0403	技師(A)	6.75	62,600		
	R0404	技師(B)	9.512	49,300		
	R0405	技師(C)	8.012	42,500		
	R0406	技術員	6.631	36,700		

入力データリスト

業務名	坊主沢総流防砂防測量設計業務委託				業 種	測量業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
基準点測量 (0001)	式	1		602,400		
基準点測量 (0002)	式	1		602,400		
3級基準点測量 (0003)	式	1		269,400		
3級基準点測量 (0004)	点	2	134,700	269,400	第0001号単価表 単位数量 1 点 体系分類 11:測量業務 技術経費率 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%	
Q01 永久標識設置 Q02 伐採 Q03 作業工程 Q03 作業工程 Q03 作業工程 Q03 作業工程 J01 地域による変化率 耕地 変化率、補正係数=0	平地		2		永久標識設置なし 伐採含まない 作業計画 選点 観測 計算整理	
作業計画 永久標識設置なし 伐採含まない	点	1	17,700	17,700	WS100310 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%	
J01 地域による変化率 耕地 変化率、補正係数=0	平地		2		単価補正	
選点 永久標識設置なし 伐採含まない	点	1	42,970	42,970	WS100311 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 中泊町(旧小泊村)	
J01 地域による変化率 耕地	平地		2			

入力データリスト

業務名	坊主沢総流防砂防測量設計業務委託				業 種	測量業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
変化率、補正係数＝0					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0%
					単価補正	
観測					WS100312	
永久標識設置なし 伐採含まない	点	1	46,750	46,750	管理費区分	0
J01 地域による変化率					歩	2026.07 単 2026.07
耕地	平地		2		単価地区	中泊町(旧小泊村)
変化率、補正係数＝0					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0%
					単価補正	
計算整理					WS100313	
永久標識設置なし 伐採含まない	点	1	27,330	27,330	管理費区分	0
J01 地域による変化率					歩	2026.07 単 2026.07
耕地	平地		2		単価地区	中泊町(旧小泊村)
変化率、補正係数＝0					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0%
					単価補正	
4級基準点測量 (0005)	式	1		333,000		
4級基準点測量 (0006)	点	9	37,000	333,000	第0002号単価表	
					単位数量	1 点
					体系分類	11:測量業務
					技術経費率	
					管理費区分	0
					歩	2026.07 単 2026.07
					単価地区	中泊町(旧小泊村)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0%
Q01 永久標識設置		永久標識設置なし				
Q02 伐採		伐採含まない				
Q03 作業工程		作業計画				
Q03 作業工程		選点				
Q03 作業工程		観測				
Q03 作業工程		計算整理				
J01 地域による変化率						

入力データリスト

業務名	坊主沢総流防砂防測量設計業務委託				業 種	測量業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
耕地 変化率、補正係数＝0	平地		9			
作業計画 永久標識設置なし 伐採含まない	点	1	3,448	3,448	WS100401 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
J01 地域による変化率 耕地 変化率、補正係数＝0	平地		9			
選点 永久標識設置なし 伐採含まない	点	1	10,300	10,300	WS100402 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
J01 地域による変化率 耕地 変化率、補正係数＝0	平地		9			
観測 永久標識設置なし 伐採含まない	点	1	15,620	15,620	WS100403 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
J01 地域による変化率 耕地 変化率、補正係数＝0	平地		9			
計算整理 永久標識設置なし 伐採含まない	点	1	7,632	7,632	WS100404 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%	
J01 地域による変化率 耕地 変化率、補正係数＝0	平地		9			

入力データリスト

業務名	坊主沢総流防砂防測量設計業務委託				業 種	測量業務	
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回		摘要
							単価補正
地形測量 (0007)		式	1		504,910		
三次元点群測量 (0008)		式	1		504,910		
三次元点群測量 (0009)		式	1		504,910		
地上レーザ測量 (0010)		(km2) 式	0.006		504,910		第0001号内訳書 単位数量 1 (km2) 式 体系分類 11:測量業務 技術経費率 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%
Q01 作業工程			作業計画				
Q01 作業工程			標定点の設置・観測				
Q01 作業工程			地上レーザ計測				
Q01 作業工程			グランドデータ等の作成				
Q01 作業工程			成果データファイルの作成				
Q01 作業工程			縦横断面データファイル作成				
Q01 作業工程			作業量に対する割合				
J01 測定面積			0.006km2				
作業計画		業務	1		74,320		WS108101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正
標定点の設置・観測		km2	0.006	4,361,000	26,166		WS108102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 中泊町(旧小泊村)

入力データリスト

業務名	坊主沢総流防砂防測量設計業務委託				業 種	測量業務		
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要		
						労調係数	1.000	00-00 0
						豪雪割増		
						潮間割増	0%	
						単価補正		
地上レーザ計測		km2	0.006	7,820,000	46,920	WS108103		
						管理費区分	0	
						歩	2026.07	単 2026.07
						単価地区	中泊町(旧小泊村)	
						労調係数	1.000	00-00 0
						豪雪割増		
						潮間割増	0%	
						単価補正		
グラウンドデータ等の作成		km2	0.006	4,200,000	25,200	WS108104		
						管理費区分	0	
						歩	2026.07	単 2026.07
						単価地区	中泊町(旧小泊村)	
						労調係数	1.000	00-00 0
						豪雪割増		
						潮間割増	0%	
						単価補正		
成果データファイルの作成		km2	0.006	6,027,000	36,162	WS108105		
						管理費区分	0	
						歩	2026.07	単 2026.07
						単価地区	中泊町(旧小泊村)	
						労調係数	1.000	00-00 0
						豪雪割増		
						潮間割増	0%	
						単価補正		
縦横断面データファイル作成 (サーフェスモデル作成含む)		km2	0.006	4,630,000	27,780	WS108106		
						管理費区分	0	
						歩	2026.07	単 2026.07
						単価地区	中泊町(旧小泊村)	
						労調係数	1.000	00-00 0

入力データリスト

業務名	坊主沢総流防砂防測量設計業務委託				業 種	測量業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増	
					潮間割増	0%
					単価補正	
作業量に対する割合					WS108107	
地上レーザ測量	式	1		268,362	管理費区分	0
J01 測定面積		0.006km ²			歩	2026.07 単 2026.07
					単価地区	中泊町(旧小泊村)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0%
					単価補正	
応用測量 (0011)	式	1		538,920		
路線測量 (0012)	式	1		538,920		
路線測量 (0013)	式	1		538,920		
中心線測量 (0014)	km	0.6	898,200	538,920	第0003号単価表	
					単位数量	1 km
					体系分類	11:測量業務
					技術経費率	
					管理費区分	0
					歩	2026.07 単 2026.07
					単価地区	中泊町(旧小泊村)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0%
Q01 作業工程		中心点座標計算				
Q01 作業工程		測定設置				
Q01 作業工程		線形地形図の作成				
Q01 作業工程		点検整理				
J01 地域による変化率						
森林	平地	1				
					変化率、補正係数=0.3	
J02 交通量による変化率		0～1000台未満/12時間[0.0]				
J03 曲線数による変化率		単曲線換算曲線数 0[-0.1]				
J04 測点間隔による変化率		測点間隔 10m[+0.3]				

入力データリスト

業務名	坊主沢総流防砂防測量設計業務委託				業 種	測量業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
中心点座標計算	km	1	101,400	101,400	WS103901 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
J01 地域による変化率 森林 変化率、補正係数=0.3	平地		1			
J02 交通量による変化率			0～1000台未満/12時間[0.0]			
J03 曲線数による変化率			単曲線換算曲線数 0[-0.1]			
J04 測点間隔による変化率			測点間隔 10m[+0.3]			
測定設置	km	1	594,000	594,000	WS103902 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
J01 地域による変化率 森林 変化率、補正係数=0.3	平地		1			
J02 交通量による変化率			0～1000台未満/12時間[0.0]			
J03 曲線数による変化率			単曲線換算曲線数 0[-0.1]			
J04 測点間隔による変化率			測点間隔 10m[+0.3]			
線形地形図の作成	km	1	91,950	91,950	WS103903 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
J01 地域による変化率 森林 変化率、補正係数=0.3	平地		1			
J02 交通量による変化率			0～1000台未満/12時間[0.0]			
J03 曲線数による変化率			単曲線換算曲線数 0[-0.1]			
J04 測点間隔による変化率			測点間隔 10m[+0.3]			
点検整理	km	1	110,900	110,900	WS103904 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
J01 地域による変化率 森林 変化率、補正係数=0.3	平地		1			
J02 交通量による変化率			0～1000台未満/12時間[0.0]			
J03 曲線数による変化率			単曲線換算曲線数 0[-0.1]			
J04 測点間隔による変化率			測点間隔 10m[+0.3]			
共通						

入力データリスト

業務名	坊主沢総流防砂防測量設計業務委託				業 種	測量業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
(0015)	式	1		51,150		
共通 (0016)	式	1		51,150		
打合せ等 (0017)	式	1		51,150		
打合せ (0018)	業務	1		51,150	第0002号内訳書 単位数量 1 業務 体系分類 11:測量業務 技術経费率 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%	
Q01 種別		打合せ(任意入力)				
打合せ	業務	1		51,150	WS105601 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
	J01 測量主任技師	0.5人				
	J02 測量技師	0人				
	J03 測量技師補	0.5人				
	J04 測量助手	0人				
	J05 測量補助員	0人				
	J06 測量船操縦士	0人				
直接経費 (0019)	式	1		52,000		
直接経費 (0020)	式	1		52,000		
電子成果品作成費						

入力データリスト

業務名	坊主沢総流防砂防測量設計業務委託			業 種	測量業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0021)	式	1		52,000	
電子成果品作成費(測量) (0022)	式	1		52,000	単位数量 1 式 体系分類 11:測量業務 技術経费率 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%
直接測量費 (0023)	式	1		1,749,380	
間接測量費 (0024)	式	1		1,500,620	
諸経費 (0025)	式	1		1,500,620	第0003号内訳書
諸経费率=86.2%					
測量業務価格 (0026)	式	1		3,250,000	
道路設計 (0027)	式	1		1,563,551	
工事用道路設計 (0028)	式	1		1,563,551	オプション入力
工事用道路設計 (0029)	式	1		1,563,551	オプション入力

入力データリスト

業務名			坊主沢総流防砂防測量設計業務委託		業 種		土木設計業務					
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格			単位		数量・構成比 前回／今回 入力条件		単価 前回／今回		金額 前回／今回		摘要	
工事用道路設計 (0030)			(km) 式		0.3				1,563,551		オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 (km) 式 体系分類 14:設計業務 技術経費率 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%	
設計計画及び施工計画 道路詳細設計(B)			(km) 式		0.3				263,935		WS400901 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
J01 設計延長					0.3km							
J02 地形による割増 平地 変化率、補正係数=0			延長				1					
J03 車線数による割増 1～2車線 変化率、補正係数=-0.05			延長				1					
J04 複断面の延長					0km							
J05 暫定計画					しない[0%]							
J06 歩道等の設計					しない[0%]							
J07 取付道路、付替水路、横断管渠等					いずれも設計しない[-10%]							
J08 道路環境関連施設の設計					しない[0%]							
J09 特殊法面の設計					道路設計と一体で行わない[0%]							
J10 路床入替等の処理に対する設計					含めない[0%]							
J11 施工途中の車線変更等の設計					含めない[0%]							
J12 工区ごとに成果品を分割					含まない[0%]							
現地踏査 道路詳細設計(B)			(km) 式		0.3				77,353		WS400902 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 中泊町(旧小泊村)	
J01 設計延長					0.3km							
J02 地形による割増												

入力データリスト

業務名		坊主沢総流防砂防測量設計業務委託				業 種		土木設計業務	
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件		単価 前回／今回	金額 前回／今回		摘要	
平面・縦断設計 道路詳細設計(B)	平地	延長			1			労調係数	1.000 00-00 0
	変化率、補正係数=0							豪雪割増	
	J03 車線数による割増							潮間割増	0%
	1～2車線	延長			1			単価補正	
	変化率、補正係数=-0.05								
	J04 複断面の延長		0km						
	J05 暫定計画		しない[0%]						
	J06 歩道等の設計		しない[0%]						
	J07 取付道路、付替水路、横断管渠等		いずれも設計しない[-10%]						
	J08 道路環境関連施設の設計		しない[0%]						
	J09 特殊法面の設計		道路設計と一体で行わない[0%]						
	J10 路床入替等の処理に対する設計		含めない[0%]						
J11 施工途中の車線変更等の設計		含めない[0%]							
J12 工区ごとに成果品を分割		含まない[0%]							
平面・縦断設計 道路詳細設計(B)		(km) 式	0.3			258,925		WS400903	
横断設計	J01 設計延長		0.3km					管理費区分	0
	J02 地形による割増							歩 2026.07 単 2026.07	
	平地	延長			1			単価地区	中泊町(旧小泊村)
	変化率、補正係数=0							労調係数	1.000 00-00 0
	J03 車線数による割増							豪雪割増	
	1～2車線	延長			1			潮間割増	0%
	変化率、補正係数=-0.05							単価補正	
	J04 複断面の延長		0km						
	J05 暫定計画		しない[0%]						
	J06 歩道等の設計		しない[0%]						
	J07 取付道路、付替水路、横断管渠等		いずれも設計しない[-10%]						
	J08 道路環境関連施設の設計		しない[0%]						
J09 特殊法面の設計		道路設計と一体で行わない[0%]							
J10 路床入替等の処理に対する設計		含めない[0%]							
J11 施工途中の車線変更等の設計		含めない[0%]							
J12 工区ごとに成果品を分割		含まない[0%]							
横断設計								WS400904	

入力データリスト

業務名	坊主沢総流防砂防測量設計業務委託				業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
道路詳細設計(B)	(km)式	0.3		223,137	管理費区分 0	
J01 設計延長		0.3km			歩 2026.07 単 2026.07	
J02 地形による割増 平地	延長		1		単価地区 中泊町(旧小泊村)	
変化率、補正係数=0					労調係数 1.000 00-00 0	
J03 車線数による割増 1～2車線	延長		1		豪雪割増	
変化率、補正係数=-0.05					潮間割増 0%	
J04 複断面の延長		0km			単価補正	
J05 暫定計画		しない[0%]				
J06 歩道等の設計		しない[0%]				
J07 取付道路、付替水路、横断管渠等		いずれも設計しない[-10%]				
J08 道路環境関連施設の設計		しない[0%]				
J09 特殊法面の設計		道路設計と一体で行わない[0%]				
J10 路床入替等の処理に対する設計		含めない[0%]				
J11 施工途中の車線変更等の設計		含めない[0%]				
J12 工区ごとに成果品を分割		含まない[0%]				
設計図					WS400907	
道路詳細設計(B)	(km)式	0.3		109,966	管理費区分 0	
J01 設計延長		0.3km			歩 2026.07 単 2026.07	
J02 地形による割増 平地	延長		1		単価地区 中泊町(旧小泊村)	
変化率、補正係数=0					労調係数 1.000 00-00 0	
J03 車線数による割増 1～2車線	延長		1		豪雪割増	
変化率、補正係数=-0.05					潮間割増 0%	
J04 複断面の延長		0km			単価補正	
J05 暫定計画		しない[0%]				
J06 歩道等の設計		しない[0%]				
J07 取付道路、付替水路、横断管渠等		いずれも設計しない[-10%]				
J08 道路環境関連施設の設計		しない[0%]				
J09 特殊法面の設計		道路設計と一体で行わない[0%]				
J10 路床入替等の処理に対する設計		含めない[0%]				

入力データリスト

業務名	坊主沢総流防砂防測量設計業務委託				業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J11 施工途中の車線変更等の設計		含めない[0%]				
J12 工区ごとに成果品を分割		含まない[0%]				
数量計算 道路詳細設計(B)	(km)式	0.3		243,563	WS400908 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
J01 設計延長		0.3km				
J02 地形による割増 平地	延長		1			
変化率、補正係数=0						
J03 車線数による割増 1～2車線	延長		1			
変化率、補正係数=-0.05						
J04 複断面の延長		0km				
J05 暫定計画		しない[0%]				
J06 歩道等の設計		しない[0%]				
J07 取付道路、付替水路、横断管渠等		いずれも設計しない[-10%]				
J08 道路環境関連施設の設計		しない[0%]				
J09 特殊法面の設計		道路設計と一体で行わない[0%]				
J10 路床入替等の処理に対する設計		含めない[0%]				
J11 施工途中の車線変更等の設計		含めない[0%]				
J12 工区ごとに成果品を分割		含まない[0%]				
照査 道路詳細設計(B)	(km)式	0.3		200,332	WS400909 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
J01 設計延長		0.3km				
J02 地形による割増 平地	延長		1			
変化率、補正係数=0						
J03 車線数による割増 1～2車線	延長		1			
変化率、補正係数=-0.05						
J04 複断面の延長		0km				
J05 暫定計画		しない[0%]				
J06 歩道等の設計		しない[0%]				
J07 取付道路、付替水路、横断管渠等		いずれも設計しない[-10%]				

入力データリスト

業務名	坊主沢総流防砂防測量設計業務委託				業 種	土木設計業務	
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回		摘要
J08 道路環境関連施設の設計			しない[0%]				
J09 特殊法面の設計			道路設計と一体で行わない[0%]				
J10 路床入替等の処理に対する設計			含めない[0%]				
J11 施工途中の車線変更等の設計			含めない[0%]				
J12 工区ごとに成果品を分割			含まない[0%]				
報告書作成 道路詳細設計(B)		(km) 式	0. 3		186, 340		WS400910 管理費区分 0
J01 設計延長			0. 3km				歩 2026. 07 単 2026. 07
J02 地形による割増 平地		延長		1			単価地区 中泊町(旧小泊村)
変化率、補正係数=0							労調係数 1. 000 00-00 0
J03 車線数による割増 1～2車線		延長		1			豪雪割増
変化率、補正係数=-0. 05							潮間割増 0%
J04 複断面の延長			0km				単価補正
J05 暫定計画			しない[0%]				
J06 歩道等の設計			しない[0%]				
J07 取付道路、付替水路、横断管渠等			いずれも設計しない[-10%]				
J08 道路環境関連施設の設計			しない[0%]				
J09 特殊法面の設計			道路設計と一体で行わない[0%]				
J10 路床入替等の処理に対する設計			含めない[0%]				
J11 施工途中の車線変更等の設計			含めない[0%]				
J12 工区ごとに成果品を分割			含まない[0%]				
共通 (0031)		式	1		274, 200		
共通(設計業務) (0032)		式	1		274, 200		
打合せ等 (0033)		式	1		274, 200		
打合せ							第0005号内訳書

入力データリスト

業務名	坊主沢総流防砂防測量設計業務委託			業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0034)	業務	1		274,200	単位数量 1 業務 体系分類 14:設計業務 技術経费率 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%
Q01 種別		打合せ			
打合せ	業務	1		274,200	WS505501 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正
J01 中間打合せ回数		1回			
直接経費 (0035)	式	1		212,384	
直接経費 (0036)	式	1		212,384	
旅費交通費 (0037)	式	1		11,384	
旅費(率計上・宿泊無) (0038)	式	1		11,384	単位数量 1 式 体系分類 14:設計業務 技術経费率 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 中泊町(旧小泊村)
		土木設計業務			

入力データリスト

業務名	坊主沢総流防砂防測量設計業務委託			業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%
電子成果品作成費 (0039)	式	1		201,000	
電子成果品作成費(設計) (0040)	式	1		201,000	単位数量 1 式 体系分類 14:設計業務 技術経費率 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%
概略設計、予備設計又は詳細設計					
直接原価（その他原価除く） (0041)	式	1		2,050,135	
その他原価 (0042)	式	1		973,121	第0006号内訳書
$\alpha \div (1 - \alpha) = 53.85\%$					
一般管理費等 (0043)	式	1		1,626,744	第0007号内訳書
$\beta \div (1 - \beta) = 53.85\%$					
設計業務価格 (0044)	式	1		4,650,000	
業務価格 (0045)	式	1		7,900,000	
消費税相当額 (0046)	式	1		790,000	

入力データリスト

業務名	坊主沢総流防砂防測量設計業務委託			業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
業務委託料 (0047)	式	1		8,690,000	