

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 大特河 第6-1号

設計書番号 508-050-0256

高瀬川（七戸川）大規模特定河川改修徳万才揚水機場工事

実施 設計書

上北郡東北町大字大浦 地内

工 期 1 6 5 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工数量 N = 1 式		
	河川土工	1	式
	防止柵工	1	式
	構造物撤去工	1	式
設計額	13,233,000 円 (内消費税 1,203,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書（本01）

工事名	高瀬川（七戸川）大規模特定河川改修徳万才揚水機場工事				事業区分 工事区分	河川改修 排水機場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
排水機場							
		式	1		6,748,197		
河川土工							
		式	1		452,066		
掘削工							
		式	1		53,016		
掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満						内 1号
		m3	140		53,016		
盛土工							
		式	1		399,050		
客土							内 2号
		m3	110		355,578		
畦畔盛土							内 3号
		m3	8		43,472		
付属物設置工							
		式	1		1,462,616		
防止柵工							
		式	1		1,462,616		
立入防止柵							内 4号
		m	50		1,215,810		
門扉							内 5号
		基	1		246,806		
構造物撤去工							
		式	1		4,833,515		
作業土工							
		式	1		782,827		

設計内訳書（本01）

工事名	高瀬川（七戸川）大規模特定河川改修徳万才揚水機場工事				事業区分 工事区分	河川改修 排水機場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り							内 6号
		m3	330		95,209		
埋戻し							内 7号
		m3	500		687,618		
構造物取壊し工							
		式	1		945,856		
コンクリート構造物取壊し							内 8号
		m3	54		945,856		
排水構造物撤去工							
		式	1		20,631		
石綿管撤去							内 9号
		m	21		12,195		
鋼管撤去							内 10号
		m	8		8,436		
充填工							
		式	1		1,323,300		
エアモルタル充填							内 11号
		m3	4		1,323,300		
解体撤去工							
		式	1		1,083,000		
建屋解体							内 12号
		式	1		1,083,000		
運搬処理工							
		式	1		677,901		
殻運搬	鉄筋Co殻						内 13号
		m3	77		170,863		

設計内訳書（本01）

工事名	高瀬川（七戸川）大規模特定河川改修徳万才揚水機場工事				事業区分 工事区分	河川改修 排水機場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻処分	鉄筋Co殻						内 14号
		m3	77		327,250		
殻運搬	無筋Co殻						内 15号
		m3	4		12,167		
殻処分	無筋Co殻						内 16号
		m3	4		7,920		
現場発生品運搬	非飛散性アスベスト						内 17号
		t	1		81,979		
現場発生品運搬	スクラップ						内 18号
		t	0.3		-5,830		
現場発生品運搬	混合物						内 19号
		t	0.03		2,227		
現場発生品運搬	木くず						内 20号
		t	2		75,367		
現場発生品運搬	金属くず						内 21号
		t	0.2		3,332		
現場発生品運搬	ガラス						内 22号
		t	0.04		2,626		
直接工事費							
		式	1		6,748,197		
共通仮設							
		式	1		845,200		
共通仮設費							
		式	1		385,200		
技術管理費							
		式	1		292,200		

設計内訳書（本01）

工事名	高瀬川（七戸川）大規模特定河川改修徳万才揚水機場工事				事業区分 工事区分	河川改修 排水機場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土質等試験費							内 23号
		式	1		292,200		
現場環境改善費							
		式	1		93,000		
現場環境改善費（率計上）							
		式	1		93,000		
共通仮設費（率計上）							
		式	1		460,000		
純工事費							
		式	1		7,593,397		
現場管理費							
		式	1		2,479,000		
工事原価							
		式	1		10,072,397		
一般管理費等							
		式	1		1,957,603		
工事価格							
		式	1		12,030,000		
消費税額及び地方消費税額							
		式	1		1,203,000		
工事費計							
		式	1		13,233,000		

#

主工種 14:河川維持工事

現場環境改善費対象工事費	6,748,197	直接工事費	6,748,197	
非対象額計（－）	1,486,720			
管理費区分1	0	（橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費）		
管理費区分2，7	0	（工場原価）		
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9	1,072,050	（間接費非対象額）		
管理費区分T	414,670	（直接工事費に含まれる処分費等）		
対象額 支給品費（＋）	0			
無償貸付機械評価額（＋）	0			
現場環境改善費対象額（P i）				
単独（追加工事）	5,261,477	現工事	0	合算工事 0
現場環境改善費				
率（補正前）	1.78%		0.00%	0.00%
市街地補正	市街地以外			
率（補正後）	1.78%		0.00%	
計上額	93,000		0	0
				調整工事計上額 0

主工種 14:河川維持工事

共通仮設費（積上分）	292,200				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	292,200
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					845,200

現場管理費

主工種 14:河川維持工事

単独（追加工事）純工事費	7,593,397	単独（追加工事）直接工事費	6,748,197	単独（追加工事）共通仮設費	845,200
非対象額計（－）		1,316,436			
管理費区分2,7		0	（工場原価）		
管理費区分5		0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9		1,072,050	（間接費非対象額）		
管理費区分T		244,386	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）		
対象額 支給品費（＋）		0			
支給品で扱う桁等購入費（＋）		0			
無償貸付機械評価額（＋）		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）		6,276,961	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）		6,106,677		0	0
現場管理費 率（補正前）		38.01%		0.00%	0.00%
施工地域等補正		1.0		0.00%	
施工時期補正		0.72%		0.00%	
緊急工事補正		0.00%		0.00%	
砂防・地滑り補正		0.00%		0.00%	
ICT施工補正		1.0			
率（補正後） 週休2日 週休2日（月単位）1.02		39.50%		0.00%	
計上額		2,479,000		0	0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 14:河川維持工事

工事原価	10,072,397				
純工事費	7,593,397	現場管理費	2,479,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（一）		1,316,436			
管理費区分9		1,072,050	（支給品を除く間接費非対象額）		
管理費区分T		244,386	（全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額）		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）		8,755,961	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く		8,585,677		0	0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）		22.36%	現工事	0.00%	合算工事 0.00%
前払金支出割合による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
財団法人等による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
率（補正後）		22.36%		0.00%	0.00%
（当初一般管理費対象額）		8,755,961		0	
契約保証に係る補正值		0.04%		0.00%	
一般管理費等		1,957,603			
業務委託料		0			

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年7月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年7月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年7月		
単 価 地 区	東北町(旧上北町)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	14:河川維持工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1. 0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1. 00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日(月単位)		1. 01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
工 期 日 数	135日間	
冬 期 日 数	76日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1.20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0.72%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0.00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0.00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)	1.02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種 14:河川維持工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			6,748,197
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				6,748,197
	共通仮設費 (率分)	5,431,761	8.48	460,000
	技術管理費			292,200
現場環境改善費対象工事費				6,748,197
	現場環境改善費 (率分)	5,261,477	1.78	93,000
現場管理費対象純工事費				7,593,397
	現場管理費	6,276,961	39.50	2,479,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				10,072,397
	一般管理費等	8,755,961	22.36	1,957,603
	業務委託費			0
工事価格				12,030,000
消費税等相当額				1,203,000
工事費計				13,233,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	掘削		土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土:無し, 障害:無し, 施工数量:5, 000m3未満					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削		土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3未満						02-01-02
CB210100			m3	141	376	53, 016		管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	客土							
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
山土 ルース [※] 現着 (10,000m3未満に適用) Z231365005								管理費区分：0
			m3	133	2,550	339,150		
整地 CB210610		敷均し(ルース [※]), 標準(10,000m3未満), 無し						02-01-02 管理費区分：0
			m3	111	148	16,428		
合計								
						355,578		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	畦畔盛土						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	現場制約あり, 土砂, 無し						02-01-03
CB210410		m3	8	5, 434	43, 472		管理費区分 : 0
合計					43, 472		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	立入防止柵						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基礎ブロック, 鋼管基礎	基礎ブロック, 金網柵, 無し, 全ての費用						04-02-01
CB420820		基	53	4, 070	215, 710		管理費区分 : 0
金網・支柱(立入防止柵)	基礎ブロック, 1. 5m						04-02-01
CB420840		m	50	3, 502	175, 100		管理費区分 : 0
丸パイプフェンス 耐雪仕様 めっき品							
ZZ99*01*01001		m	50	16, 500	825, 000		管理費区分 : 0
合計					1, 215, 810		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	門扉						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基礎ブロック, 鋼管基礎	基礎ブロック, 門扉, 無し, 全ての費用						04-02-01
CB420820		基	2	13, 660	27, 320		管理費区分 : 0
基礎ブロック, 鋼管基礎	基礎ブロック, 門扉, 無し, 全ての費用						04-02-01
CB420820		基	1	9, 606	9, 606		管理費区分 : 0
門扉	両開き						04-02-01
CB420850		基	1	37, 680	37, 680		管理費区分 : 0
門扉(材料費)							04-02-01
CB420851		基	1	172, 200	172, 200		管理費区分 : 0
合計					246, 806		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	床掘り						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削 CB210100	土砂, オブソカト, 無し, 無し, 5, 000m3 未満	m3	19	376	7, 144		02-01-02 管理費区分 : 0
床掘り CB210030	土砂, 標準, 無し, 無し	m3	309	285	88, 065		02-01-03 管理費区分 : 0
合計					95, 209		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	埋戻し						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
山土 ルス [〃] 現着 (10, 000m3未満に適用)	Z231365005	m3	109	2, 550	277, 950		管理費区分 : 0
埋戻し	最小埋戻幅4m以上	m3	346	576	199, 296		02-01-03 管理費区分 : 0
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	86	2, 092	179, 912		02-01-03 管理費区分 : 0
整地	敷均し (ルス [〃]), 標準 (10, 000m3未満), 無し	m3	19	148	2, 812		02-01-02 管理費区分 : 0
埋戻し	最小埋戻幅4m以上	m3	48	576	27, 648		02-01-03 管理費区分 : 0
合計					687, 618		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	コンクリート構造物取壊し						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物とりこわし WB824010	鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	m3	53. 6	17, 630	944, 968		単 1号 06-01-04 管理費区分 : 0
構造物とりこわし WB824010	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	m3	0. 1	8, 885	888		単 2号 06-01-04 管理費区分 : 0
合計					945, 856		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	石綿管撤去						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
石綿管吊上げ積込み工(機械力) DW222000	φ 300mm, 標準(1. 0)	m	21. 1	578	12, 195		単 3号 01-02-10 管理費区分 : 0
合計					12, 195		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	鋼管撤去						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
撤去管吊上積込工(鋼管)機械力	φ 250mm, A種, トラック[クレーン装置付]						単 4号 01-02-10
DW825050		m	7. 6	1, 110	8, 436		管理費区分 : 0
合計					8, 436		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	エア-モルタル充填						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
エア-モルタル充填							単 5号
		式	1		1, 314, 324		管理費区分 : 0
型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)						02-02-06
CB240210		m2	0. 6	14, 960	8, 976		管理費区分 : 0
合計					1, 323, 300		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	建屋解体						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	建屋解体撤去						
	ZZ99*01*01015		式	1		1, 083, 000	管理費区分：9
	合計					1, 083, 000	

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	殻運搬	鉄筋Co殻					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 8. 0km以下, 全ての費用					02-02-07
	CB227010		m3	77	2, 219	170, 863	管理費区分：0
	合計					170, 863	

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	殻処分		鉄筋Co殻					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)		WB020052						単 6号 01-02-02 管理費区分：T
			t	192.5	1,700	327,250		
合計						327,250		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号	殻運搬		無筋Co殻					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 18.5km以下, 全ての費用						02-02-07
CB227010			m3	4.2	2,897	12,167		管理費区分：0
合計						12,167		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 16号	殻処分		無筋Co殻					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)		WB020052						単 7号 01-02-02
			t	9.9	800	7,920		管理費区分：T
合計						7,920		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 17号	現場発生品運搬		非飛散性アスベスト					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t、無し、6 2.5km以下						01-02-02
CB010410			t	1.1	34,990	38,489		管理費区分：0
現場発生品及び支給品積込・荷卸		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t						01-02-03
CB010420			t	1.1	10,900	11,990		管理費区分：0
処分費 非飛散性アスベスト		ZZ99*01*01014						
			m3	0.7	45,000	31,500		管理費区分：T
合計						81,979		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 18号	現場発生産品運搬		スクラップ [°]					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生産品及び支給品運搬 CB010410		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t、無し、1 1.0km以下						01-02-02
			t	0.3	6,169	1,850		管理費区分：0
現場発生産品及び支給品積込・荷卸 CB010420		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t						01-02-03
			t	0.3	10,900	3,270		管理費区分：0
スクラップ [°] H1 ZZ99*01*01013								管理費区分：9
			t	0.3	-36,500	-10,950		
合計								
						-5,830		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 19号	現場発生品運搬		混合物					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬 CB010410		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t、無し、6.0km以下						01-02-02
			t	0.03	3,358	100		管理費区分：0
現場発生品及び支給品積込・荷卸 CB010420		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t						01-02-03
			t	0.03	10,900	327		管理費区分：0
処分費 混合廃棄物 ZZ99*01*01016								
			t	0.03	60,000	1,800		管理費区分：T
合計								
						2,227		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 20号	現場発生品運搬	木くず					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬 CB010410	クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t, 無し, 6. 0km以下	t	2. 2	3, 358	7, 387		01-02-02 管理費区分：0
現場発生品及び支給品積込・荷卸 CB010420	クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t	t	2. 2	10, 900	23, 980		01-02-03 管理費区分：0
処分費 木くず(建築廃材) ZZ99*01*01017		t	2. 2	20, 000	44, 000		管理費区分：T
合計					75, 367		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 21号	現場発生品運搬	金属くず					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬 CB010410	クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t, 無し, 8. 5km以下	t	0. 2	4, 764	952		01-02-02 管理費区分：0
現場発生品及び支給品積込・荷卸 CB010420	クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t	t	0. 2	10, 900	2, 180		01-02-03 管理費区分：0
処分費 金属くず ZZ99*01*01018		t	0. 2	1, 000	200		管理費区分：T
合計					3, 332		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 22号	現場発生品運搬		ガラス					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t、無し、8.5km以下						01-02-02
CB010410			t	0.04	4,764	190		管理費区分：0
現場発生品及び支給品積込・荷卸		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t						01-02-03
CB010420			t	0.04	10,900	436		管理費区分：0
処分費 ガラス		ZZ99*01*01020						
			t	0.04	50,000	2,000		管理費区分：T
合計						2,626		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 23号	土質等試験費							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
事前配合試験費								単 8号
			式	1		256, 900		管理費区分：0
品質管理試験費								単 9号
			式	1		35, 300		管理費区分：0
合計								
						292, 200		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 1号 WB824010	構造物とりこわし	鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	1	単価	17, 630	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001611007					管理費区分 : 0		
			m3	1	17, 629. 55	17, 629			
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分 : 0		
			式	1		1			
合 計									
						17, 630			
単 価							円／m3		
						17, 630			

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 2号 WB824010	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	1	単価	8, 885	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無 単価補正1. 000 (FP3)									

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号 DW222000	石綿管吊上げ積込み工(機械力)	φ 300mm, 標準(1. 0)	単位	m	単位数量	10	単価	578
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工								
	R0136		人	0. 04	26, 620	1, 064	管理費区分 : 0	
普通作業員								
	R0102		人	0. 07	22, 640	1, 584	管理費区分 : 0	
トラッククレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 4. 9t吊								
単価補正1. 000	L001120001		日	0. 08	39, 200	3, 136	管理費区分 : 0	
合計						5, 784		
単価						578	円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号 DW825050	撤去管吊上積込工(鋼管)機械力	φ 250mm, A種, トラック[クレーン装置付]	単位	m	単位数量	10	単価	1, 110
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工 R0136							管理費区分：0	
			人	0. 054	26, 620	1, 437		
普通作業員 R0102							管理費区分：0	
			人	0. 072	22, 640	1, 630		
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4〜4. 5t積 吊能力2. 9t K0302013		0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 0時間					単 10号 90-03-02 管理費区分：0	
			時間	0. 882	9, 116	8, 040		
合計						11, 107		
単価						1, 110	円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	エア-モルタル充填		単位	式	単位数量	1	単価	1, 314, 324
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費							単 11号	
			m3	4. 4	14, 725	64, 790	管理費区分：0	
施工費							単 12号	
			m3	4. 4	4, 204	18, 497	管理費区分：0	
機械器具損料							単 13号	
			式	1		226, 965	管理費区分：0	
ﾌﾟﾗﾝﾄ組立・解体費							単 14号	
			回	1	827, 480	827, 480	管理費区分：0	
配管設置・撤去費							単 15号	
			回	1	176, 592	176, 592	管理費区分：0	
合計								
						1, 314, 324		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026. 07		
						歩掛適用年月	2026. 07		
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0		
単 6号 WB020052	処分費 (t)		単位	t	単位数量	100	単価	1, 700	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 鉄筋Co殻 Y007600001001							管理費区分：T		
			t	100	1, 700	170, 000			
合計						170, 000			
単価						1, 700	円／t		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 7号 WB020052	処分費 (t)		単位	t	単位数量	100	単価	800	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 無筋Co殻 Y007600001002							管理費区分：T		
			t	100	800	80, 000			
合計						80, 000			
単価						800	円／t		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	事前配合試験費		単位	式	単位数量	1	単価	256, 900
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
混練費								
	ZZ99*01*02001		回	3	30, 000	90, 000	管理費区分：0	
フロー試験								
	ZZ99*01*02002		回	3	2, 500	7, 500	管理費区分：0	
湿潤密度試験								
	ZZ99*01*02003		回	3	2, 800	8, 400	管理費区分：0	
空気量試験								
	ZZ99*01*02004		回	3	5, 000	15, 000	管理費区分：0	
一軸圧縮強度試験								
	ZZ99*01*02005		本	18	5, 000	90, 000	管理費区分：0	
表面水率試験								
	ZZ99*01*02006		回	1	6, 000	6, 000	管理費区分：0	
報告書作成費								
	ZZ99*01*02007		式	1		40, 000	管理費区分：0	
合計						256, 900		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	品質管理試験費		単位	式	単位数量	1	単価	35, 300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
フロー試験								
	ZZ99*01*02002		回	1	2, 500	2, 500	管理費区分：0	
湿潤密度試験								
	ZZ99*01*02003		回	1	2, 800	2, 800	管理費区分：0	
空気量試験								
	ZZ99*01*02004		回	1	5, 000	5, 000	管理費区分：0	
一軸圧縮強度試験								
	ZZ99*01*02005		本	3	5, 000	15, 000	管理費区分：0	
報告書作成費								
	ZZ99*01*02008		式	1		10, 000	管理費区分：0	
合計						35, 300		

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号 K0302013	トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4. 5t積 吊能力2. 9t	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 0時間	単位	時間	単位数量	1	単価	9, 116
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	0. 17	35, 090	5, 965	管理費区分：0	
軽油								
	Z006702002		L	5. 3	155	821	管理費区分：0	
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4. 5t積 吊能力2. 9t								
	M000302013		時間	1	2, 330	2, 330	管理費区分：0	
合計						9, 116		
単価						9, 116	円／時間	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	材料費		単位	m3	単位数量	100	単価	14, 725
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル 1:2 普通	ZZ99*01*01003						見積 [] [1]	
			m3	47. 6	24, 600	1, 170, 960	管理費区分 : 0	
起泡剤 ｼｵﾊｰﾄ2	ZZ99*01*01002						[] [1]	
			kg	175	1, 100	192, 500	管理費区分 : 0	
諸雑費(率)	ZS7210100	8%					材料ロス率 [1] []	
			式	1		109, 076	管理費区分 : 0	
合計								
						1, 472, 536		
単価							円／m3	
						14, 725		

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	施工費		単位	m3	単位数量	50. 4	単価	4, 204
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							見積 [] [1]	
	R0125		人	1	36, 210	36, 210	管理費区分 : 0	
特殊作業員							[] [1]	
	R0101		人	3	30, 700	92, 100	管理費区分 : 0	
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	3	22, 640	67, 920	管理費区分 : 0	
諸雑費(率)		8%					労務費の8% [1] []	
	ZS7210100		式	1		15, 698	管理費区分 : 0	
合計						211, 928		
単価						4, 204	円／m3	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	機械器具損料		単位	式	単位数量	1	単価	226, 965
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
プラント(B)							見積	
	ZZ99*01*01004		日	1	99, 100	99, 100	管理費区分：0	
水槽(一般工事用) [鋼板製簡易水槽] 5m3								
	M002065002		供用日	6	696	4, 176	管理費区分：0	
水中ポンプ								
	ZZ99*01*01006		日	1	599	599	管理費区分：0	
発動発電機 100kVA							単 16号	
			日	1	15, 830	15, 830	管理費区分：0	
エアメータ流量計								
	ZZ99*01*01007		日	1	12, 200	12, 200	管理費区分：0	
高圧洗浄機[工事用・モータ駆動] 30. 1L/min4. 9MPa								
	M082037001		日	1	1, 060	1, 060	管理費区分：0	
配管材								
	ZZ99*01*01009		m・日	1, 200	20	24, 000	管理費区分：0	
4tユニック								
	ZZ99*01*01010		日	1	25, 000	25, 000	管理費区分：0	
2t車								
	ZZ99*01*01011		日	1	15, 000	15, 000	管理費区分：0	
散水車								
	ZZ99*01*01012		日	1	30, 000	30, 000	管理費区分：0	
合計								
						226, 965		

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	プラント組立・解体費		単位	回	単位数量	1	単価	827, 480
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						見積 [] [1]	
			人	4	36, 210	144, 840	管理費区分 : 0	
電工	R0201						[] [1]	
			人	2	27, 230	54, 460	管理費区分 : 0	
特殊作業員	R0101						[] [1]	
			人	8	30, 700	245, 600	管理費区分 : 0	
普通作業員	R0102						[] [1]	
			人	8	22, 640	181, 120	管理費区分 : 0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 16t吊	L001130004							
			日	4	48, 800	195, 200	管理費区分 : 0	
諸雑費(率)	ZS7210100	1%					[1] []	
			式	1		6, 260	労務費の1% 管理費区分 : 0	
合計								
						827, 480		
単価							円/回	
						827, 480		

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	配管設置・撤去費		単位	回	単位数量	1	単価	176, 592
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		R0102					見積 設置	
			人	4. 4	22, 640	99, 616	管理費区分：0	
普通作業員		R0102					撤去	
			人	3. 4	22, 640	76, 976	管理費区分：0	
合計						176, 592		
単価						176, 592	円／回	

4 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	発動発電機 100kVA		単位	日	単位数量	1	単価	15, 830
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油								
Z006702002			L	61. 6	155	9, 548	管理費区分：0	
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 排出ガス対策型(第1次)100/125kVA								
M001510033			日	1	6, 280	6, 280	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1		2	管理費区分：0	
合計						15, 830		
単価						15, 830	円／日	

登 録 単 価

工事名	高瀬川（七戸川）大規模特定河川改修徳万才揚水機場工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
Y000362001001	基礎ﾌﾞﾛｯｸ	□180×H450	個	1,000	2026	7	確定
Y000362001002	基礎ﾌﾞﾛｯｸ	□400×H600	個	5,900	2026	7	確定
Y000362001003	基礎ﾌﾞﾛｯｸ	□300×H300	個	1,850	2026	7	確定
Y002065001001	門扉	H1000×W2000	基	172,200	2026	7	確定
Y007600001001	処分費	鉄筋Co殻	t	1,700	2026	7	確定
Y007600001002	処分費	無筋Co殻	t	800	2026	7	確定
ZZ99*01*01001	丸ﾊﾞｲﾌﾟﾌｪﾝｽ	耐雪仕様 めっき品	m	16,500	2026	7	確定
ZZ99*01*01002	起泡剤	ｼﾞｵﾊｰﾄ2	kg	1,100	2026	7	確定
ZZ99*01*01003	モルタル	1:2 普通	m3	24,600	2026	7	確定
ZZ99*01*01004	ﾌﾟﾗﾝﾄ(B)		日	99,100	2026	7	確定
ZZ99*01*01006	水中ﾎﾟﾝﾌﾟ		日	599	2026	7	確定
ZZ99*01*01007	エアモルタル流量計		日	12,200	2026	7	確定
ZZ99*01*01009	配管材		m・日	20	2026	7	確定
ZZ99*01*01010	4tﾋﾞｯｸ		日	25,000	2026	7	確定
ZZ99*01*01011	2t車		日	15,000	2026	7	確定
ZZ99*01*01012	散水車		日	30,000	2026	7	確定
ZZ99*01*01013	スクﾗｯﾌﾟ	H1	t	-36,500	2026	7	確定

登 録 単 価

工事名	高瀬川（七戸川）大規模特定河川改修徳万才揚水機場工事						
コード	名 称	規格	単位	単価	年度	月	備考
ZZ99*01*01014	処分費	非飛散性アスベスト	m3	45,000	2026	7	確定
ZZ99*01*01015	建屋解体撤去		式	1,083,000	2026	7	確定
ZZ99*01*01016	処分費	混合廃棄物	t	60,000	2026	7	確定
ZZ99*01*01017	処分費	木くず(建築廃材)	t	20,000	2026	7	確定
ZZ99*01*01018	処分費	金属くず	t	1,000	2026	7	確定
ZZ99*01*01020	処分費	ガラス	t	50,000	2026	7	確定
ZZ99*01*02001	混練費		回	30,000	2026	7	確定
ZZ99*01*02002	フロー試験		回	2,500	2026	7	確定
ZZ99*01*02003	湿潤密度試験		回	2,800	2026	7	確定
ZZ99*01*02004	空気量試験		回	5,000	2026	7	確定
ZZ99*01*02005	一軸圧縮強度試験		本	5,000	2026	7	確定
ZZ99*01*02006	表面水率試験		回	6,000	2026	7	確定
ZZ99*01*02007	報告書作成費		式	40,000	2026	7	確定
ZZ99*01*02008	報告書作成費		式	10,000	2026	7	確定

入力データリスト（本01）

工事名	高瀬川（七戸川）大規模特定河川改修徳万才揚水機場工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
排水機場 (0001)	式	1		6,748,197		
河川土工 (0002)	式	1		452,066		
掘削工 (0003)	式	1		53,016	工種 01:河川工事	
掘削 (0004) (P)	m3	140		53,016	第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
					Q01 土質 土砂 Q02 施工方法 オープンカット Q03 押土 無し Q04 障害 無し Q05 施工数量 5,000m3未満 Q06 掘削費 掘削	
掘削	m3	141	376	53,016	CB210100 331.59 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
					J01 土質 土砂 J02 施工方法 オープンカット J03 押土の有無 無し J04 障害の有無 無し J05 施工数量 5,000m3未満	
バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	%	40.261		151.5	M000202090 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1	
			42.72			
			20,100			
			21,500			

入力データリスト（本01）

工事名	高瀬川（七戸川）大規模特定河川改修徳万才揚水機場工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
運転手(特殊)	%	40.553		152.6	単価補正 R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	%	19.171		72.14	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.015		0.06	管理費区分 0
盛土工 (0005)	式	1		399,050	工種 01:河川工事
客土 (0006)	m3	110		355,578	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				河川改修
高瀬川（七戸川）大規模特定河川改修徳万才揚水機場工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
山土 ルス [*] 現着(10,000m3未満に適用)	m3	133	2,550	339,150	Z231365005 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
整地	m3	111	148	16,428	CB210610 126.79 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分 J02 施工数量 J03 障害の有無		敷均し(ルス [*]) 標準(10,000m3未満) 無し			
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	21.552	22.8 8,800 9,710	31.89	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	55.256	53.11 28,900 35,090	81.76	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油					Z006702002

入力データリスト（本01）

工事名	高瀬川（七戸川）大規模特定河川改修徳万才揚水機場工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
		%	23.181		34.3	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				24.09		
標準単価				138		
地区単価				155		
諸雑費		%	0.011		0.05	管理費区分 0
畦畔盛土 (0007)		m3	8		43,472	オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
埋戻し		m3	8	5,434	43,472	CB210410 6096.0 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 施工方法			現場制約あり			
J02 土質			土砂			
J03 締固めの有無			無し			
普通作業員		%	99.989		5,433	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0
標準構成比				100		
標準単価				25,400		
地区単価				22,640		

入力データリスト（本01）

工事名	高瀬川（七戸川）大規模特定河川改修徳万才揚水機場工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.011		1	管理費区分 0	
付属物設置工 (0008)	式	1		1,462,616	オプション入力	
防止柵工 (0009)	式	1		1,462,616	オプション入力 工種 14:河川維持工事	
立入防止柵 (0010)	m	50		1,215,810	オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
基礎ブロック, 鋼管基礎	基	53	4,070	215,710	CB420820 4148.2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 基礎種別		基礎ブロック			歩 2026.07 単 2026.07	
J02 構造物種別		金網柵			単価地区 東北町(旧上北町)	
J04 基礎碎石		無し			労調係数 1.000 00-00 0	
J05 費用の内訳		全ての費用			豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	%	65.631		2,671	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07	
標準構成比			72.26			

入力データリスト（本01）

工事名	高瀬川（七戸川）大規模特定河川改修徳万才揚水機場工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
		標準単価		25,400		単価地区
		地区単価		22,640		東北町(旧上北町)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
土木一般世話役		%	9.784		398.2	R0125
		標準構成比		8.22		管理費区分 0
		標準単価		31,000		歩 2026.07 単 2026.07
		地区単価		36,210		単価地区 東北町(旧上北町)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
基礎ブロック □180×H450		%	24.562		999.6	Y000362001001
		標準構成比		19.52		管理費区分 0
		標準単価		810		歩 2026.07 単 2026.07
		地区単価		1,000		単価地区 東北町(旧上北町)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
諸雑費		%	0.023		1.2	管理費区分 0
金網・支柱(立入防止柵)		m	50	3,502	175,100	CB420840 3816.3
		J01 基礎種別	基礎ブロック			管理費区分 0
		J03 支柱間隔	1.5m			歩 2026.07 単 2026.07
						単価地区 東北町(旧上北町)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
普通作業員						R0102

入力データリスト（本01）

工事名	高瀬川（七戸川）大規模特定河川改修徳万才揚水機場工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価	%	87.076	89.64 25,400 22,640	3,049	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	11.926	9.37 31,000 36,210	417.6	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	0.99		34.66	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.008		0.74	管理費区分 0	
丸パイフェンス 耐雪仕様 めっき品	m	50	16,500	825,000	ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
門扉 (0011)	基	1		246,806	オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 基 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	高瀬川（七戸川）大規模特定河川改修徳万才揚水機場工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
基礎ブロック, 鋼管基礎	基	2	13,660	27,320	CB420820 8079.8 管理費区分 0	
J01 基礎種別		基礎ブロック			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J02 構造物種別		門扉				
J04 基礎碎石		無し				
J05 費用の内訳		全ての費用				
小型バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付]					M000201054	
排ガス対策型(第2次基準)山積0.11m3 0.8t吊	%	7.778		1,062	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			12.32			
標準単価			6,080			
地区単価			6,490			
普通作業員	%	17.585		2,401	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			33.35			
標準単価			25,400			
地区単価			22,640			
運転手(特殊)	%	23.378		3,192	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07	
標準構成比			32.54			

入力データリスト（本01）

工事名	高瀬川（七戸川）大規模特定河川改修徳万才揚水機場工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			28,900 35,090		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	東北町(旧上北町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
土木一般世話役	%	6.096		832.4	R0125 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 東北町(旧上北町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
基礎ブロック □400×H600	%	43.189		5,897	Y000362001002 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 東北町(旧上北町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
軽油	%	1.961		267.7	Z006702002 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 東北町(旧上北町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
諸雑費	%	0.013		7.9	管理費区分	0
基礎ブロック, 鋼管基礎					CB420820	8079.8

入力データリスト（本01）

工事名	高瀬川（七戸川）大規模特定河川改修徳万才揚水機場工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	基	1	9,606	9,606	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 基礎種別 J02 構造物種別 J04 基礎碎石 J05 費用の内訳		基礎ﾌﾟﾛｯｸ 門扉 無し 全ての費用				
小型ﾊﾞｯｸﾎｯﾌﾟ(ｸﾛｰﾗ)〔標準・ｸﾚｰﾝ機能付〕 排ｶﾞｽ対策型(第2次基準)山積0.11m3 0.8t吊 標準構成比 標準単価 地区単価	%	11.056	12.32 6,080 6,490	1,062	M000201054 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	24.995	33.35 25,400 22,640	2,401	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	33.23	32.54 28,900 35,090	3,192	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	8.666		832.4	R0125 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	高瀬川（七戸川）大規模特定河川改修徳万才揚水機場工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	標準構成比			8.82		歩 2026.07 単 2026.07
	標準単価			31,000		単価地区 東北町(旧上北町)
	地区単価			36,210		労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
基礎 ^{ﾌﾟﾛｯｸ} □300×H300	%	19.249			1,849	Y000362001003
	標準構成比			10.02		管理費区分 0
	標準単価			810		歩 2026.07 単 2026.07
	地区単価			1,850		単価地区 東北町(旧上北町)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
軽油	%	2.787			267.7	Z006702002
	標準構成比			2.95		管理費区分 0
	標準単価			138		歩 2026.07 単 2026.07
	地区単価			155		単価地区 東北町(旧上北町)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
諸雑費	%	0.017			1.9	管理費区分 0
門扉	基	1		37,680	37,680	CB420850 39696.0
	J01 門扉種別	両開き				管理費区分 0
						歩 2026.07 単 2026.07
						単価地区 東北町(旧上北町)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	高瀬川（七戸川）大規模特定河川改修徳万才揚水機場工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
普通作業員	%	72.108		27,170	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比		76.79			
	標準単価		25,400			
	地区単価		22,640			
土木一般世話役	%	24.979		9,412	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比		20.3			
	標準単価		31,000			
	地区単価		36,210			
その他(労務)	%	2.909		1,096	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.004		2	管理費区分 0	
門扉(材料費)	基	1	172,200	172,200	CB420851 1.0 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
門扉					Y002065001001	
H1000×W2000	%	100		172,200	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07	
	標準構成比		100			

入力データリスト（本01）

工事名	高瀬川（七戸川）大規模特定河川改修徳万才揚水機場工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			1 172,200		単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0		0	管理費区分 0	
構造物撤去工 (0012)	式	1		4,833,515	オプション入力	
作業土工 (0013)	式	1		782,827	オプション入力 工種 99:	
床掘り (0014)	m3	330		95,209	オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
掘削	m3	19	376	7,144	CB210100 331.59 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 土質		土砂			歩 2026.07 単 2026.07	
J02 施工方法		オーブソカット			単価地区 東北町(旧上北町)	
J03 押土の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 障害の有無		無し			豪雪割増	
J05 施工数量		5,000m3未満			潮間割増 0% 係数ランク 1	
バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型]					M000202090	

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				河川改修
高瀬川（七戸川）大規模特定河川改修徳万才揚水機場工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3 標準構成比 標準単価 地区単価	%	40.261	42.72 20,100 21,500	151.5	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	40.553	37.91 28,900 35,090	152.6	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	19.171	19.37 138 155	72.14	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.015		0.06	管理費区分 0
床掘り	m3	309	285	88,065	CB210030 244.12 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
J01 土質		土砂			
J02 施工方法		標準			
J03 土留方式の種類		無し			
J04 障害の有無		無し			

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				河川改修
高瀬川（七戸川）大規模特定河川改修徳万才揚水機場工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	21.23		60.52	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			22.47 8,800 9,710		
運転手(特殊)	%	55.985		159.6	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			53.87 28,900 35,090		
軽油	%	22.755		64.87	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			23.66 138 155		
諸雑費	%	0.03		0.11	管理費区分 0
埋戻し (0015)	m3	500		687,618	オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07

入力データリスト（本01）

工事名	高瀬川（七戸川）大規模特定河川改修徳万才揚水機場工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
山土 ルス [※] 現着(10,000m3未満に適用)		m3	109	2,550	277,950	Z231365005 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
埋戻し		m3	346	576	199,296	CB210410 517.19 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 施工方法			最小埋戻幅4m以上			
ブルドーザ [※] [普通] 排出ガス対策型(2014年規制) 15t級		%	30.808		177.7	M000101103 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
				34.36		
				26,000		
				26,000		
バックホウ(クロー) [※] [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)		%	8.499		49.02	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町)
				8.59		
				8,800		

入力データリスト（本01）

工事名	高瀬川（七戸川）大規模特定河川改修徳万才揚水機場工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価				9,710		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価		%	43.186	39.67 28,900 35,090	249.1	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価		%	17.493	17.38 138 155	100.9	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費		%	0.014		0.18	管理費区分 0
埋戻し		m3	86	2,092	179,912	CB210410 2025.1 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 施工方法			最大埋戻幅1m以上4m未満			
バックホウ(クロー)〔標準〕 山積0.8m3(平積0.6m3)		%	8.32		174	L001010007 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	高瀬川（七戸川）大規模特定河川改修徳万才揚水機場工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比 標準単価 地区単価			7.79 8,800 9,710		歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
振動ロー(舗装用)〔ハットカイト式〕 運転質量0.5～0.6t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.549	1.41 1,260 1,430	32.4	L001070001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
タンバ及びビラマ 質量 60～80kg 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.099	0.09 471 533	2.06	L001180001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	34.667	40.17 25,400 22,640	725	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員 標準構成比	%	27.595	26.27	577.1	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07

入力データリスト（本01）

工事名	高瀬川（七戸川）大規模特定河川改修徳万才揚水機場工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価 地区単価				28,300 30,700		単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)		%	18.443		385.7	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価				15.69 28,900 35,090		
軽油		%	9.19		192.2	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価				8.45 138 155		
ガソリン レギュラー		%	0.123		2.58	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価				0.13 154 151		
諸雑費		%	0.014		0.96	管理費区分 0
整地						CB210610 126.79

入力データリスト（本01）

工事名	高瀬川（七戸川）大規模特定河川改修徳万才揚水機場工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	m3	19	148	2,812	管理費区分 0	
J01 作業区分		敷均し(ルース)			歩 2026.07 単 2026.07	
J02 施工数量		標準(10,000m3未満)			単価地区 東北町(旧上北町)	
J03 障害の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
バックホウ(クローラ) [標準]					L001010007	
山積0.8m3(平積0.6m3)	%	21.552		31.89	管理費区分 0	
標準構成比			22.8		歩 2026.07 単 2026.07	
標準単価			8,800		単価地区 東北町(旧上北町)	
地区単価			9,710		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
運転手(特殊)	%	55.256		81.76	R0114	
標準構成比			53.11		管理費区分 0	
標準単価			28,900		歩 2026.07 単 2026.07	
地区単価			35,090		単価地区 東北町(旧上北町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
軽油	%	23.181		34.3	Z006702002	
標準構成比			24.09		管理費区分 0	
標準単価			138		歩 2026.07 単 2026.07	
地区単価			155		単価地区 東北町(旧上北町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
諸雑費	%	0.011		0.05	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				河川改修
高瀬川（七戸川）大規模特定河川改修徳万才揚水機場工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
埋戻し	m3	48	576	27,648	CB210410 517.19 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 施工方法		最小埋戻幅4m以上			
ブルドーザー[普通] 排出ガス対策型(2014年規制) 15t級	%	30.808		177.7	M000101103 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			34.36		
標準単価			26,000		
地区単価			26,000		
バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	8.499		49.02	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			8.59		
標準単価			8,800		
地区単価			9,710		
運転手(特殊)	%	43.186		249.1	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			39.67		
標準単価			28,900		
地区単価			35,090		

入力データリスト（本01）

工事名	高瀬川（七戸川）大規模特定河川改修徳万才揚水機場工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
軽油	%	17.493		100.9	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			17.38			
標準単価			138			
地区単価			155			
諸雑費	%	0.014		0.18	管理費区分 0	
構造物取壊し工 (0016)	式	1		945,856	オプション入力 工種 99:	
コンクリート構造物取壊し (0017)	m3	54		945,856	オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
構造物とりこわし	m3	53.6	17,630	944,968	WB824010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 構造物区分		鉄筋構造物				
J02 工法区分		機械施工				
J03 時間的制約の有無		無し				
J04 夜間作業の有無		無し				
J05 低騒音・低振動対策		不要				
構造物とりこわし					WB824010	

入力データリスト（本01）

工事名	高瀬川（七戸川）大規模特定河川改修徳万才揚水機場工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
		m3	0.1	8,885	888	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 構造物区分 J02 工法区分 J03 時間的制約の有無 J04 夜間作業の有無 J05 低騒音・低振動対策			無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要			
排水構造物撤去工 (0018)		式	1		20,631	オプション入力 工種 99:
石綿管撤去 (0019)		m	21		12,195	オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
石綿管吊上げ積込み工(機械力)		m	21.1	578	12,195	DW222000 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 呼び径 J02 トラックレン賃料補正			φ 300mm 標準(1.0)			
鋼管撤去 (0020)		m	8		8,436	オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07

入力データリスト（本01）

工事名	高瀬川（七戸川）大規模特定河川改修徳万才揚水機場工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
撤去管吊上積込工(鋼管)機械力	m	7.6 φ 250mm A種 トラック[クレーン装置付]	1,110	8,436	単価地区	東北町(旧上北町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					週休2日補正	週休2日(月単位)
充填工 (0021)	式	1		1,323,300	オプション入力 工種 99:	
エア-モルタル充填 (0022)	m3	4		1,323,300	オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
エア-モルタル充填	式	1		1,314,324	オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	高瀬川（七戸川）大規模特定河川改修徳万才揚水機場工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
材料費	m3	4.4	14,725	64,790	単価補正	
					オプション入力	
					単位数量	100 m3
					管理費区分	0
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区	東北町(旧上北町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
モルタル 1:2 普通	m3	47.6	24,600	1,170,960	ZZ99*01*01003	
諸雑費1：対象					管理費区分	0
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区	東北町(旧上北町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
起泡剤 シオハート2	kg	175	1,100	192,500	ZZ99*01*01002	
諸雑費1：対象					管理費区分	0
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区	東北町(旧上北町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
諸雑費(率)	式	1		109,076	ZS7210100	
諸雑費1 諸雑費率=8.000%					管理費区分	0
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区	東北町(旧上北町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				河川改修
高瀬川（七戸川）大規模特定河川改修徳万才揚水機場工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
施工費	m3	4.4	4,204	18,497	オプション入力 単位数量 50.4 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	人	1	36,210	36,210	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
特殊作業員	人	3	30,700	92,100	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
普通作業員	人	3	22,640	67,920	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
諸雑費1：対象					

入力データリスト（本01）

工事名	高瀬川（七戸川）大規模特定河川改修徳万才揚水機場工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
諸雑費(率)	式	1		15,698	ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
諸雑費1 諸雑費率=8.000%						
機械器具損料	式	1		226,965	オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
プラント(B)	日	1	99,100	99,100	ZZ99*01*01004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 5m3	供用日	6	696	4,176	M002065002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区	
K01 機械使用条件		持込				
K03 年間供用日数		標準				
K05 交替制割増		無し				
K06 異常補正		補正無し				

入力データリスト（本01）

工事名	高瀬川（七戸川）大規模特定河川改修徳万才揚水機場工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
K08 基礎価格補正 K09 北海道・沖縄輸送補正		補正対象外 補正無し			潮間割増 0% 係数ランク 1	単価補正
水中ポンプ	日	1	599	599	ZZ99*01*01006 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	単価補正
発動発電機 100kVA	日	1	15,830	15,830	オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	単価補正
軽油	L	61.6	155	9,548	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	単価補正
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 排出ガス対策型(第1次)100/125kVA	日	1	6,280	6,280	M001510033 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区	単価補正
K01 機械使用条件 K02 岩石割増 K04 供用日当り運転日数 K07 異常補正		持込 岩石工の割増対象にしない 標準 補正無し				

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				河川改修
高瀬川（七戸川）大規模特定河川改修徳万才揚水機場工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
K09 基礎価格補正 K10 北海道・沖縄輸送補正		補正対象外 補正無し			潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費(まるめ)	式	1		2	ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
エアモトル流量計	日	1	12,200	12,200	ZZ99*01*01007 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
高圧洗浄機[工事用・モータ駆動] 30.1L/min4.9MPa	日	1	1,060	1,060	M082037001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
K01 機械使用条件 K02 岩石割増 K04 供用日当り運転日数 K07 異常補正 K09 基礎価格補正 K10 北海道・沖縄輸送補正		持込 岩石工の割増対象にしない 標準 補正無し 補正対象外 補正無し			
配管材	m・日	1,200	20	24,000	ZZ99*01*01009 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	高瀬川（七戸川）大規模特定河川改修徳万才揚水機場工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価補正	
4tエニツク	日	1	25,000	25,000	ZZ99*01*01010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
2t車	日	1	15,000	15,000	ZZ99*01*01011 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
散水車	日	1	30,000	30,000	ZZ99*01*01012 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
プラント組立・解体費	回	1	827,480	827,480	オプション入力 単位数量 1 回 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト（本01）

工事名	高瀬川（七戸川）大規模特定河川改修徳万才揚水機場工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
土木一般世話役					単価補正	
諸雑費1：対象					R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
電工					R0201 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象					R0201 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員					R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象					R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員					R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象					R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	高瀬川（七戸川）大規模特定河川改修徳万才揚水機場工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジャブ型] 16t吊	日	4	48,800	195,200	L001130004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
K01 長期割引の有無 K03 夜間割増		有り 補正しない				
諸雑費(率)	式	1		6,260	ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1 諸雑費率=1.000%						
配管設置・撤去費	回	1	176,592	176,592	オプション入力 単位数量 1 回 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	人	4.4	22,640	99,616	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	高瀬川（七戸川）大規模特定河川改修徳万才揚水機場工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
普通作業員		人	3.4	22,640	76,976	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
型枠		m2	0.6	14,960	8,976	CB240210 13667.0 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類			一般型枠 鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)			
型わく工		%	50.588	45.23 30,000 36,720	7,566	R0133 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価						
普通作業員		%	26.484	32.52 25,400 22,640	3,961	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価						
土木一般世話役						R0125

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				河川改修
高瀬川（七戸川）大規模特定河川改修徳万才揚水機場工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比 標準単価 地区単価	%	10.638	9.97 31,000 36,210	1,591	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	12.276		1,836	管理費区分 0
諸雑費	%	0.014		6	管理費区分 0
解体撤去工 (0023)	式	1		1,083,000	オプション入力 工種 99:
建屋解体 (0024)	式	1		1,083,000	オプション入力 第0012号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
建屋解体撤去	式	1		1,083,000	ZZ99*01*01015 管理費区分 9 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	高瀬川（七戸川）大規模特定河川改修徳万才揚水機場工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
運搬処理工 (0025)	式	1		677,901	単価補正 オプション入力 工種 99:
殻運搬 (0026)	m3	77		170,863	オプション入力 第0013号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
殻運搬	m3	77	2,219	170,863	CB227010 1895.8 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 殻発生作業					コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし
J02 積込工法区分					機械積込
J03 DID区間の有無					無し
J04 運搬距離(km) (DID区間有無)					8.0km以下
J13 費用の内訳					全ての費用
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	37.011		821.1	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			40.77		
標準単価			20,847		
地区単価			21,400		
供用日当りの損耗品費			747		
運転手(一般)	%	49.132		1,090	R0115 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07
標準構成比			44.82		

入力データリスト（本01）

工事名	高瀬川（七戸川）大規模特定河川改修徳万才揚水機場工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
		標準単価		23,600		単価地区 東北町(旧上北町)
		地区単価		30,290		労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
軽油		%	13.829		306.8	Z006702002
		標準構成比		14.41		管理費区分 0
		標準単価		138		歩 2026.07 単 2026.07
		地区単価		155		単価地区 東北町(旧上北町)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
諸雑費		%	0.028		1.1	管理費区分 0
殻処分 (0027)		m3	77		327,250	オプション入力
						第0014号内訳書
						単位数量 1 m3
						管理費区分 0
						歩 2026.07 単 2026.07
						単価地区 東北町(旧上北町)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						週休2日補正 週休2日(月単位)
処分費(t)		t	192.5	1,700	327,250	WB020052
						管理費区分 T
						歩 2026.07 単 2026.07
						単価地区 東北町(旧上北町)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	高瀬川（七戸川）大規模特定河川改修徳万才揚水機場工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
殻運搬 (0028)	m3	4		12,167	単価補正 オプション入力 第0015号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
殻運搬	m3	4.2	2,897	12,167	CB227010 2475.1 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 殻発生作業		コンクリート(無筋)構造物とりこわし			歩 2026.07 単 2026.07	
J02 積込工法区分		機械積込			単価地区 東北町(旧上北町)	
J03 DID区間の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 運搬距離(km) (DID区間有無)		18.5km以下			豪雪割増	
J13 費用の内訳		全ての費用			潮間割増 0% 係数ランク 1	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	37.011		1,072	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			40.77		歩 2026.07 単 2026.07	
標準単価			20,847		単価地区 東北町(旧上北町)	
地区単価			21,400		労調係数 1.000 00-00 0	
供用日当りの損耗品費			747		豪雪割増	
運転手(一般)	%	49.129		1,423	R0115 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
標準構成比			44.82		歩 2026.07 単 2026.07	
標準単価			23,600		単価地区 東北町(旧上北町)	
地区単価			30,290		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	高瀬川（七戸川）大規模特定河川改修徳万才揚水機場工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
軽油	%	13. 827	14. 41 138 155	400. 5	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026. 07 単 2026. 07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
諸雑費	%	0. 033		1. 5	管理費区分 0	
殻処分 (0029)	m3	4		7, 920	オプション入力 第0016号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026. 07 単 2026. 07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	0% 係数ランク 1
処分費(t)	t	9. 9	800	7, 920	WB020052 管理費区分 T 歩 2026. 07 単 2026. 07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
現場発生品運搬 (0030)	t	1		81, 979	オプション入力 第0017号内訳書	

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				河川改修
高瀬川（七戸川）大規模特定河川改修徳万才揚水機場工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
現場発生品及び支給品運搬	t	1.1	34,990	38,489	CB010410 30729.0
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t			管理費区分 0
J02 DID区間の有無		無し			歩 2026.07 単 2026.07
J03 片道運搬距離(km)DID無		62.5km以下			単価地区 東北町(旧上北町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
トラック[クレーン装置付]	%	12.964		4,535	M000302010
ベーストラック2t積 吊能力2.9t					管理費区分 0
標準構成比			13.79		歩 2026.07 単 2026.07
標準単価			7,690		単価地区 東北町(旧上北町)
地区単価			8,230		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
運転手(特殊)	%	44.954		15,726	R0114
標準構成比			42.15		管理費区分 0
標準単価			28,900		歩 2026.07 単 2026.07
地区単価			35,090		単価地区 東北町(旧上北町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
特殊作業員					R0101

入力データリスト（本01）

工事名	高瀬川（七戸川）大規模特定河川改修徳万才揚水機場工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	39.306		13,750	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			41.25 28,300 30,700			
軽油	%	2.772		969.8	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			2.81 138 155			
諸雑費	%	0.004		9.2	管理費区分 0	
現場発生品及び支給品積込・荷卸	t	1.1	10,900	11,990	CB010420 9566.6 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t				
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t	%	12.9		1,405	M000302010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1	
標準構成比 標準単価 地区単価			13.73 7,690 8,230			

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				河川改修
高瀬川（七戸川）大規模特定河川改修徳万才揚水機場工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
運転手(特殊)					単価補正
	%	44.77		4,876	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			41.98		
標準構成比			28,900		
標準単価			35,090		
地区単価					
特殊作業員					R0101
	%	39.142		4,263	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			41.08		
標準構成比			28,300		
標準単価			30,700		
地区単価					
その他(労務)					管理費区分 0
	%	0.414		45.11	
軽油					Z006702002
	%	2.762		300.8	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			2.8		
標準構成比			138		
標準単価			155		
地区単価					
諸雑費					管理費区分 0
	%	0.012		10.09	
処分費					ZZ99*01*01014
非飛散性アスベスト	m3	0.7	45,000	31,500	管理費区分 T

入力データリスト（本01）

工事名	高瀬川（七戸川）大規模特定河川改修徳万才揚水機場工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
現場発生産品運搬 (0031)	t	0.3		-5,830	オプション入力 第0018号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
現場発生産品及び支給品運搬	t	0.3	6,169	1,850	CB010410 5418.7 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J02 DID区間の有無		無し				
J03 片道運搬距離(km)DID無		11.0km以下				
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t	%	12.964	13.79	799.7	M000302010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			7,690			
標準単価			8,230			
地区単価						
運転手(特殊)					R0114	

入力データリスト（本01）

工事名	高瀬川（七戸川）大規模特定河川改修徳万才揚水機場工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	44.953		2,773	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員	%	39.295		2,424	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油	%	2.772		171	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.016		1.3	管理費区分 0	
現場発生品及び支給品積込・荷卸	t	0.3	10,900	3,270	CB010420 9566.6 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t				

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				河川改修
高瀬川（七戸川）大規模特定河川改修徳万才揚水機場工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	12.9	13.73 7,690 8,230	1,405	M000302010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	44.77	41.98 28,900 35,090	4,876	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	39.142	41.08 28,300 30,700	4,263	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	0.414		45.11	管理費区分 0
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.762	2.8 138 155	300.8	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	高瀬川（七戸川）大規模特定河川改修徳万才揚水機場工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.012		10.09	管理費区分 0	
スクラップ H1	t	0.3	-36,500	-10,950	ZZ99*01*01013 管理費区分 9 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
現場発生品運搬 (0032)	t	0.03		2,227	オプション入力 第0019号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
現場発生品及び支給品運搬	t	0.03	3,358	100	CB010410 2949.4 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J02 DID区間の有無		無し				
J03 片道運搬距離(km)DID無		6.0km以下				
トラック[クレーン装置付]					M000302010	

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				河川改修
高瀬川（七戸川）大規模特定河川改修徳万才揚水機場工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
ベーストラック2t積 吊能力2.9t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	12.962	13.79 7,690 8,230	435.2	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	44.943	42.15 28,900 35,090	1,509	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	39.284	41.25 28,300 30,700	1,319	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.772	2.81 138 155	93.08	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.039		1.72	管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				河川改修
高瀬川（七戸川）大規模特定河川改修徳万才揚水機場工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
現場発生品及び支給品積込・荷卸	t	0.03	10,900	327	CB010420 9566.6 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t			
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t	%	12.9		1,405	M000302010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			13.73		
標準単価			7,690		
地区単価			8,230		
運転手(特殊)	%	44.77		4,876	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			41.98		
標準単価			28,900		
地区単価			35,090		
特殊作業員	%	39.142		4,263	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			41.08		
標準単価			28,300		
地区単価			30,700		

入力データリスト（本01）

工事名	高瀬川（七戸川）大規模特定河川改修徳万才揚水機場工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
その他(労務)	%	0.414		45.11	管理費区分 0	
軽油	%	2.762		300.8	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			2.8 138 155			
諸雑費	%	0.012		10.09	管理費区分 0	
処分費 混合廃棄物	t	0.03	60,000	1,800	ZZ99*01*01016 管理費区分 T 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
現場発生品運搬 (0033)	t	2		75,367	オプション入力 第0020号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
現場発生品及び支給品運搬					CB010410 2949.4	

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				河川改修
高瀬川（七戸川）大規模特定河川改修徳万才揚水機場工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	t	2.2	3,358	7,387	管理費区分 0
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t			歩 2026.07 単 2026.07
J02 DID区間の有無		無し			単価地区 東北町(旧上北町)
J03 片道運搬距離(km)DID無		6.0km以下			労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t	%	12.962		435.2	M000302010
標準構成比			13.79		管理費区分 0
標準単価			7,690		歩 2026.07 単 2026.07
地区単価			8,230		単価地区 東北町(旧上北町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
運転手(特殊)	%	44.943		1,509	R0114
標準構成比			42.15		管理費区分 0
標準単価			28,900		歩 2026.07 単 2026.07
地区単価			35,090		単価地区 東北町(旧上北町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
特殊作業員	%	39.284		1,319	R0101
標準構成比			41.25		管理費区分 0
標準単価			28,300		歩 2026.07 単 2026.07
地区単価			30,700		単価地区 東北町(旧上北町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
軽油	%	2.772		93.08	Z006702002
					管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	高瀬川（七戸川）大規模特定河川改修徳万才揚水機場工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			2.81 138 155		歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.039		1.72	管理費区分 0	
現場発生品及び支給品積込・荷卸	t	2.2	10,900	23,980	CB010420 9566.6 管理費区分 0	
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t	%	12.9		1,405	M000302010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			13.73 7,690 8,230			
運転手(特殊)	%	44.77		4,876	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			41.98 28,900 35,090			

入力データリスト（本01）

工事名	高瀬川（七戸川）大規模特定河川改修徳万才揚水機場工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
特殊作業員	%	39.142		4,263	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			41.08			
			28,300			
			30,700			
その他(労務)	%	0.414		45.11	管理費区分 0	
軽油	%	2.762		300.8	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			2.8			
			138			
			155			
諸雑費	%	0.012		10.09	管理費区分 0	
処分費 木くず(建築廃材)	t	2.2	20,000	44,000	ZZ99*01*01017 管理費区分 T 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
現場発生品運搬 (0034)	t	0.2		3,332	オプション入力 第0021号内訳書 単位数量 1 t	

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				河川改修
高瀬川（七戸川）大規模特定河川改修徳万才揚水機場工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
現場発生品及び支給品運搬	t	0.2	4,764	952	CB010410 4184.0 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 トラック機種 J02 DID区間の有無 J03 片道運搬距離(km)DID無		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t 無し 8.5km以下			
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	12.962	13.79 7,690 8,230	617.4	M000302010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	44.95	42.15 28,900 35,090	2,141	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員	%	39.302		1,872	R0101 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	高瀬川（七戸川）大規模特定河川改修徳万才揚水機場工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			41.25 28,300 30,700		歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.771	2.81 138 155	132	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.015		1.6	管理費区分 0	
現場発生品及び支給品積込・荷卸	t	0.2	10,900	2,180	CB010420 9566.6 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t				
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	12.9	13.73 7,690 8,230	1,405	M000302010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				河川改修
高瀬川（七戸川）大規模特定河川改修徳万才揚水機場工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	44.77	41.98 28,900 35,090	4,876	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	39.142	41.08 28,300 30,700	4,263	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	0.414		45.11	管理費区分 0
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.762	2.8 138 155	300.8	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.012		10.09	管理費区分 0
処分費 金属くず	t	0.2	1,000	200	ZZ99*01*01018 管理費区分 T 歩 2026.07 単 2026.07

入力データリスト（本01）

工事名	高瀬川（七戸川）大規模特定河川改修徳万才揚水機場工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価地区	東北町(旧上北町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
現場発生品運搬 (0035)	t	0.04		2,626	オブション入力	
					第0022号内訳書	
					単位数量	1 t
					管理費区分	0
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区	東北町(旧上北町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					週休2日補正	週休2日(月単位)
現場発生品及び支給品運搬	t	0.04	4,764	190	CB010410	4184.0
					管理費区分	0
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区	東北町(旧上北町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t	%	12.962		617.4	M000302010	
					管理費区分	0
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区	東北町(旧上北町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	B地区
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
運転手(特殊)	%	44.95		2,141	R0114	
					管理費区分	0

入力データリスト（本01）

工事名	高瀬川（七戸川）大規模特定河川改修徳万才揚水機場工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			42.15 28,900 35,090		歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	39.302	41.25 28,300 30,700	1,872	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.771	2.81 138 155	132	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.015		1.6	管理費区分 0	
現場発生品及び支給品積込・荷卸	t	0.04	10,900	436	CB010420 9566.6 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t				

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				河川改修
高瀬川（七戸川）大規模特定河川改修徳万才揚水機場工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	12.9	13.73 7,690 8,230	1,405	M000302010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	44.77	41.98 28,900 35,090	4,876	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	39.142	41.08 28,300 30,700	4,263	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	0.414		45.11	管理費区分 0
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.762	2.8 138 155	300.8	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	高瀬川（七戸川）大規模特定河川改修徳万才揚水機場工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.012		10.09	管理費区分 0
処分費 ガラス	t	0.04	50,000	2,000	ZZ99*01*01020 管理費区分 T 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
直接工事費 (0036)	式	1		6,748,197	
共通仮設 (0037)	式	1		845,200	
共通仮設費 (0038)	式	1		385,200	
技術管理費 (0039)	式	1		292,200	工種 99:
土質等試験費 (0040)	式	1		292,200	オプション入力 第0023号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				河川改修
高瀬川（七戸川）大規模特定河川改修徳万才揚水機場工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
事前配合試験費	式	1		256,900	潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位) オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
混練費	回	3	30,000	90,000	ZZ99*01*02001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
フロー試験	回	3	2,500	7,500	ZZ99*01*02002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
湿潤密度試験	回	3	2,800	8,400	ZZ99*01*02003 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				河川改修
高瀬川（七戸川）大規模特定河川改修徳万才揚水機場工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
空気量試験	回	3	5,000	15,000	ZZ99*01*02004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
一軸圧縮強度試験	本	18	5,000	90,000	ZZ99*01*02005 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
表面水率試験	回	1	6,000	6,000	ZZ99*01*02006 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
報告書作成費	式	1		40,000	ZZ99*01*02007 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	高瀬川（七戸川）大規模特定河川改修徳万才揚水機場工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
品質管理試験費	式	1		35,300	単価補正 オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
フロー試験	回	1	2,500	2,500	ZZ99*01*02002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
湿潤密度試験	回	1	2,800	2,800	ZZ99*01*02003 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
空気量試験	回	1	5,000	5,000	ZZ99*01*02004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト（本01）

工事名	高瀬川（七戸川）大規模特定河川改修徳万才揚水機場工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
一軸圧縮強度試験					単価補正
	本	3	5,000	15,000	ZZ99*01*02005 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
報告書作成費					ZZ99*01*02008 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
現場環境改善費 (0041)	式	1		93,000	
現場環境改善費（率計上） (0042)	式	1		93,000	
市街地補正					市街地以外
共通仮設費（率計上） (0043)	式	1		460,000	
主たる工種					14:河川維持工事
施工地域等補正					補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 1.0
除雪工事補正					未使用 1.00
ICT施工補正					補正なし 1.0
週休2日補正					週休2日(月単位) 1.01
純工事費 (0044)	式	1		7,593,397	

入力データリスト（本01）

工事名	高瀬川（七戸川）大規模特定河川改修徳万才揚水機場工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
現場管理費 (0045)	式	1		2,479,000	
-----	-----	-----	-----	-----	-----
施工地域等補正	補正無し（地方部	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0		
工期日数	135日間				
冬期日数	76日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.72%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0046)	式	1		10,072,397	
一般管理費等 (0047)	式	1		1,957,603	
-----	-----	-----	-----	-----	-----
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0048)	式	1		12,030,000	
消費税額及び地方消費税額 (0049)	式	1		1,203,000	
工事費計 (0050)	式	1		13,233,000	