

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 メンテ 第380号

設計書番号 508-020-0177

国道102号橋梁補修(巻の沢橋)工事

実施 設計書

黒石市大字二庄内

工 期 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	-----		
	施工数量 N = 1 橋		
	橋梁付属物工	1	式
	橋梁補修工	1	式
	現場塗装工	1	式
設計額	77,143,000 円 (内消費税 7,013,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書（本01）

工事名	国道102号橋梁補修(巻の沢橋)工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
橋梁保全工事								
			式	1		30,234,029		
橋梁付属物工								
			式	1		13,683,787		
橋梁用高欄工								
			式	1		13,683,787		
橋梁用高欄撤去								内 1号
			m	149		-16,261		
橋梁用高欄		鋼製、組立式						内 2号
			m	149		13,700,048		
橋梁補修工								
			式	1		4,103,617		
ひび割れ補修工								
			式	1		2,091,200		
充てん工法		ホ ^レ リマーセメントモルタル						内 3号
			構造物	1		112,200		
低圧注入工法		エポ ^{キシ} 樹脂						内 4号
			構造物	1		1,979,000		
断面修復工								
			式	1		324,444		
左官工法		ホ ^レ リマーセメントモルタル						内 5号
			構造物	1		323,700		
コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)								内 6号
			m3	0.1		744		
表面被覆工								
			式	1		1,687,973		

設計内訳書（本01）

工事名	国道102号橋梁補修(巻の沢橋)工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下地処理							内 7号
		m2	380		712,089		
含浸材塗布	シリコン系						内 8号
		m2	380		975,884		
現場塗装工							
		式	1		499,485		
橋梁塗装工							
		式	1		499,485		
塗膜除去工	水性塗膜剥離剤						内 9号
		m2	5		455,200		
素地調整	3種ケレンB(動力工具と手工具の併用)						内 10号
		m2	5		7,035		
下塗	有機シリコンクリッチェント(2回塗り/層)はけ・ローラーII						内 11号
		m2	5		12,765		
下塗	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)はけ・ローラー						内 12号
		m2	5		10,485		
中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 濃彩						内 13号
		m2	5		5,260		
上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 濃彩						内 14号
		m2	5		8,740		
構造物撤去工							
		式	1		144,716		
運搬処理工							
		式	1		144,716		
現場発生品運搬	スクラップ (H3)						内 15号
		t	7.3		144,716		

設計内訳書（本01）

工事名	国道102号橋梁補修(巻の沢橋)工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設工								
		式	1		11,802,424			
橋梁足場及び防護工								
		式	1		10,094,224			
仮設足場								内 16号
		m2	890		10,094,224			
交通管理工								
		式	1		1,708,200			
交通誘導警備員								内 17号
		人日	104		1,708,200			
直接工事費								
		式	1		30,234,029			
共通仮設								
		式	1		6,993,000			
共通仮設費								
		式	1		381,000			
現場環境改善費								
		式	1		381,000			
現場環境改善費（率計上）								
		式	1		381,000			
共通仮設費（率計上）								
		式	1		6,612,000			
純工事費								
		式	1		37,227,029			
現場管理費								
		式	1		22,033,000			

設計内訳書（本01）

工事名	国道102号橋梁補修(巻の沢橋)工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
工事原価								
		式	1		59,260,029			
一般管理費等								
		式	1		10,869,971			
工事価格								
		式	1		70,130,000			
消費税額及び地方消費税額								
		式	1		7,013,000			
工事費計								
		式	1		77,143,000			

#

主工種 12:橋梁保全工事

現場環境改善費対象工事費	30,234,029	直接工事費	30,234,029	
非対象額計（－）	-315,400			
管理費区分1	0	（橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費）		
管理費区分2，7	0	（工場原価）		
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9	-321,200	（間接費非対象額）		
管理費区分T	5,800	（直接工事費に含まれる処分費等）		
対象額 支給品費（＋）	0			
無償貸付機械評価額（＋）	0			
現場環境改善費対象額（P i）				
単独（追加工事）	30,549,429	現工事	0	合算工事 0
現場環境改善費				
率（補正前）	1.25%		0.00%	0.00%
市街地補正	市街地以外			
率（補正後）	1.25%		0.00%	
計上額	381,000		0	0
				調整工事計上額 0

共通仮設費内訳

主工種 12:橋梁保全工事

共通仮設費（積上分）	0				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					6,993,000

現場管理費

主工種 12:橋梁保全工事

単独（追加工事）純工事費	37,227,029	単独（追加工事）直接工事費	30,234,029	単独（追加工事）共通仮設費	6,993,000
非対象額計（－）		-321,200			
管理費区分2,7		0	（工場原価）		
管理費区分5		0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9		-321,200	（間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）		
対象額 支給品費（＋）		0			
支給品で扱う桁等購入費（＋）		0			
無償貸付機械評価額（＋）		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	37,548,229	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）	37,542,429		0		0
現場管理費 率（補正前）	47.34%		0.00%		0.00%
施工地域等補正	1.2		0.00%		
施工時期補正	0.72%		0.00%		
緊急工事補正	0.00%		0.00%		
砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%		
ICT施工補正	1.0				
率（補正後） 週休2日 週休2日（月単位）1.02	58.68%		0.00%		
計上額	22,033,000		0		0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 12:橋梁保全工事

工事原価	59,260,029				
純工事費	37,227,029	現場管理費	22,033,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）		-321,200			
管理費区分9		-321,200	（支給品を除く間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）		59,581,229	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く		59,575,429		0	0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）		18.22%	現工事	0.00%	合算工事 0.00%
前払金支出割合による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
財団法人等による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
率（補正後）		18.22%		0.00%	0.00%
（当初一般管理費対象額）		59,581,229		0	
契約保証に係る補正值		0.04%		0.00%	
一般管理費等		10,869,971			
業務委託料		0			

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年7月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年7月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年7月		
単 価 地 区	黒石市		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	12:橋梁保全工事		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（1）－1		1.4
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（１）－１	１．２
工 期 日 数	０日間	
冬 期 日 数	０日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	４級地	１．２０％
施 工 時 期 補 正	任意設定	０．７２％
緊 急 工 事 補 正	補正なし	０．００％
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	０．００％
I C T 施 工 補 正	補正なし	１．０
週 休 ２ 日 補 正	週休２日（月単位）	１．０２
工 期 延 長 日 数	０日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	１．００
財団法人等による補正	補正を行わない	１．００
契約保証に係る補正率	金銭的保証	０．０４％

間接費一覧

主工種 12:橋梁保全工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			30,234,029
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				30,234,029
	共通仮設費 (率分)	30,555,229	21.64	6,612,000
現場環境改善費対象工事費				30,234,029
	現場環境改善費 (率分)	30,549,429	1.25	381,000
現場管理費対象純工事費				37,227,029
	現場管理費	37,548,229	58.68	22,033,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				59,260,029
	一般管理費等	59,581,229	18.22	10,869,971
	業務委託費			0
工事価格				70,130,000
消費税等相当額				7,013,000
工事費計				77,143,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	橋梁用高欄撤去						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
高欄撤去							02-02-19
CB224910		m	149. 4	1, 642	245, 314		管理費区分：0
無収縮モルタル							単 1号
		m3	0. 2	298, 125	59, 625		管理費区分：0
スクラップ [°] H3							
ZZ99*01*05001		t	7. 3	-44, 000	-321, 200		管理費区分：9
合計					-16, 261		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	橋梁用高欄	鋼製、組立式					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
橋梁用高欄	組立式						04-02-05 車道用
CB422740		m	74. 7	74, 330	5, 552, 451		管理費区分：0
車両用防護柵 端部補強処理							
ZZ99*01*01001		カ所	2	38, 300	76, 600		管理費区分：0
橋梁用高欄	組立式						04-02-05 歩道用
CB422740		m	74. 7	95, 630	7, 143, 561		管理費区分：0
歩道用防護柵 格子端部処理							
ZZ99*01*01002		カ所	2	8, 900	17, 800		管理費区分：0
歩道用防護柵 端部補強処理							
ZZ99*01*01003		カ所	2	28, 400	56, 800		管理費区分：0
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	200mm以上400mm以下						02-02-15
CB224410		孔	156	1, 068	166, 608		管理費区分：0
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満						02-02-15
CB224410		孔	156	721	112, 476		管理費区分：0
樹脂カフセル HP-24							
ZZ99*01*01004		本	156	1, 370	213, 720		管理費区分：0
樹脂カフセル HP-20							
ZZ99*01*01005		本	156	562	87, 672		管理費区分：0
橋名板等取付							04-02-05
CB422720		枚	4	47, 740	190, 960		管理費区分：0
車道側橋名板取付金具 3型、350×170用							
ZZ99*01*01006		組	2	25, 400	50, 800		管理費区分：0
歩道側橋名板取付金具 直付型、350×170用							
ZZ99*01*01007		組	2	15, 300	30, 600		管理費区分：0

一式当り内訳書

單價使用年月	2026. 07
步掛適用年月	2026. 07
勞務調整係數	1. 000-00000 0. 0 0

[illegible]

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	充てん工法		ポ リマーセメントモルタル					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	ひび割れ補修工(充てん工法) WB229010	20m未満, 1. 4kg						単 2号 02-02-09 管理費区分：0
			構造物	1	112, 200	112, 200		
	合計					112, 200		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	低圧注入工法	エポキシ樹脂						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ひび割れ補修工(低圧注入工法)		25m以上, 202. 8m, 40. 1kg, 20. 7kg, 811個						単 3号 02-02-09
WB229110			構造物	1	1, 979, 000	1, 979, 000		
合計								
						1, 979, 000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	左官工法	ポ リマーセメントモルタル					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
断面修復工(左官工法)	無し, 0. 1m3未満, 0. 067m3						単 4号 02-02-09 0. 065+0. 002
WB229210		構造物	1	323, 700	323, 700		管理費区分 : 0
合計					323, 700		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)	無し, 9. 5km以下, 良好						単 5号 02-02-09 D=7. 9km
WB229220		m3	0. 07	6, 357	444		管理費区分 : 0
処分費 無筋Co塊(断面修復殻)							
ZZ99*01*05004		t	0. 2	1, 500	300		管理費区分 : T
合計					744		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	下地処理						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下地処理(表面含浸)	無し, 無し, 無						単 6号 06-03-03
WB820220		m2	381	1, 869	712, 089		管理費区分 : 0
合計					712, 089		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	含浸材塗布	シン系					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
含浸材塗布	無し, 無し, 無, シン系						単 7号 06-03-03
DZ820010		m2	383	2, 548	975, 884		管理費区分 : 0
合計					975, 884		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	塗膜除去工	水性塗膜剥離剤					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 鈹桁構造・箱桁構造							単 8号 管理費区分：0
		m2	5	58, 820	294, 100		
廃材の回収・積込 WB820820	無し, 無し						単 9号 06-03-09 1回目 管理費区分：0
		m2	5	2, 560	12, 800		
廃材の回収・積込 WB820820	無し, 無し						単 9号 06-03-09 2回目 管理費区分：0
		m2	5	2, 560	12, 800		
収集運搬費 鉛含有塗装片、養生シート ZZ99*01*05002							管理費区分：0
		式	1		90, 000		
鋼製ドラム缶 200L ZZ99*01*05005							管理費区分：0
		缶	1	40, 000	40, 000		
処分費 鉛含有塗装片、養生シート ZZ99*01*05003							管理費区分：T
		式	1		5, 500		
合計							
					455, 200		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	素地調整	3種ｸﾚﾝB(動力工具と手工具の併用)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
塗替塗装	素地調整, 無し, 無し, 無し, 3種ｸﾚﾝB(動力工具、手工具の併用)						単 10号 06-01-03
WB821550		m2	5	1, 407	7, 035		管理費区分：0
合計					7, 035		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	下塗	有機ｼﾝｸﾞｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(2回塗り/層)はけ・ﾛｰﾗｰII					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
塗替塗装	下塗り, 無し, 無し, 無し, 有機ｼﾝｸﾞｸﾘｯﾁ(2回/層)はけ・ﾛｰﾗｰII						単 11号 06-01-03
WB821550		m2	5	2, 553	12, 765		管理費区分：0
合計					12, 765		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	下塗		弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)はけ・ローラー							
	名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
塗替塗装		WB821550	下塗り, 無し, 無し, 無し, 弱溶剤形変性エポキシ(2層)はけ・ローラー							単 12号 06-01-03 管理費区分 : 0
					m2	5	2, 097	10, 485		
合計										
								10, 485		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	中塗		弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 濃彩					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
塗替塗装 WB821550		中塗り, 無し, 無し, 無し, 弱溶剤形ふっ素樹脂用 はけ・ローラー, 濃彩						単 13号 06-01-03 管理費区分 : 0
			m2	5	1, 052	5, 260		
合計								
						5, 260		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	上塗		弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 濃彩							
	名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
塗替塗装		WB821550	上塗り, 無し, 無し, 無し, 弱溶剤形ふっ素樹脂 はけ・ローラー, 濃彩							単 14号 06-01-03 管理費区分 : 0
					m2	5	1, 748	8, 740		
合計										
								8, 740		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号	現場発生産品運搬		スクラップ [※] (H3)					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生産品及び支給品運搬 CB010410	クレーン装置付4〜4.5t積、吊能力2.9t, 無し, 14.0km以下							01-02-02
		t	7.33	8,243	60,421	管理費区分：0		
現場発生産品及び支給品積込・荷卸 CB010420	クレーン装置付4〜4.5t積、吊能力2.9t							01-02-03
		t	7.33	11,500	84,295	管理費区分：0		
合計								
					144,716			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 16号	仮設足場						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
吊足場(タイプ A2) 桁高h≧1. 5, 中段足場含む		m2	887	7, 562	6, 707, 494		単 15号 管理費区分：0
床面シート張防護		m2	887	505	447, 935		単 16号 管理費区分：0
朝顔(タイプ B) 両側		m2	887	994	881, 678		単 17号 管理費区分：0
板張防護(タイプ B) 両側朝顔		m2	887	1, 020	904, 740		単 18号 管理費区分：0
シート張防護(タイプ B) 両側朝顔		m2	887	259	229, 733		単 19号 管理費区分：0
剝離剤用養生シート 中段足場無し		m2	45	1, 344	60, 480		単 20号 管理費区分：0
橋脚回り足場(タイプ F)		m2	54	12, 508	675, 432		単 21号 管理費区分：0
橋脚回り足場(タイプ F) 床面部シート張防護を追加		m2	54	499	26, 946		単 22号 管理費区分：0
橋脚回り足場(タイプ F) 朝顔部手摺を朝顔に変更		m2	54	1, 316	71, 064		単 23号 管理費区分：0
橋脚回り足場(タイプ F) 板張防護を追加		m2	54	1, 281	69, 174		単 24号 管理費区分：0
橋脚回り足場(タイプ F) シート張防護を追加		m2	54	362	19, 548		単 25号 管理費区分：0
合計					10, 094, 224		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 17号	交通誘導警備員						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員A							
R0803		人	52	17, 650	917, 800		管理費区分：0
交通誘導警備員B							
R0804		人	52	15, 200	790, 400		管理費区分：0
合計					1, 708, 200		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	無収縮モルタル		単位	m3	単位数量	1	単価	298, 125
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無収縮剤 セメント系プレミックス 標準混和量1875kg Z002050001							1, 875kg/m3 管理費区分 : 0	
			kg	1, 875	159	298, 125		
合計						298, 125		
単価						298, 125	円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号 WB229010	ひび割れ補修工(充てん工法)	20m未満, 1. 4kg	単位	構造物	単位数量	1	単価	112, 200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						[] [1]	
			人	0. 85	36, 210	30, 778	管理費区分：0	
特殊作業員	R0101						[] [1]	
			人	1. 3	30, 700	39, 910	管理費区分：0	
普通作業員	R0102						[] [1]	
			人	1. 1	22, 640	24, 904	管理費区分：0	
充填材(ひび割れ充填用) ポ リマーセメントモルタル	Z231212010							
			kg	1. 68	217	364	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004	17%					[1] []	
			式	1		16, 244	管理費区分：0	
合計								
						112, 200		
単価								
						112, 200	円／構造物	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号 WB229110	ひび割れ補修工(低圧注入工法)	25m以上, 202. 8m, 40. 1kg, 20. 7kg, 811 個	単位	構造物	単位数量	1	単価	1, 979, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	11. 762	36, 210	425, 902	管理費区分 : 0	
特殊作業員							[] [1]	
	R0101		人	19. 469	30, 700	597, 698	管理費区分 : 0	
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	14. 399	22, 640	325, 993	管理費区分 : 0	
注入材(ひび割れ注入用) ポ ン樹脂								
	Z231211010		kg	40. 1	3, 680	147, 568	管理費区分 : 0	
シ ール材(ひび割れ注入用)								
	Z231210010		kg	28. 359	2, 720	77, 136	管理費区分 : 0	
低圧注入器具(ひび割れ注入用)								
	Z231215005		個	811	400	324, 400	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	6%	式	1		80, 303	管理費区分 : 0	
合計						1, 979, 000		
単価						1, 979, 000	円／構造物	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号 WB229210	断面修復工(左官工法)	無し, 0. 1m3未満, 0. 067m3	単位	構造物	単位数量	1	単価	323, 700
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	2. 4	36, 210	86, 904	管理費区分 : 0	
特殊作業員							[] [1]	
	R0101		人	4. 5	30, 700	138, 150	管理費区分 : 0	
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	2. 3	22, 640	52, 072	管理費区分 : 0	
断面修復材(左官工法用) ポ リマーセメントモルタル								
	Z231214005		m3	0. 079	380, 000	30, 020	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	6%	式	1		16, 554	管理費区分 : 0	
合計						323, 700		
単価						323, 700	円／構造物	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号 WB229220	コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)	無し, 9. 5km以下, 良好	単位	m3	単位数量	10	単価	6, 357
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		R0102					管理費区分：0	
			人	1. 299	22, 640	29, 409		
ダンプトラック運転		WK220710					単 26号 02-02-09 管理費区分：0	
			日	0. 87	39, 260	34, 156		
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
			式	1		5		
合計							63, 570	
単価							円／m3 6, 357	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 6号 WB820220	下地処理(表面含浸)	無し, 無し, 無	単位	m2	単位数量	1	単価	1, 869	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
表面含浸工 下地処理 高所作業車無 制約無 昼間 Q001649025							管理費区分：0		
			m2	1	1, 869. 66	1, 869			
合計									
						1, 869			
単価							円／m2		
						1, 869			

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 7号 DZ820010	含浸材塗布	無し, 無し, 無, シン系	単位	m2	単位数量	1	単価	2, 548	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
表面含浸工 含浸材塗布 高所作業車無 制約無 昼間 Q001650025							管理費区分：0		
			m2	1	1, 146. 48	1, 146			
コンクリート表面含浸材 シン系(ローラー塗布工)、ロス率含む Z231217015							管理費区分：0		
			m2	1	1, 402	1, 402			
合計									
						2, 548			
単価							円／m2 2, 548		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 鉄桁構造・箱桁構造		単位	m2	単位数量	5	単価	58, 820
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう塗装工							※ 見積 [] [1]	
R0123			人	6	42, 020	252, 120	管理費区分：0	
水性塗膜剥離剤 アクアインプラス							0. 5kg/m2×5m2×1. 07 (	
ZZ99*01*02001			kg	5. 35	2, 200	11, 770	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)							※) 労務費の12% [1] []	
ZS8000004		12%	式	1		30, 210	管理費区分：0	
合計						294, 100		
単価						58, 820	円/m2	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 9号 WB820820	廃材の回収・積込	無し, 無し	単位	m2	単位数量	1	単価	2, 560	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
塗膜除去工 廃材の回収・積込 制約無 昼間 Q001661001							管理費区分 : 0		
			m2	1	2, 560. 2	2, 560			
合 計									
						2, 560			
単 価							円／m2		
						2, 560			

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 10号 WB821550	塗替塗装	素地調整, 無し, 無し, 無し, 3種ケレンB(動力工具、手工具の併用)	単位	m2	単位数量	100	単価	1, 407	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋梁塗装工 塗替塗装 昼間 素地調整 3種ケレンB 無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001511013	m2	100	1, 406. 93	140, 693	管理費区分：0		
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		7	管理費区分：0		
合計						140, 700			
単価						1, 407	円／m2		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07			
						歩掛適用年月		2026. 07			
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0			
単 11号 WB821550		塗替塗装		下塗り, 無し, 無し, 無し, 有機シンクリッチ(2回/層)はけ・ローラーII		単位	m2	単位数量	100	単価	2, 553
名称・規格				条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無 有機シンクリッチ(2回/層)はけ・ローラーII 単価補正1. 000 (FP3)				Q001513016		m2	100	2, 552. 27	255, 227	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)				ZS3000004		式	1		73	管理費区分 : 0	
合計									255, 300		
単価									2, 553	円／m2	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 12号 WB821550	塗替塗装	下塗り, 無し, 無し, 無し, 弱溶剤形変 性溶剤(2層)はけ・ローラー	単位	m2	単位数量	100	単価	2, 097	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無 弱溶剤形変性溶剤(2層)はけ・ローラー 単価補正1. 000 (FP3)		Q001513004	m2	100	2, 096. 76	209, 676	管理費区分 : 0		
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		24	管理費区分 : 0		
合計						209, 700			
単価						2, 097	円／m2		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07			
						歩掛適用年月		2026. 07			
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0			
単 13号 WB821550		塗替塗装		中塗り, 無し, 無し, 無し, 弱溶剤形ふ つ素樹脂用 はけ・ローラー, 濃彩		単位	m2	単位数量	100	単価	1, 052
名 称 ・ 規 格				条 件		単位	数量	単価	金額	摘 要	
橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 無 弱溶剤形ふつ素用はけ・ローラー濃彩 単価補正1. 000 (FP3)											

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 14号 WB821550	塗替塗装	上塗り, 無し, 無し, 無し, 弱溶剤形ふ つ素樹脂 はけ・ローラー, 濃彩	単位	m2	単位数量	100	単価	1, 748	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 無 弱溶剤形ふつ素はけ・ローラー濃彩 単価補正1. 000 (FP3)		Q001517022	m2	100	1, 747. 3	174, 730	管理費区分 : 0		
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		70	管理費区分 : 0		
合計						174, 800			
単価						1, 748	円／m2		

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 15号	吊足場(タイプ A2) 桁高h≧1. 5, 中段足場含む		単位	m2	単位数量	1	単価	7, 562
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工							R7橋梁架設工事の積算 p. 4-12、0. 153×1. 1 管理費区分：0	
R0122			人	0. 168	35, 600	5, 980		
足場損料 吊足場(タイプ A2)							1m2×2. 8月 管理費区分：0	
ZZ99*01*03001			月・m2	2. 8	565	1, 582		
合計						7, 562		
単価						7, 562	円／m2	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 16号	床面シート張防護		単位	m2	単位数量	1	単価	505
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工							R7橋梁架設工事の積算 p. 4-12、0. 007×1. 1 管理費区分：0	
R0122			人	0. 008	35, 600	284		
足場損料 床面シート張防護							1m2×2. 8月 管理費区分：0	
ZZ99*01*03002			月・m2	2. 8	79	221		
合計						505		
単価						505	円／m2	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 17号	朝顔(タイ° B) 両側		単位	m2	単位数量	1	単価	994
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工							R7橋梁架設工事の積算 p. 4-12、0. 022×1. 1 管理費区分：0	
R0122			人	0. 024	35, 600	854		
足場損料 朝顔(タイ° B)							1m2×2. 8月 管理費区分：0	
ZZ99*01*03003			月・m2	2. 8	50	140		
合計						994		
単価						994	円／m2	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 18号	板張防護(タイ° B) 両側朝顔		単位	m2	単位数量	1	単価	1, 020
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工							R7橋梁架設工事の積算 p. 4-12、0. 018×1. 1 管理費区分：0	
R0122			人	0. 02	35, 600	712		
足場損料 板張防護工(タイ° B)							1m2×2. 8月 管理費区分：0	
ZZ99*01*03012			月・m2	2. 8	110	308		
合計						1, 020		
単価						1, 020	円／m2	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 19号	シート張防護(タイプ B) 両側朝顔		単位	m2	単位数量	1	単価	259
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工							R7橋梁架設工事の積算 p. 4-12、0. 004×1. 1 管理費区分：0	
	R0122		人	0. 004	35, 600	142		
足場損料 シート張防護工(タイプ B)							1m2×2. 8月	
	ZZ99*01*03004		月・m2	2. 8	42	117	管理費区分：0	
合計						259		
単価						259	円／m2	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 20号	剥離剤用養生シート 中段足場無し		単位	m2	単位数量	1	単価	1, 344
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工							R7橋梁架設工事p. 4-16 0, 0. 015×1. 1 管理費区分：0	
	R0122		人	0. 017	35, 600	605		
剥離剤用養生シート(全損)								
	ZZ99*01*03005		m2	1	739	739	管理費区分：0	
合計						1, 344		
単価						1, 344	円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	橋脚回り足場(タイプ F)		単位	m2	単位数量	1	単価	12, 508
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工							R7橋梁架設工事の積算 p. 4-14、0. 26×1. 1 管理費区分：0	
R0122			人	0. 29	35, 600	10, 324		
足場損耗料 橋脚回り足場(タイプ F)							管理費区分：0	
ZZ99*01*03006			m2	1	708	708		
足場損料 橋脚回り足場(タイプ F)							1m2×82日 管理費区分：0	
ZZ99*01*03007			日・m2	82	18	1, 476		
合計							12, 508	
単価							円／m2	
						12, 508		

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 22号	橋脚回り足場(タイ° F) 床面部シート張防護を追加		単位	m2	単位数量	1	単価	499
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工							R7橋梁架設工事の積算 p. 4-14、0. 007×1. 1 管理費区分：0	
	R0122		人	0. 008	35, 600	284		
足場損料 橋脚回り足場(タイ° F)床面部							1m2×82日 管理費区分：0	
	ZZ99*01*03008		日・m2	82	2. 63	215		
合計						499		
単価						499	円／m2	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 23号	橋脚回り足場(タイ° F) 朝顔部手摺を朝顔に変更		単位	m2	単位数量	1	単価	1, 316
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工							R7橋梁架設工事の積算 p. 4-14、0. 029×1. 1 管理費区分：0	
	R0122		人	0. 032	35, 600	1, 139		
足場損料 橋脚回り足場(タイ° F)朝顔部							1m2×82日 管理費区分：0	
	ZZ99*01*03009		日・m2	82	2. 17	177		
合計						1, 316		
単価						1, 316	円／m2	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 24号	橋脚回り足場(タイプ F) 板張防護を追加		単位	m2	単位数量	1	単価	1, 281	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要		
橋 り よ う 特 殊 工							R7橋梁架設工事の積算 p. 4-14、0. 023×1. 1 管理費区分：0		
	R0122		人	0. 025	35, 600	890			
足場損料 橋脚回り足場(タイプ F) 板張防護							1m2×82日 管理費区分：0		
	ZZ99*01*03010		日 ・ m2	82	4. 77	391			
合 計						1, 281			
単 価						1, 281	円／m2		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 25号	橋脚回り足場(タイ° F) シート張防護を追加		単位	m2	単位数量	1	単価	362	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要		
橋 り よ う 特 殊 工							R7橋梁架設工事の積算 p. 4-14、0. 005×1. 1 管理費区分：0		
	R0122		人	0. 006	35, 600	213			
足場損料 橋脚回り足場(タイ° F)シート張防護							1m2×82日 管理費区分：0		
	ZZ99*01*03011		日 ・ m2	82	1. 82	149			
合 計						362			
単 価						362	円／m2		

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号 WK220710	ダンプトラック運転	良好	単位	日	単位数量	1	単価	39, 260
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(一般)								
	R0115		人	0. 89	30, 290	26, 958	管理費区分：0	
軽油								
	Z006702002		L	19. 2	155	2, 976	管理費区分：0	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級		機械条件: 供用 持込						
	M000301002		供用日	1. 02	8, 880	9, 057	管理費区分：0	
タイヤ損耗費 4t積級 良好 供用日								
	Z010020045		供用日	1. 02	261	266	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		3	管理費区分：0	
合計						39, 260		
単価						39, 260	円／日	

登 録 単 価

工事名	国道102号橋梁補修(巻の沢橋)工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
Y001388000001	橋梁用高欄(鋼製・タタイル製・アルミ製)	車道用、B種、H750	m	70,500	2026	7	確定
Y001388000002	橋梁用高欄(鋼製・タタイル製・アルミ製)	歩道用、B種、H900	m	91,800	2026	7	確定
ZZ99*01*01001	車両用防護柵	端部補強処理	カ所	38,300	2026	7	確定
ZZ99*01*01002	歩道用防護柵	格子端部処理	カ所	8,900	2026	7	確定
ZZ99*01*01003	歩道用防護柵	端部補強処理	カ所	28,400	2026	7	確定
ZZ99*01*01004	樹脂カフセル	HP-24	本	1,370	2026	7	確定
ZZ99*01*01005	樹脂カフセル	HP-20	本	562	2026	7	確定
ZZ99*01*01006	車道側橋名板取付金具	3型、350×170用	組	25,400	2026	7	確定
ZZ99*01*01007	歩道側橋名板取付金具	直付型、350×170用	組	15,300	2026	7	確定
ZZ99*01*02001	水性塗膜剥離剤	アクアインプラス	kg	2,200	2026	7	確定
ZZ99*01*03001	足場損料	吊足場(タイプ A2)	月・m2	565	2026	7	確定
ZZ99*01*03002	足場損料	床面シート張防護	月・m2	79	2026	7	確定
ZZ99*01*03003	足場損料	朝顔(タイプ B)	月・m2	50	2026	7	確定
ZZ99*01*03004	足場損料	シート張防護工(タイプ B)	月・m2	42	2026	7	確定
ZZ99*01*03005	剥離剤用養生シート(全損)		m2	739	2026	7	確定
ZZ99*01*03006	足場損耗料	橋脚回り足場(タイプ F)	m2	708	2026	7	確定
ZZ99*01*03007	足場損料	橋脚回り足場(タイプ F)	日・m2	18	2026	7	確定

登 録 単 価

工事名	国道102号橋梁補修(巻の沢橋)工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
ZZ99*01*03008	足場損料	橋脚回り足場(タイプF)床面部	日・m2	2.63	2026	7	確定
ZZ99*01*03009	足場損料	橋脚回り足場(タイプF)朝顔部	日・m2	2.17	2026	7	確定
ZZ99*01*03010	足場損料	橋脚回り足場(タイプF)板張防護	日・m2	4.77	2026	7	確定
ZZ99*01*03011	足場損料	橋脚回り足場(タイプF)シート張防護	日・m2	1.82	2026	7	確定
ZZ99*01*03012	足場損料	板張防護工(タイプB)	月・m2	110	2026	7	確定
ZZ99*01*05001	スクラップ	H3	t	-44,000	2026	7	確定
ZZ99*01*05002	収集運搬費	鉛含有塗装片、養生シート	式	90,000	2026	7	確定
ZZ99*01*05003	処分費	鉛含有塗装片、養生シート	式	5,500	2026	7	確定
ZZ99*01*05004	処分費	無筋Co塊(断面修復殻)	t	1,500	2026	7	確定
ZZ99*01*05005	鋼製ドラム缶	200L	缶	40,000	2026	7	確定

入力データリスト（本01）

工事名	国道102号橋梁補修(巻の沢橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
橋梁保全工事 (0001)	式	1		30,234,029		
橋梁付属物工 (0002)	式	1		13,683,787		
橋梁用高欄工 (0003)	式	1		13,683,787	工種 12:橋梁保全工事	
橋梁用高欄撤去 (0004)	m	149		-16,261	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
高欄撤去	m	149.4	1,642	245,314	CB224910 1549.1 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4〜4.5t積 吊能力2.9t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	5.515	5.42 10,200 11,000	90.54	M000302013 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区	

入力データリスト（本01）

工事名	国道102号橋梁補修(巻の沢橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
溶接工	%	28.867		473.9	R0113 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			33.35 33,800 31,010			
特殊作業員	%	28.545		468.6	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			27.89 28,300 30,700			
土木一般世話役	%	16.819		276.1	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			15.26 31,000 36,210			
運転手(特殊)	%	16.301		267.6	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			14.23 28,900 35,090			

入力データリスト（本01）

工事名	国道102号橋梁補修(巻の沢橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
その他(労務)					単価補正	
	%	2.285		37.51	管理費区分 0	
軽油	%	1.653		27.14	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			1.56			
			138			
			155			
標準構成比						
標準単価						
地区単価						
諸雑費	%	0.015		0.61	管理費区分 0	
無収縮モルタル	m3	0.2	298,125	59,625	オプション入力 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
無収縮剤 セメント系プレックス 標準混和量1875kg	kg	1,875	159	298,125	Z002050001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
スクラップ					ZZ99*01*05001	

入力データリスト（本01）

工事名	国道102号橋梁補修(巻の沢橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
H3	t	7.3	-44,000	-321,200	管理費区分 9 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
橋梁用高欄 (0005)	m	149		13,700,048	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
橋梁用高欄	m	74.7	74,330	5,552,451	CB422740 58594.0 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 設置方法		組立式				
普通作業員	%	3.653		2,715	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比		5.2			
	標準単価		25,400			
	地区単価		22,640			

入力データリスト（本01）

工事名	国道102号橋梁補修(巻の沢橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
土木一般世話役	%	1.455		1,081	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			1.58		
標準単価			31,000		
地区単価			36,210		
その他(労務)	%	0.015		11.2	管理費区分 0
橋梁用高欄(鋼製・ダクタイル製・アルミ製) 車道用、B種、H750	%	94.875		70,512	Y001388000001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			93.2		
標準単価			54,600		
地区単価			70,500		
諸雑費	%	0.002		10.8	管理費区分 0
車両用防護柵 端部補強処理	カ所	2	38,300	76,600	ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
橋梁用高欄	m	74.7	95,630	7,143,561	CB422740 58594.0 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07
J01 設置方法		組立式			

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道102号橋梁補修(巻の沢橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	%	2.839		2,715	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			5.2		
			25,400		
			22,640		
土木一般世話役	%	1.13		1,081	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			1.58		
			31,000		
			36,210		
その他(労務)	%	0.012		11.2	管理費区分 0
橋梁用高欄(鋼製・ダクタイル製・アルミ製) 歩道用、B種、H900	%	96.017		91,816	Y001388000002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			93.2		
			54,600		
			91,800		
諸雑費					

入力データリスト（本01）

工事名	国道102号橋梁補修(巻の沢橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	0.002		6.8	管理費区分 0	
歩道用防護柵 格子端部処理	カ所	2	8,900	17,800	ZZ99*01*01002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
歩道用防護柵 端部補強処理	カ所	2	28,400	56,800	ZZ99*01*01003 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	孔	156	1,068	166,608	CB224410 1013.2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 削孔深さ		200mm以上400mm以下				
発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 2kVA	%	1.102		11.76	L001110001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
	標準構成比		0.93			
	標準単価		455			
	地区単価		568			

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道102号橋梁補修(巻の沢橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
電動ハンマドリル 穴あけ能力 φ38～40mm 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.649	0.65 267 281	6.93	M002083002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	0.432		4.61	管理費区分 0
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	46.061	44.73 28,300 30,700	491.6	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	15.694	18.55 25,400 22,640	167.5	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	14.916	13.46 31,000 36,210	159.2	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	国道102号橋梁補修(巻の沢橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
その他(労務)	%	19.151		204.4	管理費区分	0
ガソリン レギュラー	%	1.582		16.88	Z006704001 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			標準構成比 標準単価 地区単価	1.7 154 151		
その他(材料)	%	0.391		4.17	管理費区分	0
諸雑費	%	0.022		0.95	管理費区分	0
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	孔	156	721	112,476	CB224410 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	684.28 0% 係数ランク 1
J01 削孔深さ		30mm以上200mm未満				
発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 2kVA	%	1.219		8.79	L001110001 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0	0% 係数ランク 1
			標準構成比 標準単価 地区単価	1.03 455 568		

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道102号橋梁補修(巻の沢橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
電動ハンマドリル 穴あけ能力 φ38～40mm 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.718	0.72 267 281	5.18	M002083002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	0.442		3.19	管理費区分 0
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	46.867	45.54 28,300 30,700	338	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	15.682	18.55 25,400 22,640	113.1	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役 標準構成比	%	15.058	13.59	108.6	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07

入力データリスト (本01)

工事名	国道102号橋梁補修(巻の沢橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			31,000 36,210		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	黒石市 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
その他(労務)	%	17.831		128.6	管理費区分	0
ガソリン レギュラー 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.758	1.89 154 151	12.68	Z006704001 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 黒石市 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
その他(材料)	%	0.399		2.88	管理費区分	0
諸雑費	%	0.026		0.18	管理費区分	0
樹脂カプセル HP-24	本	156	1,370	213,720	ZZ99*01*01004 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 黒石市 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
樹脂カプセル HP-20	本	156	562	87,672	ZZ99*01*01005 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07	0

入力データリスト（本01）

工事名	国道102号橋梁補修(巻の沢橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価地区	黒石市
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
橋名板等取付	枚	4	47,740	190,960	CB422720	47162.0
					管理費区分	0
					歩 2026.07	単 2026.07
					単価地区	黒石市
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
普通作業員	%	7.106		3,392	R0102	
					管理費区分	0
					歩 2026.07	単 2026.07
					単価地区	黒石市
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
その他(労務)	%	0.282		134.5	管理費区分	0
橋名板					Z231332030	
13×170×350（青銅鋳物）	%	92.611		44,205	管理費区分	0
					歩 2026.07	単 2026.07
					単価地区	黒石市
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
諸雑費						

入力データリスト（本01）

工事名	国道102号橋梁補修(巻の沢橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	0.001		8.5	管理費区分 0	
車道側橋名板取付金具 3型、350×170用	組	2	25,400	50,800	ZZ99*01*01006 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
歩道側橋名板取付金具 直付型、350×170用	組	2	15,300	30,600	ZZ99*01*01007 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
橋梁補修工 (0006)	式	1		4,103,617		
ひび割れ補修工 (0007)	式	1		2,091,200	工種 12:橋梁保全工事	
充てん工法 (0008)	構造物	1		112,200	オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 構造物 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト (本01)

工事名	国道102号橋梁補修(巻の沢橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
ひび割れ補修工(充てん工法)					週休2日補正	週休2日(月単位)
	構造物	1	112,200	112,200	WB229010	
J01 1構造物当り補修延べ延長区分		20m未満			管理費区分 0	
J03 1構造物当り充てん材設計量(実数)		1.4kg			歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区 黒石市	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
低圧注入工法 (0009)	構造物	1		1,979,000	オプション入力	
					第0004号内訳書	
					単位数量 1 構造物	
					管理費区分 0	
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区 黒石市	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					週休2日補正	週休2日(月単位)
ひび割れ補修工(低圧注入工法)	構造物	1	1,979,000	1,979,000	WB229110	
J01 1構造物当り補修延べ延長区分		25m以上			管理費区分 0	
J02 1構造物当り補修延べ延長(実数)		202.8m			歩 2026.07 単 2026.07	
J03 1構造物当り注入材使用量(実数)		40.1kg			単価地区 黒石市	
J04 1構造物当りシール材設計量(実数)		20.7kg			労調係数 1.000 00-00 0	
J05 1構造物当り低圧注入器具使用量(実数)		811個			豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
断面修復工 (0010)	式	1		324,444	工種 12:橋梁保全工事	
左官工法 (0011)	構造物	1		323,700	オプション入力	
					第0005号内訳書	
					単位数量 1 構造物	

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道102号橋梁補修(巻の沢橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
断面修復工(左官工法)	構造物	1	323,700	323,700	WB229210
J01 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理の有無		無し			管理費区分 0
J02 1構造物当り修復延べ体積区分		0.1m3未満			歩 2026.07 単 2026.07
J03 1構造物当り修復延べ体積(実数)		0.067m3			単価地区 黒石市
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
コンクリート殻積込・運搬(断面修復工) (0012)	m3	0.1		744	オプション入力
					第0006号内訳書
					単位数量 1 m3
					管理費区分 0
					歩 2026.07 単 2026.07
					単価地区 黒石市
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					週休2日補正 週休2日(月単位)
コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)	m3	0.07	6,357	444	WB229220
J01 DID区間の有無		無し			管理費区分 0
J02 運搬距離		9.5km以下			歩 2026.07 単 2026.07
J04 ダンプトラックタイヤ損耗費		良好			単価地区 黒石市
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道102号橋梁補修(巻の沢橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
処分費 無筋Co塊(断面修復殻)	t	0.2	1,500	300	ZZ99*01*05004 管理費区分 T 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
表面被覆工 (0013)	式	1		1,687,973	工種 12:橋梁保全工事
下地処理 (0014)	m2	380		712,089	オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
下地処理(表面含浸)	m2	381	1,869	712,089	WB820220 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 夜間作業の有無		無し			歩 2026.07 単 2026.07
J02 時間的制約の有無		無し			単価地区 黒石市
J03 高所作業車の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
含浸材塗布 (0015)	m2	380		975,884	オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	国道102号橋梁補修(巻の沢橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
含浸材塗布		m2	383	2,548	975,884	歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
J01 夜間作業の有無 J02 時間的制約の有無 J03 高所作業車の有無 J04 表面含浸材料			無し 無し 無 シン系			DZ820010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
現場塗装工 (0016)		式	1		499,485	
橋梁塗装工 (0017)		式	1		499,485	工種 08:鋼橋架設工事
塗膜除去工 (0018)		m2	5		455,200	オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 鈹桁構造・箱桁構造		m2	5	58,820	294,100	オプション入力 単位数量 5 m2 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道102号橋梁補修(巻の沢橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
橋りょう塗装工	人	6	42,020	252,120	歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
					R0123 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
水性塗膜剥離剤 アクアインプラス	kg	5.35	2,200	11,770	ZZ99*01*02001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費(率+まるめ)	式	1		30,210	ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1 諸雑費率=12.000%					
廃材の回収・積込	m2	5	2,560	12,800	WB820820 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07
J01 夜間作業の有無		無し			

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道102号橋梁補修(巻の沢橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J02 時間的制約の有無		無し			単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
廃材の回収・積込	m2	5	2,560	12,800	WB820820 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 夜間作業の有無		無し			
J02 時間的制約の有無		無し			
収集運搬費 鉛含有塗装片、養生シート	式	1		90,000	ZZ99*01*05002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
鋼製ドラム缶 200L	缶	1	40,000	40,000	ZZ99*01*05005 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
処分費 鉛含有塗装片、養生シート	式	1		5,500	ZZ99*01*05003 管理費区分 T 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市

入力データリスト (本01)

工事名	国道102号橋梁補修(巻の沢橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
素地調整 (0019)		m2	5		7,035	オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
塗替塗装		m2	5	1,407	7,035	WB821550 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分 J02 構造物別の補正係数 J03 時間的制約の有無 J04 夜間作業の有無 J05 素地調整区分または塗料区分			素地調整 無し 無し 無し 3種ｸﾚﾝB(動力工具、手工具の併用)			
下塗 (0020)		m2	5		12,765	オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
塗替塗装						WB821550

入力データリスト（本01）

工事名	国道102号橋梁補修(巻の沢橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
		m2	5	2,553	12,765	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分 J02 構造物別の補正係数 J03 時間的制約の有無 J04 夜間作業の有無 J05 素地調整区分または塗料区分			下塗り 無し 無し 無し 有機溶剤(2回/層)はけ・ローラーII			
下塗り (0021)		m2	5		10,485	オプション入力 第0012号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
塗替塗装		m2	5	2,097	10,485	WB821550 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分 J02 構造物別の補正係数 J03 時間的制約の有無 J04 夜間作業の有無 J05 素地調整区分または塗料区分			下塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形変性エポキシ(2層)はけ・ローラー			
中塗り (0022)		m2	5		5,260	オプション入力 第0013号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道102号橋梁補修(巻の沢橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
塗替塗装	m2	5	1,052	5,260	潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
					WB821550 管理費区分 0
					歩 2026.07 単 2026.07
					単価地区 黒石市
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
上塗 (0023)	m2	5		8,740	オプション入力 第0014号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
塗替塗装	m2	5	1,748	8,740	WB821550 管理費区分 0
					歩 2026.07 単 2026.07
					単価地区 黒石市
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
構造物撤去工 (0024)	式	1		144,716	
運搬処理工 (0025)	式	1		144,716	工種 99:

入力データリスト（本01）

工事名	国道102号橋梁補修(巻の沢橋)工事				事業区分	道路維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
現場発生品運搬 (0026)		t	7.3		144,716	オプション入力 第0015号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)			
現場発生品及び支給品運搬		t	7.33	8,243	60,421	CB010410 7250.6 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
J01 トラック機種			クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t			歩 2026.07 単 2026.07			
J02 DID区間の有無			無し			単価地区 黒石市			
J03 片道運搬距離(km)DID無			14.0km以下			労調係数 1.000 00-00 0			
						豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t		%	16.404		1,352	M000302013 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
				17.3					
				10,200					
				11,000					
運転手(特殊)		%	42.574		3,509	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増			
				39.87					
				28,900					
				35,090					

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道102号橋梁補修(巻の沢橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員	%	37.236		3,069	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			39.03 28,300 30,700		
標準構成比					
標準単価					
地区単価					
軽油	%	3.754		309.4	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			3.8 138 155		
標準構成比					
標準単価					
地区単価					
諸雑費	%	0.032		3.6	管理費区分 0
現場発生品及び支給品積込・荷卸	t	7.33	11,500	84,295	CB010420 10110.0 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 トラック機種		クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t			
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	%	16.34		1,878	M000302013 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市
			17.23 10,200		
標準構成比					
標準単価					

入力データリスト（本01）

工事名	国道102号橋梁補修(巻の沢橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			11,000		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊)	%	42.434		4,877	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			39.73 28,900 35,090			
特殊作業員	%	37.092		4,263	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			38.87 28,300 30,700			
その他(労務)	%	0.384		44.18	管理費区分 0	
軽油	%	3.744		430.3	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			3.79 138 155			
諸雑費	%	0.006		7.52	管理費区分 0	

入力データリスト (本01)

工事名	国道102号橋梁補修(巻の沢橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
仮設工 (0027)	式	1		11,802,424	
橋梁足場及び防護工 (0028)	式	1		10,094,224	オプション入力 工種 12:橋梁保全工事
仮設足場 (0029)	m2	890		10,094,224	オプション入力 第0016号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
吊足場(タイプ A2) 桁高h≧1.5, 中段足場含む	m2	887	7,562	6,707,494	オプション入力 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
橋りょう特殊工	人	0.168	35,600	5,980	R0122 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道102号橋梁補修(巻の沢橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
足場損料 吊足場(タイプ A2)	月・m2	2.8	565	1,582	単価補正 ZZ99*01*03001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
床面シート張防護	m2	887	505	447,935	オブション入力 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
橋りょう特殊工	人	0.008	35,600	284	R0122 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
足場損料 床面シート張防護	月・m2	2.8	79	221	ZZ99*01*03002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道102号橋梁補修(巻の沢橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
朝顔(タイプB) 両側	m2	887	994	881,678	単価補正 オプション入力 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
橋りょう特殊工	人	0.024	35,600	854	R0122 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
足場損料 朝顔(タイプB)	月・m2	2.8	50	140	ZZ99*01*03003 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
板張防護(タイプB) 両側朝顔	m2	887	1,020	904,740	オプション入力 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道102号橋梁補修(巻の沢橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
橋りょう特殊工	人	0.02	35,600	712	R0122 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
足場損料 板張防護工(タイ°B)	月・m2	2.8	110	308	ZZ99*01*03012 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
シート張防護(タイ°B) 両側朝顔	m2	887	259	229,733	オプション入力 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
橋りょう特殊工	人	0.004	35,600	142	R0122 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道102号橋梁補修(巻の沢橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
足場損料 シート張防護工(タイ°B)	月・m2	2.8	42	117	ZZ99*01*03004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
剥離剤用養生シート 中段足場無し	m2	45	1,344	60,480	オブション入力 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
橋りょう特殊工	人	0.017	35,600	605	R0122 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
剥離剤用養生シート(全損)	m2	1	739	739	ZZ99*01*03005 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道102号橋梁補修(巻の沢橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
橋脚回り足場(タイ°F)	m2	54	12,508	675,432	潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 オプション入力 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
橋りょう特殊工	人	0.29	35,600	10,324	R0122 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
足場損耗料 橋脚回り足場(タイ°F)	m2	1	708	708	ZZ99*01*03006 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
足場損料 橋脚回り足場(タイ°F)	日・m2	82	18	1,476	ZZ99*01*03007 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道102号橋梁補修(巻の沢橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
橋脚回り足場(タイ°F) 床面部シート張防護を追加	m2	54	499	26,946	オプション入力 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
橋りょう特殊工	人	0.008	35,600	284	R0122 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
足場損料 橋脚回り足場(タイ°F)床面部	日・m2	82	2.63	215	ZZ99*01*03008 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
橋脚回り足場(タイ°F) 朝顔部手摺を朝顔に変更	m2	54	1,316	71,064	オプション入力 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	国道102号橋梁補修(巻の沢橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
橋りょう特殊工	人	0.032	35,600	1,139	R0122 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
足場損料 橋脚回り足場(タイプF)朝顔部	日・m2	82	2.17	177	ZZ99*01*03009 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
橋脚回り足場(タイプF) 板張防護を追加	m2	54	1,281	69,174	オプション入力 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
橋りょう特殊工	人	0.025	35,600	890	R0122 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道102号橋梁補修(巻の沢橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
足場損料 橋脚回り足場(タイ°F)板張防護	日・m2	82	4.77	391	ZZ99*01*03010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
橋脚回り足場(タイ°F) シート張防護を追加	m2	54	362	19,548	オブション入力 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
橋りょう特殊工	人	0.006	35,600	213	R0122 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
足場損料 橋脚回り足場(タイ°F)シート張防護	日・m2	82	1.82	149	ZZ99*01*03011 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	国道102号橋梁補修(巻の沢橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
交通管理工 (0030)	式	1		1,708,200	工種 99:
交通誘導警備員 (0031)	人日	104		1,708,200	オプション入力 第0017号内訳書 単位数量 1 人日 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
交通誘導警備員A	人	52	17,650	917,800	R0803 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
交通誘導警備員B	人	52	15,200	790,400	R0804 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
直接工事費					

入力データリスト（本01）

工事名	国道102号橋梁補修(巻の沢橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0032)	式	1		30,234,029	
共通仮設 (0033)	式	1		6,993,000	
共通仮設費 (0034)	式	1		381,000	
現場環境改善費 (0035)	式	1		381,000	
現場環境改善費（率計上） (0036)	式	1		381,000	
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0037)	式	1		6,612,000	
主たる工種	12:橋梁保全工事				
施工地域等補正	一般交通影響有り（1）－1		1.4		
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.01		
純工事費 (0038)	式	1		37,227,029	
現場管理費 (0039)	式	1		22,033,000	
施工地域等補正	一般交通影響有り（1）－1		1.2		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.72%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		

入力データリスト（本01）

工事名	国道102号橋梁補修(巻の沢橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0040)	式	1		59,260,029	
一般管理費等 (0041)	式	1		10,869,971	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0042)	式	1		70,130,000	
消費税額及び地方消費税額 (0043)	式	1		7,013,000	
工事費計 (0044)	式	1		77,143,000	