

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 メンテ 第416号

設計書番号 508-060-0130

九艘泊脇野沢線橋梁架替（平和橋）工事

実施 設計書

むつ市脇野沢渡向 地内

工 期 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工数量 N = 1 橋		
	上部工撤去工	1	式
	橋脚撤去工	1	式
	橋台撤去工	1	式
設計額	62,282,000 円 (内消費税 5,662,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書（本01）

工事名	九艘泊脇野沢線橋梁架替（平和橋）工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良								
		式	1		28,387,982			
旧橋撤去工								
		式	1		10,517,726			
上部工撤去工								
		式	1		6,879,767			
削孔工（コアボーリング工法）		150mm						内 1号
		m	22		931,824			
コンクリート切断工		切断深400mm						内 2号
		m	52		1,341,615			
コンクリート切断工		ワイヤーソーイング工法（C区分）						内 3号
		m2	21		1,901,380			
床版ブロック撤去工								内 4号
		m2	129		930,442			
床版運搬処理工								内 5号
		m3	46		826,058			
高欄撤去工								内 6号
		m	40		109,604			
切断処理水受け								内 7号
		m2	170		838,844			
橋脚撤去工								
		式	1		562,580			
床掘り								内 8号
		m3	40		91,428			
埋戻し								内 9号
		m3	40		155,914			

設計内訳書（本01）

工事名	九艘泊脇野沢線橋梁架替（平和橋）工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート切断工	ワイヤーソーイング工法（B区分）						内 10号
		m2	5		315,238		
橋台撤去工							
		式	1		1,521,379		
床掘り							内 11号
		m3	20		43,308		
埋戻し							内 12号
		m3	10		45,133		
土砂等運搬							内 13号
		m3	7		73,018		
削孔工（コアボーリング工法）	150mm						内 14号
		m	9		392,574		
削孔工（コアボーリング工法）	50mm						内 15号
		m	5		131,280		
コンクリート切断工	ワイヤーソーイング工法（B区分）						内 16号
		m2	12		836,066		
切断水処理工							
		式	1		1,554,000		
切断水処理							内 17号
		日	28		1,554,000		
構造物撤去工							
		式	1		2,983,957		
防護柵撤去工							
		式	1		36,567		
防護柵撤去（ガードレール）							内 18号
		m	22		36,567		

設計内訳書（本01）

工事名	九艘泊脇野沢線橋梁架替（平和橋）工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
笠Co撤去工								
		式	1		22,110			
コンクリート構造物取壊し								内 19号
		m3	1		22,110			
護岸撤去工								
		式	1		762,042			
床掘り								内 20号
		m3	6		15,157			
土砂等運搬								内 21号
		m3	6		67,649			
削孔工（コアボーリング工法）		50mm						内 22号
		m	2		54,700			
コンクリート切断工		ワイヤーソー工法（区分B）						内 23号
		m2	8		548,240			
コンクリート構造物取壊し								内 24号
		m3	7		76,296			
構造物取壊し工								
		式	1		1,362,012			
コンクリート構造物取壊し		構造物区分:鉄筋構造物,工法区分:機械施工						内 25号
			m3	74		1,299,532		
舗装版切断		舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下						内 26号
			m	15		11,156		
舗装版破碎		舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:7cm						内 27号
			m2	80		51,324		
消波ブロック移設								
		式	1		338,928			

設計内訳書（本01）

工事名	九艘泊脇野沢線橋梁架替（平和橋）工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
根固めﾌﾞﾛｯｸ撤去							内 28号
		個	48		108,480		
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬							内 29号
		個	48		86,400		
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ据付							内 30号
		個	48		144,048		
運搬処理工							
		式	1		462,298		
殻運搬	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻						内 31号
		m3	6		23,078		
殻処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻						内 32号
		m3	6		36,120		
殻運搬	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)						内 33号
		m3	27		97,240		
殻処分	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)						内 34号
		m3	27		224,070		
殻運搬	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)						内 35号
		m3	9		26,073		
殻処分	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)						内 36号
		m3	9		59,360		
現場発生品運搬	発生材種類:ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ						内 37号
		t	0.41		-3,643		
仮設工							
		式	1		14,886,299		
工事用道路工							
		式	1		8,008,422		

設計内訳書（本01）

工事名	九艘泊脇野沢線橋梁架替（平和橋）工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
捨石							内 38号
		m3	152		1,981,979		
工事用道路盛土	施工幅員:4.0m以上						内 39号
		m3	1,800		5,878,800		
敷砂利	碎石規格:再生クラッシャーラン RC-40, 敷厚:100mm						内 40号
		m2	387		147,643		
土留・仮締切工							
		式	1		5,103,497		
土のう							内 41号
		袋	385		2,409,588		
鋼矢板							内 42号
		枚	139		2,693,909		
水替工							
		式	1		862,380		
ポンプ 排水	排水量:0以上120(m3/h)未満, 全揚程:10m, 排水方法:作業時排水						内 43号
		日	43		862,380		
交通管理工							
		式	1		912,000		
交通誘導警備員							内 44号
		人日	60		912,000		
直接工事費							
		式	1		28,387,982		
共通仮設							
		式	1		6,713,102		
共通仮設費							
		式	1		2,742,102		

設計内訳書（本01）

工事名	九艘泊脇野沢線橋梁架替（平和橋）工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
運搬費								
		式	1		2,391,102			
重建設機械分解組立輸送費							内 45号	
		回	1		1,638,000			
仮設材運搬費							内 46号	
		t	83.4		753,102			
現場環境改善費								
		式	1		351,000			
現場環境改善費（率計上）								
		式	1		351,000			
共通仮設費（率計上）								
		式	1		3,971,000			
純工事費								
		式	1		35,101,084			
現場管理費								
		式	1		12,586,000			
工事原価								
		式	1		47,687,084			
一般管理費等								
		式	1		8,932,916			
工事価格								
		式	1		56,620,000			
消費税額及び地方消費税額								
		式	1		5,662,000			
工事費計								
		式	1		62,282,000			

共通仮設費内訳

主工種 02:河川・道路構造物工事

主たる工種		単独（追加工事）： 河川・道路構造物工事		合算工事：	
対象工事費	28,387,982	直接工事費	28,387,982	準備費（処分費用）	0
				その他直工扱い共仮積上額	0
		対象工事費に含まれる全処分費額	単独（追加工事） 702,570	現工事	0
				合算工事	0
非対象額計（－）		-17,864			
管理費区分 1		0		（橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費）	
管理費区分 2, 7		0		（工場原価）	
管理費区分 5		0		（一般管理費等のみ対象額）	
管理費区分 9		-17,864		（間接費非対象額）	
管理費区分 T		0		（全処分費等のうち 3 %または 3, 0 0 0 万円を超える額）	
対象額 支給品費（＋）		0			
無償貸付機械評価額（＋）		0			
共通仮設費対象額	単独（追加工事）	28,405,846		現工事	0
	全処分費等を除く共通仮設費対象額 （調整工事入力で使用）	27,703,276			0
共通仮設費（率分）		率（補正前） 13.84%		0.00%	
		施工地域等補正 1.0		0.00%	
		除雪工事補正 1.00		0.00	
		ICT施工補正 1.0		0.00	
		率（補正後） 週休 2 日 週休 2 日(月単位) 1.01 13.98%		0.00%	
計上額		3,971,000		0	
				調整工事計上額	
				0	

共通仮設費内訳

主工種 02:河川・道路構造物工事

現場環境改善費対象工事費		28,387,982	直接工事費	28,387,982		
非対象額計（－）		684,706				
管理費区分1		0	（橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費）			
管理費区分2, 7		0	（工場原価）			
管理費区分5		0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9		-17,864	（間接費非対象額）			
管理費区分T		702,570	（直接工事費に含まれる処分費等）			
対象額	支給品費（＋）	0				
	無償貸付機械評価額（＋）	0				
現場環境改善費対象額（P i）						
	単独（追加工事）	27,703,276	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費						
	率（補正前）	1.27%		0.00%		0.00%
	市街地補正	市街地以外				
	率（補正後）	1.27%		0.00%		
	計上額	351,000		0		0
					調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種 02:河川・道路構造物工事

共通仮設費（積上分）	2,391,102				
運搬費	2,391,102	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					6,713,102

現場管理費

主工種 02:河川・道路構造物工事

単独（追加工事）純工事費		35,101,084	単独（追加工事）直接工事費		28,387,982	単独（追加工事）共通仮設費		6,713,102
非対象額計（－）			-17,864					
管理費区分 2, 7			0		(工場原価)			
管理費区分 5			0		(一般管理費等のみ対象額)			
管理費区分 9			-17,864		(間接費非対象額)			
管理費区分 T			0		(全処分費等のうち 3 % または 3, 0 0 0 万円を超える額)			
対象額 支給品費 (＋)			0					
支給品で扱う桁等購入費 (＋)			0					
無償貸付機械評価額 (＋)			0					
現場管理費対象純工事費								
単独（追加工事）			35,118,948	現工事		0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 (調整工事入力で使用)			34,416,378			0		0
現場管理費 率（補正前）			34.30%			0.00%		0.00%
施工地域等補正			1.0			0.00%		
施工時期補正			0.84%			0.00%		
緊急工事補正			0.00%			0.00%		
砂防・地滑り補正			0.00%			0.00%		
ICT施工補正			1.0					
率（補正後） 週休 2 日 週休 2 日(月単位) 1.02			35.84%			0.00%		
計上額			12,586,000			0		0
							調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 02:河川・道路構造物工事

工事原価	47,687,084				
純工事費	35,101,084	現場管理費	12,586,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）	-17,864				
管理費区分9	-17,864	（支給品を除く間接費非対象額）			
管理費区分T	0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）			
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	47,704,948	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	47,002,378		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	18.70%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.00000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.00000000
率（補正後）	18.70%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	47,704,948		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	8,932,916				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単価使用年月	2026年7月		
歩掛適用年月	2026年7月	係数ランク	1
基準適用年月	2026年7月		
単価地区	むつ市(旧脇野沢村)		
豪雪割増	B地区		
労務単価割増率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市街地補正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主たる工種	02:河川・道路構造物工事		
施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0
除雪工事補正	未使用		1.00
I C T 施工補正	補正なし		1.0
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1. 0
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1. 20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0. 84%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0. 00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0. 00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日 (月単位)	1. 02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1. 00
財団法人等による補正	補正を行わない	1. 00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0. 04%

間接費一覧

主工種 02:河川・道路構造物工事

費目	工種	対象額（円）	補正後率（％）	計上額（円）
	直接工事費			28,387,982
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				28,387,982
	共通仮設費（率分）	28,405,846	13.98	3,971,000
	運搬費			2,391,102
現場環境改善費対象工事費				28,387,982
	現場環境改善費（率分）	27,703,276	1.27	351,000
現場管理費対象純工事費				35,101,084
	現場管理費	35,118,948	35.84	12,586,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				47,687,084
	一般管理費等	47,704,948	18.70	8,932,916
	業務委託費			0
工事価格				56,620,000
消費税等相当額				5,662,000
工事費計				62,282,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	削孔工（コアボｰリンク工法）	150mm						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
削孔（コアボｰリンク工法） 削孔径：150mm								単 1号 管理費区分：0
			m	21.6	43,140	931,824		
合計								
						931,824		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	コンクリート切断工	切断深400mm						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床版ｶｯﾀ工法切断								単 2号 管理費区分：0
			m	51.9	25,850	1,341,615		
合計						1,341,615		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	コンクリート切断工	ワイヤーソー工法（C区分）						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ワイヤーソー工法切断								単 3号
			m2	20. 6	92, 300	1, 901, 380		管理費区分：0
合計								
						1, 901, 380		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	床版ﾌﾞﾛｯｸ撤去工							
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床版ﾌﾞﾛｯｸ撤去								単 4号
			m2	129. 3	7, 196	930, 442		管理費区分：0
合計								
						930, 442		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	床版運搬処理工							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床版運搬	CB225000	17.8km以下						02-02-19
			m3	46.3	9,595	444,248		管理費区分：0
処分費(t)	WB020052							単 5号 01-02-02
			t	115.7	3,300	381,810		管理費区分：T
合計								
						826,058		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	高欄撤去工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
高欄撤去							02-02-19
CB224910		m	40. 2	1, 642	66, 008		管理費区分：0
金属くず							
ZZ99*01*02001		t	1. 21	1, 000	1, 210		管理費区分：T
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t, 無し, 4 3. 0km以下						01-02-02
CB010410		t	1. 21	24, 130	29, 197		管理費区分：0
現場発生品及び支給品積込・荷卸	クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t						01-02-03
CB010420		t	1. 21	10, 900	13, 189		管理費区分：0
合計					109, 604		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	切断処理水受け							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床版下切断処理水受け								単 6号 管理費区分：0
		m2	172	4, 877	838, 844			
合計						838, 844		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	床掘り							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り		土砂, 上記以外 (小規模), 全ての費用						02-01-03
CB210030			m3	38	2, 406	91, 428		管理費区分 : 0
合計					91, 428			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	埋戻し						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	埋戻し	上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用					02-01-03
	CB210410		m3	38	4, 103	155, 914	管理費区分 : 0
	合計					155, 914	

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	コンクリート切断工	ワイヤソーイング工法 (B区分)					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	ワイヤソーイング工法切断						単 7号
			m2	4. 6	68, 530	315, 238	管理費区分 : 0
	合計					315, 238	

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	床掘り						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り	土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用						02-01-03
CB210030		m3	18	2, 406	43, 308		管理費区分 : 0
合計					43, 308		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	埋戻し						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用						02-01-03
CB210410		m3	11	4, 103	45, 133		管理費区分 : 0
合計					45, 133		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	土砂等運搬						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模, バックホウ山積0. 28m3 (平積0. 2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 60. 0km以下	m3	6. 8	10, 590	72, 012		02-01-02 管理費区分 : 0
整地	残土受入れ地での処理	m3	6. 8	148	1, 006		02-01-02 管理費区分 : 0
合計					73, 018		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	削孔工 (コアボーリング工法)	150mm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
削孔 (コアボーリング工法) 削孔径: 150mm		m	9. 1	43, 140	392, 574		単 1号 管理費区分 : 0
合計					392, 574		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号	削孔工（コアボｰリンク工法）	50mm						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
削孔（コアボｰリンク） 削孔径：50mm								単 8号 管理費区分：0
			m	4. 8	27, 350	131, 280		
合計								
						131, 280		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 16号	コンクリート切断工	ワイヤーソーイング 工法（B区分）						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ワイヤーソーイング 工法切断								単 9号 管理費区分：0
			m2	12. 2	68, 530	836, 066		
合計								
						836, 066		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 17号	切断水処理							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
切断水処理工								単 10号 管理費区分：0
			日	28	55, 500	1, 554, 000		
合計								
						1, 554, 000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 18号	防護柵撤去 (カートレール)							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防護柵撤去工 (カートレール撤去工)		土中建込・耐雪型, Gr-C2-3E, 無, 無						単 11号 06-02-03 管理費区分：0
WB810530			m	15. 2	2, 121	32, 239		
部材撤去 (レール撤去)		路側用A・B・C種 (旧Ap・Bp・Cp種), 無, 無						単 12号 06-02-03 管理費区分：0
WB810580			m	6. 3	687	4, 328		
合計								
						36, 567		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 19号	コンクリート構造物取壊し						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要						単 13号 06-01-04
WB824010		m3	1. 1	20, 100	22, 110		管理費区分 : 0
合計					22, 110		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 20号	床掘り						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り	土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用						02-01-03
CB210030		m3	6. 3	2, 406	15, 157		管理費区分 : 0
合計					15, 157		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 21号	土砂等運搬						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模, バックホウ山積0. 28m3 (平積0. 2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 60. 0km以下	m3	6. 3	10, 590	66, 717		02-01-02 管理費区分 : 0
整地	残土受入れ地での処理	m3	6. 3	148	932		02-01-02 管理費区分 : 0
合計					67, 649		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 22号	削孔工 (コアボーリング工法)	50mm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
削孔 (コアボーリング工法) 削孔径 : 50mm		m	2	27, 350	54, 700		単 14号 管理費区分 : 0
合計					54, 700		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 23号	コンクリート切断工	ワイヤーソー工法（区分B）						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ワイヤーソー工法切断								単 9号 管理費区分：0
			m2	8	68,530	548,240		
合計								
						548,240		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 24号	コンクリート構造物取壊し							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物とりこわし		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要						単 15号 06-01-04 管理費区分 : 0
WB824010			m3	6. 6	11, 560	76, 296		
合計						76, 296		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 25号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分:機械施工						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物とりこわし		鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要 WB824010						単 16号 06-01-04 旧橋撤去 管理費区分: 0
			m3	72. 4	17, 630	1, 276, 412		
構造物とりこわし		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要 WB824010						単 15号 06-01-04 張コン、根巻コン 管理費区分: 0
			m3	2	11, 560	23, 120		
合計						1, 299, 532		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 26号	舗装版切断		舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断 CB430510		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用						03-01-05 管理費区分 : 0
			m	15. 2	734	11, 156		
合計						11, 156		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 27号	舗装版破碎		舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:7cm					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, 有り, 全ての費用						03-01-05 管理費区分 : 0
CB430310			m2	78	658	51, 324		
合計								
						51, 324		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 28号	根固めﾌﾞﾛｯｸ撤去							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
根固めﾌﾞﾛｯｸ撤去		撤去・積込み, 無し, ﾚﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ)25t吊, 標準						03-01-01
CB310210			個	48	2, 260	108, 480		管理費区分 : 0
合計								
						108, 480		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 29号	消波根固めブロック運搬						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
消波根固めブロック運搬 CB310040	2. 5t以下, 積込み・荷卸, 10個, 0. 5km以下	個	48	1, 800	86, 400		03-01-01 管理費区分 : 0
合計					86, 400		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 30号	消波根固めブロック据付						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
消波根固めブロック据付け CB310070	2. 5t以下, 陸上, 12m以下, -3m<=H<=3m, 0個, 乱積	個	48	3, 001	144, 048		03-01-01 連結金具計上なし 管理費区分 : 0
合計					144, 048		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 31号	殻運搬		殻種別:アスファルト殻					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬		舗装版破碎, 機械(対策不要厚15cm超) 又は必要, 無し, 19. 5km以下, 全ての費用						02-02-07 管理費区分 : 0
CB227010			m3	5. 5	4, 196	23, 078		
合計						23, 078		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 32号	殻処分		殻種別:アスファルト殻					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)		WB020052						単 17号 01-02-02
			t	12.9	2,800	36,120		管理費区分:T
合計						36,120		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 33号	殻運搬		殻種別:コンクリート殻(鉄筋)					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 18. 5km以下, 全ての費用						02-02-07
CB227010			m3	27. 2	3, 575	97, 240		管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 34号	殻処分		殻種別:コンクリート殻(鉄筋)					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)		WB020052						単 5号 01-02-02
			t	67.9	3,300	224,070		管理費区分:T
合計						224,070		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 35号	殻運搬		殻種別:コンクリート殻(無筋)					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 18. 5km以下, 全ての費用						02-02-07
CB227010			m3	9	2, 897	26, 073		管理費区分 : 0
合計						26, 073		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 36号	殻処分		殻種別:コンクリート殻(無筋)					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)		WB020052						単 18号 01-02-02 管理費区分:T
			t	21. 2	2, 800	59, 360		
合計								
						59, 360		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 37号	現場発生品運搬	発生材種類：カーゴ・トレール						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t, 無し, 43.0km以下						01-02-02
CB010410			t	0.406	24,130	9,796		管理費区分：0
現場発生品及び支給品積込・荷卸		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t						01-02-03
CB010420			t	0.406	10,900	4,425		管理費区分：0
スクラップ ヘビークレーンH3		ZZ99*01*02002						管理費区分：9
ZZ99*01*02002			t	0.406	-44,000	-17,864		
合計						-3,643		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 38号	捨石							
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
捨石		9m以下						03-01-02
CB310410			m3	152	1, 331	202, 312		管理費区分：0
基礎捨石(中詰石) 陸上渡し 30～200kg/個								管理費区分：0
Z230306025			m3	184	5, 800	1, 067, 200		
表面均し								03-01-02
CB310420			m2	387	1, 841	712, 467		管理費区分：0
合計								
						1, 981, 979		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 39号	工事用道路盛土		施工幅員:4.0m以上					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土材料		4.0m以上, 20,000m3未満, 無し						02-01-02
CB210550			m3	2,400	2,250	5,400,000		管理費区分:0
路体(築堤)盛土		4.0m以上, 20,000m3未満, 無し						02-01-02
CB210510			m3	1,800	266	478,800		管理費区分:0
合計								
						5,878,800		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 40号	敷砂利		碎石規格:再生クラッシャーラン RC-40, 敷厚:100mm					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷砂利		*						単 19号
			m2	386.5	382	147,643		管理費区分:0
合計						147,643		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 41号	土のう						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
大型土のう工	製作・設置, 購入土, 5mを超え20m以下, 標準(1. 0)						単 20号 02-05-10 一次締切
WB252730		袋	235	7, 407	1, 740, 645		管理費区分 : 0
遮水シート張	遮水シートA(厚1. 0+10. 0mm)						02-02-03
CB226130		m2	134	3, 279	439, 386		管理費区分 : 0
大型土のう工	移設(撤去・再設置), 6mを超え20m以下, 標準(1. 0)						単 21号 02-05-10 二次締切
WB252730		袋	69	2, 288	157, 872		管理費区分 : 0
大型土のう工	撤去(再利用), 6mを超え20m以下, 標準(1. 0)						単 22号 02-05-10 二次締切
WB252730		袋	81	885	71, 685		管理費区分 : 0
合計					2, 409, 588		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 42号	鋼矢板						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鋼矢板圧入 (Nmax<=25)	陸上, III型, 9m以下						単 23号 02-05-02
WB251330		枚	139	16, 080	2, 235, 120		管理費区分 : 0
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入 (Nmax<=25), III型, 陸上						単 24号 02-05-02
WB251380		回	1	118, 100	118, 100		管理費区分 : 0
鋼矢板賃料 (普通鋼矢板)	III型, 10m/枚, 43日, 有, 315日, 無						単 25号 02-05-02
WB250150		枚	139	2, 451	340, 689		管理費区分 : 0
合計					2, 693, 909		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 43号	ポンプ排水	排水量:0以上120 (m3/h) 未満, 全揚程:10m, 排水方法:作業時排水					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ポンプ設置・撤去							単 26号 02-05-08
WB252320		箇所	2	95, 360	190, 720		管理費区分 : 0
ポンプ運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水						単 27号 02-05-08 二次締切
WB252310		日	9	15, 620	140, 580		管理費区分 : 0
ポンプ運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水						単 27号 02-05-08 二次締切
WB252310		日	34	15, 620	531, 080		管理費区分 : 0
合計					862, 380		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 44号	交通誘導警備員						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員B							単 28号 02-04-04
WB010212		人日	60	15, 200	912, 000		管理費区分：0
合計					912, 000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 45号	重建設機械分解組立輸送費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復), トラッククレーン系100t吊以上120t吊以下, 標準(1. 0)						単 29号 01-02-02
WB010350		回	1	1, 638, 000	1, 638, 000		管理費区分：0
合計					1, 638, 000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 46号	仮設材運搬費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 15 1km, 12m以内, 割増率0, 0, 無	t	83. 4	7, 530	628, 002		単 30号 01-02-02 鋼矢板Ⅲ型 (八戸市) 管理費区分 : 0
仮設材等の積込み取卸し費 WB010030	積込み、取卸し(片道分)	t	83. 4	1, 500	125, 100		単 31号 01-02-02 管理費区分 : 0
合計					753, 102		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	削孔 (コアホーリング 工法) 削孔径:150mm		単位	m	単位数量	10	単価	43, 140
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	R0125						[] [2]	
			人	1. 65	36, 210	59, 746	管理費区分 : 0	
特殊作業員	R0101						[] [2]	
			人	3. 3	30, 700	101, 310	管理費区分 : 0	
普通作業員	R0102						[] [2]	
			人	1. 65	22, 640	37, 356	管理費区分 : 0	
ダイヤモンドビット 160mm スタンダード	Z006531006							
			個	2. 6	39, 000	101, 400	管理費区分 : 0	
エクステンションチューブ 呼径6インチ	ZZ99*01*01001							
			個	6. 4	9, 770	62, 528	管理費区分 : 0	
アダプター (カップリング) 呼径6インチ	ZZ99*01*01002							
			個	0. 8	12, 000	9, 600	管理費区分 : 0	
諸雑費 (率+まるめ)	ZS8000004	30%					[2] []	
			式	1		59, 460	管理費区分 : 0	
合計								
						431, 400		
単価								
						43, 140	円 / m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	床版カッタ工法切断		単位	m	単位数量	10	単価	25, 850
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役 R0125							[] [1]	
			人	0. 24	36, 210	8, 690	管理費区分：0	
特殊作業員 R0101							[] [1]	
			人	0. 75	30, 700	23, 025	管理費区分：0	
普通作業員 R0102							[] [1]	
			人	0. 75	22, 640	16, 980	管理費区分：0	
クレーン装置付トラック 4～4. 5t級2. 9t吊 DGD10320							単 32号 10-01-04	
			日	0. 75	49, 700	37, 275	管理費区分：0	
コンクリートカッタ（プレート） 径106cm Z006540006								
			枚	0. 65	243, 000	157, 950	管理費区分：0	
諸雑費（率+まるめ） ZS8000004		30%					[1] []	
			式	1		14, 580	管理費区分：0	
合計							258, 500	
単価							円／m 25, 850	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	ワイヤーシグ 工法切断		単位	m2	単位数量	10	単価	92, 300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	1. 5	36, 210	54, 315	管理費区分：0	
特殊作業員							[] [1]	
	R0101		人	4. 5	30, 700	138, 150	管理費区分：0	
ワイヤーシグ 駆動機械損料							[] [1]	
	ZZ99*01*01003		日	3	42, 000	126, 000	管理費区分：0	
ワイヤメントワイヤー消費費								
	ZZ99*01*01004		m	15	35, 000	525, 000	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	25%	式	1		79, 535	管理費区分：0	
合計						923, 000		
単価						92, 300	円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	床版ブロック撤去		単位	m2	単位数量	10	単価	7, 196
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	0. 3	36, 210	10, 863	管理費区分：0	
特殊作業員							[] [1]	
	R0101		人	0. 9	30, 700	27, 630	管理費区分：0	
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	0. 6	22, 640	13, 584	管理費区分：0	
ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮シブ型) 25t吊							単 33号 07-01-28	
	DHT20870		日	0. 3	52, 400	15, 720	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	8%	式	1		4, 163	管理費区分：0	
合計						71, 960		
単価						7, 196	円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号 WB020052	処分費 (t)		単位	t	単位数量	100	単価	3, 300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 鉄筋Co塊 Y007600001002							管理費区分 : T	
			t	100	3, 300	330, 000		
合計						330, 000		
単価						3, 300	円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	床版下切断処理水受け		単位	m2	単位数量	10	単価	4, 877
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管足場, 不要, 標準(1. 0)					単 34号 02-04-01	
WB252110			掛m2	10	4, 796	47, 960	管理費区分 : 0	
ブルーシート 3. 6×5. 4m								
ZZ99*01*01005			枚	0. 514	1, 570	806	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1		4	管理費区分 : 0	
合計						48, 770		
単価						4, 877	円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	ワイヤソーイング工法切断		単位	m2	単位数量	10	単価	68, 530
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		R0125					[] [1]	
			人	1	36, 210	36, 210	管理費区分：0	
特殊作業員		R0101					[] [1]	
			人	3	30, 700	92, 100	管理費区分：0	
ワイヤソーインク 駆動機械損料		ZZ99*01*01003					[] [1]	
			日	2	42, 000	84, 000	管理費区分：0	
ワイヤソーインク 消耗費		ZZ99*01*01004						
			m	12	35, 000	420, 000	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004					[1] []	
25%			式	1		52, 990	管理費区分：0	
合計						685, 300		
単価						68, 530	円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	削孔（コアホーリング） 削孔径：50mm		単位	m	単位数量	10	単価	27, 350
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役 R0125							[] [1]	
			人	1. 25	36, 210	45, 262	管理費区分：0	
特殊作業員 R0101							[] [1]	
			人	2. 5	30, 700	76, 750	管理費区分：0	
普通作業員 R0102							[] [1]	
			人	1. 25	22, 640	28, 300	管理費区分：0	
ダイヤモンドビット 53. 1mm スタンダード Z006531012								
			個	2. 8	15, 500	43, 400	管理費区分：0	
エクステンションチューブ 呼径2. 1/2インチ ZZ99*01*01006								
			個	8. 4	3, 600	30, 240	管理費区分：0	
アダプター（カップリング） 呼径2. 1/2インチ ZZ99*01*01007								
			個	1	4, 510	4, 510	管理費区分：0	
諸雑費（率+まるめ） ZS8000004	30%						[1] []	
			式	1		45, 038	管理費区分：0	
合計								
						273, 500		
単価								
						27, 350	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	ワイヤーシグ 工法切断		単位	m2	単位数量	10	単価	68, 530
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		R0125					[] [1]	
			人	1	36, 210	36, 210	管理費区分：0	
特殊作業員		R0101					[] [1]	
			人	3	30, 700	92, 100	管理費区分：0	
ワイヤーシグ 駆動機械損料		ZZ99*01*01003					[] [1]	
			日	2	42, 000	84, 000	管理費区分：0	
ワイヤーシグ ワイヤー消耗費		ZZ99*01*01004						
			m	12	35, 000	420, 000	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004					[1] []	
25%			式	1		52, 990	管理費区分：0	
合計						685, 300		
単価						68, 530	円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	切断水処理工		単位	日	単位数量	30	単価	55, 500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	6	36, 210	217, 260	管理費区分：0	
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	30	22, 640	679, 200	管理費区分：0	
炭酸ガス中和処理装置賃料								
	ZZ99*01*01008		月	1	500, 000	500, 000	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	30%	式	1		268, 540	管理費区分：0	
合計						1, 665, 000		
単価						55, 500	円／日	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 11号 WB810530	防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)	土中建込・耐雪型, Gr-C2-3E, 無, 無	単位	m	単位数量	1	単価	2, 121	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガードレール撤去工 土中建込用 A3、B3、C2 耐雪型 単価補正1. 000 (FP3)		Q001120003	m	1	2, 121. 6	2, 121	管理費区分：0		
合計						2, 121			
単価						2, 121	円／m		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 12号 WB810580	部材撤去 (レール撤去)	路側用A・B・C種 (旧Ap・Bp・Cp種), 無, 無	単位	m	単位数量	1	単価	687	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガードレール部材撤去工 レール(耐雪型含) 路側用A・B・C 歩車道境界旧ApBpCp 単価補正1. 000 (FP3)									

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 13号 WB824010	構造物とりこわし	鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	単位	m3	単位数量	1	単価	20, 100	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無 単価補正1. 140 (FP3) Q001611007							管理費区分 : 0		
			m3	1	20, 097. 68	20, 097			
諸雑費(まるめ) ZS3000004							管理費区分 : 0		
			式	1		3			
合計									
						20, 100			
単価							円／m3 20, 100		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	削孔（コアローリング工法） 削孔径：50mm		単位	m	単位数量	10	単価	27, 350
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役 R0125							[] [1]	
			人	1. 25	36, 210	45, 262	管理費区分：0	
特殊作業員 R0101							[] [1]	
			人	2. 5	30, 700	76, 750	管理費区分：0	
普通作業員 R0102							[] [1]	
			人	1. 25	22, 640	28, 300	管理費区分：0	
ダイヤモンドビット 53. 1mm スタンダード Z006531012								
			個	2. 8	15, 500	43, 400	管理費区分：0	
エクステンションチューブ 呼径2. 1/2インチ ZZ99*01*01006								
			個	8. 4	3, 600	30, 240	管理費区分：0	
アダプター（カップリング） 呼径2. 1/2インチ ZZ99*01*01007								
			個	1	4, 510	4, 510	管理費区分：0	
諸雑費（率+まるめ） ZS8000004	30%						[1] []	
			式	1		45, 038	管理費区分：0	
合計								
						273, 500		
単価								
						27, 350	円／m	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026. 07		
						歩掛適用年月	2026. 07		
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0		
単 15号 WB824010	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	単位	m3	単位数量	1	単価	11, 560	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無 単価補正1. 300 (FP3)		Q001611001	m3	1	11, 551. 77	11, 551	管理費区分 : 0		
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		9	管理費区分 : 0		
合計						11, 560			
単価						11, 560	円／m3		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 16号 WB824010	構造物とりこわし	鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	1	単価	17, 630	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001611007							管理費区分 : 0		
			m3	1	17, 629. 55	17, 629			
諸雑費(まるめ) ZS3000004							管理費区分 : 0		
			式	1		1			
合計									
						17, 630			
単価							円／m3 17, 630		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026. 07			
						歩掛適用年月	2026. 07			
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0	0	
単 17号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	2, 800		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
処分費 As塊 Y007600001001							管理費区分：T			
			t	100	2, 800	280, 000				
合計										
						280, 000				
単価							円／t			
						2, 800				

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026. 07		
						歩掛適用年月	2026. 07		
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0		
単 18号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	2, 800	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 無筋Co塊 Y007600001003							管理費区分：T		
			t	100	2, 800	280, 000			
合計						280, 000			
単価						2, 800	円／t		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	敷砂利		単位	m2	単位数量	100	単価	382
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャー RC-40	Z002122003						管理費区分：0	
			m3	10. 5	3, 500	36, 750		
整地	CB210610	敷均し(ルース), 標準(10, 000m3未満), 無し					02-01-02 管理費区分：0	
			m3	10	148	1, 480		
合計						38, 230		
単価							円／m2	
						382		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 20号 WB252730	大型土のう工	製作・設置, 購入土, 5mを超え20m以下 , 標準(1. 0)	単位	袋	単位数量	10	単価	7, 407	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		R0125					[] [1]		
			人	0. 204	36, 210	7, 386	管理費区分 : 0		
特殊作業員		R0101					[] [1]		
			人	0. 204	30, 700	6, 262	管理費区分 : 0		
普通作業員		R0102					[] [1]		
			人	0. 204	22, 640	4, 618	管理費区分 : 0		
大型土のう袋材 丸型 φ110×高108cm		Y000561101001							
			枚	10	1, 100	11, 000	管理費区分 : 0		
購入土 山土 ルース 現着(10, 000m3未満に適用)		Y001613000001							
			m3	10	2, 250	22, 500	管理費区分 : 0		
バックホウ(クローラ型)運転		製作・設置, 5mを超え20m以下					単 35号 02-05-10		
			日	0. 204	55, 190	11, 258	管理費区分 : 0		
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 単価補正1. 000		L001130006							
			日	0. 204	52, 400	10, 689	管理費区分 : 0		
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004 2%					[1] []		
			式	1		357	管理費区分 : 0		
合計									
						74, 070			
単価							円／袋		
						7, 407			

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号 WB252730	大型土のう工	移設(撤去・再設置), 6mを超え20m以下, 標準(1. 0)	単位	袋	単位数量	10	単価	2, 288
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
R0125			人	0. 161	36, 210	5, 829	管理費区分 : 0	
特殊作業員							[] [1]	
R0101			人	0. 161	30, 700	4, 942	管理費区分 : 0	
普通作業員							[] [1]	
R0102			人	0. 161	22, 640	3, 645	管理費区分 : 0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 単価補正1. 000		L001130006						
			日	0. 161	52, 400	8, 436	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004 0. 2%					[1] []	
			式	1		28	管理費区分 : 0	
合計						22, 880		
単価						2, 288	円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号 WB252730	大型土のう工	撤去(再利用), 6mを超え20m以下, 標準(1. 0)	単位	袋	単位数量	10	単価	885
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
R0125			人	0. 074	36, 210	2, 679	管理費区分 : 0	
特殊作業員							[] [1]	
R0101			人	0. 074	30, 700	2, 271	管理費区分 : 0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型] 25t吊 単価補正1. 000		L001130006					管理費区分 : 0	
			日	0. 074	52, 400	3, 877		
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004 0. 5%					[1] []	
			式	1		24	管理費区分 : 0	
合計						8, 851	円／袋	
単価						885		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号 WB251330	鋼矢板圧入 (Nmax<=25)	陸上, III型, 9m以下	単位	枚	単位数量	10	単価	16, 080
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						[] [1]	
			人	0. 37	36, 210	13, 397	管理費区分 : 0	
特殊作業員	R0101						[] [1]	
			人	0. 37	30, 700	11, 359	管理費区分 : 0	
とび工	R0106						[] [1]	
			人	0. 741	31, 930	23, 660	管理費区分 : 0	
油圧式杭圧入引抜機運転	WK250240	圧入 (Nmax<=25), III型					単 36号 02-05-02 [] [1]	
			日	0. 37	194, 200	71, 854	管理費区分 : 0	
ラフテレーンクレーン運転	WK250560	25t吊 排ガス対策型 (第3次基準値)					単 37号 02-05-02 [] [1]	
			日	0. 37	105, 400	38, 998	管理費区分 : 0	
諸雑費 (率+まるめ)	ZS8000004	1%					[1] []	
			式	1		1, 532	管理費区分 : 0	
合計						160, 800		
						16, 080	円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号 WB251380	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入 (Nmax<=25) , III型, 陸上	単位	回	単位数量	1	単価	118, 100
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		R0125					管理費区分：0	
人			0. 29	36, 210	10, 500			
特殊作業員		R0101					管理費区分：0	
人			0. 29	30, 700	8, 903			
とび工		R0106					管理費区分：0	
人			0. 58	31, 930	18, 519			
油圧式杭圧入引抜機運転		圧入 (Nmax<=25) , III型					単 36号 02-05-02 管理費区分：0	
WK250240			日	0. 25	194, 200	48, 550		
ラフテレンクレーン運転		25t吊 排ガス対策型 (第3次基準値)					単 37号 02-05-02 管理費区分：0	
WK250560			日	0. 3	105, 400	31, 620		
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
式			1		8			
合計						118, 100		
単価						118, 100	円／回	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号 WB250150	鋼矢板賃料(普通鋼矢板)	III型, 10m/枚, 43日, 有, 315日, 無	単位	枚	単位数量	1	単価	2, 451
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板(本矢板) 3型(60kg/m)		供用日数:43日, 総供用日数:315日					管理費区分: 0	
L002012001			t	0. 6	4, 085	2, 451		
合計						2, 451	円/枚	
単価						2, 451		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号 WB252320	ポンプ 設置・撤去		単位	箇所	単位数量	1	単価	95, 360
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							管理費区分：0	
	R0125		人	0. 5	36, 210	18, 105		
特殊作業員							管理費区分：0	
	R0101		人	0. 1	30, 700	3, 070		
普通作業員							管理費区分：0	
	R0102		人	2	22, 640	45, 280		
バックホ運転							単 38号 02-05-08 管理費区分：0	
	WK250540		日	0. 5	57, 800	28, 900		
諸雑費(まるめ)							管理費区分：0	
	ZS3000004		式	1		5		
合計						95, 360	円／箇所	
単価						95, 360		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号 WB252310	ポンプ 運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	15, 620
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員							[] [1]	
R0101			人	0. 14	30, 700	4, 298	管理費区分 : 0	
工事用水中ポンプ 運転		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水					単 39号 02-05-08 [] [1]	
WK250400			日	1	577	577	管理費区分 : 0	
発動発電機運転		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水					単 40号 02-05-08 [] [1]	
WK250410			日	1	10, 010	10, 010	管理費区分 : 0	
諸雑費 (率+まるめ)		5%					[1] []	
ZS8000004			式	1		735	管理費区分 : 0	
合計								
						15, 620		
単価							円 / 日	
						15, 620		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	15, 200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B 								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号 WB010350	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復),トラッククレーン系10 0t吊以上120t吊以下,標準(1. 0)	単位	回	単位数量	1	単価	1, 638, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員							[] [1]	
	R0101		人	4. 3	30, 700	132, 010	管理費区分 : 0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 70t吊 単価補正1. 000							[] [1]	
	L001130014		日	1. 5	133, 000	199, 500	管理費区分 : 0	
運搬費等率							[1] []	
	ZS7210040	394%	式	1		1, 306, 149	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		341	管理費区分 : 0	
合計						1, 638, 000		
単価						1, 638, 000	円／回	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 30号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 15 1km, 12m以内, 割増率0, 0, 無		単位	t	単位数量	1	単価	7, 530
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B 製品長12m以内 160kmまで 単価補正1. 000		Z006810116						管理費区分：0	
				t	1	7, 530	7, 530		
合計									
							7, 530		
単価								円／t	
							7, 530		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 31号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	単位数量	1	単価	1, 500	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込み、取卸し費(仮設材等)							管理費区分：0		
Z006800001			t	1	1, 500	1, 500			
合計						1, 500	円／t		
単価						1, 500			

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 32号 DGD10320	クレーン装置付トラック 4～4. 5t級2. 9t吊		単位	日	単位数量	1	単価	49, 700
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
R0114			人	1	35, 090	35, 090	管理費区分：0	
軽油								
Z006702002			L	19	155	2, 945	管理費区分：0	
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4. 5t積 吊能力2. 9t		機械条件: 供用 持込						
M000302013			供用日	1. 06	11, 000	11, 660	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1		5	管理費区分：0	
合計						49, 700		
単価						49, 700	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 33号 DHT20870	ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジャブ型) 25t吊		単位	日	単位数量	1	単価	52, 400
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジャブ型] 25t吊		L301010270	日	1	52, 400	52, 400	管理費区分 : 0	
合計						52, 400		
単価						52, 400	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 34号 WB252110	足場工	単管足場, 不要, 標準(1. 0)	単位	掛m2	単位数量	100	単価	4, 796
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	1. 9	36, 210	68, 799	管理費区分 : 0	
とび工							[] [1]	
	R0106		人	6. 9	31, 930	220, 317	管理費区分 : 0	
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	1. 8	22, 640	40, 752	管理費区分 : 0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊							[] [1]	
単価補正1. 000	L001130006		日	0. 8	52, 400	41, 920	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	29%	式	1		107, 812	管理費区分 : 0	
合計						479, 600		
単価						4, 796	円／掛m2	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 35号 WK250500	バックホウ(クローラ型)運転	製作・設置, 5mを超え20m以下	単位	日	単位数量	1	単価	55, 190
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
R0114			人	1	35, 090	35, 090	管理費区分 : 0	
軽油								
Z006702002			L	65	155	10, 075	管理費区分 : 0	
バックホウ(クローラ)後方超小旋回クレーン 山積0. 45m3(平積0. 35m3)吊2. 9t								
L001010013			日	1. 36	7, 370	10, 023	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1		2	管理費区分 : 0	
合計								
						55, 190		
単価							円／日	
						55, 190		

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 36号 WK250240	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入 (Nmax<=25), III型	単位	日	単位数量	1	単価	194, 200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油							管理費区分：0	
Z006702002			L	128	155	19, 840		
油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット] 排ガス型(2014年規制) 圧入800kN		機械条件: 供用 持込					管理費区分：0	
M000522040			供用日	1. 49	117, 000	174, 330		
諸雑費(まるめ)							管理費区分：0	
ZS3000004			式	1		30		
合計						194, 200	円／日	
単価						194, 200		

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 37号 WK250560	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排ガス対策型(第3次基準値)	単位	日	単位数量	1	単価	105, 400
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		R0114					管理費区分：0	
			人	1	35, 090	35, 090		
軽油		Z006702002					管理費区分：0	
			L	92	155	14, 260		
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮シブ型] 排出ガス対策型(第3次基準値)25t吊		機械条件:供用 持込 M000403043					管理費区分：0	
			供用日	1. 49	37, 600	56, 024		
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
			式	1		26		
合計						105, 400	円／日	
						105, 400		

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 38号 WK250540	バックホウ運転		単位	日	単位数量	1	単価	57, 800
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊) R0114							管理費区分：0	
			人	1	35, 090	35, 090		
軽油 Z006702002							管理費区分：0	
			L	45	155	6, 975		
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3(平積0. 6m3)2. 9t吊 L001010004							管理費区分：0	
			日	1. 47	10, 700	15, 729		
諸雑費(まるめ) ZS3000004							管理費区分：0	
			式	1		6		
合計							57, 800	
単価							円／日 57, 800	

3 次単価表

3 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 39号 WK250400	工事用水中ポンプ 運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	577	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
工事用水中モータポンプ [普通型] 潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m L001100007							管理費区分 : 0		
			日	1. 2	481	577			
合計									
						577			
単価							円 / 日		
						577			

3 次単価表

3 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 40号 WK250410	発動発電機運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	10, 010	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		Z006702002					管理費区分 : 0		
			L	46	155	7, 130			
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 45kVA		L001110010					管理費区分 : 0		
			日	1. 2	2, 400	2, 880			
合計						10, 010	円／日		
単価						10, 010			

登 録 単 価

工事名	九艘泊脇野沢線橋梁架替（平和橋）工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
Y000551001001	連結金具		個	0	2026	7	確定
Y000561101001	大型土のう袋材	丸型 φ110×高108cm	枚	1,100	2026	7	確定
Y001613000001	購入土	山土 ルーズ 現着(10,000m3未満に適用)	m3	2,250	2026	7	確定
Y007600001001	処分費	As塊	t	2,800	2026	7	確定
Y007600001002	処分費	鉄筋Co塊	t	3,300	2026	7	確定
Y007600001003	処分費	無筋Co塊	t	2,800	2026	7	確定
ZZ99*01*01001	エクステンションチューブ	呼径6インチ	個	9,770	2026	7	確定
ZZ99*01*01002	アダプター（カップリング）	呼径6インチ	個	12,000	2026	7	確定
ZZ99*01*01003	ワイヤーロープ 駆動機械損料		日	42,000	2026	7	確定
ZZ99*01*01004	ダイヤモンドワイヤー消耗費		m	35,000	2026	7	確定
ZZ99*01*01005	ブルーシート	3.6×5.4m	枚	1,570	2026	7	確定 ポリエチレン
ZZ99*01*01006	エクステンションチューブ	呼径2.1/2インチ	個	3,600	2026	7	確定
ZZ99*01*01007	アダプター（カップリング）	呼径2.1/2インチ	個	4,510	2026	7	確定
ZZ99*01*01008	炭酸ガス中和処理装置賃料		月	500,000	2026	7	確定
ZZ99*01*02001	金属くず		t	1,000	2026	7	確定
ZZ99*01*02002	スクラップ	ヘビ－H3	t	-44,000	2026	7	確定

入力データリスト（本01）

工事名	九艘泊脇野沢線橋梁架替（平和橋）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
道路改良 (0001)		式	1		28,387,982	
旧橋撤去工 (0002)		式	1		10,517,726	オプション入力
上部工撤去工 (0003)		式	1		6,879,767	オプション入力 工種 02:河川・道路構造物工事
削孔工（コアホーリング工法） (0004)		m	22		931,824	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
削孔（コアホーリング工法） 削孔径:150mm		m	21.6	43,140	931,824	オプション入力 単位数量 10 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役		人	1.65	36,210	59,746	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0
諸雑費2：対象						

入力データリスト（本01）

工事名	九艘泊脇野沢線橋梁架替（平和橋）工事				事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
特殊作業員		人	3.3	30,700	101,310	豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
諸雑費2：対象						R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
普通作業員		人	1.65	22,640	37,356	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
ダイヤモンド 160mm スタンダード		個	2.6	39,000	101,400	Z006531006 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
エクステンションチューブ 呼径6インチ		個	6.4	9,770	62,528	ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増			

入力データリスト（本01）

工事名	九艘泊脇野沢線橋梁架替（平和橋）工事				事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
アダプター（カップリンク） 呼径6インチ		個	0.8	12,000	9,600	ZZ99*01*01002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増			
						0%	係数ランク	1	
						単価補正			
諸雑費(率+まるめ)		式	1		59,460	ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増			
諸雑費2 諸雑費率=30.000%						0%	係数ランク	1	
						単価補正			
コンクリート切断工 (0005)		m	52		1,341,615	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増			
						0%	係数ランク	1	
						週休2日補正 週休2日(月単位)			
床版カット工法切断		m	51.9	25,850	1,341,615	オプション入力 単位数量 10 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧脇野沢村)			

入力データリスト（本01）

工事名	九艘泊脇野沢線橋梁架替（平和橋）工事				事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
土木一般世話役		人	0.24	36,210	8,690	R0125			
諸雑費1：対象						管理費区分	0		
						歩	2026.07	単	2026.07
						単価地区	むつ市(旧脇野沢村)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
特殊作業員		人	0.75	30,700	23,025	R0101			
諸雑費1：対象						管理費区分	0		
						歩	2026.07	単	2026.07
						単価地区	むつ市(旧脇野沢村)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
普通作業員		人	0.75	22,640	16,980	R0102			
諸雑費1：対象						管理費区分	0		
						歩	2026.07	単	2026.07
						単価地区	むつ市(旧脇野沢村)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
クレーン装置付トラック 4～4.5t級2.9t吊		日	0.75	49,700	37,275	DGD10320			
						管理費区分	0		
						歩	2026.07	単	2026.07
						単価地区	むつ市(旧脇野沢村)		
						労調係数	1.000	00-00	0

入力データリスト（本01）

工事名	九艘泊脇野沢線橋梁架替（平和橋）工事				事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要		
						豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正		
コンクリートカッタ（プレート） 径106cm		枚	0.65	243,000	157,950	Z006540006 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正		
諸雑費(率+まるめ)		式	1		14,580	ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正		
諸雑費1 諸雑費率＝30.000%								
コンクリート切断工 (0006)		m2	21		1,901,380	オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)		
ワイヤーロープ工法切断		m2	20.6	92,300	1,901,380	オプション入力 単位数量 10 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07		

入力データリスト（本01）

工事名	九艘泊脇野沢線橋梁架替（平和橋）工事				事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						単価地区	むつ市(旧脇野沢村)		
						労調係数	1.000 00-00 0		
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
土木一般世話役		人	1.5	36,210	54,315	R0125			
諸雑費1：対象						管理費区分	0		
						歩	2026.07	単	2026.07
						単価地区	むつ市(旧脇野沢村)		
						労調係数	1.000 00-00 0		
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
特殊作業員		人	4.5	30,700	138,150	R0101			
諸雑費1：対象						管理費区分	0		
						歩	2026.07	単	2026.07
						単価地区	むつ市(旧脇野沢村)		
						労調係数	1.000 00-00 0		
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
ワイヤーロープ駆動機械損料		日	3	42,000	126,000	ZZ99*01*01003			
諸雑費1：対象						管理費区分	0		
						歩	2026.07	単	2026.07
						単価地区	むつ市(旧脇野沢村)		
						労調係数	1.000 00-00 0		
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
ダイヤモンドワイヤー消耗費		m	15	35,000	525,000	ZZ99*01*01004			
						管理費区分	0		
						歩	2026.07	単	2026.07
						単価地区	むつ市(旧脇野沢村)		

入力データリスト（本01）

工事名	九艘泊脇野沢線橋梁架替（平和橋）工事				事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						労調係数	1.000	00-00 0	
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
諸雑費(率+まるめ)		式	1		79,535	ZS8000004			
諸雑費1 諸雑費率=25.000%						管理費区分	0		
						歩	2026.07	単	2026.07
						単価地区	むつ市(旧脇野沢村)		
						労調係数	1.000	00-00 0	
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
床版ﾌﾟﾛｯｸ撤去工 (0007)	m2	129			930,442	オプション入力			
						第0004号内訳書			
						単位数量	1	m2	
						管理費区分	0		
						歩	2026.07	単	2026.07
						単価地区	むつ市(旧脇野沢村)		
						労調係数	1.000	00-00 0	
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						週休2日補正	週休2日(月単位)		
床版ﾌﾟﾛｯｸ撤去	m2	129.3		7,196	930,442	オプション入力			
						単位数量	10	m2	
						管理費区分	0		
						歩	2026.07	単	2026.07
						単価地区	むつ市(旧脇野沢村)		
						労調係数	1.000	00-00 0	
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
土木一般世話役	人	0.3		36,210	10,863	R0125			
						管理費区分	0		

入力データリスト（本01）

工事名	九艘泊脇野沢線橋梁架替（平和橋）工事				事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
諸雑費1：対象						歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
特殊作業員		人	0.9	30,700	27,630	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
諸雑費1：対象									
普通作業員		人	0.6	22,640	13,584	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
諸雑費1：対象									
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)25t吊		日	0.3	52,400	15,720	DHT20870 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
諸雑費(率+まるめ)		式	1		4,163	ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07			
諸雑費1 諸雑费率=8.000%									

入力データリスト（本01）

工事名	九艘泊脇野沢線橋梁架替（平和橋）工事				事業区分	道路新設・改築	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
						単価地区	むつ市(旧脇野沢村)
						労調係数	1.000 00-00 0
						豪雪割増	
						潮間割増	0% 係数ランク 1
						単価補正	
床版運搬処理工 (0008)		m3	46		826,058	オブション入力 第0005号内訳書	
						単位数量	1 m3
						管理費区分	0
						歩	2026.07 単 2026.07
						単価地区	むつ市(旧脇野沢村)
						労調係数	1.000 00-00 0
						豪雪割増	
						潮間割増	0% 係数ランク 1
						週休2日補正	週休2日(月単位)
床版運搬		m3	46.3	9,595	444,248	CB225000 8276.7	
J01 運搬距離(km)			17.8km以下			管理費区分	0
						歩	2026.07 単 2026.07
						単価地区	むつ市(旧脇野沢村)
						労調係数	1.000 00-00 0
						豪雪割増	
						潮間割増	0% 係数ランク 1
						単価補正	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		%	42.022		4,032	M000301005	
標準構成比				45.86		管理費区分	0
標準単価				20,847		歩	2026.07 単 2026.07
地区単価				21,400		単価地区	むつ市(旧脇野沢村)
供用日当りの損耗品費				747		労調係数	1.000 00-00 0
						豪雪割増	B地区
						潮間割増	0% 係数ランク 1
						単価補正	
運転手(一般)		%	44.18		4,239	R0115	
						管理費区分	0

入力データリスト（本01）

工事名	九艘泊脇野沢線橋梁架替（平和橋）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
			標準構成比	39.91		歩 2026.07 単 2026.07
			標準単価	23,600		単価地区 むつ市(旧脇野沢村)
			地区単価	30,290		労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
軽油		%	13.778		1,322	Z006702002
			標準構成比	14.23		管理費区分 0
			標準単価	138		歩 2026.07 単 2026.07
			地区単価	155		単価地区 むつ市(旧脇野沢村)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
諸雑費		%	0.02		2	管理費区分 0
処分費(t)		t	115.7	3,300	381,810	WB020052
						管理費区分 T
						歩 2026.07 単 2026.07
						単価地区 むつ市(旧脇野沢村)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
高欄撤去工 (0009)		m	40		109,604	オプション入力
						第0006号内訳書
						単位数量 1 m
						管理費区分 0
						歩 2026.07 単 2026.07
						単価地区 むつ市(旧脇野沢村)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	九艘泊脇野沢線橋梁架替（平和橋）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
高欄撤去		m	40.2	1,642	66,008	潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位) CB224910 1549.1 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4〜4.5t積 吊能力2.9t		%	5.515	5.42 10,200 11,000	90.54	M000302013 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
溶接工		%	28.867	33.35 33,800 31,010	473.9	R0113 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員		%	28.545	27.89 28,300 30,700	468.6	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	九艘泊脇野沢線橋梁架替（平和橋）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単価補正
土木一般世話役		%	16.819		276.1	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
				15.26		
標準構成比				31,000		
標準単価				36,210		
地区単価						
運転手(特殊)		%	16.301		267.6	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
				14.23		
標準構成比				28,900		
標準単価				35,090		
地区単価						
その他(労務)		%	2.285		37.51	管理費区分 0
軽油		%	1.653		27.14	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
				1.56		
標準構成比				138		
標準単価				155		
地区単価						
諸雑費		%	0.015		0.61	管理費区分 0
金属くず		t	1.21	1,000	1,210	ZZ99*01*02001 管理費区分 T

入力データリスト（本01）

工事名	九艘泊脇野沢線橋梁架替（平和橋）工事				事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要		
						歩 2026.07 単 2026.07		
						単価地区	むつ市(旧脇野沢村)	
						労調係数	1.000 00-00 0	
						豪雪割増		
						潮間割増	0%	係数ランク 1
						単価補正		
現場発生品及び支給品運搬		t	1.21	24,130	29,197	CB010410 21195.0		
						管理費区分	0	
J01 トラック機種			クレーン装置付2t積、吊能力2.9t			歩 2026.07 単 2026.07		
J02 DID区間の有無			無し			単価地区	むつ市(旧脇野沢村)	
J03 片道運搬距離(km)DID無			43.0km以下			労調係数	1.000 00-00 0	
						豪雪割増		
						潮間割増	0%	係数ランク 1
						単価補正		
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t		%	12.964		3,128	M000302010		
						管理費区分	0	
						歩 2026.07 単 2026.07		
						単価地区	むつ市(旧脇野沢村)	
						労調係数	1.000 00-00 0	
						豪雪割増	B地区	
						潮間割増	0%	係数ランク 1
						単価補正		
運転手(特殊)		%	44.955		10,847	R0114		
						管理費区分	0	
						歩 2026.07 単 2026.07		
						単価地区	むつ市(旧脇野沢村)	
						労調係数	1.000 00-00 0	
						豪雪割増		
						潮間割増	0%	係数ランク 1
						単価補正		
特殊作業員		%	39.306		9,484	R0101		
						管理費区分	0	
						歩 2026.07 単 2026.07		
標準構成比				41.25				

入力データリスト（本01）

工事名	九艘泊脇野沢線橋梁架替（平和橋）工事				事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
標準単価				28,300		単価地区	むつ市(旧脇野沢村)		
地区単価				30,700		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
軽油		%	2.772		668.9	Z006702002			
標準構成比				2.81		管理費区分	0		
標準単価				138		歩	2026.07	単	2026.07
地区単価				155		単価地区	むつ市(旧脇野沢村)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
諸雑費		%	0.003		2.1	管理費区分	0		
現場発生品及び支給品積込・荷卸		t	1.21	10,900	13,189	CB010420	9566.6		
J01 トラック機種						管理費区分	0		
						歩	2026.07	単	2026.07
						単価地区	むつ市(旧脇野沢村)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t		%	12.9		1,405	M000302010			
標準構成比				13.73		管理費区分	0		
標準単価				7,690		歩	2026.07	単	2026.07
地区単価				8,230		単価地区	むつ市(旧脇野沢村)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増	B地区		
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
運転手(特殊)						R0114			

入力データリスト（本01）

工事名	九艘泊脇野沢線橋梁架替（平和橋）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
		%	44.77		4,876	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価				41.98 28,900 35,090		
特殊作業員		%	39.142		4,263	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価				41.08 28,300 30,700		
その他(労務)		%	0.414		45.11	管理費区分 0
軽油		%	2.762		300.8	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価				2.8 138 155		
諸雑費		%	0.012		10.09	管理費区分 0
切断処理水受け (0010)		m2	170		838,844	オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	九艘泊脇野沢線橋梁架替（平和橋）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
床版下切断処理水受け		m2	172	4,877	838,844	オプション入力 単位数量 10 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
足場工		掛m2	10	4,796	47,960	WB252110 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 工法 J02 安全ネット J03 ラフテレーンクレーン賃料補正			単管足場 不要 標準(1.0)			
ブルーシート 3.6×5.4m		枚	0.514	1,570	806	ZZ99*01*01005 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費(まるめ)		式	1		4	ZS3000004 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	九艘泊脇野沢線橋梁架替（平和橋）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
橋脚撤去工 (0011)		式	1		562,580	オプション入力 工種 02:河川・道路構造物工事
床掘り (0012)		m3	40		91,428	オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
床掘り		m3	38	2,406	91,428	CB210030 2247.4 管理費区分 0
J01 土質			土砂			歩 2026.07 単 2026.07
J02 施工方法			上記以外(小規模)			単価地区 むつ市(旧脇野沢村)
J05 費用の内訳			全ての費用			労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
バックホウ(クロー)〔後方超小旋回型〕 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		%	18.654		448.8	M000202096 管理費区分 0
標準構成比				18.73		歩 2026.07 単 2026.07
標準単価				8,460		単価地区 むつ市(旧脇野沢村)
地区単価				9,020		労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増 B地区

入力データリスト（本01）

工事名	九艘泊脇野沢線橋梁架替（平和橋）工事				事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
運転手(特殊)		%	45.637		1,098	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
				40.26					
				28,900					
				35,090					
標準構成比									
標準単価									
地区単価									
普通作業員		%	28.222		679	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
				33.9					
				25,400					
				22,640					
標準構成比									
標準単価									
地区単価									
軽油		%	7.456		179.4	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
				7.11					
				138					
				155					
標準構成比									
標準単価									
地区単価									
諸雑費		%	0.031		0.8	管理費区分 0			
埋戻し (0013)		m3	40		155,914	オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0			

入力データリスト（本01）

工事名	九艘泊脇野沢線橋梁架替（平和橋）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
埋戻し		m3	38	4,103	155,914	CB210410 4063.8 管理費区分 0
J01 施工方法			上記以外(小規模)			歩 2026.07 単 2026.07
J02 土質			土砂			単価地区 むつ市(旧脇野沢村)
J04 費用の内訳			全ての費用			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
バックホウ(クローラ)〔後方超小旋回型〕 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		%	8.733		358.3	M000202096 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				8.27		
標準単価				8,460		
地区単価				9,020		
ランマ 質量60～80kg		%	0.626		25.7	M000806001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				0.6		
標準単価				535		
地区単価				564		
普通作業員		%	44.164		1,812	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07
標準構成比				50.03		

入力データリスト（本01）

工事名	九艘泊脇野沢線橋梁架替（平和橋）工事				事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
		標準単価		25,400		単価地区	むつ市(旧脇野沢村)		
		地区単価		22,640		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
特殊作業員		%	20.79		853	R0101			
		標準構成比		19.35		管理費区分	0		
		標準単価		28,300		歩	2026.07	単	2026.07
		地区単価		30,700		単価地区	むつ市(旧脇野沢村)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
運転手(特殊)		%	21.37		876.8	R0114			
		標準構成比		17.77		管理費区分	0		
		標準単価		28,900		歩	2026.07	単	2026.07
		地区単価		35,090		単価地区	むつ市(旧脇野沢村)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
軽油		%	3.493		143.3	Z006702002			
		標準構成比		3.14		管理費区分	0		
		標準単価		138		歩	2026.07	単	2026.07
		地区単価		155		単価地区	むつ市(旧脇野沢村)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
ガソリン レギュラー		%	0.816		33.47	Z006704001			
		標準構成比		0.84		管理費区分	0		
		標準単価		154		歩	2026.07	単	2026.07
						単価地区	むつ市(旧脇野沢村)		

入力データリスト（本01）

工事名	九艘泊脇野沢線橋梁架替（平和橋）工事				事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
地区単価				151		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
諸雑費		%	0.008		0.43	管理費区分	0		
コンクリート切断工 (0014)		m2	5		315,238	オプション入力			
						第0010号内訳書			
						単位数量	1	m2	
						管理費区分	0		
						歩	2026.07	単	2026.07
						単価地区	むつ市(旧脇野沢村)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						週休2日補正	週休2日(月単位)		
ワイヤソーイング工法切断		m2	4.6	68,530	315,238	オプション入力			
						単位数量	10	m2	
						管理費区分	0		
						歩	2026.07	単	2026.07
						単価地区	むつ市(旧脇野沢村)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
土木一般世話役		人	1	36,210	36,210	R0125			
諸雑費1：対象						管理費区分	0		
						歩	2026.07	単	2026.07
						単価地区	むつ市(旧脇野沢村)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1

入力データリスト（本01）

工事名	九艘泊脇野沢線橋梁架替（平和橋）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単価補正
特殊作業員		人	3	30,700	92,100	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象						
ワイヤー・インク 駆動機械損料		日	2	42,000	84,000	ZZ99*01*01003 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象						
ダイヤモンドワイヤー消耗費		m	12	35,000	420,000	ZZ99*01*01004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費(率+まるめ)		式	1		52,990	ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1 諸雑費率=25.000%						

入力データリスト（本01）

工事名	九艘泊脇野沢線橋梁架替（平和橋）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
橋台撤去工 (0015)		式	1		1,521,379	オプション入力 工種 02:河川・道路構造物工事
床掘り (0016)		m3	20		43,308	オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
床掘り		m3	18	2,406	43,308	CB210030 2247.4 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳			土砂 上記以外(小規模) 全ての費用			
バックホウ(クローラ)〔後方超小旋回型〕 排ガス型(第2次) 山積0.28m3 標準構成比 標準単価 地区単価		%	18.654	18.73 8,460 9,020	448.8	M000202096 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)		%	45.637	40.26 28,900	1,098	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧脇野沢村)

入力データリスト（本01）

工事名	九艘泊脇野沢線橋梁架替（平和橋）工事				事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
地区単価				35,090		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
普通作業員		%	28.222		679	R0102			
標準構成比				33.9		管理費区分	0		
標準単価				25,400		歩	2026.07	単	2026.07
地区単価				22,640		単価地区	むつ市(旧脇野沢村)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
軽油		%	7.456		179.4	Z006702002			
標準構成比				7.11		管理費区分	0		
標準単価				138		歩	2026.07	単	2026.07
地区単価				155		単価地区	むつ市(旧脇野沢村)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
諸雑費		%	0.031		0.8	管理費区分	0		
埋戻し (0017)		m3	10		45,133	オプション入力			
						第0012号内訳書			
						単位数量	1	m3	
						管理費区分	0		
						歩	2026.07	単	2026.07
						単価地区	むつ市(旧脇野沢村)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						週休2日補正	週休2日(月単位)		

入力データリスト（本01）

工事名	九艘泊脇野沢線橋梁架替（平和橋）工事				事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要		
埋戻し		m3	11	4,103	45,133	CB210410 4063.8 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正		
J01 施工方法			上記以外(小規模)					
J02 土質			土砂					
J04 費用の内訳			全ての費用					
バックホウ(クローラ)〔後方超小旋回型〕 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		%	8.733		358.3	M000202096 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正		
標準構成比				8.27				
標準単価				8,460				
地区単価				9,020				
ランマ 質量60～80kg		%	0.626		25.7	M000806001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正		
標準構成比				0.6				
標準単価				535				
地区単価				564				
普通作業員		%	44.164		1,812	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正		
標準構成比				50.03				
標準単価				25,400				
地区単価				22,640				
特殊作業員						R0101		

入力データリスト（本01）

工事名	九艘泊脇野沢線橋梁架替（平和橋）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
		%	20.79		853	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				19.35		
標準単価				28,300		
地区単価				30,700		
運転手(特殊)		%	21.37		876.8	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				17.77		
標準単価				28,900		
地区単価				35,090		
軽油		%	3.493		143.3	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				3.14		
標準単価				138		
地区単価				155		
ガソリン レギュラー		%	0.816		33.47	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				0.84		
標準単価				154		
地区単価				151		
諸雑費		%	0.008		0.43	管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	九艘泊脇野沢線橋梁架替（平和橋）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
土砂等運搬 (0018)		m3	7		73,018	オプション入力 第0013号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
土砂等運搬		m3	6.8	10,590	72,012	CB210110 8769.8 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質 J04 DID区間の有無 J13 運搬距離(km) (DID区間無)			小規模 バックホ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 60.0km以下			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級		%	23.422		2,480	M000301002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価 供用日当りの損耗品費				26.52 8,571 8,880 261		
運転手(一般)		%	65.798		6,967	R0115 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
標準構成比 標準単価 地区単価				61.9 23,600 30,290		

入力データリスト（本01）

工事名	九艘泊脇野沢線橋梁架替（平和橋）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油		%	10.766	11.58	1,140	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				138		
標準単価				155		
地区単価						
諸雑費		%	0.014		3	管理費区分 0
整地		m3	6.8	148	1,006	CB210610 127.07 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分			残土受入れ地での処理			
バックホウ(クローラ) [標準]		%	21.233	22.45	31.47	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
山積0.8m3(平積0.6m3)				8,800		
標準構成比				9,710		
標準単価						
地区単価						
運転手(特殊)		%	54.47	52.33	80.73	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧脇野沢村)
標準構成比				28,900		
標準単価						

入力データリスト（本01）

工事名	九艘泊脇野沢線橋梁架替（平和橋）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価				35,090		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油		%	24.283		35.99	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				25.22		
標準単価				138		
地区単価				155		
諸雑費		%	0.014		0.11	管理費区分 0
削孔工（コアボーリング工法） (0019)		m	9		392,574	オプション入力 第0014号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
削孔（コアボーリング工法） 削孔径:150mm		m	9.1	43,140	392,574	オプション入力 単位数量 10 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	九艘泊脇野沢線橋梁架替（平和橋）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単価補正
土木一般世話役		人	1.65	36,210	59,746	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費2：対象						
特殊作業員		人	3.3	30,700	101,310	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費2：対象						
普通作業員		人	1.65	22,640	37,356	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費2：対象						
ダイヤモンドビット 160mm スタンダード		個	2.6	39,000	101,400	Z006531006 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	九艘泊脇野沢線橋梁架替（平和橋）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
エクステンションチューブ 呼径6インチ		個	6.4	9,770	62,528	ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
アダプター（カップリング） 呼径6インチ		個	0.8	12,000	9,600	ZZ99*01*01002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費（率+まるめ）		式	1		59,460	ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費2 諸雑費率＝30.000%						
削孔工（コアローリング工法） （0020）		m	5		131,280	オプション入力 第0015号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	九艘泊脇野沢線橋梁架替（平和橋）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						週休2日補正 週休2日(月単位)
削孔（コアホーリング） 削孔径：50mm		m	4.8	27,350	131,280	オプション入力 単位数量 10 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役		人	1.25	36,210	45,262	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象						
特殊作業員		人	2.5	30,700	76,750	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象						
普通作業員		人	1.25	22,640	28,300	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
諸雑費1：対象						

入力データリスト（本01）

工事名	九艘泊脇野沢線橋梁架替（平和橋）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
						単価補正
ダクタイルヒット 53.1mm スタンダード	個	2.8	15,500	43,400	Z006531012 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
エクステンションチューブ 呼径2.1/2インチ	個	8.4	3,600	30,240	ZZ99*01*01006 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
アダプター（カップリング） 呼径2.1/2インチ	個	1	4,510	4,510	ZZ99*01*01007 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費（率+まるめ）	式	1		45,038	ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1 諸雑費率＝30.000%						

入力データリスト（本01）

工事名	九艘泊脇野沢線橋梁架替（平和橋）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
コンクリート切断工 (0021)		m2	12		836,066	オプション入力 第0016号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
ワイヤーロープ工法切断		m2	12.2	68,530	836,066	オプション入力 単位数量 10 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役		人	1	36,210	36,210	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象						
特殊作業員		人	3	30,700	92,100	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
諸雑費1：対象						

入力データリスト（本01）

工事名	九艘泊脇野沢線橋梁架替（平和橋）工事				事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
ワイヤーロープ 駆動機械損料						単価補正			
						ZZ99*01*01003			
日						管理費区分	0		
諸雑費1：対象						歩	2026.07	単	2026.07
						単価地区	むつ市(旧脇野沢村)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
ダイヤモンドワイヤー消費費						ZZ99*01*01004			
m						管理費区分	0		
						歩	2026.07	単	2026.07
						単価地区	むつ市(旧脇野沢村)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
諸雑費(率+まるめ)						ZS8000004			
式						管理費区分	0		
諸雑費1 諸雑費率=25.000%						歩	2026.07	単	2026.07
						単価地区	むつ市(旧脇野沢村)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
切断水処理工 (0022)						オプション入力			
式						工種	02:河川・道路構造物工事		
切断水処理 (0023)						オプション入力			
						第0017号内訳書			
						単位数量	1	日	
						管理費区分	0		

入力データリスト（本01）

工事名	九艘泊脇野沢線橋梁架替（平和橋）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
切断水処理工		日	28	55,500	1,554,000	オプション入力 単位数量 30 日 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役		人	6	36,210	217,260	R0125 管理費区分 0
諸雑費1：対象						歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員		人	30	22,640	679,200	R0102 管理費区分 0
諸雑費1：対象						歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
炭酸ガス中和処理装置賃料		月	1	500,000	500,000	ZZ99*01*01008 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	九艘泊脇野沢線橋梁架替（平和橋）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費(率+まるめ)	式	1		268,540	ZS8000004 管理費区分 0	
諸雑費1 諸雑費率=30.000%					歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
構造物撤去工 (0024)	式	1		2,983,957		
防護柵撤去工 (0025)	式	1		36,567	工種 99:	
防護柵撤去 (ガードレール) (0026)	m	22		36,567	オプション入力 第0018号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
防護柵撤去工(ガードレール撤去工)	m	15.2	2,121	32,239	WB810530 管理費区分 0	
J01 施工区分		土中建込・耐雪型			歩 2026.07 単 2026.07	

入力データリスト（本01）

工事名	九艘泊脇野沢線橋梁架替（平和橋）工事				事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
	J02 規格・仕様		Gr-C2-3E			単価地区	むつ市(旧脇野沢村)		
	J03 夜間作業の補正		無			労調係数	1.000	00-00	0
	J04 時間的制約を受ける場合の補正		無			豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
部材撤去(レール撤去)		m	6.3	687	4,328	WB810580			
	J01 規格・仕様		路側用A・B・C種(旧Ap・Bp・Cp種)			管理費区分	0		
	J02 夜間作業の補正		無			歩 2026.07 単 2026.07			
	J03 時間的制約を受ける場合の補正		無			単価地区	むつ市(旧脇野沢村)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
笠Co撤去工 (0027)		式	1		22,110	オプション入力			
						工種 02:河川・道路構造物工事			
コンクリート構造物取壊し (0028)		m3	1		22,110	オプション入力			
						第0019号内訳書			
						単位数量	1	m3	
						管理費区分	0		
						歩 2026.07 単 2026.07			
						単価地区	むつ市(旧脇野沢村)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						週休2日補正	週休2日(月単位)		
構造物とりこわし		m3	1.1	20,100	22,110	WB824010			
	J01 構造物区分		鉄筋構造物			管理費区分	0		
	J02 工法区分		機械施工			歩 2026.07 単 2026.07			
	J03 時間的制約の有無		無し			単価地区	むつ市(旧脇野沢村)		
	J04 夜間作業の有無		無し			労調係数	1.000	00-00	0
	J05 低騒音・低振動対策		必要			豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1

入力データリスト（本01）

工事名	九艘泊脇野沢線橋梁架替（平和橋）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単価補正
護岸撤去工 (0029)		式	1		762,042	オプション入力 工種 02:河川・道路構造物工事
床掘り (0030)		m3	6		15,157	オプション入力 第0020号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
床掘り		m3	6.3	2,406	15,157	CB210030 2247.4 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳			土砂 上記以外(小規模) 全ての費用			
バックホウ(クローラ)〔後方超小旋回型〕 排ガス型(第2次) 山積0.28m3 標準構成比 標準単価 地区単価		%	18.654	18.73 8,460 9,020	448.8	M000202096 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)		%	45.637		1,098	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07
標準構成比				40.26		

入力データリスト（本01）

工事名	九艘泊脇野沢線橋梁架替（平和橋）工事				事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
		標準単価		28,900		単価地区	むつ市(旧脇野沢村)		
		地区単価		35,090		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
普通作業員		%	28.222		679	R0102			
		標準構成比		33.9		管理費区分	0		
		標準単価		25,400		歩 2026.07	単 2026.07		
		地区単価		22,640		単価地区	むつ市(旧脇野沢村)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
軽油		%	7.456		179.4	Z006702002			
		標準構成比		7.11		管理費区分	0		
		標準単価		138		歩 2026.07	単 2026.07		
		地区単価		155		単価地区	むつ市(旧脇野沢村)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
諸雑費		%	0.031		0.8	管理費区分	0		
土砂等運搬 (0031)		m3	6		67,649	オプション入力			
						第0021号内訳書			
						単位数量	1	m3	
						管理費区分	0		
						歩 2026.07	単 2026.07		
						単価地区	むつ市(旧脇野沢村)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1

入力データリスト（本01）

工事名	九艘泊脇野沢線橋梁架替（平和橋）工事				事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要		
土砂等運搬						週休2日補正 週休2日(月単位)		
		m3	6.3	10,590	66,717	CB210110 8769.8		
J01 土砂等発生現場			小規模			管理費区分 0		
J02 積込機種・規格			バックホウ			歩 2026.07 単 2026.07		
J03 土質			0.28m3(平積0.2m3)			単価地区 むつ市(旧脇野沢村)		
J04 DID区間の有無			土砂(岩塊・玉石混り土含む)			労調係数 1.000 00-00 0		
J13 運搬距離(km) (DID区間無)			無し			豪雪割増		
			60.0km以下			潮間割増 0% 係数ランク 1		
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]						単価補正		
4t積級		%	23.422		2,480	M000301002		
標準構成比				26.52		管理費区分 0		
標準単価				8,571		歩 2026.07 単 2026.07		
地区単価				8,880		単価地区 むつ市(旧脇野沢村)		
供用日当りの損耗品費				261		労調係数 1.000 00-00 0		
						豪雪割増 B地区		
						潮間割増 0% 係数ランク 1		
						単価補正		
運転手(一般)		%	65.798		6,967	R0115		
標準構成比				61.9		管理費区分 0		
標準単価				23,600		歩 2026.07 単 2026.07		
地区単価				30,290		単価地区 むつ市(旧脇野沢村)		
						労調係数 1.000 00-00 0		
						豪雪割増		
						潮間割増 0% 係数ランク 1		
						単価補正		
軽油		%	10.766		1,140	Z006702002		
標準構成比				11.58		管理費区分 0		
標準単価				138		歩 2026.07 単 2026.07		
地区単価				155		単価地区 むつ市(旧脇野沢村)		
						労調係数 1.000 00-00 0		
						豪雪割増		
						潮間割増 0% 係数ランク 1		
						単価補正		

入力データリスト（本01）

工事名	九艘泊脇野沢線橋梁架替（平和橋）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
諸雑費	%	0.014		3	管理費区分 0	
整地	m3	6.3	148	932	CB210610 127.07 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分		残土受入れ地での処理				
バックホウ(クロー) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	21.233		31.47	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			22.45			
標準単価			8,800			
地区単価			9,710			
運転手(特殊)	%	54.47		80.73	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			52.33			
標準単価			28,900			
地区単価			35,090			
軽油	%	24.283		35.99	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
標準構成比			25.22			
標準単価			138			
地区単価			155			

入力データリスト（本01）

工事名	九艘泊脇野沢線橋梁架替（平和橋）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
諸雑費	%	0.014		0.11	管理費区分	0
削孔工（コアボｰリンク工法） （0032）	m	2		54,700	オプション入力 第0022号内訳書 単位数量	1 m
					管理費区分	0
					歩	2026.07 単 2026.07
					単価地区	むつ市(旧脇野沢村)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					週休2日補正	週休2日(月単位)
削孔（コアボｰリンク工法） 削孔径：50mm	m	2	27,350	54,700	オプション入力 単位数量	10 m
					管理費区分	0
					歩	2026.07 単 2026.07
					単価地区	むつ市(旧脇野沢村)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
土木一般世話役	人	1.25	36,210	45,262	R0125 管理費区分	0
諸雑費1：対象					歩	2026.07 単 2026.07
					単価地区	むつ市(旧脇野沢村)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
特殊作業員					R0101	

入力データリスト（本01）

工事名	九艘泊脇野沢線橋梁架替（平和橋）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	人	2.5	30,700	76,750	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象						
普通作業員	人	1.25	22,640	28,300	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象						
ダイヤモンドビット 53.1mm スタンダード	個	2.8	15,500	43,400	Z006531012 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
エクステンションチューブ 呼径2.1/2インチ	個	8.4	3,600	30,240	ZZ99*01*01006 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
アダプター（カップリング） 呼径2.1/2インチ	個	1	4,510	4,510	ZZ99*01*01007 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	九艘泊脇野沢線橋梁架替（平和橋）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費(率+まるめ)		式	1	45,038	ZS8000004 管理費区分 0	
諸雑費1 諸雑費率=30.000%					歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
コンクリート切断工 (0033)	m2	8		548,240	オプション入力 第0023号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
ワイヤーリング工法切断	m2	8	68,530	548,240	オプション入力 単位数量 10 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	九艘泊脇野沢線橋梁架替（平和橋）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
土木一般世話役		人	1	36,210	36,210	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象						
特殊作業員		人	3	30,700	92,100	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象						
ワイヤーロープ駆動機械損料		日	2	42,000	84,000	ZZ99*01*01003 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象						
ダイヤモンドワイヤー消耗費		m	12	35,000	420,000	ZZ99*01*01004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費(率+まるめ)						ZS8000004

入力データリスト（本01）

工事名	九艘泊脇野沢線橋梁架替（平和橋）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
		式	1		52,990	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1 諸雑費率＝25.000%						
コンクリート構造物取壊し (0034)		m3	7		76,296	オプション入力 第0024号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
構造物とりこわし		m3	6.6	11,560	76,296	WB824010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 構造物区分 J02 工法区分 J03 時間的制約の有無 J04 夜間作業の有無 J05 低騒音・低振動対策			無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要			
構造物取壊し工 (0035)		式	1		1,362,012	工種 99:
コンクリート構造物取壊し (0036)		m3	74		1,299,532	第0025号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧脇野沢村)
Q01 構造物区分 Q02 工法区分			鉄筋構造物 機械施工			

入力データリスト（本01）

工事名	九艘泊脇野沢線橋梁架替（平和橋）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
Q03 取壊し費		構造物とりこわし			労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					週休2日補正 週休2日(月単位)	
構造物とりこわし	m3	72.4	17,630	1,276,412	WB824010	
J01 構造物区分		鉄筋構造物			管理費区分 0	
J02 工法区分		機械施工			歩 2026.07 単 2026.07	
J03 時間的制約の有無		無し			単価地区 むつ市(旧脇野沢村)	
J04 夜間作業の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0	
J05 低騒音・低振動対策		不要			豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
構造物とりこわし	m3	2	11,560	23,120	WB824010	
J01 構造物区分		無筋構造物			管理費区分 0	
J02 工法区分		機械施工			歩 2026.07 単 2026.07	
J03 時間的制約の有無		無し			単価地区 むつ市(旧脇野沢村)	
J04 夜間作業の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0	
J05 低騒音・低振動対策		必要			豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
舗装版切断 (0037) (P)	m	15		11,156	第0026号内訳書	
					単位数量 1 m	
					管理費区分 0	
Q01 舗装版種別		アスファルト舗装版			歩 2026.07 単 2026.07	
Q02 アスファルト舗装版厚		15cm以下			単価地区 むつ市(旧脇野沢村)	
Q05 舗装版切断費		舗装版切断			労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					週休2日補正 週休2日(月単位)	
舗装版切断	m	15.2	734	11,156	CB430510 700.44	
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版			管理費区分 0	
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下			歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区 むつ市(旧脇野沢村)	

入力データリスト（本01）

工事名	九艘泊脇野沢線橋梁架替（平和橋）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J05 費用の内訳			全ての費用			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
コンクリートカッタ[ハキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 プレート径 φ56cm		%	9.767		71.72	M001161013 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				10.24		
標準単価				13,000		
地区単価				13,000		
その他(機械)		%	4.588		33.69	管理費区分 0
特殊作業員		%	20.646		151.6	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				19.96		
標準単価				28,300		
地区単価				30,700		
土木一般世話役		%	12.122		89.01	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				10.88		
標準単価				31,000		
地区単価				36,210		
普通作業員		%	7.584		55.69	R0102 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	九艘泊脇野沢線橋梁架替（平和橋）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
		標準構成比		8.92		歩 2026.07 単 2026.07
		標準単価		25,400		単価地区 むつ市(旧脇野沢村)
		地区単価		22,640		労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
その他(労務)		%	18.943		139.1	管理費区分 0
コンクリートカッタ（プレート） 径18インチ		%	22.389		164.4	Z006540009
		標準構成比		22.39		管理費区分 0
		標準単価		68,200		歩 2026.07 単 2026.07
		地区単価		71,500		単価地区 むつ市(旧脇野沢村)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
ガソリン レキ्यूー		%	2.627		19.29	Z006704001
		標準構成比		2.81		管理費区分 0
		標準単価		154		歩 2026.07 単 2026.07
		地区単価		151		単価地区 むつ市(旧脇野沢村)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
その他(材料)		%	1.31		9.62	管理費区分 0
諸雑費		%	0.024		0.18	管理費区分 0
舗装版破碎 (0038) (P)		m2	80		51,324	第0027号内訳書
						単位数量 1 m2

入力データリスト（本01）

工事名	九艘泊脇野沢線橋梁架替（平和橋）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
舗装版破碎		m2	78	658	51,324	CB430310 612.24 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 舗装版種別			アスファルト舗装版			
J02 障害等の有無			無し			
J03 騒音振動対策			必要			
J04 舗装版厚			15cm以下			
J06 積込作業の有無			有り			
J07 費用の内訳			全ての費用			
コンクリート圧砕装置(大割機)		%	20.774		136.7	M000907002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
開口幅735～850mm破砕力550～980kN				21.16		
標準構成比				17,900		
標準単価				18,900		
地区単価						
バックホウ(クロー)後方超小旋回型		%	9.238		60.79	L001010012 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
山積0.45m3(平積0.35m3)				9.49		
標準構成比				6,460		
標準単価				6,760		
地区単価						
運転手(特殊)		%	31.913		210	R0114 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	九艘泊脇野沢線橋梁架替（平和橋）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
			標準構成比	28.25		歩 2026.07 単 2026.07
			標準単価	28,900		単価地区 むつ市(旧脇野沢村)
			地区単価	35,090		労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
普通作業員		%	20.531		135.1	R0102
			標準構成比	24.76		管理費区分 0
			標準単価	25,400		歩 2026.07 単 2026.07
			地区単価	22,640		単価地区 むつ市(旧脇野沢村)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
土木一般世話役		%	11.715		77.09	R0125
			標準構成比	10.78		管理費区分 0
			標準単価	31,000		歩 2026.07 単 2026.07
			地区単価	36,210		単価地区 むつ市(旧脇野沢村)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
軽油		%	5.81		38.23	Z006702002
			標準構成比	5.56		管理費区分 0
			標準単価	138		歩 2026.07 単 2026.07
			地区単価	155		単価地区 むつ市(旧脇野沢村)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
諸雑費		%	0.019		0.19	管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	九艘泊脇野沢線橋梁架替（平和橋）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
消波ブロック移設 (0039)		式	1		338,928	オプション入力 工種 02:河川・道路構造物工事
根固めブロック撤去 (0040)		個	48		108,480	オプション入力 第0028号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
根固めブロック撤去		個	48	2,260	108,480	CB310210 2110.2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分 J02 堆砂の有無 J03 クレーン機種 J04 ラフテレンクレーンの賃料補正係数			撤去・積込み 無し ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ)25t吊 標準			
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊		%	31.765		717.7	L001130006 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価				28.3 43,600 52,400		
普通作業員		%	27.468		620.6	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧脇野沢村)
標準構成比 標準単価				33 25,400		

入力データリスト（本01）

工事名	九艘泊脇野沢線橋梁架替（平和橋）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価				22,640		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役		%	21.949		495.9	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				20.12		
標準単価				31,000		
地区単価				36,210		
特殊作業員		%	18.611		420.5	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				18.37		
標準単価				28,300		
地区単価				30,700		
その他(労務)		%	0.2		4.51	管理費区分 0
諸雑費		%	0.007		0.79	管理費区分 0
消波根固めブロック運搬 (0041)		個	48		86,400	オプション入力 第0029号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	九艘泊脇野沢線橋梁架替（平和橋）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
消波根固めブロック運搬		個	48	1,800	86,400	豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
J01 消波根固めブロック規格			2.5t以下			CB310040 1545.2
J02 作業区分			積込み・荷卸			管理費区分 0
J03 トラック1台当りブロック積載個数			10個			歩 2026.07 単 2026.07
J04 トラック1台当り運搬距離			0.5km以下			単価地区 むつ市(旧脇野沢村)
トラック[普通型] 10～11t積		%	41.533		747.3	労調係数 1.000 00-00 0
標準構成比				44.93		豪雪割増
標準単価				15,700		潮間割増 0% 係数ランク 1
地区単価				16,900		単価補正
運転手(一般)		%	42.816		770.4	M000302008
標準構成比				38.85		管理費区分 0
標準単価				23,600		歩 2026.07 単 2026.07
地区単価				30,290		単価地区 むつ市(旧脇野沢村)
軽油		%	15.645		281.5	労調係数 1.000 00-00 0
標準構成比				16.22		豪雪割増
標準単価				138		潮間割増 0% 係数ランク 1
地区単価				155		単価補正
						Z006702002
						管理費区分 0
						歩 2026.07 単 2026.07
						単価地区 むつ市(旧脇野沢村)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	九艘泊脇野沢線橋梁架替（平和橋）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費		%	0.006		0.8	管理費区分 0
消波根固めブロック据付 (0042)		個	48		144,048	オプション入力 第0030号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
消波根固めブロック据付け		個	48	3,001	144,048	CB310070 4312.2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 消波根固めブロック規格			2.5t以下			
J02 据付場所			陸上			
J03 ブロック移動距離			12m以下			
J04 据付面高さ(H)			-3m<=H<=3m			
J05 ブロック10個当連結金具設置数(実数)			0個			
J06 据付方法			乱積			
バックホウ(クローラ)〔標準・クレーン機能付き〕 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		%	7.828		234.9	L001010004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				5.01		
標準単価				9,840		
地区単価				10,700		
普通作業員		%	25.618		768.7	R0102 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	九艘泊脇野沢線橋梁架替（平和橋）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
		標準構成比		20		歩 2026.07 単 2026.07
		標準単価		25,400		単価地区 むつ市(旧脇野沢村)
		地区単価		22,640		労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
土木一般世話役		%	20.376		611.4	R0125
		標準構成比		12.14		管理費区分 0
		標準単価		31,000		歩 2026.07 単 2026.07
		地区単価		36,210		単価地区 むつ市(旧脇野沢村)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
運転手(特殊)		%	19.749		592.6	R0114
		標準構成比		11.32		管理費区分 0
		標準単価		28,900		歩 2026.07 単 2026.07
		地区単価		35,090		単価地区 むつ市(旧脇野沢村)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
特殊作業員		%	17.286		518.7	R0101
		標準構成比		11.09		管理費区分 0
		標準単価		28,300		歩 2026.07 単 2026.07
		地区単価		30,700		単価地区 むつ市(旧脇野沢村)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
その他(労務)		%	0.061		1.82	管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	九艘泊脇野沢線橋梁架替（平和橋）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
連結金具		%	0		0	Y000551001001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価				34.78 15,000 0		
軽油		%	9.068		272.1	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価				5.62 138 155		
諸雑費		%	0.014		0.78	管理費区分 0
運搬処理工 (0043)		式	1		462,298	工種 99:
殻運搬 (0044) (P)		m3	6		23,078	第0031号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 殻種別 Q02 殻運搬費			アスファルト殻 殻運搬			
殻運搬		m3	5.5	4,196	23,078	CB227010 3615.9 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	九艘泊脇野沢線橋梁架替（平和橋）工事				事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
J01 殻発生作業			舗装版破碎			歩 2026.07 単 2026.07			
J02 積込工法区分			機械(対策不要厚15cm超)又は必要			単価地区 むつ市(旧脇野沢村)			
J03 DID区間の有無			無し			労調係数 1.000 00-00 0			
J05 運搬距離(km) (DID区間無)			19.5km以下			豪雪割増			
J13 費用の内訳			全ての費用			潮間割増 0%	係数ランク	1	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]						単価補正			
10t積級		%	40.329		1,692	M000301005			
標準構成比				44.05		管理費区分 0			
標準単価				20,847		歩 2026.07 単 2026.07			
地区単価				21,400		単価地区 むつ市(旧脇野沢村)			
供用日当りの損耗品費				747		労調係数 1.000 00-00 0			
						豪雪割増 B地区			
						潮間割増 0%	係数ランク	1	
						単価補正			
運転手(一般)		%	44.095		1,850	R0115			
標準構成比				39.87		管理費区分 0			
標準単価				23,600		歩 2026.07 単 2026.07			
地区単価				30,290		単価地区 むつ市(旧脇野沢村)			
						労調係数 1.000 00-00 0			
						豪雪割増			
						潮間割増 0%	係数ランク	1	
						単価補正			
軽油		%	15.564		653	Z006702002			
標準構成比				16.08		管理費区分 0			
標準単価				138		歩 2026.07 単 2026.07			
地区単価				155		単価地区 むつ市(旧脇野沢村)			
						労調係数 1.000 00-00 0			
						豪雪割増			
						潮間割増 0%	係数ランク	1	
						単価補正			
諸雑費		%	0.012		1	管理費区分 0			

入力データリスト（本01）

工事名	九艘泊脇野沢線橋梁架替（平和橋）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
殻処分 (0045)		m3	6		36,120	第0032号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 殻種別 Q02 処分費			アスファルト殻 処分費(t)			
処分費(t)		t	12.9	2,800	36,120	WB020052 管理費区分 T 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
殻運搬 (0046) (P)		m3	27		97,240	第0033号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 殻種別 Q02 殻運搬費			コンクリート殻(鉄筋) 殻運搬			
殻運搬		m3	27.2	3,575	97,240	CB227010 3054.4 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離(km) (DID区間有無) J13 費用の内訳			コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用			

入力データリスト（本01）

工事名	九艘泊脇野沢線橋梁架替（平和橋）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単価補正
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		%	36.986		1,322	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				40.77		
標準単価				20,847		
地区単価				21,400		
供用日当りの損耗品費				747		
運転手(一般)		%	49.156		1,757	R0115 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				44.82		
標準単価				23,600		
地区単価				30,290		
軽油		%	13.829		494.3	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				14.41		
標準単価				138		
地区単価				155		
諸雑費		%	0.029		1.7	管理費区分 0
殻処分 (0047)		m3	27		224,070	第0034号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧脇野沢村)
Q01 殻種別			コンクリート殻(鉄筋)			
Q02 処分費			処分費(t)			

入力データリスト（本01）

工事名	九艘泊脇野沢線橋梁架替（平和橋）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
処分費(t)		t	67.9	3,300	224,070	WB020052 管理費区分 T 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
殻運搬 (0048) (P)		m3	9		26,073	第0035号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 殻種別			コンクリート殻(無筋)			
Q02 殻運搬費			殻運搬			
殻運搬		m3	9	2,897	26,073	CB227010 2475.1 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 殻発生作業			コンクリート(無筋)構造物とりこわし			
J02 積込工法区分			機械積込			
J03 DID区間の有無			無し			
J04 運搬距離(km) (DID区間有無)			18.5km以下			
J13 費用の内訳			全ての費用			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		%	37.011		1,072	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧脇野沢村)
標準構成比				40.77		
標準単価				20,847		

入力データリスト（本01）

工事名	九艘泊脇野沢線橋梁架替（平和橋）工事				事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
地区単価 供用日当りの損耗品費				21,400 747		労調係数	1.000	00-00 0	
						豪雪割増	B地区		
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
運転手(一般)		%	49.129		1,423	R0115			
標準構成比				44.82		管理費区分	0		
標準単価				23,600		歩	2026.07	単	2026.07
地区単価				30,290		単価地区	むつ市(旧脇野沢村)		
						労調係数	1.000	00-00 0	
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
軽油		%	13.827		400.5	Z006702002			
標準構成比				14.41		管理費区分	0		
標準単価				138		歩	2026.07	単	2026.07
地区単価				155		単価地区	むつ市(旧脇野沢村)		
						労調係数	1.000	00-00 0	
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
諸雑費		%	0.033		1.5	管理費区分	0		
殻処分 (0049)		m3	9		59,360	第0036号内訳書			
						単位数量	1	m3	
						管理費区分	0		
Q01 殻種別			コンクリート殻(無筋)			歩	2026.07	単	2026.07
Q02 処分費			処分費(t)			単価地区	むつ市(旧脇野沢村)		
						労調係数	1.000	00-00 0	
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						週休2日補正	週休2日(月単位)		
処分費(t)						WB020052			

入力データリスト（本01）

工事名	九艘泊脇野沢線橋梁架替（平和橋）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
		t	21. 2	2, 800	59, 360	管理費区分 T 歩 2026. 07 単 2026. 07 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
現場発生品運搬 (0050)		t	0. 41		-3, 643	オブション入力 第0037号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026. 07 単 2026. 07 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休 2 日補正 週休 2 日(月単位)
現場発生品及び支給品運搬		t	0. 406	24, 130	9, 796	CB010410 21195. 0 管理費区分 0 歩 2026. 07 単 2026. 07 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 トラック機種			クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t			
J02 DID区間の有無			無し			
J03 片道運搬距離(km)DID無			43. 0km以下			
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2. 9t		%	12. 964		3, 128	M000302010 管理費区分 0 歩 2026. 07 単 2026. 07 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				13. 79		
標準単価				7, 690		
地区単価				8, 230		

入力データリスト（本01）

工事名	九艘泊脇野沢線橋梁架替（平和橋）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
運転手(特殊)		%	44.955		10,847	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
				42.15		
標準構成比				28,900		
標準単価				35,090		
地区単価						
特殊作業員		%	39.306		9,484	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
				41.25		
標準構成比				28,300		
標準単価				30,700		
地区単価						
軽油		%	2.772		668.9	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
				2.81		
標準構成比				138		
標準単価				155		
地区単価						
諸雑費		%	0.003		2.1	管理費区分 0
現場発生品及び支給品積込・荷卸		t	0.406	10,900	4,425	CB010420 9566.6 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 トラック機種			クレーン装置付2t積、吊能力2.9t			

入力データリスト（本01）

工事名	九艘泊脇野沢線橋梁架替（平和橋）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	12.9	13.73 7,690 8,230	1,405	M000302010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	44.77	41.98 28,900 35,090	4,876	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	39.142	41.08 28,300 30,700	4,263	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	0.414		45.11	管理費区分 0	
軽油 標準構成比 標準単価	%	2.762	2.8 138	300.8	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧脇野沢村)	

入力データリスト（本01）

工事名	九艘泊脇野沢線橋梁架替（平和橋）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価				155		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費		%	0.012		10.09	管理費区分 0
スクラップ ペビ- H3		t	0.406	-44,000	-17,864	ZZ99*01*02002 管理費区分 9 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
仮設工 (0051)		式	1		14,886,299	
工事用道路工 (0052)		式	1		8,008,422	工種 99:
捨石 (0053)		m3	152		1,981,979	オプション入力 第0038号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
捨石		m3	152	1,331	202,312	CB310410 1200.7 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	九艘泊脇野沢線橋梁架替（平和橋）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 最大作業半径			9m以下			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
バックホウ(クローラ) [標準] 排ガス型(第2次) 山積0.8m3		%	27.29		363.1	M000202019 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価				28.29 17,400 18,600		
運転手(特殊)		%	34.092		453.6	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価				31.12 28,900 35,090		
普通作業員		%	11.732		156.1	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価				14.59 25,400 22,640		
土木一般世話役		%	13.596		180.9	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07
標準構成比				12.9		

入力データリスト（本01）

工事名	九艘泊脇野沢線橋梁架替（平和橋）工事				事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
標準単価				31,000		単価地区	むつ市(旧脇野沢村)		
地区単価				36,210		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
軽油		%	13.273		176.6	Z006702002			
標準構成比				13.1		管理費区分	0		
標準単価				138		歩	2026.07	単	2026.07
地区単価				155		単価地区	むつ市(旧脇野沢村)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
諸雑費		%	0.017		0.7	管理費区分	0		
基礎捨石(中詰石)						Z230306025			
陸上渡し 30～200kg/個		m3	184	5,800	1,067,200	管理費区分	0		
						歩	2026.07	単	2026.07
						単価地区	むつ市(旧脇野沢村)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
表面均し		m2	387	1,841	712,467	CB310420	1708.1		
						管理費区分	0		
						歩	2026.07	単	2026.07
						単価地区	むつ市(旧脇野沢村)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
バックホウ(クロー) [標準]						M000202019			

入力データリスト（本01）

工事名	九艘泊脇野沢線橋梁架替（平和橋）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
排ガス型(第2次) 山積0.8m3 標準構成比 標準単価 地区単価	%	23.355	23.55 17,400 18,600	429.9	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	22.154	26.79 25,400 22,640	407.8	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	29.157	25.88 28,900 35,090	536.7	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	13.957	12.88 31,000 36,210	256.9	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油	%	11.36		209.1	Z006702002 管理費区分 0	

入力データリスト (本01)

工事名	九艘泊脇野沢線橋梁架替（平和橋）工事				事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
標準構成比				10.9		歩 2026.07 単 2026.07			
標準単価				138		単価地区 むつ市(旧脇野沢村)			
地区単価				155		労調係数 1.000 00-00 0			
						豪雪割増			
						潮間割増 0% 係数ランク 1			
単価補正									
諸雑費		%	0.017		0.6	管理費区分 0			
工事用道路盛土 (0054) (P)		m3	1,800		5,878,800	第0039号内訳書			
						単位数量 1 m3			
						管理費区分 0			
Q01 施工幅員			4.0m以上			歩 2026.07 単 2026.07			
Q02 掘削積込費			計上しない			単価地区 むつ市(旧脇野沢村)			
Q03 運搬費			計上しない			労調係数 1.000 00-00 0			
Q04 土砂購入費			土材料			豪雪割増			
Q05 敷均し・締固め費			路体(築堤)盛土			潮間割増 0% 係数ランク 1			
Q06 人力盛土費			計上しない			週休2日補正 週休2日(月単位)			
Q07 法面整形費			計上しない						
土材料		m3	2,400	2,250	5,400,000	CB210550 1.0			
						管理費区分 0			
						歩 2026.07 単 2026.07			
						単価地区 むつ市(旧脇野沢村)			
						労調係数 1.000 00-00 0			
						豪雪割増			
						潮間割増 0% 係数ランク 1			
単価補正									
購入土		%	100		2,250	Y001613000001			
山土 ルーズ 現着(10,000m3未満に適用)						管理費区分 0			
標準構成比				100		歩 2026.07 単 2026.07			
標準単価				1		単価地区 むつ市(旧脇野沢村)			
地区単価				2,250		労調係数 1.000 00-00 0			
						豪雪割増			

入力データリスト（本01）

工事名	九艘泊脇野沢線橋梁架替（平和橋）工事				事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
諸雑費		%	0		0	管理費区分	0		
路体(築堤)盛土		m3	1,800	266	478,800	CB210510 管理費区分	240.29 0		
J01 施工幅員			4.0m以上			歩	2026.07	単	2026.07
J02 施工数量			20,000m3未満			単価地区	むつ市(旧脇野沢村)		
J03 障害の有無			無し			労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
ブルドーザー[湿地] 7t級		%	11.006		29.37	L001005006 管理費区分			
標準構成比				10.87		歩	2026.07	単	2026.07
標準単価				6,010		単価地区	むつ市(旧脇野沢村)		
地区単価				6,760		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
振動ローラ(土工用)フラット・シングルドラム型 運転質量11～12t		%	5.951		15.88	L001071001 管理費区分			
標準構成比				6.44		歩	2026.07	単	2026.07
標準単価				11,200		単価地区	むつ市(旧脇野沢村)		
地区単価				11,500		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
運転手(特殊)		%	50.891		135.8	R0114 管理費区分			
標準構成比				46.57		歩	2026.07	単	2026.07
標準単価				28,900		単価地区	むつ市(旧脇野沢村)		

入力データリスト（本01）

工事名	九艘泊脇野沢線橋梁架替（平和橋）工事				事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
地区単価				35,090		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
普通作業員		%	16.965		45.27	R0102			
標準構成比				21.14		管理費区分	0		
標準単価				25,400		歩	2026.07	単	2026.07
地区単価				22,640		単価地区	むつ市(旧脇野沢村)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
軽油		%	15.147		40.42	Z006702002			
標準構成比				14.98		管理費区分	0		
標準単価				138		歩	2026.07	単	2026.07
地区単価				155		単価地区	むつ市(旧脇野沢村)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
諸雑費		%	0.04		0.16	管理費区分	0		
敷砂利 (0055)		m2	387		147,643	第0040号内訳書			
						単位数量	1	m2	
						管理費区分	0		
Q01 碎石規格			再生クラッシャーラン	RC-40		歩	2026.07	単	2026.07
Q02 敷厚			100mm			単価地区	むつ市(旧脇野沢村)		
Q03 敷砂利費			敷砂利			労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						週休2日補正	週休2日(月単位)		
敷砂利						*			

入力データリスト（本01）

工事名	九艘泊脇野沢線橋梁架替（平和橋）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
		m2	386.5	382	147,643	単位数量 100 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
再生クラッシャー RC-40		m3	10.5	3,500	36,750	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
整地		m3	10	148	1,480	CB210610 126.79 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分 J02 施工数量 J03 障害の有無			敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し			
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3) 標準構成比 標準単価 地区単価		%	21.552	22.8 8,800 9,710	31.89	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)						R0114

入力データリスト（本01）

工事名	九艘泊脇野沢線橋梁架替（平和橋）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
		%	55.256		81.76	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価				53.11 28,900 35,090		
軽油		%	23.181		34.3	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価				24.09 138 155		
諸雑費		%	0.011		0.05	管理費区分 0
土留・仮締切工 (0056)		式	1		5,103,497	工種 99:
土のう (0057)		袋	385		2,409,588	オプション入力 第0041号内訳書 単位数量 1 袋 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
大型土のう工		袋	235	7,407	1,740,645	WB252730 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	九艘泊脇野沢線橋梁架替（平和橋）工事				事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
J01 作業区分			製作・設置			歩 2026.07 単 2026.07			
J02 袋詰土区分			購入土			単価地区 むつ市(旧脇野沢村)			
J03 設置作業半径			5mを超え20m以下			労調係数 1.000 00-00 0			
J05 ラフテレンクレーン賃料補正			標準(1.0)			豪雪割増			
						潮間割増 0% 係数ランク 1			
						単価補正			
遮水シート張		m2	134	3,279	439,386	CB226130 3124.7			
J01 遮水シート規格			遮水シートA(厚1.0+10.0mm)			管理費区分 0			
						歩 2026.07 単 2026.07			
						単価地区 むつ市(旧脇野沢村)			
						労調係数 1.000 00-00 0			
						豪雪割増			
						潮間割増 0% 係数ランク 1			
						単価補正			
普通作業員		%	6.208		203.5	R0102			
標準構成比				7.31		管理費区分 0			
標準単価				25,400		歩 2026.07 単 2026.07			
地区単価				22,640		単価地区 むつ市(旧脇野沢村)			
						労調係数 1.000 00-00 0			
						豪雪割増			
						潮間割増 0% 係数ランク 1			
						単価補正			
土木一般世話役		%	2.204		72.26	R0125			
標準構成比				1.98		管理費区分 0			
標準単価				31,000		歩 2026.07 単 2026.07			
地区単価				36,210		単価地区 むつ市(旧脇野沢村)			
						労調係数 1.000 00-00 0			
						豪雪割増			
						潮間割増 0% 係数ランク 1			
						単価補正			
その他(労務)		%	2.944		96.5	管理費区分 0			

入力データリスト（本01）

工事名	九艘泊脇野沢線橋梁架替（平和橋）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
遮水シート 厚1.0+10.0mm		%	88.619		2,905	Z004740001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				87.46		
標準単価				2,530		
地区単価				2,690		
諸雑費		%	0.025		1.74	管理費区分 0
大型土のう工		袋	69	2,288	157,872	WB252730 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分			移設(撤去・再設置)			
J03 設置作業半径			6mを超え20m以下			
J05 ラフテレンクレーン賃料補正			標準(1.0)			
大型土のう工		袋	81	885	71,685	WB252730 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分			撤去(再利用)			
J03 設置作業半径			6mを超え20m以下			
J05 ラフテレンクレーン賃料補正			標準(1.0)			
鋼矢板 (0058)		枚	139		2,693,909	オプション入力 第0042号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧脇野沢村)

入力データリスト（本01）

工事名	九艘泊脇野沢線橋梁架替（平和橋）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					週休2日補正	週休2日(月単位)
鋼矢板圧入(Nmax<=25)	枚	139	16,080	2,235,120	WB251330	
J01 施工場所		陸上			管理費区分	0
J02 鋼矢板型式		III型			歩	2026.07 単 2026.07
J03 圧入長		9m以下			単価地区	むつ市(旧脇野沢村)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	回	1	118,100	118,100	WB251380	
J01 作業区分		圧入(Nmax<=25)			管理費区分	0
J02 鋼矢板型式		III型			歩	2026.07 単 2026.07
J03 施工場所		陸上			単価地区	むつ市(旧脇野沢村)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
鋼矢板賃料(普通鋼矢板)	枚	139	2,451	340,689	WB250150	
J01 鋼矢板の種類		III型			管理費区分	0
J02 鋼矢板1枚当りの長さ(実数入力)		10m/枚			歩	2026.07 単 2026.07
J03 供用日数(実数入力)		43日			単価地区	むつ市(旧脇野沢村)
J04 継続工事の有無		有			労調係数	1.000 00-00 0
J05 総供用日数(実数入力)		315日			豪雪割増	
J06 修理費及び損耗費の有無		無			潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
水替工 (0059)	式	1		862,380	工種	99:
ポンプ排水 (0060)	日	43		862,380	第0043号内訳書	
					単位数量	1 日

入力データリスト（本01）

工事名	九艘泊脇野沢線橋梁架替（平和橋）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 排水量 Q02 全揚程 Q03 排水方法 Q04 ポンプ設置撤去費 Q05 排水ポンプ運転費			0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水 ポンプ設置・撤去 ポンプ運転			
ポンプ設置・撤去		箇所	2	95,360	190,720	WB252320 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ポンプ運転		日	9	15,620	140,580	WB252310 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 排水量区分 J02 全揚程 J03 排水方法			0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水			
ポンプ運転		日	34	15,620	531,080	WB252310 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 排水量区分 J02 全揚程 J03 排水方法			0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水			
交通管理工 (0061)		式	1		912,000	工種 99:

入力データリスト（本01）

工事名	九艘泊脇野沢線橋梁架替（平和橋）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
交通誘導警備員 (0062)		人日	60		912,000	第0044号内訳書 単位数量 1 人日 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 交通誘導警備員費			交通誘導警備員B			
交通誘導警備員B		人日	60	15,200	912,000	WB010212 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
直接工事費 (0063)		式	1		28,387,982	
共通仮設 (0064)		式	1		6,713,102	
共通仮設費 (0065)		式	1		2,742,102	
運搬費 (0066)		式	1		2,391,102	工種 99:
重建設機械分解組立輸送費 (0067)		回	1		1,638,000	第0045号内訳書 単位数量 1 回 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	九艘泊脇野沢線橋梁架替（平和橋）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
Q01 重建設機械分解組立輸送費			重建設機械分解組立輸送			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
重建設機械分解組立輸送		回	1	1,638,000	1,638,000	WB010350 管理費区分 0
J01 作業区分			分解組立+輸送(往復)			歩 2026.07 単 2026.07
J02 機械質量区分			トラック・クレーン系100t吊以上120t吊以下			単価地区 むつ市(旧脇野沢村)
J03 分解組立用クレーン賃料補正係数			標準(1.0)			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
仮設材運搬費 (0068)			t	83.4	753,102	第0046号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0
Q01 仮設材運搬費			仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬			歩 2026.07 単 2026.07
Q02 仮設材積込・取卸費			仮設材等の積込み取卸し費			単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)			t	83.4	7,530	628,002
J01 発注機関区分			北海道・東北・北陸・中・四国・九州			WB010020 管理費区分 0
J02 片道運搬距離(実数入力)			151km			歩 2026.07 単 2026.07
J04 製品長区分			12m以内			単価地区 むつ市(旧脇野沢村)
J05 運搬割増率			割増率0			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J06 運搬割増率(実数入力)			0			
J07 その他の諸料金の有無			無			
仮設材等の積込み取卸し費			t	83.4	1,500	125,100
						WB010030 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	九艘泊脇野沢線橋梁架替（平和橋）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 作業区分			積込み、取卸し（片道分）			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市（旧脇野沢村） 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
現場環境改善費 （0069）		式	1		351,000	
現場環境改善費（率計上） （0070）		式	1		351,000	
市街地補正		市街地以外				
共通仮設費（率計上） （0071）		式	1		3,971,000	
主たる工種 施工地域等補正 除雪工事補正 ICT施工補正 週休2日補正		02:河川・道路構造物工事 補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 1.0 未使用 1.00 補正なし 1.0 週休2日（月単位） 1.01				
純工事費 （0072）		式	1		35,101,084	
現場管理費 （0073）		式	1		12,586,000	
施工地域等補正 工期日数 冬期日数 積雪寒冷地区分 施工時期補正 緊急工事補正 砂防・地滑り補正 ICT施工補正 週休2日補正		補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 1.0 0日間 0日間 4級地 1.20% 任意設定 0.84% 補正なし 0.00% 補正なし 0.00% 補正なし 1.0 週休2日（月単位） 1.02				

入力データリスト（本01）

工事名	九艘泊脇野沢線橋梁架替（平和橋）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
工事原価 (0074)		式	1		47,687,084	
一般管理費等 (0075)		式	1		8,932,916	
前払金支出割合による補正		補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正		補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率		金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0076)		式	1		56,620,000	
消費税額及び地方消費税額 (0077)		式	1		5,662,000	
工事費計 (0078)		式	1		62,282,000	