

工 事 総 括 表

工事概要	施工延長 L = 238.8 m		
	道路土工	1	式
	排水構造物工	1	式
	舗装工	1	式
設計額	58,443,000 円 (内消費税 5,313,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書（本01）

工事名	金屋尾上線交通安全施設整備工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良							
		式	1		14,168,227		
道路土工							
		式	1		2,544,513		
掘削工							
		式	1		229,360		
掘削	土砂 オープンカット						内 1号
		m3	610		229,360		
路床盛土工							
		式	1		236,436		
路床盛土	2.5m未満						内 2号
		m3	40		236,436		
路肩盛土工							
		式	1		18,333		
路肩盛土	2.5m未満						内 3号
		m3	3		18,333		
残土処理工							
		式	1		2,060,384		
土砂等運搬	L=20.7k m						内 4号
		m3	540		2,060,384		
カルバート工							
		式	1		855,360		
プレキャストカルバート工							
		式	1		855,360		
プレキャストボックス	RCボックスカルバート(T-25)600×600×2000						内 5号
		m	12		855,360		

設計内訳書（本01）

工事名	金屋尾上線交通安全施設整備工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
排水構造物工							
		式	1		8,132,863		
作業土工							
		式	1		456,433		
床掘り	土砂 1m以上2m未満						内 6号
		m3	110		37,968		
埋戻し	1m未満						内 7号
		m3	130		418,465		
側溝工							
		式	1		6,899,620		
消流雪溝(標準型)	B500-H600						内 8号
		m	194		3,606,840		
消流雪溝(止水型)	B500-H600						内 9号
		m	14		673,400		
消流雪溝用蓋	コンクリート グレーチング500用						内 10号
		枚	111		2,365,843		
勾配調整コンクリート							内 11号
		m3	6		109,330		
プレキャストU型側溝	落蓋型側溝300A						内 12号
		m	9		86,512		
プレキャストU型側溝蓋	コンクリート グレーチング300用						内 13号
		枚	16		57,695		
集水桝・マンホール工							
		式	1		776,810		
プレキャスト集水桝	B1000×L1000×H2000						内 14号
		箇所	1		252,750		

設計内訳書（本01）

工事名	金屋尾上線交通安全施設整備工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
集水桝蓋	B1000×L1000						内 15号
		枚	1		114,000		
路面排水桝	RHM						内 16号
		箇所	7		410,060		
構造物撤去工							
		式	1		2,635,491		
構造物取壊し工							
		式	1		2,016,506		
コンクリート構造物取壊し	鉄筋 無筋						内 17号
		m3	92		1,078,340		
舗装版切断	As Co						内 18号
		m	721		531,391		
舗装版破碎							内 19号
		m2	618		406,775		
運搬処理工							
		式	1		618,985		
殻運搬	鉄筋Co殻						内 20号
		m3	2		4,142		
殻処分	鉄筋Co殻						内 21号
		m3	2		4,810		
殻運搬	無筋Co殻						内 22号
		m3	91		189,688		
殻処分	無筋Co殻						内 23号
		m3	91		180,400		
殻運搬	As殻						内 24号
		m3	41		88,934		

設計内訳書（本01）

工事名	金屋尾上線交通安全施設整備工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻処分	As殻						内 25号
		m3	41		97,500		
殻運搬	As切削殻						内 26号
		m3	13		33,247		
殻処分	As切削殻						内 27号
		m3	13		15,400		
現場発生品運搬							内 28号
		回	1		4,864		
舗装							
		式	1		14,474,180		
舗装工							
		式	1		10,367,751		
アスファルト舗装工	(車道部)						
		式	1		7,678,099		
下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=40cm						内 29号
		m2	762		1,721,583		
上層路盤(車道・路肩部)	M-40 t=12cm						内 30号
		m2	849		929,983		
表層(車道・路肩部)	②再生密粒度As(13) t=4cm(右側)						内 31号
		m2	169		525,163		
表層(車道・路肩部)	②再生密粒度As(13) t=4cm(左側)						内 32号
		m2	762		1,617,938		
表層(車道・路肩部)	⑤再生密粒度As(13F) t=3cm						内 33号
		m2	1,900		2,883,432		
アスファルト舗装工	(歩道部)						
		式	1		589,066		

設計内訳書（本01）

工事名	金屋尾上線交通安全施設整備工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
凍上抑制層	RC-40 t=7cm						内 34号
		m2	73		76, 776		
凍上抑制層	RC-40 t=15cm						内 35号
		m2	4		5, 543		
下層路盤(歩道部)	C-20 t=10cm						内 36号
		m2	76		101, 170		
表層(歩道部)	⑦再生細粒度As(13F) t=3cm						内 37号
		m2	223		405, 577		
路面切削工							
		式	1		1, 276, 990		
路面切削	全面切削6cm以下						内 38号
		m2	672		1, 276, 990		
オーバーレイ工							
		式	1		613, 886		
表層（車道・路肩部）	②再生密粒度As(13) t=3cm						内 39号
		m3	383		613, 886		
アスファルト舗装工	(1型進入路)						
		式	1		138, 349		
路盤	RC-40 t=25cm						内 40号
		m2	23		57, 273		
表層	⑤再生密粒度As(13F) t=5cm						内 41号
		m2	23		81, 076		
舗装工(叩きコンクリート)	(3型進入路)						
		式	1		9, 429		
路盤	RC-40 t=20cm						内 42号
		m2	2		3, 551		

設計内訳書（本01）

工事名	金屋尾上線交通安全施設整備工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層	コンクリート高炉②(18-8-40) t=10cm						内 43号
		m2	2		5,878		
アスファルト舗装工	(4型進入路)						
		式	1		61,932		
下層路盤	RC-40 t=40cm						内 44号
		m2	6		18,516		
上層路盤	M-40 t=12cm						内 45号
		m2	6		9,030		
表層(車道・路肩部)	②再生密粒度As(13) t=4cm						内 46号
		m2	6		18,678		
表層(車道・路肩部)	⑤再生密粒度As(13F) t=3cm						内 47号
		m2	6		15,708		
縁石工							
		式	1		2,399,453		
縁石工							
		式	1		2,399,453		
歩車道境界ブロック							内 48号
		m	178		2,399,453		
区画線工							
		式	1		172,336		
区画線工							
		式	1		172,336		
溶融式区画線	横断歩道、停止線						内 49号
		m	87		78,134		
ペイント式区画線	中央線、外側線						内 50号
		m	590		94,202		

設計内訳書（本01）

工事名	金屋尾上線交通安全施設整備工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
道路付属施設工								
		式	1		136,240			
道路付属物工								
		式	1		136,240			
視線誘導標								内 51号
		本	8		136,240			
仮設工								
		式	1		1,398,400			
交通管理工								
		式	1		1,398,400			
交通誘導警備員	B							内 52号
		人日	92		1,398,400			
直接工事費								
		式	1		28,642,407			
共通仮設								
		式	1		4,177,000			
共通仮設費								
		式	1		359,000			
現場環境改善費								
		式	1		359,000			
現場環境改善費（率計上）								
		式	1		359,000			
共通仮設費（率計上）								
		式	1		3,818,000			
純工事費								
		式	1		32,819,407			

設計内訳書（本01）

工事名	金屋尾上線交通安全施設整備工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場管理費							
		式	1		11,880,000		
工事原価							
		式	1		44,699,407		
一般管理費等							
		式	1		8,430,593		
工事価格							
		式	1		53,130,000		
消費税額及び地方消費税額							
		式	1		5,313,000		
工事費計							
		式	1		58,443,000		

#

主工種 04:道路改良工事

現場環境改善費対象工事費	28,642,407	直接工事費	28,642,407	
非対象額計（－）	302,974			
管理費区分1	0	（橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費）		
管理費区分2，7	0	（工場原価）		
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9	0	（間接費非対象額）		
管理費区分T	302,974	（直接工事費に含まれる処分費等）		
対象額 支給品費（＋）	0			
無償貸付機械評価額（＋）	0			
現場環境改善費対象額（P i）				
単独（追加工事）	28,339,433	現工事	0	合算工事 0
現場環境改善費				
率（補正前）	1.27%		0.00%	0.00%
市街地補正	市街地以外			
率（補正後）	1.27%		0.00%	
計上額	359,000		0	0
				調整工事計上額 0

主工種 04:道路改良工事

共通仮設費（積上分）	0				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					4,177,000

現場管理費

主工種 04:道路改良工事

単独（追加工事）純工事費	32,819,407	単独（追加工事）直接工事費	28,642,407	単独（追加工事）共通仮設費	4,177,000
非対象額計（－）		0			
管理費区分2,7		0	（工場原価）		
管理費区分5		0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9		0	（間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）		
対象額 支給品費（＋）		0			
支給品で扱う桁等購入費（＋）		0			
無償貸付機械評価額（＋）		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	32,819,407	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）	32,516,433		0		0
現場管理費 率（補正前）	31.50%		0.00%		0.00%
施工地域等補正	1.1		0.00%		
施工時期補正	0.84%		0.00%		
緊急工事補正	0.00%		0.00%		
砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%		
ICT施工補正	1.0				
率（補正後） 週休2日 週休2日（月単位）1.02	36.20%		0.00%		
計上額	11,880,000		0		0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 04:道路改良工事

工事原価	44,699,407				
純工事費	32,819,407	現場管理費	11,880,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）	0				
管理費区分9	0		(支給品を除く間接費非対象額)		
管理費区分T	0		(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	44,699,407	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	44,396,433		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	18.84%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率（補正後）	18.84%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	44,699,407		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	8,430,593				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年7月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年7月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年7月		
単 価 地 区	平川市(旧尾上町)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	04:道路改良工事		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－2		1.2
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（２）－２	1. 1
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1. 20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0. 84%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0. 00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0. 00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日(月単位)	1. 02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1. 00
財団法人等による補正	補正を行わない	1. 00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0. 04%

間接費一覧

主工種 04:道路改良工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			28,642,407
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				28,642,407
	共通仮設費 (率分)	28,642,407	13.33	3,818,000
現場環境改善費対象工事費				28,642,407
	現場環境改善費 (率分)	28,339,433	1.27	359,000
現場管理費対象純工事費				32,819,407
	現場管理費	32,819,407	36.20	11,880,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				44,699,407
	一般管理費等	44,699,407	18.84	8,430,593
	業務委託費			0
工事価格				53,130,000
消費税等相当額				5,313,000
工事費計				58,443,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	掘削		土砂 オープンカット					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削	CB210100	土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3 未満						02-01-02
			m3	610	376	229, 360		管理費区分 : 0
合計								
						229, 360		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	路床盛土		2. 5m未満					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路床盛土 CB210520		2. 5m未満						02-01-02
			m3	38	6, 222	236, 436		管理費区分：0
合計								
						236, 436		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	路肩盛土	2. 5m未満					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路体(築堤)盛土	2. 5m未満						02-01-02
CB210510		m3	3	6, 111	18, 333		管理費区分：0
合計					18, 333		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	土砂等運搬	L=20. 7 k m					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬	標準, バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 2. 5km以下						02-01-02
CB210110		m3	536	3, 184	1, 706, 624		管理費区分：0
残土受入料金							
ZZ99*01*03001		m3	536	660	353, 760		管理費区分：0
合計					2, 060, 384		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	プレキャストボックス	RCボックスカルバート (T-25) 600×600×2000					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ボックスカルバート 600×600×2000 (T-25)							単 1号 管理費区分：0
		m	12	71, 280	855, 360		
合計					855, 360		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	床掘り	土砂 1m以上2m未満					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り CB210030	土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し						02-01-03 管理費区分：0
		m3	112	339	37, 968		
合計					37, 968		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	埋戻し	1m未満					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満						02-01-03
CB210410		m3	127	3, 295	418, 465		管理費区分：0
合計					418, 465		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	消流雪溝(標準型)	B500-H600					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
消流雪溝(標準型) B500-H600							単 2号
		m	193. 5	18, 640	3, 606, 840		管理費区分：0
合計					3, 606, 840		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	消流雪溝(止水型)	B500-H600						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
消流雪溝(止水型) B500-H600								単 3号 管理費区分：0
			m	14	23,740	332,360		
止水板(融・流雪溝用) 幅500用 H= 300mm 上部ハﾟｲﾊﾟｽ型 Z231035030								管理費区分：0
			枚	7	40,000	280,000		
融・流雪溝用ハﾟｲﾊﾟｽ網 幅500用 止水部用 上部ハﾟｲﾊﾟｽ型 1.3m 1枚 Z231033010								管理費区分：0
			組	7	8,720	61,040		
合計								
						673,400		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	消流雪溝用蓋	コンクリート グレーチング 500用					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋版 投雪口用グレーチング 蓋(歩道用 L=1. 0m)							単 4号
		枚	26	63, 300	1, 645, 800		管理費区分：0
蓋版 止水型用グレーチング 蓋(車道用 L=0. 5m)							単 5号
		枚	2	23, 200	46, 400		管理費区分：0
蓋版 止水型用グレーチング 蓋(歩道用 L=0. 5m)							単 6号
		枚	12	16, 300	195, 600		管理費区分：0
蓋版 車道用コンクリート蓋(L=1. 0m)							単 7号
		枚	71	6, 733	478, 043		管理費区分：0
合計							
					2, 365, 843		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	勾配調整コンクリート						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
生コンクリート 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%							
Z230210240		m3	5. 8	18, 850	109, 330		管理費区分：0
合計					109, 330		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	プレキャストU型側溝	落蓋型側溝300A					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
U型側溝	据付け, 無し, 無し, 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372, 300A 300×300×2000, 無し, 無し, 有り, 再生クラッシュラン						
WB821410		m	8. 7	9, 944	86, 512		単 8号 01-10-01 3種 300A 300×300×2 000 管理費区分：0
合計					86, 512		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	プレキャストU型側溝蓋	コンクリート グレーチング 300用					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し						単 9号 01-10-01 300 41. 2×9. 5×50
WB821430		枚	15	2, 593	38, 895		管理費区分 : 0
蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し						単 10号 01-10-01 かさ上型 T-25 300用 幅995mm
WB821430		枚	1	18, 800	18, 800		管理費区分 : 0
合計					57, 695		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	プレキャスト集水桝	B1000×L1000×H2000					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
プレキャスト集水桝	据付, 2200kgを超え2800kg以下, 有り, 全ての費用						02-02-05
CB222800		基	1	21, 750	21, 750		管理費区分 : 0
プレキャスト集水桝 1000*1000*2000							
ZZ99*01*01001		基	1	231, 000	231, 000		管理費区分 : 0
合計					252, 750		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号	集水桝蓋		B1000×L1000							
	名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋版		WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し							単 11号 01-10-01 T-25 1000×1000用 管理費区分：0
			枚	1	114,000	114,000				
合計						114,000				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 16号	路面排水柵	RHM						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
プレキャスト集水柵 CB222800	据付, 200kgを超え400kg以下, 無し, 全ての費用							02-02-05
		基	7	5,912	41,384		管理費区分：0	
路面排水柵 400×400 グレーチング T-25付き Z231042005								材料費
		個	7	38,800	271,600		管理費区分：0	
歩車道境界ブロック CB422510	設置, 各種600mm以下50kg以上100kg 未満, 1.667個/m, 無し, 無し							03-03-07
		m	4.2	6,962	29,240		両面 180/230×250×600(B) 管理費区分：0	
暗渠排水管 CB222770	据付, 直管, 50～150mm, 全ての費用							02-02-05
		m	21.1	3,215	67,836		VP-150 管理費区分：0	
合計								
					410,060			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 17号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋 無筋					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物とりこわし WB824010	鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要						単 12号 06-01-04 管理費区分 : 0
		m3	1. 6	20, 100	32, 160		
構造物とりこわし WB824010	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要						単 13号 06-01-04 管理費区分 : 0
		m3	90. 5	11, 560	1, 046, 180		
合計							
					1, 078, 340		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 18号	舗装版切断	As Co					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断 CB430510	アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用						03-01-05 管理費区分 : 0
		m	716. 2	734	525, 690		
舗装版切断 CB430510	コンクリート舗装版, 15cm以下, 全ての費用						03-01-05 管理費区分 : 0
		m	4. 3	1, 326	5, 701		
合計							
					531, 391		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 19号	舗装版破碎						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, 有り, 全ての費用						03-01-05
CB430310		m2	618. 2	658	406, 775		管理費区分 : 0
合計					406, 775		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 20号	殻運搬	鉄筋Co殻					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 10. 9km以下, 全ての費用						02-02-07
CB227010		m3	1. 6	2, 589	4, 142		管理費区分 : 0
合計					4, 142		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 21号	殻処分		鉄筋Co殻					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費 鉄筋Co殻 ZZ99*01*01004								管理費区分：T
			t	3.7	1,300	4,810		
合計								
						4,810		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 22号	殻運搬		無筋Co殻					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 10.9km以下, 全ての費用						02-02-07
CB227010			m3	90.5	2,096	189,688		管理費区分：0
合計						189,688		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 23号	殻処分		無筋Co殻					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費 無筋Co殻 ZZ99*01*01005								管理費区分：T
			t	225. 5	800	180, 400		
合計						180, 400		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 24号	殻運搬		As殻					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬		舗装版破碎, 機械 (対策不要厚15cm超)) 又は必要, 無し, 6. 0km以下, 全ての 費用						02-02-07
CB227010			m3	41. 5	2, 143	88, 934		管理費区分 : 0
合計						88, 934		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 25号	殻処分		As殻					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費 As殻	ZZ99*01*01006							管理費区分：T
		t	97. 5	1, 000	97, 500			
合計						97, 500		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 26号	殻運搬	As切削殻						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬(路面切削) CB430020		無し, 13. 5km以下, 全ての費用						04-03-01
			m3	13. 1	2, 538	33, 247		管理費区分 : 0
合計								
						33, 247		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 27号	殻処分		As切削殻					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費 As切削殻	ZZ99*01*01008							管理費区分：T
		t	30. 8	500	15, 400			
合計					15, 400			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 28号	現場発生品運搬							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品及び支給品積込・荷卸 CB010420	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t						01-02-03 管理費区分：0	
		t	0.26	10,900	2,834			
現場発生品及び支給品運搬 CB010410	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t、無し、14.0km以下						01-02-02 管理費区分：0	
		t	0.26	7,809	2,030			
合計								
					4,864			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 29号	下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=40cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	400mm, 2層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用						03-03-02
CB410030		m2	762. 1	2, 259	1, 721, 583		管理費区分 : 0
合計					1, 721, 583		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 30号	上層路盤(車道・路肩部)	M-40 t=12cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-40, 120mm, 1層施工, 全ての費用						03-03-02
CB410040		m2	849. 3	1, 095	929, 983		管理費区分 : 0
合計					929, 983		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 31号	表層(車道・路肩部)	②再生密粒度As(13)t=4cm(右側)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部) CB410260	1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 40mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用	m2	168. 7	3, 113	525, 163		03-03-03 (2) 再生密粒度As(13) 管理費区分: 0
合計					525, 163		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 32号	表層(車道・路肩部)	②再生密粒度As(13)t=4cm(左側)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部) CB410260	1. 4m以上3. 0m以下, 40mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用	m2	762. 1	2, 123	1, 617, 938		03-03-03 (2) 再生密粒度As(13) 管理費区分: 0
合計					1, 617, 938		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 33号	表層(車道・路肩部)		⑤再生密粒度As(13F) t=3cm					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)		3. 0m超, 30mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m 3未満), タックコート PK-4, 全ての費用						03-03-03 (5) 再生密粒度As(13F) 管理費区分 : 0
CB410260			m2	1, 902	1, 516	2, 883, 432		
合計						2, 883, 432		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 34号	凍上抑制層	RC-40 t=7cm						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(歩道部) CB410031		70mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用						03-03-02 管理費区分 : 0
			m2	73. 4	1, 046	76, 776		
合計								
						76, 776		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 35号	凍上抑制層	RC-40 t=15cm						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(歩道部) CB410031		150mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用						03-03-02 管理費区分：0
			m2	4.1	1,352	5,543		
合計								
						5,543		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 36号	下層路盤(歩道部)		C-20 t=10cm					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(歩道部)		100mm, 1層施工, クラッシュラン C-20, 全ての費用						03-03-02
CB410031			m2	75. 5	1, 340	101, 170		管理費区分：0
合計						101, 170		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 37号	表層(歩道部)		⑦再生細粒度As(13F) t=3cm					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(歩道部)		1. 4m以上, 30mm, 各種(2. 10以上2. 20t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用						03-03-03 (7) 再生細粒度As(13F) 管理費区分：0
CB410261			m2	222. 6	1, 822	405, 577		
合計						405, 577		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 38号	路面切削		全面切削6cm以下					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路面切削		ZZ99*01*02001						管理費区分：0
			m2	672. 1	1, 900	1, 276, 990		
合計						1, 276, 990		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 39号	表層（車道・路肩部）		②再生密粒度As (13) t＝3cm					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)		1. 4m以上3. 0m以下, 30mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), タックコート PK-4, 全ての費用						03-03-03
CB410260			m2	383. 2	1, 602	613, 886		管理費区分：0
合計						613, 886		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 40号	路盤		RC-40 t=25cm						
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(歩道部) CB410031			250mm, 2層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用						03-03-02 管理費区分：0
				m2	22. 8	2, 512	57, 273		
合計									
							57, 273		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 41号	表層		⑤再生密粒度As (13F) t=5cm					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)		1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 50mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用						03-03-03 (5) 再生密粒度As (13F) 管理費区分 : 0
CB410260			m2	22. 8	3, 556	81, 076		
合計						81, 076		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 42号	路盤	RC-40 t=20cm						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(歩道部) CB410031		200mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用						03-03-02 管理費区分 : 0
			m2	2. 3	1, 544	3, 551		
合計								
						3, 551		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 43号	表層		コンクリート高炉②(18-8-40) t=10cm							
	名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート		CB240010	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 土木(2) ・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用							02-03-01
			m3	0. 2	29, 390	5, 878	管理費区分 : 0			
合計						5, 878				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 44号	下層路盤	RC-40 t=40cm						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(歩道部) CB410031		400mm, 2層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用						03-03-02
			m2	6	3,086	18,516		管理費区分：0
合計								
						18,516		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 45号	上層路盤	M-40 t=12cm						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上層路盤(歩道部) CB410041		120mm, 1層施工, 粒度調整碎石 M-40, 全ての費用						03-03-02
			m2	6	1, 505	9, 030		管理費区分 : 0
合計								
						9, 030		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 46号	表層(車道・路肩部)		②再生密粒度As(13) t=4cm					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)		1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 40mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用						03-03-03 (2) 再生密粒度As(13) 管理費区分 : 0
CB410260			m2	6	3, 113	18, 678		
合計								
						18, 678		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 47号	表層(車道・路肩部)		⑤再生密粒度As (13F) t=3cm					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)		1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 30mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), タックコートPK-4, 全ての費用						03-03-03 (5) 再生密粒度As (13F) 管理費区分 : 0
	CB410260		m2	6	2, 618	15, 708		
合計						15, 708		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 48号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ							
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
C種(両面R)								単 14号
			m	122. 6	13, 336	1, 634, 993		管理費区分：0
切下型(両面R)								単 15号
			m	13. 8	13, 700	189, 060		管理費区分：0
乗入型(片面R)								単 16号
			m	42	13, 700	575, 400		管理費区分：0
合計								
						2, 399, 453		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 49号	溶融式区画線	横断歩道、停止線					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置 WB821210	無し, 溶融式手動, 有り, ゼブラ 45cm, 無し, 1. 0mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	m	77	922	70, 994		単 17号 03-03-06 横断歩道 管理費区分：0
区画線設置 WB821210	無し, 溶融式手動, 有り, ゼブラ 30cm, 無し, 1. 0mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	m	10	714	7, 140		単 18号 03-03-06 停止線 管理費区分：0
合計					78, 134		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 50号	ペイント式区画線	中央線、外側線					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置 WB821210	無し, ペイント式溶剤型, 有り, 破線 15cm, 無し, 無し, 常温, 白, 全ての費用	m	111	177	19, 647		単 19号 03-03-06 管理費区分：0
区画線設置 WB821210	無し, ペイント式溶剤型, 有り, 実線 15cm, 無し, 無し, 常温, 白, 全ての費用	m	481	155	74, 555		単 20号 03-03-06 管理費区分：0
合計					94, 202		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 51号	視線誘導標						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)スノーポール併用 WB812320	コンクリート建込(穿孔含まない), 手間+材料費, 両面反射反射径φ100下反射体1個, さや管, 10本未満, 無, 無	本	8	17, 030	136, 240		単 21号 06-02-09 管理費区分: 0
合計					136, 240		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 52号	交通誘導警備員	B					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員B WB010212		人日	46	15, 200	699, 200		単 22号 02-04-04 管理費区分: 0
交通誘導警備員B WB010212		人日	46	15, 200	699, 200		単 22号 02-04-04 管理費区分: 0
合計					1, 398, 400		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 1号	ボックスカルバート 600×600×2000 (T-25)		単位	m	単位数量	1	単価	71, 280	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
ボックスカルバート CB222880		据付, 2. 0m/個, 0<B<=1. 25 0<H<=1. 25 , 基礎碎石+均しコンクリート, 無し, 標準, 全ての費用	m	1	71, 280	71, 280	02-02-05 600×600×2000 土被 り 0. 2～3m 管理費区分：0		
合 計						71, 280			
単 価						71, 280	円／m		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 2号	消流雪溝(標準型) B500-H600		単位	m	単位数量	1	単価	18, 640	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝 WB821420		無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し , 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 7m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0, 0	m	1	18, 640	18, 640	単 23号 01-10-01 500× 600×2000mm 上 部パイパス型 管理費区分：0		
合計						18, 640			
単価						18, 640	円／m		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 3号	消流雪溝(止水型) B500-H600		単位	m	単位数量	1	単価	23, 740	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
自由勾配側溝 WB821420		無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し , 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 7m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0, 0	m	1	23, 740	23, 740	単 24号 01-10-01 500× 600×2000mm 上 部ハイパス型 管理費区分：0		
合 計						23, 740			
単 価						23, 740	円／m		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 4号	蓋版 投雪口用グレチン® 蓋 (歩道用 L=1. 0m)		単位	枚	単位数量	1	単価	63, 300	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要		
蓋版 									

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 5号	蓋版 止水型用グレーチング 蓋 (車道用 L=0. 5m)		単位	枚	単位数量	1	単価	23, 200	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額		摘 要	
蓋版		据付け, 無し, 蓋版 (各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し				單 26号 01-10-01 車道用500用 T-25 600 ×490mm		管理費区分 : 0	
WB821430			枚	1	23, 200	23, 200			
合 計						23, 200			
単 価						23, 200		円/枚	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 6号	蓋版 止水型用グレーチング 蓋 (歩道用 L=0. 5m)		単位	枚	単位数量	1	単価	16, 300	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要		
蓋版 									

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	蓋版 車道用コンクリート蓋(L=1. 0m)		単位	枚	単位数量	1	単価	6, 733
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	WB821430	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し					単 28号 01-10-01	
			枚	1	6, 733	6, 733	管理費区分 : 0	
合計								
						6, 733		
単価							円/枚	
						6, 733		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号 WB821410	U型側溝	据付け, 無し, 無し, 道路用鉄筋Co側 溝3種 JIS A 5372, 300A 300×300× 2000, 無し, 無し, 有り, 再生クラッシュラン	単位	m	単位数量	10	単価	9, 944
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001365003	m	10	4, 442. 1	44, 421	管理費区分：0	
道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 300A 300×300×2000		Z002308010	個	5	10, 600	53, 000	管理費区分：0	
再生クラッシュラン RC-40		Z002122003	m3	0. 672	3, 000	2, 016	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		3	管理費区分：0	
合計						99, 440		
単価						9, 944	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え1 70kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	2, 593
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001367002	枚	100	992. 46	99, 246	管理費区分 : 0	
道路用側溝蓋 3種 300 41. 2×9. 5×50		Z002324006	枚	100	1, 600	160, 000	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		54	管理費区分 : 0	
合計						259, 300		
単価						2, 593	円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	18, 800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無し 単価補正1. 000 (FP3) Q001367001			枚	100	393. 72	39, 372	管理費区分 : 0	
JIS落蓋式U型側溝用滑止グレーチング かさ上型 T-25 300用 幅995mm Z230151005			枚	100	18, 400	1, 840, 000	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		628	管理費区分 : 0	
合計						1, 880, 000		
単価						18, 800	円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え1 70kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	114, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001367002	枚	100	992. 46	99, 246	管理費区分 : 0	
ますぶた用滑止グレチン [®] (鎖付) T-25 1000×1000用		Z230153150	組	100	113, 000	11, 300, 000	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		754	管理費区分 : 0	
合計						11, 400, 000		
単価						114, 000	円/枚	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 12号 WB824010	構造物とりこわし	鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	単位	m3	単位数量	1	単価	20, 100
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無 単価補正1. 140 (FP3)		Q001611007					管理費区分 : 0	
			m3	1	20, 097. 68	20, 097		
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分 : 0	
			式	1		3		
合計								
						20, 100		
単価							円／m3	
						20, 100		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 13号 WB824010	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	単位	m3	単位数量	1	単価	11, 560	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無 単価補正1. 300 (FP3)		Q001611001	m3	1	11, 551. 77	11, 551	管理費区分 : 0		
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		9	管理費区分 : 0		
合計						11, 560			
単価						11, 560	円／m3		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	C種(両面R)		単位	m	単位数量	100	単価	13, 336
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置, 各種1000-2000mm、150-550kg未満, 0. 5個/m, 無し, 無し					03-03-07 両面 180/240×300×2000(C) 管理費区分：0	
	CB422510		m	100	6, 948	694, 800		
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用					02-03-01 管理費区分：0	
	CB240010		m3	12. 3	35, 350	434, 805		
型枠		一般型枠, 均しコンクリート					02-02-06 管理費区分：0	
	CB240210		m2	35	5, 829	204, 015		
合計								
						1, 333, 620		
単価							円/m	
						13, 336		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	切下型(両面R)		単位	m	単位数量	100	単価	13, 700
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置, 各種(600mm以下、50kg未満), 1. 667個/m, 無し, 無し					03-03-07	
	CB422510		m	100	7, 206	720, 600	管理費区分 : 0	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用					02-03-01	
	CB240010		m3	12. 6	35, 350	445, 410	管理費区分 : 0	
型枠		一般型枠, 均しコンクリート					02-02-06	
	CB240210		m2	35	5, 829	204, 015	管理費区分 : 0	
合計								
						1, 370, 025		
単価							円/m	
						13, 700		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	乗入型(片面R)		単位	m	単位数量	100	単価	13, 700
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック	CB422510	設置, 各種(600mm以下、50kg未満), 1. 667個/m, 無し, 無し					03-03-07	
			m	100	7, 206	720, 600	管理費区分 : 0	
コンクリート	CB240010	小型構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用					02-03-01	
			m3	12. 6	35, 350	445, 410	管理費区分 : 0	
型枠	CB240210	一般型枠, 均しコンクリート					02-02-06	
			m2	35	5, 829	204, 015	管理費区分 : 0	
合計								
						1, 370, 025		
単価							円／m	
						13, 700		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号 WB821210	区画線設置	無し, 溶融式手動, 有り, セアラ 45cm, 無し, 1. 0mm, 無し, 無し, 含有量15～1 8%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	922
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪有 セアラ45cm 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001036070							[] [2]	
			m	1, 000	570. 18	570, 180	管理費区分 : 0	
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビース15～18 白 Z004350001							[] [1]	
			kg	1, 170	235	274, 950	管理費区分 : 0	
ガラスビース 0. 106～0. 850mm Z004352001							[] [1]	
			kg	75	180	13, 500	管理費区分 : 0	
接着用プライマー 区画線用 Z004354001							[] [1]	
			kg	75	450	33, 750	管理費区分 : 0	
軽油 Z006702002							[] [1]	
			L	89	155	13, 795	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004	5%						[1] []	
			式	1		16, 725	管理費区分 : 0	
合計						922, 900		
						922	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号 WB821210	区画線設置	無し, 溶融式手動, 有り, セブラ 30cm, 無し, 1. 0mm, 無し, 無し, 含有量15～1 8%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	714
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪有 セブラ30cm 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001036067	m	1, 000	476. 34	476, 340	[] [2] 管理費区分 : 0	
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビース 15～18 白		Z004350001	kg	780	235	183, 300	[] [1] 管理費区分 : 0	
ガラスビース 0. 106～0. 850mm		Z004352001	kg	50	180	9, 000	[] [1] 管理費区分 : 0	
接着用プライマー 区画線用		Z004354001	kg	50	450	22, 500	[] [1] 管理費区分 : 0	
軽油		Z006702002	L	77	155	11, 935	[] [1] 管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004	式	1		11, 325	[1] [] 管理費区分 : 0	
合計						714, 400		
単価						714	円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号 WB821210	区画線設置	無し,ペイント式溶剤型,有り,破線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	177
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 破線15cm 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001037013	m	1, 000	127. 5	127, 500	[] [2] 管理費区分：0	
トラフィックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白		Z004350007	L	50	700	35, 000	[] [1] 管理費区分：0	
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm		Z004352001	kg	39	180	7, 020	[] [1] 管理費区分：0	
軽油		Z006702002	L	40	155	6, 200	[] [1] 管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004 3%	式	1		1, 380	[1] [] 管理費区分：0	
合計						177, 100		
単価						177	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号 WB821210	区画線設置	無し,ペイント式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	155
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001037010	m	1, 000	107. 1	107, 100	[] [2] 管理費区分：0	
トラフィックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白		Z004350007	L	50	700	35, 000	[] [1] 管理費区分：0	
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm		Z004352001	kg	39	180	7, 020	[] [1] 管理費区分：0	
軽油		Z006702002	L	33	155	5, 115	[] [1] 管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004 3%	式	1		1, 365	[1] [] 管理費区分：0	
合計						155, 600		
単価						155	円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号 WB812320	道路付属物設置工 (視線誘導標設置)スノーポール併用	コンクリート建込(穿孔含まない), 手間+材料費, 両面反射反射径 φ 100 下反射体 1個, さや管, 10本未満, 無, 無	単位	本	単位数量	1	単価	17, 030
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標設置工 C0用スノーポール併用 両面 φ 100以下反射体数1 穿孔無 単価補正1. 150 (FP3) Q001312004			本	1	14, 774. 28	14, 774	管理費区分 : 0	
視線誘導標設置工 加算額 さや管 Q001316003			本	1	2, 250	2, 250	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		6	管理費区分 : 0	
合計						17, 030		
単価						17, 030	円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	15, 200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B R0804							管理費区分：0	
			人	1	15, 200	15, 200		
合計								
						15, 200		
単価							円／人日	
						15, 200		

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し , 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 7m3/10m, 有り, 再生クラッシャー 40～0, 0	単位	m	単位数量	10	単価	18, 640
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001366001			m	10	6, 761. 58	67, 615	管理費区分：0	
基本側溝(融・流雪溝用) 500× 600×2000mm 上部ハイパス型 Z231026035			個	5	20, 400	102, 000	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245			m3	0. 742	19, 150	14, 209	管理費区分：0	
再生クラッシャー RC-40 Z002122003			m3	0. 84	3, 000	2, 520	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		56	管理費区分：0	
合計						186, 400		
単価						18, 640	円／m	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し , 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 7m3/10m, 有り, 再生クラッシャー 40～0, 0	単位	m	単位数量	10	単価	23, 740
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001366001			m	10	6, 761. 58	67, 615	管理費区分：0	
止水側溝(融・流雪溝用) 500× 600×2000mm 上部ハイパス型 Z231027035			個	5	30, 600	153, 000	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245			m3	0. 742	19, 150	14, 209	管理費区分：0	
再生クラッシャー RC-40 Z002122003			m3	0. 84	3, 000	2, 520	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		56	管理費区分：0	
合計						237, 400		
単価						23, 740	円／m	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え1 70kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	63, 300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001367002	枚	100	992. 46	99, 246	管理費区分 : 0	
融・流雪溝用滑止グレーチング(投雪用) 歩道500用 1m(2枚開) 雪切網付		Z230155045	組	100	62, 300	6, 230, 000	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		754	管理費区分 : 0	
合計						6, 330, 000		
単価						63, 300	円/枚	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	23, 200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001367001	枚	100	393. 72	39, 372	管理費区分 : 0	
融・流雪溝用滑止グレーチング(止水用) 車道用500用 T-25 600×490mm		Z231034020	枚	100	22, 800	2, 280, 000	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		628	管理費区分 : 0	
合計						2, 320, 000		
単価						23, 200	円/枚	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	16, 300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001367001	枚	100	393. 72	39, 372	管理費区分 : 0	
融・流雪溝用滑止グレーチング(止水用) 歩道用500用 600×485mm		Z231034010	枚	100	15, 900	1, 590, 000	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		628	管理費区分 : 0	
合計						1, 630, 000		
単価						16, 300	円/枚	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え1 70kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	6, 733
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001367002			枚	100	992. 46	99, 246	管理費区分 : 0	
側溝蓋 消流雪溝用コンクリートふた車道用500*1000 Y000301000001			枚	100	5, 740	574, 000	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		54	管理費区分 : 0	
合計						673, 300		
単価						6, 733	円/枚	

登 録 単 価

工事名	金屋尾上線交通安全施設整備工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
Y000301000001	側溝蓋	消流雪溝用コンクリートふた車道用500*1000	枚	5,740	2026	7	確定
ZZ99*01*01001	プレキャスト集水枥	1000*1000*2000	基	231,000	2026	7	確定
ZZ99*01*01004	処分費	鉄筋Co殻	t	1,300	2026	7	確定
ZZ99*01*01005	処分費	無筋Co殻	t	800	2026	7	確定
ZZ99*01*01006	処分費	As殻	t	1,000	2026	7	確定
ZZ99*01*01008	処分費	As切削殻	t	500	2026	7	確定
ZZ99*01*02001	路面切削		m2	1,900	2026	7	確定
ZZ99*01*03001	残土受入料金		m3	660	2026	7	暫定

入力データリスト (本01)

工事名	金屋尾上線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
道路改良 (0001)	式	1		14,168,227		
道路土工 (0002)	式	1		2,544,513		
掘削工 (0003)	式	1		229,360	工種 04:道路改良工事	
掘削 (0004)	m3	610		229,360	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
掘削	m3	610	376	229,360	CB210100 331.59 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
					J01 土質 土砂 J02 施工方法 オープンカット J03 押土の有無 無し J04 障害の有無 無し J05 施工数量 5,000m3未満	
バックホウ(クロー型) [標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	%	40.261		151.5	M000202090 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区	
			42.72			
			20,100			
			21,500			

入力データリスト（本01）

工事名	金屋尾上線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
運転手(特殊)	%	40.553		152.6	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			37.91 28,900 35,090			
標準構成比 標準単価 地区単価						
軽油	%	19.171		72.14	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			19.37 138 155			
標準構成比 標準単価 地区単価						
諸雑費	%	0.015		0.06	管理費区分 0	
路床盛土工 (0005)	式	1		236,436	工種 04:道路改良工事	
路床盛土 (0006)	m3	40		236,436	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増	0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	金屋尾上線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
路床盛土					週休2日補正	週休2日(月単位)
J01 施工幅員	m3	38	6,222	236,436	CB210520 6824.8	
		2.5m未満			管理費区分 0	
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区 平川市(旧尾上町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
振動ロー(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 運転質量0.8～1.1t	%	0.85		52.86	L001070002	
標準構成比			0.76		管理費区分 0	
標準単価			1,560		歩 2026.07 単 2026.07	
地区単価			1,590		単価地区 平川市(旧尾上町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
普通作業員	%	87.346		5,434	R0102	
標準構成比			89.34		管理費区分 0	
標準単価			25,400		歩 2026.07 単 2026.07	
地区単価			22,640		単価地区 平川市(旧尾上町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
特殊作業員	%	11.472		713.7	R0101	
標準構成比			9.64		管理費区分 0	
標準単価			28,300		歩 2026.07 単 2026.07	
地区単価			30,700		単価地区 平川市(旧尾上町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	金屋尾上線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
軽油	%	0.32		19.93	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			0.26 138 155			
諸雑費	%	0.012		1.51	管理費区分 0	
路肩盛土工 (0007)	式	1		18,333	オプション入力 工種 04:道路改良工事	
路肩盛土 (0008)	m3	3		18,333	オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
路体(築堤)盛土	m3	3	6,111	18,333	CB210510 6722.7 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工幅員		2.5m未満				
振動ローラ(舗装用)[ハットガイト式]					L001070002	

入力データリスト（本01）

工事名	金屋尾上線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
運転質量0.8～1.1t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.74	0.66 1,560 1,590	45.22	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	88.924	90.7 25,400 22,640	5,434	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	10.036	8.41 28,300 30,700	613.3	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.284	0.23 138 155	17.36	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.016		1.12	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	金屋尾上線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
残土処理工 (0009)	式	1		2,060,384	工種 04:道路改良工事
土砂等運搬 (0010)	m3	540		2,060,384	オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
土砂等運搬	m3	536	3,184	1,706,624	CB210110 2742.6 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 土砂等発生現場		標準			
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)			
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			
J04 DID区間の有無		無し			
J05 運搬距離(km)(DID区間無)		22.5km以下			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	40.864		1,301	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			44.67		
標準単価			20,847		
地区単価			21,400		
供用日当りの損耗品費			747		
運転手(一般)	%	44.696		1,423	R0115 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07
標準構成比			40.44		

入力データリスト（本01）

工事名	金屋尾上線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			23,600 30,290		単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油	%	14.405		458.6	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			14.89 138 155			
諸雑費	%	0.035		1.4	管理費区分 0	
残土受入料金	m3	536	660	353,760	ZZ99*01*03001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
カルバート工 (0011)	式	1		855,360		
プレキャストカルバート工 (0012)	式	1		855,360	工種 04:道路改良工事	
プレキャストボックス (0013)	m	12		855,360	オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m	

入力データリスト（本01）

工事名	金屋尾上線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
ボックスカルバート 600×600×2000(T-25)	m	12	71,280	855,360	オプション入力 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ボックスカルバート	m	1	71,280	71,280	CB222880 64826.0 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分		据付			歩 2026.07 単 2026.07	
J02 製品長		2.0m/個			単価地区 平川市(旧尾上町)	
J03 内空幅・内空高(m)		0<B<=1.25 0<H<=1.25			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 基礎材種別		基礎碎石+均しコンクリート			豪雪割増	
J05 PC鋼材による縦締め		無し			潮間割増 0% 係数ランク 1	
J06 ラフテレンクレーン賃料補正係数		標準			単価補正	
J08 費用の内訳		全ての費用				
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊	%	2.939		2,095	L001130006 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			2.69			
標準単価			43,600			
地区単価			52,400			

入力データリスト（本01）

工事名	金屋尾上線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
その他(機械)	%	3.639		2,594	管理費区分 0
普通作業員	%	3.809		2,715	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			4.7 25,400 22,640		
土木一般世話役	%	2.538		1,809	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			2.39 31,000 36,210		
特殊作業員	%	2.151		1,533	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			2.18 28,300 30,700		
その他(労務)	%	10.544		7,515	管理費区分 0
RCボックスカルバート(T-25) 600×600×2000 土被り0.2～3m 標準構成比	%	74.374		53,010	Z231100010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07
			73.21		

入力データリスト（本01）

工事名	金屋尾上線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価 地区単価			94,900 106,000		単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.006		9	管理費区分 0
排水構造物工 (0014)	式	1		8,132,863	
作業土工 (0015)	式	1		456,433	工種 04:道路改良工事
床掘り (0016)	m3	110		37,968	オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
床掘り	m3	112	339	37,968	CB210030 290.57 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 土質		土砂			
J02 施工方法		平均施工幅1m以上2m未満			
J03 土留方式の種類		無し			
J04 障害の有無		無し			
バックホウ(クロー)後方超小旋回型					L001010012

入力データリスト（本01）

工事名	金屋尾上線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
山積0.45m3(平積0.35m3) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	17.661	19.72 6,460 6,760	59.96	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	68.923	66.35 28,900 35,090	234	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	13.39	13.93 138 155	45.46	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.026		0.18	管理費区分 0	
埋戻し (0017)	m3	130		418,465	オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	金屋尾上線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
埋戻し	m3	127	3,295	418,465	豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
					CB210410 3339.7 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工方法		最大埋戻幅1m未満				
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回・超低騒音] 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.45m3	%	8.483		279.5	M000202123 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			8.37			
標準単価			18,200			
地区単価			18,200			
タンバ 及びドラマ 質量 60～80kg	%	0.665		21.92	L001180001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			0.58			
標準単価			471			
地区単価			533			
普通作業員	%	48.107		1,585	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
標準構成比			53.26			
標準単価			25,400			
地区単価			22,640			

入力データリスト（本01）

工事名	金屋尾上線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
特殊作業員	%	27.951		920.9	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			25.42 28,300 30,700			
標準構成比 標準単価 地区単価						
運転手(特殊)	%	10.854		357.6	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			8.82 28,900 35,090			
標準構成比 標準単価 地区単価						
軽油	%	3.096		102	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			2.72 138 155			
標準構成比 標準単価 地区単価						
ガソリン レギュラー	%	0.825		27.17	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			0.83 154 151			
標準構成比 標準単価 地区単価						

入力データリスト（本01）

工事名	金屋尾上線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費					単価補正
	%	0.019		0.91	管理費区分 0
側溝工 (0018)	式	1		6,899,620	工種 04:道路改良工事
消流雪溝(標準型) (0019)	m	194		3,606,840	オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
消流雪溝(標準型) B500-H600	m	193.5	18,640	3,606,840	オプション入力 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
自由勾配側溝	m	1	18,640	18,640	WB821420 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
J01 夜間作業の有無		無し			
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下			
J03 時間的制約の有無		無し			
J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.7m3/10m			

入力データリスト (本01)

工事名	金屋尾上線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J06 基礎碎石施工の有無 J07 基礎碎石の種類 J08 基礎碎石設計数量(実数入力) J09 底部コンクリートの種類 J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		有り 再生クラッシュラン 40～0 0.7m3/10m 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 0m3/10m			単価補正
消流雪溝(止水型) (0020)	m	14		673,400	オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
消流雪溝(止水型) B500-H600	m	14	23,740	332,360	オプション入力 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
自由勾配側溝	m	1	23,740	23,740	WB821420 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 夜間作業の有無 J02 規格・仕様区分 J03 時間的制約の有無 J04 基礎コンクリートの種類 J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力) J06 基礎碎石施工の有無 J07 基礎碎石の種類		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 0.7m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40～0			

入力データリスト (本01)

工事名	金屋尾上線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J08 基礎碎石設計数量(実数入力)		0.7m3/10m			
J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0m3/10m			
止水板(融・流雪溝用) 幅500用 H= 300mm 上部パイパス型	枚	7	40,000	280,000	Z231035030 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
融・流雪溝用パイパス網 幅500用 止水部用 上部パイパス型 1.3m 1枚	組	7	8,720	61,040	Z231033010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
消流雪溝用蓋 (0021)	枚	111		2,365,843	オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
蓋版 投雪口用グレチング蓋(歩道用 L=1.0m)	枚	26	63,300	1,645,800	オプション入力 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07

入力データリスト（本01）

工事名	金屋尾上線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価地区	平川市(旧尾上町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
蓋版	枚	1	63,300	63,300	WB821430	
J01 作業区分		据付け			管理費区分 0	
J02 夜間作業の有無		無し			歩 2026.07 単 2026.07	
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			単価地区	平川市(旧尾上町)
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下			労調係数	1.000 00-00 0
J06 時間的制約の有無		無し			豪雪割増	
J07 施工箇所における補正		無し			潮間割増	0% 係数ランク 1
蓋版	枚	2	23,200	46,400	単価補正	
止水型用グレチング蓋(車道用 L=0.5m)	枚	2	23,200	46,400	オプション入力	
					単位数量	1 枚
					管理費区分 0	
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区	平川市(旧尾上町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
蓋版	枚	1	23,200	23,200	WB821430	
J01 作業区分		据付け			管理費区分 0	
J02 夜間作業の有無		無し			歩 2026.07 単 2026.07	
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			単価地区	平川市(旧尾上町)
J05 規格・仕様区分		40kg/枚以下			労調係数	1.000 00-00 0
J06 時間的制約の有無		無し			豪雪割増	
J07 施工箇所における補正		無し			潮間割増	0% 係数ランク 1
蓋版	枚	12	16,300	195,600	単価補正	
止水型用グレチング蓋(歩道用 L=0.5m)	枚	12	16,300	195,600	オプション入力	
					単位数量	1 枚
					管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	金屋尾上線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
蓋版	枚	1	16,300	16,300	WB821430 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分		据付け			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J02 夜間作業の有無		無し				
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)				
J05 規格・仕様区分		40kg/枚以下				
J06 時間的制約の有無		無し				
J07 施工箇所における補正		無し				
蓋版 車道用コンクリート蓋(L=1.0m)	枚	71	6,733	478,043	オプション入力 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
蓋版	枚	1	6,733	6,733	WB821430 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分		据付け			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J02 夜間作業の有無		無し				
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)				
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下				
J06 時間的制約の有無		無し				
J07 施工箇所における補正		無し				
勾配調整コンクリート (0022)	m3	6		109,330	オプション入力 第0011号内訳書	

入力データリスト（本01）

工事名	金屋尾上線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
生コンクリート 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C≦60%	m3	5.8	18,850	109,330	Z230210240 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
プレキャストU型側溝 (0023)	m	9		86,512	オプション入力 第0012号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
U型側溝	m	8.7	9,944	86,512	WB821410 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
J01 作業区分		据付け			歩 2026.07 単 2026.07	
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し			単価地区 平川市(旧尾上町)	
J03 夜間作業の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 U型側溝の種類		道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372			豪雪割増	
J05 U型側溝の規格		300A 300×300×2000			潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト（本01）

工事名	金屋尾上線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J08 時間的制約の有無 J09 施工箇所における補正 J10 基礎碎石施工の有無 J11 基礎碎石の種類 J12 基礎碎石設計数量(実数入力)		無し 無し 有り 再生クワッシャー 40～0 0.56m3/10m			単価補正	
プレキャストU型側溝蓋 (0024)	枚	16		57,695	オプション入力 第0013号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
蓋版	枚	15	2,593	38,895	WB821430 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類 J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し			WB821430 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
蓋版	枚	1	18,800	18,800	WB821430 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類 J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し			WB821430 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
集水枒・マンホール工 (0025)	式	1		776,810	工種 04:道路改良工事	

入力データリスト（本01）

工事名	金屋尾上線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
プレキャスト集水桝 (0026)	箇所	1		252,750	オプション入力 第0014号内訳書 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
プレキャスト集水桝	基	1	21,750	21,750	CB222800 20672.0 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分 J02 製品質量(kg/基) J03 基礎碎石の有無 J04 費用の内訳		据付 2200kgを超え2800kg以下 有り 全ての費用			
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.5m3(平積0.4m3)2.9t吊 標準構成比 標準単価 地区単価	%	5.66	5.53 6,720 7,240	1,231	L001010009 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	1.587		345.2	管理費区分 0
普通作業員 標準構成比	%	27.1	31.99	5,894	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07

入力データリスト (本01)

工事名	金屋尾上線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			25,400 22,640		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	平川市(旧尾上町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
運転手(特殊)	%	20.966		4,560	R0114 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 平川市(旧尾上町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			18.17 28,900 35,090			
土木一般世話役	%	16.64		3,619	R0125 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 平川市(旧尾上町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			14.99 31,000 36,210			
特殊作業員	%	5.637		1,226	R0101 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 平川市(旧尾上町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			5.47 28,300 30,700			
その他(労務)	%	19.684		4,281	管理費区分	0
軽油					Z006702002	

入力データリスト（本01）

工事名	金屋尾上線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.124	1.99 138 155	462	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(材料)	%	0.587		127.7	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.015		4.1	管理費区分 0	
プレキャスト集水桝 1000*1000*2000	基	1	231,000	231,000	ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
集水桝蓋 (0027)	枚	1		114,000	オプション入力 第0015号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
蓋版	枚	1	114,000	114,000	WB821430 管理費区分 0	

入力データリスト (本01)

工事名	金屋尾上線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	J01 作業区分		据付け			歩 2026.07 単 2026.07
	J02 夜間作業の有無		無し			単価地区 平川市(旧尾上町)
	J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			労調係数 1.000 00-00 0
	J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下			豪雪割増
	J06 時間的制約の有無		無し			潮間割増 0% 係数ランク 1
	J07 施工箇所における補正		無し			単価補正
路面排水柵 (0028)		箇所	7		410,060	オブション入力 第0016号内訳書 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
ブレイクスト集水柵		基	7	5,912	41,384	CB222800 5305.8 管理費区分 0
	J01 作業区分		据付			歩 2026.07 単 2026.07
	J02 製品質量(kg/基)		200kgを超え400kg以下			単価地区 平川市(旧尾上町)
	J03 基礎碎石の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0
	J04 費用の内訳		全ての費用			豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊		%	10.931		646.2	L001010008 管理費区分 0
	標準構成比			11.47		歩 2026.07 単 2026.07
	標準単価			5,810		単価地区 平川市(旧尾上町)
	地区単価			6,170		労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)						

入力データリスト (本01)

工事名	金屋尾上線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	0.648		38.31	管理費区分 0
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	47.534	43.62 28,900 35,090	2,810	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	15.311	19.14 25,400 22,640	905.1	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	12.244	11.68 31,000 36,210	723.8	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	5.188	5.33 28,300 30,700	306.7	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	金屋尾上線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
その他(労務)					単価補正	
	%	4.809		284.3	管理費区分 0	
軽油	%	3.145		185.9	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			3.12			
			138			
			155			
その他(材料)	%	0.181		10.72	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.009		0.97	管理費区分 0	
路面排水柵 400×400 グレーチングT-25付き	個	7	38,800	271,600	Z231042005 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
歩車道境界ブロック	m	4.2	6,962	29,240	CB422510 6080.5 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
J01 作業区分		設置			歩 2026.07 単 2026.07	
J02 ブロック規格		各種600mm以下50kg以上100kg未満			単価地区 平川市(旧尾上町)	
J03 m当り歩車道境界ブロック使用量		1.667個/m			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 基礎碎石規格		無し			豪雪割増	
J05 均し基礎コンクリート規格		無し			潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト（本01）

工事名	金屋尾上線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
小型バックホウ(クローラ)後方超小旋回クレーン 山積0.09m3(平積0.07m3) 0.9t吊	%	2.077		144.6	L001011005 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			2.18		
標準単価			3,960		
地区単価			4,320		
特殊作業員	%	20.543		1,430	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			21.69		
標準単価			28,300		
地区単価			30,700		
普通作業員	%	15.113		1,052	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			19.42		
標準単価			25,400		
地区単価			22,640		
土木一般世話役	%	12.09		841.6	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			11.85		
標準単価			31,000		
地区単価			36,210		

入力データリスト（本01）

工事名	金屋尾上線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
その他(労務)	%	2.65		184.5	管理費区分 0	
歩車道境界ブロック 両面 180/230×250×600(B)	%	46.832		3,260	Z231060025 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			41.24 2,500 1,950			
軽油	%	0.667		46.44	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			0.68 138 155			
諸雑費	%	0.028		2.86	管理費区分 0	
暗渠排水管	m	21.1	3,215	67,836	CB222770 837.85 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分 J02 管種別 J03 呼び径 J05 費用の内訳		据付 直管 50～150mm 全ての費用				
普通作業員	%	8.453		271.7	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07	
標準構成比			36.39			

入力データリスト（本01）

工事名	金屋尾上線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価 地区単価			25,400 22,640		単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	4.502	14.79 31,000 36,210	144.7	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
硬質塩化ビニル管(一般管) VP-150 標準構成比 標準単価 地区単価	%	87.022	48.82 405 2,770	2,797	Z005002008 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.023		1.6	管理費区分 0
構造物撤去工 (0029)	式	1		2,635,491	
構造物取壊し工 (0030)	式	1		2,016,506	工種 99:
コンクリート構造物取壊し (0031)	m3	92		1,078,340	オプション入力 第0017号内訳書 単位数量 1 m3

入力データリスト（本01）

工事名	金屋尾上線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
構造物とりこわし	m3	1.6	20,100	32,160	WB824010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 構造物区分		鉄筋構造物				
J02 工法区分		機械施工				
J03 時間的制約の有無		無し				
J04 夜間作業の有無		無し				
J05 低騒音・低振動対策		必要				
構造物とりこわし	m3	90.5	11,560	1,046,180	WB824010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 構造物区分		無筋構造物				
J02 工法区分		機械施工				
J03 時間的制約の有無		無し				
J04 夜間作業の有無		無し				
J05 低騒音・低振動対策		必要				
舗装版切断 (0032)	m	721		531,391	オプション入力 第0018号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	

入力データリスト（本01）

工事名	金屋尾上線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
舗装版切断	m	716.2	734	525,690	CB430510 700.44 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 舗装版種別 J02 アスファルト舗装版厚 J05 費用の内訳		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用				
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 プレート径 φ56cm	%	9.767	10.24 13,000 13,000	71.72	M001161013 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価						
その他(機械)	%	4.588		33.69	管理費区分 0	
特殊作業員	%	20.646	19.96 28,300 30,700	151.6	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価						
土木一般世話役	%	12.122	10.88 31,000 36,210	89.01	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
標準構成比 標準単価 地区単価						

入力データリスト（本01）

工事名	金屋尾上線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	%	7.584	8.92 25,400 22,640	55.69	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	18.943		139.1	管理費区分 0
コンクリートカッタ（プレート） 径18インチ	%	22.389	22.39 68,200 71,500	164.4	Z006540009 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ガソリン レキ ュー	%	2.627	2.81 154 151	19.29	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(材料)	%	1.31		9.62	管理費区分 0
諸雑費					

入力データリスト（本01）

工事名	金屋尾上線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	0.024		0.18	管理費区分 0
舗装版切断	m	4.3	1,326	5,701	CB430510 1264.8 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 舗装版種別 J03 コンクリート舗装版厚 J05 費用の内訳		コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用			
コンクリートカッタ[パッキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 プレート径 φ56cm	%	8.507		112.8	M001161013 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		標準構成比	8.92		
		標準単価	13,000		
		地区単価	13,000		
その他(機械)	%	3.996		52.99	管理費区分 0
特殊作業員	%	17.972		238.3	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		標準構成比	17.37		
		標準単価	28,300		
		地区単価	30,700		
土木一般世話役	%	10.581		140.3	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町)
		標準構成比	9.5		
		標準単価	31,000		

入力データリスト（本01）

工事名	金屋尾上線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			36,210		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	%	6.623		87.82	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			7.79 25,400 22,640			
その他(労務)	%	16.524		219.1	管理費区分 0	
コンクリートカッタ（プレート） 径18インチ	%	32.346		428.9	Z006540009 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			32.35 68,200 71,500			
ガソリン レギュラー	%	2.291		30.38	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			2.45 154 151			
その他(材料)	%	1.144		15.17	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	金屋尾上線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費	%	0.016		0.24	管理費区分 0
舗装版破碎 (0033)	m2	618		406,775	オプション入力 第0019号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
舗装版破碎	m2	618.2	658	406,775	CB430310 612.24 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版			
J02 障害等の有無		無し			
J03 騒音振動対策		必要			
J04 舗装版厚		15cm以下			
J06 積込作業の有無		有り			
J07 費用の内訳		全ての費用			
コンクリート圧砕装置(大割機) 開口幅735～850mm破砕力550～980kN	%	20.774		136.7	M000907002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			21.16		
標準単価			17,900		
地区単価			18,900		
バックホウ(クロー)後方超小旋回型 山積0.45m3(平積0.35m3)	%	9.238		60.79	L001010012 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07
標準構成比			9.49		

入力データリスト (本01)

工事名	金屋尾上線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			6,460 6,760		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	平川市(旧尾上町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
運転手(特殊)	%	31.913		210	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	平川市(旧尾上町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			28.25 28,900 35,090			
普通作業員	%	20.531		135.1	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	平川市(旧尾上町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			24.76 25,400 22,640			
土木一般世話役	%	11.715		77.09	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	平川市(旧尾上町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			10.78 31,000 36,210			
軽油	%	5.81		38.23	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区	平川市(旧尾上町)
標準構成比 標準単価			5.56 138			

入力データリスト（本01）

工事名	金屋尾上線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			155		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
諸雑費	%	0.019		0.19	管理費区分	0
運搬処理工 (0034)	式	1		618,985	オプション入力	
					工種	04:道路改良工事
殻運搬 (0035)	m3	2		4,142	オプション入力	
					第0020号内訳書	
					単位数量	1 m3
					管理費区分	0
					歩	2026.07 単 2026.07
					単価地区	平川市(旧尾上町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					週休2日補正	週休2日(月単位)
殻運搬	m3	1.6	2,589	4,142	CB227010	2211.8
					管理費区分	0
J01 殻発生作業					歩	2026.07 単 2026.07
J02 積込工法区分					単価地区	平川市(旧尾上町)
J03 DID区間の有無					労調係数	1.000 00-00 0
J04 運搬距離(km)(DID区間有無)					豪雪割増	
J13 費用の内訳					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	37.009		957.9	M000301005	
					管理費区分	0
					歩	2026.07 単 2026.07
					単価地区	平川市(旧尾上町)
					労調係数	1.000 00-00 0
標準構成比			40.77			
標準単価			20,847			
地区単価			21,400			

入力データリスト（本01）

工事名	金屋尾上線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
供用日当りの損耗品費			747		豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(一般)	%	49.144		1,272	R0115 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			44.82 23,600 30,290		
軽油	%	13.828		357.9	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			14.41 138 155		
諸雑費	%	0.019		1.2	管理費区分 0
殻処分 (0036)	m3	2		4,810	オプション入力 第0021号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 T 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
処分費					ZZ99*01*01004

入力データリスト（本01）

工事名	金屋尾上線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
鉄筋Co殻	t	3.7	1,300	4,810	管理費区分 T 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
殻運搬 (0037)	m3	91		189,688	オプション入力 第0022号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
殻運搬	m3	90.5	2,096	189,688	CB227010 1790.5 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 殻発生作業		コンクリート(無筋)構造物とりこわし			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J02 積込工法区分		機械積込				
J03 DID区間の有無		無し				
J04 運搬距離(km)(DID区間有無)		10.9km以下				
J13 費用の内訳		全ての費用				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	37.012		775.5	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			40.77			
標準単価			20,847			
地区単価			21,400			
供用日当りの損耗品費			747			

入力データリスト（本01）

工事名	金屋尾上線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
運転手(一般) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	49.11	44.82 23,600 30,290	1,029	R0115 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	13.826	14.41 138 155	289.7	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.052		1.8	管理費区分 0	
殻処分 (0038)	m3	91		180,400	オプション入力 第0023号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 T 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
処分費 無筋Co殻	t	225.5	800	180,400	ZZ99*01*01005 管理費区分 T 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町)	

入力データリスト (本01)

工事名		金屋尾上線交通安全施設整備工事			事業区分		道路新設・改築	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要		
						労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正		
殻運搬 (0039)		m3	41		88,934	オプション入力 第0024号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)		
殻運搬		m3	41.5	2,143	88,934	CB227010 1846.4 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正		
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J05 運搬距離(km)(DID区間無) J13 費用の内訳			舗装版破碎 機械(対策不要厚15cm超)又は必要 無し 6.0km以下 全ての費用			M000301005 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正		
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		%	40.329		864	R0115 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正		
標準構成比 標準単価 地区単価 供用日当りの損耗品費				44.05 20,847 21,400 747				
運転手(一般)		%	44.101		944.8	R0115 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07		
標準構成比				39.87				

入力データリスト（本01）

工事名	金屋尾上線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	標準単価 地区単価		23,600 30,290		単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	%	15.562		333.4	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比 標準単価 地区単価		16.08 138 155		
諸雑費	%	0.008		0.8	管理費区分 0
殻処分 (0040)	m3	41		97,500	オプション入力 第0025号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 T 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
処分費 As殻	t	97.5	1,000	97,500	ZZ99*01*01006 管理費区分 T 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	金屋尾上線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
殻運搬 (0041)	m3	13		33,247	単価補正 オプション入力 第0026号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
殻運搬(路面切削)	m3	13.1	2,538	33,247	CB430020 2165.3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 DID区間の有無 J02 運搬距離(km)(DID区間無) J04 費用の内訳		無し 13.5km以下 全ての費用			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	37.026		939.4	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価 供用日当りの損耗品費			40.84 20,847 21,400 747		
運転手(一般)	%	50.135		1,272	R0115 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
標準構成比 標準単価 地区単価			45.78 23,600 30,290		

入力データリスト（本01）

工事名	金屋尾上線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	%	12.825	13.38 138 155	325.4	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.014		1.2	管理費区分 0
殻処分 (0042)	m3	13		15,400	オプション入力 第0027号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 T 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
処分費 As切削殻	t	30.8	500	15,400	ZZ99*01*01008 管理費区分 T 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
現場発生品運搬 (0043)	回	1		4,864	オプション入力 第0028号内訳書

入力データリスト（本01）

工事名	金屋尾上線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単位数量 1 回 管理費区分 T 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
現場発生品及び支給品積込・荷卸	t	0.26	10,900	2,834	CB010420 9566.6 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t				
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t	%	12.9		1,405	M000302010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			13.73			
標準単価			7,690			
地区単価			8,230			
運転手(特殊)	%	44.77		4,876	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			41.98			
標準単価			28,900			
地区単価			35,090			
特殊作業員					R0101	

入力データリスト（本01）

工事名	金屋尾上線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価	%	39.142	41.08 28,300 30,700	4,263	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	0.414		45.11	管理費区分 0	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.762	2.8 138 155	300.8	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.012		10.09	管理費区分 0	
現場発生品及び支給品運搬	t	0.26	7,809	2,030	CB010410 6859.1 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 トラック機種 J02 DID区間の有無 J03 片道運搬距離(km)DID無		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t 無し 14.0km以下				
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t 標準構成比 標準単価	%	12.96	13.79 7,690	1,012	M000302010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町)	

入力データリスト (本01)

工事名	金屋尾上線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			8,230		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊)	%	44.951		3,510	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			42.15 28,900 35,090			
特殊作業員	%	39.304		3,069	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			41.25 28,300 30,700			
軽油	%	2.771		216.4	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			2.81 138 155			
諸雑費	%	0.014		1.6	管理費区分 0	
舗装 (0044)	式	1		14,474,180		

入力データリスト (本01)

工事名	金屋尾上線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
舗装工 (0045)	式	1		10,367,751		
アスファルト舗装工 (0046)	式	1		7,678,099	工種 06:舗装工事	
下層路盤(車道・路肩部) (0047)	m2	762		1,721,583	オプション入力 第0029号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
下層路盤(車道・路肩部)	m2	762.1	2,259	1,721,583	CB410030 2261.7 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 全仕上り厚(実数入力) J02 施工区分 J03 材料 J04 費用の内訳		400mm 2層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用				
モータグレート〔土工用〕 排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m 標準構成比 標準単価 地区単価	%	4.524	4.52	102.2	M000701021 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	金屋尾上線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
ローター[マカダム] 運転質量10～12t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.609	0.56 4,480 4,870	13.76	L001050002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
タイローラ[普通型] 運転質量13～14t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.62	0.56 4,550 5,030	14	L001060004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	0.918		20.74	管理費区分 0	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	11.217	9.23 28,900 35,090	253.4	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.998	3.36 25,400 22,640	67.73	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	金屋尾上線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
特殊作業員	%	3.258		73.6	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			3 28,300 30,700			
土木一般世話役	%	2.877		64.98	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			2.46 31,000 36,210			
その他(労務)	%	3.259		73.61	管理費区分 0	
再生クラッシャーレン RC-40	%	67.508		1,525	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			70.53 1,255,000 3,000			
軽油	%	1.934		43.69	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町)	
			1.72 138			

入力データリスト (本01)

工事名	金屋尾上線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			155		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
その他(材料)	%	0.259		5.86	管理費区分	0
諸雑費	%	0.019		0.43	管理費区分	0
上層路盤(車道・路肩部) (0048)	m2	849		929,983	オプション入力	
					第0030号内訳書	
					単位数量	1 m2
					管理費区分	0
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区	平川市(旧尾上町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					週休2日補正	週休2日(月単位)
上層路盤(車道・路肩部)	m2	849.3	1,095	929,983	CB410040	637.83
					管理費区分	0
J01 材料		粒度調整碎石 M-40			歩 2026.07 単 2026.07	
J06 全仕上り厚(実数入力)		120mm			単価地区	平川市(旧尾上町)
J07 施工区分		1層施工			労調係数	1.000 00-00 0
J09 費用の内訳		全ての費用			豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
モータグレート*〔土工用〕					M000701021	
排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m	%	4.654		50.96	管理費区分	0
標準構成比			7.99		歩 2026.07 単 2026.07	
標準単価			37,600		単価地区	平川市(旧尾上町)
地区単価			37,600		労調係数	1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	金屋尾上線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ロートローラ[マカダム] 運転質量10～12t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.633	1 4,480 4,870	6.93	L001050002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.637	0.99 4,550 5,030	6.98	L001060004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	0.943		10.33	管理費区分 0
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	11.534	16.31 28,900 35,090	126.3	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員 標準構成比	%	3.1	5.97	33.94	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07

入力データリスト（本01）

工事名	金屋尾上線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			25,400 22,640		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	平川市(旧尾上町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.362	5.32 28,300 30,700	36.81	R0101 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 平川市(旧尾上町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.973	4.37 31,000 36,210	32.55	R0125 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 平川市(旧尾上町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
その他(労務)	%	3.352		36.7	管理費区分	0
粒度調整碎石 M-40 標準構成比 標準単価 地区単価	%	66.183	47.84 240,000 4,750	724.7	Z002124003 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 平川市(旧尾上町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
軽油					Z006702002	

入力データリスト（本01）

工事名	金屋尾上線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.982	3.03 138 155	21.7	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(材料)	%	0.643		7.04	管理費区分 0
諸雑費	%	0.004		0.06	管理費区分 0
表層(車道・路肩部) (0049)	m2	169		525,163	オプション入力 第0031号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
表層(車道・路肩部)	m2	168.7	3,113	525,163	CB410260 2891.1 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 平均幅員 J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 J05 材料 J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳		1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用			
振動ローラ(舗装用)[ハットガイド式] 運転質量0.5～0.6t	%	0.238		7.42	M000804001 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	金屋尾上線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比 標準単価 地区単価			0.24 1,430 1,530		歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.127	0.13 356 374	3.94	M000807001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	0.059		1.84	管理費区分 0
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	19.72	19.57 28,300 30,700	613.7	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	11.632	14.05 25,400 22,640	362	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	金屋尾上線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
土木一般世話役	%	4.643		144.5	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			4.28			
標準構成比			31,000			
標準単価			36,210			
地区単価						
その他(労務)	%	6.115		190.3	管理費区分 0	
再生加熱アスファルト混合物 (2) 再生密粒度As(13)	%	51.283		1,596	Z231051040 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			50.52			
標準構成比			580,000			
標準単価			15,850			
地区単価						
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	%	5.938		184.8	Z004130002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			4.48			
標準構成比			103			
標準単価			147			
地区単価						
ガソリン レギュラー	%	0.155		4.81	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
			0.17			
標準構成比			154			
標準単価			151			
地区単価						

入力データリスト（本01）

工事名	金屋尾上線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
軽油	%	0.031	0.03 138 155	0.97	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
その他(材料)	%	0.031		0.97	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.028		1.75	管理費区分 0	
表層(車道・路肩部) (0050)	m2	762		1,617,938	オプション入力 第0032号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	0% 係数ランク 1
表層(車道・路肩部)	m2	762.1	2,123	1,617,938	CB410260 1912.7 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増	0% 係数ランク 1
J01 平均幅員		1.4m以上3.0m以下				
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		40mm				
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)				
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3				
J07 費用の内訳		全ての費用				

入力データリスト（本01）

工事名	金屋尾上線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
アスファルトフィニッシュ [ホイール型]舗装幅1.4～3.0m 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.007	1.04 14,800 15,900	21.37	L001210001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 運転質量3～4t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.205	0.21 3,540 3,830	4.34	L001070011 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
タイロローラ[普通型] 運転質量3～4t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.19	0.19 3,250 3,620	4.04	L001060001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	0.175		3.72	管理費区分 0
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	4.105	5.11 25,400 22,640	87.11	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト (本01)

工事名	金屋尾上線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
運転手(特殊)	%	3.819	3.49	81.05	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
	標準構成比 標準単価 地区単価		28,900 35,090			
特殊作業員	%	3.334	3.41	70.75	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
	標準構成比 標準単価 地区単価		28,300 30,700			
土木一般世話役	%	1.305	1.24	27.7	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
	標準構成比 標準単価 地区単価		31,000 36,210			
その他(労務)	%	1.631		34.61	管理費区分 0	
再生加熱アスファルト混合物 (2) 再生密粒度As(13)	%	75.16	76.32	1,595	Z231051040 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07	
	標準構成比					

入力データリスト（本01）

工事名	金屋尾上線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価 地区単価			580,000 15,850		単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用 標準構成比 標準単価 地区単価	%	8.718	6.78 103 147	185	Z004130002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.283	0.28 138 155	6.01	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(材料)	%	0.03		0.64	管理費区分 0
諸雑費	%	0.038		1.66	管理費区分 0
表層(車道・路肩部) (0051)	m2	1,900		2,883,432	オプション入力 第0033号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町)

入力データリスト（本01）

工事名	金屋尾上線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
表層(車道・路肩部)	m2	1,902	1,516	2,883,432	CB410260 1723.2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 平均幅員		3.0m超			
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		30mm			
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4			
J07 費用の内訳		全ての費用			
アスファルトフィニッシュ [ホイール型]舗装幅2.3～6.0m 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.106	0.92	16.76	L001210002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.178	0.14	2.7	L001060004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ロートローラ[マカダム] 運転質量10～12t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.173	0.14	2.62	L001050002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	金屋尾上線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	0.291		4.41	管理費区分 0
普通作業員	%	3.892		58.98	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			3.84		
			25,400		
			22,640		
標準構成比					
標準単価					
地区単価					
運転手(特殊)	%	2.982		45.19	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			2.16		
			28,900		
			35,090		
標準構成比					
標準単価					
地区単価					
特殊作業員	%	2.627		39.81	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			2.13		
			28,300		
			30,700		
標準構成比					
標準単価					
地区単価					
土木一般世話役	%	1.022		15.49	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07
			0.77		
標準構成比					

入力データリスト（本01）

工事名	金屋尾上線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			31,000 36,210		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	平川市(旧尾上町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
その他(労務)	%	2.104		31.89	管理費区分	0
再生加熱アスファルト混合物 (5) 再生密粒度As(13F) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	80.702	84.7 580,000 16,200	1,223	Z231051005 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 平川市(旧尾上町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用 標準構成比 標準単価 地区単価	%	4.17	2.57 103 147	63.2	Z004130003 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 平川市(旧尾上町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.651	0.51 138 155	9.87	Z006702002 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 平川市(旧尾上町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
その他(材料)						

入力データリスト (本01)

工事名	金屋尾上線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	0.097		1.47	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.005		0.61	管理費区分 0	
アスファルト舗装工 (0052)	式	1		589,066	オプション入力 工種 04:道路改良工事	
凍上抑制層 (0053)	m2	73		76,776	オプション入力 第0034号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
下層路盤(歩道部)	m2	73.4	1,046	76,776	CB410031 857.31 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 全仕上り厚(実数入力)		70mm				
J02 施工区分		1層施工				
J03 材料		再生クラッシュラン RC-40				
J04 費用の内訳		全ての費用				
小型バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	%	2.619		27.39	M000201100 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1	
標準構成比			2.99			
標準単価			5,680			
地区単価			6,070			

入力データリスト（本01）

工事名	金屋尾上線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 運転質量3～4t	%	1.579		16.51	L001070011 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			標準構成比 1.78 標準単価 3,540 地区単価 3,830		
その他(機械)	%	0.202		2.11	管理費区分 0
運転手(特殊)	%	26.896		281.3	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			標準構成比 27.03 標準単価 28,900 地区単価 35,090		
特殊作業員	%	14.084		147.3	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			標準構成比 15.84 標準単価 28,300 地区単価 30,700		
普通作業員	%	11.464		119.9	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0
			標準構成比 15.7 標準単価 25,400 地区単価 22,640		

入力データリスト（本01）

工事名	金屋尾上線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
土木一般世話役	%	12.449	13.01 31,000 36,210	130.2	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
その他(労務)	%	3.237		33.86	管理費区分 0	
再生クラッシュラン RC-40	%	25.49	17.77 120,000 3,000	266.6	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
軽油	%	1.832	1.99 138 155	19.16	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
その他(材料)	%	0.124		1.3	管理費区分 0	

入力データリスト (本01)

工事名	金屋尾上線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費	%	0.024		0.37	管理費区分 0
凍上抑制層 (0054)	m2	4		5,543	オプション入力 第0035号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
下層路盤(歩道部)	m2	4.1	1,352	5,543	CB410031 857.31 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 全仕上り厚(実数入力)		150mm			
J02 施工区分		1層施工			
J03 材料		再生クラッシュラン RC-40			
J04 費用の内訳		全ての費用			
小型バックホウ(クロー型)[後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	%	2.026		27.39	M000201100 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			2.99		
標準単価			5,680		
地区単価			6,070		
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 運転質量3～4t	%	1.221		16.51	L001070011 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町)
標準構成比			1.78		
標準単価			3,540		

入力データリスト（本01）

工事名	金屋尾上線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			3,830		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	0.156		2.11	管理費区分 0
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	20.807	27.03 28,900 35,090	281.3	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	10.895	15.84 28,300 30,700	147.3	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	8.869	15.7 25,400 22,640	119.9	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	%	9.63		130.2	R0125 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	金屋尾上線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	標準構成比 標準単価 地区単価		13.01 31,000 36,210		歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	2.505		33.86	管理費区分 0
再生クラッシャーレン RC-40	%	42.25		571.2	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比 標準単価 地区単価		17.77 120,000 3,000		
軽油	%	1.417		19.16	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比 標準単価 地区単価		1.99 138 155		
その他(材料)	%	0.198		2.68	管理費区分 0
諸雑費	%	0.026		0.39	管理費区分 0
下層路盤(歩道部) (0055)	m2	76		101,170	オプション入力 第0036号内訳書

入力データリスト (本01)

工事名	金屋尾上線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単位数量	1 m2
					管理費区分	0
					歩 2026.07 単	2026.07
					単価地区	平川市(旧尾上町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					週休2日補正	週休2日(月単位)
下層路盤(歩道部)	m2	75.5	1,340	101,170	CB410031	857.31
J01 全仕上り厚(実数入力)		100mm			管理費区分	0
J02 施工区分		1層施工			歩 2026.07 単	2026.07
J03 材料		クラッシュラン C-20			単価地区	平川市(旧尾上町)
J04 費用の内訳		全ての費用			労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
小型バックホ(クロー型)[後方超小旋回型]					M000201100	
超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	%	2.045		27.39	管理費区分	0
標準構成比			2.99		歩 2026.07 単	2026.07
標準単価			5,680		単価地区	平川市(旧尾上町)
地区単価			6,070		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	B地区
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンパインド式]					L001070011	
運転質量3～4t	%	1.233		16.51	管理費区分	0
標準構成比			1.78		歩 2026.07 単	2026.07
標準単価			3,540		単価地区	平川市(旧尾上町)
地区単価			3,830		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
その他(機械)						

入力データリスト (本01)

工事名	金屋尾上線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	0.158		2.11	管理費区分 0
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	21.005	27.03 28,900 35,090	281.3	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	10.999	15.84 28,300 30,700	147.3	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	8.953	15.7 25,400 22,640	119.9	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	9.722	13.01 31,000 36,210	130.2	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	金屋尾上線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
その他(労務)					単価補正
	%	2.528		33.86	管理費区分 0
クラッシャーレン C-20	%	41.704		558.5	Z002120001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		標準構成比	17.77		
		標準単価	120,000		
		地区単価	4,400		
軽油					Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	%	1.431		19.16	
		標準構成比	1.99		
		標準単価	138		
		地区単価	155		
その他(材料)					管理費区分 0
	%	0.196		2.63	
諸雑費					管理費区分 0
	%	0.026		1.14	
表層(歩道部) (0056)	m2	223		405,577	オプション入力 第0037号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	金屋尾上線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
表層(歩道部)	m2	222.6	1,822	405,577	CB410261 1440.5 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 平均幅員		1.4m以上			
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		30mm			
J05 材料		各種(2.10以上2.20t/m3未満)			
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3			
J07 費用の内訳		全ての費用			
ASフィニッシュ[クローラ型] 舗装幅1.4～3.0m	%	1.66		30.24	M001003018 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			1.97		
標準単価			15,200		
地区単価			16,200		
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパクト式] 運転質量3～4t	%	0.333		6.07	L001070011 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			0.39		
標準単価			3,540		
地区単価			3,830		
その他(機械)	%	0.236		4.3	管理費区分 0
普通作業員	%	6.611		120.4	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07
標準構成比			9.38		

入力データリスト (本01)

工事名	金屋尾上線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			25,400 22,640		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	平川市(旧尾上町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
特殊作業員	%	5.371		97.82	R0101 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 平川市(旧尾上町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			6.26 28,300 30,700		R0114 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 平川市(旧尾上町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
運転手(特殊)	%	4.081		74.33	R0125 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 平川市(旧尾上町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			4.25 28,900 35,090		R0125 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 平川市(旧尾上町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
土木一般世話役	%	2.106		38.36	R0125 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 平川市(旧尾上町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			2.28 31,000 36,210		R0125 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 平川市(旧尾上町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
その他(労務)	%	2.18		39.7	管理費区分	0
再生加熱アスファルト混合物					Z231051020	

入力データリスト（本01）

工事名	金屋尾上線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(7) 再生細粒度As(13F)	%	66.821		1,217	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			63.1		
標準単価			384,000		
地区単価			17,150		
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	%	10.158		185	Z004130002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			9		
標準単価			103		
地区単価			147		
軽油	%	0.346		6.31	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			0.39		
標準単価			138		
地区単価			155		
その他(材料)	%	0.042		0.77	管理費区分 0
諸雑費	%	0.055		1.7	管理費区分 0
路面切削工 (0057)	式	1		1,276,990	オプション入力 工種 04:道路改良工事
路面切削					オプション入力

入力データリスト（本01）

工事名	金屋尾上線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0058)	m2	672		1,276,990	第0038号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
路面切削	m2	672.1	1,900	1,276,990	ZZ99*01*02001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
オーバーレイ工 (0059)	式	1		613,886	オプション入力 工種 04:道路改良工事
表層（車道・路肩部） (0060)	m3	383		613,886	オプション入力 第0039号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
表層（車道・路肩部）	m2	383.2	1,602	613,886	CB410260 1827.2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07
J01 平均幅員		1.4m以上3.0m以下			

入力データリスト（本01）

工事名	金屋尾上線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料 J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳		30mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用			単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
アスファルトフィニッシュ [ホイール型]舗装幅1.4～3.0m 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.336	1.09 14,800 15,900	21.39	L001210001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパクト式] 運転質量3～4t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.271	0.22 3,540 3,830	4.34	L001070011 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
タイロローラ[普通型] 運転質量3～4t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.254	0.2 3,250 3,620	4.07	L001060001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	0.234		3.75	管理費区分 0
普通作業員					R0102

入力データリスト（本01）

工事名	金屋尾上線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	5.442		87.13	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			5.35 25,400 22,640		
運転手(特殊)	%	5.057		80.97	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			3.65 28,900 35,090		
特殊作業員	%	4.419		70.76	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			3.57 28,300 30,700		
土木一般世話役	%	1.733		27.74	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			1.3 31,000 36,210		
その他(労務)	%	2.161		34.6	管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	金屋尾上線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
再生加熱アスファルト混合物 (2) 再生密粒度As(13)	%	74.698		1,196	Z231051040 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			79.88 580,000 15,850		
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	%	3.941		63.1	Z004130003 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			2.42 103 147		
軽油	%	0.384		6.15	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			0.3 138 155		
その他(材料)	%	0.028		0.45	管理費区分 0
諸雑費	%	0.042		1.55	管理費区分 0
アスファルト舗装工 (0061)	式	1		138,349	オプション入力 工種 04:道路改良工事

入力データリスト (本01)

工事名	金屋尾上線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
路盤 (0062)	m2	23		57,273	オプション入力 第0040号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
下層路盤(歩道部)	m2	22.8	2,512	57,273	CB410031 1790.8 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 全仕上り厚(実数入力)		250mm			
J02 施工区分		2層施工			
J03 材料		再生クラッシュラン RC-40			
J04 費用の内訳		全ての費用			
小型バックホウ(クロー型)[後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	%	2.179		54.73	M000201100 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			2.86		
標準単価			5,680		
地区単価			6,070		
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 運転質量3～4t	%	1.311		32.93	L001070011 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
標準構成比			1.7		
標準単価			3,540		
地区単価			3,830		

入力データリスト（本01）

工事名	金屋尾上線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	0.168		4.22	管理費区分 0
運転手(特殊)	%	22.393		562.5	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			25.87 28,900 35,090		
特殊作業員	%	11.732		294.7	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			15.17 28,300 30,700		
普通作業員	%	9.55		239.9	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			15.03 25,400 22,640		
土木一般世話役	%	10.374		260.6	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町)
			12.46 31,000		

入力データリスト（本01）

工事名	金屋尾上線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			36,210		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	2.697		67.75	管理費区分 0	
再生クラッシャーレン RC-40 標準構成比 標準単価 地区単価	%	37.907	21.27 300,000 3,000	952.2	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.529	1.91 138 155	38.41	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(材料)	%	0.153		3.84	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.007		0.22	管理費区分 0	
表層 (0063)	m2	23		81,076	オプション入力 第0041号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	金屋尾上線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
表層(車道・路肩部)	m2	22.8	3,556	81,076	CB410260 2891.1 管理費区分 0
J01 平均幅員		1.4m未満(仕上厚50mm以下)			歩 2026.07 単 2026.07
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		50mm			単価地区 平川市(旧尾上町)
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			労調係数 1.000 00-00 0
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3			豪雪割増
J07 費用の内訳		全ての費用			潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
振動ロー(舗装用)[ハットカット式] 運転質量0.5～0.6t	%	0.209		7.42	M000804001 管理費区分 0
標準構成比			0.24		歩 2026.07 単 2026.07
標準単価			1,430		単価地区 平川市(旧尾上町)
地区単価			1,530		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg	%	0.111		3.94	M000807001 管理費区分 0
標準構成比			0.13		歩 2026.07 単 2026.07
標準単価			356		単価地区 平川市(旧尾上町)
地区単価			374		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	0.052		1.84	管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	金屋尾上線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
特殊作業員	%	17.26		613.7	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			19.57			
標準構成比			28,300			
標準単価			30,700			
地区単価						
普通作業員	%	10.181		362	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			14.05			
標準構成比			25,400			
標準単価			22,640			
地区単価						
土木一般世話役	%	4.064		144.5	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			4.28			
標準構成比			31,000			
標準単価			36,210			
地区単価						
その他(労務)	%	5.352		190.3	管理費区分 0	
再生加熱アスファルト混合物 (5) 再生密粒度As(13F)	%	57.346		2,039	Z231051005 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
			50.52			
標準構成比			580,000			
標準単価			16,200			
地区単価						

入力データリスト（本01）

工事名	金屋尾上線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用 標準構成比 標準単価 地区単価	%	5.197	4.48 103 147	184.8	Z004130002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
ガソリン レギュラー 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.135	0.17 154 151	4.81	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.027	0.03 138 155	0.97	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
その他(材料)	%	0.034		1.21	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.032		1.51	管理費区分 0	
舗装工(叩きコンクリート)					オプション入力	

入力データリスト (本01)

工事名	金屋尾上線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0064)	式	1		9,429	工種 04:道路改良工事
路盤 (0065)	m2	2		3,551	オプション入力 第0042号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
下層路盤(歩道部)	m2	2.3	1,544	3,551	CB410031 857.31 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 全仕上り厚(実数入力)		200mm			
J02 施工区分		1層施工			
J03 材料		再生クラッシュラン RC-40			
J04 費用の内訳		全ての費用			
小型バックホウ(クロー型)[後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	%	1.775		27.39	M000201100 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			2.99		
標準単価			5,680		
地区単価			6,070		
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 運転質量3～4t	%	1.07		16.51	L001070011 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0
標準構成比			1.78		
標準単価			3,540		
地区単価			3,830		

入力データリスト（本01）

工事名	金屋尾上線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
その他(機械)	%	0.137		2.11	管理費区分	0
運転手(特殊)	%	18.228		281.3	R0114 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 2026.07 単 2026.07 平川市(旧尾上町) 00-00 0 0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			27.03 28,900 35,090			
特殊作業員	%	9.545		147.3	R0101 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 2026.07 単 2026.07 平川市(旧尾上町) 00-00 0 0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			15.84 28,300 30,700			
普通作業員	%	7.769		119.9	R0102 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 2026.07 単 2026.07 平川市(旧尾上町) 00-00 0 0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			15.7 25,400 22,640			
土木一般世話役	%	8.437		130.2	R0125 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07	0 2026.07 単 2026.07
標準構成比			13.01			

入力データリスト（本01）

工事名	金屋尾上線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価 地区単価			31,000 36,210		単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	2.194		33.86	管理費区分 0
再生クラッシャーレン RC-40 標準構成比 標準単価 地区単価	%	49.357	17.77 120,000 3,000	761.7	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.242	1.99 138 155	19.16	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(材料)	%	0.23		3.55	管理費区分 0
諸雑費	%	0.016		1.02	管理費区分 0
表層 (0066)	m2	2		5,878	オプション入力 第0043号内訳書 単位数量 1 m2

入力データリスト（本01）

工事名	金屋尾上線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
コンクリート	m3	0.2	29,390	5,878	CB240010 30615.0 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物				
J02 打設工法		人力打設				
J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J05 養生工の種類		一般養生				
J07 現場内小運搬の有無		無し				
J13 費用の内訳		全ての費用				
普通作業員	%	11.931		3,506	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			12.85			
標準単価			25,400			
地区単価			22,640			
特殊作業員	%	8.249		2,424	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			7.3			
標準単価			28,300			
地区単価			30,700			
土木一般世話役	%	8.007		2,353	R0125 管理費区分 0	

入力データリスト (本01)

工事名	金屋尾上線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比 標準単価 地区単価			6.58 31,000 36,210		歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	2.056		604.3	管理費区分 0
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% 標準構成比 標準単価 地区単価	%	69.75	71.32 20,400 19,150	20,496	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.007		6.7	管理費区分 0
アスファルト舗装工 (0067)	式	1		61,932	オプション入力 工種 04:道路改良工事
下層路盤 (0068)	m2	6		18,516	オプション入力 第0044号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)

入力データリスト（本01）

工事名	金屋尾上線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
下層路盤(歩道部)	m2	6	3,086	18,516	CB410031 1790.8 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 全仕上り厚(実数入力)		400mm			
J02 施工区分		2層施工			
J03 材料		再生クラッシュラン RC-40			
J04 費用の内訳		全ての費用			
小型バックホ(クロー型)[後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	%	1.774		54.73	M000201100 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			2.86		
標準単価			5,680		
地区単価			6,070		
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 運転質量3～4t	%	1.067		32.93	L001070011 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			1.7		
標準単価			3,540		
地区単価			3,830		
その他(機械)	%	0.137		4.22	管理費区分 0
運転手(特殊)	%	18.23		562.5	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
標準構成比			25.87		
標準単価			28,900		
地区単価			35,090		

入力データリスト（本01）

工事名	金屋尾上線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員	%	9.551	15.17 28,300 30,700	294.7	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	%	7.775	15.03 25,400 22,640	239.9	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	%	8.446	12.46 31,000 36,210	260.6	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	2.196		67.75	管理費区分 0
再生クラッシャーラン RC-40	%	49.36	21.27 300,000	1,523	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町)

入力データリスト (本01)

工事名	金屋尾上線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			3,000		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.245	1.91 138 155	38.41	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(材料)	%	0.196		6.06	管理費区分 0
諸雑費	%	0.023		1.2	管理費区分 0
上層路盤 (0069)	m2	6		9,030	オプション入力 第0045号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
上層路盤(歩道部)	m2	6	1,505	9,030	CB410041 920.81 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0
J01 全仕上り厚(実数入力)		120mm			歩 2026.07 単 2026.07
J02 施工区分		1層施工			単価地区 平川市(旧尾上町)
J03 材料		粒度調整砕石 M-40			労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	金屋尾上線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J04 費用の内訳		全ての費用			豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
小型バックホウ(クロー型)[後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.818	2.78 5,680 6,070	27.35	M000201100 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 運転質量3～4t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.099	1.66 3,540 3,830	16.53	L001070011 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	0.144		2.17	管理費区分 0
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	18.694	25.16 28,900 35,090	281.2	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員 標準構成比	%	9.792	14.75	147.3	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07

入力データリスト（本01）

工事名	金屋尾上線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			28,300 30,700		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	平川市(旧尾上町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	7.971	14.61 25,400 22,640	119.9	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	平川市(旧尾上町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	8.655	12.11 31,000 36,210	130.2	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	平川市(旧尾上町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
その他(労務)	%	2.255		33.92	管理費区分 0	
粒度調整碎石 M-40 標準構成比 標準単価 地区単価	%	48.103	23.44 170,000 4,750	723.6	Z002124003 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	平川市(旧尾上町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
軽油					Z006702002	

入力データリスト（本01）

工事名	金屋尾上線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.272	1.85 138 155	19.13	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(材料)	%	0.176		2.64	管理費区分 0
諸雑費	%	0.021		1.06	管理費区分 0
表層(車道・路肩部) (0070)	m2	6		18,678	オプション入力 第0046号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
表層(車道・路肩部)	m2	6	3,113	18,678	CB410260 2891.1 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 平均幅員 J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 J05 材料 J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳		1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用			
振動ローラ(舗装用)[ハットガイド式] 運転質量0.5～0.6t	%	0.238		7.42	M000804001 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	金屋尾上線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	標準構成比			0.24		歩 2026.07 単 2026.07
	標準単価			1,430		単価地区 平川市(旧尾上町)
	地区単価			1,530		労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増 B地区
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
振動コンパクタ[前進型]						M000807001
機械質量40～60kg	%	0.127			3.94	管理費区分 0
	標準構成比			0.13		歩 2026.07 単 2026.07
	標準単価			356		単価地区 平川市(旧尾上町)
	地区単価			374		労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増 B地区
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
その他(機械)	%	0.059			1.84	管理費区分 0
特殊作業員	%	19.72			613.7	R0101
	標準構成比			19.57		管理費区分 0
	標準単価			28,300		歩 2026.07 単 2026.07
	地区単価			30,700		単価地区 平川市(旧尾上町)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
普通作業員	%	11.632			362	R0102
	標準構成比			14.05		管理費区分 0
	標準単価			25,400		歩 2026.07 単 2026.07
	地区単価			22,640		単価地区 平川市(旧尾上町)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正

入力データリスト (本01)

工事名	金屋尾上線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
土木一般世話役	%	4.643		144.5	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			4.28			
標準構成比			31,000			
標準単価			36,210			
地区単価						
その他(労務)	%	6.115		190.3	管理費区分 0	
再生加熱アスファルト混合物 (2) 再生密粒度As(13)	%	51.283		1,596	Z231051040 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			50.52			
標準構成比			580,000			
標準単価			15,850			
地区単価						
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	%	5.938		184.8	Z004130002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			4.48			
標準構成比			103			
標準単価			147			
地区単価						
ガソリン レギュラー	%	0.155		4.81	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
			0.17			
標準構成比			154			
標準単価			151			
地区単価						

入力データリスト（本01）

工事名	金屋尾上線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
軽油	%	0.031	0.03 138 155	0.97	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
その他(材料)	%	0.031		0.97	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.028		1.75	管理費区分 0	
表層(車道・路肩部) (0071)	m2	6		15,708	オプション入力 第0047号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	0% 係数ランク 1
表層(車道・路肩部)	m2	6	2,618	15,708	CB410260 2805.6 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増	0% 係数ランク 1
J01 平均幅員		1.4m未満(仕上厚50mm以下)			歩 2026.07 単 2026.07	
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		30mm			単価地区 平川市(旧尾上町)	
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			労調係数 1.000 00-00 0	
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4			豪雪割増	
J07 費用の内訳		全ての費用			潮間割増	0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	金屋尾上線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
振動ローラ(舗装用)〔ハットカット式〕 運転質量0.5～0.6t	%	0.287		7.5	M000804001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			0.25		
標準単価			1,430		
地区単価			1,530		
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg	%	0.157		4.12	M000807001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			0.14		
標準単価			356		
地区単価			374		
その他(機械)	%	0.068		1.78	管理費区分 0
特殊作業員	%	23.452		613.8	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			20.17		
標準単価			28,300		
地区単価			30,700		
普通作業員	%	13.835		362.1	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0
標準構成比			14.48		
標準単価			25,400		
地区単価			22,640		

入力データリスト（本01）

工事名	金屋尾上線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
土木一般世話役	%	5.521		144.5	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
	標準構成比 標準単価 地区単価		4.41 31,000 36,210			
その他(労務)	%	7.275		190.4	管理費区分 0	
再生加熱アスファルト混合物 (5) 再生密粒度As(13F)	%	46.728		1,223	Z231051005 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
	標準構成比 標準単価 地区単価		52.05 580,000 16,200			
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	%	2.402		62.86	Z004130003 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
	標準構成比 標準単価 地区単価		1.57 103 147			
ガソリン レギュラー	%	0.178		4.67	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07	
	標準構成比		0.17			

入力データリスト（本01）

工事名	金屋尾上線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価 地区単価			154 151		単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.036	0.03 138 155	0.94	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(材料)	%	0.028		0.72	管理費区分 0
諸雑費	%	0.033		1.61	管理費区分 0
縁石工 (0072)	式	1		2,399,453	
縁石工 (0073)	式	1		2,399,453	工種 13:道路維持工事
歩車道境界ブロック (0074)	m	178		2,399,453	オプション入力 第0048号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	金屋尾上線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
C種(両面R)	m	122.6	13,336	1,634,993	潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位) オプション入力 単位数量 100 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
歩車道境界ブロック	m	100	6,948	694,800	CB422510 6293.0 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分 J02 ブロック規格 J03 m当り歩車道境界ブロック使用量 J04 基礎碎石規格 J05 均し基礎コンクリート規格		設置 各種1000-2000mm、150-550kg未満 0.5個/m 無し 無し			
バックホウ(クローラ)超小旋回・クレーン機能付 山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.264	2.37 7,080 7,470	157.3	L001010010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	11.633	14.41 25,400 22,640	808.2	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト (本01)

工事名	金屋尾上線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
土木一般世話役	%	9.3		646.1	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			8.79 31,000 36,210			
運転手(特殊)	%	9.017		626.5	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			8.2 28,900 35,090			
特殊作業員	%	7.889		548.1	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			8.03 28,300 30,700			
その他(労務)	%	2.696		187.3	管理費区分 0	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 両面 180/240×300×2000(C)	%	56.077		3,896	Z231060040 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町)	
			54.3 3,420			

入力データリスト（本01）

工事名	金屋尾上線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			7,800		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油	%	1.109		77.04	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			1.09			
標準単価			138			
地区単価			155			
諸雑費	%	0.015		1.46	管理費区分 0	
コンクリート	m3	12.3	35,350	434,805	CB240010 36756.0 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 構造物種別		小型構造物				
J02 打設工法		人力打設				
J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J05 養生工の種類		一般養生				
J07 現場内小運搬の有無		無し				
J13 費用の内訳		全ての費用				
普通作業員	%	20.622		7,289	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			22.25			
標準単価			25,400			
地区単価			22,640			
土木一般世話役	%	11.161		3,945	R0125 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	金屋尾上線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
			標準構成比	9.19		歩 2026.07 単 2026.07
			標準単価	31,000		単価地区 平川市(旧尾上町)
			地区単価	36,210		労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
特殊作業員		%	8.674		3,066	R0101
			標準構成比	7.69		管理費区分 0
			標準単価	28,300		歩 2026.07 単 2026.07
			地区単価	30,700		単価地区 平川市(旧尾上町)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
その他(労務)		%	2.089		738.2	管理費区分 0
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5)		%	57.448		20,305	Z230210245
18-8-40 W/C<=60%				58.85		管理費区分 0
			標準構成比	20,400		歩 2026.07 単 2026.07
			標準単価	19,150		単価地区 平川市(旧尾上町)
			地区単価			労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
諸雑費		%	0.006		6.8	管理費区分 0
型枠		m2	35	5,829	204,015	CB240210 5104.7
J01 型枠の種類			一般型枠			管理費区分 0
J02 構造物の種類			均しコンクリート			歩 2026.07 単 2026.07
						単価地区 平川市(旧尾上町)
						労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	金屋尾上線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
型わく工	%	62.996	58.78 30,000 36,720	3,672	R0133 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
普通作業員	%	15.533	19.9 25,400 22,640	905.4	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
土木一般世話役	%	6.209	6.07 31,000 36,210	361.9	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
その他(労務)	%	15.25		888.9	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.012		0.8	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	金屋尾上線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
切下型(両面R)	m	13.8	13,700	189,060	オプション入力 単位数量 100 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
歩車道境界ブロック	m	100	7,206	720,600	CB422510 4837.3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分 J02 ブロック規格 J03 m当り歩車道境界ブロック使用量 J04 基礎碎石規格 J05 均し基礎コンクリート規格		設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.667個/m 無し 無し			
普通作業員	%	16.988	28.39 25,400 22,640	1,224	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	%	13.582	17.32 31,000 36,210	978.6	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	金屋尾上線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
特殊作業員	%	11.514		829.6	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			15.81			
標準単価			28,300			
地区単価			30,700			
その他(労務)	%	2.523		181.8	管理費区分 0	
歩車道境界ブロック(横断歩道部)					Z231060010	
片面 198/210×120×600	%	55.376		3,990	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			34.79			
標準単価			1,680			
地区単価			2,390			
諸雑費	%	0.017		2	管理費区分 0	
コンクリート	m3	12.6	35,350	445,410	CB240010 36756.0 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 構造物種別		小型構造物				
J02 打設工法		人力打設				
J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J05 養生工の種類		一般養生				
J07 現場内小運搬の有無		無し				
J13 費用の内訳		全ての費用				
普通作業員	%	20.622		7,289	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07	
標準構成比			22.25			

入力データリスト（本01）

工事名	金屋尾上線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価 地区単価				25,400 22,640		単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役		%	11.161		3,945	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価				9.19 31,000 36,210		
特殊作業員		%	8.674		3,066	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価				7.69 28,300 30,700		
その他(労務)		%	2.089		738.2	管理費区分 0
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%		%	57.448		20,305	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価				58.85 20,400 19,150		
諸雑費						

入力データリスト（本01）

工事名	金屋尾上線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	0.006		6.8	管理費区分 0	
型枠	m2	35	5,829	204,015	CB240210 5104.7 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類		一般型枠 均しコンクリート				
型わく工	%	62.996		3,672	R0133 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			58.78 30,000 36,720			
普通作業員	%	15.533		905.4	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			19.9 25,400 22,640			
土木一般世話役	%	6.209		361.9	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
標準構成比 標準単価 地区単価			6.07 31,000 36,210			

入力データリスト（本01）

工事名	金屋尾上線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
その他(労務)					単価補正	
	%	15.25		888.9	管理費区分 0	
諸雑費					管理費区分 0	
	%	0.012		0.8	管理費区分 0	
乗入型(片面R)					オプション入力	
	m	42	13,700	575,400	単位数量 100 m	
					管理費区分 0	
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区 平川市(旧尾上町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
単価補正						
歩車道境界ブロック					CB422510 4837.3	
	m	100	7,206	720,600	管理費区分 0	
J01 作業区分		設置			歩 2026.07 単 2026.07	
J02 ブロック規格		各種(600mm以下、50kg未満)			単価地区 平川市(旧尾上町)	
J03 m当り歩車道境界ブロック使用量		1.667個/m			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 基礎碎石規格		無し			豪雪割増	
J05 均し基礎コンクリート規格		無し			潮間割増 0% 係数ランク 1	
単価補正						
普通作業員					R0102	
	%	16.988		1,224	管理費区分 0	
標準構成比			28.39		歩 2026.07 単 2026.07	
標準単価			25,400		単価地区 平川市(旧尾上町)	
地区単価			22,640		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
単価補正						
土木一般世話役					R0125	

入力データリスト（本01）

工事名	金屋尾上線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	13.582		978.6	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員	%	11.514		829.6	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	2.523		181.8	管理費区分 0	
歩車道境界ブロック(車両乗入部) 片面 198/210×150×600	%	55.376		3,990	Z231060005 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.017		2	管理費区分 0	
コンクリート	m3	12.6	35,350	445,410	CB240010 36756.0 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町)	
J01 構造物種別		小型構造物				
J02 打設工法		人力打設				

入力データリスト (本01)

工事名	金屋尾上線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J03 コンクリート規格 J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 一般養生 無し 全ての費用			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	%	20.622		7,289	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			22.25 25,400 22,640			
土木一般世話役	%	11.161		3,945	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			9.19 31,000 36,210			
特殊作業員	%	8.674		3,066	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			7.69 28,300 30,700			
その他(労務)	%	2.089		738.2	管理費区分 0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	57.448		20,305	Z230210245 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	金屋尾上線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			58.85 20,400 19,150		歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.006		6.8	管理費区分 0	
型枠	m2	35	5,829	204,015	CB240210 5104.7 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類		一般型枠 均しコンクリート				
型わく工	%	62.996		3,672	R0133 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			58.78 30,000 36,720			
普通作業員	%	15.533		905.4	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			19.9 25,400 22,640			

入力データリスト（本01）

工事名	金屋尾上線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
土木一般世話役	%	6.209		361.9	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			6.07		
標準単価			31,000		
地区単価			36,210		
その他(労務)	%	15.25		888.9	管理費区分 0
諸雑費	%	0.012		0.8	管理費区分 0
区画線工 (0075)	式	1		172,336	
区画線工 (0076)	式	1		172,336	工種 13:道路維持工事
溶融式区画線 (0077)	m	87		78,134	オプション入力 第0049号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
区画線設置	m	77	922	70,994	WB821210 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07
J01 夜間作業の有無		無し			

入力データリスト (本01)

工事名	金屋尾上線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無 J04 規格・仕様区分 J05 時間的制約の有無 J06 塗布厚 J07 排水性舗装に施工する場合の補正 J08 未供用区間の場合の補正 J09 溶融式塗料規格 J11 塗料区分 J12 プライマー規格 J13 費用の内訳		溶融式手動 有り ゼブラ 45cm 無し 1.0mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用			単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
区画線設置	m	10	714	7,140	WB821210 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無 J04 規格・仕様区分 J05 時間的制約の有無 J06 塗布厚 J07 排水性舗装に施工する場合の補正 J08 未供用区間の場合の補正 J09 溶融式塗料規格 J11 塗料区分 J12 プライマー規格 J13 費用の内訳		無し 溶融式手動 有り ゼブラ 30cm 無し 1.0mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用				
ペイント式区画線 (0078)	m	590		94,202	オプション入力 第0050号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	金屋尾上線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
区画線設置		m	111	177	19,647	潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位) WB821210 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01	夜間作業の有無		無し			
J02	施工方法区分		ペイント式溶剤型			
J03	豪雪補正の有無		有り			
J04	規格・仕様区分		破線 15cm			
J05	時間的制約の有無		無し			
J08	未供用区間の場合の補正		無し			
J10	ペイント式塗料規格		常温			
J11	塗料区分		白			
J13	費用の内訳		全ての費用			
区画線設置		m	481	155	74,555	WB821210 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01	夜間作業の有無		無し			
J02	施工方法区分		ペイント式溶剤型			
J03	豪雪補正の有無		有り			
J04	規格・仕様区分		実線 15cm			
J05	時間的制約の有無		無し			
J08	未供用区間の場合の補正		無し			
J10	ペイント式塗料規格		常温			
J11	塗料区分		白			
J13	費用の内訳		全ての費用			
道路付属施設工 (0079)		式	1		136,240	
道路付属物工 (0080)		式	1		136,240	工種 13:道路維持工事
視線誘導標 (0081)		本	8		136,240	オプション入力 第0051号内訳書 単位数量 1 本

入力データリスト（本01）

工事名	金屋尾上線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)スノーポール併用	本	8	17,030	136,240	WB812320
J01 施工区分		コンクリート建込(穿孔含まない)			管理費区分 0
J02 材料費区分		手間+材料費			歩 2026.07 単 2026.07
J03 規格・仕様		両面反射反射径φ100下反射体1個			単価地区 平川市(旧尾上町)
J04 加算額		さや管			労調係数 1.000 00-00 0
J05 施工規模		10本未満			豪雪割増
J06 夜間作業の補正		無			潮間割増 0% 係数ランク 1
J07 時間制約を受ける場合の補正		無			単価補正
仮設工 (0082)	式	1		1,398,400	
交通管理工 (0083)	式	1		1,398,400	工種 99:
交通誘導警備員 (0084)	人日	92		1,398,400	オプション入力 第0052号内訳書 単位数量 1 人日 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
交通誘導警備員B					WB010212

入力データリスト（本01）

工事名	金屋尾上線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	人日	46	15,200	699,200	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
交通誘導警備員B	人日	46	15,200	699,200	WB010212 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
直接工事費 (0085)	式	1		28,642,407		
共通仮設 (0086)	式	1		4,177,000		
共通仮設費 (0087)	式	1		359,000		
現場環境改善費 (0088)	式	1		359,000		
現場環境改善費（率計上） (0089)	式	1		359,000		
市街地補正	市街地以外					
共通仮設費（率計上） (0090)	式	1		3,818,000		
主たる工種	04:道路改良工事					

入力データリスト（本01）

工事名	金屋尾上線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）－2	1.2			
除雪工事補正	未使用	1.00			
ICT施工補正	補正なし	1.0			
週休2日補正	週休2日(月単位)	1.01			
純工事費 (0091)	式	1		32,819,407	
現場管理費 (0092)	式	1		11,880,000	
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）－2	1.1			
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地	1.20%			
施工時期補正	任意設定	0.84%			
緊急工事補正	補正なし	0.00%			
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%			
ICT施工補正	補正なし	1.0			
週休2日補正	週休2日(月単位)	1.02			
工事原価 (0093)	式	1		44,699,407	
一般管理費等 (0094)	式	1		8,430,593	
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00			
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00			
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%			
工事価格 (0095)	式	1		53,130,000	
消費税額及び地方消費税額 (0096)	式	1		5,313,000	
工事費計					

入力データリスト（本01）

工事名	金屋尾上線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
(0097)	式	1		58,443,000		