

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 繰公適 第3552号

設計書番号 508-010-0210

鷺巣沢砂防整備工事

実施 設計書

東津軽郡外ヶ浜町字三厩栴榔

工 期 1 9 5 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	-----		
	施工延長 L = 150 m		
	工事用道路撤去工		
	1	式	
設計額	13, 574, 000 円 (内消費税 1, 234, 000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書（本01）

工事名	鷺巣沢砂防整備工事					事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
砂防堰堤								
		式	1		5,873,900			
工事用道路撤去工								
		式	1		5,873,900			
工事用道路撤去工								
		式	1		1,051,320			
掘削								内 1号
		m3	1,000		360,960			
埋戻し								内 2号
		m3	300		690,360			
残土処理工								
		式	1		4,254,534			
土砂等運搬								内 3号
		m3	960		4,254,534			
土のう工								
		式	1		421,060			
大型土のう								内 4号
		袋	370		421,060			
運搬処理工								
		式	1		146,986			
現場発生品運搬								内 5号
		t	1.4		48,986			
処分費								内 6号
		t	1.4		98,000			
直接工事費								
		式	1		5,873,900			

設計内訳書（本01）

工事名	鷺巣沢砂防整備工事					事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設								
		式	1		988,000			
共通仮設費								
		式	1		98,000			
現場環境改善費								
		式	1		98,000			
現場環境改善費（率計上）								
		式	1		98,000			
共通仮設費（率計上）								
		式	1		890,000			
純工事費								
		式	1		6,861,900			
現場管理費								
		式	1		3,257,000			
工事原価								
		式	1		10,118,900			
一般管理費等								
		式	1		2,221,100			
工事価格								
		式	1		12,340,000			
消費税額及び地方消費税額								
		式	1		1,234,000			
工事費計								
		式	1		13,574,000			

#

#

主工種 07:砂防・地すべり等工事

共通仮設費（積上分）	0				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					988,000

現場管理費

主工種 07:砂防・地すべり等工事

単独（追加工事）純工事費	6,861,900	単独（追加工事）直接工事費	5,873,900	単独（追加工事）共通仮設費	988,000
非対象額計（－）		66,233			
管理費区分2,7		0	（工場原価）		
管理費区分5		0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9		0	（間接費非対象額）		
管理費区分T		66,233	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）		
対象額 支給品費（＋）		0			
支給品で扱う桁等購入費（＋）		0			
無償貸付機械評価額（＋）		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）		6,795,667	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）		6,619,450		0	0
現場管理費 率（補正前）		46.27%		0.00%	0.00%
施工地域等補正		1.0		0.00%	
施工時期補正		0.72%		0.00%	
緊急工事補正		0.00%		0.00%	
砂防・地滑り補正		0.00%		0.00%	
ICT施工補正		1.0			
率（補正後） 週休2日 週休2日（月単位）1.02		47.93%		0.00%	
計上額		3,257,000		0	0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 07:砂防・地すべり等工事

工事原価	10,118,900				
純工事費	6,861,900	現場管理費	3,257,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（一）		66,233			
管理費区分9		0	（支給品を除く間接費非対象額）		
管理費区分T		66,233	（全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額）		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）		10,052,667	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く		9,876,450		0	0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）		22.06%	現工事	0.00%	合算工事 0.00%
前払金支出割合による補正係数		1.00		0.00	0.000000000
財団法人等による補正係数		1.00		0.00	0.000000000
率（補正後）		22.06%		0.00%	0.00%
（当初一般管理費対象額）		10,052,667		0	
契約保証に係る補正值		0.04%		0.00%	
一般管理費等		2,221,100			
業務委託料		0			

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年7月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年7月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年7月		
単 価 地 区	外ヶ浜町(旧三厩村)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	07:砂防・地すべり等工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1. 0
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1. 20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0. 72%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0. 00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0. 00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日（月単位）	1. 02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1. 00
財団法人等による補正	補正を行わない	1. 00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0. 04%

間接費一覧

主工種 07:砂防・地すべり等工事

費目	工種	対象額（円）	補正後率（％）	計上額（円）
	直接工事費			5,873,900
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				5,873,900
	共通仮設費（率分）	5,807,667	15.34	890,000
現場環境改善費対象工事費				5,873,900
	現場環境改善費（率分）	5,631,450	1.75	98,000
現場管理費対象純工事費				6,861,900
	現場管理費	6,795,667	47.93	3,257,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				10,118,900
	一般管理費等	10,052,667	22.06	2,221,100
	業務委託費			0
工事価格				12,340,000
消費税等相当額				1,234,000
工事費計				13,574,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	掘削						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削	土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3未満						02-01-02
CB210100		m3	960	376	360, 960		管理費区分 : 0
合計					360, 960		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	埋戻し						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満						02-01-03
CB210410		m3	330	2, 092	690, 360		管理費区分 : 0
合計					690, 360		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	土砂等運搬						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬 CB210110	標準, ハック材山積0. 8m3 (平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 4 9. 5km以下	m3	963	4, 268	4, 110, 084		02-01-02 管理費区分 : 0
処分費 (m3) WB020051		m3	963	150	144, 450		単 1号 01-02-02 管理費区分 : 0
合計					4, 254, 534		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	大型土のう						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
大型土のう工 WB252730	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	袋	370	1, 138	421, 060		単 2号 02-05-10 管理費区分 : 0
合計					421, 060		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	現場発生品運搬						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t, 無し, 6 2. 5km以下						01-02-02
CB010410		t	1. 4	34, 990	48, 986		管理費区分 : 0
合計					48, 986		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	処分費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)							単 3号 01-02-02
WB020052		t	1. 4	70, 000	98, 000		管理費区分 : 0
合計					98, 000		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号 WB020051	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	150
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 発生土 受入価格 Y007600000001							管理費区分 : T	
			m3	100	150	15, 000		
合計						15, 000		
単価						150	円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号 WB252730	大型土のう工	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	10	単価	1, 138
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	R0125						[] [1]	
			人	0. 087	36, 210	3, 150	管理費区分 : 0	
特殊作業員	R0101						[] [1]	
			人	0. 087	30, 700	2, 670	管理費区分 : 0	
バックホウ(クローラ型)運転	WK250500	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m					単 4号 02-05-10	
			日	0. 087	63, 700	5, 541	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004	0. 4%					[1] []	
			式	1		19	管理費区分 : 0	
合 計								
						11, 380		
単 価							円／袋	
						1, 138		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号 WB020052	処分費 (t)		単位	t	単位数量	100	単価	70, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 廃プラスチック 受入価格 Y007600001001							管理費区分 : T	
			t	100	70, 000	7, 000, 000		
合計						7, 000, 000		
単価						70, 000	円/t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号 WK250500	ハックホウ(クローラ型)運転	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	63, 700
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		R0114					管理費区分：0	
			人	1	35, 090	35, 090		
軽油		Z006702002					管理費区分：0	
			L	101	155	15, 655		
ハックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊		L001010004					管理費区分：0	
			日	1. 21	10, 700	12, 947		
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
			式	1		8		
合計						63, 700		
単価						63, 700	円／日	

登 録 単 価

[illegible]

入力データリスト（本01）

工事名	鷺巣沢砂防整備工事			事業区分	砂防・地すべり対策	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
砂防堰堤 (0001)		式	1		5,873,900	
工事用道路撤去工 (0002)		式	1		5,873,900	オプション入力
工事用道路撤去工 (0003)		式	1		1,051,320	オプション入力 工種 07:砂防・地すべり等工事
掘削 (0004)		m3	1,000		360,960	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
掘削		m3	960	376	360,960	CB210100 331.59 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型〕 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3 標準構成比 標準単価 地区単価		%	40.261	42.72 20,100 21,500	151.5	M000202090 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区

入力データリスト（本01）

工事名	鷺巣沢砂防整備工事			事業区分	砂防・地すべり対策				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
運転手(特殊)		%	40.553		152.6	R0114 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0		1
		標準構成比		37.91					
		標準単価		28,900					
		地区単価		35,090					
軽油		%	19.171		72.14	Z006702002 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0		1
		標準構成比		19.37					
		標準単価		138					
		地区単価		155					
諸雑費		%	0.015		0.06	管理費区分	0		
埋戻し (0005)		m3	300		690,360	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 週休2日補正	1	m3	1
埋戻し		m3	330	2,092	690,360	CB210410 2025.1 管理費区分	0		

入力データリスト（本01）

工事名	鷺巣沢砂防整備工事				事業区分	砂防・地すべり対策			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
J01 施工方法			最大埋戻幅1m以上4m未満			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
バックホウ(クロー) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3) 標準構成比 標準単価 地区単価		%	8.32	7.79 8,800 9,710	174	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
振動ロー(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t 標準構成比 標準単価 地区単価		%	1.549	1.41 1,260 1,430	32.4	L001070001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
タンバ 及び バランマ 質量 60～80kg 標準構成比 標準単価 地区単価		%	0.099	0.09 471 533	2.06	L001180001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
普通作業員 標準構成比		%	34.667	40.17	725	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07			

入力データリスト（本01）

工事名	鷺巣沢砂防整備工事				事業区分	砂防・地すべり対策			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
標準単価 地区単価				25,400 22,640		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	外ヶ浜町(旧三厩村) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1		
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価		%	27.595	26.27 28,300 30,700	577.1	R0101 管理費区分 歩 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 単 2026.07 外ヶ浜町(旧三厩村) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1		
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価		%	18.443	15.69 28,900 35,090	385.7	R0114 管理費区分 歩 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 単 2026.07 外ヶ浜町(旧三厩村) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1		
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価		%	9.19	8.45 138 155	192.2	Z006702002 管理費区分 歩 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 単 2026.07 外ヶ浜町(旧三厩村) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1		
ガソリン レギュラー 標準構成比 標準単価		%	0.123	0.13 154	2.58	Z006704001 管理費区分 歩 2026.07 単価地区	0 単 2026.07 外ヶ浜町(旧三厩村)		

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			151		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.014		0.96	管理費区分 0
残土処理工 (0006)	式	1		4,254,534	オプション入力 工種 07:砂防・地すべり等工事
土砂等運搬 (0007)	m3	960		4,254,534	オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
土砂等運搬	m3	963	4,268	4,110,084	CB210110 3676.2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質 J04 DID区間の有無 J05 運搬距離(km)(DID区間無)		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 49.5km以下			
タンクトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	40.867		1,744	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0
標準構成比			44.67		
標準単価			20,847		
地区単価			21,400		

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
供用日当りの損耗品費			747		豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(一般)	%	44.71		1,908	R0115 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	%	14.407		614.8	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.016		1.2	管理費区分 0
処分費(m3)	m3	963	150	144,450	WB020051 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土のう工 (0008)	式	1		421,060	オプション入力 工種 07:砂防・地すべり等工事

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				砂防・地すべり対策	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
大型土のう (0009)		袋	370		421,060	オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 袋 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
大型土のう工		袋	370	1,138	421,060	WB252730 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分			撤去			
J03 設置作業半径			6m以下			
J04 設置面高さ(H)			-3m<=H<=2m			
運搬処理工 (0010)		式	1		146,986	オプション入力 工種 07:砂防・地すべり等工事
現場発生品運搬 (0011)		t	1.4		48,986	オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
現場発生品及び支給品運搬		t	1.4	34,990	48,986	CB010410 30729.0 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	鷺巣沢砂防整備工事				事業区分	砂防・地すべり対策			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
J01 トラック機種 J02 DID区間の有無 J03 片道運搬距離(km)DID無			クレーン装置付2t積、吊能力2.9t 無し 62.5km以下			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t 標準構成比 標準単価 地区単価		%	12.964	13.79 7,690 8,230	4,535	M000302010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価		%	44.954	42.15 28,900 35,090	15,726	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価		%	39.306	41.25 28,300 30,700	13,750	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
軽油 標準構成比		%	2.772	2.81	969.8	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07			

入力データリスト（本01）

工事名	鷺巣沢砂防整備工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価 地区単価			138 155		単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.004		9.2	管理費区分 0
処分費 (0012)	t	1.4		98,000	オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
処分費(t)	t	1.4	70,000	98,000	WB020052 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
直接工事費 (0013)	式	1		5,873,900	
共通仮設 (0014)	式	1		988,000	
共通仮設費					

入力データリスト（本01）

工事名	鷺巣沢砂防整備工事			事業区分	砂防・地すべり対策	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0015)		式	1		98,000	
現場環境改善費 (0016)		式	1		98,000	
現場環境改善費（率計上） (0017)		式	1		98,000	
市街地補正		市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0018)		式	1		890,000	
主たる工種 施工地域等補正 除雪工事補正 ICT施工補正 週休2日補正		07:砂防・地すべり等工事 補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 1.0 未使用 1.00 補正なし 1.0 週休2日（月単位） 1.01				
純工事費 (0019)		式	1		6,861,900	
現場管理費 (0020)		式	1		3,257,000	
施工地域等補正 工期日数 冬期日数 積雪寒冷地区分 施工時期補正 緊急工事補正 砂防・地滑り補正 ICT施工補正 週休2日補正		補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 1.0 0日間 0日間 4級地 1.20% 任意設定 0.72% 補正なし 0.00% 補正なし 0.00% 補正なし 1.0 週休2日（月単位） 1.02				
工事原価 (0021)		式	1		10,118,900	
一般管理費等						

入力データリスト（本01）

工事名	鷺巣沢砂防整備工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0022)	式	1		2,221,100	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0023)	式	1		12,340,000	
消費税額及び地方消費税額 (0024)	式	1		1,234,000	
工事費計 (0025)	式	1		13,574,000	