

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 起 第6451号

設計書番号 508-050-0231

後平青森線舗装道維持修繕工事

実施 設計書

上北郡七戸町大字天間館
～上北郡七戸町大字天間館

工 期 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工延長 L = 550 m		
	路面切削工	1	式
	クラック処理工	1	式
	アスファルト舗装工	1	式
設計額	46,860,000 円 (内消費税 4,260,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書（本01）

工事名	後平青森線舗装道維持修繕工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕								
		式	1		20,240,428			
舗装工								
		式	1		18,771,859			
路面切削工								
		式	1		3,058,539			
路面切削		施工区分:平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2を超え),段差すりつけ撤去作業:有り						内 1号
			m2	4,380		2,342,800		
殻運搬(路面切削)		殻種別:As切削殻						内 2号
			m3	315		567,659		
殻処分		ｱｽﾌｧﾙﾄ切削殻						内 3号
			m3	315		148,080		
クラック処理工								
		式	1		2,019,000			
クラック処理								内 4号
		m	600		2,019,000			
アスファルト舗装工								
		式	1		13,694,320			
表層		材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:6.0%~8.0%,舗装厚:40mm,平均幅員:3.0m超						内 5号
			m2	4,380		13,694,320		
区画線工								
		式	1		460,975			
区画線工								
		式	1		460,975			
溶融式区画線		施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:セアラ30cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し						内 6号
			m	7		5,600		

設計内訳書（本01）

工事名	後平青森線舗装道維持修繕工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
溶融式区画線		施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:矢印・記号・文字 15cm換算,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し						内 7号
			m	40		38,560		
溶融式区画線		施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し						内 8号
			m	300		124,800		
溶融式区画線		施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:せうろ 45cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し						内 9号
			m	80		84,240		
ペイント式区画線		施工方法区分:ペイント式 溶剤型,規格・仕様区分:実線 15cm,塗料規格:常温						内 10号
			m	1,100		170,500		
ペイント式区画線		施工方法区分:ペイント式 溶剤型,規格・仕様区分:破線 15cm,塗料規格:常温						内 11号
			m	165		25,575		
ペイント式区画線		施工方法区分:ペイント式 溶剤型,規格・仕様区分:破線 15cm,塗料規格:加熱						内 12号
			m	60		11,700		
道路付属施設工								
			式	1		497,060		
道路付属物工								
			式	1		497,060		
視線誘導標		視線誘導標規格:スノーボール併用型,施工区分:土中建設,施工規模:10本以上30本未満						内 13号
			本	29		497,060		
構造物撤去工								
			式	1		34,829		
道路付属物撤去工								
			式	1		34,829		
視線誘導標撤去		視線誘導標規格:スノーボール併用型,施工区分:土中建設,施工規模:10本以上30本未満						内 14号
			本	29		34,829		
仮設工								
			式	1		475,705		

設計内訳書（本01）

工事名	後平青森線舗装道維持修繕工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮区画線工								
			式	1		48,675		
仮区画線		施工方法区分:ペイント式 溶剤型, 規格・仕様区分:破線 15cm, 塗料規格:常温						内 15号
			m	280		48,675		
交通管理工								
			式	1		427,030		
交通誘導警備員								内 16号
			人日	22		427,030		
直接工事費								
			式	1		20,240,428		
共通仮設								
			式	1		5,356,867		
共通仮設費								
			式	1		1,555,867		
運搬費								
			式	1		174,000		
建設機械運搬費								内 17号
			台	2		174,000		
技術管理費								
			式	1		1,108,867		
測量設計費								内 18号
			式	1		1,108,867		
現場環境改善費								
			式	1		273,000		
現場環境改善費（率計上）								
			式	1		273,000		

設計内訳書（本01）

工事名	後平青森線舗装道維持修繕工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）								
		式	1		3,801,000			
純工事費								
		式	1		25,597,295			
現場管理費								
		式	1		10,099,000			
工事原価								
		式	1		35,696,295			
一般管理費等								
		式	1		6,903,705			
工事価格								
		式	1		42,600,000			
消費税額及び地方消費税額								
		式	1		4,260,000			
工事費計								
		式	1		46,860,000			

#

#

共通仮設費内訳

主工種 06:舗装工事

共通仮設費（積上分）	1,282,867				
運搬費	174,000	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	1,108,867
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					5,356,867

現場管理費

主工種 06:舗装工事

単独（追加工事）純工事費	25,597,295	単独（追加工事）直接工事費	20,240,428	単独（追加工事）共通仮設費	5,356,867
非対象額計（－）		1,108,867			
管理費区分2,7		0	（工場原価）		
管理費区分5		1,108,867	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9		0	（間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）		
対象額 支給品費（＋）		0			
支給品で扱う桁等購入費（＋）		0			
無償貸付機械評価額（＋）		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）		24,488,428	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）		24,340,348		0	0
現場管理費 率（補正前）		32.99%		0.00%	0.00%
施工地域等補正		1.2		0.00%	
施工時期補正		0.84%		0.00%	
緊急工事補正		0.00%		0.00%	
砂防・地滑り補正		0.00%		0.00%	
ICT施工補正		1.0			
率（補正後） 週休2日 週休2日（月単位）1.02		41.24%		0.00%	
計上額		10,099,000		0	0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 06:舗装工事

工事原価	35,696,295				
純工事費	25,597,295	現場管理費	10,099,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）	0				
管理費区分9	0		(支給品を除く間接費非対象額)		
管理費区分T	0		(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	35,696,295	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	35,548,215		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	19.32%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率（補正後）	19.32%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	35,696,295		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	6,903,705				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年7月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年7月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年7月		
単 価 地 区	七戸町(旧天間林村)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	06:舗装工事		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（1）－1		1.4
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（１）－１	１．２
工 期 日 数	０日間	
冬 期 日 数	０日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	４級地	１．２０％
施 工 時 期 補 正	任意設定	０．８４％
緊 急 工 事 補 正	補正なし	０．００％
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	０．００％
I C T 施 工 補 正	補正なし	１．０
週 休 ２ 日 補 正	週休２日（月単位）	１．０２
工 期 延 長 日 数	０日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	１．００
財団法人等による補正	補正を行わない	１．００
契約保証に係る補正率	金銭的保証	０．０４％

間接費一覧

主工種 06:舗装工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			20,240,428
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				20,240,428
	共通仮設費 (率分)	20,240,428	18.78	3,801,000
	運搬費			174,000
	技術管理費			1,108,867
現場環境改善費対象工事費				20,240,428
	現場環境改善費 (率分)	20,092,348	1.36	273,000
現場管理費対象純工事費				25,597,295
	現場管理費	24,488,428	41.24	10,099,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				35,696,295
	一般管理費等	35,696,295	19.32	6,903,705
	業務委託費			0
工事価格				42,600,000
消費税等相当額				4,260,000
工事費計				46,860,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	路面切削	施工区分・平均切削深さ: 全面切削6cm以下(4000m2を超え), 段差すりつけ撤去作業: 有り					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2を超え), 有り, 全ての費用						04-03-01 管理費区分: 0
CB430010		m2	2, 455	496	1, 217, 680		
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2を超え), 有り, 全ての費用						04-03-01 管理費区分: 0
CB430010		m2	1, 920	586	1, 125, 120		
合計					2, 342, 800		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	殻運搬(路面切削)	殻種別: As切削殻					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬(路面切削)	無し, 7. 5km以下, 全ての費用						04-03-01 管理費区分: 0
CB430020		m3	184	1, 632	300, 288		
殻運搬(路面切削)	無し, 7. 5km以下, 全ての費用						04-03-01 夜間 管理費区分: 0
CB430020		m3	131	2, 041	267, 371		
合計					567, 659		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	殻処分	アスファルト切削殻						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)		WB020052						単 1号 01-02-02 管理費区分：0
			t	740.4	200	148,080		
合計								
						148,080		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	クラック処理						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
クラック抑制シート布設工(流し貼り) W=33. 0cm ZZ99*01*01001		m	100	2, 120	212, 000		管理費区分：0
クラック抑制シート布設工(流し貼り) W=50. 0cm ZZ99*01*01002		m	100	2, 760	276, 000		管理費区分：0
クラック抑制シート布設工(流し貼り) W=100. 0cm ZZ99*01*01003		m	100	4, 480	448, 000		管理費区分：0
クラック抑制シート布設工(流し貼り) W=33. 0cm 夜間施工 ZZ99*01*01004		m	100	2, 610	261, 000		管理費区分：0
クラック抑制シート布設工(流し貼り) W=50. 0cm 夜間施工 ZZ99*01*01005		m	100	3, 250	325, 000		管理費区分：0
クラック抑制シート布設工(流し貼り) W=100cm 夜間施工 ZZ99*01*01006		m	100	4, 970	497, 000		管理費区分：0
合計					2, 019, 000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:6.0%~8.0%, 舗装厚:40mm, 平均幅員:3.0m超						
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
表層(車道・路肩部) CB410260		3.0m超, 50mm, 各種(2.30以上2.40t/m3未満), タックコート PK-4, 全ての費用						03-03-03 管理費区分:0
			m2	2,455	3,088	7,581,040		
表層(車道・路肩部) CB410260		3.0m超, 50mm, 各種(2.30以上2.40t/m3未満), タックコート PK-4, 全ての費用						03-03-03 夜間 管理費区分:0
			m2	1,920	3,184	6,113,280		
合計								
						13,694,320		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	溶融式区画線		施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:セ ブラ 30cm, 塗布厚:厚1. 5mm, 排水性舗装:無し					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置		無し, 溶融式手動, 有り, セ ブラ 30cm, 無し, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15~1 8%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用						単 2号 03-03-06 停止線 管理費区分 : 0
WB821210			m	7	800	5, 600		
合計					5, 600			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:矢印・記号・文字 15cm換算, 塗布厚:厚1. 5mm, 排水性舗装:無し					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置 WB821210	無し, 溶融式手動, 有り, 矢印・記号・文字 15cm換算, 無し, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装,	m	40	964	38, 560		単 3号 03-03-06 路面標示 管理費区分: 0
合計					38, 560		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1. 5mm, 排水性舗装:無し					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置 WB821210	無し, 溶融式手動, 有り, 実線 15cm, 無し, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	m	300	416	124, 800		単 4号 03-03-06 導流帯外周 管理費区分: 0
合計					124, 800		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	溶融式区画線		施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:ゼブラ 45cm, 塗布厚:厚1. 5mm, 排水性舗装:無し					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置		無し, 溶融式手動, 有り, ゼブラ 45cm, 無し, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用						単 5号 03-03-06 ゼブラ 管理費区分: 0
WB821210			m	80	1, 053	84, 240		
合計						84, 240		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	ペイント式区画線		施工方法区分:ペイント式 溶剤型, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗料規格:常温					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置		無し,ペイント式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用						単 6号 03-03-06 外側線 管理費区分:0
WB821210			m	1,100	155	170,500		
合計						170,500		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	ペイント式区画線	施工方法区分:ペイント式 溶剤型, 規格・仕様区分:破線 15cm, 塗料規格:常温					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置 WB821210	無し, ペイント式溶剤型, 有り, 実線 15cm, 無し, 無し, 常温, 白, 全ての費用	m	165	155	25, 575		単 6号 03-03-06 中央線 管理費区分: 0
合計					25, 575		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	ペイント式区画線	施工方法区分:ペイント式 溶剤型, 規格・仕様区分:破線 15cm, 塗料規格:加熱					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置 WB821210	無し, ペイント式溶剤型, 有り, 破線 15cm, 無し, 無し, 加熱, 白, 全ての費用	m	60	195	11, 700		単 7号 03-03-06 中央線 (実線) 管理費区分: 0
合計					11, 700		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	視線誘導標		視線誘導標規格:スノーポール併用型, 施工区分:土 中建込, 施工規模:10本以上30本未満					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)スノーポール併用 WB812320		土中建込, 手間+材料費, 両面反射反 射径φ100下反射体1個, 標準, 10本以 上30本未満, 無, 無						単 8号 06-02-09 管理費区分: 0
			本	29	17, 140	497, 060		
合計						497, 060		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	視線誘導標撤去		視線誘導標規格:スノーポール併用型, 施工区分:土中建込, 施工規模:10本以上30本未満					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路付属物撤去工(視線誘導標)		土中建込, 10本以上30本未満, 無, 無						単 9号 06-02-09 管理費区分: 0
WB812360			本	29	1, 201	34, 829		
合計								
						34, 829		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号	仮区画線		施工方法区分:ペイント式 溶剤型, 規格・仕様区分:破線 15cm, 塗料規格:常温					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置	WB821210	無し,ペイント式溶剤型,有り,破線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用						単 10号 03-03-06 管理費区分:0
			m	175	177	30,975		
区画線設置	WB821210	無し,ペイント式溶剤型,有り,破線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用						単 11号 03-03-06 夜間 管理費区分:0
			m	100	177	17,700		
合計								
						48,675		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 16号	交通誘導警備員						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員A							単 12号 02-04-04
WB010211		人日	7	17, 650	123, 550		管理費区分：0
交通誘導警備員A							単 13号 02-04-04 夜間
WB010211		人日	4	26, 470	105, 880		管理費区分：0
交通誘導警備員B							単 14号 02-04-04
WB010212		人日	7	15, 200	106, 400		管理費区分：0
交通誘導警備員B							単 15号 02-04-04 夜間
WB010212		人日	4	22, 800	91, 200		管理費区分：0
合計					427, 030		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 17号	建設機械運搬費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ホイル廃材積込付)2. 0m, 22km, 無, 無						単 16号 01-02-02
WB010010		台	2	87, 000	174, 000		管理費区分 : 0
合計					174, 000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 18号	測量設計費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
測量設計費(舗装道維持修繕) 舗装補修に限る							
Z237230015		km	0. 55	2, 016, 122	1, 108, 867		管理費区分 : 5
合計					1, 108, 867		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 As切削殻 Y007600001002							管理費区分 : T	
			t	100	200	20, 000		
合計						20, 000		
単価						200	円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号 WB821210	区画線設置	無し, 溶融式手動, 有り, セブラ 30cm, 無し, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15～1 8%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪有 セブラ30cm 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001036067	m	1, 000	476. 34	476, 340	[] [2] 管理費区分 : 0	
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白		Z004350001	kg	1, 130	235	265, 550	[] [1] 管理費区分 : 0	
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm		Z004352001	kg	50	180	9, 000	[] [1] 管理費区分 : 0	
接着用プライマー 区画線用		Z004354001	kg	50	450	22, 500	[] [1] 管理費区分 : 0	
軽油		Z006702002	L	77	155	11, 935	[] [1] 管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004 5%	式	1		15, 375	[1] [] 管理費区分 : 0	
合計						800, 700		
単価						800	円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号 WB821210	区画線設置	無し, 溶融式手動, 有り, 矢印・記号・ 文字 15cm換算, 無し, 1. 5mm, 無し, 無 し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装,	単位	m	単位数量	1, 000	単価	964
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪有 矢印・記号・文字 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001036076			m	1, 200	630. 36	756, 432	[] [2] 管理費区分 : 0	
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白 Z004350001			kg	684	235	160, 740	[] [1] 管理費区分 : 0	
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm Z004352001			kg	30	180	5, 400	[] [1] 管理費区分 : 0	
接着用プライマー 区画線用 Z004354001			kg	30	450	13, 500	[] [1] 管理費区分 : 0	
軽油 Z006702002			L	120	155	18, 600	[] [1] 管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004 5%			式	1		9, 828	[1] [] 管理費区分 : 0	
合計						964, 500		
単価						964	円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号 WB821210	区画線設置	無し, 溶融式手動, 有り, 実線 15cm, 無し, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15～1 8%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	416
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001036013	m	1, 000	252. 96	252, 960	[] [2] 管理費区分 : 0	
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ 15～18 白		Z004350001	kg	570	235	133, 950	[] [1] 管理費区分 : 0	
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm		Z004352001	kg	25	180	4, 500	[] [1] 管理費区分 : 0	
接着用プライマー 区画線用		Z004354001	kg	25	450	11, 250	[] [1] 管理費区分 : 0	
軽油		Z006702002	L	40	155	6, 200	[] [1] 管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004	式	1		7, 740	[1] [] 管理費区分 : 0	
合計						416, 600		
単価						416	円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号 WB821210	区画線設置	無し, 溶融式手動, 有り, セブラ 45cm, 無し, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15～1 8%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	1, 053
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪有 セブラ45cm 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001036070			m	1, 000	570. 18	570, 180	[] [2] 管理費区分 : 0	
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビース 15～18 白 Z004350001			kg	1, 700	235	399, 500	[] [1] 管理費区分 : 0	
ガラスビース 0. 106～0. 850mm Z004352001			kg	75	180	13, 500	[] [1] 管理費区分 : 0	
接着用プライマー 区画線用 Z004354001			kg	75	450	33, 750	[] [1] 管理費区分 : 0	
軽油 Z006702002			L	89	155	13, 795	[] [1] 管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004		5%	式	1		22, 275	[1] [] 管理費区分 : 0	
合計						1, 053, 000		
単価						1, 053	円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号 WB821210	区画線設置	無し,ペイント式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	155
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001037010							[] [2]	
			m	1, 000	107. 1	107, 100	管理費区分：0	
トラフィックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白 Z004350007							[] [1]	
			L	50	700	35, 000	管理費区分：0	
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm Z004352001							[] [1]	
			kg	39	180	7, 020	管理費区分：0	
軽油 Z006702002							[] [1]	
			L	33	155	5, 115	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004	3%						[1] []	
			式	1		1, 365	管理費区分：0	
合計						155, 600		
						155	円／m	
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号 WB821210	区画線設置	無し,ペイント式溶剤型,有り,破線 15cm,無し,無し,加熱,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	195
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 破線15cm 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001037013	m	1, 000	127. 5	127, 500	[] [2] 管理費区分：0	
トラフィックペイント 加熱型 溶剤型 2種B 白		Z004350005	L	70	700	49, 000	[] [1] 管理費区分：0	
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm		Z004352001	kg	59	180	10, 620	[] [1] 管理費区分：0	
軽油		Z006702002	L	40	155	6, 200	[] [1] 管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004 3%	式	1		1, 880	[1] [] 管理費区分：0	
合計						195, 200		
単価						195	円／m	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 8号 WB812320	道路付属物設置工 (視線誘導標設置)スノーポール併用	土中建込, 手間+材料費, 両面反射反 射径 φ 100下反射体1個, 標準, 10本以 上30本未満, 無, 無	単位	本	単位数量	1	単価	17, 140
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標設置工 土中スノーポール併用 両面反射 φ 100以下 反射体数1個 単価補正1. 100 (FP3)		Q001310001	本	1	17, 137. 17	17, 137	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		3	管理費区分 : 0	
合計						17, 140		
単価						17, 140	円／本	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 9号 WB812360	道路付属物撤去工(視線誘導標)	土中建込, 10本以上30本未満, 無, 無	単位	本	単位数量	1	単価	1, 201	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
視線誘導標撤去工 土中建込用 スノーポール併用型含 単価補正1. 200 (FP3)									

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号 WB821210	区画線設置	無し,ペイント式溶剤型,有り,破線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	177
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 破線15cm 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001037013	m	1, 000	127. 5	127, 500	[] [2] 管理費区分 : 0	
トラフィックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白		Z004350007	L	50	700	35, 000	[] [1] 管理費区分 : 0	
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm		Z004352001	kg	39	180	7, 020	[] [1] 管理費区分 : 0	
軽油		Z006702002	L	40	155	6, 200	[] [1] 管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004 3%	式	1		1, 380	[1] [] 管理費区分 : 0	
合計						177, 100		
単価						177	円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 500-00800 0. 0 0

単 11号 WB821210	区画線設置	無し,ペイント式溶剤型,有り,破線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	177
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 破線15cm 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001037013	m	1, 000	127. 5	127, 500	[] [2] 管理費区分 : 0	
トラフィックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白		Z004350007	L	50	700	35, 000	[] [1] 管理費区分 : 0	
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm		Z004352001	kg	39	180	7, 020	[] [1] 管理費区分 : 0	
軽油		Z006702002	L	40	155	6, 200	[] [1] 管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004 3%	式	1		1, 380	[1] [] 管理費区分 : 0	
合計						177, 100		
単価						177	円/m	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026. 07		
						歩掛適用年月	2026. 07		
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0		
単 12号 WB010211	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	17, 650	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員A							管理費区分：0		
R0803			人	1	17, 650	17, 650			
合計									
						17, 650			
単価							円／人日		
						17, 650			

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07		
						歩掛適用年月		2026. 07		
						労務調整係数		1. 500-00800 0. 0 0		
単 13号 WB010211		交通誘導警備員A			単位	人日	単位数量	1	単価	26, 470
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員A										
R0803				人	1	26, 470	26, 470	管理費区分：0		
合計							26, 470			
単価							26, 470	円／人日		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	15, 200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B R0804							管理費区分：0	
			人	1	15, 200	15, 200		
合計						15, 200	円／人日	
単価						15, 200		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 500-00800 0. 0 0

単 15号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	22, 800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B R0804							管理費区分：0	
			人	1	22, 800	22, 800		
合計						22, 800	円／人日	
単価						22, 800		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号 WB010010	貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ホイル廃材積込付)2. 0m, 2 2km, 無, 無	単位	台	単位数量	1	単価	87, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 50kmまで Z006811002							管理費区分：0	
			台	1	87, 000	87, 000		
合計						87, 000		
単価						87, 000	円／台	

登 録 単 価

工事名	後平青森線舗装道維持修繕工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
Y001102000001	アスファルト混合物	⑤密粒度As(20F)改質Ⅱ型	t	22,200	2026	7	確定
Y007600001002	処分費	As切削殻	t	200	2026	7	確定
ZZ99*01*01001	クラック抑制シート布設工(流し貼り)	W=33.0cm	m	2,120	2026	7	確定
ZZ99*01*01002	クラック抑制シート布設工(流し貼り)	W=50.0cm	m	2,760	2026	7	確定
ZZ99*01*01003	クラック抑制シート布設工(流し貼り)	W=100.0cm	m	4,480	2026	7	確定
ZZ99*01*01004	クラック抑制シート布設工(流し貼り)	W=33.0cm 夜間施工	m	2,610	2026	7	確定
ZZ99*01*01005	クラック抑制シート布設工(流し貼り)	W=50.0cm 夜間施工	m	3,250	2026	7	確定
ZZ99*01*01006	クラック抑制シート布設工(流し貼り)	W=100cm 夜間施工	m	4,970	2026	7	確定

入力データリスト（本01）

工事名	後平青森線舗装道維持修繕工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
道路修繕 (0001)	式	1		20,240,428		
舗装工 (0002)	式	1		18,771,859		
路面切削工 (0003)	式	1		3,058,539	工種 06:舗装工事	
路面切削 (0004) (P)	m2	4,380		2,342,800	第0001号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
		Q01 施工区分・平均切削深さ	全面切削6cm以下(4000m2を超え)			
		Q02 段差すりつけ撤去作業	有り			
		Q03 切削費(持込)	路面切削			
		Q03 切削費(持込)	路面切削			
路面切削	m2	2,455	496	1,217,680	CB430010 471.74 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
		J01 施工区分・平均切削深さ	全面切削6cm以下(4000m2を超え)			
		J02 段差すりつけの撤去作業	有り			
		J03 費用の内訳	全ての費用			
路面切削機[ホイル式・廃材積込装置付] 排ガス型(第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm	%	29.062		144.4	M001131014 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1	
		標準構成比	28.76			
		標準単価	155,000			
		地区単価	165,000			

入力データリスト（本01）

工事名	後平青森線舗装道維持修繕工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
						単価補正
路面清掃車[ﾌﾞﾗｼ・四輪式] ホッパ容量 1.5m3	%	5.887		29.25	M001101005 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			5.8			
			34,700			
			37,100			
その他(機械)	%	16.749		83.22	管理費区分 0	
普通作業員	%	10.111		50.24	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			11.95			
			25,400			
			22,640			
土木一般世話役	%	4.07		20.22	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			3.67			
			31,000			
			36,210			
運転手(特殊)	%	3.953		19.64	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0	
			3.43			
			28,900			
			35,090			

入力データリスト（本01）

工事名	後平青森線舗装道維持修繕工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
特殊作業員	%	3.45		17.14	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			標準構成比 標準単価 地区単価	3.35 28,300 30,700		
その他(労務)	%	14.358		71.34	管理費区分 0	
軽油	%	8.348		41.48	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			標準構成比 標準単価 地区単価	7.83 138 155		
その他(材料)	%	3.997		19.86	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.015		0.11	管理費区分 0	
路面切削	m2	1,920	586	1,125,120	CB430010 471.74 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.500 00-80 0	
J01 施工区分・平均切削深さ			全面切削6cm以下(4000m2を超え)			
J02 段差すりつけの撤去作業			有り			
J03 費用の内訳			全ての費用			

入力データリスト（本01）

工事名	後平青森線舗装道維持修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
路面切削機[ホイル式・廃材積込装置付] 排ガス型(第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm	%	24.633		144.4	M001131014 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.500 00-80 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			28.76 155,000 165,000		
路面清掃車[ブラシ・四輪式] ホッパ 容量 1.5m3	%	4.99		29.25	M001101005 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.500 00-80 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			5.8 34,700 37,100		
その他(機械)	%	14.196		83.22	管理費区分 0
普通作業員	%	12.861		75.39	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.500 00-80 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			11.95 25,400 33,970		
土木一般世話役	%	5.174		30.33	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07
標準構成比			3.67		

入力データリスト（本01）

工事名	後平青森線舗装道維持修繕工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			31,000 54,320		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	七戸町(旧天間林村) 1.500 00-80 0 0% 係数ランク 1
運転手(特殊)	%	5.026		29.46	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	七戸町(旧天間林村) 1.500 00-80 0 0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			3.43 28,900 52,630			
特殊作業員	%	4.386		25.71	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	七戸町(旧天間林村) 1.500 00-80 0 0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			3.35 28,300 46,050			
その他(労務)	%	18.253		107	管理費区分 0	
軽油	%	7.076		41.48	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	七戸町(旧天間林村) 1.500 00-80 0 0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			7.83 138 155			
その他(材料)						

入力データリスト（本01）

工事名	後平青森線舗装道維持修繕工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	3.388		19.86	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.017		0.2	管理費区分 0	
殻運搬(路面切削) (0005) (P)	m3	315		567,659	第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
殻運搬(路面切削)	m3	184	1,632	300,288	CB430020 1392.0 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 DID区間の有無		無し				
J02 運搬距離(km) (DID区間無)		7.5km以下				
J04 費用の内訳		全ての費用				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	37.025		603.9	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			40.84			
標準単価			20,847			
地区単価			21,400			
供用日当りの損耗品費			747			
運転手(一般)	%	50.146		817.9	R0115 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07	
標準構成比			45.78			

入力データリスト（本01）

工事名	後平青森線舗装道維持修繕工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価				23,600		単価地区 七戸町(旧天間林村)
地区単価				30,290		労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
軽油		%	12.82		209.1	Z006702002
標準構成比				13.38		管理費区分 0
標準単価				138		歩 2026.07 単 2026.07
地区単価				155		単価地区 七戸町(旧天間林村)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
諸雑費		%	0.009		1.1	管理費区分 0
殻運搬(路面切削)		m3	131	2,041	267,371	CB430020 1392.0
J01 DID区間の有無			無し			管理費区分 0
J02 運搬距離(km) (DID区間無)			7.5km以下			歩 2026.07 単 2026.07
J04 費用の内訳			全ての費用			単価地区 七戸町(旧天間林村)
						労調係数 1.500 00-80 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]		%	29.601		603.9	M000301005
10t積級				40.84		管理費区分 0
標準構成比				20,847		歩 2026.07 単 2026.07
標準単価				21,400		単価地区 七戸町(旧天間林村)
地区単価				747		労調係数 1.500 00-80 0
供用日当りの損耗品費						豪雪割増 B地区
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
運転手(一般)						R0115

入力データリスト（本01）

工事名	後平青森線舗装道維持修繕工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価	%	60.094	45.78 23,600 45,440	1,226	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.500 00-80 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	10.249	13.38 138 155	209.1	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.500 00-80 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.056		2	管理費区分 0	
殻処分 (0006)	m3	315		148,080	オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
処分費(t)	t	740.4	200	148,080	WB020052 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	後平青森線舗装道維持修繕工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
クラック処理工 (0007)	式	1		2,019,000	オプション入力 工種 06:舗装工事	
クラック処理 (0008)	m	600		2,019,000	オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
クラック抑制シート布設工(流し貼り) W=33.0cm	m	100	2,120	212,000	ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
クラック抑制シート布設工(流し貼り) W=50.0cm	m	100	2,760	276,000	ZZ99*01*01002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
クラック抑制シート布設工(流し貼り)					ZZ99*01*01003	

入力データリスト（本01）

工事名	後平青森線舗装道維持修繕工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
W=100.0cm	m	100	4,480	448,000	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
クラック抑制シート布設工(流し貼り) W=33.0cm 夜間施工	m	100	2,610	261,000	ZZ99*01*01004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
クラック抑制シート布設工(流し貼り) W=50.0cm 夜間施工	m	100	3,250	325,000	ZZ99*01*01005 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
クラック抑制シート布設工(流し貼り) W=100cm 夜間施工	m	100	4,970	497,000	ZZ99*01*01006 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
アスファルト舗装工 (0009)	式	1		13,694,320	オプション入力 工種 06:舗装工事	

入力データリスト（本01）

工事名	後平青森線舗装道維持修繕工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
表層 (0010)	m2	4,380		13,694,320	オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
表層(車道・路肩部)	m2	2,455	3,088	7,581,040	CB410260 1723.2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 平均幅員		3.0m超			歩 2026.07 単 2026.07	
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		50mm			単価地区 七戸町(旧天間林村)	
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			労調係数 1.000 00-00 0	
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4			豪雪割増	
J07 費用の内訳		全ての費用			潮間割増 0% 係数ランク 1	
アスファルトフィニッシュ [ホイール型]舗装幅2.3～6.0m	%	0.543		16.76	L001210002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			0.92		歩 2026.07 単 2026.07	
標準単価			29,500		単価地区 七戸町(旧天間林村)	
地区単価			31,200		労調係数 1.000 00-00 0	
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t	%	0.087		2.7	L001060004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
標準構成比			0.14		歩 2026.07 単 2026.07	
標準単価			4,480		単価地区 七戸町(旧天間林村)	
地区単価			5,030		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	後平青森線舗装道維持修繕工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
ローター[マカダム] 運転質量10～12t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.085	0.14 4,480 4,870	2.62	L001050002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
その他(機械)	%	0.143		4.41	管理費区分 0	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.91	3.84 25,400 22,640	58.98	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.464	2.16 28,900 35,090	45.19	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
特殊作業員 標準構成比 標準単価	%	1.289	2.13 28,300	39.81	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 七戸町(旧天間林村)	

入力データリスト（本01）

工事名	後平青森線舗装道維持修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			30,700		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	%	0.502		15.49	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			0.77		
標準単価			31,000		
地区単価			36,210		
その他(労務)	%	1.033		31.89	管理費区分 0
アスファルト混合物					Y001102000001
⑤密粒度As(20F)改質Ⅱ型	%	90.461		2,793	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			84.7		
標準単価			580,000		
地区単価			22,200		
アスファルト乳剤					Z004130003
PK-4 タックコート用	%	2.047		63.2	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			2.57		
標準単価			103		
地区単価			147		
軽油	%	0.32		9.87	Z006702002 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	後平青森線舗装道維持修繕工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			0.51 138 155		歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(材料)	%	0.106		3.26	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.01		0.82	管理費区分 0	
表層(車道・路肩部)	m2	1,920	3,184	6,113,280	CB410260 1723.2 管理費区分 0	
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料 J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳		3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.500 00-80 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅2.3～6.0m 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.527	0.92 29,500 31,200	16.76	L001210002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.500 00-80 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.085	0.14 4,480 5,030	2.7	L001060004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.500 00-80 0	

入力データリスト（本01）

工事名	後平青森線舗装道維持修繕工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ロートローラ[マカダム] 運転質量10～12t	%	0.082	0.14 4,480 4,870	2.62	L001050002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.500 00-80 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	0.139		4.41	管理費区分 0	
普通作業員	%	2.78	3.84 25,400 33,970	88.49	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.500 00-80 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊)	%	2.129	2.16 28,900 52,630	67.78	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.500 00-80 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員	%	1.876	2.13	59.72	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07	
	標準構成比					

入力データリスト（本01）

工事名	後平青森線舗装道維持修繕工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			28,300 46,050		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	七戸町(旧天間林村) 1.500 00-80 0 0% 係数ランク 1
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.73	0.77 31,000 54,320	23.25	R0125 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 七戸町(旧天間林村) 1.500 00-80 0 0% 係数ランク 1
その他(労務)	%	1.503		47.85	管理費区分	0
アスファルト混合物 ⑤密粒度As(20F)改質Ⅱ型 標準構成比 標準単価 地区単価	%	87.741	84.7 580,000 22,200	2,793	Y001102000001 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 七戸町(旧天間林村) 1.500 00-80 0 0% 係数ランク 1
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.985	2.57 103 147	63.2	Z004130003 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 七戸町(旧天間林村) 1.500 00-80 0 0% 係数ランク 1
軽油					Z006702002	

入力データリスト（本01）

工事名	後平青森線舗装道維持修繕工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.31	0.51 138 155	9.87	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.500 00-80 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(材料)	%	0.102		3.26	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.011		1.09	管理費区分 0	
区画線工 (0011)	式	1		460,975		
区画線工 (0012)	式	1		460,975	工種 06:舗装工事	
熔融式区画線 (0013)	m	7		5,600	第0006号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 施工方法区分 Q02 規格・仕様区分 Q03 塗布厚 Q04 排水性舗装 Q05 区画線設置費		熔融式手動 ゼブラ 30cm 厚1.5mm 無し 区画線設置				
区画線設置	m	7	800	5,600	WB821210 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0	
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無		無し 熔融式手動 有り				

入力データリスト（本01）

工事名	後平青森線舗装道維持修繕工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J04 規格・仕様区分 J05 時間的制約の有無 J06 塗布厚 J07 排水性舗装に施工する場合の補正 J08 未供用区間の場合の補正 J09 溶融式塗料規格 J11 塗料区分 J12 プライマー規格 J13 費用の内訳		セプラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用			豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
溶融式区画線 (0014)	m	40		38,560	第0007号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 施工方法区分 Q02 規格・仕様区分 Q03 塗布厚 Q04 排水性舗装 Q05 区画線設置費		溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 無し 区画線設置				
区画線設置	m	40	964	38,560	WB821210 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無 J04 規格・仕様区分 J05 時間的制約の有無 J06 塗布厚 J07 排水性舗装に施工する場合の補正 J08 未供用区間の場合の補正 J09 溶融式塗料規格 J11 塗料区分 J12 プライマー規格 J13 費用の内訳		無し 溶融式手動 有り 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用				
溶融式区画線					第0008号内訳書	

入力データリスト（本01）

工事名	後平青森線舗装道維持修繕工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
(0015)	m	300		124,800	単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 施工方法区分		溶融式手動				
Q02 規格・仕様区分		実線 15cm				
Q03 塗布厚		厚1.5mm				
Q04 排水性舗装		無し				
Q05 区画線設置費		区画線設置				
区画線設置	m	300	416	124,800	WB821210 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 夜間作業の有無		無し				
J02 施工方法区分		溶融式手動				
J03 豪雪補正の有無		有り				
J04 規格・仕様区分		実線 15cm				
J05 時間的制約の有無		無し				
J06 塗布厚		1.5mm				
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し				
J08 未供用区間の場合の補正		無し				
J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%				
J11 塗料区分		白				
J12 プライマー規格		アスファルト舗装				
J13 費用の内訳		全ての費用				
溶融式区画線 (0016)	m	80		84,240	第0009号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 施工方法区分		溶融式手動				
Q02 規格・仕様区分		ゼブラ 45cm				
Q03 塗布厚		厚1.5mm				
Q04 排水性舗装		無し				
Q05 区画線設置費		区画線設置				
区画線設置	m	80	1,053	84,240	WB821210 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	後平青森線舗装道維持修繕工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	J01 夜間作業の有無		無し			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	J02 施工方法区分		溶融式手動			
	J03 豪雪補正の有無		有り			
	J04 規格・仕様区分		ゼブラ 45cm			
	J05 時間的制約の有無		無し			
	J06 塗布厚		1.5mm			
	J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し			
	J08 未供用区間の場合の補正		無し			
	J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%			
	J11 塗料区分		白			
	J12 プライマー規格		アスファルト舗装			
	J13 費用の内訳		全ての費用			
ペイント式区画線 (0017)		m	1,100		170,500	第0010号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
区画線設置		m	1,100	155	170,500	WB821210 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	J01 夜間作業の有無		無し			第0011号内訳書
	J02 施工方法区分		ペイント式溶剤型			
	J03 豪雪補正の有無		有り			
	J04 規格・仕様区分		実線 15cm			
	J05 時間的制約の有無		無し			
	J08 未供用区間の場合の補正		無し			
	J10 ペイント式塗料規格		常温			
	J11 塗料区分		白			
	J13 費用の内訳		全ての費用			
ペイント式区画線						

入力データリスト（本01）

工事名	後平青森線舗装道維持修繕工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
(0018)	m	165		25,575	単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
区画線設置	m	165	155	25,575	WB821210 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 夜間作業の有無		無し				
J02 施工方法区分		ペイント式溶剤型				
J03 豪雪補正の有無		有り				
J04 規格・仕様区分		実線 15cm				
J05 時間的制約の有無		無し				
J08 未供用区間の場合の補正		無し				
J10 ペイント式塗料規格		常温				
J11 塗料区分		白				
J13 費用の内訳		全ての費用				
ペイント式区画線 (0019)	m	60		11,700	第0012号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
区画線設置	m	60	195	11,700	WB821210 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0	
J01 夜間作業の有無		無し				
J02 施工方法区分		ペイント式溶剤型				
J03 豪雪補正の有無		有り				

入力データリスト（本01）

工事名	後平青森線舗装道維持修繕工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J04 規格・仕様区分 J05 時間的制約の有無 J08 未供用区間の場合の補正 J10 舗装式塗料規格 J11 塗料区分 J13 費用の内訳		破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用			豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
道路付属施設工 (0020)	式	1		497,060		
道路付属物工 (0021)	式	1		497,060	工種 06:舗装工事	
視線誘導標 (0022)	本	29		497,060	第0013号内訳書 単位数量 1 本 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)スノーポール併用	本	29	17,140	497,060	WB812320 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工区分 J02 材料費区分 J03 規格・仕様 J04 加算額 J05 施工規模 J06 夜間作業の補正 J07 時間制約を受ける場合の補正		土中建込 手間+材料費 両面反射反射径φ100下反射体1個 標準 10本以上30本未満 無 無				
構造物撤去工 (0023)	式	1		34,829		

入力データリスト（本01）

工事名	後平青森線舗装道維持修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
道路付属物撤去工 (0024)	式	1		34,829	工種 99:
視線誘導標撤去 (0025)	本	29		34,829	第0014号内訳書 単位数量 1 本 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
道路付属物撤去工(視線誘導標)	本	29	1,201	34,829	WB812360 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 施工区分		土中建込			
J02 施工規模		10本以上30本未満			
J03 夜間作業の補正		無			
J04 時間制約を受ける場合の補正		無			
仮設工 (0026)	式	1		475,705	
仮区画線工 (0027)	式	1		48,675	工種 99:
仮区画線 (0028)	m	280		48,675	第0015号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	後平青森線舗装道維持修繕工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
区画線設置		m	175	177	30,975	WB821210 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	J01 夜間作業の有無		無し			
	J02 施工方法区分		ペイント式溶剤型			
	J03 豪雪補正の有無		有り			
	J04 規格・仕様区分		破線 15cm			
	J05 時間的制約の有無		無し			
	J08 未供用区間の場合の補正		無し			
	J10 ペイント式塗料規格		常温			
	J11 塗料区分		白			
	J13 費用の内訳		全ての費用			
区画線設置		m	100	177	17,700	WB821210 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.500 00-80 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	J01 夜間作業の有無		無し			
	J02 施工方法区分		ペイント式溶剤型			
	J03 豪雪補正の有無		有り			
	J04 規格・仕様区分		破線 15cm			
	J05 時間的制約の有無		無し			
	J08 未供用区間の場合の補正		無し			
	J10 ペイント式塗料規格		常温			
	J11 塗料区分		白			
	J13 費用の内訳		全ての費用			
交通管理工 (0029)	式		1		427,030	工種 99:
交通誘導警備員 (0030)	人日		22		427,030	第0016号内訳書 単位数量 1 人日 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	後平青森線舗装道維持修繕工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休 2 日補正 週休 2 日(月単位)	
交通誘導警備員A	人日	7	17,650	123,550	WB010211 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
交通誘導警備員A	人日	4	26,470	105,880	WB010211 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.500 00-80 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
交通誘導警備員B	人日	7	15,200	106,400	WB010212 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
交通誘導警備員B	人日	4	22,800	91,200	WB010212 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.500 00-80 0 豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	後平青森線舗装道維持修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
直接工事費 (0031)	式	1		20,240,428	
共通仮設 (0032)	式	1		5,356,867	
共通仮設費 (0033)	式	1		1,555,867	
運搬費 (0034)	式	1		174,000	工種 99:
建設機械運搬費 (0035)	台	2		174,000	第0017号内訳書 単位数量 1 台 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
貨物自動車による運搬(1車1回)	台	2	87,000	174,000	WB010010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 運搬区分		路面切削機(ホイル廃材積込付)2.0m			
J02 片道運搬距離(実数入力)		22km			
J03 その他の諸料金の有無		無			
J05 運搬中の賃料(損料)の有無		無			
技術管理費 (0036)	式	1		1,108,867	工種 99:

入力データリスト（本01）

工事名	後平青森線舗装道維持修繕工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
測量設計費 (0037)	式	1		1,108,867	オプション入力 第0018号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
測量設計費(舗装道維持修繕) 舗装補修に限る	km	0.55	2,016,122	1,108,867	Z237230015 管理費区分 5 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
現場環境改善費 (0038)	式	1		273,000		
現場環境改善費（率計上） (0039)	式	1		273,000		
市街地補正	市街地以外					
共通仮設費（率計上） (0040)	式	1		3,801,000		
主たる工種	06:舗装工事					
施工地域等補正	一般交通影響有り（1）－1		1.4			
除雪工事補正	未使用		1.00			
ICT施工補正	補正なし		1.0			
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.01			
純工事費						

入力データリスト（本01）

工事名	後平青森線舗装道維持修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0041)	式	1		25,597,295	
現場管理費 (0042)	式	1		10,099,000	
施工地域等補正	一般交通影響有り（１）－１		1.2		
工期日数	０日間				
冬期日数	０日間				
積雪寒冷地区分	４級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.84%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休２日補正	週休２日(月単位)		1.02		
工事原価 (0043)	式	1		35,696,295	
一般管理費等 (0044)	式	1		6,903,705	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0045)	式	1		42,600,000	
消費税額及び地方消費税額 (0046)	式	1		4,260,000	
工事費計 (0047)	式	1		46,860,000	