

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 起 第6450号

設計書番号 508-050-0225

八戸野辺地線舗装道維持修繕工事

実施 設計書

上北郡おいらせ町川端

工 期 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工延長 L = 345 m		
	路面切削工	1	式
	舗装打換え工	1	式
	クラック処理工	1	式
	アスファルト舗装工	1	式
設計額	44,033,000 円 (内消費税 4,003,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書（本01）

工事名	八戸野辺地線舗装道維持修繕工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕								
			式	1		19,101,658		
道路土工								
			式	1		50,435		
掘削工								
			式	1		10,373		
掘削		土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量: 小規模(標準)						内 1号
			m3	5		10,373		
残土処理工								
			式	1		40,062		
整地		作業区分:残土受入れ地での処理						内 2号
			m3	5		1,015		
土砂等運搬		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)						内 3号
			m3	5		36,347		
残土処分								内 4号
			m3	5		2,700		
舗装工								
			式	1		18,289,651		
路面切削工								
			式	1		2,566,091		
路面切削		施工区分・平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2以下),段差すりつけ撤去作業:有り						内 5号
			m2	2,925		2,018,250		
殻運搬(路面切削)		殻種別:As切削材						内 6号
			m3	146		375,991		
殻処分		As切削材						内 7号
			m3	146		171,850		

設計内訳書（本01）

工事名	八戸野辺地線舗装道維持修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装打換え工							
		式	1		271,920		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下						内 8号
		m	18		17,136		
舗装版破砕	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:12cm						内 9号
		m2	180		156,420		
殻運搬	殻種別:舗装版破砕						内 10号
		m3	22		72,964		
殻処分	As塊						内 11号
		m3	22		25,400		
クラック処理工							
		式	1		4,755,500		
クラック抑制シート布設工							内 12号
		m	1,350		4,755,500		
アスファルト舗装工							
		式	1		10,696,140		
上層路盤	路盤材種類:路盤材(瀝青安定処理材各種),路盤材規格:再生瀝青安定処理材(20),仕上り厚:50mm						内 13号
		m2	180		406,620		
基層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:(1)再生粗粒度As(20),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超						内 14号
		m2	180		403,200		
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:(5)密粒度As(20F) 改質Ⅱ型,舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超						内 15号
		m2	3,105		9,886,320		
区画線工							
		式	1		137,482		
区画線工							
		式	1		137,482		

設計内訳書（本01）

工事名	八戸野辺地線舗装道維持修繕工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ペイント式区画線		施工方法区分:ペイント式 溶剤型, 規格・仕様区分:破線 15cm, 塗料規格:常温						内 16号
			m	173		30, 532		
ペイント式区画線		施工方法区分:ペイント式 溶剤型, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗料規格:常温						内 17号
			m	690		106, 950		
仮設工								
			式	1		624, 090		
交通管理工								
			式	1		624, 090		
交通誘導警備員								内 18号
			人日	2		32, 850		
交通誘導警備員								内 19号
			人日	24		591, 240		
直接工事費								
			式	1		19, 101, 658		
共通仮設								
			式	1		4, 760, 562		
共通仮設費								
			式	1		1, 129, 562		
運搬費								
			式	1		174, 000		
建設機械運搬費								内 20号
			台	2		174, 000		
技術管理費								
			式	1		695, 562		
測量設計費								内 21号
			km	0. 345		695, 562		

設計内訳書（本01）

工事名	八戸野辺地線舗装道維持修繕工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
現場環境改善費								
		式	1		260,000			
現場環境改善費（率計上）								
		式	1		260,000			
共通仮設費（率計上）								
		式	1		3,631,000			
純工事費								
		式	1		23,862,220			
現場管理費								
		式	1		9,641,000			
工事原価								
		式	1		33,503,220			
一般管理費等								
		式	1		6,526,780			
工事価格								
		式	1		40,030,000			
消費税額及び地方消費税額								
		式	1		4,003,000			
工事費計								
		式	1		44,033,000			

#

#

共通仮設費内訳

主工種 06:舗装工事

共通仮設費（積上分）	869,562				
運搬費	174,000	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	695,562
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					4,760,562

現場管理費

主工種 06:舗装工事

単独（追加工事）純工事費	23,862,220	単独（追加工事）直接工事費	19,101,658	単独（追加工事）共通仮設費	4,760,562
非対象額計（一）	695,562				
管理費区分2,7	0		(工場原価)		
管理費区分5	695,562		(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分9	0		(間接費非対象額)		
管理費区分T	0		(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
対象額 支給品費（＋）	0				
支給品で扱う桁等購入費（＋）	0				
無償貸付機械評価額（＋）	0				
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	23,166,658	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）	22,966,708		0		0
現場管理費					
率（補正前）	33.30%		0.00%		0.00%
施工地域等補正	1.2		0.00%		
施工時期補正	0.84%		0.00%		
緊急工事補正	0.00%		0.00%		
砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%		
ICT施工補正	1.0				
率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.02	41.62%		0.00%		
計上額	9,641,000		0		0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 06:舗装工事

工事原価	33,503,220				
純工事費	23,862,220	現場管理費	9,641,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）	0				
管理費区分9	0		(支給品を除く間接費非対象額)		
管理費区分T	0		(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	33,503,220	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	33,303,270		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	19.46%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率（補正後）	19.46%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	33,503,220		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	6,526,780				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年7月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年7月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年7月		
単 価 地 区	おいらせ町(旧下田町)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	06:舗装工事		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（1）－1		1.4
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（１）－１	１．２
工 期 日 数	０日間	
冬 期 日 数	０日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	４級地	１．２０％
施 工 時 期 補 正	任意設定	０．８４％
緊 急 工 事 補 正	補正なし	０．００％
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	０．００％
I C T 施 工 補 正	補正なし	１．０
週 休 ２ 日 補 正	週休２日（月単位）	１．０２
工 期 延 長 日 数	０日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	１．００
財団法人等による補正	補正を行わない	１．００
契約保証に係る補正率	金銭的保証	０．０４％

間接費一覧

主工種 06:舗装工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			19,101,658
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				19,101,658
	共通仮設費 (率分)	19,101,658	19.01	3,631,000
	運搬費			174,000
	技術管理費			695,562
現場環境改善費対象工事費				19,101,658
	現場環境改善費 (率分)	18,901,708	1.38	260,000
現場管理費対象純工事費				23,862,220
	現場管理費	23,166,658	41.62	9,641,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				33,503,220
	一般管理費等	33,503,220	19.46	6,526,780
	業務委託費			0
工事価格				40,030,000
消費税等相当額				4,003,000
工事費計				44,033,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 500-00800 0. 0 0

内 1号	掘削		土質:土砂, 施工方法: 上記以外 (小規模), 施工数量:小規模 (標準)					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削 CB210100		土砂, 上記以外 (小規模), 小規模 (標準)						02-01-02 管理費区分 : 0
			m3	5. 4	1, 921	10, 373		
合計								
						10, 373		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 500-00800 0. 0 0

内 2号	整地	作業区分:残土受入れ地での処理						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
整地 CB210610		残土受入れ地での処理						02-01-02
			m3	5.4	188	1,015		管理費区分:0
合計								
						1,015		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 500-00800 0. 0 0

内 3号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬 CB210110		小規模,ﾊﾞｯｸﾛｯﾄﾞ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,19.0km以下						02-01-02 管理費区分:0
			m3	5.4	6,731	36,347		
合計								
						36,347		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	残土処分							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
残土処分費								管理費区分：T
ZZ99*01*01001			m3	5.4	500	2,700		
合計						2,700		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 500-00800 0. 0 0

内 5号	路面切削		施工区分・平均切削深さ: 全面切削6cm以下 (4000m2以下), 段差すりつけ撤去作業: 有り					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路面切削		全面切削6cm以下 (4000m2以下), 有り, 全ての費用						04-03-01
CB430010			m2	2, 925	690	2, 018, 250		管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 500-00800 0. 0 0

内 6号	殻運搬(路面切削)		殻種別:As切削材					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬(路面切削)		無し, 10. 5km以下, 全ての費用						04-03-01
CB430020			m3	146. 3	2, 570	375, 991		管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	殻処分		As切削材					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費（As切削材）		ZZ99*01*01002						管理費区分：T
			t	343. 7	500	171, 850		
合計						171, 850		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 500-00800 0. 0 0

内 8号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断 CB430510		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用						03-01-05
			m	18	952	17, 136		管理費区分: 0
合計								
						17, 136		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 500-00800 0. 0 0

内 9号	舗装版破碎		舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:12cm					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, 有り, 全ての費用						03-01-05
CB430310			m2	180	869	156, 420		管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 500-00800 0. 0 0

内 10号	殻運搬		殻種別:舗装版破碎					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬	CB227010	舗装版破碎, 機械 (対策不要厚15cm超) 又は必要, 無し, 10. 0km以下, 全ての費用						02-02-07
			m3	21. 6	3, 378	72, 964		管理費区分 : 0
合計						72, 964		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	殻処分		As塊					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費（As塊）		ZZ99*01*01003						管理費区分：T
			t	50. 8	500	25, 400		
合計						25, 400		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	クラック抑制シート布設工							
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
クラック抑制シート布設工 W=33cm 夜間施工								
ZZ99*01*01004			m	500	2, 610	1, 305, 000		管理費区分：0
クラック抑制シート布設工 W=50cm 夜間施工								
ZZ99*01*01005			m	450	3, 250	1, 462, 500		管理費区分：0
クラック抑制シート布設工 W=100cm 夜間施工								
ZZ99*01*01006			m	400	4, 970	1, 988, 000		管理費区分：0
合計						4, 755, 500		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 500-00800 0. 0 0

内 13号	上層路盤		路盤材種類:路盤材(瀝青安定処理材各種), 路盤材規格:再生瀝青安定処理材(20), 仕上り厚:50mm					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(瀝青安定処理材各種), 3.0m超, 50mm, プライムコート PK-3, 全ての費用						03-03-02
CB410040			m2	180	2,259	406,620		管理費区分:0
合計						406,620		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 500-00800 0. 0 0

内 14号	基層	材料種類:各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), 材料規格:(1)再生粗粒度As(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3. 0m超						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基層(車道・路肩部)		3. 0m超, 50mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), タックコート PK-4, 全ての費用						03-03-03
CB410240			m2	180	2, 240	403, 200		管理費区分: 0
合計						403, 200		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 500-00800 0. 0 0

内 15号	表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:(5)密粒度As(20F) 改質Ⅱ型,舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)		3.0m超,50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),タックコート PK-4,全ての費用						03-03-03
CB410260			m2	3,105	3,184	9,886,320		管理費区分:0
合計						9,886,320		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 16号	ペイント式区画線		施工方法区分:ペイント式 溶剤型, 規格・仕様区分:破線 15cm, 塗料規格:常温					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置		無し,ペイント式溶剤型,有り,破線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用						単 1号 03-03-06
WB821210			m	172.5	177	30,532		管理費区分:0
合計						30,532		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 17号	ペイント式区画線		施工方法区分:ペイント式 溶剤型, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗料規格:常温					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置		無し, ペイント式溶剤型, 有り, 実線 15cm, 無し, 無し, 常温, 白, 全ての費用						単 2号 03-03-06 管理費区分: 0
WB821210			m	690	155	106, 950		
合計						106, 950		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 18号	交通誘導警備員							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員A								単 3号 02-04-04 管理費区分：0
WB010211			人日	1	17,650	17,650		
交通誘導警備員B								単 4号 02-04-04 管理費区分：0
WB010212			人日	1	15,200	15,200		
合計								
						32,850		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 500-00800 0. 0 0

内 19号	交通誘導警備員						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員A							単 5号 02-04-04
WB010211		人日	12	26, 470	317, 640		管理費区分：0
交通誘導警備員B							単 6号 02-04-04
WB010212		人日	12	22, 800	273, 600		管理費区分：0
合計					591, 240		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 20号	建設機械運搬費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ホイル廃材積込付)2. 0m, 2 0. 1km, 無, 無						単 7号 01-02-02
WB010010		台	2	87, 000	174, 000		管理費区分：0
合計					174, 000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 21号	測量設計費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
測量設計費(舗装道維持修繕) 舗装補修に限る							
Z237230015		km	0. 345	2, 016, 122	695, 562		管理費区分 : 5
合計					695, 562		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号 WB821210	区画線設置	無し,ペイント式溶剤型,有り,破線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	177
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 破線15cm 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001037013	m	1, 000	127. 5	127, 500	[] [2] 管理費区分：0	
トラフィックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白		Z004350007	L	50	700	35, 000	[] [1] 管理費区分：0	
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm		Z004352001	kg	39	180	7, 020	[] [1] 管理費区分：0	
軽油		Z006702002	L	40	155	6, 200	[] [1] 管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004 3%	式	1		1, 380	[1] [] 管理費区分：0	
合計						177, 100		
単価						177	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号 WB821210	区画線設置	無し,ペイント式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	155
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001037010							[] [2]	
			m	1, 000	107. 1	107, 100	管理費区分：0	
トラフィックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白 Z004350007							[] [1]	
			L	50	700	35, 000	管理費区分：0	
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm Z004352001							[] [1]	
			kg	39	180	7, 020	管理費区分：0	
軽油 Z006702002							[] [1]	
			L	33	155	5, 115	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004	3%						[1] []	
			式	1		1, 365	管理費区分：0	
合計						155, 600		
						155	円／m	
単価								

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026. 07		
						歩掛適用年月	2026. 07		
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0		
単 3号 WB010211	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	17, 650	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員A							管理費区分：0		
R0803			人	1	17, 650	17, 650			
合計									
						17, 650			
単価							円／人日		
						17, 650			

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 4号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	15, 200	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員B							管理費区分：0		
R0804			人	1	15, 200	15, 200			
合計							15, 200		
単価							円／人日		
						15, 200			

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.500-00800 0.0 0

単 5号 WB010211	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	26,470
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A							管理費区分：0	
R0803			人	1	26,470	26,470		
合計						26,470	円／人日	
単価						26,470		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.500-00800 0.0 0

単 6号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	22,800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B							管理費区分：0	
R0804			人	1	22,800	22,800		
合計						22,800	円／人日	
単価						22,800		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号 WB010010	貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ホイル廃材積込付)2.0m, 20.1km, 無, 無	単位	台	単位数量	1	単価	87,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 50kmまで Z006811002							管理費区分：0	
			台	1	87,000	87,000		
合計						87,000		
単価						87,000	円／台	

登 録 単 価

[illegible]

入力データリスト（本01）

工事名	八戸野辺地線舗装道維持修繕工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
道路修繕 (0001)	式	1		19,101,658		
道路土工 (0002)	式	1		50,435		
掘削工 (0003)	式	1		10,373	工種 04:道路改良工事	
掘削 (0004) (P)	m3	5		10,373	第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.500 00-80 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
					Q01 土質 土砂 Q02 施工方法 上記以外(小規模) Q05 施工数量 小規模(標準) Q06 掘削費 掘削	
掘削	m3	5.4	1,921	10,373	CB210100 1241.0 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.500 00-80 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
					J01 土質 土砂 J02 施工方法 上記以外(小規模) J05 施工数量 小規模(標準)	
バックホウ(クロー) [標準] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3	%	17.925		344.2	M000202015 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.500 00-80 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1	
					標準構成比 26.01 標準単価 7,520 地区単価 8,020	

入力データリスト (本01)

工事名	八戸野辺地線舗装道維持修繕工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
運転手(特殊)					単価補正	
	%	74		1,421	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.500 00-80 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			62.89			
			28,900			
			52,630			
軽油					Z006702002	
	%	8.056		154.7	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.500 00-80 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			11.1			
			138			
			155			
諸雑費					管理費区分 0	
	%	0.019		1.1		
残土処理工 (0005)					工種 04:道路改良工事	
	式	1		40,062		
整地 (0006) (P)					第0002号内訳書	
	m3	5		1,015	単位数量 1 m3	
					管理費区分 0	
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区 おいらせ町(旧下田町)	
					労調係数 1.500 00-80 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					週休2日補正 週休2日(月単位)	
整地					CB210610 127.07	

入力データリスト（本01）

工事名	八戸野辺地線舗装道維持修繕工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J01 作業区分	m3	5.4	188	1,015	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.500 00-80 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
バックホウ(クロー) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	16.689	22.45 8,800 9,710	31.47	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.500 00-80 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	64.168	52.33 28,900 52,630	121	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.500 00-80 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	19.086	25.22 138 155	35.99	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.500 00-80 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.057		0.14	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	八戸野辺地線舗装道維持修繕工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
土砂等運搬 (0007) (P)	m3	5		36,347	第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.500 00-80 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
		Q01 土砂等発生現場 Q02 土質 Q03 運搬費	小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 土砂等運搬			
土砂等運搬	m3	5.4	6,731	36,347	CB210110 4194.3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.500 00-80 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
		J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質 J04 DID区間の有無 J13 運搬距離(km) (DID区間無)	小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 19.0km以下			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級	%	17.621		1,186	M000301002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.500 00-80 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
		標準構成比 標準単価 地区単価 供用日当りの損耗品費	26.52 8,571 8,880 261			
運転手(一般)	%	74.256		4,998	R0115 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.500 00-80 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
		標準構成比 標準単価 地区単価	61.9 23,600 45,440			

入力データリスト（本01）

工事名	八戸野辺地線舗装道維持修繕工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
						単価補正
軽油	%	8.105		545.5	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.500 00-80 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.018		1.5	管理費区分 0	
残土処分 (0008)	m3	5		2,700	オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
残土処分費	m3	5.4	500	2,700	ZZ99*01*01001 管理費区分 T 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
舗装工 (0009)	式	1		18,289,651		

入力データリスト（本01）

工事名	八戸野辺地線舗装道維持修繕工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
路面切削工 (0010)	式	1		2,566,091	工種 13:道路維持工事	
路面切削 (0011) (P)	m2	2,925		2,018,250	第0005号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.500 00-80 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
		Q01 施工区分・平均切削深さ Q02 段差すりつけ撤去作業 Q03 切削費(持込)	全面切削6cm以下(4000m2以下) 有り 路面切削			
路面切削	m2	2,925	690	2,018,250	CB430010 555.22 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.500 00-80 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
		J01 施工区分・平均切削深さ J02 段差すりつけの撤去作業 J03 費用の内訳	全面切削6cm以下(4000m2以下) 有り 全ての費用			
路面切削機[ホイル式・廃材積込装置付] 排ガス型(第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm	%	26.519		183	M001131014 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.500 00-80 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
		標準構成比 標準単価 地区単価	30.97 155,000 165,000			
路面清掃車[フラス・四輪式] ホッパ容量 1.5m3	%	5.376		37.1	M001101005 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.500 00-80 0	
		標準構成比 標準単価 地区単価	6.25 34,700 37,100			

入力データリスト（本01）

工事名	八戸野辺地線舗装道維持修繕工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 単価補正	B地区 0% 係数ランク 1
その他(機械)	%	11.784		81.32	管理費区分 0	
普通作業員	%	14.074		97.12	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.500 00-80 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			13.08 25,400 33,970			
土木一般世話役	%	5.582		38.52	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.500 00-80 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			3.96 31,000 54,320			
運転手(特殊)	%	5.407		37.31	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.500 00-80 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			3.69 28,900 52,630			
特殊作業員	%	4.726		32.61	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07	
			3.61			

入力データリスト（本01）

工事名	八戸野辺地線舗装道維持修繕工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			28,300 46,050		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	おいらせ町(旧下田町) 1.500 00-80 0 0% 係数ランク 1
その他(労務)	%	16.071		110.9	管理費区分	0
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	7.618	8.43 138 155	52.57	Z006702002 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 おいらせ町(旧下田町) 1.500 00-80 0 0% 係数ランク 1
その他(材料)	%	2.819		19.45	管理費区分	0
諸雑費	%	0.024		0.2	管理費区分	0
殻運搬(路面切削) (0012) (P)	m3	146		375,991	第0006号内訳書 単位数量 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 週休2日補正	1 m3 0 おいらせ町(旧下田町) 1.500 00-80 0 0% 係数ランク 1 週休2日(月単位)
Q01 殻種別 Q02 路面切削廃材運搬費		As切削材 殻運搬(路面切削)				
殻運搬(路面切削)	m3	146.3	2,570	375,991	CB430020 管理費区分	1752.9 0

入力データリスト（本01）

工事名	八戸野辺地線舗装道維持修繕工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J01 DID区間の有無 J02 運搬距離(km) (DID区間無) J04 費用の内訳		無し 10.5km以下 全ての費用			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.500 00-80 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	29.602		760.5	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.500 00-80 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価 供用日当りの損耗品費			40.84 20,847 21,400 747			
運転手(一般)	%	60.139		1,545	R0115 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.500 00-80 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			45.78 23,600 45,440			
軽油	%	10.253		263.4	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.500 00-80 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			13.38 138 155			
諸雑費	%	0.006		1.1	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	八戸野辺地線舗装道維持修繕工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
殻処分 (0013)	m3	146		171,850	オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
処分費 (As切削材)	t	343.7	500	171,850	ZZ99*01*01002 管理費区分 T 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
舗装打換え工 (0014)	式	1		271,920	工種 06:舗装工事	
舗装版切断 (0015) (P)	m	18		17,136	第0008号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.500 00-80 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 舗装版種別		アスファルト舗装版				
Q02 アスファルト舗装版厚		15cm以下				
Q05 舗装版切断費		舗装版切断				
舗装版切断	m	18	952	17,136	CB430510 700.44 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07	
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版				

入力データリスト（本01）

工事名	八戸野辺地線舗装道維持修繕工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J02 アスファルト舗装版厚 J05 費用の内訳		15cm以下 全ての費用			単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	おいらせ町(旧下田町) 1.500 00-80 0 0% 係数ランク 1
コンクリートカッタ[ハキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 プレート径 φ56cm 標準構成比 標準単価 地区単価	%	7.533	10.24 13,000 13,000	71.72	M001161013 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	おいらせ町(旧下田町) 1.500 00-80 0 A地区 0% 係数ランク 1
その他(機械)	%	3.538		33.69	管理費区分 0	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	23.884	19.96 28,300 46,050	227.4	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	おいらせ町(旧下田町) 1.500 00-80 0 0% 係数ランク 1
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	14.021	10.88 31,000 54,320	133.5	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	おいらせ町(旧下田町) 1.500 00-80 0 0% 係数ランク 1
普通作業員					R0102	

入力データリスト（本01）

工事名	八戸野辺地線舗装道維持修繕工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	8.775		83.55	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.500 00-80 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			8.92			
標準単価			25,400			
地区単価			33,970			
その他(労務)	%	21.92		208.7	管理費区分 0	
コンクリートカッタ（フレード） 径18インチ	%	17.267		164.4	Z006540009 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.500 00-80 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			22.39			
標準単価			68,200			
地区単価			71,500			
ガソリン レキ्यूー	%	2.026		19.29	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.500 00-80 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			2.81			
標準単価			154			
地区単価			151			
その他(材料)	%	1.01		9.62	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.026		0.33	管理費区分 0	
舗装版破碎					第0009号内訳書	

入力データリスト (本01)

工事名	八戸野辺地線舗装道維持修繕工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
(0016) (P)	m2	180		156,420	単位数量	1 m2
					管理費区分	0
Q01 舗装版種別		アスファルト舗装版			歩 2026.07 単 2026.07	
Q02 舗装版厚		12cm			単価地区	おいらせ町(旧下田町)
Q03 破碎費		舗装版破碎			労調係数	1.500 00-80 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					週休2日補正	週休2日(月単位)
舗装版破碎	m2	180	869	156,420	CB430310	612.24
					管理費区分	0
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版			歩 2026.07 単 2026.07	
J02 障害等の有無		無し			単価地区	おいらせ町(旧下田町)
J03 騒音振動対策		必要			労調係数	1.500 00-80 0
J04 舗装版厚		15cm以下			豪雪割増	
J06 積込作業の有無		有り			潮間割増	0% 係数ランク 1
J07 費用の内訳		全ての費用			単価補正	
コンクリート圧砕装置(大割機)					M000907002	
開口幅735～850mm破碎力550～980kN	%	15.727		136.7	管理費区分	0
標準構成比			21.16		歩 2026.07 単 2026.07	
標準単価			17,900		単価地区	おいらせ町(旧下田町)
地区単価			18,900		労調係数	1.500 00-80 0
					豪雪割増	B地区
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
バックホウ(クロー)後方超小旋回型					L001010012	
山積0.45m3(平積0.35m3)	%	6.994		60.79	管理費区分	0
標準構成比			9.49		歩 2026.07 単 2026.07	
標準単価			6,460		単価地区	おいらせ町(旧下田町)
地区単価			6,760		労調係数	1.500 00-80 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
運転手(特殊)					R0114	

入力データリスト（本01）

工事名	八戸野辺地線舗装道維持修繕工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	36.229		314.9	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.500 00-80 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			28.25 28,900 52,630			
普通作業員	%	23.321		202.7	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.500 00-80 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			24.76 25,400 33,970			
土木一般世話役	%	13.3		115.6	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.500 00-80 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			10.78 31,000 54,320			
軽油	%	4.398		38.23	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.500 00-80 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			5.56 138 155			
諸雑費	%	0.031		0.28	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	八戸野辺地線舗装道維持修繕工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
殻運搬 (0017) (P)	m3	22		72,964	第0010号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.500 00-80 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 殻種別		舗装版破碎				
Q02 殻運搬費		殻運搬				
殻運搬	m3	21.6	3,378	72,964	CB227010 2385.0 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.500 00-80 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 殻発生作業		舗装版破碎				
J02 積込工法区分		機械(対策不要厚15cm超)又は必要				
J03 DID区間の有無		無し				
J05 運搬距離(km) (DID区間無)		10.0km以下				
J13 費用の内訳		全ての費用				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	33.04		1,116	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.500 00-80 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			44.05			
標準単価			20,847			
地区単価			21,400			
供用日当りの損耗品費			747			
運転手(一般)	%	54.178		1,830	R0115 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.500 00-80 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
標準構成比			39.87			
標準単価			23,600			
地区単価			45,440			

入力データリスト（本01）

工事名	八戸野辺地線舗装道維持修繕工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
軽油	%	12.751		430.7	単価補正 Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.500 00-80 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.031		1.3	管理費区分 0	
殻処分 (0018)	m3	22		25,400	オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
処分費 (As塊)	t	50.8	500	25,400	ZZ99*01*01003 管理費区分 T 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
クラック処理工 (0019)	式	1		4,755,500	オプション入力 工種 06:舗装工事	

入力データリスト (本01)

工事名	八戸野辺地線舗装道維持修繕工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
クラック抑制シート布設工 (0020)	m	1,350		4,755,500	オプション入力 第0012号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
クラック抑制シート布設工 W=33cm 夜間施工	m	500	2,610	1,305,000	ZZ99*01*01004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
クラック抑制シート布設工 W=50cm 夜間施工	m	450	3,250	1,462,500	ZZ99*01*01005 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
クラック抑制シート布設工 W=100cm 夜間施工	m	400	4,970	1,988,000	ZZ99*01*01006 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト（本01）

工事名	八戸野辺地線舗装道維持修繕工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
アスファルト舗装工 (0021)	式	1		10,696,140	単価補正 オプション入力 工種 06:舗装工事	
上層路盤 (0022) (P)	m2	180		406,620	第0013号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.500 00-80 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 路盤材種類		路盤材(瀝青安定処理材各種)				
Q02 路盤材規格		再生瀝青安定処理材(20)				
Q03 仕上り厚		50mm				
Q04 路盤材敷均し・締固め費		上層路盤(車道・路肩部)				
Q05 急速施工費		計上しない				
上層路盤(車道・路肩部)	m2	180	2,259	406,620	CB410040 2603.2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.500 00-80 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 材料		路盤材(瀝青安定処理材各種)				
J02 平均幅員		3.0m超				
J05 1層当平均仕上厚 100mm以下		50mm				
J08 瀝青材料種類		プライムコート PK-3				
J09 費用の内訳		全ての費用				
アスファルトフィニッシュ [ホイール型]舗装幅2.3～6.0m	%	0.743		16.79	L001210002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.500 00-80 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			0.61			
標準単価			29,500			
地区単価			31,200			
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t	%	0.116		2.63	L001060004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧下田町)	
標準構成比			0.09			
標準単価			4,480			

入力データリスト（本01）

工事名	八戸野辺地線舗装道維持修繕工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			5,030		労調係数 1.500 00-80 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ロートローラ[マカダム] 運転質量10～12t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.112	0.09 4,480 4,870	2.54	L001050002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.500 00-80 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	0.197		4.45	管理費区分 0	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.916	2.54 25,400 33,970	88.43	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.500 00-80 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.002	1.43 28,900 52,630	67.79	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.500 00-80 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員	%	2.644		59.72	R0101 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	八戸野辺地線舗装道維持修繕工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			1.41 28,300 46,050		歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.500 00-80 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.03	0.51 31,000 54,320	23.26	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.500 00-80 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	2.122		47.92	管理費区分 0	
再生加熱アスファルト混合物 再生瀝青安定処理材(20) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	77.399	86.6 896,000 13,900	1,748	Z231051030 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.500 00-80 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用 標準構成比 標準単価 地区単価	%	8.192	4.98 103 147	185	Z004130002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.500 00-80 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト (本01)

工事名	八戸野辺地線舗装道維持修繕工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
軽油	%	0.44		9.94	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.500 00-80 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			0.34			
標準単価			138			
地区単価			155			
その他(材料)	%	0.056		1.26	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.031		1.27	管理費区分 0	
基層 (0023) (P)	m2	180		403,200	第0014号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.500 00-80 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 歩車道区分		車道・路肩				
Q02 材料種類		各種(2.30以上2.40t/m3未満)				
Q03 材料規格		(1)再生粗粒度As(20)				
Q04 舗装厚		50mm				
Q05 平均幅員		3.0m超				
Q07 施工費		基層(車道・路肩部)				
Q08 急速施工費		計上しない				
基層(車道・路肩部)	m2	180	2,240	403,200	CB410240 1446.6 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.500 00-80 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 平均幅員		3.0m超				
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		50mm				
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)				
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4				
J07 費用の内訳		全ての費用				
アスファルトフィニッシャ					L001210002	

入力データリスト（本01）

工事名	八戸野辺地線舗装道維持修繕工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
[ホイル型]舗装幅2.3～6.0m 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.751	1.1 29,500 31,200	16.82	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.500 00-80 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.123	0.17 4,480 5,030	2.76	L001060004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.500 00-80 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ロートローラ[マカダム] 運転質量10～12t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.119	0.17 4,480 4,870	2.67	L001050002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.500 00-80 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	0.2		4.48	管理費区分 0	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.957	4.58 25,400 33,970	88.6	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.500 00-80 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト（本01）

工事名	八戸野辺地線舗装道維持修繕工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
運転手(特殊)	%	3.023		67.7	単価補正	
					R0114	
					管理費区分 0	
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区 おいらせ町(旧下田町)	
					労調係数 1.500 00-80 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
特殊作業員	%	2.67		59.78	R0101	
					管理費区分 0	
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区 おいらせ町(旧下田町)	
					労調係数 1.500 00-80 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
土木一般世話役	%	1.041		23.32	R0125	
					管理費区分 0	
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区 おいらせ町(旧下田町)	
					労調係数 1.500 00-80 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
その他(労務)	%	2.136		47.83	管理費区分 0	
再生加熱アスファルト混合物					Z231051035	
(1) 再生粗粒度As(20)	%	82.575		1,849	管理費区分 0	
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区 おいらせ町(旧下田町)	
					労調係数 1.500 00-80 0	

入力データリスト（本01）

工事名	八戸野辺地線舗装道維持修繕工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.821	3.06 103 147	63.17	Z004130003 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.500 00-80 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.443	0.61 138 155	9.91	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.500 00-80 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(材料)	%	0.121		2.7	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.02		1.26	管理費区分 0	
表層 (0024) (P)	m2	3,105		9,886,320	第0015号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.500 00-80 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
Q01 歩車道区分			車道・路肩		歩 2026.07 単 2026.07	
Q02 材料種類			各種(2.30以上2.40t/m3未満)		単価地区 おいらせ町(旧下田町)	
Q03 材料規格			(5)密粒度As(20F) 改質Ⅱ型		労調係数 1.500 00-80 0	
Q04 舗装厚			50mm		豪雪割増	
Q05 平均幅員			3.0m超		潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト（本01）

工事名	八戸野辺地線舗装道維持修繕工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
Q07 施工費		表層(車道・路肩部)			週休2日補正	週休2日(月単位)
Q08 急速施工費		計上しない				
表層(車道・路肩部)	m2	3,105	3,184	9,886,320	CB410260 1723.2	
J01 平均幅員		3.0m超			管理費区分 0	
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		50mm			歩 2026.07 単 2026.07	
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			単価地区 おいらせ町(旧下田町)	
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4			労調係数 1.500 00-80 0	
J07 費用の内訳		全ての費用			豪雪割増	
アスファルトフィニッシャ					潮間割増 0% 係数ランク 1	
[ホイール型]舗装幅2.3～6.0m	%	0.527		16.76	単価補正	
標準構成比			0.92		L001210002	
標準単価			29,500		管理費区分 0	
地区単価			31,200		歩 2026.07 単 2026.07	
タイヤローラ[普通型]					単価地区 おいらせ町(旧下田町)	
運転質量13～14t	%	0.085		2.7	労調係数 1.500 00-80 0	
標準構成比			0.14		豪雪割増	
標準単価			4,480		潮間割増 0% 係数ランク 1	
地区単価			5,030		単価補正	
ロータリー[マカダム]					L001060004	
運転質量10～12t	%	0.082		2.62	管理費区分 0	
標準構成比			0.14		歩 2026.07 単 2026.07	
標準単価			4,480		単価地区 おいらせ町(旧下田町)	
地区単価			4,870		労調係数 1.500 00-80 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト（本01）

工事名	八戸野辺地線舗装道維持修繕工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
その他(機械)					単価補正	
	%	0.139		4.41	管理費区分 0	
普通作業員	%	2.78		88.49	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.500 00-80 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			3.84			
			25,400			
			33,970			
標準構成比						
標準単価						
地区単価						
運転手(特殊)					R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.500 00-80 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	%	2.129		67.78		
			2.16			
			28,900			
			52,630			
標準構成比						
標準単価						
地区単価						
特殊作業員					R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.500 00-80 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	%	1.876		59.72		
			2.13			
			28,300			
			46,050			
標準構成比						
標準単価						
地区単価						
土木一般世話役					R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.500 00-80 0	
	%	0.73		23.25		
			0.77			
			31,000			
			54,320			
標準構成比						
標準単価						
地区単価						

入力データリスト (本01)

工事名	八戸野辺地線舗装道維持修繕工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
その他(労務)	%	1.503		47.85	管理費区分	0
アスファルト混合物 (5) 密粒度As(20F) 改質II型 標準構成比 標準単価 地区単価	%	87.741	84.7 580,000 22,200	2,793	Z231050020 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 おいらせ町(旧下田町) 1.500 00-80 0 0% 係数ランク 1
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.985	2.57 103 147	63.2	Z004130003 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 おいらせ町(旧下田町) 1.500 00-80 0 0% 係数ランク 1
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.31	0.51 138 155	9.87	Z006702002 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 おいらせ町(旧下田町) 1.500 00-80 0 0% 係数ランク 1
その他(材料)	%	0.102		3.26	管理費区分	0

入力データリスト（本01）

工事名	八戸野辺地線舗装道維持修繕工事				事業区分	道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
諸雑費		%	0.011		1.09	管理費区分 0	
区画線工 (0025)		式	1		137,482		
区画線工 (0026)		式	1		137,482	工種 13:道路維持工事	
ペイント式区画線 (0027)		m	173		30,532	第0016号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
			Q01 施工方法区分 Q02 規格・仕様区分 Q03 塗料規格 Q04 区画線設置費	ペイント式 溶剤型 破線 15cm 常温 区画線設置			
区画線設置		m	172.5	177	30,532	WB821210 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無 J04 規格・仕様区分 J05 時間的制約の有無 J08 未供用区間の場合の補正 J10 ペイント式塗料規格 J11 塗料区分 J13 費用の内訳	無し ペイント式溶剤型 有り 破線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用			
ペイント式区画線 (0028)		m	690		106,950	第0017号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07	
			Q01 施工方法区分	ペイント式 溶剤型			

入力データリスト（本01）

工事名	八戸野辺地線舗装道維持修繕工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
Q02 規格・仕様区分 Q03 塗料規格 Q04 区画線設置費			実線 15cm 常温 区画線設置			単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
区画線設置		m	690	155	106,950	WB821210 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
仮設工 (0029)		式	1		624,090	
交通管理工 (0030)		式	1		624,090	工種 99:
交通誘導警備員 (0031)		人日	2		32,850	第0018号内訳書 単位数量 1 人日 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 交通誘導警備員費 Q01 交通誘導警備員費			交通誘導警備員A 交通誘導警備員B			
交通誘導警備員A		人日	1	17,650	17,650	WB010211 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	八戸野辺地線舗装道維持修繕工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
交通誘導警備員B	人日	1	15,200	15,200	WB010212 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
交通誘導警備員 (0032)	人日	24		591,240	第0019号内訳書 単位数量 1 人日 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.500 00-80 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 交通誘導警備員費			交通誘導警備員A			
Q01 交通誘導警備員費			交通誘導警備員B			
交通誘導警備員A	人日	12	26,470	317,640	WB010211 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.500 00-80 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
交通誘導警備員B	人日	12	22,800	273,600	WB010212 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	八戸野辺地線舗装道維持修繕工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.500 00-80 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
直接工事費 (0033)	式	1		19,101,658		
共通仮設 (0034)	式	1		4,760,562		
共通仮設費 (0035)	式	1		1,129,562		
運搬費 (0036)	式	1		174,000	工種 99:	
建設機械運搬費 (0037)	台	2		174,000	第0020号内訳書 単位数量 1 台 管理費区分 0	
Q01 貨物自動車による運搬費 貨物自動車による運搬(1車1回)					歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
貨物自動車による運搬(1車1回)					WB010010 管理費区分 0	
J01 運搬区分 路面切削機(ホイル廃材積込付)2.0m J02 片道運搬距離(実数入力) 20.1km J03 その他の諸料金の有無 無 J05 運搬中の賃料(損料)の有無 無					歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	八戸野辺地線舗装道維持修繕工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
技術管理費 (0038)	式	1		695,562	単価補正	
測量設計費 (0039)	km	0.345		695,562	工種 99:	
測量設計費(舗装道維持修繕) 舗装補修に限る	km	0.345	2,016,122	695,562	オプション入力 第0021号内訳書 単位数量 1 km 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
現場環境改善費 (0040)	式	1		260,000	Z237230015	
現場環境改善費(率計上) (0041)	式	1		260,000	管理費区分 5	
	市街地補正	市街地以外			歩 2026.07 単 2026.07	
共通仮設費(率計上) (0042)	式	1		3,631,000	単価地区 おいらせ町(旧下田町)	
	主たる工種	06:舗装工事			労調係数 1.000 00-00 0	
	施工地域等補正	一般交通影響有り(1) - 1	1.4		豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	八戸野辺地線舗装道維持修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.01		
純工事費 (0043)	式	1		23,862,220	
現場管理費 (0044)	式	1		9,641,000	
施工地域等補正	一般交通影響有り(1) - 1		1.2		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.84%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0045)	式	1		33,503,220	
一般管理費等 (0046)	式	1		6,526,780	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0047)	式	1		40,030,000	
消費税額及び地方消費税額 (0048)	式	1		4,003,000	
工事費計 (0049)	式	1		44,033,000	

入力データリスト（本01）

工事名	八戸野辺地線舗装道維持修繕工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	