

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 繰海津 第1-1号

設計書番号 508-050-0235

百石海岸津波危機管理対策工事

実施 設計書

上北郡おいらせ町一川目地内

工 期 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	-----		
	施工延長 L = 143 m		
	地盤改良工	1	式
	護岸基礎工	1	式
設計額	72,204,000 円 (内消費税 6,564,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書（本01）

工事名	百石海岸津波危機管理対策工事				事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
堤防・護岸							
		式	1		35,197,748		
地盤改良工							
		式	1		6,787,270		
固結工							
		式	1		6,787,270		
中層混合処理	改良深度:2m, 施工規模:1,430m3						内 1号
		m3	1,430		6,456,450		
散水車運転							内 2号
		日	7		330,820		
護岸基礎工							
		式	1		23,974,599		
作業土工							
		式	1		2,942,160		
床掘り	土質:土砂						内 3号
		m3	1,400		404,700		
埋戻し							内 4号
		m3	1,000		1,507,510		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)						内 5号
		m3	1,710		985,550		
整地	作業区分:残土受入れ地での処理						内 6号
		m3	300		44,400		
基礎工							
		式	1		21,032,439		
プレキャスト基礎							内 7号
		m	143		19,776,900		

設計内訳書（本01）

工事名	百石海岸津波危機管理対策工事					事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
目地板								内 8号
			m2	33		139,693		
コンクリート								内 9号
			m3	20		790,200		
型枠								内 10号
			m2	1		15,764		
目地板								内 11号
			m2	1		8,409		
基礎材								内 12号
			m2	130		301,473		
仮設工								
			式	1		4,435,879		
工事用道路工								
			式	1		3,699,559		
敷砂利								内 13号
			m2	1,230		399,816		
敷鉄板		鋼材規格:22×1,524×6,096(mm),作業区分:設置・撤去						内 14号 工事用道路
			m2	1,539		2,741,169		
敷鉄板		鋼材規格:22×1,524×6,096(mm),作業区分:設置・撤去						内 15号 掘削土仮置場
			m2	279		495,638		
敷鉄板		鋼材規格:22×1,524×3,048(mm),作業区分:設置・撤去						内 16号
			m2	12		23,978		
土のう		大型土のう規格:製作・設置						内 17号
			袋	6		32,130		
土のう		大型土のう規格:撤去						内 18号
			袋	6		6,828		

設計内訳書（本01）

工事名	百石海岸津波危機管理対策工事					事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮水路工							
		式	1		736,320		
コルゲートパイプ	管規格:フランジ型						内 19号
		m	16		736,320		
直接工事費							
		式	1		35,197,748		
共通仮設							
		式	1		8,961,474		
共通仮設費							
		式	1		5,811,474		
運搬費							
		式	1		5,363,074		
重建設機械分解組立輸送費							内 20号
		回	1		2,252,000		
仮設材運搬費							内 21号
		t	316.8		3,111,074		
技術管理費							
		式	1		23,400		
土質等試験費							内 22号
		式	1		23,400		
現場環境改善費							
		式	1		425,000		
現場環境改善費（率計上）							
		式	1		425,000		
共通仮設費（率計上）							
		式	1		3,150,000		

設計内訳書（本01）

工事名	百石海岸津波危機管理対策工事					事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
純工事費							
		式	1		44,159,222		
現場管理費							
		式	1		11,285,000		
工事原価							
		式	1		55,444,222		
一般管理費等							
		式	1		10,195,778		
工事価格							
		式	1		65,640,000		
消費税額及び地方消費税額							
		式	1		6,564,000		
工事費計							
		式	1		72,204,000		

主工種 03:海岸工事

主たる工種		単独（追加工事）： 海岸工事		合算工事：	
対象工事費	35,197,748	直接工事費	35,197,748	準備費（処分費用）	0
				その他直工扱い共仮積上額	0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	0	現工事	0
				合算工事	0
非対象額計（－）			0		
管理費区分1			0	（橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費）	
管理費区分2, 7			0	（工場原価）	
管理費区分5			0	（一般管理費等のみ対象額）	
管理費区分9			0	（間接費非対象額）	
管理費区分T			0	（全処分費等のうち3 %または3, 0 0 0 万円を超える額）	
対象額	支給品費（＋）		0		
無償貸付機械評価額（＋）			0		
共通仮設費対象額	単独（追加工事）	35,197,748	現工事	0	合算工事
	全処分費等を除く共通仮設費対象額	35,197,748		0	0
	（調整工事入力で使用）				
共通仮設費（率分）	率（補正前）	8.86%		0.00%	0.00%
	施工地域等補正	1.0		0.00%	
	除雪工事補正	1.00		0.00	0.00
	ICT施工補正	1.0		0.00	0.00
	率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.01	8.95%		0.00%	
	計上額	3,150,000		0	0
				調整工事計上額	0

#

共通仮設費内訳

主工種 03:海岸工事

共通仮設費（積上分）	5,386,474				
運搬費	5,363,074	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	23,400
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					8,961,474

現場管理費

主工種 03:海岸工事

単独（追加工事）純工事費	44,159,222	単独（追加工事）直接工事費	35,197,748	単独（追加工事）共通仮設費	8,961,474
非対象額計（－）		23,400			
管理費区分2,7		0	（工場原価）		
管理費区分5		0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9		23,400	（間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）		
対象額 支給品費（＋）		0			
支給品で扱う桁等購入費（＋）		0			
無償貸付機械評価額（＋）		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	44,135,822	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）	44,135,822		0		0
現場管理費 率（補正前）	24.23%		0.00%		0.00%
施工地域等補正	1.0		0.00%		
施工時期補正	0.84%		0.00%		
緊急工事補正	0.00%		0.00%		
砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%		
ICT施工補正	1.0				
率（補正後） 週休2日 週休2日（月単位）1.02	25.57%		0.00%		
計上額	11,285,000		0		0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 03:海岸工事

工事原価	55,444,222				
純工事費	44,159,222	現場管理費	11,285,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（一）		23,400			
管理費区分9		23,400	（支給品を除く間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額）		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）		55,420,822	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く		55,420,822		0	0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）		18.37%	現工事	0.00%	合算工事 0.00%
前払金支出割合による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
財団法人等による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
率（補正後）		18.37%		0.00%	0.00%
（当初一般管理費対象額）		55,420,822		0	
契約保証に係る補正值		0.04%		0.00%	
一般管理費等		10,195,778			
業務委託料		0			

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年7月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年7月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年7月		
単 価 地 区	おいらせ町(旧下田町)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	03:海岸工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4級地	1.20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0.84%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0.00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0.00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)	1.02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種 03:海岸工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			35,197,748
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				35,197,748
	共通仮設費 (率分)	35,197,748	8.95	3,150,000
	運搬費			5,363,074
	技術管理費			23,400
現場環境改善費対象工事費				35,197,748
	現場環境改善費 (率分)	35,197,748	1.21	425,000
現場管理費対象純工事費				44,159,222
	現場管理費	44,135,822	25.57	11,285,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				55,444,222
	一般管理費等	55,420,822	18.37	10,195,778
	業務委託費			0
工事価格				65,640,000
消費税等相当額				6,564,000
工事費計				72,204,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	中層混合処理		改良深度:2m, 施工規模:1, 430m3					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
中層混合処理工		2m<L<=5m, 1, 000m3以上, 70kg/m3, 無						単 1号 02-02-11 管理費区分: 0
WB223410			m3	1, 430	4, 515	6, 456, 450		
合計						6, 456, 450		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	散水車運転							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
散水車 3800L		DHT22000						単 2号 07-01-53 管理費区分：0
DHT22000			日	7	47,260	330,820		
合計						330,820		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	床掘り			土質:土砂					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
床掘り	CB210030	土砂, 標準, 無し, 無し						02-01-03 管理費区分 : 0	
			m3	1, 010	285	287, 850			
床掘り	CB210030	土砂, 標準, 無し, 無し						02-01-03 管理費区分 : 0	
			m3	410	285	116, 850			
合計									
						404, 700			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	埋戻し							
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	CB210410	最大埋戻幅4m以上						02-01-03
			m3	780	1, 173	914, 940		管理費区分：0
埋戻し	CB210410	最大埋戻幅1m以上4m未満						02-01-03
			m3	110	2, 092	230, 120		管理費区分：0
埋戻し	CB210410	最大埋戻幅1m未満						02-01-03
			m3	110	3, 295	362, 450		管理費区分：0
合計								
						1, 507, 510		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬	標準,ﾊﾞｯｸﾙ山積0. 8m3(平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1 0km以下	m3	1, 007	575	579, 025		02-01-02 現場→仮置場 管理費区分: 0
土砂等運搬	標準,ﾊﾞｯｸﾙ山積0. 8m3(平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1 0km以下	m3	707	575	406, 525		02-01-02 仮置場→現場 管理費区分: 0
合計					985, 550		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	整地	作業区分:残土受入れ地での処理					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理	m3	300	148	44, 400		02-01-02 管理費区分: 0
合計					44, 400		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	プレキャスト基礎						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
プレキャスト基礎 底幅2. 25m 高さ1. 5m		m	143	138, 300	19, 776, 900		単 3号 管理費区分：0
合計					19, 776, 900		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	目地板						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
目地板 CB224710	30m2以上, 瀝青繊維質目地板t=10	m2	33. 3	4, 195	139, 693		02-02-18 管理費区分：0
合計					139, 693		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	コンクリート						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物, クレーン車打設, 各種, 一般養生, 打設高約17m以下、距離約17m以下, 標準, 全ての費用	m3	20	39, 510	790, 200		02-03-01 管理費区分 : 0
CB240010							
合計					790, 200		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	型枠						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	1. 4	11, 260	15, 764		02-02-06 管理費区分 : 0
CB240210							
合計					15, 764		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	目地板						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
目地板	30m2未満, 瀝青質目地板t=10						02-02-18
CB224710		m2	1. 4	6, 007	8, 409		管理費区分：0
合計					8, 409		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	基礎材						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基礎碎石	17. 5cmを超え20. 0cm以下, クラッシュラン 80～0, 全ての費用						02-02-02
CB221110		m2	129	2, 337	301, 473		管理費区分：0
合計					301, 473		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	敷砂利						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷砂利 再生クラッシュランRC-40 t=10cm		m2	1, 234	324	399, 816		単 4号 管理費区分：0
合計					399, 816		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	敷鉄板	鋼材規格:22×1, 524×6, 096 (mm), 作業区分: 設置・撤去					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去 WB253610	設置・撤去	m2	1, 539. 2	463	712, 649		単 5号 02-05-16 管理費区分：0
敷鉄板賃料 WB253630	22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 130日, 無, 無	枚	166	12, 220	2, 028, 520		単 6号 02-05-16 管理費区分：0
合計					2, 741, 169		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号	敷鉄板		鋼材規格:22×1, 524×6, 096(mm), 作業区分: 設置・撤去							
	名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去		WB253610	設置・撤去							単 5号 02-05-16 管理費区分 : 0
					m2	278. 7	463	129, 038		
敷鉄板賃料		WB253630	22×1, 524×6, 096(mm), 無, 130日, 無, 無							単 6号 02-05-16 管理費区分 : 0
					枚	30	12, 220	366, 600		
合計								495, 638		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 16号	敷鉄板		鋼材規格:22×1, 524×3, 048(mm), 作業区分: 設置・撤去						
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去 WB253610			設置・撤去						単 7号 02-05-16 管理費区分 : 0
				m2	12. 2	463	5, 648		
敷鉄板賃料 WB253630			22×1, 524×3, 048(mm), 無, 130日, 無, 無						単 8号 02-05-16 管理費区分 : 0
				枚	3	6, 110	18, 330		
合計									
							23, 978		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 17号	土のう		大型土のう規格:製作・設置					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
大型土のう工		製作・設置, 流用土, 5m以下, -3m<=H<=2m						単 9号 02-05-10 管理費区分 : 0
WB252730			袋	6	5, 355	32, 130		
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 18号	土のう	大型土のう規格:撤去						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
大型土のう工		撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m						単 10号 02-05-10 管理費区分 : 0
WB252730			袋	6	1, 138	6, 828		
合計						6, 828		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 19号	コルゲートパイプ	管規格:フランジ型					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コルゲートパイプ CB222890	据付・撤去, フランジ型, 1200を超え1800以下, 全ての費用	m	16	46, 020	736, 320		02-02-10 管理費区分 : 0
合計					736, 320		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 20号	重建設機械分解組立輸送費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送 WB010350	分解組立+輸送(往復), 地盤改良 中層混合 20上60t下, 標準(1. 0)	回	1	2, 252, 000	2, 252, 000		単 11号 01-02-02 管理費区分 : 0
合計					2, 252, 000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 21号	仮設材運搬費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 8.7km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	316. 81	3, 410	1, 080, 322		単 12号 01-02-02 管理費区分 : 0
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 8.7km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	316. 81	3, 410	1, 080, 322		単 12号 01-02-02 管理費区分 : 0
仮設材等の積込み取卸し費 WB010030	積込み、取卸し(往復分)	t	316. 81	3, 000	950, 430		単 13号 01-02-02 管理費区分 : 0
合計					3, 111, 074		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 22号	土質等試験費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
六価 μ m溶出試験 環境庁告示第46条溶出試験		検体	3	7, 800	23, 400		単 14号 管理費区分 : 9
合計					23, 400		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号 WB223410	中層混合処理工	2m<L<=5m, 1, 000m3以上, 70kg/m3, 無	単位	m3	単位数量	100	単価	4, 515
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
R0125			人	0. 444	36, 210	16, 077	管理費区分：0	
特殊作業員							[] [1]	
R0101			人	0. 444	30, 700	13, 630	管理費区分：0	
普通作業員							[] [1]	
R0102			人	0. 889	22, 640	20, 126	管理費区分：0	
改良材 セメント系固化材 一般軟弱土用 バラ								
Y001600000001			t	7. 42	19, 300	143, 206	管理費区分：0	
中層混合処理機運転		2m<L<=5m					単 15号 02-02-11 [] [1]	
WK220610			日	0. 444	343, 800	152, 647	管理費区分：0	
スリット運転							単 16号 02-02-11 [] [1]	
WK220620			日	0. 444	82, 320	36, 550	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
ZS8000004		29%	式	1		69, 264	管理費区分：0	
合計						451, 500		
単価						4, 515	円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号 DHT22000	散水車 3800L		単位	日	単位数量	1	単価	47, 260
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油								
Z304010090			L	24	155	3, 720	管理費区分 : 0	
運転手(一般)								
R0115			人	1	30, 290	30, 290	管理費区分 : 0	
散水車[トラック架装型] タンク容量3, 800L		機械条件: 運転時間当り 損料						
M303820000			時間	5. 5	740	4, 070	管理費区分 : 0	
散水車[トラック架装型] タンク容量3, 800L		機械条件: 供用日当り 損料						
M303820000			日	1. 7	5, 400	9, 180	管理費区分 : 0	
合計						47, 260		
単価						47, 260	円／日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	プレキャスト基礎 底幅2. 25m 高さ1. 5m		単位	m	単位数量	10	単価	138, 300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト基礎 底幅2. 25m 高さ1. 5m 長さ2. 0m ZZ99*01*01001							管理費区分：0	
			本	5	171, 900	859, 500		
生コンクリート 生コンクリート(高炉B) 土木(3)・港湾(6) Y000210000001							管理費区分：0	
			m3	21	19, 100	401, 100		
土木一般世話役 R0125							[] [1] 管理費区分：0	
			人	0. 6	36, 210	21, 726		
特殊作業員 R0101							[] [1] 管理費区分：0	
			人	0. 7	30, 700	21, 490		
普通作業員 R0102							[] [1] 管理費区分：0	
			人	1. 1	22, 640	24, 904		
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 L001130006							[] [1] 管理費区分：0	
			日	0. 8	52, 400	41, 920		
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004	12%						[1] [] 管理費区分：0	
			式	1		12, 360		
合計							1, 383, 000	
単価							138, 300 円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	敷砂利 再生クラッシャーランRC-40 t=10cm		単位	m2	単位数量	100	単価	324
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地	CB210610	敷均し(ルーズ), 標準(10, 000m3未満), 無し					02-01-02	
			m3	10	148	1, 480	管理費区分 : 0	
再生クラッシャーラン RC-40	Z002122003							
			m3	10	3, 100	31, 000	管理費区分 : 0	
合計								
						32, 480		
単価								
						324	円/m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号 WB253610	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	463
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	0. 295	36, 210	10, 681	管理費区分：0	
とび工							[] [1]	
	R0106		人	0. 295	31, 930	9, 419	管理費区分：0	
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	0. 295	22, 640	6, 678	管理費区分：0	
バックホウ(クローラ型)運転							単 17号 02-05-16 [] [1]	
	WK250590		日	0. 295	64, 880	19, 139	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	1%	式	1		453	管理費区分：0	
合計						46, 370		
単価						463	円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号 WB253630	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 130日, 無 , 無	単位	枚	単位数量	1	単価	12, 220
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm		供用日数:130日					管理費区分 : 0	
L002413001			枚	1	12, 220	12, 220		
合計						12, 220	円／枚	
単価						12, 220		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号 WB253610	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	463
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	0. 295	36, 210	10, 681	管理費区分：0	
とび工							[] [1]	
	R0106		人	0. 295	31, 930	9, 419	管理費区分：0	
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	0. 295	22, 640	6, 678	管理費区分：0	
バックホウ(クローラ型)運転							単 17号 02-05-16 [] [1]	
	WK250590		日	0. 295	64, 880	19, 139	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	1%	式	1		453	管理費区分：0	
合計						46, 370		
単価						463	円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号 WB253630	敷鉄板賃料	22×1, 524×3, 048 (mm), 無, 130日, 無 , 無	単位	枚	単位数量	1	単価	6, 110
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料 22×1524×3048mm		供用日数:130日					管理費区分 : 0	
L002412001			枚	1	6, 110	6, 110		
合計						6, 110	円／枚	
単価						6, 110		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号 WB252730	大型土のう工	製作・設置, 流用土, 5m以下, -3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	10	単価	5, 355
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役 R0125							[] [1]	
			人	0. 294	36, 210	10, 645	管理費区分 : 0	
特殊作業員 R0101							[] [1]	
			人	0. 294	30, 700	9, 025	管理費区分 : 0	
普通作業員 R0102							[] [1]	
			人	0. 294	22, 640	6, 656	管理費区分 : 0	
大型土のう袋材 H=1. 08m W=1. 1m Y000561101001								
			袋	10	1, 100	11, 000	管理費区分 : 0	
バックホウ(クローラ型)運転 WK250500		製作・設置, 5m以下, -3m<=H<=2m					単 18号 02-05-10	
			日	0. 294	54, 290	15, 961	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004	1%						[1] []	
			式	1		263	管理費区分 : 0	
合計								
						53, 550		
単価								
						5, 355	円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号 WB252730	大型土のう工	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	10	単価	1, 138
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	0. 087	36, 210	3, 150	管理費区分 : 0	
特殊作業員							[] [1]	
	R0101		人	0. 087	30, 700	2, 670	管理費区分 : 0	
バックホウ(クローラ型) 運転		撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m					単 19号 02-05-10	
	WK250500		日	0. 087	63, 700	5, 541	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	0. 4%	式	1		19	管理費区分 : 0	
合計						11, 380		
単価						1, 138	円/袋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号 WB010350	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復), 地盤改良 中 層混合 20上60t下, 標準(1. 0)	単位	回	単位数量	1	単価	2, 252, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員							[] [1]	
	R0101		人	16	30, 700	491, 200	管理費区分 : 0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊							[] [1]	
単価補正1. 000	L001130006		日	2. 4	52, 400	125, 760	管理費区分 : 0	
運搬費等率							[1] []	
	ZS7210040	265%	式	1		1, 634, 944	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		96	管理費区分 : 0	
合計						2, 252, 000		
単価						2, 252, 000	円/回	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 12号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 8.7km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	3, 410	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
基本運賃区分B 製品長12m以内 10kmまで 単価補正1. 000		Z006810101					管理費区分 : 0		
			t	1	3, 410	3, 410			
合 計									
						3, 410			
単 価							円／t		
						3, 410			

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 13号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	3, 000	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込み、取卸し費(仮設材等)									
Z006800001			t	2	1, 500	3, 000	管理費区分 : 0		
合計						3, 000			
単価						3, 000	円／t		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	六価加減溶出試験 環境庁告示第46条溶出試験		単位	検体	単位数量	1	単価	7,800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
六価加減溶出試験 環境庁告示第46条溶出試験 ZZ99*01*01003							管理費区分：0	
			検体	1	7,800	7,800		
合計						7,800		
単価						7,800	円／検体	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号 WK220610	中層混合処理機運転	2m<L<=5m	単位	日	単位数量	1	単価	343, 800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1	35, 090	35, 090	管理費区分：0	
軽油								
	Z006702002		L	113	155	17, 515	管理費区分：0	
中層混合処理機[ベ-ースマシン] 20t(0. 8m3)級ハ-ックホ		機械条件: 供用 持込						
	M000568001		供用日	1. 68	26, 600	44, 688	管理費区分：0	
中層混合処理機(トレン-式)[攪拌混合装置] 改良深度(標準)5m 適合ベ-ースマシン20t級		機械条件: 供用 持込						
	M000568005		供用日	1. 68	121, 000	203, 280	管理費区分：0	
施工管理装置 1t-ースプ-ム用		機械条件: 供用 持込						
	M000568009		供用日	1. 68	25, 700	43, 176	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		51	管理費区分：0	
合計						343, 800		
単価						343, 800	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号 WK220620	スリプ ント運転		単位	日	単位数量	1	単価	82, 320
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
深層混合処理機[スリプ ント(全自動)] 能力20m3/h		機械条件: 供用 持込					管理費区分 : 0	
M000561025			供用日	1. 68	49, 000	82, 320		
合計						82, 320	円／日	
単価						82, 320		

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号 WK250590	バックホウ(クローラ型)運転		単位	日	単位数量	1	単価	64, 880
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1	35, 090	35, 090	管理費区分 : 0	
軽油								
	Z006702002		L	119	155	18, 445	管理費区分 : 0	
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊								
	L001010004		日	1. 06	10, 700	11, 342	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		3	管理費区分 : 0	
合計						64, 880		
単価						64, 880	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号 WK250500	ハックホ (クローラ型) 運転	製作・設置, 5m以下, -3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	54, 290
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1	35, 090	35, 090	管理費区分 : 0	
軽油								
	Z006702002		L	63	155	9, 765	管理費区分 : 0	
ハックホ (クローラ) 後方超小旋回クレーン 山積0. 45m3 (平積0. 35m3) 吊2. 9t								
	L001010013		日	1. 28	7, 370	9, 433	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		2	管理費区分 : 0	
合計						54, 290		
単価						54, 290	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号 WK250500	ハックホウ(クローラ)運転	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	63, 700
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1	35, 090	35, 090	管理費区分 : 0	
軽油								
	Z006702002		L	101	155	15, 655	管理費区分 : 0	
ハックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊								
	L001010004		日	1. 21	10, 700	12, 947	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		8	管理費区分 : 0	
合計						63, 700		
単価						63, 700	円／日	

登 録 単 価

[illegible]

入力データリスト（本01）

工事名	百石海岸津波危機管理対策工事				事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
堤防・護岸 (0001)	式	1		35,197,748		
地盤改良工 (0002)	式	1		6,787,270		
固結工 (0003)	式	1		6,787,270	工種 03:海岸工事	
中層混合処理 (0004)	m3	1,430		6,456,450	第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
中層混合処理工		m3	1,430	4,515	6,456,450	WB223410 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
散水車運転 (0005)		日	7		330,820	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト (本01)

工事名	百石海岸津波危機管理対策工事				事業区分	海岸整備	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
						豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休 2 日補正 週休 2 日 (月単位)	
散水車 3800L		日	7	47, 260	330, 820	DHT22000 管理費区分 0 歩 2026. 07 単 2026. 07 単価地区 おいらせ町 (旧下田町) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
護岸基礎工 (0006)		式	1		23, 974, 599		
作業土工 (0007)		式	1		2, 942, 160	工種 03:海岸工事	
床掘り (0008) (P)		m3	1, 400		404, 700	第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026. 07 単 2026. 07 単価地区 おいらせ町 (旧下田町) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休 2 日補正 週休 2 日 (月単位)	
		Q01 土質	土砂			歩 2026. 07 単 2026. 07 単価地区 おいらせ町 (旧下田町) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休 2 日補正 週休 2 日 (月単位)	
		Q02 掘削費	床掘り				
		Q02 掘削費	床掘り				
床掘り		m3	1, 010	285	287, 850	CB210030 244. 12 管理費区分 0 歩 2026. 07 単 2026. 07 単価地区 おいらせ町 (旧下田町) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
		J01 土質	土砂			歩 2026. 07 単 2026. 07 単価地区 おいらせ町 (旧下田町) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
		J02 施工方法	標準				
		J03 土留方式の種類	無し				
		J04 障害の有無	無し				

入力データリスト（本01）

工事名	百石海岸津波危機管理対策工事				事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価補正	
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	21.23		60.52	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			標準構成比 22.47 標準単価 8,800 地区単価 9,710			
運転手(特殊)	%	55.985		159.6	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			標準構成比 53.87 標準単価 28,900 地区単価 35,090			
軽油	%	22.755		64.87	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			標準構成比 23.66 標準単価 138 地区単価 155			
諸雑費	%	0.03		0.11	管理費区分 0	
床掘り	m3	410	285	116,850	CB210030 244.12 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0	
J01 土質		土砂				
J02 施工方法		標準				
J03 土留方式の種類		無し				

入力データリスト（本01）

工事名	百石海岸津波危機管理対策工事				事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J04 障害の有無		無し			豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	21.23		60.52	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			22.47 8,800 9,710			
運転手(特殊)	%	55.985		159.6	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			53.87 28,900 35,090			
軽油	%	22.755		64.87	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			23.66 138 155			
諸雑費	%	0.03		0.11	管理費区分 0	
埋戻し (0009)	m3	1,000		1,507,510	オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m3	

入力データリスト（本01）

工事名	百石海岸津波危機管理対策工事				事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
埋戻し		m3	780	1,173	914,940	CB210410 1096.9 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 施工方法			最大埋戻幅4m以上			
バックホウ(クロー) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)		%	10.921	10.59 8,800 9,710	128.1	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価						
振動ロー(舗装用) [ハンドガイト式] 運転質量0.5～0.6t		%	1.751	1.65 1,260 1,430	20.54	L001070001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価						
タンバ及びビランマ 質量 60～80kg		%	0.073		0.86	L001180001 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	百石海岸津波危機管理対策工事				事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
			標準構成比	0.07		歩 2026.07 単 2026.07
			標準単価	471		単価地区 おいらせ町(旧下田町)
			地区単価	533		労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
特殊作業員		%	29.336		344.1	R0101
			標準構成比	28.92		管理費区分 0
			標準単価	28,300		歩 2026.07 単 2026.07
			地区単価	30,700		単価地区 おいらせ町(旧下田町)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
普通作業員		%	21.612		253.5	R0102
			標準構成比	25.93		管理費区分 0
			標準単価	25,400		歩 2026.07 単 2026.07
			地区単価	22,640		単価地区 おいらせ町(旧下田町)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
運転手(特殊)		%	24.229		284.2	R0114
			標準構成比	21.34		管理費区分 0
			標準単価	28,900		歩 2026.07 単 2026.07
			地区単価	35,090		単価地区 おいらせ町(旧下田町)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
軽油		%	11.97		140.4	Z006702002
			標準構成比	11.4		管理費区分 0
						歩 2026.07 単 2026.07

入力データリスト（本01）

工事名	百石海岸津波危機管理対策工事				事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価 地区単価				138 155		単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ガソリン レギュラー		%	0.091		1.07	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価				0.1 154 151		
諸雑費		%	0.017		0.23	管理費区分 0
埋戻し		m3	110	2,092	230,120	CB210410 2025.1 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 施工方法			最大埋戻幅1m以上4m未満			
バックホウ(クロー) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)		%	8.32		174	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価				7.79 8,800 9,710		
振動ロー(舗装用) [ハットガイト式]						L001070001

入力データリスト（本01）

工事名	百石海岸津波危機管理対策工事				事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
運転質量0.5～0.6t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.549	1.41 1,260 1,430	32.4	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
タンパ 及びドラマ 質量 60～80kg 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.099	0.09 471 533	2.06	L001180001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	34.667	40.17 25,400 22,640	725	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	27.595	26.27 28,300 30,700	577.1	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	18.443		385.7	R0114 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	百石海岸津波危機管理対策工事				事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
			標準構成比	15.69		歩 2026.07 単 2026.07
			標準単価	28,900		単価地区 おいらせ町(旧下田町)
			地区単価	35,090		労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
軽油		%	9.19		192.2	Z006702002
			標準構成比	8.45		管理費区分 0
			標準単価	138		歩 2026.07 単 2026.07
			地区単価	155		単価地区 おいらせ町(旧下田町)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
ガソリン レギュラー		%	0.123		2.58	Z006704001
			標準構成比	0.13		管理費区分 0
			標準単価	154		歩 2026.07 単 2026.07
			地区単価	151		単価地区 おいらせ町(旧下田町)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
諸雑費		%	0.014		0.96	管理費区分 0
埋戻し		m3	110	3,295	362,450	CB210410 3339.7
J01 施工方法			最大埋戻幅1m未満			管理費区分 0
						歩 2026.07 単 2026.07
						単価地区 おいらせ町(旧下田町)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				海岸整備
百石海岸津波危機管理対策工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
バックホウ(クローラ)〔後方超小旋回・超低騒音〕 排出ガス対策型(2014年規制)山積0.45m3	%	8.483		279.5	M000202123 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			8.37 18,200 18,200		
タンバ 及びドラマ 質量 60～80kg	%	0.665		21.92	L001180001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			0.58 471 533		
普通作業員	%	48.107		1,585	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			53.26 25,400 22,640		
特殊作業員	%	27.951		920.9	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			25.42 28,300 30,700		
運転手(特殊)					R0114

入力データリスト（本01）

工事名	百石海岸津波危機管理対策工事				事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
		%	10.854		357.6	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比			8.82		
	標準単価			28,900		
	地区単価			35,090		
軽油		%	3.096		102	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比			2.72		
	標準単価			138		
	地区単価			155		
ガソリン レギュラー		%	0.825		27.17	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比			0.83		
	標準単価			154		
	地区単価			151		
諸雑費		%	0.019		0.91	管理費区分 0
土砂等運搬 (0010) (P)		m3	1,710		985,550	第0005号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
	Q01 土砂等発生現場		標準			
	Q02 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			
	Q03 運搬費		土砂等運搬			
	Q03 運搬費		土砂等運搬			

入力データリスト（本01）

工事名	百石海岸津波危機管理対策工事				事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
土砂等運搬	m3	1,007	575	579,025	潮間割増	0% 係数ランク 1
					週休2日補正	週休2日(月単位)
					CB210110	496.0
					管理費区分	0
					歩	2026.07 単 2026.07
					単価地区	おいらせ町(旧下田町)
J01 土砂等発生現場		標準			労調係数	1.000 00-00 0
J02 積込機種・規格		バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)			豪雪割増	
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			潮間割増	0% 係数ランク 1
J04 DID区間の有無		無し			単価補正	
J05 運搬距離(km)(DID区間無)		1.0km以下			M000301005	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]					管理費区分	0
10t積級	%	40.867		235.3	歩	2026.07 単 2026.07
標準構成比			44.67		単価地区	おいらせ町(旧下田町)
標準単価			20,847		労調係数	1.000 00-00 0
地区単価			21,400		豪雪割増	B地区
供用日当りの損耗品費			747		潮間割増	0% 係数ランク 1
単価補正					単価補正	
運転手(一般)	%	44.705		257.4	R0115	
標準構成比			40.44		管理費区分	0
標準単価			23,600		歩	2026.07 単 2026.07
地区単価			30,290		単価地区	おいらせ町(旧下田町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
軽油	%	14.407		82.95	Z006702002	
標準構成比			14.89		管理費区分	0
標準単価			138		歩	2026.07 単 2026.07
地区単価			155		単価地区	おいらせ町(旧下田町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	百石海岸津波危機管理対策工事				事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費						単価補正
		%	0.021		0.15	管理費区分 0
土砂等運搬		m3	707	575	406,525	CB210110 496.0 管理費区分 0
J01 土砂等発生現場			標準			歩 2026.07 単 2026.07
J02 積込機種・規格			バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)			単価地区 おいらせ町(旧下田町)
J03 土質			土砂(岩塊・玉石混り土含む)			労調係数 1.000 00-00 0
J04 DID区間の有無			無し			豪雪割増
J05 運搬距離(km)(DID区間無)			1.0km以下			潮間割増 0% 係数ランク 1
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		%	40.867		235.3	単価補正
標準構成比				44.67		M000301005
標準単価				20,847		管理費区分 0
地区単価				21,400		歩 2026.07 単 2026.07
供用日当りの損耗品費				747		単価地区 おいらせ町(旧下田町)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増 B地区
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
運転手(一般)		%	44.705		257.4	R0115
標準構成比				40.44		管理費区分 0
標準単価				23,600		歩 2026.07 単 2026.07
地区単価				30,290		単価地区 おいらせ町(旧下田町)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
軽油		%	14.407		82.95	Z006702002
標準構成比				14.89		管理費区分 0
標準単価				138		歩 2026.07 単 2026.07
地区単価				155		単価地区 おいらせ町(旧下田町)
						労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	百石海岸津波危機管理対策工事				事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.021		0.15	管理費区分 0	
整地 (0011) (P)	m3	300		44,400	第0006号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
		Q01 作業区分 Q02 敷均し費	残土受入れ地での処理 整地			
整地	m3	300	148	44,400	CB210610 127.07 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
		J01 作業区分	残土受入れ地での処理			
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	21.233		31.47	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
		標準構成比 標準単価 地区単価	22.45 8,800 9,710			
運転手(特殊)	%	54.47		80.73	R0114 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	百石海岸津波危機管理対策工事				事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
			標準構成比	52.33		歩 2026.07 単 2026.07
			標準単価	28,900		単価地区 おいらせ町(旧下田町)
			地区単価	35,090		労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
軽油		%	24.283		35.99	Z006702002
			標準構成比	25.22		管理費区分 0
			標準単価	138		歩 2026.07 単 2026.07
			地区単価	155		単価地区 おいらせ町(旧下田町)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
諸雑費		%	0.014		0.11	管理費区分 0
基礎工 (0012)		式	1		21,032,439	工種 03:海岸工事
プレキャスト基礎 (0013)		m	143		19,776,900	オプション入力
						第0007号内訳書
						単位数量 1 m
						管理費区分 0
						歩 2026.07 単 2026.07
						単価地区 おいらせ町(旧下田町)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						週休2日補正 週休2日(月単位)
プレキャスト基礎 底幅2.25m 高さ1.5m		m	143	138,300	19,776,900	オプション入力
						単位数量 10 m
						管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	百石海岸津波危機管理対策工事				事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
プレキャスト基礎 底幅2.25m 高さ1.5m 長さ2.0m	本	5	171,900	859,500	ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
生コンクリート 生コンクリート(高炉B) 土木(3)・港湾(6)	m3	21	19,100	401,100	Y000210000001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役	人	0.6	36,210	21,726	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象					歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員	人	0.7	30,700	21,490	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07	
諸雑費1：対象						

入力データリスト（本01）

工事名	百石海岸津波危機管理対策工事				事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
普通作業員	人	1.1	22,640	24,904	単価地区	おいらせ町(旧下田町)
					労調係数	1.000 00-00 0
諸雑費1：対象					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 25t吊	日	0.8	52,400	41,920	単価補正	
					R0102	
K01 長期割引の有無 K03 夜間割増 諸雑費1：対象					管理費区分	0
					歩 2026.07 単 2026.07	
諸雑費(率+まるめ)	式	1		12,360	単価地区	おいらせ町(旧下田町)
					労調係数	1.000 00-00 0
目地板 (0014)	m2	33		139,693	豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
諸雑費1 諸雑費率=12.000%					単価補正	
					ZS8000004	
オプション入力 第0008号内訳書					管理費区分	0
					歩 2026.07 単 2026.07	
単位数量					単価地区	おいらせ町(旧下田町)
					労調係数	1.000 00-00 0
管理費区分					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
管理費区分					単価補正	
					管理費区分	0

入力データリスト（本01）

工事名	百石海岸津波危機管理対策工事				事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
目地板		m2	33.3	4,195	139,693	CB224710 3946.4 管理費区分 0
J01 1工事当り使用量 J02 目地板の種類			30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員		%	41.003		1,720	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価				48.92 25,400 22,640		
土木一般世話役		%	18.988		796.5	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価				17.28 31,000 36,210		
その他(労務)		%	0.299		12.54	管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	百石海岸津波危機管理対策工事				事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
瀝青繊維質目地板 厚10mm 標準構成比 標準単価 地区単価	%	39.668	33.47 1,190 1,500	1,664	Z004152001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.042		1.96	管理費区分 0	
コンクリート (0015)	m3	20		790,200	オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
コンクリート	m3	20	39,510	790,200	CB240010 40569.0 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 コンクリート規格 J05 養生工の種類 J08 打設高さ、水平打設距離 J09 ラフテレンクレーン賃料補正 J13 費用の内訳		小型構造物 クレーン車打設 各種 一般養生 打設高約17m以下、距離約17m以下 標準 全ての費用			L001130004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 16t吊	%	6.908	5.35	2,729		
標準構成比						

入力データリスト（本01）

工事名	百石海岸津波危機管理対策工事				事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			38,800 48,800		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	おいらせ町(旧下田町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
その他(機械)	%	0.271		107.1	管理費区分	0
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	21.885	23.91 25,400 22,640	8,646	R0102 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 おいらせ町(旧下田町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	9.894	8.25 31,000 36,210	3,909	R0125 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 おいらせ町(旧下田町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	7.763	6.97 28,300 30,700	3,067	R0101 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 おいらせ町(旧下田町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
その他(労務)						

入力データリスト（本01）

工事名	百石海岸津波危機管理対策工事				事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	2.001		790.5	管理費区分 0	
生コンクリート 生コンクリート(高炉B) 土木(3)・港湾(6)	%	51.272		20,256	Y000210000001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			53.33			
標準単価			20,400			
地区単価			19,100			
諸雑費	%	0.006		5.4	管理費区分 0	
型枠 (0016)	m2	1		15,764	オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
型枠	m2	1.4	11,260	15,764	CB240210 10100.0 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 型枠の種類		一般型枠				
J02 構造物の種類		鉄筋・無筋構造物				
型わく工	%	51.237		5,768	R0133 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	百石海岸津波危機管理対策工事				事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	標準構成比			46.66		歩 2026.07 単 2026.07
	標準単価			30,000		単価地区 おいらせ町(旧下田町)
	地区単価			36,720		労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
普通作業員		%	20.102		2,263	R0102
	標準構成比			25.14		管理費区分 0
	標準単価			25,400		歩 2026.07 単 2026.07
	地区単価			22,640		単価地区 おいらせ町(旧下田町)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
土木一般世話役		%	9.958		1,121	R0125
	標準構成比			9.51		管理費区分 0
	標準単価			31,000		歩 2026.07 単 2026.07
	地区単価			36,210		単価地区 おいらせ町(旧下田町)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
その他(労務)		%	18.69		2,104	管理費区分 0
諸雑費		%	0.013		4	管理費区分 0
目地板 (0017)	m2		1		8,409	オプション入力
						第0011号内訳書
						単位数量 1 m2
						管理費区分 0
						歩 2026.07 単 2026.07

入力データリスト（本01）

工事名	百石海岸津波危機管理対策工事				事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
目地板		m2	1.4	6,007	8,409	CB224710 4077.3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 1工事当り使用量			30m2未満			
J02 目地板の種類			瀝青質目地板t=10			
普通作業員		%	28.653		1,721	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				47.36		
標準単価				25,400		
地区単価				22,640		
土木一般世話役		%	13.256		796.2	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				16.72		
標準単価				31,000		
地区単価				36,210		
その他(労務)		%	0.209		12.57	管理費区分 0
瀝青質目地板						Z004150001

入力データリスト（本01）

工事名	百石海岸津波危機管理対策工事				事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
厚10mm 標準構成比 標準単価 地区単価	%	57.872	35.6 1,190 2,850	3,476	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.01		1.23	管理費区分 0	
基礎材 (0018)	m2	130		301,473	オプション入力 第0012号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
基礎碎石	m2	129	2,337	301,473	CB221110 1407.6 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 碎石の厚さ J02 碎石の種類 J03 費用の内訳		17.5cmを超え20.0cm以下 クラッシュラン 80～0 全ての費用			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	3.157	4.75 8,800 9,710	73.77	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	百石海岸津波危機管理対策工事				事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
その他(機械)	%	0.02		0.46	管理費区分	0
普通作業員	%	18.144		424	R0102 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 おいらせ町(旧下田町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
			標準構成比 標準単価 地区単価	33.8 25,400 22,640		
特殊作業員	%	9.32		217.8	R0101 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 おいらせ町(旧下田町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
			標準構成比 標準単価 地区単価	14.27 28,300 30,700		
運転手(特殊)	%	9.68		226.2	R0114 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 おいらせ町(旧下田町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
			標準構成比 標準単価 地区単価	13.24 28,900 35,090		
土木一般世話役	%	5.991		140	R0125 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07	0
			標準構成比	8.52		

入力データリスト（本01）

工事名	百石海岸津波危機管理対策工事				事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			31,000 36,210		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	おいらせ町(旧下田町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
その他(労務)	%	0.297		6.93	管理費区分	0
クラッシャーレン C-80 標準構成比 標準単価 地区単価	%	50.281	20.46 1,200 4,900	1,175	Z002120004 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 おいらせ町(旧下田町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.99	4.42 138 155	69.88	Z006702002 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 おいらせ町(旧下田町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
その他(材料)	%	0.064		1.5	管理費区分	0
諸雑費	%	0.056		1.46	管理費区分	0
仮設工 (0019)	式	1		4,435,879		

入力データリスト（本01）

工事名	百石海岸津波危機管理対策工事				事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
工食用道路工 (0020)	式	1		3,699,559	工種 99:	
敷砂利 (0021)	m2	1,230		399,816	オプション入力 第0013号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
敷砂利 再生クラッシャーランRC-40 t=10cm	m2	1,234	324	399,816	オプション入力 単位数量 100 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
整地	m3	10	148	1,480	CB210610 126.79 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分		敷均し(ルーズ)			歩 2026.07 単 2026.07	
J02 施工数量		標準(10,000m3未満)			単価地区 おいらせ町(旧下田町)	
J03 障害の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0	
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3) 標準構成比	%	21.552	22.8	31.89	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07	

入力データリスト（本01）

工事名	百石海岸津波危機管理対策工事				事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価 地区単価				8,800 9,710		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正 おいらせ町(旧下田町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
運転手(特殊)		%	55.256		81.76	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正 おいらせ町(旧下田町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価				53.11 28,900 35,090		
軽油		%	23.181		34.3	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正 おいらせ町(旧下田町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価				24.09 138 155		
諸雑費		%	0.011		0.05	管理費区分 0
再生クラッシャーレン RC-40		m3	10	3,100	31,000	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正 おいらせ町(旧下田町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
敷鉄板						第0014号内訳書

入力データリスト（本01）

工事名	百石海岸津波危機管理対策工事				事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0022)		m2	1,539		2,741,169	単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 鋼材規格 Q02 作業区分 Q03 敷鉄板設置・撤去費 Q04 敷鉄板賃料等			22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去 敷鉄板設置・撤去 敷鉄板賃料			
敷鉄板設置・撤去		m2	1,539.2	463	712,649	WB253610 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分			設置・撤去			
敷鉄板賃料		枚	166	12,220	2,028,520	WB253630 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 敷鉄板の種類 J02 不足分弁償金の有無 J04 供用日数(日)(実数入力) J05 継続工事の有無 J07 整備費の有無			22×1,524×6,096(mm) 無 130日 無 無			
敷鉄板 (0023)		m2	279		495,638	第0015号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 鋼材規格 Q02 作業区分 Q03 敷鉄板設置・撤去費 Q04 敷鉄板賃料等			22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去 敷鉄板設置・撤去 敷鉄板賃料			

入力データリスト（本01）

工事名	百石海岸津波危機管理対策工事				事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
敷鉄板設置・撤去	m2	278.7	463	129,038	WB253610 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分		設置・撤去				
敷鉄板賃料	枚	30	12,220	366,600	WB253630 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 敷鉄板の種類		22×1,524×6,096(mm)				
J02 不足分弁償金の有無		無				
J04 供用日数(日)(実数入力)		130日				
J05 継続工事の有無		無				
J07 整備費の有無		無				
敷鉄板 (0024)	m2	12		23,978	第0016号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 鋼材規格		22×1,524×3,048(mm)				
Q02 作業区分		設置・撤去				
Q03 敷鉄板設置・撤去費		敷鉄板設置・撤去				
Q04 敷鉄板賃料等		敷鉄板賃料				
敷鉄板設置・撤去	m2	12.2	463	5,648	WB253610 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分		設置・撤去				

入力データリスト (本01)

工事名	百石海岸津波危機管理対策工事				事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
敷鉄板賃料	枚	3	6,110	18,330	WB253630 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 敷鉄板の種類		22×1,524×3,048(mm)				
J02 不足分弁償金の有無		無				
J04 供用日数(日)(実数入力)		130日				
J05 継続工事の有無		無				
J07 整備費の有無		無				
土のう (0025)	袋	6		32,130	第0017号内訳書 単位数量 1 袋 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 土のう種類		大型土のう				
Q02 大型土のう規格		製作・設置				
Q04 作業区分		製作・設置				
Q06 大型土のう費		大型土のう工				
大型土のう工	袋	6	5,355	32,130	WB252730 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分		製作・設置				
J02 袋詰土区分		流用土				
J03 設置作業半径		5m以下				
J04 設置面高さ(H)		-3m<=H<=2m				
土のう (0026)	袋	6		6,828	第0018号内訳書 単位数量 1 袋 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
Q01 土のう種類		大型土のう				
Q02 大型土のう規格		撤去				
Q04 作業区分		撤去				
Q06 大型土のう費		大型土のう工				

入力データリスト（本01）

工事名	百石海岸津波危機管理対策工事				事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
大型土のう工					週休2日補正	週休2日(月単位)
	袋	6	1,138	6,828	WB252730	
J01 作業区分		撤去			管理費区分 0	
J03 設置作業半径		6m以下			歩 2026.07 単 2026.07	
J04 設置面高さ(H)		-3m<=H<=2m			単価地区 おいらせ町(旧下田町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
仮水路工 (0027)	式	1		736,320	工種 99:	
コルゲートパイプ (0028) (P)	m	16		736,320	第0019号内訳書	
					単位数量 1 m	
					管理費区分 0	
Q01 管規格		フランジ型			歩 2026.07 単 2026.07	
Q02 コルゲートパイプ設置費		コルゲートパイプ			単価地区 おいらせ町(旧下田町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					週休2日補正	週休2日(月単位)
コルゲートパイプ	m	16	46,020	736,320	CB222890 77492.0	
J01 作業区分		据付・撤去			管理費区分 0	
J02 規格		フランジ型			歩 2026.07 単 2026.07	
J03 パイプ径		1200を超え1800以下			単価地区 おいらせ町(旧下田町)	
J04 費用の内訳		全ての費用			労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
バックホウ(クローラ)後方超小旋回クレーン 山積0.45m3(平積0.35m3)吊2.9t 標準構成比 標準単価	%	4.312	2.45 7,050	1,984	L001010013	
					管理費区分 0	
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区 おいらせ町(旧下田町)	

入力データリスト（本01）

工事名	百石海岸津波危機管理対策工事				事業区分	海岸整備			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
地区単価				7,370		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
その他(機械)		%	0.018		8.1	管理費区分	0		
普通作業員		%	12.788		5,884	R0102			
						管理費区分	0		
標準構成比				8.52		歩	2026.07	単	2026.07
標準単価				25,400		単価地区	おいらせ町(旧下田町)		
地区単価				22,640		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
運転手(特殊)		%	14.477		6,661	R0114			
						管理費区分	0		
標準構成比				7.08		歩	2026.07	単	2026.07
標準単価				28,900		単価地区	おいらせ町(旧下田町)		
地区単価				35,090		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
特殊作業員		%	6.668		3,068	R0101			
						管理費区分	0		
標準構成比				3.65		歩	2026.07	単	2026.07
標準単価				28,300		単価地区	おいらせ町(旧下田町)		
地区単価				30,700		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
土木一般世話役		%	3.147		1,448	R0125			
						管理費区分	0		

入力データリスト（本01）

工事名	百石海岸津波危機管理対策工事				事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	標準構成比 標準単価 地区単価		1.6 31,000 36,210		歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	0.213		98.2	管理費区分 0	
コルゲートパイプ コルゲートパイプ フランジ型 φ1500 t=2.7 標準構成比 標準単価 地区単価	%	55.665	75.14 58,200 25,600	25,612	Y001660000001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.704	1.43 138 155	1,244	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.008		12.7	管理費区分 0	
直接工事費 (0029)	式	1		35,197,748		
共通仮設 (0030)	式	1		8,961,474		

入力データリスト（本01）

工事名	百石海岸津波危機管理対策工事				事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
共通仮設費 (0031)	式	1		5,811,474		
運搬費 (0032)	式	1		5,363,074	工種 99:	
重建設機械分解組立輸送費 (0033)	回	1		2,252,000	第0020号内訳書 単位数量 1 回 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 重建設機械分解組立輸送費			重建設機械分解組立輸送			
重建設機械分解組立輸送	回	1	2,252,000	2,252,000	WB010350 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分			分解組立+輸送(往復)			
J02 機械質量区分			地盤改良 中層混合 20上60t下			
J03 分解組立用クレーン賃料補正係数			標準(1.0)			
仮設材運搬費 (0034)	t	316.8		3,111,074	第0021号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 仮設材運搬費			仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬			
Q01 仮設材運搬費			仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬			
Q02 仮設材積込・取卸費			仮設材等の積込み取卸し費			

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				海岸整備
百石海岸津波危機管理対策工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	316.81	3,410	1,080,322	WB010020 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			
J02 片道運搬距離(実数入力)		8.7km			
J04 製品長区分		12m以内			
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			
J06 運搬割増率(実数入力)		0			
J07 その他の諸料金の有無		無			
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	316.81	3,410	1,080,322	WB010020 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			
J02 片道運搬距離(実数入力)		8.7km			
J04 製品長区分		12m以内			
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			
J06 運搬割増率(実数入力)		0			
J07 その他の諸料金の有無		無			
仮設材等の積込み取卸し費	t	316.81	3,000	950,430	WB010030 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		積込み、取卸し(往復分)			
技術管理費 (0035)	式	1		23,400	工種 99:
土質等試験費 (0036)	式	1		23,400	オプション入力 第0022号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧下田町)

入力データリスト（本01）

工事名	百石海岸津波危機管理対策工事				事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
六価 μ m溶出試験 環境庁告示第46条溶出試験		検体	3	7,800	23,400	オプション入力 単位数量 1 検体 管理費区分 9 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
六価 μ m溶出試験 環境庁告示第46条溶出試験		検体	1	7,800	7,800	ZZ99*01*01003 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
現場環境改善費 (0037)		式	1		425,000	
現場環境改善費（率計上） (0038)		式	1		425,000	
市街地補正		市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0039)		式	1		3,150,000	
主たる工種		03:海岸工事				
施工地域等補正		補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0			
除雪工事補正		未使用		1.00		
ICT施工補正		補正なし		1.0		

入力データリスト（本01）

工事名	百石海岸津波危機管理対策工事			事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.01		
純工事費 (0040)	式	1		44,159,222	
現場管理費 (0041)	式	1		11,285,000	
施工地域等補正	補正無し（地方部	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0	
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.84%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0042)	式	1		55,444,222	
一般管理費等 (0043)	式	1		10,195,778	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0044)	式	1		65,640,000	
消費税額及び地方消費税額 (0045)	式	1		6,564,000	
工事費計 (0046)	式	1		72,204,000	