

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 災 第2401号

設計書番号 508-084-0024

災第2401号 八戸港八太郎4号埠頭P岸壁野積場災害復旧工事

実施 設計書

八戸市
～八戸市

工 期 1 9 0 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工数量 N = 1 式		
	舗装工	1	式
	排水構造物工	1	式
設計額	57,772,000 円 (内消費税 5,252,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書（本01）

工事名	災第2401号 八戸港八太郎4号埠頭P岸壁野積場災害復旧工事				事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
護岸・岸壁・物揚場							
		式	1		32,941,821		
土工							
		式	1		592,416		
土工							
		式	1		592,416		
残土処理工							内 1号
		式	1		592,416		
舗装工							
		式	1		19,043,213		
切削オーバーレイ工							
		式	1		6,753,040		
切削オーバーレイ	⑤再生密粒度As（13F）バイオ炭 5 kg添加						内 2号
		m2	2,480		6,753,040		
オーバーレイ工							
		式	1		10,921,925		
表層（車道・路肩部）	⑤再生密粒度As（13F）バイオ炭 5 kg添加						内 3号
		m2	2,250		5,886,390		
レベリング層							内 4号
		m2	2,250		5,035,535		
アスファルト舗装工							
		式	1		1,368,248		
下層路盤（車道・路肩部）							内 5号
		m2	200		227,540		
上層路盤（車道・路肩部）							内 6号
		m2	200		266,599		

設計内訳書（本01）

工事名	災第2401号 八戸港八太郎4号埠頭P岸壁野積場災害復旧工事				事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基層(車道・路肩部)		①再生粗粒度As(20)						内 7号
			m2	200		435,452		
表層(車道・路肩部)		⑤再生密粒度As(20F)						内 8号
			m2	200		438,657		
排水構造物工								
			式	1		11,206,286		
作業土工								
			式	1		239,816		
床掘り								内 9号
			m3	180		50,760		
埋戻し							内 10号	
			m3	40		129,560		
基面整正								内 11号
			m2	134		59,496		
側溝工								
			式	1		10,966,470		
自由勾配側溝		B400-H400						内 12号
			m	200		6,990,470		
側溝蓋		グレーチング蓋 B400用 横断用					内 13号	
			枚	20		577,600		
側溝蓋		履工板 B400用 横断用						内 14号
			枚	80		3,398,400		
構造物撤去工								
			式	1		2,099,906		
構造物取壊し工								
			式	1		703,930		

設計内訳書（本01）

工事名	災第2401号 八戸港八太郎4号埠頭P岸壁野積場災害復旧工事				事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断							内 15号
		m	400		623,038		
舗装版破碎							内 16号
		m2	130		80,892		
排水構造物撤去工							
		式	1		708,876		
V字型側溝撤去							内 17号
		m	200		708,876		
運搬処理工							
		式	1		687,100		
殻運搬							内 18号
		m3	103		249,044		
殻運搬(路面切削)							内 19号
		m3	42		173,056		
殻処分							内 20号
		t	248		265,000		
直接工事費							
		式	1		32,941,821		
共通仮設							
		式	1		2,566,000		
共通仮設費							
		式	1		142,000		
運搬費							
		式	1		142,000		
建設機械運搬費							内 21号
		式	1		142,000		

設計内訳書（本01）

工事名	災第2401号 八戸港八太郎4号埠頭P岸壁野積場災害復旧工事				事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）							
		式	1		2,424,000		
純工事費							
		式	1		35,507,821		
現場管理費							
		式	1		8,671,000		
工事原価							
		式	1		44,178,821		
一般管理費等							
		式	1		8,341,179		
工事価格							
		式	1		52,520,000		
消費税額及び地方消費税額							
		式	1		5,252,000		
工事費計							
		式	1		57,772,000		

主工種 51:構造物工事（港湾）

主たる工種		単独（追加工事）： 構造物工事（港湾）		合算工事：	
対象工事費	32,941,821	直接工事費	32,941,821	準備費（処分費用）	0
				その他直工扱い共仮積上額	0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	428,200	現工事	0
				合算工事	0
非対象額計（－）			0		
管理費区分1			0	（橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費）	
管理費区分2, 7			0	（工場原価）	
管理費区分5			0	（一般管理費等のみ対象額）	
管理費区分9			0	（間接費非対象額）	
管理費区分T			0	（全処分費等のうち3 %または3, 0 0 0 万円を超える額）	
対象額	支給品費（＋）		0		
無償貸付機械評価額（＋）			0		
共通仮設費対象額	単独（追加工事）	32,941,821	現工事	0	合算工事 0
	全処分費等を除く共通仮設費対象額 （調整工事入力で使用）	32,513,621		0	0
共通仮設費（率分）	率（補正前）	5.86%		0.00%	0.00%
	施工地域等補正	1.50%		0.00%	
	海上輸送に要する補正	1.00		0.00	
	率（補正後） 週休2日 補正なし	7.36%		0.00%	
	計上額	2,424,000		0	0
				調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種 51:構造物工事（港湾）

共通仮設費（積上分）	142,000				
回航・えい航費	0	運搬費	142,000	準備費	0
事業損失防止施設費	0	安全費	0	役務費	0
技術管理費	0	水雷・傷害等保険料	0	営繕費	0
現場環境改善費	0				
共通仮設費計					2,566,000

現場管理費

主工種 51:構造物工事（港湾）

単独（追加工事）純工事費	35,507,821	単独（追加工事）直接工事費	32,941,821	単独（追加工事）共通仮設費	2,566,000
非対象額計（－）		0			
管理費区分2,7		0	（工場原価）		
管理費区分5		0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9		0	（間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）		
対象額 支給品費（＋）		0			
支給品で扱う桁等購入費（＋）		0			
無償貸付機械評価額（＋）		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	35,507,821	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）	35,079,621		0		0
現場管理費 率（補正前）	23.42%		0.00%		0.00%
施工地域等補正	1.00%		0.00%		
施工時期補正	0.00%		0.00%		
緊急工事補正	0.00%		0.00%		
砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%		
率（補正後） 週休2日 補正なし	24.42%		0.00%		
計上額	8,671,000		0		0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 51:構造物工事（港湾）

工事原価	44,178,821				
純工事費	35,507,821	現場管理費	8,671,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（一）	0				
管理費区分9	0		(支給品を除く間接費非対象額)		
管理費区分T	0		(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	44,178,821	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	43,750,621		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	18.86%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.00000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.00000000
率（補正後）	18.86%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	44,178,821		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	8,341,179				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年7月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年7月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年7月		
単 価 地 区	八戸市(旧八戸市)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
共通仮設費（率計上）			
主 たる 工 種	51:構造物工事（港湾）		
施 工 地 域 等 補 正	重要港湾・地方港湾（1）		1.50%
海 上 輸 送 に 要 す る 補 正	補正なし		1.00
週 休 2 日 補 正	補正なし		1.00

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	重要港湾・地方港湾(1)	1.00%
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4級地	1.20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0.00%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0.00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0.00%
週 休 2 日 補 正	補正なし	1.00
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種 51:構造物工事（港湾）

費目	工種	対象額（円）	補正後率（％）	計上額（円）
	直接工事費			32,941,821
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				32,941,821
	共通仮設費（率分）	32,941,821	7.36	2,424,000
	運搬費			142,000
現場管理費対象純工事費				35,507,821
	現場管理費	35,507,821	24.42	8,671,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				44,178,821
	一般管理費等	44,178,821	18.86	8,341,179
	業務委託費			0
工事価格				52,520,000
消費税等相当額				5,252,000
工事費計				57,772,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 1号	残土処理工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬	標準, バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 19. 5km以下	m3	136	3, 156	429, 216		02-01-02 管理費区分 : 0
残土等処分		m3	136	1, 200	163, 200		02-01-02 管理費区分 : T
合計					592, 416		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 2号	切削オーバーレイ	⑤再生密粒度As (13F) バイオ炭 5 kg添加					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下, 一層, 無, 30mm, 各種, 2. 35t/m3, タックコート	m2	2, 480	2, 723	6, 753, 040		単 1号 04-03-01 管理費区分 : 0
合計					6, 753, 040		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 3号	表層(車道・路肩部)		⑤再生密粒度As (13F) バイオ炭 5 kg添加					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)		1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 30mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), タックコート CB410260 PK-4, 全ての費用						03-03-03
			m2	2, 245	2, 622	5, 886, 390		管理費区分 : 0
合計								
						5, 886, 390		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 4号	レベリング層							
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部) CB410260		1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 23mm, 再生密粒度アスコン(20), タックコート PK-4, 全ての費用						03-03-03 管理費区分 : 0
			m2	2, 245	2, 243	5, 035, 535		
合計								
						5, 035, 535		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 5号	下層路盤(車道・路肩部)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	200mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用						03-03-02
CB410030		m2	200. 3	1, 136	227, 540		管理費区分 : 0
合計					227, 540		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 6号	上層路盤(車道・路肩部)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-40, 150mm, 1層施工, 全ての費用						03-03-02
CB410040		m2	200. 3	1, 331	266, 599		管理費区分 : 0
合計					266, 599		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 7号	基層(車道・路肩部)		①再生粗粒度As(20)					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基層(車道・路肩部)		3.0m超, 50mm, 再生粗粒度アスコン(20), フライムコート PK-3, 全ての費用						03-03-03
CB410240			m2	200.3	2,174	435,452		管理費区分: 0
合計								
						435,452		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 8号	表層(車道・路肩部)	⑤再生密粒度As(20F)						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)		3. 0m超, 50mm, 再生密粒度アスコン(20), タックコート PK-4, 全ての費用						03-03-03
CB410260			m2	200. 3	2, 190	438, 657		管理費区分 : 0
合計						438, 657		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 9号	床掘り						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り	土砂, 標準, 無し, 無し						02-01-03
CB210030		m3	180	282	50, 760		管理費区分 : 0
合計					50, 760		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 10号	埋戻し						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満						02-01-03
CB210410		m3	40	3, 239	129, 560		管理費区分 : 0
合計					129, 560		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 11号	基面整正						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基面整正							02-01-03
CB210080		m2	134	444	59, 496		管理費区分：0
合計					59, 496		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 12号	自由勾配側溝	B400-H400					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 0. 67m3/10m, 有り, 再生クワッシュン 40～0, 0. 67m						単 2号 01-10-01
WB821420		m	200. 3	34, 900	6, 990, 470		管理費区分：0
合計					6, 990, 470		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 13号	側溝蓋		グレーチング蓋 B400用 横断用					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋版	WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し						単 3号 01-10-01 管理費区分:0
			枚	20	28,880	577,600		
合計						577,600		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 14号	側溝蓋		履工板 B400用 横断用					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋版	WB821430	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し						単 4号 01-10-01 管理費区分 : 0
			枚	80	42, 480	3, 398, 400		
合計								
						3, 398, 400		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 15号	舗装版切断						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版, 15cmを超え30cm以下, 全ての費用						03-01-05
CB430510		m	403	1, 546	623, 038		管理費区分 : 0
合計					623, 038		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 16号	舗装版破碎						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cmを超え40cm以下, 有り, 全ての費用						03-01-05
CB430310		m2	126	642	80, 892		管理費区分 : 0
合計					80, 892		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 17号	V字型側溝撤去						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要						単 5号 06-01-04
WB824010		m3	40. 6	17, 460	708, 876		管理費区分 : 0
合計					708, 876		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 18号	殻運搬						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 有り, 18. 5km以下, 全ての費用						02-02-07
CB227010		m3	36	4, 029	145, 044		管理費区分 : 0
殻運搬	舗装版破碎, 機械(対策不要厚15cm超)又は必要, 有り, 17. 5km以下, 全ての費用						02-02-07
CB227010		m3	25	4, 160	104, 000		管理費区分 : 0
合計					249, 044		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 19号	殻運搬(路面切削)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬 CB227010	舗装版破碎, 機械(対策不要厚15cm超) 又は必要, 有り, 17. 5km以下, 全ての 費用	m3	41. 6	4, 160	173, 056		02-02-07 管理費区分 : 0
合計					173, 056		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 20号	殻処分						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t) WB020052		t	90	1, 600	144, 000		単 6号 01-02-02 管理費区分 : T
処分費(t) WB020052		t	60	1, 200	72, 000		単 7号 01-02-02 管理費区分 : T
処分費(t) WB020052		t	98	500	49, 000		単 8号 01-02-02 管理費区分 : T
合計					265, 000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 21号	建設機械運搬費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ホイル廃材積込付)2. 0m, 7 . 1km, 無, 無						単 9号 01-02-02
WB010010		台	2	71, 000	142, 000		管理費区分 : 0
合計					142, 000		

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 07
						歩掛適用年月	2026. 07
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0
単 1号 WB430210	切削ローレイ	7cm以下, 一層, 無, 30mm, 各種, 2. 35t/ m3, タックコート	単位	m2	単位数量	100	単価 2, 723
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125							[] [1]
			人	0. 137	35, 500	4, 863	管理費区分 : 0
特殊作業員 R0101							[] [1]
			人	0. 41	30, 100	12, 341	管理費区分 : 0
普通作業員 R0102							[] [1]
			人	0. 683	22, 200	15, 162	管理費区分 : 0
アスファルト混合物 ⑤再生密粒度As (13F) バイオ炭5kg添加 Y001102000002							
			t	7. 544	16, 600	125, 230	管理費区分 : 0
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用 Z004130003							
			L	43	147	6, 321	管理費区分 : 0
路面切削機運転 WK430050	7cm以下, 一層						単 10号 04-03-01 [] [1]
			日	0. 137	279, 000	38, 223	管理費区分 : 0
路面清掃車運転 WK430060	7cm以下, 一層						単 11号 04-03-01 [] [1]
			日	0. 137	81, 170	11, 120	管理費区分 : 0
アスファルトフィニッシュ運転 WK430070	7cm以下, 一層						単 12号 04-03-01 [] [1]
			日	0. 137	165, 200	22, 632	管理費区分 : 0
ロータリー運転 WK430080	7cm以下, 一層						単 13号 04-03-01 [] [1]
			日	0. 137	63, 480	8, 696	管理費区分 : 0
タイヤロー運転 WK430090	7cm以下, 一層						単 14号 04-03-01 [] [1]
			日	0. 137	60, 600	8, 302	管理費区分 : 0
諸雑費 (率+まるめ) ZS8000004	16%						[1] []
			式	1		19, 410	管理費区分 : 0
合計							
						272, 300	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 1号 WB430210	切削オーバーレイ	7cm以下, 一層, 無, 30mm, 各種, 2. 35t/ m3, タックコート	単位	m2	単位数量	100	単価	2, 723
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							円/m2	
						2, 723		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 2号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し , 土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 0. 67m3/ 10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0, 0. 67m	単位	m	単位数量	10	単価	34, 900
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001366001			m	10	6, 629	66, 290	管理費区分：0	
側溝 自由勾配側溝 B400-H400 Y000300000001			個	5	50, 400	252, 000	管理費区分：0	
生コンクリート 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210240			m3	0. 71	22, 200	15, 762	管理費区分：0	
生コンクリート 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210240			m3	0. 562	22, 200	12, 476	管理費区分：0	
再生クラッシュラン RC-40 Z002122003			m3	0. 804	3, 050	2, 452	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		20	管理費区分：0	
合計						349, 000		
単価						34, 900	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 3号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え1 70kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	28, 880
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001367002	枚	100	973	97, 300	管理費区分 : 0	
側溝蓋 グレーチング蓋 B400用 横断用 T-25 並		Y000301000001	枚	100	27, 900	2, 790, 000	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		700	管理費区分 : 0	
合計						2, 888, 000		
単価						28, 880	円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 4号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え1 70kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	42, 480
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001367002	枚	100	973	97, 300	管理費区分 : 0	
側溝蓋 横断用 400 覆工板型 500×995mm		Y000301000002	枚	100	41, 500	4, 150, 000	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		700	管理費区分 : 0	
合計						4, 248, 000		
単価						42, 480	円/枚	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 5号 WB824010	構造物とりこわし	鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	1	単価	17, 460
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001611007	m3	1	17, 455	17, 455	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		5	管理費区分 : 0	
合計						17, 460		
単価						17, 460	円／m3	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 6号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	1, 600
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 鉄筋Co		Y007600001001	t	100	1, 600	160, 000	管理費区分 : T	
合計						160, 000		
単価						1, 600	円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 7号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	1, 200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 As殻 Y007600001002							管理費区分 : T	
			t	100	1, 200	120, 000		
合計						120, 000		
単価						1, 200	円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 8号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 As切削材殻 Y007600001003							管理費区分 : T	
			t	100	500	50, 000		
合計						50, 000		
単価						500	円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 9号 WB010010	貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機 (ホイル廃材積込付) 2. 0m, 7 . 1km, 無, 無	単位	台	単位数量	1	単価	71, 000
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 20kmまで Z006811001							管理費区分 : 0	
			台	1	71, 000	71, 000		
合 計						71, 000		
単 価						71, 000	円／台	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 10号 WK430050	路面切削機運転	7cm以下, 一層	単位	日	単位数量	1	単価	279, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1	34, 400	34, 400	管理費区分 : 0	
軽油								
	Z006702002		L	215	155	33, 325	管理費区分 : 0	
路面切削機[ホーロー式・廃材積込装置付] 排ガス型(第3次) 切削幅2. 0m 深さ23cm		機械条件: 供用 持込						
	M001131014		供用日	1. 28	165, 000	211, 200	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		75	管理費区分 : 0	
合計						279, 000		
単価						279, 000	円/日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 11号 WK430060	路面清掃車運転	7cm以下, 一層	単位	日	単位数量	1	単価	81, 170
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(一般)								
	R0115		人	1	29, 700	29, 700	管理費区分 : 0	
軽油								
	Z006702002		L	39	155	6, 045	管理費区分 : 0	
路面清掃車[ﾌﾟﾗｼﾞｰ四輪式・路面切削工事用] ホｯﾊﾟｰ容量1. 5m3		機械条件: 供用 持込						
	M001101020		供用日	1. 15	39, 500	45, 425	管理費区分 : 0	
合計						81, 170		
単価						81, 170	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 12号 WK430070	アスファルトフィニッシュ運転	7cm以下, 一層	単位	日	単位数量	1	単価	165, 200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1	34, 400	34, 400	管理費区分 : 0	
軽油								
	Z006702002		L	59	155	9, 145	管理費区分 : 0	
アスファルトフィニッシュ[ホイール型] 排ガス対策2014年規制 舗装幅2. 3～6. 0m		機械条件: 供用 持込						
	M001003045		供用日	1. 28	95, 000	121, 600	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		55	管理費区分 : 0	
合計						165, 200		
単価						165, 200	円/日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 13号 WK430080	ポートロー運転	7cm以下, 一層	単位	日	単位数量	1	単価	63, 480
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1	34, 400	34, 400	管理費区分 : 0	
軽油								
	Z006702002		L	29	155	4, 495	管理費区分 : 0	
ポートロー[マカダム・排ガス型2014年規制] 運転質量10t 締固め幅2. 1m		機械条件: 供用 持込						
	M000810002		供用日	1. 28	19, 200	24, 576	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		9	管理費区分 : 0	
合計						63, 480		
単価						63, 480	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 14号 WK430090	タイヤロー運転	7cm以下, 一層	単位	日	単位数量	1	単価	60, 600
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1	34, 400	34, 400	管理費区分 : 0	
軽油								
	Z006702002		L	22	155	3, 410	管理費区分 : 0	
タイヤロー[普通型・排ガス対策2014年規制] 運転質量13～14t		機械条件: 供用 持込						
	M000820006		供用日	1. 28	17, 800	22, 784	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		6	管理費区分 : 0	
合計						60, 600		
単価						60, 600	円／日	

登 録 単 価

工事名	災第2401号 八戸港八太郎4号埠頭P岸壁野積場災害復旧工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
Y000300000001	側溝	自由勾配側溝 B400-H400	個	50,400	2026	7	確定
Y000301000001	側溝蓋	グレーチング蓋 B400用 横断用 T-25 並	枚	27,900	2026	7	確定
Y000301000002	側溝蓋	横断用 400 覆工板型 500×995mm	枚	41,500	2026	7	確定
Y001102000002	アスファルト混合物	⑤再生密粒度As(13F) バイオ炭5kg添加	t	16,600	2026	7	確定
Y007600000002	処分費	残土処分費(土砂)	m3	1,200	2026	7	確定
Y007600001001	処分費	鉄筋Co	t	1,600	2026	7	確定
Y007600001002	処分費	As殻	t	1,200	2026	7	確定
Y007600001003	処分費	As切削材殻	t	500	2026	7	確定
Z004101002001	再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン(20)	t	14,000	2026	7	確定
Z004101003001	再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(20)	t	15,100	2026	7	確定

工事数量総括表(本01)

工事名	災第2401号 八戸港八太郎4号埠頭P岸壁野積場災害復旧工事				事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
護岸・岸壁・物揚場		式		1			
土工		式		1			
土工		式		1			
残土処理工		式		1			
舗装工		式		1			
切削オーバーレイ工		式		1			
切削オーバーレイ	⑤再生密粒度As（13F）バイオ炭 5kg添加	m2		2,480			
オーバーレイ工		式		1			
表層（車道・路肩部）	⑤再生密粒度As（13F）バイオ炭 5kg添加	m2		2,250			
レベリング層		m2		2,250			
アスファルト舗装工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	災第2401号 八戸港八太郎4号埠頭P岸壁野積場災害復旧工事				事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		m2		200			
上層路盤(車道・路肩部)		m2		200			
基層(車道・路肩部)	①再生粗粒度As(20)	m2		200			
表層(車道・路肩部)	⑤再生密粒度As(20F)	m2		200			
排水構造物工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り		m3		180			
埋戻し		m3		40			
基面整正		m2		134			
側溝工		式		1			
自由勾配側溝	B400-H400	m		200			

工事数量総括表(本01)

工事名	災第2401号 八戸港八太郎4号埠頭P岸壁野積場災害復旧工事			事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
側溝蓋	グレーチング蓋 B400用 横断用	枚		20			
側溝蓋	履工板 B400用 横断用	枚		80			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
舗装版切断		m		400			
舗装版破碎		m2		130			
排水構造物撤去工		式		1			
V字型側溝撤去		m		200			
運搬処理工		式		1			
殻運搬		m3		103			
殻運搬(路面切削)		m3		42			

工事数量総括表(本01)

工事名	災第2401号 八戸港八太郎4号埠頭P岸壁野積場災害復旧工事				事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
殻処分		t		248			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			
建設機械運搬費		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			

工事数量総括表(本01)

[illegible]

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				港湾整備
災害第2401号 八戸港八太郎4号埠頭P岸壁野積場災害復旧工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
護岸・岸壁・物揚場 (0001)	式	1		32,941,821	
土工 (0002)	式	1		592,416	
土工 (0003)	式	1		592,416	工種 51:構造物工事（港湾）
残土処理工 (0004)	式	1		592,416	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 補正なし
土砂等運搬	m3	136	3,156	429,216	CB210110 2742.6 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 土砂等発生現場		標準			
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)			
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			
J04 DID区間の有無		有り			
J06 運搬距離(km)(DID区間有)		19.5km以下			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	41.223		1,301	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区
標準構成比			44.67		
標準単価			20,847		
地区単価			21,400		
供用日当りの損耗品費			747		

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					係数ランク 1 単価補正
運転手(一般) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	44.202	40.44 23,600 29,700	1,395	R0115 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	14.531	14.89 138 155	458.6	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.044		1.4	管理費区分 0
残土等処分	m3	136	1,200	163,200	CB210560 1.0 管理費区分 T 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
処分費 残土処分費（土砂） 標準構成比 標準単価	%	100	100 1	1,200	Y007600000002 管理費区分 T 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市)

入力データリスト（本01）

工事名	災第2401号 八戸港八太郎4号埠頭P岸壁野積場災害復旧工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価				1,200		労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
諸雑費		%	0		0	管理費区分 0
舗装工 (0005)		式	1		19,043,213	
切削オーバーレイ工 (0006)		式	1		6,753,040	オプション入力 工種 51:構造物工事（港湾）
切削オーバーレイ (0007)		m2	2,480		6,753,040	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 補正なし
切削オーバーレイ		m2	2,480	2,723	6,753,040	WB430210 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 平均切削深さ			7cm以下			
J02 即日舗設層数			一層			
J03 すりつけの区分			無			
J04 舗装厚(一層目)(実数入力)			30mm			
J06 アスファルト材料(一層目)			各種			
J08 締固め後密度(一層目)(実数入力)			2.35t/m3			
J10 瀝青材料種類(一層目)			タックコート			
オーバーレイ工						オプション入力

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0008)	式	1		10,921,925	工種 51:構造物工事（港湾）
表層（車道・路肩部） (0009)	m2	2,250		5,886,390	オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 補正なし
表層（車道・路肩部）	m2	2,245	2,622	5,886,390	CB410260 2805.6 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 平均幅員		1.4m未満(仕上厚50mm以下)			
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		30mm			
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4			
J07 費用の内訳		全ての費用			
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイト式] 運転質量0.5～0.6t	%	0.286		7.5	M000804001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			0.25		
標準単価			1,430		
地区単価			1,530		
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg	%	0.157		4.12	M000807001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00
標準構成比			0.14		
標準単価			356		
地区単価			374		

入力データリスト（本01）

工事名	災害第2401号 八戸港八太郎4号埠頭P岸壁野積場災害復旧工事			事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	0.068		1.78	管理費区分 0
特殊作業員	%	22.953		601.8	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
			標準構成比 20.17 標準単価 28,300 地区単価 30,100		
普通作業員	%	13.54		355	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
			標準構成比 14.48 標準単価 25,400 地区単価 22,200		
土木一般世話役	%	5.401		141.6	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
			標準構成比 4.41 標準単価 31,000 地区単価 35,500		
その他(労務)	%	7.121		186.7	管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				港湾整備
災害第2401号 八戸港八太郎4号埠頭P岸壁野積場災害復旧工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
アスファルト混合物 ⑤再生密粒度As(13F) バイオ炭5kg添加 標準構成比 標準単価 地区単価	%	47.79	52.05 580,000 16,600	1,253	Y001102000002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.397	1.57 103 147	62.86	Z004130003 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
ガソリン レギュラー 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.178	0.17 154 151	4.67	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.036	0.03 138 155	0.94	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
その他(材料)					

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	0.028		0.73	管理費区分 0
諸雑費	%	0.045		1.3	管理費区分 0
レベリング層 (0010)	m2	2,250		5,035,535	オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 補正なし
表層(車道・路肩部)	m2	2,245	2,243	5,035,535	CB410260 2805.6 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 平均幅員		1.4m未満(仕上厚50mm以下)			
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		23mm			
J05 材料		再生密粒度アスコン(20)			
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4			
J07 費用の内訳		全ての費用			
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t	%	0.334		7.5	M000804001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			0.25		
標準単価			1,430		
地区単価			1,530		
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg	%	0.184		4.12	M000807001 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比 標準単価 地区単価			0.14 356 374		歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	0.079		1.78	管理費区分 0
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	26.839	20.17 28,300 30,100	601.8	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	15.832	14.48 25,400 22,200	355	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	6.315	4.41 31,000 35,500	141.6	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
その他(労務)	%	8.326		186.7	管理費区分 0
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(20)	%	38.996		874.4	Z004101003001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			52.05 580,000 15,100		
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	%	2.803		62.86	Z004130003 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			1.57 103 147		
ガソリン レギュラー	%	0.208		4.67	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			0.17 154 151		
軽油	%	0.042		0.94	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増
標準構成比 標準単価 地区単価			0.03 138 155		

入力データリスト（本01）

工事名	災第2401号 八戸港八太郎4号埠頭P岸壁野積場災害復旧工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					係数ランク 1 単価補正	
その他(材料)	%	0.023		0.52	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.019		1.11	管理費区分 0	
アスファルト舗装工 (0011)	式	1		1,368,248	工種 51:構造物工事(港湾)	
下層路盤(車道・路肩部) (0012)	m2	200		227,540	オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 補正なし	
下層路盤(車道・路肩部)	m2	200.3	1,136	227,540	CB410030 1289.3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
J01 全仕上り厚(実数入力)		200mm				
J02 施工区分		1層施工				
J03 材料		再生クラッシュラン RC-40				
J04 費用の内訳		全ての費用				
モータグレート*〔土工用〕 排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m	%	4.485		50.92	M000701021 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市)	
標準構成比			3.95			
標準単価			37,600			

入力データリスト（本01）

工事名	災害第2401号 八戸港八太郎4号埠頭P岸壁野積場災害復旧工事			事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			37,600		労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 A地区 係数ランク 1 単価補正
ロートローラ[マカダム] 運転質量10～12t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.604	0.49 4,480 4,870	6.86	L001050002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.615	0.49 4,550 5,030	6.98	L001060004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	0.914		10.38	管理費区分 0
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	10.886	8.06 28,900 34,400	123.6	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	%	2.928		33.24	R0102 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	災第2401号 八戸港八太郎4号埠頭P岸壁野積場災害復旧工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比				2.95		歩 2026.07 単 2026.07
標準単価				25,400		単価地区 八戸市(旧八戸市)
地区単価				22,200		労務補正 1.000 00-00
						豪雪割増
						係数ランク 1
						単価補正
特殊作業員		%	3.176		36.06	R0101
標準構成比				2.63		管理費区分 0
標準単価				28,300		歩 2026.07 単 2026.07
地区単価				30,100		単価地区 八戸市(旧八戸市)
						労務補正 1.000 00-00
						豪雪割増
						係数ランク 1
						単価補正
土木一般世話役		%	2.809		31.89	R0125
標準構成比				2.16		管理費区分 0
標準単価				31,000		歩 2026.07 単 2026.07
地区単価				35,500		単価地区 八戸市(旧八戸市)
						労務補正 1.000 00-00
						豪雪割増
						係数ランク 1
						単価補正
その他(労務)		%	3.172		36.01	管理費区分 0
再生クラッシャー RC-40		%	68.258		775	Z002122003
標準構成比				74.21		管理費区分 0
標準単価				753,000		歩 2026.07 単 2026.07
地区単価				3,050		単価地区 八戸市(旧八戸市)
						労務補正 1.000 00-00
						豪雪割増
						係数ランク 1
						単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
軽油	%	1.913		21.72	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			1.5		
標準単価			138		
地区単価			155		
その他(材料)	%	0.222		2.52	管理費区分 0
諸雑費	%	0.018		0.82	管理費区分 0
上層路盤(車道・路肩部) (0013)	m2	200		266,599	オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 補正なし
上層路盤(車道・路肩部)	m2	200.3	1,331	266,599	CB410040 637.83 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 材料		粒度調整碎石 M-40			
J06 全仕上り厚(実数入力)		150mm			
J07 施工区分		1層施工			
J09 費用の内訳		全ての費用			
モータクレータ〔土工用〕					M000701021

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				港湾整備
災害第2401号 八戸港八太郎4号埠頭P岸壁野積場災害復旧工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
排出ガス対策(2014年規制)フレート幅3.1m 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.83	7.99 37,600 37,600	50.96	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 A地区 係数ランク 1 単価補正
ポートローラ[マカダム] 運転質量10～12t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.521	1 4,480 4,870	6.93	L001050002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.525	0.99 4,550 5,030	6.98	L001060004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	0.776		10.33	管理費区分 0
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	9.305	16.31 28,900 34,400	123.8	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
普通作業員	%	2.501		33.28	単価補正 R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員	%	2.713		36.09	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	%	2.399		31.91	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	2.704		35.98	管理費区分 0
粒度調整砕石 M-40	%	72.384		963	Z002124003 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				港湾整備
災第2401号 八戸港八太郎4号埠頭P岸壁野積場災害復旧工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
軽油	%	1.631		21.7	豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			3.03 138 155		Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
その他(材料)	%	0.698		9.29	管理費区分 0
諸雑費	%	0.013		0.75	管理費区分 0
基層(車道・路肩部) (0014)	m2	200		435,452	オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 補正なし
基層(車道・路肩部)	m2	200.3	2,174	435,452	CB410240 1532.1 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増
J01 平均幅員		3.0m超			
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		50mm			
J05 材料		再生粗粒度アスコン(20)			
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3			

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J07 費用の内訳		全ての費用			係数ランク 1 単価補正
アスファルトフィニッシュ [ホイール型]舗装幅2.3～6.0m 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.775	1.04 29,500 31,200	16.85	L001210002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.127	0.16 4,480 5,030	2.75	L001060004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
ロートローラ[マカダム] 運転質量10～12t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.122	0.16 4,480 4,870	2.66	L001050002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	0.203		4.42	管理費区分 0
普通作業員 標準構成比 標準単価	%	2.661	4.32 25,400	57.84	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市)

入力データリスト (本01)

工事名	災第2401号 八戸港八太郎4号埠頭P岸壁野積場災害復旧工事				事業区分	港湾整備	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価				22,200		労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊)		%	2.039		44.31	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比				2.43			
標準単価				28,900			
地区単価				34,400			
特殊作業員		%	1.799		39.1	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比				2.4			
標準単価				28,300			
地区単価				30,100			
土木一般世話役		%	0.702		15.26	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比				0.87			
標準単価				31,000			
地区単価				35,500			
その他(労務)		%	1.437		31.24	管理費区分 0	
再生アスファルト混合物						Z004101002001	
再生粗粒度アスコン(20)		%	81.021		1,761	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	災害第2401号 八戸港八太郎4号埠頭P岸壁野積場災害復旧工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
			標準構成比	77.19		歩 2026.07 単 2026.07
			標準単価	470,000		単価地区 八戸市(旧八戸市)
			地区単価	14,000		労務補正 1.000 00-00
						豪雪割増
						係数ランク 1
						単価補正
アスファルト乳剤						Z004130002
PK-3 プライムコート用		%	8.521		185.2	管理費区分 0
			標準構成比	8.47		歩 2026.07 単 2026.07
			標準単価	103		単価地区 八戸市(旧八戸市)
			地区単価	147		労務補正 1.000 00-00
						豪雪割増
						係数ランク 1
						単価補正
軽油		%	0.459		9.98	Z006702002
			標準構成比	0.58		管理費区分 0
			標準単価	138		歩 2026.07 単 2026.07
			地区単価	155		単価地区 八戸市(旧八戸市)
						労務補正 1.000 00-00
						豪雪割増
						係数ランク 1
						単価補正
その他(材料)		%	0.115		2.49	管理費区分 0
諸雑費		%	0.019		0.9	管理費区分 0
表層(車道・路肩部) (0015)		m2	200		438,657	オプション入力
						第0008号内訳書
						単位数量 1 m2
						管理費区分 0
						歩 2026.07 単 2026.07

入力データリスト（本01）

工事名	災害第2401号 八戸港八太郎4号埠頭P岸壁野積場災害復旧工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 補正なし
表層(車道・路肩部)		m2	200.3	2,190	438,657	CB410260 1723.2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 平均幅員			3.0m超			
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下			50mm			
J05 材料			再生密粒度アスコン(20)			
J06 瀝青材料種類			タックコート PK-4			
J07 費用の内訳			全ての費用			
アスファルトフィニッシュ [ホイール型]舗装幅2.3～6.0m		%	0.765		16.76	L001210002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				0.92		
標準単価				29,500		
地区単価				31,200		
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t		%	0.123		2.7	L001060004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				0.14		
標準単価				4,480		
地区単価				5,030		
ロードローラ[マカダム] 運転質量10～12t		%	0.12		2.62	L001050002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市)
標準構成比				0.14		
標準単価				4,480		

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			4, 870		労務補正 1. 000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	0. 201		4. 41	管理費区分 0
普通作業員	%	2. 641		57. 83	R0102 管理費区分 0 歩 2026. 07 単 2026. 07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1. 000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			3. 84 25, 400 22, 200		
運転手(特殊)	%	2. 023		44. 3	R0114 管理費区分 0 歩 2026. 07 単 2026. 07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1. 000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			2. 16 28, 900 34, 400		
特殊作業員	%	1. 783		39. 03	R0101 管理費区分 0 歩 2026. 07 単 2026. 07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1. 000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			2. 13 28, 300 30, 100		
土木一般世話役	%	0. 694		15. 19	R0125 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比 標準単価 地区単価			0.77 31,000 35,500		歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	1.428		31.27	管理費区分 0
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(20) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	86.735	84.7 580,000 15,100	1,899	Z004101003001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.887	2.57 103 147	63.2	Z004130003 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.451	0.51 138 155	9.87	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	災第2401号 八戸港八太郎4号埠頭P岸壁野積場災害復旧工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
その他(材料)		%	0.102		2.24	管理費区分 0
諸雑費		%	0.047		1.58	管理費区分 0
排水構造物工 (0016)		式	1		11,206,286	オプション入力
作業土工 (0017)		式	1		239,816	オプション入力 工種 51:構造物工事（港湾）
床掘り (0018)		m3	180		50,760	オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 補正なし
床掘り		m3	180	282	50,760	CB210030 244.12 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
バックホウ(クロー)〔標準〕 山積0.8m3(平積0.6m3) 標準構成比		%	21.466	22.47	60.52	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07

入力データリスト（本01）

工事名	災害第2401号 八戸港八太郎4号埠頭P岸壁野積場災害復旧工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
		標準単価		8,800		単価地区 八戸市(旧八戸市)
		地区単価		9,710		労務補正 1.000 00-00
						豪雪割増
						係数ランク 1
						単価補正
運転手(特殊)		%	55.509		156.5	R0114
		標準構成比		53.87		管理費区分 0
		標準単価		28,900		歩 2026.07 単 2026.07
		地区単価		34,400		単価地区 八戸市(旧八戸市)
						労務補正 1.000 00-00
						豪雪割増
						係数ランク 1
						単価補正
軽油		%	23.009		64.87	Z006702002
		標準構成比		23.66		管理費区分 0
		標準単価		138		歩 2026.07 単 2026.07
		地区単価		155		単価地区 八戸市(旧八戸市)
						労務補正 1.000 00-00
						豪雪割増
						係数ランク 1
						単価補正
諸雑費		%	0.016		0.11	管理費区分 0
埋戻し (0019)		m3	40		129,560	オプション入力
						第0010号内訳書
						単位数量 1 m3
						管理費区分 0
						歩 2026.07 単 2026.07
						単価地区 八戸市(旧八戸市)
						労務補正 1.000 00-00
						豪雪割増
						係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				港湾整備
災害第2401号 八戸港八太郎4号埠頭P岸壁野積場災害復旧工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					週休2日補正 補正なし
埋戻し	m3	40	3,239	129,560	CB210410 3339.7
J01 施工方法		最大埋戻幅1m未満			管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回・超低騒音] 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.45m3	%	8.63		279.5	M000202123
標準構成比			8.37		管理費区分 0
標準単価			18,200		歩 2026.07 単 2026.07
地区単価			18,200		単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 A地区 係数ランク 1 単価補正
タンバ 及びドラム 質量 60～80kg	%	0.677		21.92	L001180001
標準構成比			0.58		管理費区分 0
標準単価			471		歩 2026.07 単 2026.07
地区単価			533		単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	%	47.98		1,554	R0102
標準構成比			53.26		管理費区分 0
標準単価			25,400		歩 2026.07 単 2026.07
地区単価			22,200		単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	災害第2401号 八戸港八太郎4号埠頭P岸壁野積場災害復旧工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
特殊作業員	%	27.877		902.9	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比		25.42			
	標準単価		28,300			
	地区単価		30,100			
運転手(特殊)	%	10.825		350.6	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比		8.82			
	標準単価		28,900			
	地区単価		34,400			
軽油	%	3.149		102	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比		2.72			
	標準単価		138			
	地区単価		155			
ガソリン レギュラー	%	0.839		27.17	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比		0.83			
	標準単価		154			
	地区単価		151			
諸雑費						

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	0.023		0.91	管理費区分 0
基面整正 (0020)	m2	134		59,496	オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 補正なし
基面整正	m2	134	444	59,496	CB210080 508.0 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	%	99.977		443.9	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
		標準構成比	100		
		標準単価	25,400		
		地区単価	22,200		
諸雑費	%	0.023		0.1	管理費区分 0
側溝工 (0021)	式	1		10,966,470	オプション入力 工種 51:構造物工事(港湾)

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				港湾整備
災第2401号 八戸港八太郎4号埠頭P岸壁野積場災害復旧工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
自由勾配側溝 (0022)	m	200		6,990,470	オプション入力 第0012号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 補正なし
自由勾配側溝	m	200.3	34,900	6,990,470	WB821420 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 夜間作業の有無		無し			
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下			
J03 時間的制約の有無		無し			
J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 18-8-40			
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.67m3/10m			
J06 基礎砕石施工の有無		有り			
J07 基礎砕石の種類		再生クラッシュラン 40～0			
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)		0.67m3/10m			
J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 18-8-40			
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.53m3/10m			
側溝蓋 (0023)	枚	20		577,600	オプション入力 第0013号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 補正なし

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
蓋版	枚	20	28,880	577,600	WB821430 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		据付け			
J02 夜間作業の有無		無し			
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下			
J06 時間的制約の有無		無し			
J07 施工箇所における補正		無し			
側溝蓋 (0024)	枚	80		3,398,400	オプション入力 第0014号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 補正なし
蓋版	枚	80	42,480	3,398,400	WB821430 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		据付け			
J02 夜間作業の有無		無し			
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下			
J06 時間的制約の有無		無し			
J07 施工箇所における補正		無し			
構造物撤去工 (0025)	式	1		2,099,906	
構造物取壊し工 (0026)	式	1		703,930	オプション入力 工種 51:構造物工事(港湾)
舗装版切断					オプション入力

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0027)	m	400		623,038	第0015号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 補正なし
舗装版切断	m	403	1,546	623,038	CB430510 1479.1 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 舗装版種別 J02 アスファルト舗装版厚 J05 費用の内訳		アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用			
コンクリートカッタ[バキューム式・湿式] 超低騒音型 切削深30cm級プレート径φ75cm 標準構成比 標準単価 地区単価	%	8.275	8.25 14,500 15,200	127.9	M001161011 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	3.892		60.15	管理費区分 0
特殊作業員	%	15.379	15.11 28,300 30,100	237.7	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				港湾整備
災害第2401号 八戸港八太郎4号埠頭P岸壁野積場災害復旧工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	%	9.038		139.7	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
			8.25		
			31,000		
			35,500		
普通作業員	%	5.654		87.39	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
			6.76		
			25,400		
			22,200		
その他(労務)	%	14.104		218	管理費区分 0
コンクリートカッタ（ブレード） 径30インチ	%	19.338		298.9	Z006540005 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
			19.28		
			124,000		
			130,000		
コンクリートカッタ（ブレード） 径22インチ	%	13.308		205.7	Z006540003 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07
			13.24		

入力データリスト（本01）

工事名	災害第2401号 八戸港八太郎4号埠頭P岸壁野積場災害復旧工事			事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価 地区単価			85,200 89,500		単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
コンクリートカッタ（プレート） 径14インチ 標準構成比 標準単価 地区単価	%	8.12	8.1 52,100 54,600	125.5	Z006540008 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
ガソリン レギュラー 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.914	2.04 154 151	29.58	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
その他(材料)	%	0.96		14.84	管理費区分 0
諸雑費	%	0.018		0.64	管理費区分 0
舗装版破碎 (0028)	m2	130		80,892	オプション入力 第0016号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市)

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 補正なし
舗装版破碎	m2	126	642	80,892	CB430310 604.34 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版			
J02 障害等の有無		無し			
J03 騒音振動対策		不要			
J04 舗装版厚		15cmを超え40cm以下			
J06 積込作業の有無		有り			
J07 費用の内訳		全ての費用			
バックホウ(クローラ)後方超小旋回型 山積0.45m3(平積0.35m3)	%	11.424		73.42	L001010012 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			11.61		
標準単価			6,460		
地区単価			6,760		
大型ブレーカ(油圧ブレーカ) バケット容量0.4m3 アタッチメントのみ	%	8.491		54.57	L001190004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			8.62		
標準単価			10,500		
地区単価			11,000		
その他(機械)	%	0.59		3.79	管理費区分 0
運転手(特殊)	%	33.702		216.6	R0114 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比 標準単価 地区単価			30.12 28,900 34,400		歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	21.752	26.47 25,400 22,200	139.8	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	15.559	14.46 31,000 35,500	100	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	2.129		13.68	管理費区分 0
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	6.146	5.82 138 155	39.5	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	災第2401号 八戸港八太郎4号埠頭P岸壁野積場災害復旧工事				事業区分	港湾整備	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
その他(材料)		%	0.179		1.15	管理費区分 0	
諸雑費		%	0.028		0.19	管理費区分 0	
排水構造物撤去工 (0029)		式	1		708,876	オプション入力 工種 51:構造物工事（港湾）	
V字型側溝撤去 (0030)		m	200		708,876	オプション入力 第0017号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 補正なし	
構造物とりこわし		m3	40.6	17,460	708,876	WB824010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
J01 構造物区分			鉄筋構造物				
J02 工法区分			機械施工				
J03 時間的制約の有無			無し				
J04 夜間作業の有無			無し				
J05 低騒音・低振動対策			不要				
運搬処理工 (0031)		式	1		687,100	オプション入力 工種 51:構造物工事（港湾）	
殻運搬 (0032)		m3	103		249,044	オプション入力 第0018号内訳書 単位数量 1 m3	

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				港湾整備
災害第2401号 八戸港八太郎4号埠頭P岸壁野積場災害復旧工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 補正なし
殻運搬	m3	36	4,029	145,044	CB227010 3475.7 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 殻発生作業		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし			
J02 積込工法区分		機械積込			
J03 DID区間の有無		有り			
J04 運搬距離(km) (DID区間有無)		18.5km以下			
J13 費用の内訳		全ての費用			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	37.36		1,505	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			40.77		
標準単価			20,847		
地区単価			21,400		
供用日当りの損耗品費			747		
運転手(一般)	%	48.654		1,960	R0115 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			44.82		
標準単価			23,600		
地区単価			29,700		
軽油	%	13.963		562.5	Z006702002 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比			14.41		歩 2026.07 単 2026.07
標準単価			138		単価地区 八戸市(旧八戸市)
地区単価			155		労務補正 1.000 00-00
					豪雪割増
					係数ランク 1
					単価補正
諸雑費	%	0.023		1.5	管理費区分 0
殻運搬	m3	25	4,160	104,000	CB227010 3615.9
J01 殻発生作業		舗装版破碎			管理費区分 0
J02 積込工法区分		機械(対策不要厚15cm超)又は必要			歩 2026.07 単 2026.07
J03 DID区間の有無		有り			単価地区 八戸市(旧八戸市)
J06 運搬距離(km)(DID区間有)		17.5km以下			労務補正 1.000 00-00
J13 費用の内訳		全ての費用			豪雪割増
					係数ランク 1
					単価補正
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	40.678		1,692	M000301005
標準構成比			44.05		管理費区分 0
標準単価			20,847		歩 2026.07 単 2026.07
地区単価			21,400		単価地区 八戸市(旧八戸市)
供用日当りの損耗品費			747		労務補正 1.000 00-00
					豪雪割増 B地区
					係数ランク 1
					単価補正
運転手(一般)	%	43.611		1,814	R0115
標準構成比			39.87		管理費区分 0
標準単価			23,600		歩 2026.07 単 2026.07
地区単価			29,700		単価地区 八戸市(旧八戸市)
					労務補正 1.000 00-00
					豪雪割増
					係数ランク 1
					単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
軽油	%	15.699		653	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.012		1	管理費区分 0
殻運搬(路面切削) (0033)	m3	42		173,056	オプション入力 第0019号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 補正なし
殻運搬	m3	41.6	4,160	173,056	CB227010 3615.9 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J06 運搬距離(km)(DID区間有) J13 費用の内訳		舗装版破碎 機械(対策不要厚15cm超)又は必要 有り 17.5km以下 全ての費用			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	40.678		1,692	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市)
標準構成比 標準単価			44.05 20,847		

入力データリスト（本01）

工事名	災第2401号 八戸港八太郎4号埠頭P岸壁野積場災害復旧工事				事業区分	港湾整備		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要		
地区単価 供用日当りの損耗品費				21,400 747		労務補正 豪雪割増 係数ランク 単価補正	1.000 B地区 1	00-00
運転手(一般)		%	43.611		1,814	R0115 管理費区分 歩 2026.07 単価地区 労務補正 豪雪割増 係数ランク 単価補正	0 2026.07 八戸市(旧八戸市) 1.000 1	00-00
軽油		%	15.699		653	Z006702002 管理費区分 歩 2026.07 単価地区 労務補正 豪雪割増 係数ランク 単価補正	0 2026.07 八戸市(旧八戸市) 1.000 1	00-00
諸雑費		%	0.012		1	管理費区分	0	
穀処分 (0034)		t	248		265,000	オプション入力 第0020号内訳書 単位数量 管理費区分 歩 2026.07 単価地区 労務補正 豪雪割増 係数ランク 週休2日補正	1 T 2026.07 八戸市(旧八戸市) 1.000 1 補正なし	t

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
処分費(t)	t	90	1,600	144,000	WB020052 管理費区分 T 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
処分費(t)	t	60	1,200	72,000	WB020052 管理費区分 T 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
処分費(t)	t	98	500	49,000	WB020052 管理費区分 T 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
直接工事費 (0035)	式	1		32,941,821	
共通仮設 (0036)	式	1		2,566,000	
共通仮設費 (0037)	式	1		142,000	

入力データリスト（本01）

工事名	災第2401号 八戸港八太郎4号埠頭P岸壁野積場災害復旧工事				事業区分	港湾整備	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
運搬費 (0038)		式	1		142,000	工種 99:	
建設機械運搬費 (0039)		式	1		142,000	オプション入力 第0021号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 補正なし	
貨物自動車による運搬(1車1回)		台	2	71,000	142,000	WB010010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
J01 運搬区分			路面切削機(ホイール廃材積込付)2.0m				
J02 片道運搬距離(実数入力)			7.1km				
J03 その他の諸料金の有無			無				
J05 運搬中の賃料(損料)の有無			無				
共通仮設費 (率計上) (0040)		式	1		2,424,000		
主たる工種		51:構造物工事 (港湾)					
施工地域等補正		重要港湾・地方港湾(1)					
海上輸送に要する補正		補正なし					
週休2日補正		補正なし					
純工事費 (0041)		式	1		35,507,821		
現場管理費 (0042)		式	1		8,671,000		
施工地域等補正		重要港湾・地方港湾(1)					
		1.00%					

入力データリスト（本01）

工事名	災第2401号 八戸港八太郎4号埠頭P岸壁野積場災害復旧工事			事業区分	港湾整備	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
工期日数		0日間				
冬期日数		0日間				
積雪寒冷地区分		4級地		1.20%		
施工時期補正		任意設定		0.00%		
緊急工事補正		補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正		補正なし		0.00%		
週休2日補正		補正なし		1.00		
工事原価 (0043)		式	1		44,178,821	
一般管理費等 (0044)		式	1		8,341,179	
前払金支出割合による補正		補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正		補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率		金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0045)		式	1		52,520,000	
消費税額及び地方消費税額 (0046)		式	1		5,252,000	
工事費計 (0047)		式	1		57,772,000	