

工事番号 繰土対 第13-6号

設計書番号 508-020-0162

国道102号道路災害防除工事

実施 設計書

平川市切明

工 期 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	-----		
	施工延長 L = 43 m		
	防護柵工	1	式
	法面工	1	式
設計額	31,130,000 円 (内消費税 2,830,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書（本01）

工事名	国道102号道路災害防除工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
道路改良								
		式	1		14, 899, 656			
道路土工								
		式	1		14, 912			
路床盛土工								
		式	1		14, 912			
路床盛土	施工幅員:2.5m未満						内 1号	
		m3	2		10, 577			
土材料							内 2号	
		m3	2		4, 335			
法面工								
		式	1		13, 203, 052			
高強度ネット工								
		式	1		6, 088, 722			
法面清掃工							内 3号	
		m2	252		232, 208			
高強度ネット張工							内 4号	
		m2	252		586, 830			
グラウト・マット設置工							内 5号	
		箇所	135		303, 210			
植生基材吹付工							内 6号	
		m2	252		1, 829, 142			
高強度ネット材料費							内 7号	
		m2	252		3, 137, 332			
鉄筋挿入工								
		式	1		7, 114, 330			

設計内訳書（本01）

工事名	国道102号道路災害防除工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鉄筋挿入工								内 8号
			m	257		4,042,440		
鉄筋挿入工材料費								内 9号
			式	1		3,071,890		
構造物撤去工								
			式	1		141,248		
構造物取壊し工								
			式	1		85,296		
コンクリート構造物取壊し		構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工						内 10号
			m3	10		85,296		
運搬処理工								
			式	1		55,952		
殻運搬		殻種別:コンクリート殻(無筋)						内 11号
			m3	10		37,872		
殻処分		殻種別:コンクリート殻(無筋)						内 12号
			m3	10		18,080		
防護柵工								
			式	1		701,524		
作業土工								
			式	1		106,076		
床掘								内 13号
			m3	30		60,631		
埋戻								内 14号
			m3	20		43,095		
基面整正								内 15号
			m2	5		2,350		

設計内訳書（本01）

工事名	国道102号道路災害防除工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路側防護柵工								
			式	1		595,448		
耐雪型ガードレール		Gc-C-5E						内 16号
			m	43		595,448		
縁石工								
			式	1		50,520		
縁石工								
			式	1		50,520		
アスカーブ								内 17号
			m	40		50,520		
仮設工								
			式	1		788,400		
交通管理工								
			式	1		788,400		
交通誘導警備員								内 18号
			人日	48		788,400		
直接工事費								
			式	1		14,899,656		
共通仮設								
			式	1		2,328,000		
共通仮設費								
			式	1		214,000		
現場環境改善費								
			式	1		214,000		
現場環境改善費（率計上）								
			式	1		214,000		

設計内訳書（本01）

工事名	国道102号道路災害防除工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）								
			式	1		2,114,000		
純工事費								
			式	1		17,227,656		
現場管理費								
			式	1		6,313,000		
工事原価								
			式	1		23,540,656		
一般管理費等								
			式	1		4,759,344		
工事価格								
			式	1		28,300,000		
消費税額及び地方消費税額								
			式	1		2,830,000		
工事費計								
			式	1		31,130,000		

主工種 04:道路改良工事

主たる工種		単独（追加工事）： 道路改良工事		合算工事：	
対象工事費	14,899,656	直接工事費	14,899,656	準備費（処分費用）	0
				その他直工扱い共仮積上額	0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	18,080	現工事	0
				合算工事	0
非対象額計（－）			0		
管理費区分1			0	（橋梁、PC桁、ポンプ等購入費）	
管理費区分2, 7			0	（工場原価）	
管理費区分5			0	（一般管理費等のみ対象額）	
管理費区分9			0	（間接費非対象額）	
管理費区分T			0	（全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額）	
対象額	支給品費（＋）		0		
無償貸付機械評価額（＋）			0		
共通仮設費対象額	単独（追加工事）	14,899,656	現工事	0	合算工事
	全処分費等を除く共通仮設費対象額	14,881,576		0	0
	（調整工事入力で使用）				
共通仮設費（率分）	率（補正前）	11.71%		0.00%	0.00%
	施工地域等補正	1.2		0.00%	
	除雪工事補正	1.00		0.00	0.00
	ICT施工補正	1.0		0.00	0.00
	率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.01	14.19%		0.00%	
	計上額	2,114,000		0	0
				調整工事計上額	0

#

共通仮設費内訳

主工種 04:道路改良工事

共通仮設費（積上分）	0				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					2,328,000

現場管理費

主工種 04:道路改良工事

単独（追加工事）純工事費	17,227,656	単独（追加工事）直接工事費	14,899,656	単独（追加工事）共通仮設費	2,328,000
非対象額計（－）		0			
管理費区分2,7		0	（工場原価）		
管理費区分5		0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9		0	（間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）		
対象額 支給品費（＋）		0			
支給品で扱う桁等購入費（＋）		0			
無償貸付機械評価額（＋）		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	17,227,656	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）	17,209,576		0		0
現場管理費 率（補正前）	32.55%		0.00%		0.00%
施工地域等補正	1.1		0.00%		
施工時期補正	0.12%		0.00%		
緊急工事補正	0.00%		0.00%		
砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%		
ICT施工補正	1.0				
率（補正後） 週休2日 週休2日（月単位）1.02	36.65%		0.00%		
計上額	6,313,000		0		0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 04:道路改良工事

工事原価	23,540,656				
純工事費	17,227,656	現場管理費	6,313,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）	0				
管理費区分9	0		(支給品を除く間接費非対象額)		
管理費区分T	0		(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	23,540,656	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	23,522,576		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	20.22%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率（補正後）	20.22%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	23,540,656		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	4,759,344				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年7月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年7月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年7月		
単 価 地 区	平川市(旧平賀町)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	04:道路改良工事		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－2		1.2
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（２）－２	1. 1
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1. 20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0. 12%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0. 00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0. 00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日(月単位)	1. 02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1. 00
財団法人等による補正	補正を行わない	1. 00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0. 04%

間接費一覧

主工種 04:道路改良工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			14,899,656
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				14,899,656
	共通仮設費 (率分)	14,899,656	14.19	2,114,000
現場環境改善費対象工事費				14,899,656
	現場環境改善費 (率分)	14,881,576	1.44	214,000
現場管理費対象純工事費				17,227,656
	現場管理費	17,227,656	36.65	6,313,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				23,540,656
	一般管理費等	23,540,656	20.22	4,759,344
	業務委託費			0
工事価格				28,300,000
消費税等相当額				2,830,000
工事費計				31,130,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	路床盛土		施工幅員:2. 5m未満					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路床盛土 CB210520		2. 5m未満						02-01-02
			m3	1. 7	6, 222	10, 577		管理費区分 : 0
合計								
						10, 577		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	土材料							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土材料 CB210550								02-01-02
			m3	1.7	2,550	4,335		管理費区分：0
合計								
						4,335		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	法面清掃工						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	法面清掃工		m2	252. 4	920	232, 208	単 1号 管理費区分：0
	合計					232, 208	

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	高強度ネット張工						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	高強度ネット張工 人力		m2	252. 4	2, 325	586, 830	単 2号 管理費区分：0
	合計					586, 830	

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	グラウンドマット設置工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
グラウンドマット設置工							単 3号
		箇所	135	2, 246	303, 210		管理費区分：0
合計					303, 210		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	植生基材吹付工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
機械播種施工による植生工	植生基材吹付工, 5cm, 250m2以上500m						単 4号 06-02-04
WB810830	2未満, 無, 無, 無	m2	252. 4	7, 247	1, 829, 142		管理費区分：0
合計					1, 829, 142		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	高強度ネット材料費						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	高強度ネット材料費		m2	252. 4	12, 430	3, 137, 332	単 5号 管理費区分：0
	合計					3, 137, 332	

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	鉄筋挿入工						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	鉄筋挿入工	III 重機搬仮設足場土足場確保難, 2m/箇所, 42mm/箇所, 1. 9m/箇所, 標準(0. 4), 無	m	256. 5	15, 760	4, 042, 440	単 6号 06-02-14 管理費区分：0
	合計					4, 042, 440	

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	鉄筋挿入工材料費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ネジ 節異形棒鋼ロックボルト D19×L2000mm SD345 めっき品 ZZ99*01*01004		本	135	2, 450	330, 750		管理費区分：0
ロックボルト スペーサー D19D22D25 電気めっき ZZ99*01*01005		個	270	500	135, 000		管理費区分：0
ロックボルト 先端キャップ D19用 ZZ99*01*01006		個	135	52	7, 020		管理費区分：0
スパイクプレート P33/40N 205×330 Zn ZZ99*01*01007		枚	135	18, 100	2, 443, 500		管理費区分：0
スマートキャップ ZZ99*01*01008		個	135	1, 000	135, 000		管理費区分：0
注入材		m3	0. 5	41, 241	20, 620		単 7号 管理費区分：0
合計					3, 071, 890		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	コンクリート構造物取壊し		構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物とりこわし WB824010		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要						単 8号 06-01-04 管理費区分: 0
			m3	9. 6	8, 885	85, 296		
合計								
						85, 296		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	殻運搬		殻種別:コンクリート殻(無筋)					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 28.4km以下, 全ての費用						02-02-07
CB227010			m3	9.6	3,945	37,872		管理費区分: 0
合計						37,872		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	殻処分		殻種別:コンクリート殻(無筋)					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)		WB020052						単 9号 01-02-02
			t	22. 6	800	18, 080		管理費区分 : T
合計						18, 080		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	床掘							
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用						02-01-03
CB210030			m3	25. 2	2, 406	60, 631		管理費区分 : 0
合計						60, 631		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	埋戻						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満						02-01-03
CB210410		m3	20. 6	2, 092	43, 095		管理費区分：0
合計					43, 095		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号	基面整正						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基面整正							02-01-03
CB210080		m2	5. 2	452	2, 350		管理費区分：0
合計					2, 350		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 16号	耐雪型カーポートケーブル		Gc-C-5E					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
端末支柱		耐雪型, 路側用 C種 塗装, 有, 有, 有, 再生クワッシュラン40〜0, 0. 51m3/本, 標準						単 10号 04-02-01
WB420110			本	2	100, 600	201, 200		管理費区分 : 0
中間支柱		土中建込, 耐雪型, 路側用 C種 塗装, 有, 有, W400 D400 H250, 標準						単 11号 04-02-01
WB420120			本	7	32, 020	224, 140		管理費区分 : 0
ケーブル張		路側用 C種, 有, 有, 32組/100m, 標準						単 12号 04-02-01
WB420140			m	43	3, 956	170, 108		管理費区分 : 0
合計						595, 448		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 17号	アスカーフ							
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
アスカーフ CB410330		125cm2以上140cm2未満, (7) 再生細 粒度As (13F), 全ての費用						03-03-03 管理費区分 : 0
			m	40	1, 263	50, 520		
合計								
						50, 520		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 18号	交通誘導警備員						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員A							
R0803		人	24	17, 650	423, 600		管理費区分：0
交通誘導警備員B							
R0804		人	24	15, 200	364, 800		管理費区分：0
合計					788, 400		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	法面清掃工		単位	m2	単位数量	100	単価	920
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						[] [1]	
			人	0. 5	36, 210	18, 105	管理費区分：0	
法面工	R0105						[] [1]	
			人	1. 5	33, 760	50, 640	管理費区分：0	
普通作業員	R0102						[] [1]	
			人	0. 5	22, 640	11, 320	管理費区分：0	
諸雑費(率)	ZS7210100	15%					[1] []	
			式	1		12, 009	管理費区分：0	
合計								
						92, 074		
単価							円／m2	
						920		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	高強度補張工 人力		単位	m2	単位数量	100	単価	2, 325
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	1. 21	36, 210	43, 814	管理費区分 : 0	
法面工							[] [1]	
	R0105		人	3. 63	33, 760	122, 548	管理費区分 : 0	
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	1. 21	22, 640	27, 394	管理費区分 : 0	
諸雑費(率)							[1] []	
	ZS7210100	20%	式	1		38, 751	管理費区分 : 0	
合計						232, 507		
単価						2, 325	円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	グラウンドマット設置工		単位	箇所	単位数量	100	単価	2, 246
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						[] [1]	
			人	0. 6	36, 210	21, 726	管理費区分：0	
特殊作業員	R0101						[] [1]	
			人	1. 8	30, 700	55, 260	管理費区分：0	
普通作業員	R0102						[] [1]	
			人	0. 6	22, 640	13, 584	管理費区分：0	
グラウンドマット 500×500×10	ZZ99*01*01001							
			枚	100	1, 250	125, 000	管理費区分：0	
諸雑費(率)	ZS7210100	10%					[1] []	
			式	1		9, 057	管理費区分：0	
合計								
						224, 627		
単価								
						2, 246	円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号 WB810830	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工, 5cm, 250m2以上500m 2未満, 無, 無, 無	単位	m2	単位数量	1	単価	7, 247
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工(植生基材吹付) 厚5cm 単価補正1. 150 (FP3)		Q001408003	m2	1	7, 247. 76	7, 247	管理費区分 : 0	
合計						7, 247		
単価						7, 247	円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	高強度ネット材料費		単位	m2	単位数量	100	単価	12, 430
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
TECCO P65/3 3. 5m×30m		ZZ99*01*01002					管理費区分：0	
			m2	130	7, 800	1, 014, 000		
接続金具 T3 φ4mm		ZZ99*01*01003					管理費区分：0	
			個	260	880	228, 800		
諸雑費(まるめ)		ZS3H10010					管理費区分：0	
			式	1		200		
合 計							1, 243, 000	
単 価							円／m2	
						12, 430		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号 WB813110	鉄筋挿入工	III 重機搬仮設足場土足場確保難, 2 m/箇所, 42mm/箇所, 1. 9m/箇所, 標準 (0. 4), 無	単位	m	単位数量	1	単価	15, 760
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工 (ロックボルト工) 現場条件III 単価補正1. 000 (FP3)		Q001449007	m	1	15, 756	15, 756	管理費区分 : 0	
材料費 材料費別途計上		Y000800001003	m	0. 95	0	0	管理費区分 : 0	
グラウト材 材料費別途計上		Y000231000002	m3	0. 002	0	0	管理費区分 : 0	
材料費 材料費別途計上		Y000800009002	組	0. 5	0	0	管理費区分 : 0	
諸雑費 (まるめ)		ZS3000004	式	1		4	管理費区分 : 0	
合計						15, 760		
単価						15, 760	円/m	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 7号	注入材		単位	m3	単位数量	1	単価	41, 241	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
セメント(普通ポルトランド) 25kg袋入 Z002002006							管理費区分：0		
			t	1. 23	26, 600	32, 718			
減水剤 シーカ&FLC400 標準型 ZZ99*01*01009							管理費区分：0		
			L	12. 3	693	8, 523			
合計									
						41, 241			
単価							円／m3		
						41, 241			

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 8号 WB824010	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	1	単価	8, 885	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無 単価補正1. 000 (FP3)									

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費								
Y007600001001			t	100	800	80, 000	管理費区分 : T	
合計						80, 000		
単価						800	円／t	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 07
						歩掛適用年月	2026. 07
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
単 10号 WB420110	端末支柱	耐雪型, 路側用 C種 塗装, 有, 有, 有, 再生クラッシュラン40〜0, 0. 51m3/本, 標準	単位	本	単位数量	100	単価 100, 600
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役							
	R0125		人	4. 7	36, 210	170, 187	管理費区分：0
特殊作業員							
	R0101		人	2. 2	30, 700	67, 540	管理費区分：0
普通作業員							
	R0102		人	12. 4	22, 640	280, 736	管理費区分：0
ガード・ケープル 端末支柱 標準・耐雪型 Gc-C 塗装							
	Z004226011		本	100	66, 200	6, 620, 000	管理費区分：0
ガード・ケープル 端末補助支柱 耐雪型 Gc-C-E 塗装							
	Z004228003		本	100	16, 700	1, 670, 000	管理費区分：0
再生クラッシュラン RC-40							
	Z002122003		m3	61. 2	3, 000	183, 600	管理費区分：0
トラック[クレーン装置付] ペーestrack4〜4. 5t積 吊能力2. 9t		0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 0時間					単 13号 90-03-02
	K0302013		時間	117	9, 116	1, 066, 572	管理費区分：0
諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		1, 365	管理費区分：0
合計						10, 060, 000	
単価						100, 600	円／本

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号 WB420120	中間支柱	土中建込, 耐雪型, 路側用 C種 塗装, 有, 有, W400 D400 H250, 標準	単位	本	単位数量	100	単価	32, 020
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [12]	
	R0125		人	2. 8	36, 210	101, 388	管理費区分：0	
普通作業員							[] [12]	
	R0102		人	7. 1	22, 640	160, 744	管理費区分：0	
ガードケーブル 中間支柱 耐雪型 Gc-C-E 塗装							[] [1]	
	Z004226051		本	100	23, 600	2, 360, 000	管理費区分：0	
ガードケーブル 根巻きコンクリートブロック W400 D400 H250							[] [1]	
	Z004229001		個	100	2, 990	299, 000	管理費区分：0	
ガードレール支柱打込機[モンケン式] モンケン質量400～600kg		0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 0時間					単 14号 90-11-16 [] [1]	
	K1144001		時間	25. 3	9, 896	250, 368	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)							[2] []	
	ZS8000004	12%	式	1		30, 500	管理費区分：0	
合計						3, 202, 000		
単価						32, 020	円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号 WB420140	ケーブル張	路側用 C種, 有, 有, 32組/100m, 標準	単位	m	単位数量	100	単価	3, 956
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	0. 4	36, 210	14, 484	管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	1. 8	22, 640	40, 752	管理費区分：0	
ガードケーブル ケーブル 標準・耐雪型 Gc-C メッキ 3条								
	Z004226025		m	100	2, 530	253, 000	管理費区分：0	
間隔保持材 Gc-C メッキ 3条								
	Y001190001001		m	32	2, 530	80, 960	管理費区分：0	
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4. 5t積 吊能力2. 9t		0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しなない, 0時間					単 13号 90-03-02	
	K0302013		時間	0. 7	9, 116	6, 381	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		23	管理費区分：0	
合計						395, 600		
単価						3, 956	円／m	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号 K0302013	トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4. 5t積 吊能力2. 9t	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 0時間	単位	時間	単位数量	1	単価	9, 116
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	0. 17	35, 090	5, 965	管理費区分：0	
軽油								
	Z006702002		L	5. 3	155	821	管理費区分：0	
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4. 5t積 吊能力2. 9t								
	M000302013		時間	1	2, 330	2, 330	管理費区分：0	
合計						9, 116		
単価						9, 116	円／時間	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号 K1144001	カート・レール支柱打込機[モンケン式] モンケン質量400～600kg	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 0時間	単位	時間	単位数量	1	単価	9, 896
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(一般)								
	R0115		人	0. 17	30, 290	5, 149	管理費区分：0	
軽油								
	Z006702002		L	6. 5	155	1, 007	管理費区分：0	
カート・レール支柱打込機[モンケン式] モンケン質量400～600kg								
	M001144001		時間	1	3, 740	3, 740	管理費区分：0	
合計						9, 896		
単価						9, 896	円／時間	

登 録 単 価

工事名	国道102号道路災害防除工事						
コード	名 称	規格	単位	単価	年度	月	備考
Y000231000002	ｸﾞﾗウト材	材料費別途計上	m3	0	2026	7	確定
Y000800001003	材料費	材料費別途計上	m	0	2026	7	確定
Y000800009002	材料費	材料費別途計上	組	0	2026	7	確定
Y001190001001	間隔保持材	Gc-C メッキ 3条	m	2,530	2026	7	確定
Y001613000001	購入土	ルーズ 現着 (10,000m3未満に適用)	m3	2,550	2026	7	確定
Y007600001001	処分費		t	800	2026	7	確定
ZZ99*01*01001	ｸﾞﾗウトﾏｯﾄ	500×500×10	枚	1,250	2026	7	確定
ZZ99*01*01002	TECCO P65/3	3.5m×30m	m2	7,800	2026	7	確定
ZZ99*01*01003	接続金具	T3 φ4mm	個	880	2026	7	確定
ZZ99*01*01004	ｼｼﾞ 節異形棒鋼ロックﾎﾞﾙﾄ	D19×L2000mm SD345 めっき品	本	2,450	2026	7	確定
ZZ99*01*01005	ロックﾎﾞﾙﾄ	ｽﾍﾟｰｻｰ D19D22D25 電気めっき	個	500	2026	7	確定
ZZ99*01*01006	ロックﾎﾞﾙﾄ	先端ｷｬｯﾌﾟ D19用	個	52	2026	7	確定
ZZ99*01*01007	ｽﾊﾟｲｸﾌﾟﾚｰﾄ	P33/40N 205×330 Zn	枚	18,100	2026	7	確定
ZZ99*01*01008	ｽﾏｰﾄｷｬｯﾌﾟ		個	1,000	2026	7	確定
ZZ99*01*01009	減水剤	ｼｰｹﾂMFLC400 標準型	L	693	2026	7	確定

入力データリスト（本01）

工事名	国道102号道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
道路改良 (0001)	式	1		14,899,656		
道路土工 (0002)	式	1		14,912		
路床盛土工 (0003)	式	1		14,912	工種 04:道路改良工事	
路床盛土 (0004) (P)	m3	2		10,577	第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
					Q01 施工幅員 2.5m未満 Q02 敷均し・締固め費 路床盛土	
路床盛土	m3	1.7	6,222	10,577	CB210520 6824.8 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
					J01 施工幅員 2.5m未満	
振動ロー(舗装用)[ハンドガイト式] 運転質量0.8～1.1t	%	0.85		52.86	L001070002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
					標準構成比 0.76 標準単価 1,560 地区単価 1,590	

入力データリスト（本01）

工事名	国道102号道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
普通作業員	%	87.346		5,434	単価補正	
標準構成比			89.34		R0102	
標準単価			25,400		管理費区分 0	
地区単価			22,640		歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区 平川市(旧平賀町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
特殊作業員	%	11.472		713.7	R0101	
標準構成比			9.64		管理費区分 0	
標準単価			28,300		歩 2026.07 単 2026.07	
地区単価			30,700		単価地区 平川市(旧平賀町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
軽油	%	0.32		19.93	Z006702002	
標準構成比			0.26		管理費区分 0	
標準単価			138		歩 2026.07 単 2026.07	
地区単価			155		単価地区 平川市(旧平賀町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
諸雑費	%	0.012		1.51	管理費区分 0	
土材料 (0005) (P)	m3	2		4,335	第0002号内訳書	
					単位数量 1 m3	
					管理費区分 0	
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区 平川市(旧平賀町)	
Q01 土砂購入費		土材料				

入力データリスト（本01）

工事名	国道102号道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
土材料	m3	1.7	2,550	4,335	CB210550 1.0 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
購入土 ルース 現着(10,000m3未満に適用) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	100	100 1 2,550	2,550	Y001613000001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0		0	管理費区分 0
法面工 (0006)	式	1		13,203,052	オプション入力
高強度ネット工 (0007)	式	1		6,088,722	オプション入力 工種 04:道路改良工事
法面清掃工 (0008)	m2	252		232,208	オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	国道102号道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
法面清掃工	m2	252.4	920	232,208	オプション入力 単位数量 100 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役	人	0.5	36,210	18,105	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象						
法面工	人	1.5	33,760	50,640	R0105 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象						
普通作業員	人	0.5	22,640	11,320	R0102 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	国道102号道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
諸雑費1：対象					歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費(率)	式	1		12,009	ZS7210100 管理費区分 0	
諸雑費1 諸雑費率＝15.000%					歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
高強度ネット張工 (0009)	m2	252		586,830	オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
高強度ネット張工 人力	m2	252.4	2,325	586,830	オプション入力 単位数量 100 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	国道102号道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
土木一般世話役	人	1.21	36,210	43,814	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象						
法面工	人	3.63	33,760	122,548	R0105 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象						
普通作業員	人	1.21	22,640	27,394	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象						
諸雑費(率)	式	1		38,751	ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1 諸雑費率=20.000%						
グラウト・マット設置工					オプション入力	

入力データリスト（本01）

工事名	国道102号道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0010)	箇所	135		303,210	第0005号内訳書 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
グラウンドマット設置工	箇所	135	2,246	303,210	オブション入力 単位数量 100 箇所 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	人	0.6	36,210	21,726	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
特殊作業員	人	1.8	30,700	55,260	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
諸雑費1：対象					

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路新設・改築
国道102号道路災害防除工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
普通作業員					単価補正
人					R0102
0.6					管理費区分 0
22,640					歩 2026.07 単 2026.07
13,584					単価地区 平川市(旧平賀町)
諸雑費1：対象					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
グラウトマツ					ZZ99*01*01001
500×500×10					管理費区分 0
枚					歩 2026.07 単 2026.07
100					単価地区 平川市(旧平賀町)
1,250					労調係数 1.000 00-00 0
125,000					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
諸雑費(率)					ZS7210100
式					管理費区分 0
1					歩 2026.07 単 2026.07
9,057					単価地区 平川市(旧平賀町)
諸雑費1 諸雑費率＝10.000%					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
植生基材吹付工					オプション入力
(0011)					第0006号内訳書
m2					単位数量 1 m2
252					管理費区分 0
1,829,142					歩 2026.07 単 2026.07
					単価地区 平川市(旧平賀町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	国道102号道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
機械播種施工による植生工		m2	252.4	7,247	1,829,142	WB810830 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 工種区分			植生基材吹付工			
J02 吹付厚			5cm			
J03 施工規模			250m2以上500m2未満			
J04 時間制約を受ける場合の補正			無			
J05 法面垂直高による補正			無			
J06 枠内吹付の場合の補正			無			
高強度ネット材料費 (0012)		m2	252		3,137,332	オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
高強度ネット材料費		m2	252.4	12,430	3,137,332	オプション入力 単位数量 100 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
TECCO P65/3 3.5m×30m		m2	130	7,800	1,014,000	ZZ99*01*01002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧平賀町)

入力データリスト（本01）

工事名	国道102号道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
接続金具 T3 φ4mm	個	260	880	228,800	ZZ99*01*01003 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費(まるめ)	式	1		200	ZS3H10010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
鉄筋挿入工 (0013)	式	1		7,114,330	オプション入力 工種 04:道路改良工事	
鉄筋挿入工 (0014)	m	257		4,042,440	オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	

入力データリスト（本01）

工事名	国道102号道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
鉄筋挿入工		m	256.5	15,760	4,042,440	WB813110 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 現場条件			III 重機搬仮設足場土足場確保難			
J03 1箇所当り平均削孔長(実数入力)			2m/箇所			
J05 削孔径(実数入力)			42mm/箇所			
J06 1箇所当り平均鉄筋長(実数入力)			1.9m/箇所			
J07 クラフト材補正係数			標準(0.4)			
J11 時間的制約を受ける場合の補正			無			
鉄筋挿入工材料費 (0015)		式	1		3,071,890	オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
ネジ節異形棒鋼ロックボルト D19×L2000mm SD345 めっき品		本	135	2,450	330,750	ZZ99*01*01004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ロックボルト スペーサー D19D22D25 電気めっき		個	270	500	135,000	ZZ99*01*01005 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路新設・改築
国道102号道路災害防除工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
ロックボルト 先端キャップ D19用	個	135	52	7,020	ZZ99*01*01006 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
スパイクプレート P33/40N 205×330 Zn	枚	135	18,100	2,443,500	ZZ99*01*01007 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
スマートキャップ	個	135	1,000	135,000	ZZ99*01*01008 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
注入材	m3	0.5	41,241	20,620	オプション入力 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	国道102号道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価補正	
セメント(普通ポルトランド) 25kg袋入	t	1.23	26,600	32,718	Z002002006 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
減水剤 シーセムAFLC400 標準型	L	12.3	693	8,523	ZZ99*01*01009 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
構造物撤去工 (0016)	式	1		141,248		
構造物取壊し工 (0017)	式	1		85,296	工種 99:	
コンクリート構造物取壊し (0018)	m3	10		85,296	第0010号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 構造物区分 無筋構造物 Q02 工法区分 機械施工 Q03 取壊し費 構造物とりこわし						
構造物とりこわし					WB824010	

入力データリスト（本01）

工事名	国道102号道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	m3	9.6	8,885	85,296	管理費区分 0	
J01 構造物区分		無筋構造物			歩 2026.07 単 2026.07	
J02 工法区分		機械施工			単価地区 平川市(旧平賀町)	
J03 時間的制約の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 夜間作業の有無		無し			豪雪割増	
J05 低騒音・低振動対策		不要			潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
運搬処理工 (0019)	式	1		55,952	工種 99:	
殻運搬 (0020) (P)	m3	10		37,872	第0011号内訳書	
					単位数量 1 m3	
					管理費区分 0	
Q01 殻種別		コンクリート殻(無筋)			歩 2026.07 単 2026.07	
Q02 殻運搬費		殻運搬			単価地区 平川市(旧平賀町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					週休2日補正 週休2日(月単位)	
殻運搬	m3	9.6	3,945	37,872	CB227010 3370.4	
					管理費区分 0	
J01 殻発生作業		コンクリート(無筋)構造物とりこわし			歩 2026.07 単 2026.07	
J02 積込工法区分		機械積込			単価地区 平川市(旧平賀町)	
J03 DID区間の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 運搬距離(km) (DID区間有無)		28.4km以下			豪雪割増	
J13 費用の内訳		全ての費用			潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	36.992		1,459	M000301005	
					管理費区分 0	
標準構成比			40.77		歩 2026.07 単 2026.07	
標準単価			20,847		単価地区 平川市(旧平賀町)	
地区単価			21,400		労調係数 1.000 00-00 0	
供用日当りの損耗品費			747		豪雪割増 B地区	

入力データリスト（本01）

工事名	国道102号道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
運転手(一般)	%	49.136		1,938	R0115 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
軽油	%	13.831		545.5	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
諸雑費	%	0.041		2.5	管理費区分 0	
殻処分 (0021)	m3	10		18,080	第0012号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	0% 係数ランク 1
Q01 殻種別 Q02 処分費		コンクリート殻(無筋) 処分費(t)				
処分費(t)	t	22.6	800	18,080	WB020052 管理費区分 T 歩 2026.07 単 2026.07	

入力データリスト（本01）

工事名	国道102号道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価地区	平川市(旧平賀町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
防護柵工 (0022)	式	1		701,524	オプション入力	
作業土工 (0023)	式	1		106,076	オプション入力 工種 04:道路改良工事	
床掘 (0024)	m3	30		60,631	オプション入力 第0013号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
床掘り	m3	25.2	2,406	60,631	CB210030 2247.4 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 土質		土砂				
J02 施工方法		上記以外(小規模)				
J05 費用の内訳		全ての費用				
バックホウ(クローラ)〔後方超小旋回型〕 排ガス型(第2次) 山積0.28m3 標準構成比 標準単価	%	18.654	18.73 8,460	448.8	M000202096 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧平賀町)	

入力データリスト (本01)

工事名	国道102号道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			9,020		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊)	%	45.637		1,098	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			40.26 28,900 35,090			
普通作業員	%	28.222		679	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			33.9 25,400 22,640			
軽油	%	7.456		179.4	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			7.11 138 155			
諸雑費	%	0.031		0.8	管理費区分 0	
埋戻 (0025)	m3	20		43,095	オプション入力 第0014号内訳書	

入力データリスト（本01）

工事名	国道102号道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
埋戻し	m3	20.6	2,092	43,095	CB210410 2025.1 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工方法		最大埋戻幅1m以上4m未満				
バックホウ(クロー) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	8.32		174	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			7.79			
標準単価			8,800			
地区単価			9,710			
振動ロー(舗装用) [ハンドガイト式] 運転質量0.5～0.6t	%	1.549		32.4	L001070001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			1.41			
標準単価			1,260			
地区単価			1,430			
タンパ及びランマ					L001180001	

入力データリスト（本01）

工事名	国道102号道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
質量 60～80kg 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.099	0.09 471 533	2.06	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	34.667	40.17 25,400 22,640	725	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	27.595	26.27 28,300 30,700	577.1	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	18.443	15.69 28,900 35,090	385.7	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油	%	9.19		192.2	Z006702002 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	国道102号道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比 標準単価 地区単価			8.45 138 155		歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ガソリン レギュラー 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.123	0.13 154 151	2.58	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.014		0.96	管理費区分 0
基面整正 (0026)	m2	5		2,350	オプション入力 第0015号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
基面整正	m2	5.2	452	2,350	CB210080 508.0 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	国道102号道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
普通作業員		%	99.978		452.7	潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				100		R0102
標準単価				25,400		管理費区分 0
地区単価				22,640		歩 2026.07 単 2026.07
						単価地区 平川市(旧平賀町)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
諸雑費		%	0.022		0.1	管理費区分 0
路側防護柵工 (0027)		式	1		595,448	オプション入力 工種 04:道路改良工事
耐雪型ガードケール (0028)		m	43		595,448	オプション入力 第0016号内訳書
						単位数量 1 m
						管理費区分 0
						歩 2026.07 単 2026.07
						単価地区 平川市(旧平賀町)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						週休2日補正 週休2日(月単位)
端末支柱		本	2	100,600	201,200	WB420110
J01 ガードケールの規格			耐雪型			管理費区分 0
J02 ガードケールの種別			路側用 C種 塗装			歩 2026.07 単 2026.07
J03 端末補助支柱の有無			有			単価地区 平川市(旧平賀町)
J04 端末補助支柱の材料費の有無			有			労調係数 1.000 00-00 0
J05 端末支柱の材料費の有無			有			豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	国道102号道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J06 基礎碎石の種類		再生クラッシュ40～0			単価補正
J07 基礎碎石1本当り数量(実数入力)		0.51m3/本			
J08 トラック(クレーン付)供用日当り運転時間		標準			
中間支柱	本	7	32,020	224,140	WB420120 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 ガートケーブルの建込区分		土中建込			
J02 ガートケーブルの規格		耐雪型			
J03 ガートケーブルの種別		路側用 C種 塗装			
J04 中間支柱の材料費の有無		有			
J05 根巻きコンクリートブロックの有無		有			
J06 根巻きコンクリートブロックの規格		W400 D400 H250			
J07 供用日当り運転時間		標準			
ケーブル張	m	43	3,956	170,108	WB420140 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 ガートケーブルの種別		路側用 C種			
J02 ケーブルの材料費の有無		有			
J03 間隔保持材の有無		有			
J04 間隔保持材の数量(実数入力)		32組/100m			
J05 トラック(クレーン付)供用日当り運転時間		標準			
縁石工 (0029)	式	1		50,520	オプション入力
縁石工 (0030)	式	1		50,520	オプション入力 工種 04:道路改良工事
アスカーブ (0031)	m	40		50,520	オプション入力 第0017号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路新設・改築
国道102号道路災害防除工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
アスカブ	m	40	1,263	50,520	CB410330 1010.0 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 断面積 J02 材料 J03 費用の内訳		125cm2以上140cm2未満 (7) 再生細粒度As(13F) 全ての費用			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級	%	2.407		30.38	M000301001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価 供用日当りの損耗品費			2.82 5,702 5,900 182		
アスファルトカーバ [カソリンエンジン駆動式] 4.0～4.5m3/h	%	1.36		17.17	M001020001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			1.61 2,500 2,640		
その他(機械)	%	0.221		2.79	管理費区分 0
普通作業員	%	20.733		261.7	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07
標準構成比			29.08		

入力データリスト (本01)

工事名	国道102号道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			25,400 22,640		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	平川市(旧平賀町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	11.036	11.81 31,000 36,210	139.3	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	平川市(旧平賀町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	9.356	10.78 28,300 30,700	118.1	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	平川市(旧平賀町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
運転手(一般) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	9.229	8.99 23,600 30,290	116.5	R0115 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	平川市(旧平賀町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
その他(労務)	%	3.014		38.04	管理費区分 0	
再生加熱アスファルト混合物					Z231051020	

入力データリスト（本01）

工事名	国道102号道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(7) 再生細粒度As(13F)	%	41.188		519.9	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			29.42		
標準単価			9,800		
地区単価			17,150		
軽油	%	0.988		12.47	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			1.1		
標準単価			138		
地区単価			155		
ガソリン レギュラー	%	0.322		4.06	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			0.41		
標準単価			154		
地区単価			151		
その他(材料)	%	0.124		1.56	管理費区分 0
諸雑費	%	0.022		1.03	管理費区分 0
仮設工 (0032)	式	1		788,400	オプション入力
交通管理工					オプション入力

入力データリスト（本01）

工事名	国道102号道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0033)	式	1		788,400	工種 04:道路改良工事
交通誘導警備員 (0034)	人日	48		788,400	オプション入力 第0018号内訳書 単位数量 1 人日 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
交通誘導警備員A	人	24	17,650	423,600	R0803 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
交通誘導警備員B	人	24	15,200	364,800	R0804 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
直接工事費 (0035)	式	1		14,899,656	
共通仮設 (0036)	式	1		2,328,000	

入力データリスト（本01）

工事名	国道102号道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
共通仮設費 (0037)	式	1		214,000	
現場環境改善費 (0038)	式	1		214,000	
現場環境改善費（率計上） (0039)	式	1		214,000	
市街地補正		市街地以外			
共通仮設費（率計上） (0040)	式	1		2,114,000	
主たる工種		04:道路改良工事			
施工地域等補正		一般交通影響有り（2）－2			1.2
除雪工事補正		未使用			1.00
ICT施工補正		補正なし			1.0
週休2日補正		週休2日(月単位)			1.01
純工事費 (0041)	式	1		17,227,656	
現場管理費 (0042)	式	1		6,313,000	
施工地域等補正		一般交通影響有り（2）－2			1.1
工期日数		0日間			
冬期日数		0日間			
積雪寒冷地区分		4級地			1.20%
施工時期補正		任意設定			0.12%
緊急工事補正		補正なし			0.00%
砂防・地滑り補正		補正なし			0.00%
ICT施工補正		補正なし			1.0
週休2日補正		週休2日(月単位)			1.02
工事原価 (0043)	式	1		23,540,656	

入力データリスト（本01）

工事名	国道102号道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
一般管理費等 (0044)	式	1		4,759,344	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0045)	式	1		28,300,000	
消費税額及び地方消費税額 (0046)	式	1		2,830,000	
工事費計 (0047)	式	1		31,130,000	