

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 7 水環 第3102-4号

設計書番号 508-110-0051

陸奥湾地区（後潟工区）水産環境整備工事

実施 設計書

青森市大字六枚橋地先

工 期 1 9 0 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	-----		
	施工面積 A = 0.59 ha		
	着定基質	0.59 ha	
	増殖場工	0.59 ha	
設計額	44,528,000 円 (内消費税 4,048,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書（水産環境）

工事名	陸奥湾地区（後潟工区）水産環境整備工事				事業区分 工事区分	漁場整備 着定基質	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
着定基質							
		式	1		25,100,190		
増殖場工							
		式	1		25,100,190		
着定基質製作工							
		式	1		19,171,935		
組立着定基質製作	セルSTR380型						内 1号
		個	45		19,171,935		
着定基質設置工							
		式	1		5,928,255		
着定基質設置	セルSTR380型						内 2号
		個	45		5,928,255		
直接工事費							
		式	1		25,100,190		
共通仮設							
		式	1		1,756,000		
共通仮設費							
		式	1		236,000		
現場環境改善費							
		式	1		236,000		
現場環境改善費（率計上）							
		式	1		236,000		
共通仮設費（率計上）							
		式	1		1,520,000		
純工事費							
		式	1		26,856,190		

設計内訳書（水産環境）

工事名	陸奥湾地区（後潟工区）水産環境整備工事				事業区分 工事区分	漁場整備 着定基質	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場管理費							
		式	1		7,028,000		
工事原価							
		式	1		33,884,190		
一般管理費等							
		式	1		6,595,810		
工事価格							
		式	1		40,480,000		
消費税額及び地方消費税額							
		式	1		4,048,000		
工事費計							
		式	1		44,528,000		

#

主工種 54:構造物工事（漁港）

現場環境改善費対象工事費	25,100,190	直接工事費	25,100,190	事業損失	0
非対象額計（－）	6,467,400				
管理費区分1	6,467,400	（橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費）			
管理費区分2，7	0	（工場原価）			
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9	0	（間接費非対象額）			
管理費区分T	0	（直接工事費に含まれる処分費等）			
対象額 支給品費（＋）	0				
無償貸付機械評価額（＋）	0				
現場環境改善費対象額（P i）					
単独（追加工事）	18,632,790	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率（補正前）	1.27%		0.00%		0.00%
市街地補正	市街地以外				
率（補正後）	1.27%		0.00%		
計上額	236,000		0		0
				調整工事計上額	0

主工種 54:構造物工事（漁港）

共通仮設費（積上分）	0				
回航・えい航費	0	運搬費	0	準備費	0
事業損失防止施設費	0	安全費	0	役務費	0
技術管理費	0	水雷・傷害等保険料	0	営繕費	0
現場環境改善費	0				
共通仮設費計					1,756,000

現場管理費

主工種 54:構造物工事（漁港）

単独（追加工事）純工事費	26,856,190	単独（追加工事）直接工事費	25,100,190	単独（追加工事）共通仮設費	1,756,000
非対象額計（－）		0			
管理費区分2,7		0	（工場原価）		
管理費区分5		0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9		0	（間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）		
対象額 支給品費（＋）		0			
支給品で扱う桁等購入費（＋）		0			
無償貸付機械評価額（＋）		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	26,856,190	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）	26,856,190		0		0
現場管理費 率（補正前）	23.63%		0.00%		0.00%
施工地域等補正	1.00%		0.00%		
施工時期補正	0.78%		0.00%		
緊急工事補正	0.00%		0.00%		
砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%		
率（補正後） 週休2日 4週8休以上 1.03	26.17%		0.00%		
計上額	7,028,000		0		0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 54:構造物工事（漁港）

工事原価	33,884,190				
純工事費	26,856,190	現場管理費	7,028,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（一）	0				
管理費区分9	0		(支給品を除く間接費非対象額)		
管理費区分T	0		(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	33,884,190	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	33,884,190		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	19.44%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率（補正後）	19.44%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	33,884,190		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	6,595,810				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年7月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年7月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年7月		
単 価 地 区	青森市(旧青森市)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	54:構造物工事（漁港）		
施 工 地 域 等 補 正	重要港湾・地方港湾（1）		1. 50%
海 上 輸 送 に 要 す る 補 正	補正なし		1. 00
週 休 2 日 補 正	4週8休以上		1. 02

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	重要港湾・地方港湾(1)	1.00%
工 期 日 数	190日間	
冬 期 日 数	124日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4級地	1.20%
施 工 時 期 補 正	自動設定	0.78%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0.00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0.00%
週 休 2 日 補 正	4週8休以上	1.03
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種 54:構造物工事（漁港）

費目	工種	対象額（円）	補正後率（％）	計上額（円）
	直接工事費			25,100,190
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				25,100,190
	共通仮設費（率分）	18,632,790	8.16	1,520,000
現場環境改善費対象工事費				25,100,190
	現場環境改善費（率分）	18,632,790	1.27	236,000
現場管理費対象純工事費				26,856,190
	現場管理費	26,856,190	26.17	7,028,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				33,884,190
	一般管理費等	33,884,190	19.44	6,595,810
	業務委託費			0
工事価格				40,480,000
消費税等相当額				4,048,000
工事費計				44,528,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 1号	組立着定基質製作	セルSTR380型					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
単体魚礁製作 DA640000	2. 5tを超えて5. 5t以下, 1. 8m3/個, 各種, 26. 24m2/個, 一体打ち(単体)魚礁用鋼製型枠異形ブロック10t, 88. 96k	個	45	208, 419	9, 378, 855		単 1号 03-32-02 管理費区分 : 0
STR380購入費 ZZ99*01*01002		個	90	71, 860	6, 467, 400		管理費区分 : 1
STR380運搬費 ZZ99*01*01003		個	90	11, 352	1, 021, 680		管理費区分 : 0
セル-STR380型組立資材 ZZ99*01*01005		組	45	34, 764	1, 564, 380		管理費区分 : 0
コンクリート製組立着定基質部材組立8箇所/基		基	45	14, 095	634, 275		単 2号 管理費区分 : 0
モルタル充填費		基	45	2, 341	105, 345		単 3号 管理費区分 : 0
合計					19, 171, 935		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 2号	着定基質設置	セルSTR380型						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
着定基質運搬設置(海上一連方式) DA667000		コンクリート製組立着定基質, 1個, 4. 5～7. 5t以下, 4. 5～ 7. 5t以下, 標準, 20個, 13. 498km, 水深10m以上20m未満						単 4号 03-33-02 管理費区分 : 0
			個	45	131, 739	5, 928, 255		
合計								
						5, 928, 255		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 1号 DA640000	単体魚礁製作	2. 5tを超えて5. 5t以下, 1. 8m3/個, 各種, 26. 24m2/個, 一体打ち(単体)魚礁用鋼製型枠異形ブロック10t, 88. 96k	単位	個	単位数量	10	単価	208, 419
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート 港湾⑨ (高炉B) 21-8-25 (20) W/C≦60% Y000210000001			m3	18. 18	20, 900	379, 962	管理費区分 : 0	
型枠賃料 一体打ち(単体)魚礁用鋼製型枠ブロック10t未満 Y090051001001			m2	262. 4	2, 260	593, 024	管理費区分 : 0	
鉄筋(異形) SD295 D13 Z301010110001			kg	907	111	100, 677	管理費区分 : 0	
鉄筋(異形) SD295 D10 Z301010100001			kg	1, 173	113	132, 549	管理費区分 : 0	
鉄筋加工組立 一般構造物 単価補正1. 000(FC2) Q300504010			kg	2, 039	150	305, 850	管理費区分 : 0	
土木一般世話役 R0125			人	2. 57	36, 210	93, 059	[] [1] 管理費区分 : 0	
特殊作業員 R0101			人	3. 47	30, 700	106, 529	[] [1] 管理費区分 : 0	
普通作業員 R0102			人	7. 45	22, 640	168, 668	[] [1] 管理費区分 : 0	
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジャブ型) 25t吊 DHT20870			日	1. 31	52, 400	68, 644	単 5号 07-01-28 管理費区分 : 0	
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジャブ型) 35t吊 DHT20880			日	1. 2	72, 800	87, 360	単 6号 07-01-28 管理費区分 : 0	
雑材料 労務費の% ZS7H10040		13%	式	1		47, 873	[1] [] 管理費区分 : 0	
合計						2, 084, 195		

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務費補正	1.000-0000 0.0

- 14 -

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 2号	コンクリート製組立着定基質部材組立 8箇所/基		単位	基	単位数量	10	単価	14, 095
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						[] [1]	
			人	0. 8	36, 210	28, 968	管理費区分：0	
とび工	R0106						[] [1]	
			人	1. 5	31, 930	47, 895	管理費区分：0	
普通作業員	R0102						[] [1]	
			人	2. 8	22, 640	63, 392	管理費区分：0	
雑材料 全体の%	ZS7H10030	0. 5%					[1] []	
			式	1		701	管理費区分：0	
合計								
						140, 956		
単価							円／基	
						14, 095		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 3号	モルタル充填費		単位	基	単位数量	1	単価	2, 341
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無収縮材 セメント系プレミックス 標準混和量1875kg ZZ99*01*01004							[] [1]	
			kg	0. 42	159	66	管理費区分：0	
普通作業員 R0102							[] [1]	
			人	0. 1	22, 640	2, 264	管理費区分：0	
諸雑費(率) ZS7210100	0. 5%						[1] []	
			式	1		11	管理費区分：0	
合計								
						2, 341		
単価							円／基	
						2, 341		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 4号 DA667000	着定基質運搬設置(海上一連方式)	コンクリート製組立着定基質, 1個, 4. 5～ 7. 5t以下, 4. 5～ 7. 5t以下, 標準, 20個, 13. 498km, 水深10m以上20m未満	単位	個	単位数量	12	単価	131, 739
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
起重機船(非航旋回) 鋼D 120t吊 DHT10540		運転1日当り, 標準, 4時間					単 7号 07-01-10 [] [1]	
			日	1	938, 046	938, 046	管理費区分 : 0	
引船 鋼D 700PS型 DHT11290		運転1日当り, 標準, 4時間, 8時間					単 8号 07-01-16 [] [1]	
			日	1	286, 954	286, 954	管理費区分 : 0	
潜水士船(2人潜水方式(交互)) D 270PS型 3～5t吊 DHT11952		運転1日当り					単 9号 07-01-18 [] [1]	
			日	0. 8	310, 193	248, 154	管理費区分 : 0	
とび工 R0106							[] [1]	
			人	1	31, 930	31, 930	管理費区分 : 0	
普通作業員 R0102							[] [1]	
			人	3	22, 640	67, 920	管理費区分 : 0	
雑材料 全体の% ZS7H10030		0. 5%					[1] []	
			式	1		7, 865	管理費区分 : 0	
合計								
						1, 580, 869		
単価							円／個	
						131, 739		

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 5号 DHT20870	ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジャブ型) 25t吊		単位	日	単位数量	1	単価	52, 400
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジャブ型] 25t吊 L301010270							管理費区分：0	
			日	1	52, 400	52, 400		
合計							円／日	
						52, 400		
単価								
						52, 400		

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 6号 DHT20880	ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジャブ型) 35t吊		単位	日	単位数量	1	単価	72, 800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジャブ型] 35t吊 L301010280							管理費区分：0	
			日	1	72, 800	72, 800		
合計						72, 800		
単価						72, 800	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 7号 DHT10540	起重機船(非航旋回) 鋼D 120t吊	運転1日当り, 標準, 4時間	単位	日	単位数量	1	単価	938, 046
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重油A		Z304010170					管理費区分 : 0	
			L	270	129	34, 830		
船団長		R3004					管理費区分 : 0	
			人	1. 2	35, 190	42, 228		
高級船員		R0126					管理費区分 : 0	
			人	1. 2	35, 190	42, 228		
普通船員		R0127					管理費区分 : 0	
			人	6	28, 760	172, 560		
起重機船[旋回・ディーゼル式] D 120t吊		機械条件: 運転時間当り 損料 M300540000					管理費区分 : 0	
			時間	4	37, 800	151, 200		
起重機船[旋回・ディーゼル式] D 120t吊		機械条件: 供用日当り 損料 M300540000					管理費区分 : 0	
			日	1. 65	300, 000	495, 000		
合計						938, 046		
単価						938, 046	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 8号 DHT11290	引船 鋼D 700PS型	運転1日当り, 標準, 4時間, 8時間	単位	日	単位数量	1	単価	286, 954
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重油A		Z304010170					管理費区分 : 0	
L			319	129	41, 151			
高級船員		R0126					管理費区分 : 0	
人			2. 4	35, 190	84, 456			
普通船員		R0127					管理費区分 : 0	
人			1. 2	28, 760	34, 512			
引船〔鋼製〕 D 700PS型		機械条件: 運転時間当り損料 M301130000					管理費区分 : 0	
時間			4	6, 010	24, 040			
引船〔鋼製〕 D 700PS型		機械条件: 供用日当り損料 M301130000					管理費区分 : 0	
日			1. 65	62, 300	102, 795			
合計						286, 954		
単価						286, 954	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 9号 DHT11952	潜水士船(2人潜水方式(交互)) D 270PS型 3～5t吊	運転1日当り	単位	日	単位数量	1	単価	310, 193
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油 免税								
Z304010130			L	129	124	15, 996	管理費区分：0	
潜水世話役								
R3008			人	0. 24	58, 960	14, 150	管理費区分：0	
潜水士								
R0128			人	2. 52	58, 960	148, 579	管理費区分：0	
潜水連絡員								
R0129			人	1. 2	36, 820	44, 184	管理費区分：0	
潜水送気員								
R0130			人	1. 2	36, 520	43, 824	管理費区分：0	
潜水士船 D 270PS型 3～5t吊		機械条件:運転日当り損料						
M301296000			日	1	13, 100	13, 100	管理費区分：0	
潜水士船 D 270PS型 3～5t吊		機械条件:供用日当り損料						
M301296000			日	1. 65	18, 400	30, 360	管理費区分：0	
合計						310, 193		
単価						310, 193	円／日	

登 録 単 価

工事名	陸奥湾地区（後潟工区）水産環境整備工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
Y000210000001	生コンクリート	港湾㊹（高炉B）21-8-25(20)W/C≦60%	m3	20,900	2026	7	確定
Y090051001001	型枠賃料	一体打ち(単体)魚礁用鋼製型枠ﾌﾟﾛｯｸ10t未満	m2	2,260	2026	7	確定
Z301010100001	鉄筋(異形)	SD295 D10	kg	113	2026	7	確定
Z301010110001	鉄筋(異形)	SD295 D13	kg	111	2026	7	確定
ZZ99*01*01002	STR380購入費		個	71,860	2026	7	確定 工場渡し、見積
ZZ99*01*01003	STR380運搬費		個	11,352	2026	7	確定 青森漁港渡し、見積
ZZ99*01*01004	無収縮材	セメント系ﾌﾟﾚﾐｯｸｽ 標準混和量1875kg	kg	159	2026	7	確定 県単価
ZZ99*01*01005	セル-STR380型	組立資材	組	34,764	2026	7	確定 見積

工事数量総括表(水産環境)

工事名	陸奥湾地区（後潟工区）水産環境整備工事				事業区分 工事区分	漁場整備 着定基質	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
	着定基質		式		1		
	増殖場工		式		1		
	着定基質製作工		式		1		
	組立着定基質製作	セルSTR380型	個		45		
	着定基質設置工		式		1		
	着定基質設置	セルSTR380型	個		45		
	直接工事費		式		1		
	共通仮設		式		1		
	共通仮設費		式		1		
	現場環境改善費		式		1		
	現場環境改善費（率計上）		式		1		

工事数量総括表(水産環境)

工事名	陸奥湾地区（後潟工区）水産環境整備工事				事業区分 工事区分	漁場整備 着定基質	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
共通仮設費（率計上）			式		1		
純工事費			式		1		
現場管理費			式		1		
工事原価			式		1		
一般管理費等			式		1		
工事価格			式		1		
消費税額及び地方消費税額			式		1		
工事費計			式		1		

入力データリスト（水産環境）

工事名	陸奥湾地区（後潟工区）水産環境整備工事				事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
着定基質 (0001)	式	1		25,100,190	オプション入力	
増殖場工 (0002)	式	1		25,100,190	オプション入力	
着定基質製作工 (0003)	式	1		19,171,935	オプション入力 工種 54:構造物工事（漁港）	
組立着定基質製作 (0004)	個	45		19,171,935	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上	
単体魚礁製作	個	45		208,419	9,378,855	DA640000 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01	ブロック実質量(t)	2.5tを超えて5.5t以下				
J02	ブロック1個当りコンクリート設計量(V)	1.8m3/個				
J03	生コンクリート規格	各種				
J04	ブロック1個当り型枠面積(A)	26.24m2/個				
J05	型枠賃料規格	一体打ち(単体)魚礁用鋼製型枠異形ブロック10t				
J06	ブロック1個当り鉄筋1質量(R1)	88.96kg/個				
J07	鉄筋1種類	SD295 D13				
J08	ブロック1個当り鉄筋2質量(R2)	114.96kg/個				
J09	鉄筋2種類	SD295 D10				
J10	ブロック1個当り鉄筋3質量(R3)	0kg/個				
J14	ブロック1個当吊鉄筋1質量(R1)丸鋼	0kg/個				
J18	養生種別	一般養生				

入力データリスト（水産環境）

工事名	陸奥湾地区（後潟工区）水産環境整備工事				事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J19 型枠工用クレーン機種 J21 コンクリート工用、製作転置用クレーン機種 J24 施工規模(鉄筋加工組立) J25 時間的制約の補正(鉄筋加工組立) J26 夜間作業補正(鉄筋加工組立) J27 太径鉄筋補正(鉄筋加工組立) J32 打設高さ(H)		標準 標準 10t以上(標準) 無 無 補正無(太径鉄筋割合10%未満) H<4m				
STR380購入費	個	90	71,860	6,467,400	ZZ99*01*01002 管理費区分 1 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
STR380運搬費	個	90	11,352	1,021,680	ZZ99*01*01003 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
セル-STR380型 組立資材	組	45	34,764	1,564,380	ZZ99*01*01005 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
コンクリート製組立着定基質部材組立 8箇所/基	基	45	14,095	634,275	オプション入力 単位数量 10 基	

入力データリスト（水産環境）

工事名	陸奥湾地区（後潟工区）水産環境整備工事				事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役	人	0.8	36,210	28,968	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象						
とび工	人	1.5	31,930	47,895	R0106 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象						
普通作業員	人	2.8	22,640	63,392	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象						
雑材料 全体の%	式	1		701	ZS7H10030 管理費区分 0	

入力データリスト（水産環境）

工事名	陸奥湾地区（後潟工区）水産環境整備工事				事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
諸雑費1 諸雑費率＝0.5%					歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
モルタル充填費	基	45	2,341	105,345	オプション入力 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
無収縮材 セメント系プレックス 標準混和量1875kg	kg	0.42	159	66	ZZ99*01*01004 管理費区分 0	
諸雑費1：対象					歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	人	0.1	22,640	2,264	R0102 管理費区分 0	
諸雑費1：対象					歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費(率)	式	1		11	ZS7210100 管理費区分 0	

入力データリスト（水産環境）

工事名	陸奥湾地区（後潟工区）水産環境整備工事				事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
諸雑費1 諸雑費率＝0.500%					歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
着定基質設置工 (0005)	式	1		5,928,255	オプション入力 工種 54:構造物工事（漁港）	
着定基質設置 (0006)	個	45		5,928,255	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上	
着定基質運搬設置(海上一連方式)	個	45	131,739	5,928,255	DA667000 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
J01 着定基質種類(E2)		コンクリート製組立着定基質				
J02 1吊当り吊個数(Y2)		1個				
J03 1個当り着定基質質量(積込:E41)		4.5～ 7.5t以下				
J05 1吊当り着定基質質量(設置:E42)		4.5～ 7.5t以下				
J07 作業船等の指定		標準				
J12 起重機船等最大積込個数(N)		20個				
J13 往復平均えい航距離(d)		13.498km				
J14 水深による潜水方式		水深10m以上20m未満(2人潜水)				
直接工事費 (0007)	式	1		25,100,190		
共通仮設						

入力データリスト（水産環境）

工事名	陸奥湾地区（後潟工区）水産環境整備工事			事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0008)	式	1		1,756,000	
共通仮設費 (0009)	式	1		236,000	
現場環境改善費 (0010)	式	1		236,000	
現場環境改善費（率計上） (0011)	式	1		236,000	
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0012)	式	1		1,520,000	
主たる工種	54: 構造物工事（漁港）				
施工地域等補正	重要港湾・地方港湾（1）		1.50%		
海上輸送に要する補正	補正なし		1.00		
週休2日補正	4週8休以上		1.02		
純工事費 (0013)	式	1		26,856,190	
現場管理費 (0014)	式	1		7,028,000	
施工地域等補正	重要港湾・地方港湾（1）		1.00%		
工期日数	190日間				
冬期日数	124日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	自動設定		0.78%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
週休2日補正	4週8休以上		1.03		
工事原価 (0015)	式	1		33,884,190	

入力データリスト（水産環境）

工事名	陸奥湾地区（後潟工区）水産環境整備工事			事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
一般管理費等 (0016)	式	1		6,595,810	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0017)	式	1		40,480,000	
消費税額及び地方消費税額 (0018)	式	1		4,048,000	
工事費計 (0019)	式	1		44,528,000	