

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 8港整 第2080-1号

設計書番号 508-110-0052

奥内漁港港整備工事

実施 設計書

青森市大字奥内 地先

2027年02月22日まで

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工数量 N= 1 式		
	第2南防波堤	15	m
	基礎工	1	式
	本体工[場所打式]	1	式
	上部工	1	式
	第2南護岸	10	m
	基礎工	1	式
	上部工	1	式
設計額	42,647,000 円 (内消費税 3,877,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書（港整備）

工事名	奥内漁港港整備工事				事業区分 工事区分	漁港整備 第2南防波堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
第2南防波堤							
		式	1		16,353,223		
海上地盤改良工							
		式	1		267,890		
床掘工							
		式	1		267,890		
土砂掘削							内 1号
		m3	623		267,890		
基礎工							
		式	1		3,258,490		
基礎捨石工							
		式	1		3,258,490		
基礎捨石	30～200kg/個						内 2号
		m3	130		1,158,690		
捨石本均し	±5cm						内 3号
		m2	68		1,456,832		
捨石荒均し	±30cm						内 4号
		m2	34		356,048		
捨石荒均し	±50cm						内 5号
		m2	36		286,920		
本体工[場所打式]							
		式	1		9,107,254		
水中コンクリート工							
		式	1		9,107,254		
型枠							内 6号
		m2	150		3,212,100		

設計内訳書（港整備）

工事名	奥内漁港港整備工事				事業区分 工事区分	漁港整備 第2南防波堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
漏えい防止	ナイロン・ポリエステル系 t=0.25～0.30 150kgf/3cm						内 7号
		m2	66		143,088		
水中コンクリート	15-40 W/C≦50% C≧370kg/m3						内 8号
		m3	162		5,744,682		
H形鋼	SS400 100×50 L=0.7m						内 9号
		本	8		7,384		
被覆・根固工							
		式	1		1,847,824		
根固ブロック工							
		式	1		1,847,824		
根固ブロック製作	6.23t 高炉B 港湾(5) 18-8-40 W/C≦60%						内 10号
		個	6		701,937		
根固ブロック製作	6.21t 高炉B 港湾(5) 18-8-40 W/C≦60%						内 11号
		個	6		701,937		
根固ブロック製作	7.62t 高炉B 港湾(5) 18-8-40 W/C≦60%						内 12号
		個	2		284,390		
根固ブロック据付	6.23t 2.5×1.5×0.8						内 13号
		個	6		68,814		
根固ブロック据付	6.21t 2.5×1.5×0.8						内 14号
		個	6		68,814		
根固ブロック仮置	7.62t 3.0×1.5×0.8						内 15号
		個	2		21,932		
上部工							
		式	1		1,062,626		
上部コンクリート工							
		式	1		1,062,626		

設計内訳書（港整備）

工事名	奥内漁港港整備工事				事業区分 工事区分	漁港整備 第2南防波堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
支保							内 16号
		m	30		238,680		
型枠							内 17号
		m2	19		212,344		
伸縮目地	瀝青質系						内 18号
		m2	3		9,240		
コンクリート	高炉B 港湾(2) 18-8-40 W/C≦65%						内 19号
		m3	7		181,706		
コンクリート	港湾(2) 18-8-40 W/C≦65%						内 20号
		m3	14		406,882		
H形鋼	SS400 100×50 L=0.7m						内 21号
		本	15		13,774		
胸壁工							
		式	1		458,680		
胸壁コンクリート工							
		式	1		458,680		
型枠							内 22号
		m2	24		268,224		
目地	瀝青質系						内 23号
		m2	1		3,080		
コンクリート	港湾(2) 18-8-40 W/C≦65%						内 24号
		m3	7		187,376		
付属工							
		式	1		309,000		
付属設備工							
		式	1		309,000		

設計内訳書（港整備）

工事名	奥内漁港港整備工事				事業区分 工事区分	漁港整備 第2南防波堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
係船環	係船環 φ32mm ステンレス製 逆U型アンカー MU						内 25号
		組	3		309,000		
仮設工							
		式	1		41,459		
工事用道路工							
		式	1		41,459		
敷鉄板	22×1524×6096						内 26号
		m2	37		41,459		
第2南護岸							
		式	1		6,445,843		
基礎工							
		式	1		3,115,776		
基礎捨石工							
		式	1		3,115,776		
基礎捨石	30～200kg/個						内 27号
		m3	228		1,926,144		
捨石本均し	±5cm						内 28号
		m2	26		285,740		
捨石荒均し	±20cm						内 29号
		m2	39		309,969		
捨石荒均し	±30cm						内 30号
		m2	76		593,923		
被覆・根固工							
		式	1		1,211,162		
被覆 [※] ロック工							
		式	1		577,168		

設計内訳書（港整備）

工事名	奥内漁港港整備工事				事業区分 工事区分	漁港整備 第2南護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
被覆ﾌﾟﾛｯｸ据付	M型ﾌﾟﾛｯｸ1t型 1.5×1.0×0.5 1.00t/個						内 31号
		個	86		577,168		
根固ﾌﾟﾛｯｸ工							
		式	1		633,994		
根固ﾌﾟﾛｯｸ製作	6.23t 高炉B 港湾(5) 18-8-40 W/C≦60%						内 32号
		個	4		467,958		
根固ﾌﾟﾛｯｸ製作	7.62t 高炉B 港湾(5) 18-8-40 W/C≦60%						内 33号
		個	1		127,517		
根固ﾌﾟﾛｯｸ据付	6.23t 2.5×1.5×0.8						内 34号
		個	4		29,536		
根固ﾌﾟﾛｯｸ据付	7.62t 3.0×1.5×0.8						内 35号
		個	1		8,983		
上部工 (胸壁工)							
		式	1		934,424		
上部ｺﾝｸﾘｰﾄ工 (胸壁ｺﾝｸﾘｰﾄ)							
		式	1		934,424		
型枠							内 36号
		m2	37		413,512		
伸縮目地	瀝青質系						内 37号
		m2	4		12,320		
ｺﾝｸﾘｰﾄ	港湾(2) 18-8-40 W/C≦65%						内 38号
		m3	19		508,592		
裏込・裏埋工							
		式	1		1,012,283		
裏込工							
		式	1		1,012,283		

設計内訳書（港整備）

工事名	奥内漁港港整備工事				事業区分 工事区分	漁港整備 第2南護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
裏込材	割栗石 5～15cm						内 39号
		m3	44		279,004		
裏込均し	±20cm						内 40号
		m2	55		355,539		
吸出し防止材	防砂シート 不織布 厚さ5mm以上 原反+縫製・継目						内 41号
		m2	101		377,740		
排水構造物工							
		式	1		172,198		
側溝工							
		式	1		61,288		
自由勾配側溝	縦断用 B300-H400						内 42号
		m	4		51,640		
側溝蓋	自由勾配側溝用ふた 車道用 300用 400×500mm						内 43号
		枚	4		9,648		
集水枥・マンホール工							
		式	1		110,910		
現場打ち集水枥	600×600×700 港湾(5) 18-8-40 W/C≦60%						内 44号
		箇所	1		74,710		
蓋	ますぶた用滑止グレーチング(鎖付) T-20 600×600用						内 45号
		枚	1		36,200		
直接工事費							
		式	1		22,799,066		
共通仮設							
		式	1		3,110,793		
共通仮設費							
		式	1		1,651,793		

設計内訳書（港整備）

工事名	奥内漁港港整備工事				事業区分 工事区分	漁港整備 第2南護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
運搬費							
		式	1		1,385,793		
建設機械器具等運搬	クローレン80t吊(クラムシェル平積1.0m3)						内 46号
		台	1		1,321,383		
仮設材等運搬	敷鉄板						内 47号
		式	1		64,410		
現場環境改善費							
		式	1		266,000		
現場環境改善費（率計上）							
		式	1		266,000		
共通仮設費（率計上）							
		式	1		1,459,000		
純工事費							
		式	1		25,909,859		
現場管理費							
		式	1		6,516,000		
工事原価							
		式	1		32,425,859		
一般管理費等							
		式	1		6,344,141		
工事価格							
		式	1		38,770,000		
消費税額及び地方消費税額							
		式	1		3,877,000		
工事費計							
		式	1		42,647,000		

#

#

主工種 54:構造物工事（漁港）

共通仮設費（積上分）	1,385,793				
回航・えい航費	0	運搬費	1,385,793	準備費	0
事業損失防止施設費	0	安全費	0	役務費	0
技術管理費	0	水雷・傷害等保険料	0	営繕費	0
現場環境改善費	0				
共通仮設費計					3,110,793

現場管理費

主工種 54:構造物工事（漁港）

単独（追加工事）純工事費	25,909,859	単独（追加工事）直接工事費	22,799,066	単独（追加工事）共通仮設費	3,110,793
非対象額計（－）		0			
管理費区分2,7		0	（工場原価）		
管理費区分5		0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9		0	（間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）		
対象額 支給品費（＋）		0			
支給品で扱う桁等購入費（＋）		0			
無償貸付機械評価額（＋）		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	25,909,859	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）	25,909,859		0		0
現場管理費 率（補正前）	23.66%		0.00%		0.00%
施工地域等補正	0.00%		0.00%		
施工時期補正	0.76%		0.00%		
緊急工事補正	0.00%		0.00%		
砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%		
率（補正後） 週休2日 4週8休以上 1.03	25.15%		0.00%		
計上額	6,516,000		0		0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 54:構造物工事（漁港）

工事原価	32,425,859				
純工事費	25,909,859	現場管理費	6,516,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（一）	0				
管理費区分9	0		(支給品を除く間接費非対象額)		
管理費区分T	0		(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	32,425,859	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	32,425,859		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	19.53%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率（補正後）	19.53%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	32,425,859		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	6,344,141				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単価使用年月	2026年7月		
歩掛適用年月	2026年7月	係数ランク	1
基準適用年月	2026年7月		
単価地区	青森市(旧青森市)		
豪雪割増	B地区		
労務単価割増率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市街地補正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主たる工種	54:構造物工事（漁港）		
施工地域等補正	地方部（一般交通の影響を受けない場合）		0.00%
海上輸送に要する補正	補正なし		1.00
週休2日補正	4週8休以上		1.02

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	地方部（一般交通の影響を受けない場合）	0.00%
工 期 日 数	180日間	
冬 期 日 数	114日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1.20%
施 工 時 期 補 正	自動設定	0.76%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0.00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0.00%
週 休 2 日 補 正	4週8休以上	1.03
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種 54:構造物工事（漁港）

費目	工種	対象額（円）	補正後率（％）	計上額（円）
	直接工事費			22,799,066
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				22,799,066
	共通仮設費（率分）	22,799,066	6.40	1,459,000
	運搬費			1,385,793
現場環境改善費対象工事費				22,799,066
	現場環境改善費（率分）	22,799,066	1.17	266,000
現場管理費対象純工事費				25,909,859
	現場管理費	25,909,859	25.15	6,516,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				32,425,859
	一般管理費等	32,425,859	19.53	6,344,141
	業務委託費			0
工事価格				38,770,000
消費税等相当額				3,877,000
工事費計				42,647,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 1号	土砂掘削						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削	土砂, 水中掘削						02-01-02
CB210100		m3	623	430	267, 890		管理費区分 : 0
合計					267, 890		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 2号	基礎捨石	30～200kg/個					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
捨石投入(陸上投入)							単 1号
		m3	130	8, 913	1, 158, 690		管理費区分 : 0
合計					1, 158, 690		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 3号	捨石本均し	±5cm						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
捨石本均し・荒均し(水中) DH103070		無し, 本均し, ±5cm, 200kg/個未満, 普通, 800m2未満, 潮待ち部以外, 10m 未満, 無し						単 2号 03-03-04 管理費区分 : 0
			m2	68	21, 424	1, 456, 832		
合計								
						1, 456, 832		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 4号	捨石荒均し		±30cm							
	名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	捨石本均し・荒均し(水中)		無し, 荒均し, ±30cm, 200kg/個未満, 普通, 800m2未満, 潮待ち部以外, 10m未満, 無し							単 3号 03-03-04 管理費区分 : 0
	DH103070				m2	34	10, 472	356, 048		
	合計							356, 048		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 5号	捨石荒均し	±50cm						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
捨石本均し・荒均し(水中) DH103070		無し, 荒均し, ±50cm, 200kg/個未満, 普通, 800m2未満, 潮待ち部以外, 10m 未満, 無し						単 4号 03-03-04 管理費区分 : 0
			m2	36	7, 970	286, 920		
合計						286, 920		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 6号	型枠							
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鋼製型枠組立組外		陸上施工, 3回, 150m2, 50m2, 0. 54m2/枚, クローラークレーン, (油圧駆動式) 80t吊, 有り						単 5号 03-04-03 管理費区分 : 0
DH143010			m2	150	21, 414	3, 212, 100		
合計								
						3, 212, 100		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 7号	漏えい防止	ナイロン・ポリエステル系 t=0.25～0.30 150kgf/3cm						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
漏えい防止シート敷設		DH143020						単 6号 03-04-03
			m2	66	2,168	143,088		
合計								
						143,088		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 8号	水中コンクリート	15-40 W/C≦50% C≧370kg/m3						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
水中Co打設(ポンプ車直接打設)		50m3以上100m3未満						単 7号 03-04-03 管理費区分：0
DH143070			m3	162	35,461	5,744,682		
合計								
						5,744,682		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 9号	H形鋼	SS400 100×50 L=0. 7m					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
H形鋼(細幅) SS400 100×50	Z001120019	t	0. 052	142, 000	7, 384		管理費区分：0
合計					7, 384		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 10号	根固ブロック製作	6. 23t 高炉B 港湾(5) 18-8-40 W/C≦60%					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
根固ブロック製作	0. 8m(2. 5×1. 5×0. 8)(有孔部:0. 30 ～0. 45m2/カ所 1カ所, 直接打設, (油圧 伸縮ジャブ型) 16t吊, 各種	個	6	111, 600	669, 600		03-05-05 管理費区分：0
吊筋 SS400 φ16×1040	ZZ99*00900002	本	24	1, 180	28, 320		管理費区分：0
吊鉄筋・吊バー組立	DH105210	kg	39	103	4, 017		単 8号 03-05-05 管理費区分：0
合計					701, 937		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 11号	根固フック製作	6. 21t 高炉B 港湾(5) 18-8-40 W/C≤60%					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
根固フック製作 CBA05010	0. 8m(2. 5×1. 5×0. 8)(有孔部:0. 30 ～0. 45m2/カ所 1カ所, 直接打設, (油圧 伸縮シブ型) 16t吊, 各種	個	6	111, 600	669, 600		03-05-05 管理費区分: 0
吊筋 SS400 φ16×1040 ZZ99*00900002		本	24	1, 180	28, 320		管理費区分: 0
吊鉄筋・吊ハール組立 DH105210	鉄筋径38mm未満クレーン抜き, 陸上クレーン, ラフテレーンクレーン, (油圧伸縮シブ型) 16t吊	kg	39	103	4, 017		単 8号 03-05-05 管理費区分: 0
合計					701, 937		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 12号	根固ブロック製作	7. 62t 高炉B 港湾(5) 18-8-40 W/C≦60%					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ルーフینگ敷設	無し						単 9号 03-05-05
DH105160		m2	8	626	5, 008		管理費区分：0
吊筋 SS400 φ16×1120							
ZZ99*00900003		本	8	1, 280	10, 240		管理費区分：0
吊鉄筋・吊バー組立	鉄筋径38mm未満クレーン抜き, 陸上クレーン, ラフテレーンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 16t吊						単 8号 03-05-05
DH105210		kg	14	103	1, 442		管理費区分：0
鋼製型枠組立組外	陸上クレーン, ラフテレーンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 16t吊						単 10号 03-05-05
DH105220		m2	19	5, 184	98, 496		管理費区分：0
コンクリート打設	ミキサ車打設						単 11号 03-05-05
DH105230		m3	7	24, 172	169, 204		管理費区分：0
合計					284, 390		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 13号	根固フック据付	6. 23t 2. 5×1. 5×0. 8					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
フック運搬据付・仮置 (陸上連携方式)	据付, 6. 23t/個, 標準外, クローラークレーン, (油圧駆動式) 80t吊, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮シブ型) 35t吊, 標準, トラック, 11t	個	6	11, 469	68, 814		単 12号 03-05-05 管理費区分 : 0
合計					68, 814		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 14号	根固フック据付	6. 21t 2. 5×1. 5×0. 8					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
フック運搬据付・仮置 (陸上連携方式)	据付, 6. 21t/個, 標準外, クローラークレーン, (油圧駆動式) 80t吊, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮シブ型) 35t吊, 標準, トラック, 11t	個	6	11, 469	68, 814		単 13号 03-05-05 管理費区分 : 0
合計					68, 814		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 15号	根固フック仮置	7.62t 3.0×1.5×0.8						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
フック運搬据付・仮置 (陸上連携方式) DH105120		仮置, 7.62t/個, 標準外, クローラークレーン, (油圧駆動式) 80t吊, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮シブ型) 50t吊, 標準, トレーラ, 25t						単 14号 03-05-05 管理費区分 : 0
			個	2	10,966	21,932		
合計								
						21,932		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 16号	支保							
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
支保組立組外(重力式)		陸上						単 15号 03-06-02 管理費区分：0
DH106010			m	30	7,956	238,680		
合計						238,680		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 17号	型枠						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鋼製型枠組立組外(重力式)	陸上, ラフエレメンツ, (油圧伸縮シブ型)						単 16号 03-06-02
DH106120	16t吊	m2	19	11, 176	212, 344		管理費区分 : 0
合計					212, 344		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 18号	伸縮目地	瀝青質系					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
伸縮目地	瀝青質系						単 17号 03-06-02
DH106180		m2	3	3, 080	9, 240		管理費区分 : 0
合計					9, 240		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 19号	コンクリート	高炉B 港湾(2) 18-8-40 W/C≦65%					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート打設	ポンプ車打設, 無筋, 50m3未満						単 18号 03-06-02
DH106190		m3	7	25, 958	181, 706		管理費区分 : 0
合計					181, 706		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 20号	コンクリート	港湾(2) 18-8-40 W/C≦65%					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート打設	ポンプ車打設, 無筋, 50m3未満						単 19号 03-06-02
DH106190		m3	14	26, 988	377, 832		管理費区分 : 0
養生工(差額分) 無筋構造物, 特殊養生(練炭)							単 20号
		m3	14	2, 075	29, 050		管理費区分 : 0
合計					406, 882		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 21号	H形鋼	SS400 100×50 L=0. 7m						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
H形鋼(細幅) SS400 100×50 Z001120019								管理費区分：0
			t	0. 097	142, 000	13, 774		
合計								
						13, 774		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 22号	型枠							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鋼製型枠組立組外(重力式)		陸上, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 16t吊						単 16号 03-06-02 管理費区分：0
DH106120			m2	24	11, 176	268, 224		
合計								
						268, 224		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 23号	目地		瀝青質系						
	名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
伸縮目地		DH106180	瀝青質系						単 17号 03-06-02
				m2	1	3,080	3,080		
合計									
							3,080		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 24号	コンクリート	港湾(2) 18-8-40 W/C≦65%						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート打設		ミキサ車打設, 無筋						単 21号 03-06-02 管理費区分：0
DH106190			m3	7	24, 693	172, 851		
養生工(差額分) 無筋構造物, 特殊養生(練炭)								単 20号 管理費区分：0
			m3	7	2, 075	14, 525		
合計								
						187, 376		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 25号	係船環		係船環 φ 32mm ステンレス製 逆U型アンカー MU							
名称・規格			条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
係船環 φ 32mm ステンレス製 逆U型アンカー MU Z231252010										管理費区分：0
					組	3	103,000	309,000		
合計										
								309,000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 26号	敷鉄板		22×1524×6096					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去						単 22号 02-05-16 管理費区分：0
WB253610			m2	37	463	17, 131		
敷鉄板賃料		22×1, 524×6, 096(mm), 無, 53日, 無, 有						単 23号 02-05-16 管理費区分：0
WB253630			枚	4	6, 082	24, 328		
合計						41, 459		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 27号	基礎捨石	30～200kg/個						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
捨石投入 DH103060		30%, 標準, 10m未満, 1, 000m3未満						単 24号 03-03-04 管理費区分：0
			m3	228	8, 448	1, 926, 144		
合計								
						1, 926, 144		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 28号	捨石本均し	±5cm						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
捨石本均し・荒均し(陸上)		陸上施工, 無し, 本均し, ±5cm, 200kg /個未満, 1, 000m2未満, 潮待ち部以外, 100kg/個未満, 無し						単 25号 03-03-04 管理費区分 : 0
DH103080			m2	26	10, 990	285, 740		
合計								
						285, 740		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 29号	捨石荒均し	±20cm						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
捨石本均し・荒均し(陸上) DH103080	陸上施工, 無し, 荒均し, ±30cm, 200kg/個未満, 1, 000m2未満, 潮待ち部以外, 100kg/個未満, 無し							単 26号 03-03-04 管理費区分 : 0
		m2	19	5, 291	100, 529			
捨石本均し・荒均し(水中) DH103070	無し, 荒均し, ±30cm, 200kg/個未満, 普通, 800m2未満, 潮待ち部以外, 10m未満, 無し							単 3号 03-03-04 管理費区分 : 0
		m2	20	10, 472	209, 440			
合計								
					309, 969			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 30号	捨石荒均し	±30cm						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
捨石本均し・荒均し(陸上) DH103080	陸上施工, 無し, 荒均し, ±30cm, 200kg/個未満, 1, 000m2未満, 潮待ち部以外, 100kg/個未満, 無し							単 26号 03-03-04 管理費区分 : 0
		m2	41	5, 291	216, 931			
捨石本均し・荒均し(水中) DH103070	無し, 荒均し, ±30cm, 200kg/個未満, 普通, 800m2未満, 潮待ち部以外, 10m未満, 無し							単 3号 03-03-04 管理費区分 : 0
		m2	36	10, 472	376, 992			
合計								
					593, 923			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 31号	被覆ﾌﾞﾛｯｸ据付	M型ﾌﾞﾛｯｸ1t型 1. 5×1. 0×0. 5 1. 00t/個					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ﾌﾞﾛｯｸ運搬据付・仮置 (陸上連携方式)	据付, 1t/個, 標準, ﾚﾌﾃﾚﾝｽｸﾚｰﾝ, (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 25t吊, ﾚﾌﾃﾚﾝｽｸﾚｰﾝ, (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 25t吊, 標準, ﾂﾗｯｸ, 11t	個	20	4, 742	94, 840		単 27号 03-05-04 管理費区分 : 0
DH105060							
ﾌﾞﾛｯｸ運搬据付・仮置 (陸上連携方式)	据付, 1t/個, 標準, ﾚﾌﾃﾚﾝｽｸﾚｰﾝ, (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 25t吊, ﾚﾌﾃﾚﾝｽｸﾚｰﾝ, (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 25t吊, 標準, ﾂﾗｯｸ, 11t	個	66	7, 308	482, 328		単 28号 03-05-04 管理費区分 : 0
DH105060							
合計					577, 168		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 32号	根固ﾌﾞﾛｯｸ製作	6. 23t 高炉B 港湾(5) 18-8-40 W/C≦60%					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
根固ﾌﾞﾛｯｸ製作	0. 8m(2. 5×1. 5×0. 8) (有孔部:0. 30～0. 45m2/カ所 1カ所, 直接打設, (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 16t吊, 各種	個	4	111, 600	446, 400		03-05-05 管理費区分 : 0
CBA05010							
吊筋 SS400 φ16×1040		本	16	1, 180	18, 880		管理費区分 : 0
ZZ99*00900002							
吊鉄筋・吊ﾊﾞｰ組立	鉄筋径38mm未満ｸﾚｰﾝ抜き, 陸上ｸﾚｰﾝ, ﾚﾌﾃﾚﾝｽｸﾚｰﾝ, (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 16t吊	kg	26	103	2, 678		単 8号 03-05-05 管理費区分 : 0
DH105210							
合計					467, 958		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 33号	根固ブロック製作		7. 62t 高炉B 港湾(5) 18-8-40 W/C≦60%					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ルーフINGK敷設		無し						単 9号 03-05-05 管理費区分：0
DH105160			m2	4	626	2, 504		
吊筋 SS400 φ16×1120		ZZ99*00900003						管理費区分：0
ZZ99*00900003			本	4	1, 280	5, 120		
吊鉄筋・吊バー組立		鉄筋径38mm未満クレーン抜き, 陸上クレーン, ラフテレーンクレーン, (油圧伸縮ジック型) 16t吊						単 8号 03-05-05 管理費区分：0
DH105210			kg	7	103	721		
鋼製型枠組立組外		陸上クレーン, ラフテレーンクレーン, (油圧伸縮ジック型) 16t吊						単 10号 03-05-05 管理費区分：0
DH105220			m2	9	5, 184	46, 656		
コンクリート打設		ミキサ車打設						単 11号 03-05-05 管理費区分：0
DH105230			m3	3	24, 172	72, 516		
合計								
						127, 517		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 34号	根固ﾌﾞﾛｯｸ据付	6. 23t 2. 5×1. 5×0. 8						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ﾌﾞﾛｯｸ運搬据付・仮置 (陸上連携方式) DH105120		据付, 6. 23t/個, 標準, ラﾌﾃﾚﾝｸﾞｸﾚｰﾝ, (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 35t吊, ラﾌﾃﾚﾝｸﾞｸﾚｰﾝ, (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 35t吊, 標準, トラック,						単 29号 03-05-05 管理費区分：0
			個	4	7, 384	29, 536		
合計						29, 536		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 35号	根固ﾌﾞﾛｯｸ据付	7.62t 3.0×1.5×0.8						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ﾌﾞﾛｯｸ運搬据付・仮置 (陸上連携方式) DH105120		据付, 7.62t/個, 標準, ﾚﾌﾃﾚﾝｸﾚｰﾝ, (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 50t吊, ﾚﾌﾃﾚﾝｸﾚｰﾝ, (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 50t吊, 標準, ﾄﾚｰﾗ,						単 30号 03-05-05 管理費区分：0
			個	1	8,983	8,983		
合計						8,983		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 36号	型枠						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鋼製型枠組立組外(重力式)	陸上, ラフエレベーター, (油圧伸縮シブ型)						単 16号 03-06-02
DH106120	16t吊	m2	37	11, 176	413, 512		管理費区分 : 0
合計					413, 512		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 37号	伸縮目地	瀝青質系					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
伸縮目地	瀝青質系						単 17号 03-06-02
DH106180		m2	4	3, 080	12, 320		管理費区分 : 0
合計					12, 320		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 38号	コンクリート	港湾(2) 18-8-40 W/C≦65%						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート打設 DH106190		ミキサー車打設, 無筋						単 21号 03-06-02 管理費区分：0
			m3	19	24,693	469,167		
養生工(差額分) 無筋構造物, 特殊養生(練炭)								単 20号 管理費区分：0
			m3	19	2,075	39,425		
合計								
						508,592		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 39号	裏込材		割栗石 5～15cm					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
裏込材投入(直接投入) DH109020		25%, 割石, 10m未満, 1, 000m3未満, 0.75						単 31号 03-09-02 管理費区分：0
			m3	44	6,341	279,004		
合計								
						279,004		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 40号	裏込均し	±20cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
裏込均し(Ⅰ,Ⅱ)(陸上) DH109060	陸上施工,無し,裏込均し(Ⅱ)(±20cm),1,000m2未満,潮待ち部以外	m2	31	4,029	124,899		単 32号 03-09-02 管理費区分:0
裏込均し(Ⅱ)(水中) DH109070	普通,800m2未満,潮待ち部以外,10m未満	m2	24	9,610	230,640		単 33号 03-09-02 管理費区分:0
合計					355,539		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 41号	吸出し防止材	防砂シート 不織布 厚さ5mm以上 原反+縫製・継目					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防砂シート敷設 DH109080	陸上,陸上クレーン,ラフテレーンクレーン,(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)16t吊,10m未満(標準)	m2	101	3,740	377,740		単 34号 03-09-02 管理費区分:0
合計					377,740		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 42号	自由勾配側溝	縦断用 B300-H400						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
自由勾配側溝		無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 各種, 0. 3m3/10m, 無し, 各種, 0. 3m3/10m						単 35号 01-10-01 管理費区分 : 0
WB821420			m	4	12, 910	51, 640		
合計						51, 640		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 43号	側溝蓋	自由勾配側溝用ふた 車道用 300用 400×500mm						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋版		据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し						単 36号 01-10-01 管理費区分 : 0
WB821430			枚	4	2, 412	9, 648		
合計								
						9, 648		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 44号	現場打ち集水桝	600×600×700 港湾(5) 18-8-40 W/C≤60%					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	各種, 0. 43m3を超え0. 46m3以下, 人力打設, 一般養生・特殊養生(練炭)						02-02-10
CB222950		箇所	1	74, 710	74, 710		管理費区分 : 0
合計					74, 710		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 45号	蓋	ますぶた用滑止グレーチング [※] (鎖付) T-20 600×600用					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し						単 37号 01-10-01
WB821430		枚	1	36, 200	36, 200		管理費区分 : 0
合計					36, 200		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 46号	建設機械器具等運搬		クローラークレン80t吊 (グラムシェル平積1. 0m3)						
	名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	分解組立運搬		クローラークレン系, 80t吊以下 (グラムシェル平積2m3以下含), 標準, ラフテレンクレン, 油圧伸縮ジブ型 (排対型) 25t吊						単 38号 05-02-02 管理費区分 : 0
	DH190080			式	1		1, 321, 383		
	合計								
						1, 321, 383			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 47号	仮設材等運搬	敷鉄板						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020		北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 11.3km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無						単 39号 01-02-02 管理費区分 : 0
			t	13	3,570	46,410		
仮設材等の積込み取卸し費 WB010030		積込み、取卸し(往復分)						単 40号 01-02-02 管理費区分 : 0
			t	6	3,000	18,000		
合計								
						64,410		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 1号	捨石投入(陸上投入)		単位	m3	単位数量	1, 000	単価	8, 913
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎捨石(中詰石) 陸上渡し 30～200kg/個 ZZ99*03100002							[] [1]	
			m3	1, 300	5, 950	7, 735, 000	管理費区分：0	
潜水士船 D 270PS型 3～5t吊 DHT11482		運転1日当り					単 41号 07-01-18 [] [1] p3-3-14 1300/450	
			日	2. 89	232, 366	671, 537	管理費区分：0	
クラムシエル(油圧ロープ式) 平積1. 0m3 DHT22740		無し					単 42号 07-01-40 [] [1] p3-9-(2) 1300/312	
			日	4. 17	111, 057	463, 107	管理費区分：0	
雑材料 全体の% ZS7H10030		0. 5%					[1] []	
			式	1		44, 348	管理費区分：0	
合計							8, 913, 992	
単価							円／m3 8, 913	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 2号 DH103070	捨石本均し・荒均し(水中)	無し, 本均し, ±5cm, 200kg/個未満, 普通, 800m2未満, 潮待ち部以外, 10m 未満, 無し	単位	m2	単位数量	10. 9	単価	21, 424
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
潜水土船 D 270PS型 3～5t吊 DHT11482		運転1日当り					単 41号 07-01-18 [] [1]	
			日	1	232, 366	232, 366	管理費区分 : 0	
雑材料 全体の%		ZS7H10030 0. 5%					[1] []	
			式	1		1, 161	管理費区分 : 0	
合計								
						233, 527		
単価								
						21, 424	円／m2	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 3号 DH103070	捨石本均し・荒均し(水中)	無し, 荒均し, ±30cm, 200kg/個未満, 普通, 800m2未満, 潮待ち部以外, 10m 未満, 無し	単位	m2	単位数量	22. 3	単価	10, 472
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
潜水土船 D 270PS型 3～5t吊 DHT11482		運転1日当り					単 41号 07-01-18 [] [1] 管理費区分 : 0	
			日	1	232, 366	232, 366		
雑材料 全体の% ZS7H10030		0. 5%					[1] [] 管理費区分 : 0	
			式	1		1, 161		
合計							233, 527	
単価							円／m2 10, 472	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 4号 DH103070	捨石本均し・荒均し(水中)	無し, 荒均し, ±50cm, 200kg/個未満, 普通, 800m2未満, 潮待ち部以外, 10m 未満, 無し	単位	m2	単位数量	29. 3	単価	7, 970
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
潜水土船 D 270PS型 3～5t吊 DHT11482		運転1日当り					単 41号 07-01-18 [] [1]	
			日	1	232, 366	232, 366	管理費区分 : 0	
雑材料 全体の%	ZS7H10030	0. 5%					[1] []	
			式	1		1, 161	管理費区分 : 0	
合 計								
						233, 527		
単 価							円／m2 7, 970	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 5号 DH143010	鋼製型枠組立組外	陸上施工, 3回, 150m2, 50m2, 0. 54m2/ 枚, クローラクレーン, (油圧駆動式) 80t吊, 有 り	単位	m2	単位数量	100	単価	21, 414
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
クローラクレーン(油圧駆動式) 80t吊 DHT20640							単 43号 07-01-29 [] [1] []	
			日	1. 4	100, 605	140, 847	管理費区分 : 0	
クローラクレーン(油圧駆動式) 80t吊 DHT20640							単 43号 07-01-29 [] [1] []	
			日	2. 6	100, 605	261, 573	管理費区分 : 0	
潜水士船 D 270PS型 3～5t吊 DHT11482	運転1日当り						単 41号 07-01-18 [] [1] []	
			日	2. 2	232, 366	511, 205	管理費区分 : 0	
土木一般世話役 R0125							[] [12] []	
			人	5. 2	36, 210	188, 292	管理費区分 : 0	
型わく工 R0133							[] [12] []	
			人	9. 1	36, 720	334, 152	管理費区分 : 0	
特殊作業員 R0101							[] [12] []	
			人	4. 4	30, 700	135, 080	管理費区分 : 0	
普通作業員 R0102							[] [12] []	
			人	17	22, 640	384, 880	管理費区分 : 0	
型枠賃料(1枚1日当り賃料) 単価補正20. 3703703703 (FC2) L302010020001							[] [1] []	
			枚	100	61. 11	6, 111	管理費区分 : 0	
型枠賃料(1枚当り基本料) 単価補正0. 6172839506 (FC2) L302010030001							[] [1] []	
			枚	100	123. 45	12, 345	管理費区分 : 0	
消耗費 労務費の% ZS7H10230	15%						[2] [1] []	
			式	1		156, 360	管理費区分 : 0	
雑材料 全体の% ZS7H10030	0. 5%						[1] [] []	
			式	1		10, 654	管理費区分 : 0	
合計						2, 141, 499		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 5号 DH143010	鋼製型枠組立組外	陸上施工, 3回, 150m2, 50m2, 0. 54m2/ 枚, クローラークレーン, (油圧駆動式) 80t吊, 有 り	単位	m2	単位数量	100	単価	21, 414
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							円／m2	21, 414

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 6号 DH143020	漏えい防止シート敷設		単位	m2	単位数量	100	単価	2, 168
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
漏えい防止シート ナイロン・ポリエステル系 t=0. 25～0. 30 150kgf/3cm ZZ99*21800001							[] [1]	
			m2	130	540	70, 200	管理費区分：0	
潜水士船 D 270PS型 3～5t吊 DHT11482		運転1日当り					単 41号 07-01-18 [] [1]	
			日	0. 5	232, 366	116, 183	管理費区分：0	
普通作業員 R0102							[] [1]	
			人	1. 3	22, 640	29, 432	管理費区分：0	
雑材料 全体の% ZS7H10030		0. 5%					[1] []	
			式	1		1, 079	管理費区分：0	
合計								
						216, 894		
単価								
						2, 168	円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 7号 DH143070	水中Co打設(ポンプ車直接打設)	50m3以上100m3未満	単位	m3	単位数量	10	単価	35, 461
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
水中コンクリート 15-40 W/C≦50% C≧370kg/m3 ZZ99*07500001			m3	10. 6	28, 400	301, 040	管理費区分：0	
コンクリートポンプ車 ブーム式 90～110m3/h DHT22660			日	0. 1	112, 584	11, 258	単 44号 07-01-56 [] [1]	
潜水士船 D 270PS型 3～5t吊 DHT11482		運転1日当り	日	0. 1	232, 366	23, 236	管理費区分：0	
土木一般世話役 R0125			人	0. 1	36, 210	3, 621	[] [1]	
特殊作業員 R0101			人	0. 2	30, 700	6, 140	管理費区分：0	
普通作業員 R0102			人	0. 4	22, 640	9, 056	[] [1]	
雑材料 全体の% ZS7H10030		0. 5%	式	1		266	[1] []	
合計						354, 617		
単価						35, 461	円/m3	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 8号 DH105210	吊鉄筋・吊バー組立	鉄筋径38mm未満クレーン抜き, 陸上クレーン, ラフテレーンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 16t吊	単位	kg	単位数量	1, 000	単価	103
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
吊鉄筋・吊バー組立 鉄筋径38mm未満クレーン抜き Q300601010							管理費区分：0	
			kg	1, 000	99	99, 000		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 16t吊 DHT20850							単 45号 07-01-28 管理費区分：0	
			日	0. 1	48, 800	4, 880		
合計								
						103, 880		
単価							円/kg	
						103		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務費補正		1. 000-0000 0. 0	
単 9号 DH105160	ルーフィング敷設	無し	単位	m2	単位数量	100	単価	626	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ルーフィング敷設 Q300101010							管理費区分：0		
			m2	100	626	62, 600			
合計									
						62, 600			
単価							円／m2		
						626			

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 10号 DH105220	鋼製型枠組立組外	陸上クレーン, ラフテレーンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 16t 吊	単位	m2	単位数量	100	単価	5, 184
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製型枠組立組外(方塊製作) クレーン抜き			m2	100	4, 794	479, 400	管理費区分：0	
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 16t 吊			日	0. 8	48, 800	39, 040	単 45号 07-01-28 管理費区分：0	
合計						518, 440		
単価						5, 184	円／m2	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 11号 DH105230	コンクリート打設	ミキサー車打設	単位	m3	単位数量	10	単価	24, 172
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C≤60%			m3	10. 1	20, 600	208, 060	管理費区分：0	
コンクリート打設(方塊製作) ミキサー車から直接投入			m3	10	3, 366	33, 660	管理費区分：0	
合計						241, 720		
単価						24, 172	円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 12号 DH105120	ブロック運搬据付・仮置 (陸上連携方式)	据付, 6. 23t/個, 標準外, クローラークレーン, (油圧駆動式) 80t吊, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮シブ型) 35t吊, 標準, トラック, 11t	単位	個	単位数量	64	単価	11, 469
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
クローラークレーン(油圧駆動式) 80t吊 DHT20640							単 43号 07-01-29 [] [1] []	
			日	1	100, 605	100, 605	管理費区分: 0	
ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮シブ型) 35t吊 DHT20880							単 46号 07-01-28 [] [1] []	
			日	1	72, 800	72, 800	管理費区分: 0	
トラック 11t積 DHT20470							単 47号 07-01-33 [] [1] []	
			日	3	56, 738	170, 214	管理費区分: 0	
潜水土船 D 270PS型 3～5t吊 DHT11482		運転1日当り					単 41号 07-01-18 [] [1] []	
			日	1	232, 366	232, 366	管理費区分: 0	
とび工 R0106							[] [1] []	
			人	2	31, 930	63, 860	管理費区分: 0	
普通作業員 R0102							[] [1] []	
			人	4	22, 640	90, 560	管理費区分: 0	
雑材料 全体の% ZS7H10030	0. 5%						[1] [] []	
			式	1		3, 652	管理費区分: 0	
合計								
						734, 057		
単価							円/個	
						11, 469		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 13号 DH105120	ブロック運搬据付・仮置 (陸上連携方式)	据付, 6. 21t/個, 標準外, クローラークレーン, (油圧駆動式) 80t吊, ラフテレーンクレーン, (油圧伸縮シブ型) 35t吊, 標準, トラック, 11t積	単位	個	単位数量	64	単価	11, 469
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
クローラークレーン(油圧駆動式) 80t吊 DHT20640							単 43号 07-01-29 [] [1] []	
			日	1	100, 605	100, 605	管理費区分 : 0	
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮シブ型) 35t吊 DHT20880							単 46号 07-01-28 [] [1] []	
			日	1	72, 800	72, 800	管理費区分 : 0	
トラック 11t積 DHT20470							単 47号 07-01-33 [] [1] []	
			日	3	56, 738	170, 214	管理費区分 : 0	
潜水土船 D 270PS型 3～5t吊 DHT11482		運転1日当り					単 41号 07-01-18 [] [1] []	
			日	1	232, 366	232, 366	管理費区分 : 0	
とび工 R0106							[] [1] []	
			人	2	31, 930	63, 860	管理費区分 : 0	
普通作業員 R0102							[] [1] []	
			人	4	22, 640	90, 560	管理費区分 : 0	
雑材料 全体の% ZS7H10030	0. 5%						[1] [] []	
			式	1		3, 652	管理費区分 : 0	
合計								
						734, 057		
単価							円／個	
						11, 469		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 14号 DH105120	ブロック運搬据付・仮置 (陸上連携方式)	仮置, 7. 62t/個, 標準外, クローラークレーン, (油圧駆動式) 80t吊, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮シブ型) 50t吊, 標準, トレーラ, 25t	単位	個	単位数量	79	単価	10, 966
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
クローラークレーン(油圧駆動式) 80t吊 DHT20640							単 43号 07-01-29 [] [1] []	
			日	1	100, 605	100, 605	管理費区分 : 0	
ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮シブ型) 50t吊 DHT20900							単 48号 07-01-28 [] [1] []	
			日	1	92, 400	92, 400	管理費区分 : 0	
トレーラ 25t積 DHT20530							単 49号 07-01-34 [] [1] []	
			日	3	94, 097	282, 291	管理費区分 : 0	
潜水土船 D 270PS型 3～5t吊 DHT11482		運転1日当り					単 41号 07-01-18 [] [1] []	
			日	1	232, 366	232, 366	管理費区分 : 0	
とび工 R0106							[] [1] []	
			人	2	31, 930	63, 860	管理費区分 : 0	
普通作業員 R0102							[] [1] []	
			人	4	22, 640	90, 560	管理費区分 : 0	
雑材料 全体の% ZS7H10030	0. 5%						[1] [] []	
			式	1		4, 310	管理費区分 : 0	
合計								
						866, 392		
単価							円／個	
						10, 966		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 15号 DH106010	支保組立組外(重力式)	陸上	単位	m	単位数量	100	単価	7, 956
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
支保組立組外(重力式) クレーン抜き Q300302010							管理費区分：0	
			m	100	7, 956	795, 600		
合計						795, 600		
単価						7, 956	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 16号 DH106120	鋼製型枠組立組外(重力式)	陸上, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 16t吊	単位	m2	単位数量	100	単価	11, 176
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製型枠組立組外(重力式) クレーン抜き Q300704010							管理費区分：0	
			m2	100	10, 200	1, 020, 000		
ラフテレンクレーン(排出ｶﾞｽ対策型) (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 16t吊 DHT20850							単 45号 07-01-28 管理費区分：0	
			日	2	48, 800	97, 600		
合計						1, 117, 600		
単価						11, 176	円／m2	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務費補正		1. 000-0000 0. 0	
単 17号 DH106180	伸縮目地	瀝青質系	単位	m2	単位数量	100	単価	3, 080	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
伸縮目地工(瀝青質系) t=10mm Q301101010							管理費区分：0		
			m2	100	3, 080	308, 000			
合計									
						308, 000			
単価							円／m2		
						3, 080			

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務費補正		1. 000-0000 0. 0	
単 18号 DH106190	コンクリート打設	ポンプ車打設, 無筋, 50m3未満	単位	m3	単位数量	10	単価	25, 958	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
生コンクリート(高炉B) 港湾(2) 18-8-40 W/C≤65% ZZ99*02500006							管理費区分：0		
			m3	10. 3	20, 300	209, 090			
コンクリート打設(上部工製作) ポンプ車 単価補正1. 100(FC0) Q300804010							管理費区分：0		
			m3	10	5, 049	50, 490			
合計									
						259, 580			
単価							円／m3 25, 958		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務費補正		1. 000-0000 0. 0	
単 19号 DH106190	コンクリート打設	ポンプ車打設, 無筋, 50m3未満	単位	m3	単位数量	10	単価	26, 988	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
生コンクリート(冬期割増額含む) 港湾(2) 18-8-40 W/C≦65% ZZ99*02500008							管理費区分：0		
			m3	10. 3	21, 300	219, 390			
コンクリート打設(上部工製作) ポンプ車 単価補正1. 100(FC0) Q300804010							管理費区分：0		
			m3	10	5, 049	50, 490			
合計									
						269, 880			
単価							円／m3 26, 988		

2 次単価表

2 次单価表						单価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務費補正		1. 000-0000 0. 0	
单 20号	養生工(差額分) 無筋構造物, 特殊養生(練炭)		単位	m3	単位数量	1	单価	2, 075	
名称・規格		条件	単位	数量	单価	金額	摘要		
養生工		無筋構造物, 特殊養生(練炭)					单 50号 02-03-01 管理費区分：0		
WB240050			m3	1	3, 016	3, 016			
養生工		無筋構造物, 一般養生					单 51号 02-03-01 管理費区分：0		
WB240050			m3	-1	941	-941			
合計									
						2, 075			
单価							円／m3 2, 075		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 21号 DH106190	コンクリート打設	ミキサー車打設, 無筋	単位	m3	単位数量	10	単価	24, 693
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート(冬期割増額含む) 港湾(2) 18-8-40 W/C≦65% ZZ99*02500008							管理費区分 : 0	
		m3	10. 3	21, 300	219, 390			
コンクリート打設(上部工製作) ミキサー車から直接投入 Q300804020							管理費区分 : 0	
		m3	10	2, 754	27, 540			
合計						246, 930		
単価						24, 693	円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 22号 WB253610	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	463
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	0. 295	36, 210	10, 681	管理費区分 : 0	
とび工							[] [1]	
	R0106		人	0. 295	31, 930	9, 419	管理費区分 : 0	
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	0. 295	22, 640	6, 678	管理費区分 : 0	
パ ックホウ(クローラ型)運転							単 52号 02-05-16 [] [1]	
	WK250590		日	0. 295	64, 880	19, 139	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	1%	式	1		453	管理費区分 : 0	
合計						46, 370		
単価						463	円/m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 23号 WB253630	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 53日, 無, 有	単位	枚	単位数量	1	単価	6, 082
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm		供用日数:53日					管理費区分: 0	
L002413001			枚	1	4, 982	4, 982		
整備費(敷鉄板) 22×1524×6096mm							管理費区分: 0	
Z006754002			枚	1	1, 100	1, 100		
合計						6, 082		
単価						6, 082	円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 24号 DH103060	捨石投入	30%, 標準, 10m未満, 1, 000m3未満	単位	m3	単位数量	1, 000	単価	8, 448
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎捨石(中詰石) 陸上渡し 30～200kg/個 ZZ99*03100002			m3	1, 300	5, 950	7, 735, 000	[] [1] [] 管理費区分 : 0	
潜水士船 D 270PS型 3～5t吊 DHT11482		運転1日当り	日	2. 89	232, 366	671, 537	[] [1] [] 管理費区分 : 0	
雑材料 全体の% ZS7H10030		0. 5%	式	1		42, 032	[1] [] [] 管理費区分 : 0	
合計						8, 448, 569		
単価						8, 448	円/m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 25号 DH103080	捨石本均し・荒均し(陸上)	陸上施工, 無し, 本均し, ±5cm, 200kg /個未満, 1, 000m2未満, 潮待ち部以外 , 100kg/個未満, 無し	単位	m2	単位数量	100	単価	10, 990
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ(排出ガス対策型) 山積0. 8m3(平積0. 6m3) DHT22670							単 53号 07-01-39 [] [1]	
			日	2. 9	76, 383	221, 510	管理費区分 : 0	
石工 R0107							[] [1]	
			人	3. 7	34, 370	127, 169	管理費区分 : 0	
普通作業員 R0102							[] [1]	
			人	32. 9	22, 640	744, 856	管理費区分 : 0	
雑材料 全体の% ZS7H10030	0. 5%						[1] []	
			式	1		5, 467	管理費区分 : 0	
合計								
						1, 099, 002		
単価							円/m2	
						10, 990		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 26号 DH103080	捨石本均し・荒均し(陸上)	陸上施工, 無し, 荒均し, ±30cm, 200kg/個未満, 1, 000m2未満, 潮待ち部以外, 100kg/個未満, 無し	単位	m2	単位数量	100	単価	5, 291
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ(排出ガス対策型) 山積0. 8m3(平積0. 6m3) DHT22670							単 53号 07-01-39 [] [1]	
			日	1. 4	76, 383	106, 936	管理費区分 : 0	
石工 R0107							[] [1]	
			人	1. 8	34, 370	61, 866	管理費区分 : 0	
普通作業員 R0102							[] [1]	
			人	15. 8	22, 640	357, 712	管理費区分 : 0	
雑材料 全体の% ZS7H10030							[1] []	
0. 5%			式	1		2, 632	管理費区分 : 0	
合計						529, 146		
単価						5, 291	円/m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 27号 DH105060	ブロック運搬据付・仮置 (陸上連携方式)	据付, 1t/個, 標準, ラフテレンクレーン, (油圧 伸縮ジブ型) 25t吊, ラフテレンクレーン, (油 圧伸縮ジブ型) 25t吊, 標準, トラック, 11t	単位	個	単位数量	91	単価	4, 742
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 25t吊 DHT20870							単 54号 07-01-28 [] [1]	
			日	1	52, 400	52, 400	管理費区分 : 0	
ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 25t吊 DHT20870							単 54号 07-01-28 [] [1]	
			日	1	52, 400	52, 400	管理費区分 : 0	
トラック 11t積 DHT20470							単 47号 07-01-33 [] [1]	
			日	3	56, 738	170, 214	管理費区分 : 0	
とび工 R0106							[] [1]	
			人	2	31, 930	63, 860	管理費区分 : 0	
普通作業員 R0102							[] [1]	
			人	4	22, 640	90, 560	管理費区分 : 0	
雑材料 全体の% ZS7H10030	0. 5%						[1] []	
			式	1		2, 147	管理費区分 : 0	
合計								
						431, 581		
単価							円／個	
						4, 742		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 28号 DH105060	ブロック運搬据付・仮置 (陸上連携方式)	据付, 1t/個, 標準, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 25t吊, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 25t吊, 標準, トラック, 11t	単位	個	単位数量	91	単価	7, 308
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 25t吊 DHT20870							単 54号 07-01-28 [] [1]	
			日	1	52, 400	52, 400	管理費区分 : 0	
ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 25t吊 DHT20870							単 54号 07-01-28 [] [1]	
			日	1	52, 400	52, 400	管理費区分 : 0	
トラック 11t積 DHT20470							単 47号 07-01-33 [] [1]	
			日	3	56, 738	170, 214	管理費区分 : 0	
潜水土船 D 270PS型 3～5t吊 DHT11482		運転1日当り					単 41号 07-01-18 [] [1]	
			日	1	232, 366	232, 366	管理費区分 : 0	
とび工 R0106							[] [1]	
			人	2	31, 930	63, 860	管理費区分 : 0	
普通作業員 R0102							[] [1]	
			人	4	22, 640	90, 560	管理費区分 : 0	
雑材料 全体の% ZS7H10030	0. 5%						[1] []	
			式	1		3, 309	管理費区分 : 0	
合計								
						665, 109		
単価							円／個	
						7, 308		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 29号 DH105120	ブロック運搬据付・仮置 (陸上連携方式)	据付, 6. 23t/個, 標準, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 35t 吊, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 35t 吊, 標準, トラック,	単位	個	単位数量	64	単価	7, 384
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 35t 吊 DHT20880							単 46号 07-01-28 [] [1]	
			日	1	72, 800	72, 800	管理費区分 : 0	
ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 35t 吊 DHT20880							単 46号 07-01-28 [] [1]	
			日	1	72, 800	72, 800	管理費区分 : 0	
トラック 11t積 DHT20470							単 47号 07-01-33 [] [1]	
			日	3	56, 738	170, 214	管理費区分 : 0	
とび工 R0106							[] [1]	
			人	2	31, 930	63, 860	管理費区分 : 0	
普通作業員 R0102							[] [1]	
			人	4	22, 640	90, 560	管理費区分 : 0	
雑材料 全体の% ZS7H10030	0. 5%						[1] []	
			式	1		2, 351	管理費区分 : 0	
合計								
						472, 585		
単価							円／個	
						7, 384		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 30号 DH105120	ブロック運搬据付・仮置 (陸上連携方式)	据付, 7. 62t/個, 標準, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 50t 吊, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 50t 吊, 標準, トレーラ,	単位	個	単位数量	59	単価	8, 983
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 50t 吊 DHT20900							単 48号 07-01-28 [] [1]	
			日	1	92, 400	92, 400	管理費区分 : 0	
ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 50t 吊 DHT20900							単 48号 07-01-28 [] [1]	
			日	1	92, 400	92, 400	管理費区分 : 0	
トレーラ 25t積 DHT20530							単 49号 07-01-34 [] [1]	
			日	2	94, 097	188, 194	管理費区分 : 0	
とび工 R0106							[] [1]	
			人	2	31, 930	63, 860	管理費区分 : 0	
普通作業員 R0102							[] [1]	
			人	4	22, 640	90, 560	管理費区分 : 0	
雑材料 全体の% ZS7H10030	0. 5%						[1] []	
			式	1		2, 637	管理費区分 : 0	
合計								
						530, 051		
単価							円／個	
						8, 983		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 31号 DH109020	裏込材投入(直接投入)	25%, 割石, 10m未満, 1, 000m3未満, 0. 7 5	単位	m3	単位数量	1, 000	単価	6, 341
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
割栗石 50-0mm ZZ99*04700002							[] [1]	
			m3	1, 250	4, 700	5, 875, 000	管理費区分 : 0	
潜水土船 D 270PS型 3～5t吊 DHT11482		運転1日当り					単 41号 07-01-18 [] [1]	
			日	1. 87	232, 366	434, 524	管理費区分 : 0	
雑材料 全体の% ZS7H10030		0. 5%					[1] []	
			式	1		31, 547	管理費区分 : 0	
合計								
						6, 341, 071		
単価							円／m3	
						6, 341		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 32号 DH109060	裏込均し(Ⅰ,Ⅱ)(陸上)	陸上施工,無し,裏込均し(Ⅱ)(±20cm), 1, 000m2未満, 潮待ち部以外	単位	m2	単位数量	100	単価	4, 029
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ(排出ガス対策型) 山積0. 8m3(平積0. 6m3) DHT22670							単 53号 07-01-39 [] [1] []	
			日	1. 1	76, 383	84, 021	管理費区分 : 0	
普通作業員 R0102							[] [1] []	
			人	14	22, 640	316, 960	管理費区分 : 0	
雑材料 全体の% ZS7H10030	0. 5%						[1] [] []	
			式	1		2, 004	管理費区分 : 0	
合計								
						402, 985		
単価							円/m2	
						4, 029		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 33号 DH109070	裏込均し(Ⅱ)(水中)	普通, 800m2未満, 潮待ち部以外, 10m 未満	単位	m2	単位数量	24. 3	単価	9, 610
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
潜水土船 D 270PS型 3～5t吊 DHT11482		運転1日当り					単 41号 07-01-18 [] [1]	
			日	1	232, 366	232, 366	管理費区分 : 0	
雑材料 全体の%	ZS7H10030	0. 5%					[1] []	
			式	1		1, 161	管理費区分 : 0	
合計								
						233, 527		
単価								
						9, 610	円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 34号 DH109080	防砂シート敷設	陸上, 陸上クレーン, ラフテレーンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 16t吊, 10m未満(標準)	単位	m2	単位数量	516	単価	3, 740
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防砂シート【港湾用】 不織布 厚さ5mm以上 原反+縫製・継目 ZZ99*23800001			m2	568	2, 200	1, 249, 600	管理費区分：0	
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 16t吊 DHT20850			日	1	48, 800	48, 800	単 45号 07-01-28 管理費区分：0	
防砂シート敷設 クレーン抜き(陸上施工) 単価補正1. 000(FC0) Q301701010			m2	516	1, 224	631, 584	管理費区分：0	
合計						1, 929, 984		
単価						3, 740	円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 35号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し , 各種, 0. 3m3/10m, 無し, 各種, 0. 3m3/ 10m	単位	m	単位数量	10	単価	12, 910
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正0. 870 (FP3) Q001366001			m	10	5, 882	58, 820	管理費区分：0	
側溝 自由勾配側溝 縦断用 300×400×2000 Y000300000002			個	5	11, 300	56, 500	管理費区分：0	
生コンクリート 冬期割増額含む 港湾(5) 18-8-40 W/C≤60% Y000210000001			m3	0. 318	21, 600	6, 868	管理費区分：0	
生コンクリート 冬期割増額含む 港湾(5) 18-8-40 W/C≤60% Y000210000001			m3	0. 318	21, 600	6, 868	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		44	管理費区分：0	
合計						129, 100		
単価						12, 910	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 36号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え1 70kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	2, 412
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001367002			枚	100	992	99, 200	管理費区分 : 0	
側溝蓋 自由勾配側溝用ふた 車道用 300用 400×500 Y000301000003			枚	100	1, 420	142, 000	管理費区分 : 0	
合計						241, 200		
単価						2, 412	円/枚	

2次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 37号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え1 70kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	36, 200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001367002			枚	100	992	99, 200	管理費区分 : 0	
側溝蓋 ますぶた用滑止グレチン [®] (鎖付) T-20 600用 Y000301000002			枚	100	35, 200	3, 520, 000	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		800	管理費区分 : 0	
合計						3, 620, 000		
単価						36, 200	円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 38号 DH190080	分解組立運搬	クローラークレーン系, 80t吊以下 (クラムシェル平積2 m3以下含), 標準, ラフテレンクレーン, 油圧伸 縮ｼﾞﾌﾞ型 (排対型) 25t吊	単位	式	単位数量	1	単価	1, 321, 383
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレンクレーン (排出ｶﾞｽ対策型) (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 25t吊		DHT20870					単 54号 07-01-28 [] [1]	
			日	1. 5	52, 400	78, 600	管理費区分 : 0	
特殊作業員		R0101					[] [1]	
			人	5. 5	30, 700	168, 850	管理費区分 : 0	
運搬費等率 特定項目の%		ZS7H10140 434%					[1] []	
			式	1		1, 073, 933	管理費区分 : 0	
合計							1, 321, 383	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 39号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 11 . 3km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	3, 570
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B 製品長12m以内 20kmまで 単価補正1. 000		Z006810102	t	1	3, 570	3, 570	管理費区分：0	
合計						3, 570		
単価						3, 570	円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 40号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	3, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)		Z006800001	t	2	1, 500	3, 000	管理費区分：0	
合計						3, 000		
単価						3, 000	円／t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 41号 DHT11482	潜水士船 D 270PS型 3～5t吊	運転1日当り	単位	日	単位数量	1	単価	232, 366
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油 免税								
Z304010130			L	129	124	15, 996	管理費区分：0	
潜水世話役								
R3008			人	0. 24	58, 960	14, 150	管理費区分：0	
潜水士								
R0128			人	1. 2	58, 960	70, 752	管理費区分：0	
潜水連絡員								
R0129			人	1. 2	36, 820	44, 184	管理費区分：0	
潜水送気員								
R0130			人	1. 2	36, 520	43, 824	管理費区分：0	
潜水士船 D 270PS型 3～5t吊		機械条件:運転日当り損料						
M301296000			日	1	13, 100	13, 100	管理費区分：0	
潜水士船 D 270PS型 3～5t吊		機械条件:供用日当り損料						
M301296000			日	1. 65	18, 400	30, 360	管理費区分：0	
合計						232, 366		
単価						232, 366	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 42号 DHT22740	クラムシェル(油圧ロープ 式) 平積1. 0m3	無し	単位	日	単位数量	1	単価	111, 057
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油								
Z304010090			L	101	155	15, 655	管理費区分：0	
運転手(特殊)								
R0114			人	1	35, 090	35, 090	管理費区分：0	
トラクライン及びクラムシェル[油圧ロープ 式・クローラ型] 平積1. 0m3		機械条件: 運転時間当り 損料						
M304089000			時間	6. 3	2, 740	17, 262	管理費区分：0	
トラクライン及びクラムシェル[油圧ロープ 式・クローラ型] 平積1. 0m3		機械条件: 供用日当り 損料						
M304089000			日	1. 5	28, 700	43, 050	管理費区分：0	
合計						111, 057		
単価						111, 057	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 43号 DHT20640	クローラークレーン(油圧駆動式) 80t吊		単位	日	単位数量	1	単価	100, 605
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油								
Z304010090			L	91	155	14, 105	管理費区分 : 0	
クローラークレーン (油圧駆動式) 80t吊								
L301010180			日	1	86, 500	86, 500	管理費区分 : 0	
合計						100, 605		
単価						100, 605	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 44号 DHT22660	コンクリートポンプ車 ブーム式 90～110m3/h		単位	日	単位数量	1	単価	112, 584
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油								
Z304010090			L	88	155	13, 640	管理費区分：0	
運転手(特殊)								
R0114			人	1	35, 090	35, 090	管理費区分：0	
コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力90～110m3/h		機械条件: 運転時間当り 損料						
M303592000			時間	6. 8	3, 640	24, 752	管理費区分：0	
コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力90～110m3/h		機械条件: 供用日当り 損料						
M303592000			日	1. 14	34, 300	39, 102	管理費区分：0	
合計						112, 584		
単価						112, 584	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 45号 DHT20850	ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジャブ型)16t吊		単位	日	単位数量	1	単価	48, 800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジャブ型] 16t吊		L301010250	日	1	48, 800	48, 800	管理費区分：0	
合計						48, 800		
単価						48, 800	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 46号 DHT20880	ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジャブ型)35t吊		単位	日	単位数量	1	単価	72, 800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジャブ型] 35t吊		L301010280	日	1	72, 800	72, 800	管理費区分：0	
合計						72, 800		
単価						72, 800	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 47号 DHT20470	トラック 11t積		単位	日	単位数量	1	単価	56, 738
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油								
Z304010090			L	47	155	7, 285	管理費区分：0	
運転手(一般)								
R0115			人	1	30, 290	30, 290	管理費区分：0	
トラック[普通型] 10～11t積		機械条件:運転時間当り損料						
M302640000			時間	4. 7	1, 120	5, 264	管理費区分：0	
トラック[普通型] 10～11t積		機械条件:供用日当り損料						
M302640000			日	1. 13	12, 300	13, 899	管理費区分：0	
合計						56, 738		
単価						56, 738	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 48号 DHT20900	ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジャブ型)50t吊		単位	日	単位数量	1	単価	92, 400
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジャブ型] 50t吊 L301010300							管理費区分：0	
			日	1	92, 400	92, 400		
合計						92, 400		
単価						92, 400	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 49号 DHT20530	トレー 25t積		単位	日	単位数量	1	単価	94, 097
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油								
Z304010090			L	113	155	17, 515	管理費区分：0	
運転手(特殊)								
R0114			人	1	35, 090	35, 090	管理費区分：0	
トレー[セミ] 25t積		機械条件: 運転時間当り 損料						
M302700000			時間	6. 3	1, 640	10, 332	管理費区分：0	
トレー[セミ] 25t積		機械条件: 供用日当り 損料						
M302700000			日	1. 9	16, 400	31, 160	管理費区分：0	
合計						94, 097		
単価						94, 097	円／日	

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務費補正	1.000-0000 0.0

– 83 –

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 51号 WB240050	養生工	無筋構造物, 一般養生	単位	m3	単位数量	10	単価	941
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1] []	
	R0125		人	0. 08	36, 210	2, 896	管理費区分 : 0	
普通作業員							[] [1] []	
	R0102		人	0. 25	22, 640	5, 660	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] [] []	
	ZS8000004	10%	式	1		855	管理費区分 : 0	
合計						9, 411		
単価						941	円／m3	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 52号 WK250590	ハックホ (クロー型) 運転		単位	日	単位数量	1	単価	64, 880
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
R0114			人	1	35, 090	35, 090	管理費区分 : 0	
軽油								
Z006702002			L	119	155	18, 445	管理費区分 : 0	
ハックホ (クロー) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊								
L001010004			日	1. 06	10, 700	11, 342	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1		3	管理費区分 : 0	
合計						64, 880		
単価						64, 880	円 / 日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 53号 DHT22670	ハックホ(排出ガス対策型) 山積0. 8m3(平積0. 6m3)		単位	日	単位数量	1	単価	76, 383
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油								
Z304010090			L	87	155	13, 485	管理費区分：0	
運転手(特殊)								
R0114			人	1	35, 090	35, 090	管理費区分：0	
ハックホ(クローラ型)[標準型・排対型(第2次)] 標準ハケット容量 山積0. 8m3/平積0. 6m3		機械条件: 運転時間当り 損料						
M302451000			時間	5. 8	1, 510	8, 758	管理費区分：0	
ハックホ(クローラ型)[標準型・排対型(第2次)] 標準ハケット容量 山積0. 8m3/平積0. 6m3		機械条件: 供用日当り 損料						
M302451000			日	1. 5	12, 700	19, 050	管理費区分：0	
合計						76, 383		
単価						76, 383	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 54号 DHT20870	ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジャブ型)25t吊		単位	日	単位数量	1	単価	52, 400
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジャブ型] 25t吊 L301010270							管理費区分：0	
			日	1	52, 400	52, 400		
合計								
						52, 400		
単価							円／日	
						52, 400		

登 録 単 価

工事名	奥内漁港港整備工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
L302010020001	型枠賃料(1枚1日当り賃料)		枚	3	2026	7	確定 県単価
L302010030001	型枠賃料(1枚当り基本料)		枚	200	2026	7	確定 県単価
Y000210000001	生コンクリート	冬期割増額含む 港湾(5) 18-8-40 W/C≦60%	m3	21,600	2026	7	確定 県単価
Y000300000002	側溝	自由勾配側溝 縦断用 300×400×2000	個	11,300	2026	7	確定 県単価
Y000301000002	側溝蓋	ますぶた用滑止グレーチング(鎖付) T-20 600用	枚	35,200	2026	7	確定 県単価
Y000301000003	側溝蓋	自由勾配側溝用ふた 車道用 300用 400×500	枚	1,420	2026	7	確定 県単価
ZZ99*00900002	吊筋	SS400 φ16×1040	本	1,180	2026	7	確定 見積
ZZ99*00900003	吊筋	SS400 φ16×1120	本	1,280	2026	7	確定 見積
ZZ99*02500005	生コンクリート(高炉B)	土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C≦60%	m3	20,600	2026	7	確定 県単価
ZZ99*02500006	生コンクリート(高炉B)	港湾(2) 18-8-40 W/C≦65%	m3	20,300	2026	7	確定 県単価
ZZ99*02500008	生コンクリート(冬期割増額含む)	港湾(2) 18-8-40 W/C≦65%	m3	21,300	2026	7	確定 県単価
ZZ99*03100002	基礎捨石(中詰石)	陸上渡し 30～200kg/個	m3	5,950	2026	7	確定 県単価
ZZ99*04700002	割栗石	50-0mm	m3	4,700	2026	7	確定 県単価
ZZ99*07500001	水中コンクリート	15-40 W/C≦50% C≧370kg/m3	m3	28,400	2026	7	確定 見積
ZZ99*21800001	漏えい防止シート	ナイロン・ポリエステル系 t=0.25～0.30 150kgf/3cm	m2	540	2026	7	確定 県単価
ZZ99*23800001	防砂シート【港湾用】	不織布 厚さ5mm以上 原反+縫製・継目	m2	2,200	2026	7	確定 県単価

工事数量総括表(港整備)

工事名	奥内漁港港整備工事				事業区分 工事区分	漁港整備 第2南防波堤	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
	第2南防波堤		式		1		
	海上地盤改良工		式		1		
	床掘工		式		1		
	土砂掘削		m3		623		
	基礎工		式		1		
	基礎捨石工		式		1		
	基礎捨石	30～200kg/個	m3		130		
	捨石本均し	±5cm	m2		68		
	捨石荒均し	±30cm	m2		34		
	捨石荒均し	±50cm	m2		36		
	本体工[場所打式]		式		1		

工事数量総括表(港整備)

工事名	奥内漁港港整備工事				事業区分 工事区分	漁港整備 第2南防波堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
水中コンクリート工		式		1			
型枠		式		1			
漏えい防止	ナイロン・ポリエステル系 t=0.25～0.30 150kgf/3cm	m2		66			
水中コンクリート	15-40 W/C≦50% C≧370kg/m3	m3		162			
H形鋼	SS400 100×50 L=0.7m	本		8			
被覆・根固工		式		1			
根固ブロック工		式		1			
根固ブロック製作	6.23t 高炉B 港湾(5) 18-8-40 W/C≦60%	個		6			
根固ブロック製作	6.21t 高炉B 港湾(5) 18-8-40 W/C≦60%	個		6			
根固ブロック製作	7.62t 高炉B 港湾(5) 18-8-40 W/C≦60%	個		2			
根固ブロック据付	6.23t 2.5×1.5×0.8	個		6			

工事数量総括表(港整備)

工事名	奥内漁港港整備工事				事業区分 工事区分	漁港整備 第2南防波堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
根固ﾌﾟﾛｯｸ据付	6.21t 2.5×1.5×0.8	個		6			
根固ﾌﾟﾛｯｸ仮置	7.62t 3.0×1.5×0.8	個		2			
上部工		式		1			
上部ｺﾝｸﾘｰﾄ工		式		1			
支保		式		1			
型枠		式		1			
伸縮目地	瀝青質系	m2		3			
ｺﾝｸﾘｰﾄ	高炉B 港湾(2) 18-8-40 W/C≦65%	m3		7			
ｺﾝｸﾘｰﾄ	港湾(2) 18-8-40 W/C≦65%	m3		14			
H形鋼	SS400 100×50 L=0.7m	本		15			
胸壁工		式		1			

工事数量総括表(港整備)

工事名	奥内漁港港整備工事				事業区分 工事区分	漁港整備 第2南防波堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
胸壁コンクリート工		式		1			
型枠		m2		24			
目地	瀝青質系	m2		1			
コンクリート	港湾(2) 18-8-40 W/C≦65%	m3		7			
付属工		式		1			
付属設備工		式		1			
係船環	係船環 φ32mm ステンレス製 逆U型アンカー MU	組		3			
仮設工		式		1			
工事用道路工		式		1			
敷鉄板	22×1524×6096	m2		37			
第2南護岸		式		1			

工事数量総括表(港整備)

工事名	奥内漁港港整備工事				事業区分 工事区分	漁港整備 第2南護岸	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
	基礎工		式		1		
	基礎捨石工		式		1		
	基礎捨石	30～200kg/個	m3		228		
	捨石本均し	±5cm	m2		26		
	捨石荒均し	±20cm	m2		39		
	捨石荒均し	±30cm	m2		76		
	被覆・根固工		式		1		
	被覆ブロック工		式		1		
	被覆ブロック据付	M型ブロック1t型 1.5×1.0×0.5 1.00t/個	個		86		
	根固ブロック工		式		1		
	根固ブロック製作	6.23t 高炉B 港湾(5) 18-8-40 W/C≤60%	個		4		

工事数量総括表(港整備)

工事名	奥内漁港港整備工事			事業区分 工事区分	漁港整備 第2南護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
根固ﾌﾟﾛｯｸ製作	7.62t 高炉B 港湾(5) 18-8-40 W/C≦60%	個		1		
根固ﾌﾟﾛｯｸ据付	6.23t 2.5×1.5×0.8	個		4		
根固ﾌﾟﾛｯｸ据付	7.62t 3.0×1.5×0.8	個		1		
上部工 (胸壁工)		式		1		
上部ｺﾝｸﾘｰﾄ工 (胸壁ｺﾝｸﾘｰﾄ)		式		1		
型枠		式		1		
伸縮目地	瀝青質系	m2		4		
ｺﾝｸﾘｰﾄ	港湾(2) 18-8-40 W/C≦65%	m3		19		
裏込・裏埋工		式		1		
裏込工		式		1		
裏込材	割栗石 5～15cm	m3		44		

工事数量総括表(港整備)

工事名	奥内漁港港整備工事				事業区分 工事区分	漁港整備 第2南護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
裏込均し	±20cm	m2		55			
吸出し防止材	防砂シート 不織布 厚さ5mm以上 原反+縫製・継目	m2		101			
排水構造物工		式		1			
側溝工		式		1			
自由勾配側溝	縦断用 B300-H400	m		4			
側溝蓋	自由勾配側溝用ふた 車道用 300用 400×500mm	枚		4			
集水桝・マンホール工		式		1			
現場打ち集水桝	600×600×700 港湾(5) 18-8-40 W/C≦60%	箇所		1			
蓋	ますぶた用滑止グレーチング(鎖付) T-20 600×600用	枚		1			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			

工事数量総括表(港整備)

工事名	奥内漁港港整備工事				事業区分 工事区分	漁港整備 第2南護岸	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
	共通仮設費		式		1		
	運搬費		式		1		
	建設機械器具等運搬	クローラレン80t吊(クラムシェル平積1.0m3)	式		1		
	仮設材等運搬	敷鉄板	式		1		
	現場環境改善費		式		1		
	現場環境改善費（率計上）		式		1		
	共通仮設費（率計上）		式		1		
	純工事費		式		1		
	現場管理費		式		1		
	工事原価		式		1		
	一般管理費等		式		1		

工事数量総括表(港整備)

[illegible]

入力データリスト（港整備）

工事名	奥内漁港港整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
第2南防波堤 (0001)	式	1		16,353,223	オプション入力	
海上地盤改良工 (0002)	式	1		267,890	オプション入力	
床掘工 (0003)	式	1		267,890	オプション入力 工種 53:浚渫工事（漁港）	
土砂掘削 (0004)	m3	623		267,890	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上	
掘削	m3	623	430	267,890	CB210100 384.63 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
J01 土質 J02 施工方法		土砂 水中掘削				
トラクタライン及びビークラムシェル 油圧ロープ式・クローラ型 平積0.8m3 標準構成比 標準単価 地区単価	%	52.26	54.79 34,200 36,500	224.9	M000204007 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区	

入力データリスト（港整備）

工事名	奥内漁港港整備工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	31.37	28.92 28,900 35,090	135	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	16.352	16.29 138 155	70.37	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.018		0.13	管理費区分 0
基礎工 (0005)	式	1		3,258,490	オプション入力
基礎捨石工 (0006)	式	1		3,258,490	オプション入力 工種 54:構造物工事(漁港)
基礎捨石 (0007)	m3	130		1,158,690	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市)

入力データリスト (港整備)

工事名	奥内漁港港整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
捨石投入(陸上投入)		m3	130	8,913	1,158,690	オプション入力 単位数量 1,000 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
基礎捨石(中詰石) 陸上渡し 30～200kg/個		m3	1,300	5,950	7,735,000	ZZ99*03100002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象						歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
潜水士船 D 270PS型 3～5t吊		日	2.89	232,366	671,537	DHT11482 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 運転・供用の指定 諸雑費1：対象						歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
クラムシェル(油圧ロープ式) 平積1.0m3		日	4.17	111,057	463,107	DHT22740 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市)
J01 岩石補正の有無 諸雑費1：対象						歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市)

入力データリスト（港整備）

工事名	奥内漁港港整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
雑材料 全体の%		式	1		44,348	ZS7H10030 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1 諸雑費率=0.5%						
捨石本均し (0008)		m2	68		1,456,832	オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
捨石本均し・荒均し(水中)		m2	68	21,424	1,456,832	DH103070 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 クレーン類の追加			無し			
J12 均し区分			本均し			
J13 均し精度			±5cm			
J14 割石質量区分			200kg/個未満			
J15 透明度区分			普通			
J16 施工規模区分			800m2未満			
J17 潮待ち区分			潮待ち部以外			
J18 水深区分			10m未満			
J19 目潰石計上の有無			無し			

入力データリスト（港整備）

工事名	奥内漁港港整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
捨石荒均し (0009)		m2	34		356,048	オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
捨石本均し・荒均し(水中)		m2	34	10,472	356,048	DH103070 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 クレーン類の追加			無し			
J12 均し区分			荒均し			
J13 均し精度			±30cm			
J14 割石質量区分			200kg/個未満			
J15 透明度区分			普通			
J16 施工規模区分			800m2未満			
J17 潮待ち区分			潮待ち部以外			
J18 水深区分			10m未満			
J19 目潰石計上の有無			無し			
捨石荒均し (0010)		m2	36		286,920	オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
捨石本均し・荒均し(水中)		m2	36	7,970	286,920	DH103070 管理費区分 0

入力データリスト（港整備）

工事名	奥内漁港港整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	J01 クレーン類の追加		無し			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
	J12 均し区分		荒均し			
	J13 均し精度		±50cm			
	J14 割石質量区分		200kg/個未満			
	J15 透明度区分		普通			
	J16 施工規模区分		800m2未満			
	J17 潮待ち区分		潮待ち部以外			
	J18 水深区分		10m未満			
	J19 目潰石計上の有無		無し			
本体工[場所打式] (0011)		式	1		9,107,254	オプション入力
水中コンクリート工 (0012)		式	1		9,107,254	オプション入力 工種 54:構造物工事（漁港）
型枠 (0013)		m2	150		3,212,100	オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
鋼製型枠組立組外		m2	150	21,414	3,212,100	DH143010 管理費区分 0
	J01 施工区分		陸上施工			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
	J02 サイクル数		3回			
	J03 型枠全面積		150m2			
	J04 搬入型枠面積		50m2			
	J05 型枠1枚当り面積		0.54m2/枚			
	J06 陸上クレーン類の種類		クローラクレーン			

入力データリスト（港整備）

工事名	奥内漁港港整備工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J08 クローレーンの規格 J13 材料置場の有無		(油圧駆動式)80t吊 有り			
漏えい防止 (0014)	m2	66		143,088	オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
漏えい防止シート敷設	m2	66	2,168	143,088	DH143020 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
水中コンクリート (0015)	m3	162		5,744,682	オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
水中Co打設(ポンプ車直接打設)	m3	162	35,461	5,744,682	DH143070 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07
J01 設計日当打設量		50m3以上100m3未満			

入力データリスト（港整備）

工事名	奥内漁港港整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
H形鋼 (0016)		本	8		7,384	オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 本 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
H形鋼(細幅) SS400 100×50		t	0.052	142,000	7,384	Z001120019 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
被覆・根固工 (0017)		式	1		1,847,824	オプション入力
根固ブロック工 (0018)		式	1		1,847,824	オプション入力 工種 54:構造物工事(漁港)
根固ブロック製作 (0019) (P)		個	6		701,937	オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0

入力データリスト（港整備）

工事名	奥内漁港港整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上	
根固ブロック製作	個	6	111,600	669,600	CBA05010 101690.0 管理費区分 0	
J01 ブロック形状		0.8m(2.5×1.5×0.8)(有孔部:0.30～0.45m2/カ所 1カ所			歩 2026.07 単 2026.07	
J02 コンクリート打設方法		直接打設			単価地区 青森市(旧青森市)	
J03 ラフテレンクレーンの規格		(油圧伸縮シブ型)16t吊			労務補正 1.000 00-00	
J04 レディーミストコンクリートの規格		各種			豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮シブ型] 16t吊	%	2.957		3,300	L301010250 管理費区分 0	
標準構成比			2.9		歩 2026.07 単 2026.07	
標準単価			43,600		単価地区 青森市(旧青森市)	
地区単価			48,800		労務補正 1.000 00-00	
					豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C≤60%	%	50.552		56,407	ZZ99*02500005 管理費区分 0	
標準構成比			51.7		歩 2026.07 単 2026.07	
標準単価			19,200		単価地区 青森市(旧青森市)	
地区単価			20,600		労務補正 1.000 00-00	
					豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
鋼製型枠組立組外(方塊製作) クレーン抜き	%	36.425		40,644	Q300702010 管理費区分 0	
標準構成比			35.85		歩 2026.07 単 2026.07	

入力データリスト（港整備）

工事名	奥内漁港港整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価				4,300		単価地区 青森市(旧青森市)
地区単価				4,700		労務補正 1.000 00-00
						豪雪割増
						係数ランク 1
						単価補正
コンクリート打設(方塊製作)						Q300802020
ミキサー車から直接投入		%	8.165		9,111	管理費区分 0
標準構成比				7.72		歩 2026.07 単 2026.07
標準単価				2,900		単価地区 青森市(旧青森市)
地区単価				3,300		労務補正 1.000 00-00
						豪雪割増
						係数ランク 1
						単価補正
ルーフィング敷設		%	1.898		2,118	Q300101010
標準構成比				1.83		管理費区分 0
標準単価				550		歩 2026.07 単 2026.07
地区単価				620		単価地区 青森市(旧青森市)
						労務補正 1.000 00-00
						豪雪割増
						係数ランク 1
						単価補正
諸雑費		%	0.003		20	管理費区分 0
吊筋						ZZ99*00900002
SS400 φ16×1040		本	24	1,180	28,320	管理費区分 0
						歩 2026.07 単 2026.07
						単価地区 青森市(旧青森市)
						労務補正 1.000 00-00
						豪雪割増
						係数ランク 1
						単価補正
吊鉄筋・吊ハール組立						DH105210

入力データリスト（港整備）

工事名	奥内漁港港整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
		kg	39	103	4,017	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 吊鉄筋・吊ハ－組立の指定 J02 クレーン機種の選定 J03 陸上クレーンの機種 J04 ラフテレンクレーンの規格			鉄筋径38mm未満クレーン抜き 陸上クレーン ラフテレンクレーン (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)16t吊			
根固ﾌﾞﾛｯｸ製作 (0020) (P)		個	6		701,937	オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
根固ﾌﾞﾛｯｸ製作		個	6	111,600	669,600	CBA05010 101690.0 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 ﾎﾞﾛｯｸ形状 J02 コンクリート打設方法 J03 ラフテレンクレーンの規格 J04 ﾚﾃﾞｿｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄの規格			0.8m(2.5×1.5×0.8) (有孔部:0.30～0.45m2/ｶ所 1ｶ所 直接打設 (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)16t吊 各種			
ラフテレンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕 16t吊		%	2.957		3,300	L301010250 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
			標準構成比 標準単価 地区単価	2.9 43,600 48,800		

入力データリスト (港整備)

工事名	奥内漁港港整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C≦60%	%	50.552		56,407	ZZ99*02500005 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			51.7 19,200 20,600			
鋼製型枠組立組外(方塊製作) クレーン抜き	%	36.425		40,644	Q300702010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			35.85 4,300 4,700			
コンクリート打設(方塊製作) ミキサー車から直接投入	%	8.165		9,111	Q300802020 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			7.72 2,900 3,300			
ルーフィング敷設	%	1.898		2,118	Q300101010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			1.83 550 620			
諸雑費						

入力データリスト（港整備）

工事名	奥内漁港港整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	0.003		20	管理費区分 0	
吊筋 SS400 φ16×1040	本	24	1,180	28,320	ZZ99*00900002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
吊鉄筋・吊バー組立	kg	39	103	4,017	DH105210 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
J01 吊鉄筋・吊バー組立の指定		鉄筋径38mm未満クレーン抜き				
J02 クレーン機種の選定		陸上クレーン				
J03 陸上クレーンの機種		ラフテレーンクレーン				
J04 ラフテレーンクレーンの規格		(油圧伸縮ジャブ型)16t吊				
根固ブロック製作 (0021)	個	2		284,390	オブション入力 第0012号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上	
ルーフィング敷設	m2	8	626	5,008	DH105160 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00	
J01 下地材料の有無		無し				

入力データリスト（港整備）

工事名	奥内漁港港整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
吊筋 SS400 φ16×1120	本	8	1,280	10,240	ZZ99*00900003 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
吊鉄筋・吊バー組立	kg	14	103	1,442	DH105210 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
J01 吊鉄筋・吊バー組立の指定			鉄筋径38mm未満クレーン抜き			
J02 クレーン機種の選定			陸上クレーン			
J03 陸上クレーンの機種			ラフテレーンクレーン			
J04 ラフテレーンクレーンの規格			(油圧伸縮シブ型)16t吊			
鋼製型枠組立組外	m2	19	5,184	98,496	DH105220 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
J01 クレーン機種の選定			陸上クレーン			
J02 陸上クレーンの機種			ラフテレーンクレーン			
J03 ラフテレーンクレーンの規格			(油圧伸縮シブ型)16t吊			
コンクリート打設	m3	7	24,172	169,204	DH105230 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増	
J01 打設方法			ミキサー車打設			

入力データリスト（港整備）

工事名	奥内漁港港整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						係数ランク 1 単価補正
根固ブロック据付 (0022)		個	6		68,814	オプション入力 第0013号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
ブロック運搬据付・仮置 (陸上連携方式)		個	6	11,469	68,814	DH105120 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 作業種類			据付			
J02 ブロック質量			6.23t/個			
J03 クレーンの指定			標準外			
J04 据付・仮置用クレーンの機種			クローラクレーン			
J06 クローラクレーンの規格			(油圧駆動式) 80t吊			
J07 積込用クレーンの機種			ラフテレーンクレーン			
J08 ラフテレーンクレーンの規格			(油圧伸縮シブ型) 35t吊			
J10 運搬車両の指定			標準			
J11 運搬車両の機種			トラック			
J12 トラックの規格			11t積			
J14 運搬車両1台のブロック積載個数			1個			
J15 往復平均運搬距離			0.1km			
J17 労務編成			玉掛・玉外のどちらか水中の場合			
J18 水深区分			水深15m未満の場合			
根固ブロック据付 (0023)		個	6		68,814	オプション入力 第0014号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07

入力データリスト（港整備）

工事名	奥内漁港港整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
ブロック運搬据付・仮置 (陸上連携方式)		個	6	11,469	68,814	DH105120 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
	J01 作業種類		据付			
	J02 ブロック質量		6.21t/個			
	J03 クレーンの指定		標準外			
	J04 据付・仮置用クレーンの機種		クローラクレーン			
	J06 クローラクレーンの規格		(油圧駆動式) 80t吊			
	J07 積込用クレーンの機種		ラフテレンクレーン			
	J08 ラフテレンクレーンの規格		(油圧伸縮ｼﾌﾞ型) 35t吊			
	J10 運搬車両の指定		標準			
	J11 運搬車両の機種		トラック			
	J12 トラックの規格		11t積			
	J14 運搬車両1台のブロック積載個数		1個			
	J15 往復平均運搬距離		0.1km			
	J17 労務編成		玉掛・玉外のどちらか水中の場合			
	J18 水深区分		水深15m未満の場合			
根固ブロック仮置 (0024)		個	2		21,932	オプション入力 第0015号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
ブロック運搬据付・仮置 (陸上連携方式)		個	2	10,966	21,932	DH105120 管理費区分 0

入力データリスト（港整備）

工事名	奥内漁港港整備工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 作業種類 J02 ﾌﾞﾛｯｸ質量 J03 クレーンの指定 J04 据付・仮置用クレーンの機種 J06 クレーン機の規格 J07 積込用クレーンの機種 J08 ラフテレンクレーンの規格 J10 運搬車両の指定 J11 運搬車両の機種 J13 トレーラの規格 J14 運搬車両1台のﾌﾞﾛｯｸ積載個数 J15 往復平均運搬距離 J17 労務編成 J18 水深区分		仮置 7.62t/個 標準外 クローラクレーン (油圧駆動式) 80t吊 ラフテレンクレーン (油圧伸縮ｼﾌﾞ型) 50t吊 標準 トレーラ 25t積 3個 0.1km 玉掛・玉外のどちらか水中の場合 水深15m未満の場合			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
上部工 (0025)	式	1		1,062,626	オプション入力
上部コンクリート工 (0026)	式	1		1,062,626	オプション入力 工種 54:構造物工事(漁港)
支保 (0027)	m	30		238,680	オプション入力 第0016号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
支保組立組外(重力式)	m	30	7,956	238,680	DH106010 管理費区分 0
J01 施工区分		陸上			歩 2026.07 単 2026.07

入力データリスト（港整備）

工事名	奥内漁港港整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
型枠 (0028)		m2	19		212,344	オプション入力 第0017号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
鋼製型枠組立組外(重力式)		m2	19	11,176	212,344	DH106120 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
	J01 施工区分		陸上			
	J02 陸上クレーン類の種類		ラフテレーンクレーン			
	J03 ラフテレーンクレーンの規格		(油圧伸縮シブ型)16t吊			
伸縮目地 (0029)		m2	3		9,240	オプション入力 第0018号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上

入力データリスト（港整備）

工事名	奥内漁港港整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
伸縮目地		m2	3	3,080	9,240	DH106180 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 伸縮目地材の指定			瀝青質系			
コンクリート (0030)		m3	7		181,706	オブション入力 第0019号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
コンクリート打設		m3	7	25,958	181,706	DH106190 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01	コンクリート打設方式		ポンプ車打設			
J02	鉄筋・無筋の選択		無筋			
J03	施工規模		50m3未満			
コンクリート (0031)		m3	14		406,882	オブション入力 第0020号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00

入力データリスト（港整備）

工事名	奥内漁港港整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
コンクリート打設		m3	14	26,988	377,832	DH106190 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 コンクリート打設方式			ポンプ車打設			
J02 鉄筋・無筋の選択			無筋			
J03 施工規模			50m3未満			
養生工(差額分) 無筋構造物, 特殊養生(練炭)		m3	14	2,075	29,050	オブション入力 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
養生工		m3	1	3,016	3,016	WB240050 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 構造物種別			無筋構造物			
J02 養生工の種類			特殊養生(練炭)			
養生工		m3	-1	941	-941	WB240050 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00
J01 構造物種別			無筋構造物			
J02 養生工の種類			一般養生			

入力データリスト（港整備）

工事名	奥内漁港港整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
H形鋼 (0032)		本	15		13,774	豪雪割増 係数ランク 1 単価補正 オプション入力 第0021号内訳書 単位数量 1 本 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
H形鋼(細幅) SS400 100×50		t	0.097	142,000	13,774	Z001120019 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
胸壁工 (0033)		式	1		458,680	オプション入力
胸壁コンクリート工 (0034)		式	1		458,680	オプション入力 工種 54:構造物工事(漁港)
型枠 (0035)		m2	24		268,224	オプション入力 第0022号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市)

入力データリスト（港整備）

工事名	奥内漁港港整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
鋼製型枠組立組外(重力式)		m2	24	11,176	268,224	DH106120 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
	J01 施工区分		陸上			
	J02 陸上クレーン類の種類		ラフテレンクレーン			
	J03 ラフテレンクレーンの規格		(油圧伸縮シブ型)16t吊			
目地 (0036)		m2	1		3,080	オプション入力 第0023号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
伸縮目地		m2	1	3,080	3,080	DH106180 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
	J01 伸縮目地材の指定		瀝青質系			
コンクリート (0037)		m3	7		187,376	オプション入力 第0024号内訳書 単位数量 1 m3

入力データリスト（港整備）

工事名	奥内漁港港整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
コンクリート打設		m3	7	24,693	172,851	DH106190
J01 コンクリート打設方式			ミキサー車打設			管理費区分 0
J02 鉄筋・無筋の選択			無筋			歩 2026.07 単 2026.07
						単価地区 青森市(旧青森市)
						労務補正 1.000 00-00
						豪雪割増
						係数ランク 1
						単価補正
養生工(差額分)		m3	7	2,075	14,525	オブション入力
無筋構造物, 特殊養生(練炭)						単位数量 1 m3
						管理費区分 0
						歩 2026.07 単 2026.07
						単価地区 青森市(旧青森市)
						労務補正 1.000 00-00
						豪雪割増
						係数ランク 1
						単価補正
養生工		m3	1	3,016	3,016	WB240050
J01 構造物種別			無筋構造物			管理費区分 0
J02 養生工の種類			特殊養生(練炭)			歩 2026.07 単 2026.07
						単価地区 青森市(旧青森市)
						労務補正 1.000 00-00
						豪雪割増
						係数ランク 1
						単価補正
養生工						WB240050

入力データリスト（港整備）

工事名	奥内漁港港整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	m3	-1	941	-941	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
J01 構造物種別		無筋構造物				
J02 養生工の種類		一般養生				
付属工 (0038)	式	1		309,000	オプション入力	
付属設備工 (0039)	式	1		309,000	オプション入力 工種 54:構造物工事（漁港）	
係船環 (0040)	組	3		309,000	オプション入力 第0025号内訳書 単位数量 1 組 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上	
係船環 φ32mm ステンレス製 逆U型アンカー MU	組	3	103,000	309,000	Z231252010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
仮設工 (0041)	式	1		41,459	オプション入力	

入力データリスト（港整備）

工事名	奥内漁港港整備工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
工食用道路工 (0042)	式	1		41,459	オプション入力 工種 54:構造物工事（漁港）
敷鉄板 (0043)	m2	37		41,459	オプション入力 第0026号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
敷鉄板設置・撤去	m2	37	463	17,131	WB253610 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		設置・撤去			
敷鉄板賃料	枚	4	6,082	24,328	WB253630 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 敷鉄板の種類		22×1,524×6,096(mm)			
J02 不足分弁償金の有無		無			
J04 供用日数(日)(実数入力)		53日			
J05 継続工事の有無		無			
J07 整備費の有無		有			
第2南護岸 (0044)	式	1		6,445,843	オプション入力

入力データリスト（港整備）

工事名	奥内漁港港整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
基礎工 (0045)	式	1		3,115,776	オプション入力	
基礎捨石工 (0046)	式	1		3,115,776	オプション入力 工種 54:構造物工事（漁港）	
基礎捨石 (0047)	m3	228		1,926,144	オプション入力 第0027号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上	
捨石投入	m3	228	8,448	1,926,144	DH103060 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
J01 材料割増率		30%				
J02 1日当り投入指示量算定方法		標準				
J03 水深区分		10m未満				
J04 施工規模区分		1,000m3未満				
捨石本均し (0048)	m2	26		285,740	オプション入力 第0028号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1	

入力データリスト（港整備）

工事名	奥内漁港港整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						週休2日補正 4週8休以上
捨石本均し・荒均し(陸上)		m2	26	10,990	285,740	DH103080 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01	施工区分		陸上施工			
J02	ラフレンソクレン計上の有無		無し			
J06	均し区分		本均し			
J07	均し精度		±5cm			
J08	割石質量区分		200kg/個未満			
J09	施工規模区分		1,000m2未満			
J10	潮待ち区分		潮待ち部以外			
J11	平均捨石質量		100kg/個未満			
J12	目潰石の計上の有無		無し			
捨石荒均し (0049)		m2	39		309,969	オプション入力 第0029号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
捨石本均し・荒均し(陸上)		m2	19	5,291	100,529	DH103080 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01	施工区分		陸上施工			
J02	ラフレンソクレン計上の有無		無し			
J06	均し区分		荒均し			
J07	均し精度		±30cm			
J08	割石質量区分		200kg/個未満			
J09	施工規模区分		1,000m2未満			
J10	潮待ち区分		潮待ち部以外			
J11	平均捨石質量		100kg/個未満			
J12	目潰石の計上の有無		無し			

入力データリスト（港整備）

工事名	奥内漁港港整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
捨石本均し・荒均し(水中)		m2	20	10,472	209,440	DH103070 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01	クレーン類の追加		無し			
J12	均し区分		荒均し			
J13	均し精度		±30cm			
J14	割石質量区分		200kg/個未満			
J15	透明度区分		普通			
J16	施工規模区分		800m2未満			
J17	潮待ち区分		潮待ち部以外			
J18	水深区分		10m未満			
J19	目潰石計上の有無		無し			
捨石荒均し (0050)		m2	76		593,923	オプション入力 第0030号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
捨石本均し・荒均し(陸上)		m2	41	5,291	216,931	DH103080 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01	施工区分		陸上施工			
J02	ラフテレンソクレーン計上の有無		無し			
J06	均し区分		荒均し			
J07	均し精度		±30cm			
J08	割石質量区分		200kg/個未満			
J09	施工規模区分		1,000m2未満			
J10	潮待ち区分		潮待ち部以外			
J11	平均捨石質量		100kg/個未満			
J12	目潰石の計上の有無		無し			
捨石本均し・荒均し(水中)						DH103070

入力データリスト（港整備）

工事名	奥内漁港港整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
		m2	36	10,472	376,992	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 クレーン類の追加			無し			
J12 均し区分			荒均し			
J13 均し精度			±30cm			
J14 割石質量区分			200kg/個未満			
J15 透明度区分			普通			
J16 施工規模区分			800m2未満			
J17 潮待ち区分			潮待ち部以外			
J18 水深区分			10m未満			
J19 目潰石計上の有無			無し			
被覆・根固工 (0051)		式	1		1,211,162	オプション入力
被覆ブロック工 (0052)		式	1		577,168	オプション入力 工種 54:構造物工事（漁港）
被覆ブロック据付 (0053)		個	86		577,168	オプション入力 第0031号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
ブロック運搬据付・仮置 (陸上連携方式)		個	20	4,742	94,840	DH105060 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1
J01 作業種類			据付			
J02 ブロック質量			1t/個			
J03 クレーンの指定			標準			
J04 据付・仮置用クレーンの機種			ラフテレンクレーン			
J05 ラフテレンクレーンの規格			(油圧伸縮ジブ型)25t吊			

入力データリスト（港整備）

工事名	奥内漁港港整備工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J07 積込用クレーンの機種 J08 ラフテレーンクレーンの規格 J10 運搬車両の指定 J11 運搬車両の機種 J12 トラックの規格 J14 運搬車両1台のブロック積載個数 J15 往復平均運搬距離 J17 労務編成		ラフテレーンクレーン (油圧伸縮ｼﾌﾞ型) 25t吊 標準 トラック 11t積 11個 0.1km 玉掛・玉外のどちらも陸上(水上)			単価補正
ブロック運搬据付・仮置 (陸上連携方式)	個	66	7,308	482,328	DH105060 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 作業種類 J02 ブロック質量 J03 クレーンの指定 J04 据付・仮置用クレーンの機種 J05 ラフテレーンクレーンの規格 J07 積込用クレーンの機種 J08 ラフテレーンクレーンの規格 J10 運搬車両の指定 J11 運搬車両の機種 J12 トラックの規格 J14 運搬車両1台のブロック積載個数 J15 往復平均運搬距離 J17 労務編成 J18 水深区分		据付 1t/個 標準 ラフテレーンクレーン (油圧伸縮ｼﾌﾞ型) 25t吊 ラフテレーンクレーン (油圧伸縮ｼﾌﾞ型) 25t吊 標準 トラック 11t積 11個 0.1km 玉掛・玉外のどちらか水中の場合 水深15m未満の場合			
根固ブロック工 (0054)	式	1		633,994	オプション入力 工種 54:構造物工事(漁港)
根固ブロック製作 (0055) (P)	個	4		467,958	オプション入力 第0032号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市)

入力データリスト（港整備）

工事名	奥内漁港港整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
根固ﾌﾟﾛｯｸ製作	個	4	111,600	446,400	労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上	
	J01 ﾌﾟﾛｯｸ形状	0.8m(2.5×1.5×0.8) (有孔部:0.30～0.45m2/ヵ所 1ヵ所			CBA05010 101690.0	
	J02 コンクリート打設方法	直接打設			管理費区分 0	
	J03 ラフテレンクレーンの規格	(油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型) 16t吊			歩 2026.07 単 2026.07	
	J04 レﾃﾞｿｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄの規格	各種			単価地区 青森市(旧青森市)	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型] 16t吊	%	2.957		3,300	労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			2.9		L301010250	
標準単価			43,600		管理費区分 0	
地区単価			48,800		歩 2026.07 単 2026.07	
生コンクリート(高炉B)					単価地区 青森市(旧青森市)	
土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C≤60%	%	50.552		56,407	労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			51.7		ZZ99*02500005	
標準単価			19,200		管理費区分 0	
地区単価			20,600		歩 2026.07 単 2026.07	
鋼製型枠組立組外(方塊製作)					単価地区 青森市(旧青森市)	
クレーン抜き	%	36.425		40,644	労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			35.85		Q300702010	
標準単価			4,300		管理費区分 0	
地区単価			4,700		歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区 青森市(旧青森市)	
					労務補正 1.000 00-00	

入力データリスト（港整備）

工事名	奥内漁港港整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
コンクリート打設(方塊製作) ミキサー車から直接投入		%	8.165		9,111	Q300802020 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
				7.72		
標準構成比				2,900		
標準単価				3,300		
地区単価						
						豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
ルーフィング敷設		%	1.898		2,118	Q300101010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
				1.83		
標準構成比				550		
標準単価				620		
地区単価						
						管理費区分 0
諸雑費		%	0.003		20	
						ZZ99*009000002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
吊筋 SS400 φ16×1040		本	16	1,180	18,880	
						DH105210 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07
吊鉄筋・吊バー組立		kg	26	103	2,678	
J01 吊鉄筋・吊バー組立の指定						
						鉄筋径38mm未満クレーン抜き

入力データリスト（港整備）

工事名	奥内漁港港整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J02 クレーン機種の選定 J03 陸上クレーンの機種 J04 ラフテレーンクレーンの規格			陸上クレーン ラフテレーンクレーン (油圧伸縮シブ型) 16t吊			単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
根固ブロック製作 (0056)		個	1		127,517	オブション入力 第0033号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
ルーフینگ敷設		m2	4	626	2,504	DH105160 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 下地材料の有無			無し			
吊筋 SS400 φ16×1120		本	4	1,280	5,120	ZZ99*00900003 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
吊鉄筋・吊ハーク組立		kg	7	103	721	DH105210 管理費区分 0

入力データリスト（港整備）

工事名	奥内漁港港整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J01 吊鉄筋・吊バール組立の指定 J02 クレーン機種の選定 J03 陸上クレーンの機種 J04 ラフテレーンクレーンの規格		鉄筋径38mm未満クレーン抜き 陸上クレーン ラフテレーンクレーン (油圧伸縮シブ型) 16t吊			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
鋼製型枠組立組外	m2	9	5,184	46,656	DH105220 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
J01 クレーン機種の選定 J02 陸上クレーンの機種 J03 ラフテレーンクレーンの規格		陸上クレーン ラフテレーンクレーン (油圧伸縮シブ型) 16t吊			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
コンクリート打設	m3	3	24,172	72,516	DH105230 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
J01 打設方法		ミキサー車打設			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
根固ブロック据付 (0057)	個	4		29,536	オプション入力 第0034号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上	
ブロック運搬据付・仮置					DH105120	

入力データリスト（港整備）

工事名	奥内漁港港整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
(陸上連携方式)	個	4	7,384	29,536	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業種類		据付				
J02 ブロック質量		6.23t/個				
J03 クレーンの指定		標準				
J04 据付・仮置用クレーンの機種		ラフテレンクレーン				
J05 ラフテレンクレーンの規格		(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊				
J07 積込用クレーンの機種		ラフテレンクレーン				
J08 ラフテレンクレーンの規格		(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊				
J10 運搬車両の指定		標準				
J11 運搬車両の機種		トラック				
J12 トラックの規格		11t積				
J14 運搬車両1台のブロック積載個数		1個				
J15 往復平均運搬距離		0.1km				
J17 労務編成		玉掛・玉外のどちらも陸上(水上)				
根固ブロック据付 (0058)	個	1		8,983	オプション入力 第0035号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上	
ブロック運搬据付・仮置 (陸上連携方式)	個	1	8,983	8,983	DH105120 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業種類		据付				
J02 ブロック質量		7.62t/個				
J03 クレーンの指定		標準				
J04 据付・仮置用クレーンの機種		ラフテレンクレーン				
J05 ラフテレンクレーンの規格		(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊				
J07 積込用クレーンの機種		ラフテレンクレーン				
J08 ラフテレンクレーンの規格		(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊				

入力データリスト（港整備）

工事名	奥内漁港港整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J10 運搬車両の指定			標準			
J11 運搬車両の機種			トラ			
J13 トラの規格			25t積			
J14 運搬車両1台のブロック積載個数			3個			
J15 往復平均運搬距離			0.1km			
J17 労務編成			玉掛・玉外のどちらも陸上(水上)			
上部工 (0059) (胸壁工)		式	1		934,424	オプション入力
上部コンクリート工 (0060) (胸壁コンクリート)		式	1		934,424	オプション入力 工種 54: 構造物工事 (漁港)
型枠 (0061)		m2	37		413,512	オプション入力 第0036号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
鋼製型枠組立組外(重力式)		m2	37	11,176	413,512	DH106120 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 施工区分			陸上			
J02 陸上クレーン類の種類			ラフテレンクレーン			
J03 ラフテレンクレーンの規格			(油圧伸縮ｼﾌﾞ型)16t吊			
伸縮目地 (0062)		m2	4		12,320	オプション入力 第0037号内訳書 単位数量 1 m2

入力データリスト（港整備）

工事名	奥内漁港港整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上	
伸縮目地	m2	4	3,080	12,320	DH106180	
J01 伸縮目地材の指定		瀝青質系			管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
コンクリート (0063)	m3	19		508,592	オプション入力 第0038号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上	
コンクリート打設	m3	19	24,693	469,167	DH106190	
J01 コンクリート打設方式		ミキサー車打設			管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
J02 鉄筋・無筋の選択		無筋				

入力データリスト（港整備）

工事名	奥内漁港港整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
養生工(差額分) 無筋構造物, 特殊養生(練炭)		m3	19	2,075	39,425	オプション入力 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
養生工		m3	1	3,016	3,016	WB240050 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 構造物種別 J02 養生工の種類			無筋構造物 特殊養生(練炭)			
養生工		m3	-1	941	-941	WB240050 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 構造物種別 J02 養生工の種類			無筋構造物 一般養生			
裏込・裏埋工 (0064)		式	1		1,012,283	オプション入力
裏込工 (0065)		式	1		1,012,283	オプション入力 工種 54:構造物工事（漁港）
裏込材 (0066)		m3	44		279,004	オプション入力 第0039号内訳書

入力データリスト（港整備）

工事名	奥内漁港港整備工事					事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
						単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上	
裏込材投入(直接投入)		m3	44	6,341	279,004	DH109020 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
J01 材料割増率			25%			歩 2026.07 単 2026.07	
J02 裏込材種類			割石			単価地区 青森市(旧青森市)	
J03 水深区分			10m未満			労務補正 1.000 00-00	
J04 施工規模区分			1,000m3未満			豪雪割増	
J05 全体数量に対する対象数量の割合			0.75			係数ランク 1	
裏込均し (0067)		m2	55		355,539	オプション入力 第0040号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上	
裏込均し(Ⅰ,Ⅱ)(陸上)		m2	31	4,029	124,899	DH109060 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1	
J01 施工区分			陸上施工			歩 2026.07 単 2026.07	
J02 ラフレンクレーン計上の有無			無し			単価地区 青森市(旧青森市)	
J06 均し区分、精度			裏込均し(Ⅱ)(±20cm)			労務補正 1.000 00-00	
J07 施工規模区分			1,000m2未満			豪雪割増	
J08 潮待ち区分			潮待ち部以外			係数ランク 1	

入力データリスト（港整備）

工事名	奥内漁港港整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
裏込均し(Ⅱ)(水中)						単価補正
		m2	24	9,610	230,640	DH109070
J01	透明度区分		普通			管理費区分 0
J02	施工規模区分		800m2未満			歩 2026.07 単 2026.07
J03	潮待ち区分		潮待ち部以外			単価地区 青森市(旧青森市)
J04	水深区分		10m未満			労務補正 1.000 00-00
吸出し防止材 (0068)						豪雪割増
		m2	101		377,740	係数ランク 1
防砂シート敷設						単価補正
		m2	101	3,740	377,740	オプション入力
J01	施工区分		陸上			第0041号内訳書
J02	市場単価の種類		陸上クレーン			単位数量 1 m2
J03	クレーンの機種		ラフテレーンクレーン			管理費区分 0
J04	ラフテレーンクレーンの規格		(油圧伸縮ｼﾌﾞ型)16t吊			歩 2026.07 単 2026.07
J06	作業水深		10m未満(標準)			単価地区 青森市(旧青森市)
排水構造物工 (0069)						労務補正 1.000 00-00
		式	1		172,198	豪雪割増
側溝工 (0070)						係数ランク 1
		式	1		61,288	単価補正
						オプション入力
						工種 54:構造物工事(漁港)

入力データリスト（港整備）

工事名	奥内漁港港整備工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
自由勾配側溝 (0071)	m	4		51,640	オプション入力 第0042号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
自由勾配側溝	m	4	12,910	51,640	WB821420 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 夜間作業の有無		無し			
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下			
J03 時間的制約の有無		無し			
J04 基礎コンクリートの種類		各種			
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.3m3/10m			
J06 基礎碎石施工の有無		無し			
J09 底部コンクリートの種類		各種			
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.3m3/10m			
側溝蓋 (0072)	枚	4		9,648	オプション入力 第0043号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
蓋版	枚	4	2,412	9,648	WB821430 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07
J01 作業区分		据付け			

入力データリスト（港整備）

工事名	奥内漁港港整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
			J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類 J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正	無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
集水桝・マンホール工 (0073)		式	1		110,910	オプション入力 工種 54:構造物工事(漁港)
現場打ち集水桝 (0074)		箇所	1		74,710	オプション入力 第0044号内訳書 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		箇所	1	74,710	74,710	CB222950 68816.0 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
			J01 コンクリート規格 J02 1箇所当りコンクリート使用量 J03 コンクリート打設工法 J04 養生工の種類	各種 0.43m3を超え0.46m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)		
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)		%	0.071		53.15	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1
			標準構成比 標準単価 地区単価	0.07 8,800 9,710		

入力データリスト（港整備）

工事名	奥内漁港港整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
型わく工					単価補正	
	%	37.543		28,048	R0133 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
			33.3			
			30,000			
			36,720			
普通作業員					R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
	%	23.8		17,781		
			28.99			
			25,400			
			22,640			
土木一般世話役					R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
	%	12.082		9,026		
			11.23			
			31,000			
			36,210			
特殊作業員					R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
	%	2.057		1,537		
			2.06			
			28,300			
			30,700			

入力データリスト（港整備）

工事名	奥内漁港港整備工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
その他(労務)	%	10.486		7,834	管理費区分 0
生コンクリート 冬期割増額含む 港湾(5) 18-8-40 W/C≦60%	%	13.629		10,182	Y000210000001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
軽油	%	0.072		54.1	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
その他(材料)	%	0.252		188.1	管理費区分 0
諸雑費	%	0.008		6.65	管理費区分 0
蓋 (0075)	枚	1		36,200	オプション入力 第0045号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増

入力データリスト（港整備）

工事名	奥内漁港港整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
蓋版		枚	1	36,200	36,200	WB821430 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分			据付け			
J02 夜間作業の有無			無し			
J03 蓋版の種類			蓋版(各種)			
J05 規格・仕様区分			40を超え170kg/枚以下			
J06 時間的制約の有無			無し			
J07 施工箇所における補正			無し			
直接工事費 (0076)		式	1		22,799,066	
共通仮設 (0077)		式	1		3,110,793	
共通仮設費 (0078)		式	1		1,651,793	
運搬費 (0079)		式	1		1,385,793	工種 99:
建設機械器具等運搬 (0080)		台	1		1,321,383	第0046号内訳書 単位数量 1 台 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
Q01 運搬			分解組立運搬			
分解組立運搬		式	1		1,321,383	DH190080 管理費区分 0

入力データリスト（港整備）

工事名	奥内漁港港整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 機械区分の指定			クローラークレーン系			歩 2026.07 単 2026.07
J04 規格の指定			80t吊以下 (クラムシェル平積2m3以下含)			単価地区 青森市(旧青森市)
J09 分解・組立使用機械の方式			標準			労務補正 1.000 00-00
J10 分解・組立使用機械の機種			ラフテレンクレーン			豪雪割増
J11 ラフテレンクレーンの規格			油圧伸縮ジブ型(排対型)25t吊			係数ランク 1
仮設材等運搬 (0081)		式	1		64,410	単価補正 オプション入力 第0047号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		t	13	3,570	46,410	WB010020 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 発注機関区分			北海道・東北・北陸・中・四国・九州			
J02 片道運搬距離(実数入力)			11.3km			
J04 製品長区分			12m以内			
J05 運搬割増率			各種(実数入力)			
J06 運搬割増率(実数入力)			0			
J07 その他の諸料金の有無			無			
仮設材等の積込み取卸し費		t	6	3,000	18,000	WB010030 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分			積込み、取卸し(往復分)			
現場環境改善費						

入力データリスト（港整備）

工事名	奥内漁港港整備工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0082)	式	1		266,000	
現場環境改善費（率計上） (0083)	式	1		266,000	
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0084)	式	1		1,459,000	
主たる工種	54:構造物工事（漁港）				
施工地域等補正	地方部（一般交通の影響を受けない場合）	0.00%			
海上輸送に要する補正	補正なし	1.00			
週休2日補正	4週8休以上	1.02			
純工事費 (0085)	式	1		25,909,859	
現場管理費 (0086)	式	1		6,516,000	
施工地域等補正	地方部（一般交通の影響を受けない場合）	0.00%			
工期日数	180日間				
冬期日数	114日間				
積雪寒冷地区分	4級地	1.20%			
施工時期補正	自動設定	0.76%			
緊急工事補正	補正なし	0.00%			
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%			
週休2日補正	4週8休以上	1.03			
工事原価 (0087)	式	1		32,425,859	
一般管理費等 (0088)	式	1		6,344,141	
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00			
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00			
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%			
工事価格					

入力データリスト（港整備）

工事名	奥内漁港港整備工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0089)	式	1		38,770,000	
消費税額及び地方消費税額 (0090)	式	1		3,877,000	
工事費計 (0091)	式	1		42,647,000	