誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和８年度

農業用河川工作物応急対策事業・農業水利施設魚道整備促進事業
西越地区
西越河川応対第２号工事・西越魚道第２号工事
三農水（整工）第35号

積　　算　　書

（当初）

本積算書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」をおこなわないこと。

青森県三八農林水産事務所

事業名	農業用河川工作物応急対策事業・農業水利施設魚道整備促進事業　西越地区
工事名	西越河川応対第２号工事・西越魚道第２号工事

項　目　名	内　　容
事業主体名	青森県三八農林水産事務所
事業名	農業用河川工作物応急対策事業・農業水利施設魚道整備促進事業
地区名	西越地区
工事名	西越河川応対第２号工事・西越魚道第２号工事
施工場所	三戸郡新郷村大字西越地内
工事番号	三農水（整工）第35号
工事区分	県債
積算区分	当初積算
地域区分	青森（県基準）
地区区分	倉石・新郷
工期	契約締結日の翌日～令和10年3月27日
積算体系年月	令和８年３月
単価期適用年月	令和８年７月―A
歩掛期適用年番号	令和７年１９号―A
電力会社名	東北電力

事業名	農業用河川工作物応急対策事業・農業水利施設魚道整備促進事業　西越地区
工事名	西越河川応対第２号工事・西越魚道第２号工事

番号	項　目　名	規　　格	数　量	単位	金　額	備　考
	請負工事費				112,805,000	
	・総合工事価格（一括積算）				102,550,000	
	・消費税相当額（１０％）				10,255,000	
	総合工事価格内訳					
	ゴム引布製起伏堰製作据付工事				35,310,000	
	その他土木工事（１）				67,240,000	
	工事内容					
	ゴム引布製起伏堰製作据付工事					
1	頭首工		1.000	式		
	その他土木工事（１）					
1	魚道工		1.000	式		
2	護床工		1.000	式		
3	護岸工		1.000	式		

事業名	農業用河川工作物応急対策事業・農業水利施設魚道整備促進事業　西越地区
工事名	西越河川応対第２号工事・西越魚道第２号工事

項　目　名	内　　容
工事名	
工事区分	県債
積算区分	当初積算
積算体系区分	施設機械設備製作据付工事
工種区分	ゴム引布製起伏堰製作据付工事
工種体系区分	ゴム引布製起伏堰製作据付工事
工事工種体系年番号	令和７年９９号［１号］
契約保証費	計上する
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・１年未満
冬期補正	なし
豪雪補正	１０％
施工地域区分(H31迄)	補正なし
週休２日補正	4週8休以上（月単位）
冬期補正（現場管理費）	0.70%
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
施工地域区分	中山間地域
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	農業用河川工作物応急対策事業・農業水利施設魚道整備促進事業　西越地区
工事名	西越河川応対第２号工事・西越魚道第２号工事

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
1 工事価格			35,310,000	
2 ・工事原価			29,408,000	
3 ・・製作工事原価			22,988,000	
4 純製作費			22,988,000	
5 ・・・直接製作費	1.000	式	22,988,000	
6 ・・据付工事原価			5,561,000	
7 純工事費			3,331,000	
8 ・・・直接工事費	1.000	式	2,671,000	
9 ・・・間接工事費			2,890,000	
10 ・・・・共通仮設費			660,000	
11 ・・・・・運搬費～営繕費等				
(8+19-21-22)×((標準値*N035)*N030)				
2,671,000×((19.810*1.200)*1.040)	24.720	%	660,000	
12 ・・・・現場管理費				
(8+10-21)×((標準値*N035)*N030+N032)				
3,331,000×((21.790*1.100)*1.050+0.000)	25.170	%	838,000	
13 ・・・・据付間接費			1,392,000	
14 ・・設計技術費				
(3+8+9-18-19-20)×標準値				
28,549,000×3.010	3.010	%	859,000	
15 ・一般管理費等				
(3+8+9+14-21)×(標準値*N002+保証費率)				
29,408,000×(20.060*1.000＋0.04)=5,911,000	20.100	%	5,902,000	
16 ・一括計上価格	1.000	式	0	
17 機器単体費			7,472,000	
18 処分費等（直接工事費の内数）			0	
19 処分費(準備費の内数)			0	
20 処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
21 処分費等(率対象外)			0	
22 共通仮設費算定控除額			0	
23 法定福利費概算額(工事価格の内数)				
(6)×標準値				
5,561,000×1.490	1.490	%	83,000	

事業名	農業用河川工作物応急対策事業・農業水利施設魚道整備促進事業　西越地区
工事名	西越河川応対第２号工事・西越魚道第２号工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接製作費内訳			22,988,000	
直接製作費	1.000	式	22,988,000	
・ゴム引布製起伏堰製作工	1.000	式	22,988,000	
・・袋体製作工	1.000	式	11,800,000	
・・・ 袋体製作工（材料）	1.000	式	11,800,000	
・・取付金具製作工	1.000	式	1,641,000	
・・・ 取付金具製作工（材料）	1.000	式	1,641,000	
・・給・排気設備製作工	1.000	式	5,338,000	
・・・ 給・排気設備製作工（材料）	1.000	式	1,990,000	
・・・ 給・排気設備製作工（機器単体品）	1.000	式	3,348,000	
・・操作設備製作工	1.000	式	4,209,000	
・・・ 操作設備製作工（材料）	1.000	式	85,000	
・・・ 操作設備製作工（機器単体品）	1.000	式	4,124,000	

事業名	農業用河川工作物応急対策事業・農業水利施設魚道整備促進事業　西越地区
工事名	西越河川応対第２号工事・西越魚道第２号工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接工事費内訳			2,671,000	
直接工事費	1.000	式	2,671,000	
・輸送費	1.000	式	140,000	
・・輸送費	1.000	式	140,000	
・・・ 輸送費（ゴム引布製起伏堰）	1.000	式	140,000	
・ゴム引布製起伏堰据付工	1.000	式	2,531,000	
・・ゴム引布製起伏堰据付工	1.000	式	2,531,000	
・・・ ゴム引布製起伏堰据付工（材料費）	1.000	式	327,000	
・・・ ゴム引布製起伏堰据付工	1.000	式	1,819,000	
・・・ ゴム引布製起伏堰据付工（直接経費）	1.000	式	385,000	

事業名	農業用河川工作物応急対策事業・農業水利施設魚道整備促進事業　西越地区
工事名	西越河川応対第２号工事・西越魚道第２号工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接製作費				22,988,000	
・ゴム引布製起伏堰製作工	1.000	式		22,988,000	
・・袋体製作工	1.000	式		11,800,000	
・・・ 袋体製作工（材料）	1.000	式	11,800,000	11,800,000	1 式当たり
S40013　ゴム袋体 EPDM系合成ゴム	1.000	門	11,800,000	11,800,000	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　19号
合　　計				11,800,000	
・・取付金具製作工	1.000	式		1,641,000	
・・・ 取付金具製作工（材料）	1.000	式	1,641,000	1,641,000	1 式当たり
S40013　押さえ金具 FCD500　AX型	10.300	m	94,000	968,200	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　20号
S40013　受金具 SS400　AX型	10.300	m	36,000	370,800	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　21号
S40013　アンカーボルト SCM435　M20×290（2N,PM）	48.000	本	6,300	302,400	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　22号
合　　計				1,641,400	
・・給・排気設備製作工	1.000	式		5,338,000	
・・・ 給・排気設備製作工（材料）	1.000	式	1,990,000	1,990,000	1 式当たり
S40013　ステンレス配管 SUS304TP　40A　sch20	3.000	m	12,800	38,400	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　23号
S40013　ステンレス配管 SUS304TP　50A　sch20	22.000	m	15,000	330,000	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　24号
S40013　ステンレス配管 SUS304TP　100A　sch20	7.700	m	30,000	231,000	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　25号
S40013　ステンレス配管 SUS304TP　150A　sch20	3.000	m	35,800	107,400	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　26号
S40013　ゴムホース PVC　φ100　WT型	1.000	個	24,000	24,000	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　27号
S40013　溶接フランジ SUS304　40A　F-10K	4.000	枚	3,300	13,200	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　28号
S40013　溶接フランジ SUS304　50A　F-10K	36.000	枚	3,600	129,600	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　29号
S40013　溶接フランジ SUS304　100A　F-10K	9.000	枚	4,400	39,600	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　30号
S40013　タケノコフランジ SUS304　100A　F-10K	2.000	個	35,500	71,000	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　31号
S40013　溶接フランジ SUS304　150A　F-10K	3.000	枚	4,700	14,100	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　32号
S40013　溶接閉止フランジ SUS304　150A　F-10K	1.000	枚	5,000	5,000	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　33号
S40013　フランジパッキン 合成ゴム　40A　F-10K	1.000	枚	420	420	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　34号
S40013　フランジパッキン 合成ゴム　50A　F-10K	13.000	枚	450	5,850	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　35号
S40013　フランジパッキン 合成ゴム　80A　F-10K	2.000	枚	540	1,080	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　36号
S40013　フランジパッキン 合成ゴム　100A　F-10K	1.000	枚	600	600	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　37号
S40013　フランジパッキン 合成ゴム　150A　F-10K	2.000	枚	660	1,320	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　38号
S40013　溶接エルボ SUS304　40A　LL　90°	2.000	個	2,600	5,200	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　39号
S40013　溶接エルボ SUS304　50A　LL　90°	7.000	個	3,000	21,000	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　40号
S40013　溶接エルボ SUS304　100A　LL　90°	3.000	個	10,800	32,400	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　41号
S40013　溶接ティーズ SUS304　50A　T	2.000	個	5,600	11,200	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　42号
S40013　溶接レデューサー SUS304　80A×50A　R	1.000	個	13,700	13,700	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　43号
S40013　スペーサー CR　φ80×φ380	3.000	個	77,500	232,500	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　44号
S40013　配管ブラケットセット L-65×65×6他	1.000	式	118,400	118,400	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　45号
S40013　給排気口セット SUS304　PL-6	1.000	式	438,000	438,000	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　46号
S40013　導水管スクリーン SUS304　PL-6	1.000	個	12,000	12,000	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　47号
S40013　ボルトナット類 SUS304	43.000	kg	2,080	89,440	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　48号
S40013　オールアンカー SUS304　SC-1270	10.000	本	318	3,180	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　49号

事業名	農業用河川工作物応急対策事業・農業水利施設魚道整備促進事業　西越地区
工事名	西越河川応対第２号工事・西越魚道第２号工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S40013 Uボルト 40A B形	1.000	個	140	140	歩A・単A S単 50号
S40013 Uボルト 50A B形	2.000	個	160	320	歩A・単A S単 51号
合　計				1,990,050	
・・・ 給・排気設備製作工（機器単体品）	1.000	式	3,348,000	3,348,000	1 式当たり
S40006 ブロワーセット BH-50 3kw 駆動装置込み、防振架台、AC-Fチャッキ	1.000	組	1,600,000	1,600,000	歩A・単A S単 3号
S40006 バタフライバルブ 50A レバー式	2.000	台	45,000	90,000	歩A・単A S単 4号
S40006 バタフライバルブ 100A レバー式	1.000	台	86,000	86,000	歩A・単A S単 5号
S40006 ストラブカップリング 40A G-40	1.000	個	15,300	15,300	歩A・単A S単 6号
S40006 ストラブカップリング 50A G-50	2.000	個	16,200	32,400	歩A・単A S単 7号
S40006 球形ジョイント 40A 10K	1.000	個	48,600	48,600	歩A・単A S単 8号
S40006 球形ジョイント 50A 10K	1.000	個	56,700	56,700	歩A・単A S単 9号
S40006 可とう管 50A 偏心100	4.000	個	208,000	832,000	歩A・単A S単 10号
S40006 可とう管 100A 偏心100	2.000	個	281,000	562,000	歩A・単A S単 11号
S40006 リフトチャッキ 40A	1.000	個	24,500	24,500	歩A・単A S単 12号
合　計				3,347,500	
・・操作設備製作工	1.000	式		4,209,000	
・・・ 操作設備製作工（材料）	1.000	式	85,000	85,000	1 式当たり
S40013 オールアンカー SUS304 SC-1270	26.000	本	318	8,268	歩A・単A S単 49号
S40013 ボルトナット類 SUS304	3.200	kg	2,080	6,656	歩A・単A S単 48号
S40013 SUSスモール丸環 242-137	1.000	個	70,000	70,000	歩A・単A S単 52号
合　計				84,924	
・・・ 操作設備製作工（機器単体品）	1.000	式	4,124,000	4,124,000	1 式当たり
S40006 覆板セット SS製 CHPL-6他	1.000	式	560,000	560,000	歩A・単A S単 13号
S40006 タラップセット SS製 L50×50×4他	1.000	式	280,000	280,000	歩A・単A S単 14号
S40006 フロートタンクセット L-65×65×4他	1.000	式	780,000	780,000	歩A・単A S単 15号
S40006 空圧ユニット SS製 SUS製 NARU-80（接点付圧力計付）	1.000	式	2,250,000	2,250,000	歩A・単A S単 16号
S40006 排水ポンプ 40A	1.000	個	84,000	84,000	歩A・単A S単 17号
S40006 排水ポンプ LPS1.4S	1.000	個	170,000	170,000	歩A・単A S単 18号
合　計				4,124,000	

事業名	農業用河川工作物応急対策事業・農業水利施設魚道整備促進事業　西越地区
工事名	西越河川応対第２号工事・西越魚道第２号工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接工事費				2,671,000	
・輸送費	1.000	式		140,000	
・・輸送費	1.000	式		140,000	
・・・ 輸送費（ゴム引布製起伏堰）	1.000	式	140,000	140,000	1 式当たり
S41002　輸送費（ゴム引布製起伏堰） 河川・水路用水門設備,4.8[各単位],580km,起伏堰,ゴム引き布製起伏堰,,, ,,	1.000	式	140,000	140,000	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　55号
合　　計				140,000	
・ゴム引布製起伏堰据付工	1.000	式		2,531,000	
・・ゴム引布製起伏堰据付工	1.000	式		2,531,000	
・・・ ゴム引布製起伏堰据付工（材料費）	1.000	式	327,000	327,000	1 式当たり
X41003　据付材料費 水門設備,,,,,中･大形水門・起伏堰,	1.000	式	254,641	254,641	歩Ａ・単Ａ Ｘ単　2号
X41002　補助材料費(据付) 水門設備（小形水門設備を除く）,4%,	1.000	式	72,755	72,755	歩Ａ・単Ａ Ｘ単　1号
合　　計				327,396	
・・・ ゴム引布製起伏堰据付工	1.000	式	1,819,000	1,819,000	1 式当たり
S41001　［施設機械労務単価］ 用排水ポンプ設備,据　付　工,	48.000	人	32,232	1,547,136	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　53号
X41006　据付間接費 ゴム引布製起伏ゲート設備,90%,	1.000	式	1,392,422	1,392,422	歩Ａ・単Ａ Ｘ単　4号
S41001　［施設機械労務単価］ 水門､ﾀﾞﾑ水門､除塵機､鋼製付属設備,普通作業員,	12.000	人	22,644	271,728	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　54号
合　　計				3,211,286	
計（１）（直接費対象分）				1,818,864	
計（２）（間接費対象分）				1,392,422	
・・・ ゴム引布製起伏堰据付工（直接経費）	1.000	式	385,000	385,000	1 式当たり
S16002　電気溶接機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動･直流ｱｰｸ式・排対1次] ,最大溶接電流250A,運転１日当たり算出,機械損料＋燃料,軽油,交替制補正	12.000	日	5,249	62,988	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　1号
対象外					
S16004　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2014)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り,なし	6.000	日	52,400	314,400	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　2号
X41005　雑器具損料	1.000	式	7,548	7,548	歩Ａ・単Ａ Ｘ単　3号
合　　計				384,936	

事業名	農業用河川工作物応急対策事業・農業水利施設魚道整備促進事業　西越地区
工事名	西越河川応対第２号工事・西越魚道第２号工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 1号　＊＊＊					
S16002	電気溶接機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動･直流ｱｰｸ式・排対1次]					
	電気溶接機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動･直流ｱｰｸ式・排対1次]					
	,最大溶接電流250A,運転１日当たり算出,機械損料＋燃料,軽油,交替制補正対		日	5,249		歩A・単A
	象外					
	＊＊＊　S単－ 2号　＊＊＊					
S16004	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・`低騒･排対型(`2014)]					
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・`低騒･排対型(`2014)]					
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り,なし		日	52,400		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 3号　＊＊＊					
S40006	ブロワーセット					
	ブロワーセット					
	BH-50　3kw 駆動装置込み、防振架台、AC-Fチャッキ		組	1,600,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 4号　＊＊＊					
S40006	バタフライバルブ					
	バタフライバルブ					
	50A　レバー式		台	45,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 5号　＊＊＊					
S40006	バタフライバルブ					
	バタフライバルブ					
	100A　レバー式		台	86,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 6号　＊＊＊					
S40006	ストラブカップリング					
	ストラブカップリング					
	40A　G-40		個	15,300		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 7号　＊＊＊					
S40006	ストラブカップリング					
	ストラブカップリング					
	50A　G-50		個	16,200		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 8号　＊＊＊					
S40006	球形ジョイント					
	球形ジョイント					
	40A　10K		個	48,600		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 9号　＊＊＊					
S40006	球形ジョイント					
	球形ジョイント					
	50A　10K		個	56,700		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 10号　＊＊＊					
S40006	可とう管					
	可とう管					
	50A　偏心100		個	208,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 11号　＊＊＊					
S40006	可とう管					
	可とう管					
	100A　偏心100		個	281,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 12号　＊＊＊					
S40006	リフトチャッキ					
	リフトチャッキ					
	40A		個	24,500		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 13号　＊＊＊					
S40006	覆板セット					
	覆板セット					
	SS製　CHPL-6他		式	560,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 14号　＊＊＊					
S40006	タラップセット					
	タラップセット					
	SS製　L50×50×4他		式	280,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 15号　＊＊＊					
S40006	フロートタンクセット					
	フロートタンクセット					
	L-65×65×4他		式	780,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 16号　＊＊＊					
S40006	空圧ユニット					
	空圧ユニット					
	SS製　SUS製　NARU-80（接点付圧力計付）		式	2,250,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 17号　＊＊＊					
S40006	排水ポンプ					
	排水ポンプ					
	40A		個	84,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 18号　＊＊＊					
S40006	排水ポンプ					
	排水ポンプ					
	LPS1.4S		個	170,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 19号　＊＊＊					
S40013	ゴム袋体					
	ゴム袋体					
	EPDM系合成ゴム		門	11,800,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 20号　＊＊＊					
S40013	押さえ金具					
	押さえ金具					
	FCD500　AX型		m	94,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 21号　＊＊＊					
S40013	受金具					
	受金具					
	SS400　AX型		m	36,000		歩A・単A

事業名	農業用河川工作物応急対策事業・農業水利施設魚道整備促進事業　西越地区
工事名	西越河川応対第２号工事・西越魚道第２号工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 22号　＊＊＊					
S40013	アンカーボルト					
	アンカーボルト					
	SCM435　M20×290 (2N,PM)		本	6,300		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 23号　＊＊＊					
S40013	ステンレス配管					
	ステンレス配管					
	SUS304TP　40A　sch20		m	12,800		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 24号　＊＊＊					
S40013	ステンレス配管					
	ステンレス配管					
	SUS304TP　50A　sch20		m	15,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 25号　＊＊＊					
S40013	ステンレス配管					
	ステンレス配管					
	SUS304TP　100A　sch20		m	30,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 26号　＊＊＊					
S40013	ステンレス配管					
	ステンレス配管					
	SUS304TP　150A　sch20		m	35,800		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 27号　＊＊＊					
S40013	ゴムホース					
	ゴムホース					
	PVC　φ100　WT型		個	24,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 28号　＊＊＊					
S40013	溶接フランジ					
	溶接フランジ					
	SUS304　40A　F-10K		枚	3,300		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 29号　＊＊＊					
S40013	溶接フランジ					
	溶接フランジ					
	SUS304　50A　F-10K		枚	3,600		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 30号　＊＊＊					
S40013	溶接フランジ					
	溶接フランジ					
	SUS304　100A　F-10K		枚	4,400		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 31号　＊＊＊					
S40013	タケノコフランジ					
	タケノコフランジ					
	SUS304　100A　F-10K		個	35,500		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 32号　＊＊＊					
S40013	溶接フランジ					
	溶接フランジ					
	SUS304　150A　F-10K		枚	4,700		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 33号　＊＊＊					
S40013	溶接閉止フランジ					
	溶接閉止フランジ					
	SUS304　150A　F-10K		枚	5,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 34号　＊＊＊					
S40013	フランジパッキン					
	フランジパッキン					
	合成ゴム　40A　F-10K		枚	420		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 35号　＊＊＊					
S40013	フランジパッキン					
	フランジパッキン					
	合成ゴム　50A　F-10K		枚	450		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 36号　＊＊＊					
S40013	フランジパッキン					
	フランジパッキン					
	合成ゴム　80A　F-10K		枚	540		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 37号　＊＊＊					
S40013	フランジパッキン					
	フランジパッキン					
	合成ゴム　100A　F-10K		枚	600		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 38号　＊＊＊					
S40013	フランジパッキン					
	フランジパッキン					
	合成ゴム　150A　F-10K		枚	660		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 39号　＊＊＊					
S40013	溶接エルボ					
	溶接エルボ					
	SUS304　40A　LL　90°		個	2,600		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 40号　＊＊＊					
S40013	溶接エルボ					
	溶接エルボ					
	SUS304　50A　LL　90°		個	3,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 41号　＊＊＊					
S40013	溶接エルボ					
	溶接エルボ					
	SUS304　100A　LL　90°		個	10,800		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 42号　＊＊＊					
S40013	溶接ティーズ					
	溶接ティーズ					
	SUS304　50A　T		個	5,600		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 43号　＊＊＊					
S40013	溶接レデューサー					

事業名	農業用河川工作物応急対策事業・農業水利施設魚道整備促進事業　西越地区
工事名	西越河川応対第２号工事・西越魚道第２号工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	溶接レデューサー SUS304　80A×50A　R		個	13,700		歩A・単A
S40013	＊＊＊　S単－ 44号　＊＊＊ スペーサー					
	スペーサー CR　φ80×φ380		個	77,500		歩A・単A
S40013	＊＊＊　S単－ 45号　＊＊＊ 配管ブラケットセット					
	配管ブラケットセット L-65×65×6他		式	118,400		歩A・単A
S40013	＊＊＊　S単－ 46号　＊＊＊ 給排気口セット					
	給排気口セット SUS304　PL-6		式	438,000		歩A・単A
S40013	＊＊＊　S単－ 47号　＊＊＊ 導水管スクリーン					
	導水管スクリーン SUS304　PL-6		個	12,000		歩A・単A
S40013	＊＊＊　S単－ 48号　＊＊＊ ボルトナット類					
	ボルトナット類 SUS304		kg	2,080		歩A・単A
S40013	＊＊＊　S単－ 49号　＊＊＊ オールアンカー					
	オールアンカー SUS304　SC-1270		本	318		歩A・単A
S40013	＊＊＊　S単－ 50号　＊＊＊ Uボルト					
	Uボルト 40A　B形		個	140		歩A・単A
S40013	＊＊＊　S単－ 51号　＊＊＊ Uボルト					
	Uボルト 50A　B形		個	160		歩A・単A
S40013	＊＊＊　S単－ 52号　＊＊＊ SUSスモール丸環					
	SUSスモール丸環 242-137		個	70,000		歩A・単A
S41001	＊＊＊　S単－ 53号　＊＊＊ ［施設機械労務単価］					
	［施設機械労務単価］ 用排水ポンプ設備,据　付　工,		人	32,232		歩A・単A
S41001	＊＊＊　S単－ 54号　＊＊＊ ［施設機械労務単価］					
	［施設機械労務単価］ 水門､ﾀﾞﾑ水門､除塵機､鋼製付属設備,普通作業員,		人	22,644		歩A・単A
S41002	＊＊＊　S単－ 55号　＊＊＊ 輸送費（ゴム引布製起伏堰）					
	輸送費 河川・水路用水門設備,4.8[各単位],580km,起伏堰,ゴム引き布製起伏堰,,,,,		式	140,000		歩A・単A
X41002	＊＊＊　X単－ 1号　＊＊＊ 補助材料費(据付)					
	補助材料費(据付) 水門設備（小形水門設備を除く）,4%,		式	72,755		歩A・単A
X41003	＊＊＊　X単－ 2号　＊＊＊ 据付材料費					
	据付材料費 水門設備,,,,,中･大形水門・起伏堰,		式	254,641		歩A・単A
X41005	＊＊＊　X単－ 3号　＊＊＊ 雑器具損料					
	雑器具損料		式	7,548		歩A・単A
X41006	＊＊＊　X単－ 4号　＊＊＊ 据付間接費					
	据付間接費 ゴム引布製起伏ゲート設備,90%,		式	1,392,422		歩A・単A

事業名	農業用河川工作物応急対策事業・農業水利施設魚道整備促進事業　西越地区
工事名	西越河川応対第２号工事・西越魚道第２号工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊					
S16002	電気溶接機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動・直流ｱｰｸ式・排対1次]		日		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	電気溶接機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動・直流ｱｰｸ式・排対1次] ,最大溶接電流250A,運転１日当たり算出,機械損料＋燃料,軽油,交			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	替制補正対象外			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が日のみ≫ 2)機械損料算出区分	M27425 運転１日当たり算出		夜間制約作業時間:0.0		
	3)運転１日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	7.0 1.80				
	5)単価計上区分 6)燃料区分	機械損料＋燃料 軽油				
	7)燃料の計上方法 8)燃料消費量(入力の場合)	機械経費算定基準値による 0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M27425	電気溶接機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動・直流ｱｰｸ式・排対1次] 最大溶接電流250A	1.800	供用日	1,280	2,304	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	19.000	L	155	2,945	
	合　計				5,249	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		5,249	
Y00001	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊					
S16004	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・ﾞ低騒・排対型(~2014)]		日		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・ﾞ低騒・排対型(~2014)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り,なし			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)機械区分 2)規格	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 25ton吊り		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 0.00		夜間制約作業時間:0.0		
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・ﾞ低騒・排対型(~2014)] 最大吊上能力25t吊	1.000	日	52,400	52,400	
	合　計				52,400	算出数量 1.000 日
	単　価		日		52,400	
	＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊					
S40006	ブロワーセット		組		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ブロワーセット BH-50　3kw 駆動装置込み、防振架台、AC-Fチャッキ			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96002 BH-50　3kw 駆動装置込み、防・・		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
K96002	ブロワーセット BH-50　3kw 駆動装置込み、防振架台、AC-Fチャッキ	1.000	組	1,600,000	1,600,000	
	合　計				1,600,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,600,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊					
S40006	バタフライバルブ		台		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	バタフライバルブ 50A　レバー式			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96003 50A　レバー式		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
K96003	バタフライバルブ 50A　レバー式	1.000	台	45,000	45,000	
	合　計				45,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				45,000	

事業名	農業用河川工作物応急対策事業・農業水利施設魚道整備促進事業　西越地区
工事名	西越河川応対第２号工事・西越魚道第２号工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊					
S40006	バタフライバルブ		台		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	バタフライバルブ 100A　レバー式			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96004 100A　レバー式		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
K96004	バタフライバルブ 100A　レバー式	1.000	台	86,000	86,000	
	合　計				86,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				86,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 6号　＊＊＊					
S40006	ストラブカップリング		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ストラブカップリング 40A　G-40			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96005 40A　G-40		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
K96005	ストラブカップリング 40A　G-40	1.000	個	15,300	15,300	
	合　計				15,300	算出数量 1.000 各単位
	単　価				15,300	
	＊＊＊　Ｓ単－ 7号　＊＊＊					
S40006	ストラブカップリング		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ストラブカップリング 50A　G-50			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96006 50A　G-50		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
K96006	ストラブカップリング 50A　G-50	1.000	個	16,200	16,200	
	合　計				16,200	算出数量 1.000 各単位
	単　価				16,200	
	＊＊＊　Ｓ単－ 8号　＊＊＊					
S40006	球形ジョイント		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	球形ジョイント 40A　10K			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96007 40A　10K		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
K96007	球形ジョイント 40A　10K	1.000	個	48,600	48,600	
	合　計				48,600	算出数量 1.000 各単位
	単　価				48,600	
	＊＊＊　Ｓ単－ 9号　＊＊＊					
S40006	球形ジョイント		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	球形ジョイント 50A　10K			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96008 50A　10K		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
K96008	球形ジョイント 50A　10K	1.000	個	56,700	56,700	
	合　計				56,700	算出数量 1.000 各単位

事業名	農業用河川工作物応急対策事業・農業水利施設魚道整備促進事業　西越地区
工事名	西越河川応対第２号工事・西越魚道第２号工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価				56,700	
	＊＊＊　Ｓ単－ 10号　＊＊＊					
S40006	可とう管		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	可とう管 50A　偏心100			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96009 50A　偏心100		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
K96009	可とう管 50A　偏心100	1.000	個	208,000	208,000	
	合　計				208,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				208,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 11号　＊＊＊					
S40006	可とう管		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	可とう管 100A　偏心100			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96010 100A　偏心100		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
K96010	可とう管 100A　偏心100	1.000	個	281,000	281,000	
	合　計				281,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				281,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 12号　＊＊＊					
S40006	リフトチャッキ		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	リフトチャッキ 40A			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96011 40A		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
K96011	リフトチャッキ 40A	1.000	個	24,500	24,500	
	合　計				24,500	算出数量 1.000 各単位
	単　価				24,500	
	＊＊＊　Ｓ単－ 13号　＊＊＊					
S40006	覆板セット		式		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	覆板セット SS製　CHPL-6他			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96012 SS製　CHPL-6他		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
K96012	覆板セット SS製　CHPL-6他	1.000	式	560,000	560,000	
	合　計				560,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				560,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 14号　＊＊＊					
S40006	タラップセット		式		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	タラップセット SS製　L50×50×4他			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96013 SS製　L50×50×4他		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		

事業名	農業用河川工作物応急対策事業・農業水利施設魚道整備促進事業　西越地区
工事名	西越河川応対第２号工事・西越魚道第２号工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
K96013	タラップセット SS製　L50×50×4他	1.000	式	280,000	280,000	
	合　計				280,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				280,000	
	＊＊＊　S単－ 15号　＊＊＊					
S40006	フロートタンクセット		式		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	フロートタンクセット L-65×65×4他			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96014 L-65×65×4他		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
K96014	フロートタンクセット L-65×65×4他	1.000	式	780,000	780,000	
	合　計				780,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				780,000	
	＊＊＊　S単－ 16号　＊＊＊					
S40006	空圧ユニット		式		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	空圧ユニット SS製　SUS製　NARU-80（接点付圧力計付）			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96015 SS製　SUS製　NARU-80（接点付・・		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
K96015	空圧ユニット SS製　SUS製　NARU-80（接点付圧力計付）	1.000	式	2,250,000	2,250,000	
	合　計				2,250,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,250,000	
	＊＊＊　S単－ 17号　＊＊＊					
S40006	排水ポンプ		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	排水ポンプ 40A			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96016 40A		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
K96016	排水ポンプ 40A	1.000	個	84,000	84,000	
	合　計				84,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				84,000	
	＊＊＊　S単－ 18号　＊＊＊					
S40006	排水ポンプ		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	排水ポンプ LPS1.4S			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96017 LPS1.4S		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
K96017	排水ポンプ LPS1.4S	1.000	個	170,000	170,000	
	合　計				170,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				170,000	
	＊＊＊　S単－ 19号　＊＊＊					
S40013	ゴム袋体		門		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ゴム袋体 EPDM系合成ゴム			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	

事業名	農業用河川工作物応急対策事業・農業水利施設魚道整備促進事業　西越地区
工事名	西越河川応対第２号工事・西越魚道第２号工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96001 EPDM系合成ゴム		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
K96001	ゴム袋体 EPDM系合成ゴム	1.000	門	11,800,000	11,800,000	
	合　計				11,800,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				11,800,000	
	＊＊＊　S単－ 20号　＊＊＊					
S40013	押さえ金具		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	押さえ金具 FCD500　AX型			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96048 FCD500　AX型		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
K96048	押さえ金具 FCD500　AX型	1.000	m	94,000	94,000	
	合　計				94,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				94,000	
	＊＊＊　S単－ 21号　＊＊＊					
S40013	受金具		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	受金具 SS400　AX型			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96049 SS400　AX型		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
K96049	受金具 SS400　AX型	1.000	m	36,000	36,000	
	合　計				36,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				36,000	
	＊＊＊　S単－ 22号　＊＊＊					
S40013	アンカーボルト		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	アンカーボルト SCM435　M20×290 (2N,PM)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96050 SCM435　M20×290 (2N,PM)		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
K96050	アンカーボルト SCM435　M20×290 (2N,PM)	1.000	本	6,300	6,300	
	合　計				6,300	算出数量 1.000 各単位
	単　価				6,300	
	＊＊＊　S単－ 23号　＊＊＊					
S40013	ステンレス配管		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ステンレス配管 SUS304TP　40A　sch20			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96018 SUS304TP　40A　sch20		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
K96018	ステンレス配管 SUS304TP　40A　sch20	1.000	m	12,800	12,800	
	合　計				12,800	算出数量 1.000 各単位
	単　価				12,800	
	＊＊＊　S単－ 24号　＊＊＊					

事業名	農業用河川工作物応急対策事業・農業水利施設魚道整備促進事業　西越地区
工事名	西越河川応対第２号工事・西越魚道第２号工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
						歩Ａ
S40013	ステンレス配管		m		1.000 各単位	当たり算出
	ステンレス配管			冬期補正:なし	豪雪補正:１０％	
	SUS304TP　50A　sch20			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ	K96019		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)規格	SUS304TP　50A　sch20		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
K96019	ステンレス配管					
	SUS304TP　50A　sch20	1.000	m	15,000	15,000	
						算出数量
	合　計				15,000	1.000 各単位
	単　価				15,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 25号　＊＊＊					
						歩Ａ
S40013	ステンレス配管		m		1.000 各単位	当たり算出
	ステンレス配管			冬期補正:なし	豪雪補正:１０％	
	SUS304TP　100A　sch20			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ	K96020		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)規格	SUS304TP　100A　sch20		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
K96020	ステンレス配管					
	SUS304TP　100A　sch20	1.000	m	30,000	30,000	
						算出数量
	合　計				30,000	1.000 各単位
	単　価				30,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 26号　＊＊＊					
						歩Ａ
S40013	ステンレス配管		m		1.000 各単位	当たり算出
	ステンレス配管			冬期補正:なし	豪雪補正:１０％	
	SUS304TP　150A　sch20			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ	K96021		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)規格	SUS304TP　150A　sch20		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
K96021	ステンレス配管					
	SUS304TP　150A　sch20	1.000	m	35,800	35,800	
						算出数量
	合　計				35,800	1.000 各単位
	単　価				35,800	
	＊＊＊　Ｓ単－ 27号　＊＊＊					
						歩Ａ
S40013	ゴムホース		個		1.000 各単位	当たり算出
	ゴムホース			冬期補正:なし	豪雪補正:１０％	
	PVC　φ100　WT型			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ	K96022		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)規格	PVC　φ100　WT型		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
K96022	ゴムホース					
	PVC　φ100　WT型	1.000	個	24,000	24,000	
						算出数量
	合　計				24,000	1.000 各単位
	単　価				24,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 28号　＊＊＊					
						歩Ａ
S40013	溶接フランジ		枚		1.000 各単位	当たり算出
	溶接フランジ			冬期補正:なし	豪雪補正:１０％	
	SUS304　40A　F-10K			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ	K96023		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)規格	SUS304　40A　F-10K		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
K96023	溶接フランジ					
	SUS304　40A　F-10K	1.000	枚	3,300	3,300	
						算出数量
	合　計				3,300	1.000 各単位
	単　価				3,300	

事業名	農業用河川工作物応急対策事業・農業水利施設魚道整備促進事業　西越地区
工事名	西越河川応対第２号工事・西越魚道第２号工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 29号　＊＊＊					
S40013	溶接フランジ		枚		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	溶接フランジ SUS304　50A　F-10K			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96024 SUS304　50A　F-10K		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
K96024	溶接フランジ SUS304　50A　F-10K	1.000	枚	3,600	3,600	
	合　計				3,600	算出数量 1.000 各単位
	単　価				3,600	
	＊＊＊　Ｓ単－ 30号　＊＊＊					
S40013	溶接フランジ		枚		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	溶接フランジ SUS304　100A　F-10K			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96025 SUS304　100A　F-10K		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
K96025	溶接フランジ SUS304　100A　F-10K	1.000	枚	4,400	4,400	
	合　計				4,400	算出数量 1.000 各単位
	単　価				4,400	
	＊＊＊　Ｓ単－ 31号　＊＊＊					
S40013	タケノコフランジ		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	タケノコフランジ SUS304　100A　F-10K			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96026 SUS304　100A　F-10K		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
K96026	タケノコフランジ SUS304　100A　F-10K	1.000	個	35,500	35,500	
	合　計				35,500	算出数量 1.000 各単位
	単　価				35,500	
	＊＊＊　Ｓ単－ 32号　＊＊＊					
S40013	溶接フランジ		枚		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	溶接フランジ SUS304　150A　F-10K			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96027 SUS304　150A　F-10K		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
K96027	溶接フランジ SUS304　150A　F-10K	1.000	枚	4,700	4,700	
	合　計				4,700	算出数量 1.000 各単位
	単　価				4,700	
	＊＊＊　Ｓ単－ 33号　＊＊＊					
S40013	溶接閉止フランジ		枚		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	溶接閉止フランジ SUS304　150A　F-10K			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96028 SUS304　150A　F-10K		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
K96028	溶接閉止フランジ SUS304　150A　F-10K	1.000	枚	5,000	5,000	

事業名	農業用河川工作物応急対策事業・農業水利施設魚道整備促進事業　西越地区
工事名	西越河川応対第２号工事・西越魚道第２号工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　計				5,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				5,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 34号　＊＊＊					
S40013	フランジパッキン		枚		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	フランジパッキン 合成ゴム　40A　F-10K			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96029 合成ゴム　40A　F-10K		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
K96029	フランジパッキン 合成ゴム　40A　F-10K	1.000	枚	420	420	
	合　計				420	算出数量 1.000 各単位
	単　価				420	
	＊＊＊　Ｓ単－ 35号　＊＊＊					
S40013	フランジパッキン		枚		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	フランジパッキン 合成ゴム　50A　F-10K			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96030 合成ゴム　50A　F-10K		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
K96030	フランジパッキン 合成ゴム　50A　F-10K	1.000	枚	450	450	
	合　計				450	算出数量 1.000 各単位
	単　価				450	
	＊＊＊　Ｓ単－ 36号　＊＊＊					
S40013	フランジパッキン		枚		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	フランジパッキン 合成ゴム　80A　F-10K			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96031 合成ゴム　80A　F-10K		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
K96031	フランジパッキン 合成ゴム　80A　F-10K	1.000	枚	540	540	
	合　計				540	算出数量 1.000 各単位
	単　価				540	
	＊＊＊　Ｓ単－ 37号　＊＊＊					
S40013	フランジパッキン		枚		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	フランジパッキン 合成ゴム　100A　F-10K			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96032 合成ゴム　100A　F-10K		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
K96032	フランジパッキン 合成ゴム　100A　F-10K	1.000	枚	600	600	
	合　計				600	算出数量 1.000 各単位
	単　価				600	
	＊＊＊　Ｓ単－ 38号　＊＊＊					
S40013	フランジパッキン		枚		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	フランジパッキン 合成ゴム　150A　F-10K			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96033 合成ゴム　150A　F-10K		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	

事業名	農業用河川工作物応急対策事業・農業水利施設魚道整備促進事業　西越地区
工事名	西越河川応対第２号工事・西越魚道第２号工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
				夜間制約作業時間:0.0		
K96033	フランジパッキン 合成ゴム　150A　F-10K	1.000	枚	660	660	
	合　計				660	算出数量 1.000 各単位
	単　価				660	
	＊＊＊　Ｓ単－ 39号　＊＊＊					
S40013	溶接エルボ		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	溶接エルボ SUS304　40A　LL　90°			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96034 SUS304　40A　LL　90°		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
K96034	溶接エルボ SUS304　40A　LL　90°	1.000	個	2,600	2,600	
	合　計				2,600	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,600	
	＊＊＊　Ｓ単－ 40号　＊＊＊					
S40013	溶接エルボ		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	溶接エルボ SUS304　50A　LL　90°			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96035 SUS304　50A　LL　90°		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
K96035	溶接エルボ SUS304　50A　LL　90°	1.000	個	3,000	3,000	
	合　計				3,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				3,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 41号　＊＊＊					
S40013	溶接エルボ		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	溶接エルボ SUS304　100A　LL　90°			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96036 SUS304　100A　LL　90°		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
K96036	溶接エルボ SUS304　100A　LL　90°	1.000	個	10,800	10,800	
	合　計				10,800	算出数量 1.000 各単位
	単　価				10,800	
	＊＊＊　Ｓ単－ 42号　＊＊＊					
S40013	溶接ティーズ		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	溶接ティーズ SUS304　50A　T			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96037 SUS304　50A　T		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
K96037	溶接ティーズ SUS304　50A　T	1.000	個	5,600	5,600	
	合　計				5,600	算出数量 1.000 各単位
	単　価				5,600	
	＊＊＊　Ｓ単－ 43号　＊＊＊					
S40013	溶接レデューサー		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出

事業名	農業用河川工作物応急対策事業・農業水利施設魚道整備促進事業　西越地区
工事名	西越河川応対第２号工事・西越魚道第２号工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	溶接レデューサー SUS304　80A×50A　R			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96038 SUS304　80A×50A　R		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
K96038	溶接レデューサー SUS304　80A×50A　R	1.000	個	13,700	13,700	
	合　計				13,700	算出数量 1.000 各単位
	単　価				13,700	
	＊＊＊　S単－ 44号　＊＊＊					
S40013	スペーサー		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	スペーサー CR　φ80×φ380			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96039 CR　φ80×φ380		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
K96039	スペーサー CR　φ80×φ380	1.000	個	77,500	77,500	
	合　計				77,500	算出数量 1.000 各単位
	単　価				77,500	
	＊＊＊　S単－ 45号　＊＊＊					
S40013	配管ブラケットセット		式		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	配管ブラケットセット L-65×65×6他			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96040 L-65×65×6他		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
K96040	配管ブラケットセット L-65×65×6他	1.000	式	118,400	118,400	
	合　計				118,400	算出数量 1.000 各単位
	単　価				118,400	
	＊＊＊　S単－ 46号　＊＊＊					
S40013	給排気口セット		式		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	給排気口セット SUS304　PL-6			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96041 SUS304　PL-6		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
K96041	給排気口セット SUS304　PL-6	1.000	式	438,000	438,000	
	合　計				438,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				438,000	
	＊＊＊　S単－ 47号　＊＊＊					
S40013	導水管スクリーン		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	導水管スクリーン SUS304　PL-6			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96042 SUS304　PL-6		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
K96042	導水管スクリーン SUS304　PL-6	1.000	個	12,000	12,000	
	合　計				12,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				12,000	

事業名	農業用河川工作物応急対策事業・農業水利施設魚道整備促進事業　西越地区
工事名	西越河川応対第２号工事・西越魚道第２号工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 48号　＊＊＊					
S40013	ボルトナット類		kg		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ボルトナット類 SUS304			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96043 SUS304		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
K96043	ボルトナット類 SUS304	1.000	kg	2,080	2,080	
	合　計				2,080	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,080	
	＊＊＊　Ｓ単－ 49号　＊＊＊					
S40013	オールアンカー		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	オールアンカー SUS304　SC-1270			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96044 SUS304　SC-1270		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
K96044	オールアンカー SUS304　SC-1270	1.000	本	318	318	
	合　計				318	算出数量 1.000 各単位
	単　価				318	
	＊＊＊　Ｓ単－ 50号　＊＊＊					
S40013	Uボルト		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	Uボルト 40A　B形			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96045 40A　B形		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
K96045	Uボルト 40A　B形	1.000	個	140	140	
	合　計				140	算出数量 1.000 各単位
	単　価				140	
	＊＊＊　Ｓ単－ 51号　＊＊＊					
S40013	Uボルト		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	Uボルト 50A　B形			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96046 50A　B形		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
K96046	Uボルト 50A　B形	1.000	個	160	160	
	合　計				160	算出数量 1.000 各単位
	単　価				160	
	＊＊＊　Ｓ単－ 52号　＊＊＊					
S40013	SUSスモール丸環		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	SUSスモール丸環 242-137			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96047 242-137		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
K96047	SUSスモール丸環 242-137	1.000	個	70,000	70,000	
	合　計				70,000	算出数量 1.000 各単位

事業名	農業用河川工作物応急対策事業・農業水利施設魚道整備促進事業　西越地区
工事名	西越河川応対第２号工事・西越魚道第２号工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価				70,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 53号　＊＊＊					
S41001	［施設機械労務単価］		人		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	［施設機械労務単価］ 用排水ポンプ設備,据　付　工,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)工種区分 2)労務者区分	用排水ポンプ設備 据　付　工		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)その他の補助文			夜間制約作業時間:0.0		
R03002	据　付　工	1.000	人	32,232	32,232	
	合　計				32,232	算出数量 1.000［各単位］
	単　価				32,232	
	＊＊＊　Ｓ単－ 54号　＊＊＊					
S41001	［施設機械労務単価］		人		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	［施設機械労務単価］ 水門､ﾀﾞﾑ水門､除塵機､鋼製付属設備,普通作業員,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)工種区分 2)労務者区分	水門､ﾀﾞﾑ水門､除塵機､鋼製付属設備 普通作業員		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)その他の補助文			夜間制約作業時間:0.0		
R01003	普通作業員	1.000	人	22,644	22,644	
	合　計				22,644	算出数量 1.000［各単位］
	単　価				22,644	
	＊＊＊　Ｓ単－ 55号　＊＊＊					
S41002	輸送費（ゴム引布製起伏堰）		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	輸送費 河川・水路用水門設備,4.8[各単位],580km,起伏堰,ゴム引き布製起			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	伏堰,,,,,			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)工種区分 2)対象要素（Ｘ）の数量	河川・水路用水門設備 4.800[各単位]		夜間制約作業時間:0.0		
	3)想定輸送距離（Ｄ）の数量 4)設備区分(河川用水門)	580.000km 起伏堰				
	5)形式区分（河川・水路用水門設備）	ゴム引き布製起伏堰				
K79213	輸送費	1.000	式	140,000	140,000	
	合　計				140,000	算出数量 1.000 式
	単　価				140,000	

事業名	農業用河川工作物応急対策事業・農業水利施設魚道整備促進事業　西越地区
工事名	西越河川応対第２号工事・西越魚道第２号工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　X単－ 1号　＊＊＊					
X41002	補助材料費(据付)		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	補助材料費(据付) 水門設備（小形水門設備を除く）,4%,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)工種区分 2)据付補助材料費率(Y)	水門設備（小形水門設備を除く） 4.000%		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)据付材料費対象金額小計(円)	 1,818,864.000円		夜間制約作業時間:0.0		
K79391	据付補助材料費	0.040	式	1,818,864	72,755	
	合　計				72,755	算出数量 1.000 式
	単　価		式		72,755	
	＊＊＊　X単－ 2号　＊＊＊					
X41003	据付材料費		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	据付材料費 水門設備,,,,,中･大形水門・起伏堰,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)工種区分 6)原動機出力	水門設備 0.000kW		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	7)形式区分 8)据付材料費率(X)	中･大形水門・起伏堰 14.000%		夜間制約作業時間:0.0		
	9)工種区分の名称 10)据付材料費対象金額小計(円)	 1,818,864.000円				
K79371	据付材料費	0.140	式	1,818,864	254,641	
	合　計				254,641	算出数量 1.000 式
	単　価		式		254,641	
	＊＊＊　X単－ 3号　＊＊＊					
X41005	雑器具損料		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	雑器具損料			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)雑器具損料対象金額小計(円)	377,388.000		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
K79411	雑器具損料	0.020	式	377,388	7,548	
	合　計				7,548	算出数量 1.000 式
	単　価		式		7,548	
	＊＊＊　X単－ 4号　＊＊＊					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	据付間接費 ゴム引布製起伏ゲート設備,90%,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)工種区分 2)据付間接費率(Y)	ゴム引布製起伏ゲート設備 90.000%		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)据付工対象金額(円)	 1,547,136.000		夜間制約作業時間:0.0		
K79251	据付間接費	0.900	式	1,547,136	1,392,422	
	合　計				1,392,422	算出数量 1.000 式
	単　価		式		1,392,422	

事業名	農業用河川工作物応急対策事業・農業水利施設魚道整備促進事業　西越地区
工事名	西越河川応対第２号工事・西越魚道第２号工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
K96001	ゴム袋体 EPDM系合成ゴム		門	11,800,000		割増等を含まない
K96002	ブロワーセット BH-50　3kw 駆動装置込み、防振架台、AC-Fチャッキ		組	1,600,000		割増等を含まない
K96003	バタフライバルブ 50A　レバー式		台	45,000		割増等を含まない
K96004	バタフライバルブ 100A　レバー式		台	86,000		割増等を含まない
K96005	ストラブカップリング 40A　G-40		個	15,300		割増等を含まない
K96006	ストラブカップリング 50A　G-50		個	16,200		割増等を含まない
K96007	球形ジョイント 40A　10K		個	48,600		割増等を含まない
K96008	球形ジョイント 50A　10K		個	56,700		割増等を含まない
K96009	可とう管 50A　偏心100		個	208,000		割増等を含まない
K96010	可とう管 100A　偏心100		個	281,000		割増等を含まない
K96011	リフトチャッキ 40A		個	24,500		割増等を含まない
K96012	覆板セット SS製　CHPL-6他		式	560,000		割増等を含まない
K96013	タラップセット SS製　L50×50×4他		式	280,000		割増等を含まない
K96014	フロートタンクセット L-65×65×4他		式	780,000		割増等を含まない
K96015	空圧ユニット SS製　SUS製　NARU-80（接点付圧力計付）		式	2,250,000		割増等を含まない
K96016	排水ポンプ 40A		個	84,000		割増等を含まない
K96017	排水ポンプ LPS1.4S		個	170,000		割増等を含まない
K96018	ステンレス配管 SUS304TP　40A　sch20		m	12,800		割増等を含まない
K96019	ステンレス配管 SUS304TP　50A　sch20		m	15,000		割増等を含まない
K96020	ステンレス配管 SUS304TP　100A　sch20		m	30,000		割増等を含まない
K96021	ステンレス配管 SUS304TP　150A　sch20		m	35,800		割増等を含まない
K96022	ゴムホース PVC　φ100　WT型		個	24,000		割増等を含まない
K96023	溶接フランジ SUS304　40A　F-10K		枚	3,300		割増等を含まない
K96024	溶接フランジ SUS304　50A　F-10K		枚	3,600		割増等を含まない
K96025	溶接フランジ SUS304　100A　F-10K		枚	4,400		割増等を含まない
K96026	タケノコフランジ SUS304　100A　F-10K		個	35,500		割増等を含まない
K96027	溶接フランジ SUS304　150A　F-10K		枚	4,700		割増等を含まない
K96028	溶接閉止フランジ SUS304　150A　F-10K		枚	5,000		割増等を含まない
K96029	フランジパッキン 合成ゴム　40A　F-10K		枚	420		割増等を含まない
K96030	フランジパッキン 合成ゴム　50A　F-10K		枚	450		割増等を含まない
K96031	フランジパッキン 合成ゴム　80A　F-10K		枚	540		割増等を含まない
K96032	フランジパッキン 合成ゴム　100A　F-10K		枚	600		割増等を含まない
K96033	フランジパッキン 合成ゴム　150A　F-10K		枚	660		割増等を含まない
K96034	溶接エルボ SUS304　40A　LL　90°		個	2,600		割増等を含まない
K96035	溶接エルボ SUS304　50A　LL　90°		個	3,000		割増等を含まない
K96036	溶接エルボ SUS304　100A　LL　90°		個	10,800		割増等を含まない
K96037	溶接ティーズ SUS304　50A　T		個	5,600		割増等を含まない
K96038	溶接レデューサー SUS304　80A×50A　R		個	13,700		割増等を含まない
K96039	スペーサー CR　φ80×φ380		個	77,500		割増等を含まない
K96040	配管ブラケットセット L-65×65×6他		式	118,400		割増等を含まない
K96041	給排気口セット SUS304　PL-6		式	438,000		割増等を含まない
K96042	導水管スクリーン SUS304　PL-6		個	12,000		割増等を含まない
K96043	ボルトナット類 SUS304		kg	2,080		割増等を含まない

事業名	農業用河川工作物応急対策事業・農業水利施設魚道整備促進事業　西越地区
工事名	西越河川応対第２号工事・西越魚道第２号工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
K96044	オールアンカー SUS304　SC-1270		本	318		割増等を含まない
K96045	Uボルト 40A　B形		個	140		割増等を含まない
K96046	Uボルト 50A　B形		個	160		割増等を含まない
K96047	SUSスモール丸環 242-137		個	70,000		割増等を含まない
K96048	押さえ金具 FCD500　AX型		m	94,000		割増等を含まない
K96049	受金具 SS400　AX型		m	36,000		割増等を含まない
K96050	アンカーボルト SCM435　M20×290（2N,PM）		本	6,300		割増等を含まない

事業名	農業用河川工作物応急対策事業・農業水利施設魚道整備促進事業　西越地区
工事名	西越河川応対第２号工事・西越魚道第２号工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
K96001	ゴム袋体 EPDM系合成ゴム		門	11,800,000		Ｓ単　19号
K96002	ブロワーセット BH-50　3kw 駆動装置込み、防振架台、AC-Fチャッキ		組	1,600,000		Ｓ単　3号
K96003	バタフライバルブ 50A　レバー式		台	45,000		Ｓ単　4号
K96004	バタフライバルブ 100A　レバー式		台	86,000		Ｓ単　5号
K96005	ストラブカップリング 40A　G-40		個	15,300		Ｓ単　6号
K96006	ストラブカップリング 50A　G-50		個	16,200		Ｓ単　7号
K96007	球形ジョイント 40A　10K		個	48,600		Ｓ単　8号
K96008	球形ジョイント 50A　10K		個	56,700		Ｓ単　9号
K96009	可とう管 50A　偏心100		個	208,000		Ｓ単　10号
K96010	可とう管 100A　偏心100		個	281,000		Ｓ単　11号
K96011	リフトチャッキ 40A		個	24,500		Ｓ単　12号
K96012	覆板セット SS製　CHPL-6他		式	560,000		Ｓ単　13号
K96013	タラップセット SS製　L50×50×4他		式	280,000		Ｓ単　14号
K96014	フロートタンクセット L-65×65×4他		式	780,000		Ｓ単　15号
K96015	空圧ユニット SS製　SUS製　NARU-80（接点付圧力計付）		式	2,250,000		Ｓ単　16号
K96016	排水ポンプ 40A		個	84,000		Ｓ単　17号
K96017	排水ポンプ LPS1.4S		個	170,000		Ｓ単　18号
K96018	ステンレス配管 SUS304TP　40A　sch20		m	12,800		Ｓ単　23号
K96019	ステンレス配管 SUS304TP　50A　sch20		m	15,000		Ｓ単　24号
K96020	ステンレス配管 SUS304TP　100A　sch20		m	30,000		Ｓ単　25号
K96021	ステンレス配管 SUS304TP　150A　sch20		m	35,800		Ｓ単　26号
K96022	ゴムホース PVC　φ100　WT型		個	24,000		Ｓ単　27号
K96023	溶接フランジ SUS304　40A　F-10K		枚	3,300		Ｓ単　28号
K96024	溶接フランジ SUS304　50A　F-10K		枚	3,600		Ｓ単　29号
K96025	溶接フランジ SUS304　100A　F-10K		枚	4,400		Ｓ単　30号
K96026	タケノコフランジ SUS304　100A　F-10K		個	35,500		Ｓ単　31号
K96027	溶接フランジ SUS304　150A　F-10K		枚	4,700		Ｓ単　32号
K96028	溶接閉止フランジ SUS304　150A　F-10K		枚	5,000		Ｓ単　33号
K96029	フランジパッキン 合成ゴム　40A　F-10K		枚	420		Ｓ単　34号
K96030	フランジパッキン 合成ゴム　50A　F-10K		枚	450		Ｓ単　35号
K96031	フランジパッキン 合成ゴム　80A　F-10K		枚	540		Ｓ単　36号
K96032	フランジパッキン 合成ゴム　100A　F-10K		枚	600		Ｓ単　37号
K96033	フランジパッキン 合成ゴム　150A　F-10K		枚	660		Ｓ単　38号
K96034	溶接エルボ SUS304　40A　LL　90°		個	2,600		Ｓ単　39号
K96035	溶接エルボ SUS304　50A　LL　90°		個	3,000		Ｓ単　40号
K96036	溶接エルボ SUS304　100A　LL　90°		個	10,800		Ｓ単　41号
K96037	溶接ティーズ SUS304　50A　T		個	5,600		Ｓ単　42号
K96038	溶接レデューサー SUS304　80A×50A　R		個	13,700		Ｓ単　43号
K96039	スペーサー CR　φ80×φ380		個	77,500		Ｓ単　44号
K96040	配管ブラケットセット L-65×65×6他		式	118,400		Ｓ単　45号
K96041	給排気口セット SUS304　PL-6		式	438,000		Ｓ単　46号
K96042	導水管スクリーン SUS304　PL-6		個	12,000		Ｓ単　47号
K96043	ボルトナット類 SUS304		kg	2,080		Ｓ単　48号

事業名	農業用河川工作物応急対策事業・農業水利施設魚道整備促進事業　西越地区
工事名	西越河川応対第２号工事・西越魚道第２号工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
K96044	オールアンカー SUS304　SC-1270		本	318		S単　49号
K96045	Uボルト 40A　B形		個	140		S単　50号
K96046	Uボルト 50A　B形		個	160		S単　51号
K96047	SUSスモール丸環 242-137		個	70,000		S単　52号
K96048	押さえ金具 FCD500　AX型		m	94,000		S単　20号
K96049	受金具 SS400　AX型		m	36,000		S単　21号
K96050	アンカーボルト SCM435　M20×290（2N,PM）		本	6,300		S単　22号

事業名	農業用河川工作物応急対策事業・農業水利施設魚道整備促進事業　西越地区
工事名	西越河川応対第２号工事・西越魚道第２号工事

項　目　名	内　　容
工事名	
工事区分	県債
積算区分	当初積算
積算体系区分	一般土木工事
工種区分	その他土木工事(1)
工種体系区分	その他土木工事（１）
工事工種体系年番号	令和７年９９号［１号］
契約保証費	計上する
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・１年未満
冬期補正	なし
豪雪補正	１０％
施工地域区分(H31迄)	補正なし
週休２日補正	4週8休以上（月単位）
冬期補正（現場管理費）	0.70%
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
施工地域区分	中山間地域
現場環境改善費の計上	する
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	農業用河川工作物応急対策事業・農業水利施設魚道整備促進事業　西越地区
工事名	西越河川応対第２号工事・西越魚道第２号工事

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
1 工事価格			67,240,000	
2 ・工事原価			53,080,000	
3 純工事費			39,101,000	
4 ・・直接工事費			31,807,000	
5 ・・・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	21,131,000	
6 ・・・直接工事費（仮設工）	1.000	式	10,676,000	
7 ・・間接工事費			21,273,000	
8 ・・・共通仮設費			7,294,000	
9 ・・・・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
10 ・・・・運搬費～営繕費等				
(4+9+25+26+31+34-36-37-38)×((標準値*N035)*N026*N030*N041)				
31,807,000×((11.760*1.200)*1.000*1.040*1.000)	14.680	%	4,669,000	
11 ・・・・運搬費	1.000	式	2,271,000	
12 ・・・・準備費	1.000	式	0	
13 ・・・・安全費	1.000	式	0	
14 ・・・・役務費	1.000	式	0	
15 ・・・・技術管理費	1.000	式	0	
16 ・・・・営繕費等	1.000	式	0	
17 ・・・・現場環境改善費			354,000	
18 ・・・・・現場環境改善費（率計上）				
(4+25+32-33)×(標準値)				
31,402,000×(1.130)	1.130	%	354,000	
19 ・・・・・現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
20 ・・・現場管理費			13,979,000	
21 ・・・・現場管理費（率計上）				
(4+8+25+26+27+30-36-38)×((標準値*N035)*N027*N030*N042+N031+N032-N033)				
39,101,000×((30.350*1.100)*1.000*1.050*1.000+0.700+0.000-0.000)	35.750	%	13,979,000	
22 ・・・・現場管理費（積上）	1.000	式	0	
23 ・・・・現場管理費（一般管理費率対象外）	1.000	式	0	
24 ・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
25 ・・官貸額（直工）	1.000	式	0	
26 ・・官貸額（事業損失防止）	1.000	式	0	
27 ・・官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
28 ・一般管理費等				
(4+7-23-36-38)×(標準値*N002+保証費率)				
53,080,000×(18.470*1.000＋0.04)=9,825,000	18.510	%	9,820,000	
29 ・一括計上価格	1.000	式	4,340,000	
30 支給品費			0	
31 支給品費（直工・事業損失防止）			0	
32 支給品費（直工）			0	

事業名	農業用河川工作物応急対策事業・農業水利施設魚道整備促進事業　西越地区
工事名	西越河川応対第２号工事・西越魚道第２号工事

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
33 処分費等（直接工事費の内数）			405,000	
34 処分費(準備費の内数)			0	
35 処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
36 処分費等(率対象外)			0	
37 共通仮設費算定控除額			0	
38 有価物処分費			0	
39 法定福利費概算額(工事価格の内数)				
(1-29)×標準値				
62,900,000×3.850	3.850	%	2,422,000	

SK03B

事業名	農業用河川工作物応急対策事業・農業水利施設魚道整備促進事業　西越地区
工事名	西越河川応対第２号工事・西越魚道第２号工事

工種名称	数量	単位	金額	備考
直接工事費（仮設工を除く）内訳			21,131,000	
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	21,131,000	
・土工	1.000	式	1,183,000	
・・土工	1.000	式	1,183,000	
・構造物撤去・復旧工	1.000	式	2,394,000	
・・撤去工	1.000	式	2,336,000	
・・撤去工 （工事用道路部）	1.000	式	58,000	
・躯体工 （上流エプロン工含む）	1.000	式	12,842,000	
・・基礎工	1.000	式	343,000	
・・本体工	1.000	式	12,226,000	
・・付帯工	1.000	式	273,000	
・護岸工	1.000	式	1,710,000	
・・護岸工 （左岸上流+右岸上流）	1.000	式	1,710,000	
・護床工	1.000	式	1,203,000	
・・護床工 上流部	1.000	式	1,203,000	
・操作室水槽	1.000	式	1,799,000	
・・基礎工	1.000	式	39,000	
・・本体工	1.000	式	1,667,000	
・・階段工	1.000	式	93,000	

事業名	農業用河川工作物応急対策事業・農業水利施設魚道整備促進事業　西越地区
工事名	西越河川応対第２号工事・西越魚道第２号工事

工種名称	数量	単位	金額	備考
直接工事費（仮設工）内訳			10,676,000	
直接工事費（仮設工）	1.000	式	10,676,000	
・仮設道路工	1.000	式	8,970,000	
・・土工	1.000	式	3,221,000	
・・作業土工	1.000	式	143,000	
・・側溝工	1.000	式	826,000	
・・横断排水工	1.000	式	957,000	
・・集水桝工	1.000	式	442,000	
・・取水口工	1.000	式	53,000	
・・排水口工	1.000	式	10,000	
・・敷鉄板	1.000	式	2,517,000	
・・敷砂利	1.000	式	414,000	
・・安定シート	1.000	式	387,000	
・仮廻し水路工	1.000	式	564,000	
・・仮廻し水路	1.000	式	564,000	
・仮締切工	1.000	式	205,000	
・・仮締切工	1.000	式	205,000	
・水替工	1.000	式	895,000	
・・水替工	1.000	式	895,000	
・除雪工	1.000	式	42,000	
・・除雪工	1.000	式	42,000	

事業名	農業用河川工作物応急対策事業・農業水利施設魚道整備促進事業　西越地区
工事名	西越河川応対第２号工事・西越魚道第２号工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
運搬費内訳			2,271,000	
運搬費	1.000	式	2,271,000	
・仮設材輸送費	1.000	式	2,271,000	
・・敷鉄板運搬	1.000	式	2,271,000	

事業名	農業用河川工作物応急対策事業・農業水利施設魚道整備促進事業　西越地区
工事名	西越河川応対第２号工事・西越魚道第２号工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
一括計上価格内訳			4,340,000	
一括計上価格	1.000	式	4,340,000	
・管理棟建築工事	1.000	式	4,340,000	
・・管理棟建築工事	1.000	式	4,340,000	

事業名	農業用河川工作物応急対策事業・農業水利施設魚道整備促進事業　西越地区
工事名	西越河川応対第２号工事・西越魚道第２号工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接工事費（仮設工を除く）				21,131,000	
・土工	1.000	式		1,183,000	
・・土工	1.000	式		1,183,000	
000001 掘削	494.000	m3	285	140,790	歩A・単A B単　1号
000002 盛土 構造物周辺	37.000	m3	2,518	93,166	歩A・単A B単　2号
000003 埋戻 構造物周辺	235.000	m3	2,518	591,730	歩A・単A B単　3号
000004 法面整形 切土法面	2.000	㎡	975	1,950	歩A・単A B単　4号
000005 法面整形 盛土法面	31.000	㎡	488	15,128	歩A・単A B単　5号
000006 基面整正	171.000	㎡	453	77,463	歩A・単A B単　6号
000007 残土処理	192.000	m3	1,368	262,656	歩A・単A B単　7号
合　計				1,182,883	
・構造物撤去・復旧工	1.000	式		2,394,000	
・・撤去工	1.000	式		2,336,000	
000008 石積取壊し	114.000	㎡	5,900	672,600	歩A・単A B単　8号
000009 石積殻運搬処理	39.000	m3	4,925	192,075	歩A・単A B単　9号
000010 構造物取壊し 有筋Co	0.200	m3	17,620	3,524	歩A・単A B単　10号
000011 コンクリート殻運搬・処理 有筋	0.500	ton	2,536	1,268	歩A・単A B単　11号
000012 構造物取壊し 無筋Co	108.000	m3	8,885	959,580	歩A・単A B単　12号
000013 コンクリート殻運搬・処理 無筋	253.800	ton	1,952	495,418	歩A・単A B単　13号
000014 管理橋撤去	0.600	ton	7,723	4,634	歩A・単A B単　14号
000015 金属くず運搬処理	0.600	ton	10,990	6,594	歩A・単A B単　15号
合　計				2,335,693	
・・撤去工 （工事用道路部）	1.000	式		58,000	
000016 構造物取壊し 有筋Co	2.200	m3	17,620	38,764	歩A・単A B単　16号
000017 コンクリート殻運搬・処理 有筋	5.500	ton	2,536	13,948	歩A・単A B単　17号
000018 廃プラスチック運搬処理	0.100	ton	54,210	5,421	歩A・単A B単　18号
合　計				58,133	
・躯体工 （上流エプロン工含む）	1.000	式		12,842,000	
・・基礎工	1.000	式		343,000	
000019 型枠 均しコンクリート	9.800	㎡	5,830	57,134	歩A・単A B単　19号
000020 コンクリート 均しコンクリート	9.500	m3	30,080	285,760	歩A・単A B単　20号
合　計				342,894	
・・本体工	1.000	式		12,226,000	
000021 型枠 本体コンクリート	259.000	㎡	11,260	2,916,340	歩A・単A B単　21号
000022 鉄筋 D13	4.340	ton	379,411	1,646,644	歩A・単A B単　22号
000023 鉄筋 D16	1.290	ton	322,913	416,558	歩A・単A B単　23号
000024 鉄筋 D22	0.280	ton	322,913	90,416	歩A・単A B単　24号
000025 コンクリート	169.000	m3	26,140	4,417,660	歩A・単A B単　25号
000026 魚道ブロック	5.000	個	370,760	1,853,800	歩A・単A B単　26号

事業名	農業用河川工作物応急対策事業・農業水利施設魚道整備促進事業　西越地区
工事名	西越河川応対第２号工事・西越魚道第２号工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000027 モルタル充填	0.100	m3	43,178	4,318	歩A・単A B単　27号
000028 枠組足場	140.000	掛㎡	5,148	720,720	歩A・単A B単　28号
000029 単管傾斜足場	31.000	掛㎡	5,148	159,588	歩A・単A B単　29号
合　計				12,226,044	
・・付帯工	1.000	式		273,000	
000030 タラップ	12.000	本	3,060	36,720	歩A・単A B単　30号
000031 止水板	8.700	m	2,900	25,230	歩A・単A B単　31号
000032 ダウエルバー	32.000	本	688	22,016	歩A・単A B単　32号
000033 伸縮目地	5.000	㎡	9,484	47,420	歩A・単A B単　33号
000034 魚道ブロック溝鋼 H2.0m SUS304	1.000	式	61,569	61,569	歩A・単A B単　34号
000035 魚道ブロック溝鋼 H2.6m SUS304	1.000	式	80,072	80,072	歩A・単A B単　35号
合　計				273,027	
・護岸工	1.000	式		1,710,000	
・・護岸工 （左岸上流+右岸上流）	1.000	式		1,710,000	
000036 型枠	15.000	㎡	11,260	168,900	歩A・単A B単　36号
000037 無筋コンクリート	4.300	m3	29,970	128,871	歩A・単A B単　37号
000038 目地板	6.000	㎡	9,484	56,904	歩A・単A B単　38号
000039 護岸ブロック	41.000	㎡	25,660	1,052,060	歩A・単A B単　39号
000040 胴込・裏込材(砕石)	15.000	m3	5,792	86,880	歩A・単A B単　40号
000041 単管傾斜足場	42.000	掛㎡	5,148	216,216	歩A・単A B単　41号
合　計				1,709,831	
・護床工	1.000	式		1,203,000	
・・護床工 上流部	1.000	式		1,203,000	
000042 護床ブロック据付	21.000	個	55,450	1,164,450	歩A・単A B単　42号
000043 吸出し防止材	44.100	㎡	865	38,147	歩A・単A B単　43号
合　計				1,202,597	
・操作室水槽	1.000	式		1,799,000	
・・基礎工	1.000	式		39,000	
000044 型枠 均しコンクリート	1.700	㎡	5,830	9,911	歩A・単A B単　44号
000045 コンクリート 均しコンクリート	1.100	m3	26,090	28,699	歩A・単A B単　45号
合　計				38,610	
・・本体工	1.000	式		1,667,000	
000046 型枠	55.000	㎡	11,260	619,300	歩A・単A B単　46号
000047 コンクリート	14.000	m3	26,630	372,820	歩A・単A B単　47号
000048 鉄筋 D13　SD345	0.810	ton	379,411	307,323	歩A・単A B単　48号
000049 鉄筋 D16　SD295	0.045	ton	317,763	14,299	歩A・単A B単　49号
000050 鉄筋 D13 SD295	0.012	ton	374,261	4,491	歩A・単A B単　50号
000051 鉄筋 D10 SD295	0.025	ton	376,321	9,408	歩A・単A B単　51号

事業名	農業用河川工作物応急対策事業・農業水利施設魚道整備促進事業　西越地区
工事名	西越河川応対第２号工事・西越魚道第２号工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000052 枠組足場	66.000	掛㎡	5,148	339,768	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　52号
合　　計				1,667,409	
・・階段工	1.000	式		93,000	
000053 階段工	1.000	式	92,513	92,513	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　53号
合　　計				92,513	

事業名	農業用河川工作物応急対策事業・農業水利施設魚道整備促進事業　西越地区
工事名	西越河川応対第２号工事・西越魚道第２号工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接工事費（仮設工）				10,676,000	
・仮設道路工	1.000	式		8,970,000	
・・土工	1.000	式		3,221,000	
000054 仮設道路盛土（道路部　B<1.0）	30.000	m3	5,141	154,230	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　54号
000055 仮設道路盛土（道路部　1.0≦B<2.5）	350.000	m3	3,436	1,202,600	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　55号
000056 仮設道路盛土（道路部　2.5≦B<4.0）	10.000	m3	3,915	39,150	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　56号
000057 仮設道路盛土（道路部　4.0≦B）	71.000	m3	3,193	226,703	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　57号
000058 仮設道路盛土（水田部　1.0≦B<2.5）	2.000	m3	3,436	6,872	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　58号
000059 仮設道路盛土（水田部　2.5≦B<4.0）	5.000	m3	3,915	19,575	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　59号
000060 仮設道路盛土（水田部　4.0≦B）	406.000	m3	3,193	1,296,358	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　60号
000061 進入路盛土（1.0≦B<2.5）	8.000	m3	3,436	27,488	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　61号
000062 法面整形（切土部）	9.000	㎡	975	8,775	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　62号
000063 法面整形（盛土部）	440.000	㎡	488	214,720	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　63号
000064 作業残土処理工	18.000	m3	1,368	24,624	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　64号
合　計				3,221,095	
・・作業土工	1.000	式		143,000	
000065 床掘	61.000	m3	285	17,385	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　65号
000066 埋戻し	39.000	m3	2,518	98,202	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　66号
000067 基面整正	60.000	㎡	453	27,180	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　67号
合　計				142,767	
・・側溝工	1.000	式		826,000	
000068 BF300	69.400	m	6,988	484,967	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　68号
000069 BF350（既設再利用）	33.600	m	6,878	231,101	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　69号
000070 BF350	6.900	m	7,563	52,185	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　70号
000071 BF300　蓋	15.000	枚	3,862	57,930	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　71号
合　計				826,183	
・・横断排水工	1.000	式		957,000	
000072 ボックスカルバートB300-H300	34.800	m	27,504	957,139	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　72号
合　計				957,139	
・・集水桝工	1.000	式		442,000	
000073 B600-H700	1.000	基	87,580	87,580	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　73号
000074 B600-H800	1.000	基	89,080	89,080	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　74号
000075 B600-H1300	1.000	基	117,410	117,410	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　75号
000076 集水桝蓋600×600	2.000	枚	28,894	57,788	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　76号
000077 集水桝蓋800×800	1.000	枚	40,894	40,894	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　77号
000078 昇降ステップ	3.000	本	4,503	13,509	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　78号
000079 用水調節器　C型	1.000	基	30,900	30,900	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　79号
000080 硬質ポリ塩化ビニル管　VUφ100	1.700	m	1,583	2,691	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　80号
000081 取付式分水栓　φ100	1.000	個	1,900	1,900	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　81号

事業名	農業用河川工作物応急対策事業・農業水利施設魚道整備促進事業　西越地区
工事名	西越河川応対第２号工事・西越魚道第２号工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
合　　計				441,752	
・・取水口工	1.000	式		53,000	
000082 片掛口	3.000	箇所	17,785	53,355	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　82号
合　　計				53,355	
・・排水口工	1.000	式		10,000	
000083 排水桝	1.000	基	7,544	7,544	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　83号
000084 硬質ポリ塩化ビニル管　VUφ100	1.800	m	1,583	2,849	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　84号
合　　計				10,393	
・・敷鉄板	1.000	式		2,517,000	
000085 敷鉄板	1,203.000	㎡	2,092	2,516,676	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　85号
合　　計				2,516,676	
・・敷砂利	1.000	式		414,000	
000086 敷砂利舗装	429.000	㎡	966	414,414	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　86号
合　　計				414,414	
・・安定シート	1.000	式		387,000	
000087 安定シート	1,937.000	㎡	200	387,400	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　87号
合　　計				387,400	
・仮廻し水路工	1.000	式		564,000	
・・仮廻し水路	1.000	式		564,000	
000088 積ブロック取壊し	9.000	m3	8,885	79,965	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　88号
000089 取壊殻運搬・処理	9.000	m3	4,565	41,085	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　89号
000090 コルゲートメタルパイプ設置撤去	5.000	m	56,556	282,780	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　90号
000091 護岸仮復旧	16.000	袋	10,030	160,480	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　91号
合　　計				564,310	
・仮締切工	1.000	式		205,000	
・・仮締切工	1.000	式		205,000	
000092 大型土のう工 製作・据付,購入土	13.000	袋	7,360	95,680	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　92号
000093 大型土のう工 撤去	13.000	袋	1,128	14,664	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　93号
000094 遮水シート 布設・撤去	32.500	㎡	743	24,148	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　94号
000095 小型土のう設置撤去	1.600	m3	33,684	53,894	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　95号
000096 残土処理工	12.000	m3	1,368	16,416	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　96号
合　　計				204,802	
・水替工	1.000	式		895,000	
・・水替工	1.000	式		895,000	
000097 水替工（上流側）	1.000	箇所	894,818	894,818	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　97号

事業名	農業用河川工作物応急対策事業・農業水利施設魚道整備促進事業　西越地区
工事名	西越河川応対第２号工事・西越魚道第２号工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
合　　計				894,818	
・除雪工	1.000	式		42,000	
・・除雪工	1.000	式		42,000	
000098 機械除雪	0.200	km	211,915	42,383	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　98号
合　　計				42,383	

事業名	農業用河川工作物応急対策事業・農業水利施設魚道整備促進事業　西越地区
工事名	西越河川応対第２号工事・西越魚道第２号工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
運搬費				2,271,000	
・仮設材輸送費	1.000	式		2,271,000	
・・敷鉄板運搬	1.000	式		2,271,000	
000099 仮設材輸送（工事用道路）	208.000	ton	10,920	2,271,360	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　99号
合　　計				2,271,360	

事業名	農業用河川工作物応急対策事業・農業水利施設魚道整備促進事業　西越地区
工事名	西越河川応対第２号工事・西越魚道第２号工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
一括計上価格				4,340,000	
・管理棟建築工事	1.000	式		4,340,000	
・・管理棟建築工事	1.000	式		4,340,000	
000100 管理棟建築工事	1.000	式	4,340,000	4,340,000	歩Ａ・単Ａ Ｂ単 100号
合　計				4,340,000	

事業名	農業用河川工作物応急対策事業・農業水利施設魚道整備促進事業　西越地区
工事名	西越河川応対第２号工事・西越魚道第２号工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000001	＊＊＊ B単－ 1号 ＊＊＊ 掘削					
			m3	285		歩A・単A
000002	＊＊＊ B単－ 2号 ＊＊＊ 盛土					
	構造物周辺		m3	2,518		歩A・単A
000003	＊＊＊ B単－ 3号 ＊＊＊ 埋戻					
	構造物周辺		m3	2,518		歩A・単A
000004	＊＊＊ B単－ 4号 ＊＊＊ 法面整形					
	切土法面		㎡	975		歩A・単A
000005	＊＊＊ B単－ 5号 ＊＊＊ 法面整形					
	盛土法面		㎡	488		歩A・単A
000006	＊＊＊ B単－ 6号 ＊＊＊ 基面整正					
			㎡	453		歩A・単A
000007	＊＊＊ B単－ 7号 ＊＊＊ 残土処理					
			m3	1,368		歩A・単A
000008	＊＊＊ B単－ 8号 ＊＊＊ 石積取壊し					
			㎡	5,900		歩A・単A
000009	＊＊＊ B単－ 9号 ＊＊＊ 石積殻運搬処理					
			m3	4,925		歩A・単A
000010	＊＊＊ B単－ 10号 ＊＊＊ 構造物取壊し					
	有筋Co		m3	17,620		歩A・単A
000011	＊＊＊ B単－ 11号 ＊＊＊ コンクリート殻運搬・処理					
	有筋		ton	2,536		歩A・単A
000012	＊＊＊ B単－ 12号 ＊＊＊ 構造物取壊し					
	無筋Co		m3	8,885		歩A・単A
000013	＊＊＊ B単－ 13号 ＊＊＊ コンクリート殻運搬・処理					
	無筋		ton	1,952		歩A・単A
000014	＊＊＊ B単－ 14号 ＊＊＊ 管理橋撤去					
			ton	7,723		歩A・単A
000015	＊＊＊ B単－ 15号 ＊＊＊ 金属くず運搬処理					
			ton	10,990		歩A・単A
000016	＊＊＊ B単－ 16号 ＊＊＊ 構造物取壊し					
	有筋Co		m3	17,620		歩A・単A
000017	＊＊＊ B単－ 17号 ＊＊＊ コンクリート殻運搬・処理					
	有筋		ton	2,536		歩A・単A
000018	＊＊＊ B単－ 18号 ＊＊＊ 廃プラスチック運搬処理					
			ton	54,210		歩A・単A
000019	＊＊＊ B単－ 19号 ＊＊＊ 型枠					
	均しコンクリート		㎡	5,830		歩A・単A
000020	＊＊＊ B単－ 20号 ＊＊＊ コンクリート					
	均しコンクリート		m3	30,080		歩A・単A
000021	＊＊＊ B単－ 21号 ＊＊＊ 型枠					
	本体コンクリート		㎡	11,260		歩A・単A
000022	＊＊＊ B単－ 22号 ＊＊＊ 鉄筋					

事業名	農業用河川工作物応急対策事業・農業水利施設魚道整備促進事業　西越地区
工事名	西越河川応対第２号工事・西越魚道第２号工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	D13		ton	379,411		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 23号　＊＊＊					
000023	鉄筋					
	D16		ton	322,913		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 24号　＊＊＊					
000024	鉄筋					
	D22		ton	322,913		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 25号　＊＊＊					
000025	コンクリート					
			m3	26,140		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 26号　＊＊＊					
000026	魚道ブロック					
			個	370,760		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 27号　＊＊＊					
000027	モルタル充填					
			m3	43,178		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 28号　＊＊＊					
000028	枠組足場					
			掛㎡	5,148		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 29号　＊＊＊					
000029	単管傾斜足場					
			掛㎡	5,148		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 30号　＊＊＊					
000030	タラップ					
			本	3,060		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 31号　＊＊＊					
000031	止水板					
			m	2,900		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 32号　＊＊＊					
000032	ダウエルバー					
			本	688		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 33号　＊＊＊					
000033	伸縮目地					
			㎡	9,484		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 34号　＊＊＊					
000034	魚道ブロック溝鋼					
	H2.0m SUS304		式	61,569		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 35号　＊＊＊					
000035	魚道ブロック溝鋼					
	H2.6m SUS304		式	80,072		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 36号　＊＊＊					
000036	型枠					
			㎡	11,260		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 37号　＊＊＊					
000037	無筋コンクリート					
			m3	29,970		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 38号　＊＊＊					
000038	目地板					
			㎡	9,484		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 39号　＊＊＊					
000039	護岸ブロック					
			㎡	25,660		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 40号　＊＊＊					
000040	胴込・裏込材(砕石)					
			m3	5,792		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 41号　＊＊＊					
000041	単管傾斜足場					
			掛㎡	5,148		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 42号　＊＊＊					
000042	護床ブロック据付					
			個	55,450		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 43号　＊＊＊					
000043	吸出し防止材					
			㎡	865		歩A・単A

事業名	農業用河川工作物応急対策事業・農業水利施設魚道整備促進事業　西越地区
工事名	西越河川応対第２号工事・西越魚道第２号工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000044	＊＊＊　B単－ 44号　＊＊＊ 型枠					
	均しコンクリート		㎡	5,830		歩A・単A
000045	＊＊＊　B単－ 45号　＊＊＊ コンクリート					
	均しコンクリート		m3	26,090		歩A・単A
000046	＊＊＊　B単－ 46号　＊＊＊ 型枠					
			㎡	11,260		歩A・単A
000047	＊＊＊　B単－ 47号　＊＊＊ コンクリート					
			m3	26,630		歩A・単A
000048	＊＊＊　B単－ 48号　＊＊＊ 鉄筋					
	D13　SD345		ton	379,411		歩A・単A
000049	＊＊＊　B単－ 49号　＊＊＊ 鉄筋					
	D16　SD295		ton	317,763		歩A・単A
000050	＊＊＊　B単－ 50号　＊＊＊ 鉄筋					
	D13 SD295		ton	374,261		歩A・単A
000051	＊＊＊　B単－ 51号　＊＊＊ 鉄筋					
	D10 SD295		ton	376,321		歩A・単A
000052	＊＊＊　B単－ 52号　＊＊＊ 枠組足場					
			掛㎡	5,148		歩A・単A
000053	＊＊＊　B単－ 53号　＊＊＊ 階段工					
			式	92,513		歩A・単A
000054	＊＊＊　B単－ 54号　＊＊＊ 仮設道路盛土（道路部　B<1.0）					
			m3	5,141		歩A・単A
000055	＊＊＊　B単－ 55号　＊＊＊ 仮設道路盛土（道路部　1.0≦B<2.5）					
			m3	3,436		歩A・単A
000056	＊＊＊　B単－ 56号　＊＊＊ 仮設道路盛土（道路部　2.5≦B<4.0）					
			m3	3,915		歩A・単A
000057	＊＊＊　B単－ 57号　＊＊＊ 仮設道路盛土（道路部　4.0≦B）					
			m3	3,193		歩A・単A
000058	＊＊＊　B単－ 58号　＊＊＊ 仮設道路盛土（水田部　1.0≦B<2.5）					
			m3	3,436		歩A・単A
000059	＊＊＊　B単－ 59号　＊＊＊ 仮設道路盛土（水田部　2.5≦B<4.0）					
			m3	3,915		歩A・単A
000060	＊＊＊　B単－ 60号　＊＊＊ 仮設道路盛土（水田部　4.0≦B）					
			m3	3,193		歩A・単A
000061	＊＊＊　B単－ 61号　＊＊＊ 進入路盛土（1.0≦B<2.5）					
			m3	3,436		歩A・単A
000062	＊＊＊　B単－ 62号　＊＊＊ 法面整形（切土部）					
			㎡	975		歩A・単A
000063	＊＊＊　B単－ 63号　＊＊＊ 法面整形（盛土部）					
			㎡	488		歩A・単A
000064	＊＊＊　B単－ 64号　＊＊＊ 作業残土処理工					
			m3	1,368		歩A・単A
000065	＊＊＊　B単－ 65号　＊＊＊ 床掘					

事業名	農業用河川工作物応急対策事業・農業水利施設魚道整備促進事業　西越地区
工事名	西越河川応対第２号工事・西越魚道第２号工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
			m3	285		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 66号　＊＊＊					
000066	埋戻し					
			m3	2,518		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 67号　＊＊＊					
000067	基面整正					
			㎡	453		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 68号　＊＊＊					
000068	BF300					
			m	6,988		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 69号　＊＊＊					
000069	BF350（既設再利用）					
			m	6,878		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 70号　＊＊＊					
000070	BF350					
			m	7,563		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 71号　＊＊＊					
000071	BF300　蓋					
			枚	3,862		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 72号　＊＊＊					
000072	ボックスカルバートB300-H300					
			m	27,504		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 73号　＊＊＊					
000073	B600-H700					
			基	87,580		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 74号　＊＊＊					
000074	B600-H800					
			基	89,080		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 75号　＊＊＊					
000075	B600-H1300					
			基	117,410		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 76号　＊＊＊					
000076	集水桝蓋600×600					
			枚	28,894		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 77号　＊＊＊					
000077	集水桝蓋800×800					
			枚	40,894		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 78号　＊＊＊					
000078	昇降ステップ					
			本	4,503		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 79号　＊＊＊					
000079	用水調節器　C型					
			基	30,900		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 80号　＊＊＊					
000080	硬質ポリ塩化ビニル管　VUφ100					
			m	1,583		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 81号　＊＊＊					
000081	取付式分水栓　φ100					
			個	1,900		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 82号　＊＊＊					
000082	片掛口					
			箇所	17,785		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 83号　＊＊＊					
000083	排水桝					
			基	7,544		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 84号　＊＊＊					
000084	硬質ポリ塩化ビニル管　VUφ100					
			m	1,583		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 85号　＊＊＊					
000085	敷鉄板					
			㎡	2,092		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 86号　＊＊＊					
000086	敷砂利舗装					
			㎡	966		歩A・単A

事業名	農業用河川工作物応急対策事業・農業水利施設魚道整備促進事業　西越地区
工事名	西越河川応対第２号工事・西越魚道第２号工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 87号　＊＊＊					
000087	安定シート					
			㎡	200		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 88号　＊＊＊					
000088	積ブロック取壊し					
			m3	8,885		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 89号　＊＊＊					
000089	取壊殻運搬・処理					
			m3	4,565		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 90号　＊＊＊					
000090	コルゲートメタルパイプ設置撤去					
			m	56,556		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 91号　＊＊＊					
000091	護岸仮復旧					
			袋	10,030		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 92号　＊＊＊					
000092	大型土のう工					
	製作・据付,購入土		袋	7,360		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 93号　＊＊＊					
000093	大型土のう工					
	撤去		袋	1,128		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 94号　＊＊＊					
000094	遮水シート					
	布設・撤去		㎡	743		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 95号　＊＊＊					
000095	小型土のう設置撤去					
			m3	33,684		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 96号　＊＊＊					
000096	残土処理工					
			m3	1,368		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 97号　＊＊＊					
000097	水替工（上流側）					
			箇所	894,818		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 98号　＊＊＊					
000098	機械除雪					
			km	211,915		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 99号　＊＊＊					
000099	仮設材輸送（工事用道路）					
			ton	10,920		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 100号　＊＊＊					
000100	管理棟建築工事					
			式	4,340,000		歩A・単A

事業名	農業用河川工作物応急対策事業・農業水利施設魚道整備促進事業　西越地区
工事名	西越河川応対第２号工事・西越魚道第２号工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 1号　＊＊＊					
000001	掘削		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	1.000	m3	285.1	285	Ｓ単　43号
	合　　計				285	
	単　　価				285	
	＊＊＊　Ｂ単－ 2号　＊＊＊					
000002	盛土 構造物周辺		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	273.2	303	Ｓ単　42号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	1.000	m3	2,215	2,215	Ｓ単　1号
	合　　計				2,518	
	単　　価				2,518	
	＊＊＊　Ｂ単－ 3号　＊＊＊					
000003	埋戻 構造物周辺		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	273.2	303	Ｓ単　42号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	1.000	m3	2,215	2,215	Ｓ単　2号
	合　　計				2,518	
	単　　価				2,518	
	＊＊＊　Ｂ単－ 4号　＊＊＊					
000004	法面整形 切土法面		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,－,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,なし	1.000	㎡	975.1	975	Ｓ単　48号
	合　　計				975	
	単　　価				975	
	＊＊＊　Ｂ単－ 5号　＊＊＊					
000005	法面整形 盛土法面		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,なし	1.000	㎡	487.7	488	Ｓ単　49号
	合　　計				488	
	単　　価				488	
	＊＊＊　Ｂ単－ 6号　＊＊＊					
000006	基面整正		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	㎡	452.9	453	Ｓ単　47号
	合　　計				453	
	単　　価				453	
	＊＊＊　Ｂ単－ 7号　＊＊＊					
000007	残土処理		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,5.5km以	1.000	m3	1,220	1,220	Ｓ単　44号
	下					
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,－,－,なし	1.000	m3	148.3	148	Ｓ単　50号

事業名	農業用河川工作物応急対策事業・農業水利施設魚道整備促進事業　西越地区
工事名	西越河川応対第２号工事・西越魚道第２号工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				1,368	
	単　　価				1,368	
	＊＊＊　Ｂ単－ 8号　＊＊＊					
000008	石積取壊し		㎡			歩Ａ 1.000 ㎡ 当たり算出
S02052	石積類とりこわし 機械,練積,控 25cm以上60cm未満,なし	1.000	㎡	5,900	5,900	Ｓ単　4号
	合　　計				5,900	
	単　　価				5,900	
	＊＊＊　Ｂ単－ 9号　＊＊＊					
000009	石積殻運搬処理		m3			歩Ａ 1.000 m3 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,10.9km以下,	1.000	m3	2,405	2,405	Ｓ単　51号
S02123	Co殻 無筋	2.400	ton	1,050	2,520	Ｓ単　9号
	合　　計				4,925	
	単　　価				4,925	
	＊＊＊　Ｂ単－ 10号　＊＊＊					
000010	構造物取壊し 有筋Co		m3			歩Ａ 1.000 m3 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m3	17,620	17,620	Ｓ単　13号
	合　　計				17,620	
	単　　価				17,620	
	＊＊＊　Ｂ単－ 11号　＊＊＊					
000011	コンクリート殻運搬・処理 有筋		ton			歩Ａ 1.000 ton 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,	0.400	m3	2,590	1,036	Ｓ単　52号
S02123	Co殻 有筋	1.000	ton	1,500	1,500	Ｓ単　10号
	合　　計				2,536	
	単　　価				2,536	
	＊＊＊　Ｂ単－ 12号　＊＊＊					
000012	構造物取壊し 無筋Co		m3			歩Ａ 1.000 m3 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m3	8,885	8,885	Ｓ単　14号
	合　　計				8,885	
	単　　価				8,885	
	＊＊＊　Ｂ単－ 13号　＊＊＊					
000013	コンクリート殻運搬・処理 無筋		ton			歩Ａ 1.000 ton 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,	0.430	m3	2,097	902	Ｓ単　53号
S02123	Co殻 無筋	1.000	ton	1,050	1,050	Ｓ単　9号
	合　　計				1,952	
	単　　価				1,952	
	＊＊＊　Ｂ単－ 14号　＊＊＊					

事業名	農業用河川工作物応急対策事業・農業水利施設魚道整備促進事業　西越地区
工事名	西越河川応対第２号工事・西越魚道第２号工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000014	管理橋撤去		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
S18074	仮橋･仮桟橋設置･撤去工(上部工) 撤去,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,25t吊,なし	1.000	ton	7,723	7,723	Ｓ単　38号
	合　計				7,723	
	単　価				7,723	
	＊＊＊　Ｂ単－ 15号　＊＊＊					
000015	金属くず運搬処理		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,40kmまで,片道計上,計上しない,,,0.0,0.0	1.000	ton	4,990	4,990	Ｓ単　39号
S02123	金属くず	1.000	ton	6,000	6,000	Ｓ単　11号
	合　計				10,990	
	単　価				10,990	
	＊＊＊　Ｂ単－ 16号　＊＊＊					
000016	構造物取壊し 有筋Co		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m3	17,620	17,620	Ｓ単　13号
	合　計				17,620	
	単　価				17,620	
	＊＊＊　Ｂ単－ 17号　＊＊＊					
000017	コンクリート殻運搬・処理 有筋		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,	0.400	m3	2,590	1,036	Ｓ単　52号
S02123	Co殻 有筋	1.000	ton	1,500	1,500	Ｓ単　10号
	合　計				2,536	
	単　価				2,536	
	＊＊＊　Ｂ単－ 18号　＊＊＊					
000018	廃プラスチック運搬処理		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上しない,,,0.0,0.0	1.000	ton	4,210	4,210	Ｓ単　40号
S02123	廃プラスチック	1.000	ton	50,000	50,000	Ｓ単　12号
	合　計				54,210	
	単　価				54,210	
	＊＊＊　Ｂ単－ 19号　＊＊＊					
000019	型枠 均しコンクリート		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	1.000	㎡	5,830	5,830	Ｓ単　60号
	合　計				5,830	
	単　価				5,830	
	＊＊＊　Ｂ単－ 20号　＊＊＊					
000020	コンクリート 均しコンクリート		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SQP311	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,特殊養生(	1.000	m3	30,080	30,080	Ｓ単　77号
	練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ),延長無し,-,-,なし,18-8-25(20)(普通) W/C65%					
	合　計				30,080	

事業名	農業用河川工作物応急対策事業・農業水利施設魚道整備促進事業　西越地区
工事名	西越河川応対第２号工事・西越魚道第２号工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価				30,080	
	＊＊＊　Ｂ単－ 21号　＊＊＊					
000021	型枠 本体コンクリート		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋･無筋構造物	1.000	㎡	11,260	11,260	Ｓ単　61号
	合　　計				11,260	
	単　　価				11,260	
	＊＊＊　Ｂ単－ 22号　＊＊＊					
000022	鉄筋 D13		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
SQ3030	鉄筋工（加工・組立） 加工・組立,一般構造物,D13,SD345,なし	1.000	ton	379,411	379,411	Ｓ単　71号
	合　　計				379,411	
	単　　価				379,411	
	＊＊＊　Ｂ単－ 23号　＊＊＊					
000023	鉄筋 D16		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
SQ3030	鉄筋工（加工・組立） 加工・組立,一般構造物,D16,SD345,なし	1.000	ton	322,913	322,913	Ｓ単　72号
	合　　計				322,913	
	単　　価				322,913	
	＊＊＊　Ｂ単－ 24号　＊＊＊					
000024	鉄筋 D22		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
SQ3030	鉄筋工（加工・組立） 加工・組立,一般構造物,D22,SD345,なし	1.000	ton	322,913	322,913	Ｓ単　73号
	合　　計				322,913	
	単　　価				322,913	
	＊＊＊　Ｂ単－ 25号　＊＊＊					
000025	コンクリート		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SQP311	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,100m3以上500m3未満,特殊養生	1.000	m3	26,140	26,140	Ｓ単　78号
	(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ),延長無し,-,-,なし,24-8-25(20)(普通) W/C60%					
	合　　計				26,140	
	単　　価				26,140	
	＊＊＊　Ｂ単－ 26号　＊＊＊					
000026	魚道ブロック		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,800kgを超え1200kg以下,無し,なし	1.000	基	10,760	10,760	Ｓ単　64号
S02116	魚道ブロック　アイスハーバータイプ 2000型,,	1.000	個	360,000	360,000	Ｓ単　5号
	合　　計				370,760	
	単　　価				370,760	
	＊＊＊　Ｂ単－ 27号　＊＊＊					
000027	モルタル充填		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
S03018	モルタル現場練合わせ 洗砂(細目),1:2	1.000	m3	43,178	43,178	Ｓ単　15号

事業名	農業用河川工作物応急対策事業・農業水利施設魚道整備促進事業　西越地区
工事名	西越河川応対第２号工事・西越魚道第２号工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				43,178	
	単　　価				43,178	
	＊＊＊　Ｂ単－ 28号　＊＊＊					
000028	枠組足場		掛㎡		1.000 掛㎡	歩Ａ 当たり算出
S18031	足場工 なし,手摺先行型枠組,なし	1.000	掛㎡	5,148	5,148	Ｓ単　34号
	合　　計				5,148	
	単　　価				5,148	
	＊＊＊　Ｂ単－ 29号　＊＊＊					
000029	単管傾斜足場		掛㎡		1.000 掛㎡	歩Ａ 当たり算出
S18031	足場工 なし,手摺先行型枠組,なし	1.000	掛㎡	5,148	5,148	Ｓ単　34号
	合　　計				5,148	
	単　　価				5,148	
	＊＊＊　Ｂ単－ 30号　＊＊＊					
000030	タラップ		本		1.000 本	歩Ａ 当たり算出
P96011	ノーブレンステップ （φ19×B300×L250）	1.000	個	3,060	3,060	
	合　　計				3,060	
	単　　価				3,060	
	＊＊＊　Ｂ単－ 31号　＊＊＊					
000031	止水板		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
SA0332	SP 止水板 計上する（塩ビ製）,CF 200㎜×5㎜	1.000	m	2,900	2,900	Ｓ単　63号
	合　　計				2,900	
	単　　価				2,900	
	＊＊＊　Ｂ単－ 32号　＊＊＊					
000032	ダウエルバー		本		1.000 本	歩Ａ 当たり算出
S03054	ダウエルバー設置 D16	1.000	本	688	688	Ｓ単　16号
	合　　計				688	
	単　　価				688	
	＊＊＊　Ｂ単－ 33号　＊＊＊					
000033	伸縮目地		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=20㎜	1.000	㎡	9,484	9,484	Ｓ単　62号
	合　　計				9,484	
	単　　価				9,484	
	＊＊＊　Ｂ単－ 34号　＊＊＊					
000034	魚道ブロック溝鋼 H2.0m SUS304		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
S02116	みぞ形鋼（SUS304）	60.000	kg	1,010	60,600	Ｓ単　6号
SQ3030	鉄筋工（加工・組立） 加工・組立,一般構造物,D16,SD345,なし	0.003	ton	322,913	969	Ｓ単　72号

事業名	農業用河川工作物応急対策事業・農業水利施設魚道整備促進事業　西越地区
工事名	西越河川応対第２号工事・西越魚道第２号工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				61,569	
	単　　価				61,569	
	＊＊＊　Ｂ単－ 35号　＊＊＊					
000035	魚道ブロック溝鋼 H2.6m SUS304		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
S02116	みぞ形鋼（SUS304）	78.000	kg	1,010	78,780	Ｓ単　6号
SQ3030	鉄筋工（加工・組立） 加工・組立,一般構造物,D16,SD345,なし	0.004	ton	322,913	1,292	Ｓ単　72号
	合　　計				80,072	
	単　　価				80,072	
	＊＊＊　Ｂ単－ 36号　＊＊＊					
000036	型枠		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋･無筋構造物	1.000	㎡	11,260	11,260	Ｓ単　61号
	合　　計				11,260	
	単　　価				11,260	
	＊＊＊　Ｂ単－ 37号　＊＊＊					
000037	無筋コンクリート		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SQP311	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,特殊養生（	1.000	m3	29,970	29,970	Ｓ単　79号
	練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ),延長無し,-,-,なし,18-8-40(普通) W/C65%					
	合　　計				29,970	
	単　　価				29,970	
	＊＊＊　Ｂ単－ 38号　＊＊＊					
000038	目地板		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=20mm	1.000	㎡	9,484	9,484	Ｓ単　62号
	合　　計				9,484	
	単　　価				9,484	
	＊＊＊　Ｂ単－ 39号　＊＊＊					
000039	護岸ブロック		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0267	SP 大型ブロック積 2,000kg/個以下,無し,あり	1.000	㎡	6,460	6,460	Ｓ単　55号
P96006	護岸ブロック(積み)河川景観タイプ ブロック系間知型	1.000	㎡	19,200	19,200	
	合　　計				25,660	
	単　　価				25,660	
	＊＊＊　Ｂ単－ 40号　＊＊＊					
000040	胴込・裏込材(砕石)		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0266	SP 胴込・裏込材（砕石） 大型ﾌﾞﾛｯｸ,再生砕石　RC-40,なし,有り	1.000	m3	5,792	5,792	Ｓ単　54号
	合　　計				5,792	
	単　　価				5,792	
	＊＊＊　Ｂ単－ 41号　＊＊＊					

事業名	農業用河川工作物応急対策事業・農業水利施設魚道整備促進事業　西越地区
工事名	西越河川応対第２号工事・西越魚道第２号工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000041	単管傾斜足場		掛㎡		1.000 掛㎡	歩Ａ 当たり算出
S18031	足場工 なし,手摺先行型枠組,なし	1.000	掛㎡	5,148	5,148	Ｓ単　34号
	合　計				5,148	
	単　価				5,148	
	＊＊＊　Ｂ単－ 42号　＊＊＊					
000042	護床ブロック据付		個		100.000 個	歩Ａ 当たり算出
SA0605	SP 消波根固めブロック据付 2.5t以下,陸上,12m以下,-3m≦H≦3m,12個,層積,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊,なし	100.000	個	5,350	535,000	Ｓ単　69号
S02116	護床ブロック 2t級,,	100.000	個	50,100	5,010,000	Ｓ単　7号
	合　計				5,545,000	
	単　価				55,450	
	＊＊＊　Ｂ単－ 43号　＊＊＊					
000043	吸出し防止材		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0281	SP 吸出し防止材設置 全面	1.000	㎡	865.3	865	Ｓ単　56号
	合　計				865	
	単　価				865	
	＊＊＊　Ｂ単－ 44号　＊＊＊					
000044	型枠 均しコンクリート		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	1.000	㎡	5,830	5,830	Ｓ単　60号
	合　計				5,830	
	単　価				5,830	
	＊＊＊　Ｂ単－ 45号　＊＊＊					
000045	コンクリート 均しコンクリート		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SQP311	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,-,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.000	m3	26,090	26,090	Ｓ単　80号
	合　計				26,090	
	単　価				26,090	
	＊＊＊　Ｂ単－ 46号　＊＊＊					
000046	型枠		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋･無筋構造物	1.000	㎡	11,260	11,260	Ｓ単　61号
	合　計				11,260	
	単　価				11,260	
	＊＊＊　Ｂ単－ 47号　＊＊＊					
000047	コンクリート		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SQP311	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,-,-,,24-8-25(20)(高炉B) W/C60%	1.000	m3	26,630	26,630	Ｓ単　81号
	合　計				26,630	

事業名	農業用河川工作物応急対策事業・農業水利施設魚道整備促進事業　西越地区
工事名	西越河川応対第２号工事・西越魚道第２号工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価				26,630	
	＊＊＊　Ｂ単－ 48号　＊＊＊					
000048	鉄筋 D13　SD345		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
SQ3030	鉄筋工（加工・組立） 加工・組立,一般構造物,D13,SD345,なし	1.000	ton	379,411	379,411	Ｓ単　71号
	合　　計				379,411	
	単　　価				379,411	
	＊＊＊　Ｂ単－ 49号　＊＊＊					
000049	鉄筋 D16　SD295		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
SQ3030	鉄筋工（加工・組立） 加工・組立,一般構造物,D16,SD295,なし	1.000	ton	317,763	317,763	Ｓ単　74号
	合　　計				317,763	
	単　　価				317,763	
	＊＊＊　Ｂ単－ 50号　＊＊＊					
000050	鉄筋 D13 SD295		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
SQ3030	鉄筋工（加工・組立） 加工・組立,一般構造物,D13,SD295,なし	1.000	ton	374,261	374,261	Ｓ単　75号
	合　　計				374,261	
	単　　価				374,261	
	＊＊＊　Ｂ単－ 51号　＊＊＊					
000051	鉄筋 D10 SD295		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
SQ3030	鉄筋工（加工・組立） 加工・組立,一般構造物,D10,SD295,なし	1.000	ton	376,321	376,321	Ｓ単　76号
	合　　計				376,321	
	単　　価				376,321	
	＊＊＊　Ｂ単－ 52号　＊＊＊					
000052	枠組足場		掛㎡		1.000 掛㎡	歩Ａ 当たり算出
S18031	足場工 なし,手摺先行型枠組,なし	1.000	掛㎡	5,148	5,148	Ｓ単　34号
	合　　計				5,148	
	単　　価				5,148	
	＊＊＊　Ｂ単－ 53号　＊＊＊					
000053	階段工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
SA0551	帯コンクリート据付 据付,600kgを超え800kg以下,無し,なし	1.000	基	8,602	8,602	Ｓ単　65号
P96016	帯コンクリート B500×H500	1.000	個	26,000	26,000	
SA0551	階段ブロック据付 据付,200kgを超え400kg以下,無し,なし	1.000	基	5,912	5,912	Ｓ単　66号
P96017	階段ブロック 1.5型　B2000	3.000	個	17,333	51,999	
	合　　計				92,513	
	単　　価				92,513	
	＊＊＊　Ｂ単－ 54号　＊＊＊					
000054	仮設道路盛土（道路部　B<1.0）		m3		100.000 m3	歩Ａ 当たり算出

事業名	農業用河川工作物応急対策事業・農業水利施設魚道整備促進事業　西越地区
工事名	西越河川応対第２号工事・西越魚道第２号工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	100.000	m3	2,215	221,500	Ｓ単　1号
J03207	山土					
		133.000	m3	2,200	292,600	
	合　計				514,100	
	単　価				5,141	
	＊＊＊　Ｂ単－ 55号　＊＊＊					
000055	仮設道路盛土（道路部　1.0≦B<2.5）		m3		100.000 m3	歩Ａ 当たり算出
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)					
	路体,3.0～4.0ton,なし	100.000	m3	510	51,000	Ｓ単　3号
J03207	山土					
		133.000	m3	2,200	292,600	
	合　計				343,600	
	単　価				3,436	
	＊＊＊　Ｂ単－ 56号　＊＊＊					
000056	仮設道路盛土（道路部　2.5≦B<4.0）		m3		100.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻					
	2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	100.000	m3	988.7	98,870	Ｓ単　45号
J03207	山土					
		133.000	m3	2,200	292,600	
	合　計				391,470	
	単　価				3,915	
	＊＊＊　Ｂ単－ 57号　＊＊＊					
000057	仮設道路盛土（道路部　4.0≦B）		m3		100.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻					
	4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	100.000	m3	266.9	26,690	Ｓ単　46号
J03207	山土					
		133.000	m3	2,200	292,600	
	合　計				319,290	
	単　価				3,193	
	＊＊＊　Ｂ単－ 58号　＊＊＊					
000058	仮設道路盛土（水田部　1.0≦B<2.5）		m3		100.000 m3	歩Ａ 当たり算出
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)					
	路体,3.0～4.0ton,なし	100.000	m3	510	51,000	Ｓ単　3号
J03207	山土					
		133.000	m3	2,200	292,600	
	合　計				343,600	
	単　価				3,436	
	＊＊＊　Ｂ単－ 59号　＊＊＊					
000059	仮設道路盛土（水田部　2.5≦B<4.0）		m3		100.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻					
	2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	100.000	m3	988.7	98,870	Ｓ単　45号
J03207	山土					
		133.000	m3	2,200	292,600	
	合　計				391,470	
	単　価				3,915	
	＊＊＊　Ｂ単－ 60号　＊＊＊					
000060	仮設道路盛土（水田部　4.0≦B）		m3		100.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻					
	4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	100.000	m3	266.9	26,690	Ｓ単　46号

事業名	農業用河川工作物応急対策事業・農業水利施設魚道整備促進事業　西越地区
工事名	西越河川応対第２号工事・西越魚道第２号工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
J03207	山土	133.000	m3	2,200	292,600	
	合　　計				319,290	
	単　　価				3,193	
	＊＊＊　Ｂ単－ 61号　＊＊＊					
000061	進入路盛土（1.0≦B<2.5）		m3		100.000 m3	歩Ａ 当たり算出
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) 路体,3.0～4.0ton,なし	100.000	m3	510	51,000	Ｓ単　3号
J03207	山土	133.000	m3	2,200	292,600	
	合　　計				343,600	
	単　　価				3,436	
	＊＊＊　Ｂ単－ 62号　＊＊＊					
000062	法面整形（切土部）		㎡		100.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,－,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,なし	100.000	㎡	975.1	97,510	Ｓ単　48号
	合　　計				97,510	
	単　　価				975	
	＊＊＊　Ｂ単－ 63号　＊＊＊					
000063	法面整形（盛土部）		㎡		100.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,なし	100.000	㎡	487.7	48,770	Ｓ単　49号
	合　　計				48,770	
	単　　価				488	
	＊＊＊　Ｂ単－ 64号　＊＊＊					
000064	作業残土処理工		m3		100.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,5.5km以下	100.000	m3	1,220	122,000	Ｓ単　44号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,－,－,なし	100.000	m3	148.3	14,830	Ｓ単　50号
	合　　計				136,830	
	単　　価				1,368	
	＊＊＊　Ｂ単－ 65号　＊＊＊					
000065	床掘		m3		100.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	100.000	m3	285.1	28,510	Ｓ単　43号
	合　　計				28,510	
	単　　価				285	
	＊＊＊　Ｂ単－ 66号　＊＊＊					
000066	埋戻し		m3		100.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	111.000	m3	273.2	30,325	Ｓ単　42号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	100.000	m3	2,215	221,500	Ｓ単　2号
	合　　計				251,825	
	単　　価				2,518	

事業名	農業用河川工作物応急対策事業・農業水利施設魚道整備促進事業　西越地区
工事名	西越河川応対第２号工事・西越魚道第２号工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 67号　＊＊＊					
000067	基面整正		㎡		100.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	100.000	㎡	452.9	45,290	Ｓ単　47号
	合　　計				45,290	
	単　　価				453	
	＊＊＊　Ｂ単－ 68号　＊＊＊					
000068	BF300		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	45.000	㎡	1,497	67,365	Ｓ単　57号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利	100.000	m	3,864	386,400	Ｓ単　17号
	用撤去を行なわない					
PQC005	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF1種　300　幅300　深200　長2000mm　JISA5372	50.000	本	4,900	245,000	
	合　　計				698,765	
	単　　価				6,988	
	＊＊＊　Ｂ単－ 69号　＊＊＊					
000069	BF350（既設再利用）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	50.000	㎡	1,497	74,850	Ｓ単　57号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう	100.000	m	2,265	226,500	Ｓ単　18号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利	100.000	m	3,864	386,400	Ｓ単　17号
	用撤去を行なわない					
	合　　計				687,750	
	単　　価				6,878	
	＊＊＊　Ｂ単－ 70号　＊＊＊					
000070	BF350		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	50.000	㎡	1,497	74,850	Ｓ単　57号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利	100.000	m	3,864	386,400	Ｓ単　17号
	用撤去を行なわない					
PQC006	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF1種　350　幅350　深235　長2000mm　JISA5372	50.000	本	5,900	295,000	
	合　　計				756,250	
	単　　価				7,563	
	＊＊＊　Ｂ単－ 71号　＊＊＊					
000071	BF300　蓋		枚		100.000 枚	歩Ａ 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去	100.000	枚	992	99,200	Ｓ単　19号
	を行なわない					
PQC153	ベンチフリューム蓋（Ｔ－４） 幅300　長1000mm	100.000	枚	2,870	287,000	
	合　　計				386,200	
	単　　価				3,862	
	＊＊＊　Ｂ単－ 72号　＊＊＊					

事業名	農業用河川工作物応急対策事業・農業水利施設魚道整備促進事業　西越地区
工事名	西越河川応対第２号工事・西越魚道第２号工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000072	ボックスカルバートB300-H300					歩Ａ
			m		100.000 m	当たり算出
S05801	【排水構造物工】					
	自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,,,基礎砕石の施工無し,-	100.000	m	5,882	588,200	Ｓ単　20号
P96020	ボックスカルバート					
	300×300　L=2000	50.000	本	33,000	1,650,000	
SA0301	SP 基礎砕石					
	12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	63.000	㎡	1,665	104,895	Ｓ単　58号
SA0312	SP 型枠					
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物	20.000	㎡	11,260	225,200	Ｓ単　61号
SA0311	SP コンクリート					
	無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高炉B)	6.300	m3	28,910	182,133	Ｓ単　59号
	W/C65%					
	合　計				2,750,428	
	単　価				27,504	
	＊＊＊　Ｂ単－ 73号　＊＊＊					
000073	B600-H700					歩Ａ
			基		1.000 基	当たり算出
SA0551	SP コンクリート分水槽据付					
	据付,800kgを超え1200kg以下,有り,なし	1.000	基	12,580	12,580	Ｓ単　67号
PQB682	コンクリート桝					
	0.6×0.6×0.7,T-25	1.000	個	75,000	75,000	
	合　計				87,580	
	単　価				87,580	
	＊＊＊　Ｂ単－ 74号　＊＊＊					
000074	B600-H800					歩Ａ
			基		1.000 基	当たり算出
SA0551	SP コンクリート分水槽据付					
	据付,800kgを超え1200kg以下,有り,なし	1.000	基	12,580	12,580	Ｓ単　67号
PQB611	コンクリート桝ACK　T-25					
	30N/mm2 蓋なし 0.6×0.6×0.8	1.000	個	76,500	76,500	
	合　計				89,080	
	単　価				89,080	
	＊＊＊　Ｂ単－ 75号　＊＊＊					
000075	B600-H1300					歩Ａ
			基		1.000 基	当たり算出
SA0551	SP コンクリート分水槽据付					
	据付,1200kgを超え1600kg以下,有り,なし	1.000	基	14,410	14,410	Ｓ単　68号
PQB686	コンクリート桝					
	0.6×0.6×1.2,T-25	1.000	個	103,000	103,000	
	合　計				117,410	
	単　価				117,410	
	＊＊＊　Ｂ単－ 76号　＊＊＊					
000076	集水桝蓋600×600					歩Ａ
			枚		1.000 枚	当たり算出
S05801	【排水構造物工】					
	蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚	394	394	Ｓ単　21号
PQK081	鋼製軽量蓋（クリークウォーク）T-500kg					
	枡用、６００×６００	1.000	枚	28,500	28,500	
	合　計				28,894	
	単　価				28,894	
	＊＊＊　Ｂ単－ 77号　＊＊＊					
000077	集水桝蓋800×800					歩Ａ
			枚		1.000 枚	当たり算出
S05801	【排水構造物工】					
	蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚	394	394	Ｓ単　21号
PQK083	鋼製軽量蓋（クリークウォーク）T-500kg					
	枡用、８００×８００	1.000	枚	40,500	40,500	
	合　計				40,894	

事業名	農業用河川工作物応急対策事業・農業水利施設魚道整備促進事業　西越地区
工事名	西越河川応対第２号工事・西越魚道第２号工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価				40,894	
	＊＊＊　Ｂ単－ 78号　＊＊＊					
000078	昇降ステップ		本		1.000 本	歩Ａ 当たり算出
SS2103	SP コンクリート削孔（電動ハンマドリル） 30㎜以上200㎜未満,なし	2.000	孔	721.3	1,443	Ｓ単　82号
P96011	ノーブレンステップ （φ19×B300×L250）	1.000	個	3,060	3,060	
	合　　計				4,503	
	単　　価				4,503	
	＊＊＊　Ｂ単－ 79号　＊＊＊					
000079	用水調節器　C型		基		1.000 基	歩Ａ 当たり算出
PRD131	用水調節器（シライ式） Ｃ型BF350用	1.000	個	30,900	30,900	
	合　　計				30,900	
	単　　価				30,900	
	＊＊＊　Ｂ単－ 80号　＊＊＊					
000080	硬質ポリ塩化ビニル管　VUφ100		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VU,100㎜,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	100.000	m	1,583	158,300	Ｓ単　23号
	合　　計				158,300	
	単　　価				1,583	
	＊＊＊　Ｂ単－ 81号　＊＊＊					
000081	取付式分水栓　φ100		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
PRD141	取付式分水栓 A型（A-１００）	1.000	個	1,900	1,900	
	合　　計				1,900	
	単　　価				1,900	
	＊＊＊　Ｂ単－ 82号　＊＊＊					
000082	片掛口		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0㎜	0.450	㎡	1,497	674	Ｓ単　57号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利	1.000	m	4,521	4,521	Ｓ単　22号
	用撤去を行なわない					
PQC123	ベンチフリューム掛口 BF-300	1.000	本	3,770	3,770	
PRD101	用水調節器（シライ式） Ａ型VUφ100,H200,L300	1.000	個	8,820	8,820	
	合　　計				17,785	
	単　　価				17,785	
	＊＊＊　Ｂ単－ 83号　＊＊＊					
000083	排水桝		基		1.000 基	歩Ａ 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚	394	394	Ｓ単　21号
PQC381	コンクリート製排水口 幅270㎜×高600㎜×奥190㎜	1.000	個	7,150	7,150	
	合　　計				7,544	
	単　　価				7,544	

事業名	農業用河川工作物応急対策事業・農業水利施設魚道整備促進事業　西越地区
工事名	西越河川応対第２号工事・西越魚道第２号工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 84号　＊＊＊					
000084	硬質ポリ塩化ビニル管　VUφ100		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VU,100mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	100.000	m	1,583	158,300	Ｓ単　23号
	合　　計				158,300	
	単　　価				1,583	
	＊＊＊　B単－ 85号　＊＊＊					
000085	敷鉄板		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,180,1,あり	1.000	㎡	2,092	2,092	Ｓ単　35号
	合　　計				2,092	
	単　　価				2,092	
	＊＊＊　B単－ 86号　＊＊＊					
000086	敷砂利舗装		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,C-40,10cm,2.5m以上,敷均し,不要,なし,なし	1.000	㎡	966	966	Ｓ単　25号
	合　　計				966	
	単　　価				966	
	＊＊＊　B単－ 87号　＊＊＊					
000087	安定シート		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
S18062	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去 敷設～撤去	1.000	㎡	200	200	Ｓ単　36号
	合　　計				200	
	単　　価				200	
	＊＊＊　B単－ 88号　＊＊＊					
000088	積ブロック取壊し		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m3	8,885	8,885	Ｓ単　14号
	合　　計				8,885	
	単　　価				8,885	
	＊＊＊　B単－ 89号　＊＊＊					
000089	取壊殻運搬・処理		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,	1.000	m3	2,097	2,097	Ｓ単　53号
S02123	Co殻 無筋	2.350	ton	1,050	2,468	Ｓ単　9号
	合　　計				4,565	
	単　　価				4,565	
	＊＊＊　B単－ 90号　＊＊＊					
000090	コルゲートメタルパイプ設置撤去		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
S07031	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ機械布設 円形2形,1500mm,2.7mm,ﾊﾟｯｷﾝｸﾞ有り,あり,あり,なし	1.000	m	9,984	9,984	Ｓ単　24号
S07031	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ機械布設 円形2形,1500mm,2.7mm,ﾊﾟｯｷﾝｸﾞ有り,あり,あり,なし	0.500	m	9,984	4,992	Ｓ単　24号
T00005	コルゲートパイプ損料	1.000	m	41,580	41,580	Ｔ単　1号

事業名	農業用河川工作物応急対策事業・農業水利施設魚道整備促進事業　西越地区
工事名	西越河川応対第２号工事・西越魚道第２号工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				56,556	
	単　　価				56,556	
	＊＊＊　Ｂ単－ 91号　＊＊＊					
000091	護岸仮復旧		袋		1.000 袋	歩Ａ 当たり算出
S18002	大型土のう工 製作・設置,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋（1年対応）,なし,なし	1.000	袋	7,830	7,830	Ｓ単　27号
J03207	山土	1.000	m3	2,200	2,200	
	合　　計				10,030	
	単　　価				10,030	
	＊＊＊　Ｂ単－ 92号　＊＊＊					
000092	大型土のう工 製作・据付,購入土		袋		1.000 袋	歩Ａ 当たり算出
S18002	大型土のう工 製作・設置,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,購入土,1m3,大型土のう袋（1.0ｔ用）,なし,なし	1.000	袋	7,360	7,360	Ｓ単　28号
	合　　計				7,360	
	単　　価				7,360	
	＊＊＊　Ｂ単－ 93号　＊＊＊					
000093	大型土のう工 撤去		袋		1.000 袋	歩Ａ 当たり算出
S18002	大型土のう工 撤去,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,,0m3,,,なし	1.000	袋	1,128	1,128	Ｓ単　29号
	合　　計				1,128	
	単　　価				1,128	
	＊＊＊　Ｂ単－ 94号　＊＊＊					
000094	遮水シート 布設・撤去		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
S18062	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去 敷設～撤去	1.000	㎡	743	743	Ｓ単　37号
	合　　計				743	
	単　　価				743	
	＊＊＊　Ｂ単－ 95号　＊＊＊					
000095	小型土のう設置撤去		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
S18001	土のう工 仕拵え～設置～撤去	1.000	m3	33,684	33,684	Ｓ単　26号
	合　　計				33,684	
	単　　価				33,684	
	＊＊＊　Ｂ単－ 96号　＊＊＊					
000096	残土処理工		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,5.5km以下	1.000	m3	1,220	1,220	Ｓ単　44号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし	1.000	m3	148.3	148	Ｓ単　50号
	合　　計				1,368	
	単　　価				1,368	

事業名	農業用河川工作物応急対策事業・農業水利施設魚道整備促進事業　西越地区
工事名	西越河川応対第２号工事・西越魚道第２号工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 97号　＊＊＊					
000097	水替工（上流側）		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置	1.000	箇所	9,263	9,263	Ｓ単　30号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去	1.000	箇所	10,620	10,620	Ｓ単　31号
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 100mm,なし	1.000	箇所	50,835	50,835	Ｓ単　33号
S18006	排水ポンプ運転（小口径） 111,作業時排水,7以上～30未満,発動発電機,なし	1.000	箇所	824,100	824,100	Ｓ単　32号
	合　計				894,818	
	単　価				894,818	
	＊＊＊　Ｂ単－ 98号　＊＊＊					
000098	機械除雪		km		1.000 km	歩Ａ 当たり算出
SQ1016	除雪(機械)青森県標準地域 普通ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 15ton,容易に排雪できる場合,排対型１次,3.5,24,0	1.000	km	211,915	211,915	Ｓ単　70号
	合　計				211,915	
	単　価				211,915	
	＊＊＊　Ｂ単－ 99号　＊＊＊					
000099	仮設材輸送（工事用道路）		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,30kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込･取卸),,0.0,0.0	1.000	ton	10,920	10,920	Ｓ単　41号
	合　計				10,920	
	単　価				10,920	
	＊＊＊　Ｂ単－ 100号　＊＊＊					
000100	管理棟建築工事		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
P96019	管理棟建築工事	1.000	式	4,340,000	4,340,000	
	合　計				4,340,000	
	単　価				4,340,000	

事業名	農業用河川工作物応急対策事業・農業水利施設魚道整備促進事業　西越地区
工事名	西越河川応対第２号工事・西越魚道第２号工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 1号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)		m3	2,215		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 2号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)		m3	2,215		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 3号　＊＊＊					
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)					
	路体,3.0～4.0ton,なし		m3	510		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 4号　＊＊＊					
S02052	石積類とりこわし					
	石積類とりこわし					
	機械,練積,控 25cm以上60cm未満,なし		㎡	5,900		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 5号　＊＊＊					
S02116	魚道ブロック　アイスハーバータイプ					
	魚道ブロック　アイスハーバータイプ					
	2000型,,		個	360,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 6号　＊＊＊					
S02116	みぞ形鋼 (SUS304)					
	みぞ形鋼 (SUS304)					
			kg	1,010		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 7号　＊＊＊					
S02116	護床ブロック					
	護床ブロック					
	2t級,,		個	50,100		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 8号　＊＊＊					
S02116	コルゲートパイプ					
	コルゲートパイプ					
	円形 2形 SCP2R 径1500　厚2.7mm（めっき）,,		m	75,600		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 9号　＊＊＊					
S02123	Co殻					
	Co殻					
	無筋		ton	1,050		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 10号　＊＊＊					
S02123	Co殻					
	Co殻					
	有筋		ton	1,500		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 11号　＊＊＊					
S02123	金属くず					
	金属くず					
			ton	6,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 12号　＊＊＊					
S02123	廃プラスチック					
	廃プラスチック					
			ton	50,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 13号　＊＊＊					
S02721	【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】					
	有筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3	17,620		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 14号　＊＊＊					
S02721	【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】					
	無筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3	8,885		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 15号　＊＊＊					
S03018	モルタル現場練合わせ					
	モルタル現場練合わせ					
	洗砂(細目),1:2		m3	43,178		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 16号　＊＊＊					
S03054	ダウエルバー設置					
	ダウエルバー設置					
	D16		本	688		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 17号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】					
	【排水構造物工】					
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利		m	3,864		歩A・単A
	用撤去を行なわない					
	＊＊＊　S単－ 18号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】					
	【排水構造物工】					
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう		m	2,265		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 19号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】					
	【排水構造物工】					
	蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去		枚	992		歩A・単A
	を行なわない					
	＊＊＊　S単－ 20号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】					
	【排水構造物工】					
	自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,,,基礎砕石の施工無し,-		m	5,882		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 21号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】					

事業名	農業用河川工作物応急対策事業・農業水利施設魚道整備促進事業　西越地区
工事名	西越河川応対第２号工事・西越魚道第２号工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去を行なわない		枚	394		歩Ａ・単Ａ
S05801	＊＊＊　Ｓ単－ 22号　＊＊＊ 【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利		m	4,521		歩Ａ・単Ａ
	用撤去を行なわない					
S07021	＊＊＊　Ｓ単－ 23号　＊＊＊ 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設					
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VU,100mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所		m	1,583		歩Ａ・単Ａ
S07031	＊＊＊　Ｓ単－ 24号　＊＊＊ ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ機械布設					
	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ機械布設 円形2形,1500mm,2.7mm,ﾊﾟｯｷﾝｸﾞ有り,あり,あり,なし		m	9,984		歩Ａ・単Ａ
S08042	＊＊＊　Ｓ単－ 25号　＊＊＊ 砂利舗装工(機械)					
	砂利舗装工(機械) ｸﾗｯｼｬﾗ,C-40,10cm,2.5m以上,敷均し,不要,なし,なし		㎡	966		歩Ａ・単Ａ
S18001	＊＊＊　Ｓ単－ 26号　＊＊＊ 土のう工					
	土のう工 仕拵え～設置～撤去		m3	33,684		歩Ａ・単Ａ
S18002	＊＊＊　Ｓ単－ 27号　＊＊＊ 大型土のう工					
	大型土のう工 製作・設置,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋（1年対応）,なし,な		袋	7,830		歩Ａ・単Ａ
	し					
S18002	＊＊＊　Ｓ単－ 28号　＊＊＊ 大型土のう工					
	大型土のう工 製作・設置,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,購入土,1m3,大型土のう袋（1.0ｔ用）,なし,なし		袋	7,360		歩Ａ・単Ａ
S18002	＊＊＊　Ｓ単－ 29号　＊＊＊ 大型土のう工					
	大型土のう工 撤去,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,,0m3,,,なし		袋	1,128		歩Ａ・単Ａ
S18005	＊＊＊　Ｓ単－ 30号　＊＊＊ 排水ポンプ用釜場設置・撤去					
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置		箇所	9,263		歩Ａ・単Ａ
S18005	＊＊＊　Ｓ単－ 31号　＊＊＊ 排水ポンプ用釜場設置・撤去					
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去		箇所	10,620		歩Ａ・単Ａ
S18006	＊＊＊　Ｓ単－ 32号　＊＊＊ 排水ポンプ運転（小口径）					
	排水ポンプ運転（小口径） 111,作業時排水,7以上～30未満,発動発電機,なし		箇所	824,100		歩Ａ・単Ａ
S18007	＊＊＊　Ｓ単－ 33号　＊＊＊ 排水ポンプ設置撤去（小口径）					
	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 100mm,なし		箇所	50,835		歩Ａ・単Ａ
S18031	＊＊＊　Ｓ単－ 34号　＊＊＊ 足場工					
	足場工 なし,手摺先行型枠組,なし		掛㎡	5,148		歩Ａ・単Ａ
S18054	＊＊＊　Ｓ単－ 35号　＊＊＊ 敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,180,1,あり		㎡	2,092		歩Ａ・単Ａ
S18062	＊＊＊　Ｓ単－ 36号　＊＊＊ 土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去					
	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去 敷設～撤去		㎡	200		歩Ａ・単Ａ
S18062	＊＊＊　Ｓ単－ 37号　＊＊＊ 土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去					
	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去 敷設～撤去		㎡	743		歩Ａ・単Ａ
S18074	＊＊＊　Ｓ単－ 38号　＊＊＊ 仮橋･仮桟橋設置･撤去工(上部工)					
	仮橋･仮桟橋設置･撤去工(上部工) 撤去,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,25t吊,なし		ton	7,723		歩Ａ・単Ａ
S19003	＊＊＊　Ｓ単－ 39号　＊＊＊ 輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,40kmまで,片道計上,計上しない,,,0.0,0.0		ton	4,990		歩Ａ・単Ａ
S19003	＊＊＊　Ｓ単－ 40号　＊＊＊ 輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上しない,,,0.0,0.0		ton	4,210		歩Ａ・単Ａ
S19003	＊＊＊　Ｓ単－ 41号　＊＊＊ 輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,30kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積		ton	10,920		歩Ａ・単Ａ

事業名	農業用河川工作物応急対策事業・農業水利施設魚道整備促進事業　西越地区
工事名	西越河川応対第２号工事・西越魚道第２号工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	込･取卸),,0.0,0.0					
	＊＊＊　S単－ 42号　＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満		m3	273.2		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 43号　＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り					
	SP 床掘り					
	土砂,標準,無し,無し,なし		m3	285.1		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 44号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬					
	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,5.5km以下		m3	1,220		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 45号　＊＊＊					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻					
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻					
	2.5m以上4.0m未満,－,－,なし		m3	988.7		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 46号　＊＊＊					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻					
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻					
	4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし		m3	266.9		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 47号　＊＊＊					
SA0151	SP 基面整正					
	SP 基面整正					
	基面整正		㎡	452.9		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 48号　＊＊＊					
SA0152	SP 法面整形					
	SP 法面整形					
	切土部,－,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,なし		㎡	975.1		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 49号　＊＊＊					
SA0152	SP 法面整形					
	SP 法面整形					
	盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,なし		㎡	487.7		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 50号　＊＊＊					
SA0161	SP 整地					
	SP 整地					
	残土受入れ地での処理,－,－,なし		m3	148.3		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 51号　＊＊＊					
SA0221	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬					
	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,10.9km以下,		m3	2,405		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 52号　＊＊＊					
SA0221	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬					
	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,		m3	2,590		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 53号　＊＊＊					
SA0221	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬					
	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,		m3	2,097		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 54号　＊＊＊					
SA0266	SP 胴込・裏込材（砕石）					
	SP 胴込・裏込材（砕石）					
	大型ﾌﾞﾛｯｸ,再生砕石　RC-40,なし,有り		m3	5,792		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 55号　＊＊＊					
SA0267	SP 大型ブロック積					
	SP 大型ブロック積					
	2,000kg/個以下,無し,あり		㎡	6,460		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 56号　＊＊＊					
SA0281	SP 吸出し防止材設置					
	SP 吸出し防止材設置					
	全面		㎡	865.3		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 57号　＊＊＊					
SA0301	SP 基礎砕石					
	SP 基礎砕石					
	7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm		㎡	1,497		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 58号　＊＊＊					
SA0301	SP 基礎砕石					
	SP 基礎砕石					
	12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm		㎡	1,665		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 59号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート					
	無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,－,一般養生,－,無し,－,,18-8-40(高炉B)		m3	28,910		歩A・単A
	W/C65%					
	＊＊＊　S単－ 60号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠					
	SP 型枠					
	一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ		㎡	5,830		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 61号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠					
	SP 型枠					
	一般型枠,鉄筋･無筋構造物		㎡	11,260		歩A・単A

事業名	農業用河川工作物応急対策事業・農業水利施設魚道整備促進事業　西越地区
工事名	西越河川応対第２号工事・西越魚道第２号工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 62号　＊＊＊					
SA0331	SP 目地板					
	SP 目地板					
	30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=20mm		㎡	9,484		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 63号　＊＊＊					
SA0332	SP 止水板					
	SP 止水板					
	計上する（塩ビ製）,CF 200mm×5mm		m	2,900		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 64号　＊＊＊					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付					
	SP コンクリート分水槽据付					
	据付,800kgを超え1200kg以下,無し,なし		基	10,760		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 65号　＊＊＊					
SA0551	帯コンクリート据付					
	SP コンクリート分水槽据付					
	据付,600kgを超え800kg以下,無し,なし		基	8,602		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 66号　＊＊＊					
SA0551	階段ブロック据付					
	SP コンクリート分水槽据付					
	据付,200kgを超え400kg以下,無し,なし		基	5,912		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 67号　＊＊＊					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付					
	SP コンクリート分水槽据付					
	据付,800kgを超え1200kg以下,有り,なし		基	12,580		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 68号　＊＊＊					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付					
	SP コンクリート分水槽据付					
	据付,1200kgを超え1600kg以下,有り,なし		基	14,410		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 69号　＊＊＊					
SA0605	SP 消波根固めブロック据付					
	SP 消波根固めブロック据付					
	2.5t以下,陸上,12m以下,-3m≦H≦3m,12個,層積,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)2		個	5,350		歩A・単A
	.9t吊,なし					
	＊＊＊　S単－ 70号　＊＊＊					
SQ1016	除雪(機械)青森県標準地域					
	除雪(機械)青森県標準地域					
	普通ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 15ton,容易に排雪できる場合,排対型１次,3.5,24,0		km	211,915		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 71号　＊＊＊					
SQ3030	鉄筋工（加工・組立）					
	鉄筋工（加工・組立）					
	加工・組立,一般構造物,D13,SD345,なし		ton	379,411		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 72号　＊＊＊					
SQ3030	鉄筋工（加工・組立）					
	鉄筋工（加工・組立）					
	加工・組立,一般構造物,D16,SD345,なし		ton	322,913		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 73号　＊＊＊					
SQ3030	鉄筋工（加工・組立）					
	鉄筋工（加工・組立）					
	加工・組立,一般構造物,D22,SD345,なし		ton	322,913		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 74号　＊＊＊					
SQ3030	鉄筋工（加工・組立）					
	鉄筋工（加工・組立）					
	加工・組立,一般構造物,D16,SD295,なし		ton	317,763		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 75号　＊＊＊					
SQ3030	鉄筋工（加工・組立）					
	鉄筋工（加工・組立）					
	加工・組立,一般構造物,D13,SD295,なし		ton	374,261		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 76号　＊＊＊					
SQ3030	鉄筋工（加工・組立）					
	鉄筋工（加工・組立）					
	加工・組立,一般構造物,D10,SD295,なし		ton	376,321		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 77号　＊＊＊					
SQP311	SP コンクリート					
	SP コンクリート					
	無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,特殊養生(		m3	30,080		歩A・単A
	練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ),延長無し,-,-,なし,18-8-25(20)(普通) W/C65%					
	＊＊＊　S単－ 78号　＊＊＊					
SQP311	SP コンクリート					
	SP コンクリート					
	無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,100m3以上500m3未満,特殊養生		m3	26,140		歩A・単A
	(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ),延長無し,-,-,なし,24-8-25(20)(普通) W/C60%					
	＊＊＊　S単－ 79号　＊＊＊					
SQP311	SP コンクリート					
	SP コンクリート					
	無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,特殊養生(		m3	29,970		歩A・単A
	練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ),延長無し,-,-,なし,18-8-40(普通) W/C65%					
	＊＊＊　S単－ 80号　＊＊＊					
SQP311	SP コンクリート					
	SP コンクリート					
	無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,		m3	26,090		歩A・単A
	延長無し,-,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%					

事業名	農業用河川工作物応急対策事業・農業水利施設魚道整備促進事業　西越地区
工事名	西越河川応対第２号工事・西越魚道第２号工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 81号　＊＊＊					
SQP311	SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,		m3	26,630		歩Ａ・単Ａ
	延長無し,-,-,,24-8-25(20)(高炉B) W/C60%					
	＊＊＊　S単－ 82号　＊＊＊					
SS2103	SP コンクリート削孔（電動ハンマドリル）					
	SP コンクリート削孔（電動ハンマドリル） 30㎜以上200㎜未満,なし		孔	721.3		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　T単－ 1号　＊＊＊					
T00005	コルゲートパイプ損料					
			m	41,580		歩Ａ・単Ａ

事業名	農業用河川工作物応急対策事業・農業水利施設魚道整備促進事業　西越地区
工事名	西越河川応対第２号工事・西越魚道第２号工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 盛土		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)		夜間制約作業時間:0.0		
R01002	特殊作業員	0.200	人	30,702	6,140	
R01003	普通作業員	0.680	人	22,644	15,398	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		6,140	614	
	合　計				22,152	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		2,215	
	＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 埋戻		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)		夜間制約作業時間:0.0		
R01002	特殊作業員	0.200	人	30,702	6,140	
R01003	普通作業員	0.680	人	22,644	15,398	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		6,140	614	
	合　計				22,152	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		2,215	
	＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊					
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) 路体,3.0～4.0ton,なし			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)工種区分 2)規格区分(ton)	路体 3.0～4.0ton		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	なし		夜間制約作業時間:0.0		
F04062	振動ﾛｰﾗ[搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型･～超低･排対型(～3次)] 運転質量3.0～4.0t	1.600	日	3,830	6,128	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	17.000	L	155	2,635	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	35,088	35,088	
	合　計				43,851	算出数量 86.000 m3
	単　価		m3		510	
	＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊					
S02052	石積類とりこわし		㎡		10.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	石積類とりこわし 機械,練積,控 25cm以上60cm未満,なし			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)作業区分 2)種別区分	機械 練積		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)形状区分 4)長期割引単価区分	控 25cm以上60cm未満 なし		夜間制約作業時間:0.0		
R01002	特殊作業員	0.340	人	30,702	10,439	
Y00004	諸雑費	0.050		10,439	522	
M12225	大型ﾌﾞﾚｰｶ(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含まず)[油圧式] 1300kg級	1.600	時間	5,670	9,072	
M02035	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(1次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	1.600	時間	4,490	7,184	
R01021	運転手（特殊） 取壊用	0.400	人	35,088	14,035	

事業名	農業用河川工作物応急対策事業・農業水利施設魚道整備促進事業　西越地区
工事名	西越河川応対第２号工事・西越魚道第２号工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	24.000	L	155	3,720	
M02100	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付き・排対型(3次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.000	時間	5,740	5,740	
R01021	運転手（特殊） 集積用	0.170	人	35,088	5,965	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	15.000	L	155	2,325	
	合　計				59,002	算出数量 10.000 ㎡
	単　価		㎡		5,900	
	＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊					
S02116	魚道ブロック　アイスハーバータイプ		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	魚道ブロック　アイスハーバータイプ 2000型,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96010		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			夜間制約作業時間:0.0		
P96010	魚道ブロック　アイスハーバータイプ 2000型	1.000	個	360,000	360,000	
	合　計				360,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				360,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 6号　＊＊＊					
S02116	みぞ形鋼（SUS304）		kg		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	みぞ形鋼（SUS304）			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96015		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			夜間制約作業時間:0.0		
P96015	みぞ形鋼（SUS304）	1.000	kg	1,010	1,010	
	合　計				1,010	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,010	
	＊＊＊　Ｓ単－ 7号　＊＊＊					
S02116	護床ブロック		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	護床ブロック 2t級,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96007		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			夜間制約作業時間:0.0		
P96007	護床ブロック 2t級	1.000	個	50,100	50,100	
	合　計				50,100	算出数量 1.000 各単位
	単　価				50,100	
	＊＊＊　Ｓ単－ 8号　＊＊＊					
S02116	コルゲートパイプ		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	コルゲートパイプ 円形 2形 SCP2R 径1500　厚2.7mm（めっき）,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P04042		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			夜間制約作業時間:0.0		
P04042	コルゲートパイプ 円形 2形 SCP2R 径1500　厚2.7mm（めっき）	1.000	m	75,600	75,600	
	合　計				75,600	算出数量 1.000 各単位
	単　価				75,600	

事業名	農業用河川工作物応急対策事業・農業水利施設魚道整備促進事業　西越地区
工事名	西越河川応対第２号工事・西越魚道第２号工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 9号　＊＊＊					
S02123	Co殻		ton		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	Co殻 無筋			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96002 無筋		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力	1,050円		夜間制約作業時間:0.0		
P96002	Co殻 無筋	1.000	ton	1,050	1,050	
	合　計				1,050	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,050	
	＊＊＊　Ｓ単－ 10号　＊＊＊					
S02123	Co殻		ton		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	Co殻 有筋			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96001 有筋		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力	1,500円		夜間制約作業時間:0.0		
P96001	Co殻 有筋	1.000	ton	1,500	1,500	
	合　計				1,500	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,500	
	＊＊＊　Ｓ単－ 11号　＊＊＊					
S02123	金属くず		ton		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	金属くず			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96018		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		夜間制約作業時間:0.0		
P96018	金属くず	1.000	ton	6,000	6,000	
	合　計				6,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				6,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 12号　＊＊＊					
S02123	廃プラスチック		ton		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	廃プラスチック			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96003		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		夜間制約作業時間:0.0		
P96003	廃プラスチック	1.000	ton	50,000	50,000	
	合　計				50,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				50,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 13号　＊＊＊					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)作業区分 2)時間的制約	有筋 なし		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ 4)施工区分Ⅱ	機械 昼間施工		夜間制約作業時間:0.0		
	5)低騒音・低振動対策	しない				
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無　機械　機労　昼間	1.000	m3	17,620	17,620	

事業名	農業用河川工作物応急対策事業・農業水利施設魚道整備促進事業　西越地区
工事名	西越河川応対第２号工事・西越魚道第２号工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　計				17,620	算出数量 1.000 m3
	単　価		m3		17,620	
	＊＊＊　Ｓ単－ 14号　＊＊＊					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)作業区分 2)時間的制約	無筋 なし		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ 4)施工区分Ⅱ	機械 昼間施工		夜間制約作業時間:0.0		
	5)低騒音・低振動対策	しない				
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無　機械　機労　昼間	1.000	m3	8,885	8,885	
	合　計				8,885	算出数量 1.000 m3
	単　価		m3		8,885	
	＊＊＊　Ｓ単－ 15号　＊＊＊					
S03018	モルタル現場練合わせ		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	モルタル現場練合わせ 洗砂(細目),1:2			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)材料区分 2)配合比区分	洗砂(細目) 1:2		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
P32012	普通ポルトランドセメント 25kg詰袋	0.580	ton	26,600	15,428	
J03007	洗砂 洗砂(細目)	0.680	m3	5,600	3,808	
R01003	普通作業員	0.970	人	22,644	21,965	
Y00004	諸雑費 9%	0.090		21,965	1,977	
	合　計				43,178	算出数量 1.000 m3
	単　価		m3		43,178	
	＊＊＊　Ｓ単－ 16号　＊＊＊					
S03054	ダウエルバー設置		本		10.000 本	歩Ａ 当たり算出
	ダウエルバー設置 D16			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)径	D16		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
P18247	異形棒鋼 SD295　　D16	0.016	ton	109,000	1,744	
P05021	硬質ポリ塩化ビニル管 VP-φ20	1.250	本	702	878	
R01001	土木一般世話役	0.030	人	36,210	1,086	
R01003	普通作業員	0.140	人	22,644	3,170	
	合　計				6,878	算出数量 10.000 本
	単　価		本		688	
	＊＊＊　Ｓ単－ 17号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	工無し,再利用撤去を行なわない			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	U型側溝 昼間施工		夜間制約作業時間:0.0		
	3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ	L=2000 1000kg/個以下				

事業名	農業用河川工作物応急対策事業・農業水利施設魚道整備促進事業　西越地区
工事名	西越河川応対第２号工事・西越魚道第２号工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	5)時間的制約 6)L=1000を使用	なし L=1000を使用しない				
	7)L=4000を使用 8)法面小段面	L=4000を使用しない -				
	9)法面縦排水 10)再利用撤去の有無	- 再利用撤去を行なわない				
	11)基礎砕石の施工有無	基礎砕石の施工無し				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	3,864	3,864	
	合　計				3,864	算出数量 1.000［各単位］
	単　価		［各単位］		3,864	
	＊＊＊　S単－ 18号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	を行なう			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	U型側溝 昼間施工		夜間制約作業時間:0.0		
	3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ	L=2000 1000kg/個以下				
	5)時間的制約 6)L=1000を使用	なし L=1000を使用しない				
	7)L=4000を使用 8)法面小段面	L=4000を使用しない -				
	9)法面縦排水 10)再利用撤去の有無	- 再利用撤去を行なう				
	11)基礎砕石の施工有無	-				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	2,265	2,265	
	合　計				2,265	算出数量 1.000［各単位］
	単　価		［各単位］		2,265	
	＊＊＊　S単－ 19号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】		枚		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	再利用撤去を行なわない			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	蓋版 昼間施工		夜間制約作業時間:0.0		
	3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ	ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 40kgを超え170kg/枚以下				
	5)時間的制約 8)法面小段面	なし -				
	10)再利用撤去の有無 11)基礎砕石の施工有無	再利用撤去を行なわない -				
A71502	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	992.40	992	
	合　計				992	算出数量 1.000［各単位］
	単　価		［各単位］		992	
	＊＊＊　S単－ 20号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,,,基礎砕石の			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	施工無し,-			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	自由勾配側溝 昼間施工		夜間制約作業時間:0.0		
	3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ	L=2000 1000kg/個以下				
	5)時間的制約 10)再利用撤去の有無	なし -				
	11)基礎砕石の施工有無	基礎砕石の施工無し				
A71401	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	5,882	5,882	

事業名	農業用河川工作物応急対策事業・農業水利施設魚道整備促進事業　西越地区
工事名	西越河川応対第２号工事・西越魚道第２号工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
						算出数量
	合　　計				5,882	1.000［各単位］
	単　　価		［各単位］		5,882	
	＊＊＊　Ｓ単－ 21号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】		枚		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kg/枚以下,なし,－,,－,再利用撤去を			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	行なわない			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	蓋版 昼間施工		夜間制約作業時間:0.0		
	3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ	ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 40kg/枚以下				
	5)時間的制約 8)法面小段面	なし －				
	10)再利用撤去の有無 11)基礎砕石の施工有無	再利用撤去を行なわない －				
A71501	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	393.70	394	
	合　　計				394	算出数量 1.000［各単位］
	単　　価		［各単位］		394	
	＊＊＊　Ｓ単－ 22号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,－,－,基礎砕石の施			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	工無し,再利用撤去を行なわない			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	U型側溝 昼間施工		夜間制約作業時間:0.0		
	3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ	L=2000 1000kg/個以下				
	5)時間的制約 6)L=1000を使用	なし L=1000を使用する				
	7)L=4000を使用 8)法面小段面	L=4000を使用しない －				
	9)法面縦排水 10)再利用撤去の有無	－ 再利用撤去を行なわない				
	11)基礎砕石の施工有無	基礎砕石の施工無し				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	4,521	4,521	
	合　　計				4,521	算出数量 1.000［各単位］
	単　　価		［各単位］		4,521	
	＊＊＊　Ｓ単－ 23号　＊＊＊					
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VU,100mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VU 100mm		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)形状区分 4)管長区分	直管(両差し口) 4.0m管		夜間制約作業時間:0.0		
	5)接合箇所	0箇所				
P05038	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU　径100　長4.0m	2.440	本	2,170	5,295	
Y00004	雑材料費	0.020		5,295	106	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	36,210	2,897	
R01002	特殊作業員	0.120	人	30,702	3,684	
R01003	普通作業員	0.170	人	22,644	3,849	
	合　　計				15,831	算出数量 10.000 m
	単　　価		m		1,583	

事業名	農業用河川工作物応急対策事業・農業水利施設魚道整備促進事業　西越地区
工事名	西越河川応対第２号工事・西越魚道第２号工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 24号　＊＊＊					
S07031	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ機械布設		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ機械布設 円形2形,1500mm,2.7mm,ﾊﾟｯｷﾝｸﾞ有り,あり,あり,なし			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)形式区分 2)管径区分(mm)	円形2形 1500mm		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)板厚区分(mm) 4)接合区分	2.7mm ﾊﾟｯｷﾝｸﾞ有り		夜間制約作業時間:0.0		
	5)単価０円区分(ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ) 6)単価０円区分(ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｯｷﾝｸﾞ)	あり あり				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P04042	コルゲートパイプ 円形 2形 SCP2R 径1500　厚2.7mm（めっき）	10.000	m	0	0	
P04311	コルゲートパッキング 円形2形　SCP2R　径1500	10.000	m	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.320	人	36,210	11,587	
R01002	特殊作業員	0.160	人	30,702	4,912	
R01003	普通作業員	2.200	人	22,644	49,817	
Y00004	諸雑費 0.5%	0.005		66,316	332	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3　吊能力2.9t	0.940	日	10,700	10,058	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	27.000	L	155	4,185	
R01021	運転手（特殊）	0.540	人	35,088	18,948	
	合　計				99,839	算出数量 10.000 m
	単　価		m		9,984	
	＊＊＊　Ｓ単－ 25号　＊＊＊					
S08042	砂利舗装工(機械)		㎡		100.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	砂利舗装工(機械) ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,C-40,10cm,2.5m以上,敷均し,不要,なし,なし			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)舗設材の種別 2)規格	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)仕上がり厚さ 4)敷均し幅	10cm 2.5m以上		夜間制約作業時間:0.0		
	5)施工区分 6)舗装面仕上げ作業の必要性	敷均し 不要				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択 8)単価０円区分(舗設材)	なし なし				
J03106	クラッシャラン C－40　40～0mm(JIS規格品)	11.600	m3	4,550	52,780	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	36,210	7,242	
R01003	普通作業員	0.620	人	22,644	14,039	
M02041	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	2.500	時間	2,060	5,150	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	15.000	L	155	2,325	
R01021	運転手（特殊）	0.430	人	35,088	15,088	
	合　計				96,624	算出数量 100.000 ㎡
	単　価		㎡		966	
	＊＊＊　Ｓ単－ 26号　＊＊＊					
S18001	土のう工		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	土のう工 仕掛え～設置～撤去			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)施工区分	仕掛え～設置～撤去		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
P37001	土のう　化学繊維使用 62cm×48cm	500.000	枚	17	8,500	
R01003	普通作業員	14.500	人	22,644	328,338	
	合　計				336,838	算出数量 10.000 m3

事業名	農業用河川工作物応急対策事業・農業水利施設魚道整備促進事業　西越地区
工事名	西越河川応対第２号工事・西越魚道第２号工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価		m3		33,684	
	＊＊＊　S単－ 27号　＊＊＊					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	大型土のう工 製作・設置,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋（1年対応			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	）,なし,なし			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分 2)施工機械区分	製作・設置 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ		夜間制約作業時間:0.0		
	3)採取土区分 4)購入土材単価(m3当たり)	現地土 0.000				
	5)購入土材数量(m3／袋) 6)大型土のう袋区分	0.000m3 耐候性大型土のう袋（1年対応）				
	7)単価０円区分(大型土のう袋) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	36,210	36,210	
R01002	特殊作業員	1.000	人	30,702	30,702	
R01003	普通作業員	1.000	人	22,644	22,644	
Y00004	諸雑費	0.020		89,556	1,791	
P37005	耐候性大型土のう袋 耐候性大型土のう袋（1年対応）	49.000	枚	3,770	184,730	
F08064	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回･ｸﾚｰﾝ･~超低･排(~2014)] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3　吊能力2.9t	1.360	日	7,370	10,023	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	65.000	L	155	10,075	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	35,088	35,088	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2014)] 最大吊上能力25t吊	1.000	日	52,400	52,400	
	合　計				383,663	算出数量 49.000 袋
	単　価		袋		7,830	
	＊＊＊　S単－ 28号　＊＊＊					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	大型土のう工 製作・設置,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,購入土,1m3,大型土のう袋（1.0ｔ用）,な			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	し,なし			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分 2)施工機械区分	製作・設置 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ		夜間制約作業時間:0.0		
	3)採取土区分 4)購入土材単価(m3当たり)	購入土 2,200.000				
	5)購入土材数量(m3／袋) 6)大型土のう袋区分	1.000m3 大型土のう袋（1.0ｔ用）				
	7)単価０円区分(大型土のう袋) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	36,210	36,210	
R01002	特殊作業員	1.000	人	30,702	30,702	
R01003	普通作業員	1.000	人	22,644	22,644	
Y00004	諸雑費	0.020		89,556	1,791	
P37003	大型土のう袋 大型土のう袋（1.0ｔ用）	49.000	枚	1,100	53,900	
J03208	購入土	49.000	m3	2,200	107,800	
F08064	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回･ｸﾚｰﾝ･~超低･排(~2014)] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3　吊能力2.9t	1.360	日	7,370	10,023	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	65.000	L	155	10,075	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	35,088	35,088	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2014)] 最大吊上能力25t吊	1.000	日	52,400	52,400	
	合　計				360,633	算出数量 49.000 袋
	単　価		袋		7,360	

事業名	農業用河川工作物応急対策事業・農業水利施設魚道整備促進事業　西越地区
工事名	西越河川応対第２号工事・西越魚道第２号工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 29号　＊＊＊					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	大型土のう工 撤去,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,,0m3,,,なし			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)施工区分 2)施工機械区分	撤去 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3／袋)	0.000 0.000m3		夜間制約作業時間:0.0		
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	36,210	36,210	
R01002	特殊作業員	1.000	人	30,702	30,702	
Y00004	諸雑費	0.004		66,912	268	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・`低騒･排対型(`2014)] 最大吊上能力25t吊	1.000	日	52,400	52,400	
	合　計				119,580	算出数量 106.000 袋
	単　価		袋		1,128	
	＊＊＊　Ｓ単－ 30号　＊＊＊					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)施工区分	釜場掘削・設置		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01001	土木一般世話役	0.040	人	36,210	1,448	
R01003	普通作業員	0.100	人	22,644	2,264	
Y00004	諸雑費	0.130		3,712	483	
M02031	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(1次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	0.570	時間	1,810	1,032	
R01021	運転手（特殊）	0.100	人	35,088	3,509	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	3.400	L	155	527	
	合　計				9,263	算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所		9,263	
	＊＊＊　Ｓ単－ 31号　＊＊＊					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)施工区分	釜場埋戻・撤去		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01001	土木一般世話役	0.040	人	36,210	1,448	
R01002	特殊作業員	0.050	人	30,702	1,535	
R01003	普通作業員	0.190	人	22,644	4,302	
Y00004	諸雑費	0.030		7,285	219	
M02031	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(1次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	0.370	時間	1,810	670	
R01021	運転手（特殊）	0.060	人	35,088	2,105	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	2.200	L	155	341	
	合　計				10,620	算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所		10,620	
	＊＊＊　Ｓ単－ 32号　＊＊＊					

事業名	農業用河川工作物応急対策事業・農業水利施設魚道整備促進事業　西越地区
工事名	西越河川応対第２号工事・西越魚道第２号工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S18006	排水ポンプ運転（小口径）		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	排水ポンプ運転（小口径） 111,作業時排水,7以上～30未満,発動発電機,なし			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)運転日数 2)排水方法	111 作業時排水		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)排水量(m3/h) 4)動力源区分	7以上～30未満 発動発電機		夜間制約作業時間:0.0		
	5)長期割引単価区分（賃料機械）	なし				
F02053	発動発電機[Ｄ駆動・～超低・排対型(～3次)] 定格容量15kva	172.050	日	1,390	239,150	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	1,532.000	Ｌ	155	237,460	
R01001	土木一般世話役	4.440	人	36,210	160,772	
R01003	普通作業員	5.550	人	22,644	125,674	
Y00004	諸雑費	0.080		763,056	61,044	
	合　計				824,100	算出数量 1.000 箇所
	単　価				824,100	
	＊＊＊　Ｓ単－ 33号　＊＊＊					
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径）		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 100mm,なし			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)ポンプ規格 2)長期割引単価区分（賃料機械）	口径 100mm なし		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01001	土木一般世話役	0.320	人	36,210	11,587	
R01003	普通作業員	1.040	人	22,644	23,550	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3　吊能力2.9t	0.260	日	10,700	2,782	
R01021	運転手（特殊）	0.240	人	35,088	8,421	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	29.000	Ｌ	155	4,495	
	合　計				50,835	算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所		50,835	
	＊＊＊　Ｓ単－ 34号　＊＊＊					
S18031	足場工		掛㎡		100.000 掛㎡	歩Ａ 当たり算出
	足場工 なし,手摺先行型枠組,なし			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)足場区分 2)安全ネット区分	手摺先行型枠組 なし		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	なし		夜間制約作業時間:0.0		
R01001	土木一般世話役	1.600	人	36,210	57,936	
R01012	とび工	7.000	人	31,926	223,482	
R01003	普通作業員	1.300	人	22,644	29,437	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・ﾞ低騒・排対型(ﾞ2014)] 最大吊上能力25t吊	1.400	日	52,400	73,360	
Y00004	諸雑費	0.340		384,215	130,633	
	合　計				514,848	算出数量 100.000 掛㎡
	単　価		掛㎡		5,148	
	＊＊＊　Ｓ単－ 35号　＊＊＊					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		㎡		1,000.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,180,1,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～賃料～撤去 180		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	

事業名	農業用河川工作物応急対策事業・農業水利施設魚道整備促進事業　西越地区
工事名	西越河川応対第２号工事・西越魚道第２号工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	1 あり		夜間制約作業時間:0.0		
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 ［賃料］	1,000.000	㎡供用日	1,629	1,629,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 ［整備費］	1,000.000	㎡	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	30,702	89,036	
R01003	普通作業員	2.900	人	22,644	65,668	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3　吊能力2.9t	3.310	日	10,700	35,417	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	345.000	L	155	53,475	
R01021	運転手（特殊）	2.900	人	35,088	101,755	
	合　計				2,092,351	算出数量 1,000.000 ㎡
	単　価		㎡		2,092	
	＊＊＊　Ｓ単－ 36号　＊＊＊					
S18062	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去		㎡		100.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去 敷設～撤去			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1㎡当たり単価	敷設～撤去 88		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
P26102	土木安定用材（マット・シート類）	104.000	㎡	88	9,152	
R01003	普通作業員	0.480	人	22,644	10,869	
	合　計				20,021	算出数量 100.000 ㎡
	単　価		㎡		200	
	＊＊＊　Ｓ単－ 37号　＊＊＊					
S18062	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去		㎡		100.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去 敷設～撤去			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1㎡当たり単価	敷設～撤去 610		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
P26102	土木安定用材（マット・シート類）	104.000	㎡	610	63,440	
R01003	普通作業員	0.480	人	22,644	10,869	
	合　計				74,309	算出数量 100.000 ㎡
	単　価		㎡		743	
	＊＊＊　Ｓ単－ 38号　＊＊＊					
S18074	仮橋・仮桟橋設置・撤去工(上部工)		ton		10.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	仮橋・仮桟橋設置・撤去工(上部工) 撤去,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,25t吊,なし			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)施工内容 2)使用機械	撤去 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)規格 4)長期割引単価区分	25t吊 なし		夜間制約作業時間:0.0		
R01051	橋りょう世話役	0.340	人	45,900	15,606	
R01052	橋りょう特殊工	1.000	人	35,598	35,598	
R01011	溶接工	0.130	人	31,008	4,031	
R01003	普通作業員	0.170	人	22,644	3,849	
Y00004	雑品	0.050		59,084	2,954	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒・排対型(~2014)] 最大吊上能力25t吊	0.290	日	52,400	15,196	
	合　計				77,234	算出数量 10.000 ton

事業名	農業用河川工作物応急対策事業・農業水利施設魚道整備促進事業　西越地区
工事名	西越河川応対第２号工事・西越魚道第２号工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価		ton		7,723	
	＊＊＊　Ｓ単－ 39号　＊＊＊					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,40kmまで,片道計上,計上しない,,,0.			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	0,0.0			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		夜間制約作業時間:0.0		
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 40kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	片道計上 計上しない				
	9)冬期割増率（実数） 10)深夜早朝割増率（実数）	0.0 0.0				
P46604	仮設材輸送運賃料金 40km以下　製品長12m以内	1.000	ton	4,990	4,990	
	合　　計				4,990	算出数量 1.000 ton
	単　　価		ton		4,990	
	＊＊＊　Ｓ単－ 40号　＊＊＊					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上しない,,,0.			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	0,0.0			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		夜間制約作業時間:0.0		
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 10kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	片道計上 計上しない				
	9)冬期割増率（実数） 10)深夜早朝割増率（実数）	0.0 0.0				
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下　製品長12m以内	1.000	ton	4,210	4,210	
	合　　計				4,210	算出数量 1.000 ton
	単　　価		ton		4,210	
	＊＊＊　Ｓ単－ 41号　＊＊＊					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,30kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	),基地(積込･取卸),,0.0,0.0			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		夜間制約作業時間:0.0		
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 30kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割増率（実数）	基地(積込･取卸) 0.0				
	10)深夜早朝割増率（実数）	0.0				
P46603	仮設材輸送運賃料金 30km以下　製品長12m以内	1.000	ton	9,420	9,420	
P46402	積卸し費 積込み･取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合　　計				10,920	算出数量 1.000 ton
	単　　価		ton		10,920	
	＊＊＊　Ｓ単－ 42号　＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	

事業名	農業用河川工作物応急対策事業・農業水利施設魚道整備促進事業　西越地区
工事名	西越河川応対第２号工事・西越魚道第２号工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単　価		m3		273.2	
	＊＊＊　S単－ 43号　＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土質 2)施工方法	土砂 標準				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	無し 無し				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単　価		m3		285.1	
	＊＊＊　S単－ 44号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,5.5km以下			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土砂等発生現場 2)積込機種･規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	5.5km以下				
	単　価		m3		1,220	
	＊＊＊　S単－ 45号　＊＊＊					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)施工幅員 2)施工数量	2.5m以上4.0m未満 -				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	- なし				
	単　価		m3		988.7	
	＊＊＊　S単－ 46号　＊＊＊					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)施工幅員 2)施工数量	4.0m以上 20,000m3未満				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	無し なし				
	単　価		m3		266.9	

事業名	農業用河川工作物応急対策事業・農業水利施設魚道整備促進事業　西越地区
工事名	西越河川応対第２号工事・西越魚道第２号工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 47号　＊＊＊					
SA0151	SP 基面整正		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)整形区分	基面整正				
	単　価		㎡		452.9	
	＊＊＊　Ｓ単－ 48号　＊＊＊					
SA0152	SP 法面整形		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 法面整形 切土部,－,無し,ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土,なし			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無	切土部 －				
	3)現場制約の有無 4)土質	無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単　価		㎡		975.1	
	＊＊＊　Ｓ単－ 49号　＊＊＊					
SA0152	SP 法面整形		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土,なし			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無	盛土部 無し				
	3)現場制約の有無 4)土質	無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単　価		㎡		487.7	
	＊＊＊　Ｓ単－ 50号　＊＊＊					
SA0161	SP 整地		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 整地 残土受入れ地での処理,－,－,なし			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)作業区分 2)施工数量	残土受入れ地での処理 －				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	－ なし				
	単　価		m3		148.3	
	＊＊＊　Ｓ単－ 51号　＊＊＊					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,10.9km以下,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込				

事業名	農業用河川工作物応急対策事業・農業水利施設魚道整備促進事業　西越地区
工事名	西越河川応対第２号工事・西越魚道第２号工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)DID区間の有無 4)運搬距離	有り 10.9km以下				
	単　　価		m3		2,405	
	＊＊＊　Ｓ単－ 52号　＊＊＊					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込				
	3)DID区間の有無 4)運搬距離	無し 10.9km以下				
	単　　価		m3		2,590	
	＊＊＊　Ｓ単－ 53号　＊＊＊					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込				
	3)DID区間の有無 4)運搬距離	無し 10.9km以下				
	単　　価		m3		2,097	
	＊＊＊　Ｓ単－ 54号　＊＊＊					
SA0266	SP 胴込・裏込材（砕石）		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 胴込・裏込材（砕石） 大型ﾌﾞﾛｯｸ,再生砕石　RC-40,なし,有り			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)ﾌﾞﾛｯｸの種類 2)胴込･裏込材の有無	大型ﾌﾞﾛｯｸ 有り				
	3)長期割引単価区分 4)胴込･裏込材の規格	なし 再生砕石　RC-40				
	単　　価		m3		5,792	
	＊＊＊　Ｓ単－ 55号　＊＊＊					
SA0267	SP 大型ブロック積		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 大型ブロック積 2,000kg/個以下,無し,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)大型ﾌﾞﾛｯｸの質量 2)水抜きﾊﾟｲﾌﾟの有無	2,000kg/個以下 無し				
	3)長期割引単価区分	あり				
	単　　価		㎡		6,460	
	＊＊＊　Ｓ単－ 56号　＊＊＊					
SA0281	SP 吸出し防止材設置		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 吸出し防止材設置 全面			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	

事業名	農業用河川工作物応急対策事業・農業水利施設魚道整備促進事業　西越地区
工事名	西越河川応対第２号工事・西越魚道第２号工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)設置条件	全面				
PQQ068	吸出し防止材 厚 10mm　ヤシセンイ		㎡			材変
	単　価		㎡		865.3	
	＊＊＊　S単－ 57号　＊＊＊					
SA0301	SP 基礎砕石		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	40～0mm			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する				
	3)長期割引単価区分 4)規格区分	なし 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
	単　価		㎡		1,497	
	＊＊＊　S単－ 58号　＊＊＊					
SA0301	SP 基礎砕石		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-4			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	0 40～0mm			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する				
	3)長期割引単価区分 4)規格区分	なし 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
	単　価		㎡		1,665	
	＊＊＊　S単－ 59号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	40(高炉B) W/C65%			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋･鉄筋構造物 人力打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	無し -				
	10)規格区分	18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単　価		m3		28,910	
	＊＊＊　S単－ 60号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ				
	単　価		㎡		5,830	

事業名	農業用河川工作物応急対策事業・農業水利施設魚道整備促進事業　西越地区
工事名	西越河川応対第２号工事・西越魚道第２号工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 61号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単　価		㎡		11,260	
	＊＊＊　Ｓ単－ 62号　＊＊＊					
SA0331	SP 目地板		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=20mm			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上 3)規格区分	30m2未満 計上する 目地板(瀝青質板) t=20mm				
	単　価		㎡		9,484	
	＊＊＊　Ｓ単－ 63号　＊＊＊					
SA0332	SP 止水板		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	SP 止水板 計上する（塩ビ製）,CF 200㎜×5㎜			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)止水板の計上 2)規格区分	計上する（塩ビ製） CF 200㎜×5㎜				
	単　価		m		2,900	
	＊＊＊　Ｓ単－ 64号　＊＊＊					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1.000 基	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,800kgを超え1200kg以下,無し,なし			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎砕石の有無 4)長期割引単価区分	据付 800kgを超え1200kg以下 無し なし				
	単　価		基		10,760	
	＊＊＊　Ｓ単－ 65号　＊＊＊					
SA0551	帯コンクリート据付		基		1.000 基	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,600kgを超え800kg以下,無し,なし			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎砕石の有無 4)長期割引単価区分	据付 600kgを超え800kg以下 無し なし				
	単　価		基		8,602	

事業名	農業用河川工作物応急対策事業・農業水利施設魚道整備促進事業　西越地区
工事名	西越河川応対第２号工事・西越魚道第２号工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 66号　＊＊＊					
SA0551	階段ブロック据付		基		1.000 基	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,200kgを超え400kg以下,無し,なし			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基)	据付 200kgを超え400kg以下				
	3)基礎砕石の有無 4)長期割引単価区分	無し なし				
	単　価		基		5,912	
	＊＊＊　Ｓ単－ 67号　＊＊＊					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1.000 基	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,800kgを超え1200kg以下,有り,なし			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基)	据付 800kgを超え1200kg以下				
	3)基礎砕石の有無 4)長期割引単価区分	有り なし				
	単　価		基		12,580	
	＊＊＊　Ｓ単－ 68号　＊＊＊					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1.000 基	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,1200kgを超え1600kg以下,有り,なし			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基)	据付 1200kgを超え1600kg以下				
	3)基礎砕石の有無 4)長期割引単価区分	有り なし				
	単　価		基		14,410	
	＊＊＊　Ｓ単－ 69号　＊＊＊					
SA0605	SP 消波根固めブロック据付		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
	SP 消波根固めブロック据付 2.5t以下,陸上,12m以下,-3m≦H≦3m,12個,層積,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	平積0.6m3)2.9t吊,なし			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 2)据付場所	2.5t以下 陸上				
	3)ブロック移動距離 4)据付面高さ(H)	12m以下 -3m≦H≦3m				
	5)ﾌﾞﾛｯｸ10個当り連結金具設置数量 6)据付方法	12.000個 層積				
	7)ｸﾚｰﾝ規格 8)長期割引単価区分	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 なし				
	単　価		個		5,350	
	＊＊＊　Ｓ単－ 70号　＊＊＊					
SQ1016	除雪(機械)青森県標準地域		km		1.000 km	歩Ａ 当たり算出
	除雪(機械)青森県標準地域 普通ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 15ton,容易に排雪できる場合,排対型１次,3.5,24,0			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)作業条件 2)ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ規格	容易に排雪できる場合 普通ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 15ton		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)排出ガス区分 4)除雪対象幅	排対型１次 3.500		夜間制約作業時間:0.0		

事業名	農業用河川工作物応急対策事業・農業水利施設魚道整備促進事業　西越地区
工事名	西越河川応対第２号工事・西越魚道第２号工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	5)除雪回数 6)押雪運搬距離	24.000 0.000				
M01025	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通･排対型(1次)] 普通ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 15ton	13.340	時間	6,690	89,245	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	187.000	L	155	28,985	
R01021	運転手（特殊）	2.670	人	35,088	93,685	
	合　計				211,915	算出数量 1.000 km
	単　価		km		211,915	
	＊＊＊　Ｓ単－ 71号　＊＊＊					
SQ3030	鉄筋工（加工・組立）		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	鉄筋工（加工・組立） 加工・組立,一般構造物,D13,SD345,なし			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)作業区分 2)組立区分	加工・組立 一般構造物		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)鉄筋径(mm) 4)鉄筋規格区分	D13 SD345		夜間制約作業時間:0.0		
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P18230	異形棒鋼 SD345　　D13	1.030	ton	116,000	119,480	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	36,210	7,242	
R01010	鉄筋工	2.300	人	33,354	76,714	
R01003	普通作業員	0.200	人	22,644	4,529	
Y00004	諸雑費	0.120		88,485	10,618	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・ﾞ低騒･排対型(ﾞ2014)] 最大吊上能力25t吊	0.040	日	52,400	2,096	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	36,210	18,105	
R01010	鉄筋工	3.500	人	33,354	116,739	
R01003	普通作業員	0.300	人	22,644	6,793	
Y00004	諸雑費	0.080		141,637	11,331	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・ﾞ低騒･排対型(ﾞ2014)] 最大吊上能力25t吊	0.110	日	52,400	5,764	
	合　計				379,411	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		379,411	
	＊＊＊　Ｓ単－ 72号　＊＊＊					
SQ3030	鉄筋工（加工・組立）		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	鉄筋工（加工・組立） 加工・組立,一般構造物,D16,SD345,なし			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)作業区分 2)組立区分	加工・組立 一般構造物		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)鉄筋径(mm) 4)鉄筋規格区分	D16 SD345		夜間制約作業時間:0.0		
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P18231	異形棒鋼 SD345　　D16	1.030	ton	114,000	117,420	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	36,210	3,621	
R01010	鉄筋工	1.700	人	33,354	56,702	
R01003	普通作業員	0.200	人	22,644	4,529	
Y00004	諸雑費	0.120		64,852	7,782	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・ﾞ低騒･排対型(ﾞ2014)] 最大吊上能力25t吊	0.040	日	52,400	2,096	
R01001	土木一般世話役	0.400	人	36,210	14,484	
R01010	鉄筋工	2.900	人	33,354	96,727	
R01003	普通作業員	0.200	人	22,644	4,529	
Y00004	諸雑費	0.080		115,740	9,259	

事業名	農業用河川工作物応急対策事業・農業水利施設魚道整備促進事業　西越地区
工事名	西越河川応対第２号工事・西越魚道第２号工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・`低騒･排対型(`2014)] 最大吊上能力25t吊	0.110	日	52,400	5,764	
	合　計				322,913	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		322,913	
	＊＊＊　S単－ 73号　＊＊＊					
SQ3030	鉄筋工（加工・組立）		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	鉄筋工（加工・組立） 加工・組立,一般構造物,D22,SD345,なし			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)作業区分 2)組立区分	加工・組立 一般構造物		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)鉄筋径(mm) 4)鉄筋規格区分	D22 SD345		夜間制約作業時間:0.0		
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P18233	異形棒鋼 SD345　　D22	1.030	ton	114,000	117,420	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	36,210	3,621	
R01010	鉄筋工	1.700	人	33,354	56,702	
R01003	普通作業員	0.200	人	22,644	4,529	
Y00004	諸雑費	0.120		64,852	7,782	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・`低騒･排対型(`2014)] 最大吊上能力25t吊	0.040	日	52,400	2,096	
R01001	土木一般世話役	0.400	人	36,210	14,484	
R01010	鉄筋工	2.900	人	33,354	96,727	
R01003	普通作業員	0.200	人	22,644	4,529	
Y00004	諸雑費	0.080		115,740	9,259	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・`低騒･排対型(`2014)] 最大吊上能力25t吊	0.110	日	52,400	5,764	
	合　計				322,913	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		322,913	
	＊＊＊　S単－ 74号　＊＊＊					
SQ3030	鉄筋工（加工・組立）		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	鉄筋工（加工・組立） 加工・組立,一般構造物,D16,SD295,なし			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)作業区分 2)組立区分	加工・組立 一般構造物		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)鉄筋径(mm) 4)鉄筋規格区分	D16 SD295		夜間制約作業時間:0.0		
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P18247	異形棒鋼 SD295　　D16	1.030	ton	109,000	112,270	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	36,210	3,621	
R01010	鉄筋工	1.700	人	33,354	56,702	
R01003	普通作業員	0.200	人	22,644	4,529	
Y00004	諸雑費	0.120		64,852	7,782	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・`低騒･排対型(`2014)] 最大吊上能力25t吊	0.040	日	52,400	2,096	
R01001	土木一般世話役	0.400	人	36,210	14,484	
R01010	鉄筋工	2.900	人	33,354	96,727	
R01003	普通作業員	0.200	人	22,644	4,529	
Y00004	諸雑費	0.080		115,740	9,259	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・`低騒･排対型(`2014)] 最大吊上能力25t吊	0.110	日	52,400	5,764	
	合　計				317,763	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		317,763	

事業名	農業用河川工作物応急対策事業・農業水利施設魚道整備促進事業　西越地区
工事名	西越河川応対第２号工事・西越魚道第２号工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 75号　＊＊＊					
SQ3030	鉄筋工（加工・組立）		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	鉄筋工（加工・組立） 加工・組立,一般構造物,D13,SD295,なし			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)作業区分 2)組立区分	加工・組立 一般構造物		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)鉄筋径(mm) 4)鉄筋規格区分	D13 SD295		夜間制約作業時間:0.0		
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P18246	異形棒鋼 SD295　D13	1.030	ton	111,000	114,330	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	36,210	7,242	
R01010	鉄筋工	2.300	人	33,354	76,714	
R01003	普通作業員	0.200	人	22,644	4,529	
Y00004	諸雑費	0.120		88,485	10,618	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・ﾞ低騒・排対型(~2014)] 最大吊上能力25t吊	0.040	日	52,400	2,096	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	36,210	18,105	
R01010	鉄筋工	3.500	人	33,354	116,739	
R01003	普通作業員	0.300	人	22,644	6,793	
Y00004	諸雑費	0.080		141,637	11,331	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・ﾞ低騒・排対型(~2014)] 最大吊上能力25t吊	0.110	日	52,400	5,764	
	合　計				374,261	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		374,261	
	＊＊＊　Ｓ単－ 76号　＊＊＊					
SQ3030	鉄筋工（加工・組立）		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	鉄筋工（加工・組立） 加工・組立,一般構造物,D10,SD295,なし			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)作業区分 2)組立区分	加工・組立 一般構造物		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)鉄筋径(mm) 4)鉄筋規格区分	D10 SD295		夜間制約作業時間:0.0		
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P18245	異形棒鋼 SD295　D10	1.030	ton	113,000	116,390	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	36,210	7,242	
R01010	鉄筋工	2.300	人	33,354	76,714	
R01003	普通作業員	0.200	人	22,644	4,529	
Y00004	諸雑費	0.120		88,485	10,618	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・ﾞ低騒・排対型(~2014)] 最大吊上能力25t吊	0.040	日	52,400	2,096	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	36,210	18,105	
R01010	鉄筋工	3.500	人	33,354	116,739	
R01003	普通作業員	0.300	人	22,644	6,793	
Y00004	諸雑費	0.080		141,637	11,331	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・ﾞ低騒・排対型(~2014)] 最大吊上能力25t吊	0.110	日	52,400	5,764	
	合　計				376,321	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		376,321	
	＊＊＊　Ｓ単－ 77号　＊＊＊					
SQP311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出

事業名	農業用河川工作物応急対策事業・農業水利施設魚道整備促進事業　西越地区
工事名	西越河川応対第２号工事・西越魚道第２号工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	,特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ),延長無し,-,-,なし,18-8-25(20)(普通) W/C65%			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する 10m3以上100m3未満				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) 延長無し				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	- -				
	9)長期割引単価区分 10)規格区分	なし 18-8-25(20)(普通) W/C65%				
	11)冬期割増	あり				
	単　価		m3		30,080	
	＊＊＊　Ｓ単－ 78号　＊＊＊					
SQP311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,100m3以上500m3未			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	満,特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ),延長無し,-,-,なし,24-8-25(20)(普通) W/C60%			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する 100m3以上500m3未満				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) 延長無し				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	- -				
	9)長期割引単価区分 10)規格区分	なし 24-8-25(20)(普通) W/C60%				
	11)冬期割増	なし				
	単　価		m3		26,140	
	＊＊＊　Ｓ単－ 79号　＊＊＊					
SQP311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	,特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ),延長無し,-,-,なし,18-8-40(普通) W/C65%			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する 10m3以上100m3未満				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) 延長無し				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	- -				
	9)長期割引単価区分 10)規格区分	なし 18-8-40(普通) W/C65%				
	11)冬期割増	あり				
	単　価		m3		29,970	
	＊＊＊　Ｓ単－ 80号　＊＊＊					
SQP311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	,一般養生,延長無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設				

事業名	農業用河川工作物応急対策事業・農業水利施設魚道整備促進事業　西越地区
工事名	西越河川応対第２号工事・西越魚道第２号工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する 10m3以上100m3未満				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 延長無し				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	－ －				
	10)規格区分 11)冬期割増	18-8-25(20)(高炉B) W/C65% なし				
	単　価		m3		26,090	
	＊＊＊　S単－ 81号　＊＊＊					
SQP311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	,一般養生,延長無し,－,－,,24-8-25(20)(高炉B) W/C60%			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する 10m3以上100m3未満				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 延長無し				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	－ －				
	10)規格区分 11)冬期割増	24-8-25(20)(高炉B) W/C60% なし				
	単　価		m3		26,630	
	＊＊＊　S単－ 82号　＊＊＊					
SS2103	SP コンクリート削孔（電動ハンマドリル）		孔		1.000 孔	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート削孔（電動ハンマドリル） 30㎜以上200㎜未満,なし			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)削孔深さ 2)長期割引単価区分	30㎜以上200㎜未満 なし				
	単　価				721.3	

事業名	農業用河川工作物応急対策事業・農業水利施設魚道整備促進事業　西越地区
工事名	西越河川応対第２号工事・西越魚道第２号工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P04311	コルゲートパッキング 円形2形　SCP2R　径1500		m	0		
【SP】 P19611	連結金具（根固めブロック用） φ16		個	13,200		
P96001	Co殻 有筋		ton	1,500		
P96002	Co殻 無筋		ton	1,050		
P96003	廃プラスチック		ton	50,000		
P96006	護岸ブロック(積み)河川景観タイプ ブロック系間知型		㎡	19,200		
P96007	護床ブロック 2t級		個	50,100		
P96010	魚道ブロック　アイスハーバータイプ 2000型		個	360,000		
P96011	ノーブレンステップ （φ19×B300×L250）		個	3,060		
P96015	みぞ形鋼（SUS304）		kg	1,010		
P96016	帯コンクリート B500×H500		個	26,000		
P96017	階段ブロック 1.5型　B2000		個	17,333		
P96018	金属くず		ton	6,000		
P96019	管理棟建築工事		式	4,340,000		
P96020	ボックスカルバート 300×300　L=2000		本	33,000		

事業名	農業用河川工作物応急対策事業・農業水利施設魚道整備促進事業　西越地区
工事名	西越河川応対第２号工事・西越魚道第２号工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 1号　＊＊＊					
T00005	コルゲートパイプ損料		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
S02116	コルゲートパイプ 円形 2形 SCP2R 径1500　厚2.7mm（めっき）,,	0.550	m	75,600	41,580	Ｓ単　8号
	合　　計				41,580	算出数量 1.000 m
	単　　価		m		41,580	

事業名	農業用河川工作物応急対策事業・農業水利施設魚道整備促進事業　西越地区
工事名	西越河川応対第２号工事・西越魚道第２号工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
【SP】 P19611	連結金具（根固めブロック用） φ16		個	13,200		S単　69号
 P96006	護岸ブロック(積み)河川景観タイプ ブロック系間知型		㎡	19,200		B単　39号
 P96007	護床ブロック 2t級		個	50,100		S単　7号
 P96010	魚道ブロック　アイスハーバータイプ 2000型		個	360,000		S単　5号
 P96016	帯コンクリート B500×H500		個	26,000		B単　53号
 P96017	階段ブロック 1.5型　B2000		個	17,333		B単　53号
 P96020	ボックスカルバート 300×300　L=2000		本	33,000		B単　72号