誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和８年度

農業用河川工作物応急対策事業・農業水利施設魚道整備促進事業
嘉沢地区
嘉沢河川応対第４号工事・嘉沢魚道第４号工事
三農水（整工）第36号

積　　算　　書

（当初）

本積算書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

青森県三八農林水産事務所

事業名	農業用河川工作物応急対策事業・農業水利施設魚道整備促進事業　嘉沢地区
工事名	嘉沢河川応対第４号工事・嘉沢魚道第４号工事

項　目　名	内　　容
事業主体名	青森県三八農林水産事務所
事業名	農業用河川工作物応急対策事業・農業水利施設魚道整備促進事業
地区名	嘉沢地区
工事名	嘉沢河川応対第４号工事・嘉沢魚道第４号工事
施工場所	三戸郡田子町大字山口　地内
工事番号	三農水（整工）第36号
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
地域区分	青森（県基準）
地区区分	三戸・田子・南部
工期	契約締結日の翌日　～　令和９年３月２６日
積算体系年月	令和８年３月
単価期適用年月	令和８年７月―A
歩掛期適用年番号	令和７年１９号―A
電力会社名	東北電力

事業名	農業用河川工作物応急対策事業・農業水利施設魚道整備促進事業　嘉沢地区
工事名	嘉沢河川応対第４号工事・嘉沢魚道第４号工事

番号	項　目　名	規　　格	数　量	単位	金　額	備　考
	請負工事費				146,828,000	
	・工事価格				133,480,000	
	・消費税相当額（１０％）				13,348,000	
	工事内容					
1	頭首工		1.000	式		
2	魚道工		1.000	式		

SK03B

事業名	農業用河川工作物応急対策事業・農業水利施設魚道整備促進事業　嘉沢地区
工事名	嘉沢河川応対第４号工事・嘉沢魚道第４号工事

項　目　名	内　　容
工事名	
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
積算体系区分	一般土木工事
工種区分	その他土木工事(1)
工種体系区分	その他土木工事（１）
工事工種体系年番号	令和７年９９号［１号］
契約保証費	計上する
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・１年未満
冬期補正	なし
豪雪補正	１０％
施工地域区分(H31迄)	補正なし
週休２日補正	4週8休以上（月単位）
冬期補正（現場管理費）	0.95%
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
施工地域区分	中山間地域
現場環境改善費の計上	する
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	農業用河川工作物応急対策事業・農業水利施設魚道整備促進事業　嘉沢地区
工事名	嘉沢河川応対第４号工事・嘉沢魚道第４号工事

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
1 工事価格			133,480,000	
2 ・工事原価			114,234,000	
3 純工事費			85,800,000	
4 ・・直接工事費			71,178,000	
5 ・・・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	50,845,000	
6 ・・・直接工事費（仮設工）	1.000	式	20,333,000	
7 ・・間接工事費			43,056,000	
8 ・・・共通仮設費			14,622,000	
9 ・・・・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
10 ・・・・運搬費～営繕費等				
(4+9+25+26+31+34-36-37-38)×((標準値*N035)*N026*N030*N041)				
71,178,000×((10.040*1.200)*1.000*1.040*1.000)	12.530	%	8,919,000	
11 ・・・・運搬費	1.000	式	5,101,000	
12 ・・・・準備費	1.000	式	0	
13 ・・・・安全費	1.000	式	0	
14 ・・・・役務費	1.000	式	0	
15 ・・・・技術管理費	1.000	式	0	
16 ・・・・営繕費等	1.000	式	0	
17 ・・・・現場環境改善費			602,000	
18 ・・・・・現場環境改善費（率計上）				
(4+25+32-33)×(標準値)				
70,876,000×(0.850)	0.850	%	602,000	
19 ・・・・・現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
20 ・・・現場管理費			28,434,000	
21 ・・・・現場管理費（率計上）				
(4+8+25+26+27+30-36-38)×((標準値*N035)*N027*N030*N042+N031+N032-N033)				
85,800,000×((27.870*1.100)*1.000*1.050*1.000+0.950+0.000-0.000)	33.140	%	28,434,000	
22 ・・・・現場管理費（積上）	1.000	式	0	
23 ・・・・現場管理費（一般管理費率対象外）	1.000	式	0	
24 ・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
25 ・・官貸額（直工）	1.000	式	0	
26 ・・官貸額（事業損失防止）	1.000	式	0	
27 ・・官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
28 ・一般管理費等				
(4+7-23-36-38)×(標準値*N002+保証費率)				
114,234,000×(16.810*1.000＋0.04)=19,248,000	16.850	%	19,246,000	
29 ・一括計上価格	1.000	式	0	
30 支給品費			0	
31 支給品費（直工・事業損失防止）			0	
32 支給品費（直工）			0	

事業名	農業用河川工作物応急対策事業・農業水利施設魚道整備促進事業　嘉沢地区
工事名	嘉沢河川応対第４号工事・嘉沢魚道第４号工事

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
33 処分費等（直接工事費の内数）			302,000	
34 処分費(準備費の内数)			0	
35 処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
36 処分費等(率対象外)			0	
37 共通仮設費算定控除額			0	
38 有価物処分費			0	
39 法定福利費概算額(工事価格の内数)				
(1-29)×標準値				
133,480,000×3.850	3.850	%	5,139,000	

事業名	農業用河川工作物応急対策事業・農業水利施設魚道整備促進事業　嘉沢地区
工事名	嘉沢河川応対第４号工事・嘉沢魚道第４号工事

工種名称	数量	単位	金額	備考
直接工事費（仮設工を除く）内訳			50,845,000	
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	50,845,000	
・土工	1.000	式	2,201,000	
・・土工	1.000	式	2,201,000	
・構造物撤去工	1.000	式	1,062,000	
・・構造物撤去	1.000	式	1,062,000	
・土砂吐工	1.000	式	10,954,000	
・・土砂吐水路工	1.000	式	9,283,000	
・・上流護岸接続工	1.000	式	1,671,000	
・護岸工	1.000	式	19,027,000	
・・護岸工 上流　No.0～No.1+7.2	1.000	式	9,431,000	
・・護岸工 下流　No.-1-31.6～No.0-38.8	1.000	式	9,596,000	
・魚道工	1.000	式	5,658,000	
・・全断面魚道工	1.000	式	5,658,000	
・護床工	1.000	式	4,434,000	
・・護床工	1.000	式	4,434,000	
・取水工	1.000	式	7,509,000	
・・取水工	1.000	式	7,509,000	

事業名	農業用河川工作物応急対策事業・農業水利施設魚道整備促進事業　嘉沢地区
工事名	嘉沢河川応対第４号工事・嘉沢魚道第４号工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接工事費（仮設工）内訳			20,333,000	
直接工事費（仮設工）	1.000	式	20,333,000	
・仮設道路工	1.000	式	8,373,000	
・・土工	1.000	式	3,999,000	
・・敷鉄板	1.000	式	4,374,000	
・仮締切工	1.000	式	9,888,000	
・・仮締切工	1.000	式	9,888,000	
・水替工	1.000	式	1,888,000	
・・水替工	1.000	式	1,888,000	
・除雪工	1.000	式	184,000	
・・除雪工	1.000	式	184,000	

事業名	農業用河川工作物応急対策事業・農業水利施設魚道整備促進事業　嘉沢地区
工事名	嘉沢河川応対第４号工事・嘉沢魚道第４号工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
運搬費内訳			5,101,000	
運搬費	1.000	式	5,101,000	
・運搬費	1.000	式	5,101,000	
・・運搬費	1.000	式	5,101,000	

事業名	農業用河川工作物応急対策事業・農業水利施設魚道整備促進事業　嘉沢地区
工事名	嘉沢河川応対第４号工事・嘉沢魚道第４号工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接工事費（仮設工を除く）				50,845,000	
・土工	1.000	式		2,201,000	
・・土工	1.000	式		2,201,000	
000001 床掘	550.000	m3	285	156,750	歩A・単A B単　1号
000002 掘削 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	1,100.000	m3	376	413,600	歩A・単A B単　2号
000003 盛土 現地流用土、B<2.5	160.000	m3	2,518	402,880	歩A・単A B単　3号
000004 盛土 現地流用土、4.0<B	39.000	m3	570	22,230	歩A・単A B単　4号
000005 埋戻 現地流用土、B<2.5	190.000	m3	2,518	478,420	歩A・単A B単　5号
000006 埋戻 現地流用土、2.5<B	35.000	m3	1,292	45,220	歩A・単A B単　6号
000007 法面整形 切土法面	3.000	㎡	975	2,925	歩A・単A B単　7号
000008 法面整形 盛土法面	37.000	㎡	488	18,056	歩A・単A B単　8号
000009 基面整正	250.000	㎡	453	113,250	歩A・単A B単　9号
000010 残土処理	400.000	m3	1,368	547,200	歩A・単A B単　10号
合　計				2,200,531	
・構造物撤去工	1.000	式		1,062,000	
・・構造物撤去	1.000	式		1,062,000	
000011 構造物取壊し 有筋CO塊	35.000	m3	17,620	616,700	歩A・単A B単　11号
000012 産廃処理 有筋CO塊	88.000	ton	2,930	257,840	歩A・単A B単　12号
000013 産廃処理 金属くず	0.400	ton	13,110	5,244	歩A・単A B単　13号
000014 産廃処理 廃プラ	2.000	ton	91,110	182,220	歩A・単A B単　14号
合　計				1,062,004	
・土砂吐工	1.000	式		10,954,000	
・・土砂吐水路工	1.000	式		9,283,000	
000015 鉄筋コンクリート	92.000	m3	37,180	3,420,560	歩A・単A B単　15号
000016 型枠	238.000	㎡	11,260	2,679,880	歩A・単A B単　16号
000017 鉄筋 D13 (SD345)	2.231	ton	379,411	846,466	歩A・単A B単　17号
000018 鉄筋 D22 (SD345)	3.712	ton	322,913	1,198,653	歩A・単A B単　18号
000019 目地板	16.000	㎡	6,007	96,112	歩A・単A B単　19号
000020 止水板	12.900	m	2,900	37,410	歩A・単A B単　20号
000021 ダウエルバー D19	48.000	本	812	38,976	歩A・単A B単　21号
000022 枠組足場	126.000	掛㎡	5,148	648,648	歩A・単A B単　22号
000023 単管足場	66.000	掛㎡	4,796	316,536	歩A・単A B単　23号
合　計				9,283,241	
・・上流護岸接続工	1.000	式		1,671,000	
000024 鉄筋コンクリート	18.000	m3	37,180	669,240	歩A・単A B単　24号
000025 型枠	41.000	㎡	11,260	461,660	歩A・単A B単　25号
000026 鉄筋 D13 (SD345)	0.380	ton	379,411	144,176	歩A・単A B単　26号
000027 鉄筋 D22 (SD345)	0.640	ton	322,913	206,664	歩A・単A B単　27号
000028 目地板	1.700	㎡	6,007	10,212	歩A・単A B単　28号
000029 止水板	3.200	m	2,900	9,280	歩A・単A B単　29号

事業名	農業用河川工作物応急対策事業・農業水利施設魚道整備促進事業　嘉沢地区
工事名	嘉沢河川応対第４号工事・嘉沢魚道第４号工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000030 ダウエルバー D19	12.000	本	812	9,744	歩A・単A B単　30号
000031 枠組足場	18.000	掛㎡	5,148	92,664	歩A・単A B単　31号
000032 単管足場	14.000	掛㎡	4,796	67,144	歩A・単A B単　32号
合　計				1,670,784	
・護岸工	1.000	式		19,027,000	
・・護岸工 上流　No.0～No.1+7.2	1.000	式		9,431,000	
000033 無筋コンクリート	66.000	m3	33,820	2,232,120	歩A・単A B単　33号
000034 型枠	108.000	㎡	11,260	1,216,080	歩A・単A B単　34号
000035 目地板	6.400	㎡	6,007	38,445	歩A・単A B単　35号
000036 積ブロック工 河川景観	125.800	㎡	38,259	4,812,982	歩A・単A B単　36号
000037 胴込・裏込材(砕石)	45.000	m3	6,187	278,415	歩A・単A B単　37号
000038 足場	213.000	掛㎡	4,004	852,852	歩A・単A B単　38号
合　計				9,430,894	
・・護岸工 下流　No.-1-31.6～No.0-38.8	1.000	式		9,596,000	
000039 無筋コンクリート	7.500	m3	33,820	253,650	歩A・単A B単　39号
000040 型枠	21.000	㎡	11,260	236,460	歩A・単A B単　40号
000041 目地板	11.000	㎡	6,007	66,077	歩A・単A B単　41号
000042 積ブロック工 河川景観	203.400	㎡	38,259	7,781,881	歩A・単A B単　42号
000043 胴込・裏込材(砕石)	72.000	m3	6,187	445,464	歩A・単A B単　43号
000044 足場	203.000	掛㎡	4,004	812,812	歩A・単A B単　44号
合　計				9,596,344	
・魚道工	1.000	式		5,658,000	
・・全断面魚道工	1.000	式		5,658,000	
000045 埋戻コンクリート W/C≦60%	22.000	m3	30,640	674,080	歩A・単A B単　45号
000046 基礎コンクリート W/C≦60%	24.000	m3	30,640	735,360	歩A・単A B単　46号
000047 型枠	4.800	㎡	11,260	54,048	歩A・単A B単　47号
000048 棚式魚道ブロック	60.000	個	69,902	4,194,120	歩A・単A B単　48号
合　計				5,657,608	
・護床工	1.000	式		4,434,000	
・・護床工	1.000	式		4,434,000	
000049 護床ブロック据付	77.000	個	55,234	4,253,018	歩A・単A B単　49号
000050 吸出し防止	209.000	㎡	865	180,785	歩A・単A B単　50号
合　計				4,433,803	
・取水工	1.000	式		7,509,000	
・・取水工	1.000	式		7,509,000	
000051 ボックスカルバート L=10.179m	1.000	式	2,278,599	2,278,599	歩A・単A B単　51号
000052 BF800	13.900	m	14,307	198,867	歩A・単A B単　52号
000053 BFBOX800	6.500	m	49,170	319,605	歩A・単A B単　53号

事業名	農業用河川工作物応急対策事業・農業水利施設魚道整備促進事業　嘉沢地区
工事名	嘉沢河川応対第４号工事・嘉沢魚道第４号工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000054 接続桝工	1.000	箇所	1,449,066	1,449,066	歩A・単A B単　54号
000055 簡易スルースゲート SUS、800×800、四方水密	2.000	基	1,235,517	2,471,034	歩A・単A B単　55号
000056 フラップゲート据付 SUS、800×800	1.000	基	502,237	502,237	歩A・単A B単　56号
000057 枠組足場	46.000	掛㎡	5,148	236,808	歩A・単A B単　57号
000058 単管足場	11.000	掛㎡	4,796	52,756	歩A・単A B単　58号
合　計				7,508,972	

事業名	農業用河川工作物応急対策事業・農業水利施設魚道整備促進事業　嘉沢地区
工事名	嘉沢河川応対第４号工事・嘉沢魚道第４号工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接工事費（仮設工）				20,333,000	
・仮設道路工	1.000	式		8,373,000	
・・土工	1.000	式		3,999,000	
000059 盛土 現地流用土（1.0m≦B＜2.5m）	163.000	m3	3,076	501,388	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　59号
000060 盛土 現地流用土（2.5m≦B＜4.0m）	6.000	m3	1,850	11,100	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　60号
000061 盛土 現地流用土（4.0m≦B）	32.000	m3	1,128	36,096	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　61号
000062 盛土 別工事から搬入土、4.0＜B	1,080.000	m3	1,128	1,218,240	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　62号
000063 残土処分	1,280.000	m3	1,744	2,232,320	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　63号
合　計				3,999,144	
・・敷鉄板	1.000	式		4,374,000	
000064 敷鉄板	2,323.000	㎡	1,883	4,374,209	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　64号
合　計				4,374,209	
・仮締切工	1.000	式		9,888,000	
・・仮締切工	1.000	式		9,888,000	
000065 大型土のう設置撤去	795.000	袋	10,327	8,209,965	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　65号
000066 残土撤去	662.000	m3	1,744	1,154,528	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　66号
000067 遮水シート	704.000	㎡	743	523,072	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　67号
合　計				9,887,565	
・水替工	1.000	式		1,888,000	
・・水替工	1.000	式		1,888,000	
000068 水替工	1.000	式	1,887,502	1,887,502	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　68号
合　計				1,887,502	
・除雪工	1.000	式		184,000	
・・除雪工	1.000	式		184,000	
000069 除雪工	1.000	式	184,366	184,366	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　69号
合　計				184,366	

事業名	農業用河川工作物応急対策事業・農業水利施設魚道整備促進事業　嘉沢地区
工事名	嘉沢河川応対第４号工事・嘉沢魚道第４号工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
運搬費				5,101,000	
・運搬費	1.000	式		5,101,000	
・・運搬費	1.000	式		5,101,000	
000070 敷鉄板運搬費	401.000	ton	12,720	5,100,720	歩A・単A B単　70号
合　　計				5,100,720	

事業名	農業用河川工作物応急対策事業・農業水利施設魚道整備促進事業　嘉沢地区
工事名	嘉沢河川応対第４号工事・嘉沢魚道第４号工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000001	＊＊＊　B単－ 1号　＊＊＊ 床掘					
			m3	285		歩A・単A
000002	＊＊＊　B単－ 2号　＊＊＊ 掘削					
	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ		m3	376		歩A・単A
000003	＊＊＊　B単－ 3号　＊＊＊ 盛土					
	現地流用土、B<2.5		m3	2,518		歩A・単A
000004	＊＊＊　B単－ 4号　＊＊＊ 盛土					
	現地流用土、4.0<B		m3	570		歩A・単A
000005	＊＊＊　B単－ 5号　＊＊＊ 埋戻					
	現地流用土、B<2.5		m3	2,518		歩A・単A
000006	＊＊＊　B単－ 6号　＊＊＊ 埋戻					
	現地流用土、2.5<B		m3	1,292		歩A・単A
000007	＊＊＊　B単－ 7号　＊＊＊ 法面整形					
	切土法面		㎡	975		歩A・単A
000008	＊＊＊　B単－ 8号　＊＊＊ 法面整形					
	盛土法面		㎡	488		歩A・単A
000009	＊＊＊　B単－ 9号　＊＊＊ 基面整正					
			㎡	453		歩A・単A
000010	＊＊＊　B単－ 10号　＊＊＊ 残土処理					
			m3	1,368		歩A・単A
000011	＊＊＊　B単－ 11号　＊＊＊ 構造物取壊し					
	有筋CO塊		m3	17,620		歩A・単A
000012	＊＊＊　B単－ 12号　＊＊＊ 産廃処理					
	有筋CO塊		ton	2,930		歩A・単A
000013	＊＊＊　B単－ 13号　＊＊＊ 産廃処理					
	金属くず		ton	13,110		歩A・単A
000014	＊＊＊　B単－ 14号　＊＊＊ 産廃処理					
	廃プラ		ton	91,110		歩A・単A
000015	＊＊＊　B単－ 15号　＊＊＊ 鉄筋コンクリート					
			m3	37,180		歩A・単A
000016	＊＊＊　B単－ 16号　＊＊＊ 型枠					
			㎡	11,260		歩A・単A
000017	＊＊＊　B単－ 17号　＊＊＊ 鉄筋					
	D13 (SD345)		ton	379,411		歩A・単A
000018	＊＊＊　B単－ 18号　＊＊＊ 鉄筋					
	D22 (SD345)		ton	322,913		歩A・単A
000019	＊＊＊　B単－ 19号　＊＊＊ 目地板					
			㎡	6,007		歩A・単A
000020	＊＊＊　B単－ 20号　＊＊＊ 止水板					
			m	2,900		歩A・単A
000021	＊＊＊　B単－ 21号　＊＊＊ ダウエルバー					
	D19		本	812		歩A・単A
000022	＊＊＊　B単－ 22号　＊＊＊ 枠組足場					

事業名	農業用河川工作物応急対策事業・農業水利施設魚道整備促進事業　嘉沢地区
工事名	嘉沢河川応対第４号工事・嘉沢魚道第４号工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
			掛㎡	5,148		歩A・単A
000023	＊＊＊　B単－ 23号　＊＊＊ 単管足場					
			掛㎡	4,796		歩A・単A
000024	＊＊＊　B単－ 24号　＊＊＊ 鉄筋コンクリート					
			m3	37,180		歩A・単A
000025	＊＊＊　B単－ 25号　＊＊＊ 型枠					
			㎡	11,260		歩A・単A
000026	＊＊＊　B単－ 26号　＊＊＊ 鉄筋					
	D13 (SD345)		ton	379,411		歩A・単A
000027	＊＊＊　B単－ 27号　＊＊＊ 鉄筋					
	D22 (SD345)		ton	322,913		歩A・単A
000028	＊＊＊　B単－ 28号　＊＊＊ 目地板					
			㎡	6,007		歩A・単A
000029	＊＊＊　B単－ 29号　＊＊＊ 止水板					
			m	2,900		歩A・単A
000030	＊＊＊　B単－ 30号　＊＊＊ ダウエルバー					
	D19		本	812		歩A・単A
000031	＊＊＊　B単－ 31号　＊＊＊ 枠組足場					
			掛㎡	5,148		歩A・単A
000032	＊＊＊　B単－ 32号　＊＊＊ 単管足場					
			掛㎡	4,796		歩A・単A
000033	＊＊＊　B単－ 33号　＊＊＊ 無筋コンクリート					
			m3	33,820		歩A・単A
000034	＊＊＊　B単－ 34号　＊＊＊ 型枠					
			㎡	11,260		歩A・単A
000035	＊＊＊　B単－ 35号　＊＊＊ 目地板					
			㎡	6,007		歩A・単A
000036	＊＊＊　B単－ 36号　＊＊＊ 積ブロック工					
	河川景観		㎡	38,259		歩A・単A
000037	＊＊＊　B単－ 37号　＊＊＊ 胴込・裏込材(砕石)					
			m3	6,187		歩A・単A
000038	＊＊＊　B単－ 38号　＊＊＊ 足場					
			掛㎡	4,004		歩A・単A
000039	＊＊＊　B単－ 39号　＊＊＊ 無筋コンクリート					
			m3	33,820		歩A・単A
000040	＊＊＊　B単－ 40号　＊＊＊ 型枠					
			㎡	11,260		歩A・単A
000041	＊＊＊　B単－ 41号　＊＊＊ 目地板					
			㎡	6,007		歩A・単A
000042	＊＊＊　B単－ 42号　＊＊＊ 積ブロック工					
	河川景観		㎡	38,259		歩A・単A
000043	＊＊＊　B単－ 43号　＊＊＊ 胴込・裏込材(砕石)					
			m3	6,187		歩A・単A

事業名	農業用河川工作物応急対策事業・農業水利施設魚道整備促進事業　嘉沢地区
工事名	嘉沢河川応対第４号工事・嘉沢魚道第４号工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000044	＊＊＊　B単－ 44号　＊＊＊ 足場					
			掛㎡	4,004		歩A・単A
000045	＊＊＊　B単－ 45号　＊＊＊ 埋戻コンクリート					
	W/C≦60%		m3	30,640		歩A・単A
000046	＊＊＊　B単－ 46号　＊＊＊ 基礎コンクリート					
	W/C≦60%		m3	30,640		歩A・単A
000047	＊＊＊　B単－ 47号　＊＊＊ 型枠					
			㎡	11,260		歩A・単A
000048	＊＊＊　B単－ 48号　＊＊＊ 棚式魚道ブロック					
			個	69,902		歩A・単A
000049	＊＊＊　B単－ 49号　＊＊＊ 護床ブロック据付					
			個	55,234		歩A・単A
000050	＊＊＊　B単－ 50号　＊＊＊ 吸出し防止					
			㎡	865		歩A・単A
000051	＊＊＊　B単－ 51号　＊＊＊ ボックスカルバート					
	L=10.179m		式	2,278,599		歩A・単A
000052	＊＊＊　B単－ 52号　＊＊＊ BF800					
			m	14,307		歩A・単A
000053	＊＊＊　B単－ 53号　＊＊＊ BFBOX800					
			m	49,170		歩A・単A
000054	＊＊＊　B単－ 54号　＊＊＊ 接続桝工					
			箇所	1,449,066		歩A・単A
000055	＊＊＊　B単－ 55号　＊＊＊ 簡易スルースゲート					
	SUS、800×800、四方水密		基	1,235,517		歩A・単A
000056	＊＊＊　B単－ 56号　＊＊＊ フラップゲート据付					
	SUS、800×800		基	502,237		歩A・単A
000057	＊＊＊　B単－ 57号　＊＊＊ 枠組足場					
			掛㎡	5,148		歩A・単A
000058	＊＊＊　B単－ 58号　＊＊＊ 単管足場					
			掛㎡	4,796		歩A・単A
000059	＊＊＊　B単－ 59号　＊＊＊ 盛土					
	現地流用土（1.0m≦B＜2.5m）		m3	3,076		歩A・単A
000060	＊＊＊　B単－ 60号　＊＊＊ 盛土					
	現地流用土（2.5m≦B＜4.0m）		m3	1,850		歩A・単A
000061	＊＊＊　B単－ 61号　＊＊＊ 盛土					
	現地流用土（4.0m≦B）		m3	1,128		歩A・単A
000062	＊＊＊　B単－ 62号　＊＊＊ 盛土					
	別工事から搬入土、4.0＜B		m3	1,128		歩A・単A
000063	＊＊＊　B単－ 63号　＊＊＊ 残土処分					
			m3	1,744		歩A・単A
000064	＊＊＊　B単－ 64号　＊＊＊ 敷鉄板					
			㎡	1,883		歩A・単A
000065	＊＊＊　B単－ 65号　＊＊＊ 大型土のう設置撤去					

事業名	農業用河川工作物応急対策事業・農業水利施設魚道整備促進事業　嘉沢地区
工事名	嘉沢河川応対第４号工事・嘉沢魚道第４号工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
			袋	10,327		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 66号　＊＊＊					
000066	残土撤去					
			m3	1,744		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 67号　＊＊＊					
000067	遮水シート					
			㎡	743		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 68号　＊＊＊					
000068	水替工					
			式	1,887,502		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 69号　＊＊＊					
000069	除雪工					
			式	184,366		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 70号　＊＊＊					
000070	敷鉄板運搬費					
			ton	12,720		歩A・単A

事業名	農業用河川工作物応急対策事業・農業水利施設魚道整備促進事業　嘉沢地区
工事名	嘉沢河川応対第４号工事・嘉沢魚道第４号工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 1号　＊＊＊					
000001	床掘					歩Ａ
			m3		1.000 m3	当たり算出
SA0103	SP 床掘り					
	土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m3	285.1	285	Ｓ単　37号
	合　　計				285	
	単　　価				285	
	＊＊＊　Ｂ単－ 2号　＊＊＊					
000002	掘削					歩Ａ
	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0101	SP 掘削					
	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	1.000	m3	375.6	376	Ｓ単　35号
	合　　計				376	
	単　　価				376	
	＊＊＊　Ｂ単－ 3号　＊＊＊					
000003	盛土					歩Ａ
	現地流用土、B<2.5		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	273.2	303	Ｓ単　36号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	1.000	m3	2,215	2,215	Ｓ単　2号
	合　　計				2,518	
	単　　価				2,518	
	＊＊＊　Ｂ単－ 4号　＊＊＊					
000004	盛土					歩Ａ
	現地流用土、4.0<B		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	273.2	303	Ｓ単　36号
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻					
	4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	1.000	m3	266.9	267	Ｓ単　39号
	合　　計				570	
	単　　価				570	
	＊＊＊　Ｂ単－ 5号　＊＊＊					
000005	埋戻					歩Ａ
	現地流用土、B<2.5		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	273.2	303	Ｓ単　36号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	1.000	m3	2,215	2,215	Ｓ単　3号
	合　　計				2,518	
	単　　価				2,518	
	＊＊＊　Ｂ単－ 6号　＊＊＊					
000006	埋戻					歩Ａ
	現地流用土、2.5<B		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	273.2	303	Ｓ単　36号
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻					
	2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	1.000	m3	988.7	989	Ｓ単　40号
	合　　計				1,292	
	単　　価				1,292	
	＊＊＊　Ｂ単－ 7号　＊＊＊					
000007	法面整形					歩Ａ
	切土法面		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0152	SP 法面整形					
	切土部,-,無し,ﾚｷ質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	1.000	㎡	975.1	975	Ｓ単　42号

事業名	農業用河川工作物応急対策事業・農業水利施設魚道整備促進事業　嘉沢地区
工事名	嘉沢河川応対第４号工事・嘉沢魚道第４号工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				975	
	単　　価				975	
	＊＊＊　Ｂ単－ 8号　＊＊＊					
000008	法面整形 盛土法面		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	1.000	㎡	487.7	488	Ｓ単　43号
	合　　計				488	
	単　　価				488	
	＊＊＊　Ｂ単－ 9号　＊＊＊					
000009	基面整正		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	㎡	452.9	453	Ｓ単　41号
	合　　計				453	
	単　　価				453	
	＊＊＊　Ｂ単－ 10号　＊＊＊					
000010	残土処理		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,5.5km以下	1.000	m3	1,220	1,220	Ｓ単　38号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし	1.000	m3	148.3	148	Ｓ単　44号
	合　　計				1,368	
	単　　価				1,368	
	＊＊＊　Ｂ単－ 11号　＊＊＊					
000011	構造物取壊し 有筋CO塊		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m3	17,620	17,620	Ｓ単　18号
	合　　計				17,620	
	単　　価				17,620	
	＊＊＊　Ｂ単－ 12号　＊＊＊					
000012	産廃処理 有筋CO塊		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,18.5km以下,	0.400	m3	3,576	1,430	Ｓ単　47号
S02123	産業廃棄物処理 有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ塊	1.000	ton	1,500	1,500	Ｓ単　15号
	合　　計				2,930	
	単　　価				2,930	
	＊＊＊　Ｂ単－ 13号　＊＊＊					
000013	産廃処理 金属くず		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,60kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込･取卸,0.0,0.0	1.000	ton	7,110	7,110	Ｓ単　33号
S02123	産業廃棄物処理 金属くず受入費	1.000	ton	6,000	6,000	Ｓ単　16号
	合　　計				13,110	
	単　　価				13,110	

事業名	農業用河川工作物応急対策事業・農業水利施設魚道整備促進事業　嘉沢地区
工事名	嘉沢河川応対第４号工事・嘉沢魚道第４号工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 14号　＊＊＊					
000014	産廃処理 廃プラ		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,60kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込･取卸,0.0,0.0	1.000	ton	7,110	7,110	Ｓ単　33号
S02123	産業廃棄物処理 廃プラ受入費	1.000	ton	84,000	84,000	Ｓ単　17号
	合　　計				91,110	
	単　　価				91,110	
	＊＊＊　Ｂ単－ 15号　＊＊＊					
000015	鉄筋コンクリート		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SQP311	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ),-,無し,-,なし,24-12-25(20)(普通)W/C55%	1.000	m3	37,180	37,180	Ｓ単　66号
	合　　計				37,180	
	単　　価				37,180	
	＊＊＊　Ｂ単－ 16号　＊＊＊					
000016	型枠		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋･無筋構造物	1.000	㎡	11,260	11,260	Ｓ単　52号
	合　　計				11,260	
	単　　価				11,260	
	＊＊＊　Ｂ単－ 17号　＊＊＊					
000017	鉄筋 D13 (SD345)		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
SQ3030	鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D13,SD345,あり	1.000	ton	379,411	379,411	Ｓ単　63号
	合　　計				379,411	
	単　　価				379,411	
	＊＊＊　Ｂ単－ 18号　＊＊＊					
000018	鉄筋 D22 (SD345)		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
SQ3030	鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D22,SD345,あり	1.000	ton	322,913	322,913	Ｓ単　64号
	合　　計				322,913	
	単　　価				322,913	
	＊＊＊　Ｂ単－ 19号　＊＊＊					
000019	目地板		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm	1.000	㎡	6,007	6,007	Ｓ単　54号
	合　　計				6,007	
	単　　価				6,007	
	＊＊＊　Ｂ単－ 20号　＊＊＊					
000020	止水板		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
SA0332	SP 止水板 計上する（塩ビ製）,CF 200㎜×5㎜	1.000	m	2,900	2,900	Ｓ単　55号

事業名	農業用河川工作物応急対策事業・農業水利施設魚道整備促進事業　嘉沢地区
工事名	嘉沢河川応対第４号工事・嘉沢魚道第４号工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				2,900	
	単　　価				2,900	
	＊＊＊　Ｂ単－ 21号　＊＊＊					
000021	ダウエルバー D19		本		1.000 本	歩Ａ 当たり算出
S03054	ダウエルバー設置 D19	1.000	本	812	812	Ｓ単　20号
	合　　計				812	
	単　　価				812	
	＊＊＊　Ｂ単－ 22号　＊＊＊					
000022	枠組足場		掛㎡		1.000 掛㎡	歩Ａ 当たり算出
S18031	足場工 なし,手摺先行型枠組,あり	1.000	掛㎡	5,148	5,148	Ｓ単　28号
	合　　計				5,148	
	単　　価				5,148	
	＊＊＊　Ｂ単－ 23号　＊＊＊					
000023	単管足場		掛㎡		1.000 掛㎡	歩Ａ 当たり算出
S18031	足場工 なし,単管,あり	1.000	掛㎡	4,796	4,796	Ｓ単　29号
	合　　計				4,796	
	単　　価				4,796	
	＊＊＊　Ｂ単－ 24号　＊＊＊					
000024	鉄筋コンクリート		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SQP311	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,－,特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ),－,無し,－, なし,24-12-25(20)(普通)W/C55%	1.000	m3	37,180	37,180	Ｓ単　66号
	合　　計				37,180	
	単　　価				37,180	
	＊＊＊　Ｂ単－ 25号　＊＊＊					
000025	型枠		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋･無筋構造物	1.000	㎡	11,260	11,260	Ｓ単　52号
	合　　計				11,260	
	単　　価				11,260	
	＊＊＊　Ｂ単－ 26号　＊＊＊					
000026	鉄筋 D13 (SD345)		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
SQ3030	鉄筋工（加工・組立） 加工・組立,一般構造物,D13,SD345,あり	1.000	ton	379,411	379,411	Ｓ単　63号
	合　　計				379,411	
	単　　価				379,411	
	＊＊＊　Ｂ単－ 27号　＊＊＊					
000027	鉄筋 D22 (SD345)		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
SQ3030	鉄筋工（加工・組立） 加工・組立,一般構造物,D22,SD345,あり	1.000	ton	322,913	322,913	Ｓ単　64号

事業名	農業用河川工作物応急対策事業・農業水利施設魚道整備促進事業　嘉沢地区
工事名	嘉沢河川応対第４号工事・嘉沢魚道第４号工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				322,913	
	単　　価				322,913	
	＊＊＊　Ｂ単－ 28号　＊＊＊					
000028	目地板		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm	1.000	㎡	6,007	6,007	Ｓ単　54号
	合　　計				6,007	
	単　　価				6,007	
	＊＊＊　Ｂ単－ 29号　＊＊＊					
000029	止水板		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
SA0332	SP 止水板 計上する（塩ビ製）,CF 200㎜×5㎜	1.000	m	2,900	2,900	Ｓ単　55号
	合　　計				2,900	
	単　　価				2,900	
	＊＊＊　Ｂ単－ 30号　＊＊＊					
000030	ダウエルバー D19		本		1.000 本	歩Ａ 当たり算出
S03054	ダウエルバー設置 D19	1.000	本	812	812	Ｓ単　20号
	合　　計				812	
	単　　価				812	
	＊＊＊　Ｂ単－ 31号　＊＊＊					
000031	枠組足場		掛㎡		1.000 掛㎡	歩Ａ 当たり算出
S18031	足場工 なし,手摺先行型枠組,あり	1.000	掛㎡	5,148	5,148	Ｓ単　28号
	合　　計				5,148	
	単　　価				5,148	
	＊＊＊　Ｂ単－ 32号　＊＊＊					
000032	単管足場		掛㎡		1.000 掛㎡	歩Ａ 当たり算出
S18031	足場工 なし,単管,あり	1.000	掛㎡	4,796	4,796	Ｓ単　29号
	合　　計				4,796	
	単　　価				4,796	
	＊＊＊　Ｂ単－ 33号　＊＊＊					
000033	無筋コンクリート		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SQP311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ),延長無し,－,－,あり,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	1.000	m3	33,820	33,820	Ｓ単　67号
	合　　計				33,820	
	単　　価				33,820	
	＊＊＊　Ｂ単－ 34号　＊＊＊					
000034	型枠		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	㎡	11,260	11,260	Ｓ単　52号

事業名	農業用河川工作物応急対策事業・農業水利施設魚道整備促進事業　嘉沢地区
工事名	嘉沢河川応対第４号工事・嘉沢魚道第４号工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				11,260	
	単　　価				11,260	
	＊＊＊　Ｂ単－ 35号　＊＊＊					
000035	目地板		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm	1.000	㎡	6,007	6,007	Ｓ単　54号
	合　　計				6,007	
	単　　価				6,007	
	＊＊＊　Ｂ単－ 36号　＊＊＊					
000036	積ブロック工 河川景観		㎡		10.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
P96011	護岸ブロック 河川景観型	10.000	㎡	19,200	192,000	
SA0267	SP 大型ブロック積 2,000kg/個以下,有り,あり	10.000	㎡	6,797	67,970	Ｓ単　50号
SA0265	SP 胴込・裏込コンクリート 大型ﾌﾞﾛｯｸ,2,000kg/個以下,生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種,あり,有り	3.200	m3	34,460	110,272	Ｓ単　48号
S03017	養生 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ),無筋構造物,あり	3.200	m3	3,859	12,349	Ｓ単　19号
	合　　計				382,591	
	単　　価				38,259	
	＊＊＊　Ｂ単－ 37号　＊＊＊					
000037	胴込・裏込材(砕石)		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0266	SP 胴込・裏込材（砕石） 大型ﾌﾞﾛｯｸ,再生砕石　RC-40,あり,有り	1.000	m3	6,187	6,187	Ｓ単　49号
	合　　計				6,187	
	単　　価				6,187	
	＊＊＊　Ｂ単－ 38号　＊＊＊					
000038	足場		掛㎡		1.000 掛㎡	歩Ａ 当たり算出
S18031	足場工 なし,単管傾斜,あり	1.000	掛㎡	4,004	4,004	Ｓ単　30号
	合　　計				4,004	
	単　　価				4,004	
	＊＊＊　Ｂ単－ 39号　＊＊＊					
000039	無筋コンクリート		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SQP311	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ),延長無し,－,－,あり,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	1.000	m3	33,820	33,820	Ｓ単　67号
	合　　計				33,820	
	単　　価				33,820	
	＊＊＊　Ｂ単－ 40号　＊＊＊					
000040	型枠		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋･無筋構造物	1.000	㎡	11,260	11,260	Ｓ単　52号
	合　　計				11,260	
	単　　価				11,260	

事業名	農業用河川工作物応急対策事業・農業水利施設魚道整備促進事業　嘉沢地区
工事名	嘉沢河川応対第４号工事・嘉沢魚道第４号工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 41号　＊＊＊					
000041	目地板		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm	1.000	㎡	6,007	6,007	Ｓ単　54号
	合　　計				6,007	
	単　　価				6,007	
	＊＊＊　Ｂ単－ 42号　＊＊＊					
000042	積ブロック工 河川景観		㎡		10.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
P96011	護岸ブロック 河川景観型	10.000	㎡	19,200	192,000	
SA0267	SP 大型ブロック積 2,000kg/個以下,有り,あり	10.000	㎡	6,797	67,970	Ｓ単　50号
SA0265	SP 胴込・裏込コンクリート 大型ﾌﾞﾛｯｸ,2,000kg/個以下,生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種,あり,有り	3.200	m3	34,460	110,272	Ｓ単　48号
S03017	養生 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ),無筋構造物,あり	3.200	m3	3,859	12,349	Ｓ単　19号
	合　　計				382,591	
	単　　価				38,259	
	＊＊＊　Ｂ単－ 43号　＊＊＊					
000043	胴込・裏込材(砕石)		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0266	SP 胴込・裏込材（砕石） 大型ﾌﾞﾛｯｸ,再生砕石　RC-40,あり,有り	1.000	m3	6,187	6,187	Ｓ単　49号
	合　　計				6,187	
	単　　価				6,187	
	＊＊＊　Ｂ単－ 44号　＊＊＊					
000044	足場		掛㎡		1.000 掛㎡	歩Ａ 当たり算出
S18031	足場工 なし,単管傾斜,あり	1.000	掛㎡	4,004	4,004	Ｓ単　30号
	合　　計				4,004	
	単　　価				4,004	
	＊＊＊　Ｂ単－ 45号　＊＊＊					
000045	埋戻コンクリート W/C≦60%		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SQP311	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,100m3以上500m3未満,特殊養生	1.000	m3	30,640	30,640	Ｓ単　68号
	(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ),延長無し,－,－,あり,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種					
	合　　計				30,640	
	単　　価				30,640	
	＊＊＊　Ｂ単－ 46号　＊＊＊					
000046	基礎コンクリート W/C≦60%		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SQP311	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,100m3以上500m3未満,特殊養生	1.000	m3	30,640	30,640	Ｓ単　68号
	(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ),延長無し,－,－,あり,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種					
	合　　計				30,640	
	単　　価				30,640	
	＊＊＊　Ｂ単－ 47号　＊＊＊					
000047	型枠		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出

事業名	農業用河川工作物応急対策事業・農業水利施設魚道整備促進事業　嘉沢地区
工事名	嘉沢河川応対第４号工事・嘉沢魚道第４号工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋･無筋構造物	1.000	㎡	11,260	11,260	S単　52号
	合　　計				11,260	
	単　　価				11,260	
	＊＊＊　B単－ 48号　＊＊＊					
000048	棚式魚道ブロック		個		1.000 個	歩A 当たり算出
SA0605	魚道ブロック据付 2.5t以下,陸上,12m以下,H<-3m, 3m＜H,0個,層積,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)	1.000	個	3,742	3,742	S単　60号
	25t吊,なし					
S02116	棚式魚道ブロック B2000×L1000,,	1.000	個	66,160	66,160	S単　10号
	合　　計				69,902	
	単　　価				69,902	
	＊＊＊　B単－ 49号　＊＊＊					
000049	護床ブロック据付		個		1.000 個	歩A 当たり算出
SA0605	SP 消波根固めブロック据付 2.5t以下,陸上,12m以下,H<-3m, 3m＜H,12個,層積,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型	1.000	個	5,134	5,134	S単　61号
	)25t吊,なし					
S02116	護床ブロック 2t級,,	1.000	個	50,100	50,100	S単　11号
	合　　計				55,234	
	単　　価				55,234	
	＊＊＊　B単－ 50号　＊＊＊					
000050	吸出し防止		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0281	SP 吸出し防止材設置 全面	1.000	㎡	865.3	865	S単　51号
	合　　計				865	
	単　　価				865	
	＊＊＊　B単－ 51号　＊＊＊					
000051	ボックスカルバート L=10.179m		式		1.000 式	歩A 当たり算出
SQP311	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ),-,無し,-,	1.900	m3	36,750	69,825	S単　69号
	なし,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種					
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋･無筋構造物	1.900	㎡	11,260	21,394	S単　52号
P96012	ボックスカルバート B1500×H1000×L2000、標準品	2.000	個	215,000	430,000	
P96013	ボックスカルバート B1500×H1000×L1000、調整品	1.000	個	129,000	129,000	
P96014	ボックスカルバート B1500×H1000×（698/1042）、片斜切品	6.000	個	237,000	1,422,000	
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,1.25＜B≦2.5　0＜H≦1.25,基礎砕石,無し,あり	4.000	m	14,250	57,000	S単　56号
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 据付,1.5m/個,1.25＜B≦2.5　0＜H≦1.25,基礎砕石,無し,あり	7.000	m	21,340	149,380	S単　57号
	合　　計				2,278,599	
	単　　価				2,278,599	
	＊＊＊　B単－ 52号　＊＊＊					
000052	BF800		m		10.000 m	歩A 当たり算出
PQC014	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF1種　800　幅800　深490　長2000mm　JISA5372	5.000	本	19,100	95,500	
J03118	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.000	m3	3,150	3,150	

事業名	農業用河川工作物応急対策事業・農業水利施設魚道整備促進事業　嘉沢地区
工事名	嘉沢河川応対第４号工事・嘉沢魚道第４号工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S05801	【排水構造物工】					
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利	10.000	m	4,442	44,420	S単　21号
	用撤去を行なわない					
	合　　計				143,070	
	単　　価				14,307	
	＊＊＊　B単－ 53号　＊＊＊					
000053	BFB0X800		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
PQC110	ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑﾎﾞｯｸｽ暗渠					
	幅800　高590　長1000mm（T-20）	10.000	本	37,300	373,000	
J03118	再生クラッシャラン					
	RC-40 40～0mm	1.200	m3	3,150	3,780	
S05801	【排水構造物工】					
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利	10.000	m	5,197	51,970	S単　22号
	用撤去を行なわない					
SQP311	SP コンクリート					
	無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ),-,無し,-,	1.100	m3	36,750	40,425	S単　69号
	なし,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種					
SA0312	SP 型枠					
	一般型枠,鉄筋･無筋構造物	2.000	㎡	11,260	22,520	S単　52号
	合　　計				491,695	
	単　　価				49,170	
	＊＊＊　B単－ 54号　＊＊＊					
000054	接続桝工		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
SQP311	均しコンクリート					
	無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ),-,無し,-,	0.400	m3	36,750	14,700	S単　70号
	なし,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種					
SA0312	均し型枠					
	一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	0.500	㎡	5,830	2,915	S単　53号
SQ3030	鉄筋工（加工・組立）					
	加工・組立,一般構造物,D13,SD345,あり	0.579	ton	379,411	219,679	S単　63号
SQP311	SP コンクリート					
	無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ),-,無し,-,	6.800	m3	37,180	252,824	S単　66号
	なし,24-12-25(20)(普通)W/C55%					
SA0312	SP 型枠					
	一般型枠,鉄筋･無筋構造物	45.000	㎡	11,260	506,700	S単　52号
PQE201	ﾏﾝﾎｰﾙ用足掛金物					
	ﾜｲﾄﾞｽﾃｯﾌﾟ　幅300×φ19 現場打用	8.000	個	3,060	24,480	
S05801	グレーチング蓋					
	蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去	4.000	枚	992	3,968	S単　23号
	を行なわない					
P96015	桝蓋グレーチング（切欠付）					
	995*995*50	4.000	枚	105,950	423,800	
	合　　計				1,449,066	
	単　　価				1,449,066	
	＊＊＊　B単－ 55号　＊＊＊					
000055	簡易スルースゲート					
	SUS、800×800、四方水密		基		1.000 基	歩Ａ 当たり算出
P96004	簡易スルースゲート					
	SUS、800×800、四方水密	1.000	基	1,205,000	1,205,000	
SA0551	簡易スルースゲート据付					
	据付,400kgを超え600kg以下,無し,なし	1.000	基	7,016	7,016	S単　58号
SQP311	SP コンクリート					
	無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ),-,無し,-,	0.100	m3	36,750	3,675	S単　69号
	なし,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種					
SA0312	SP 型枠					
	一般型枠,鉄筋･無筋構造物	1.600	㎡	11,260	18,016	S単　52号
SQ3030	鉄筋工（加工・組立）					
	加工・組立,差筋および杭頭処理,D16,SD295,あり	0.006	ton	301,652	1,810	S単　65号
	合　　計				1,235,517	
	単　　価				1,235,517	

事業名	農業用河川工作物応急対策事業・農業水利施設魚道整備促進事業　嘉沢地区
工事名	嘉沢河川応対第４号工事・嘉沢魚道第４号工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 56号　＊＊＊					
000056	フラップゲート据付					歩Ａ
	SUS、800×800		基		1.000 基	当たり算出
P96006	フラップゲート					
	SUS、800×800	1.000	基	498,000	498,000	
SA0551	フラップゲート据付					
	据付,80kgを超え200kg以下,無し,なし	1.000	基	4,237	4,237	Ｓ単　59号
	合　計				502,237	
	単　価				502,237	
	＊＊＊　Ｂ単－ 57号　＊＊＊					
000057	枠組足場					歩Ａ
			掛㎡		1.000 掛㎡	当たり算出
S18031	足場工					
	なし,手摺先行型枠組,あり	1.000	掛㎡	5,148	5,148	Ｓ単　28号
	合　計				5,148	
	単　価				5,148	
	＊＊＊　Ｂ単－ 58号　＊＊＊					
000058	単管足場					歩Ａ
			掛㎡		1.000 掛㎡	当たり算出
S18031	足場工					
	なし,単管,あり	1.000	掛㎡	4,796	4,796	Ｓ単　29号
	合　計				4,796	
	単　価				4,796	
	＊＊＊　Ｂ単－ 59号　＊＊＊					
000059	盛土					歩Ａ
	現地流用土（1.0m≦B＜2.5m）		m3		1.000 m3	当たり算出
S01034	不整地運搬					
	180m以下	1.110	m3	503	558	Ｓ単　1号
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	273.2	303	Ｓ単　36号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	1.000	m3	2,215	2,215	Ｓ単　2号
	合　計				3,076	
	単　価				3,076	
	＊＊＊　Ｂ単－ 60号　＊＊＊					
000060	盛土					歩Ａ
	現地流用土（2.5m≦B＜4.0m）		m3		1.000 m3	当たり算出
S01034	不整地運搬					
	180m以下	1.110	m3	503	558	Ｓ単　1号
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	273.2	303	Ｓ単　36号
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻					
	2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	1.000	m3	988.7	989	Ｓ単　40号
	合　計				1,850	
	単　価				1,850	
	＊＊＊　Ｂ単－ 61号　＊＊＊					
000061	盛土					歩Ａ
	現地流用土（4.0m≦B）		m3		1.000 m3	当たり算出
S01034	不整地運搬					
	180m以下	1.110	m3	503	558	Ｓ単　1号
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	273.2	303	Ｓ単　36号
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻					
	4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	1.000	m3	266.9	267	Ｓ単　39号
	合　計				1,128	
	単　価				1,128	

事業名	農業用河川工作物応急対策事業・農業水利施設魚道整備促進事業　嘉沢地区
工事名	嘉沢河川応対第４号工事・嘉沢魚道第４号工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 62号　＊＊＊					
000062	盛土					歩Ａ
	別工事から搬入土、4.0＜B		m3		1.000 m3	当たり算出
S01034	不整地運搬					
	180m以下	1.110	m3	503	558	Ｓ単　1号
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂, 土量50,000m3未満	1.110	m3	273.2	303	Ｓ単　36号
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻					
	4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	1.000	m3	266.9	267	Ｓ単　39号
	合　計				1,128	
	単　価				1,128	
	＊＊＊　Ｂ単－ 63号　＊＊＊					
000063	残土処分					歩Ａ
			m3		1.000 m3	当たり算出
SA0101	SP 掘削					
	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,－,－,－	1.000	m3	375.6	376	Ｓ単　35号
SA0121	SP 土砂等運搬					
	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,5.5km以	1.000	m3	1,220	1,220	Ｓ単　38号
	下					
SA0161	SP 整地					
	残土受入れ地での処理,－,－,あり	1.000	m3	148.3	148	Ｓ単　45号
	合　計				1,744	
	単　価				1,744	
	＊＊＊　Ｂ単－ 64号　＊＊＊					
000064	敷鉄板					歩Ａ
			㎡		1.000 ㎡	当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工					
	設置～賃料～撤去,142,1,あり	1.000	㎡	1,883	1,883	Ｓ単　31号
	合　計				1,883	
	単　価				1,883	
	＊＊＊　Ｂ単－ 65号　＊＊＊					
000065	大型土のう設置撤去					歩Ａ
			袋		1.000 袋	当たり算出
T00003	大型土のう工					
	制作・設置,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ70t吊	1.000	袋	6,538	6,538	Ｔ単　1号
S02116	山土					
		1.000	m3	2,400	2,400	Ｓ単　14号
T00004	大型土のう工					
	撤去,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ70t吊	1.000	袋	1,389	1,389	Ｔ単　2号
	合　計				10,327	
	単　価				10,327	
	＊＊＊　Ｂ単－ 66号　＊＊＊					
000066	残土撤去					歩Ａ
			m3		1.000 m3	当たり算出
SA0101	SP 掘削					
	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,－,－,－	1.000	m3	375.6	376	Ｓ単　35号
SA0121	SP 土砂等運搬					
	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,5.5km以	1.000	m3	1,220	1,220	Ｓ単　38号
	下					
SA0161	SP 整地					
	敷均し(ﾙｰｽﾞ),標準(10,000m3未満),無し,あり	1.000	m3	148	148	Ｓ単　46号
	合　計				1,744	
	単　価				1,744	
	＊＊＊　Ｂ単－ 67号　＊＊＊					
000067	遮水シート					歩Ａ
			㎡		1.000 ㎡	当たり算出

事業名	農業用河川工作物応急対策事業・農業水利施設魚道整備促進事業　嘉沢地区
工事名	嘉沢河川応対第４号工事・嘉沢魚道第４号工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S18062	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去 敷設～撤去	1.000	㎡	743	743	Ｓ単　32号
	合　　計				743	
	単　　価				743	
	＊＊＊　Ｂ単－ 68号　＊＊＊					
000068	水替工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置	2.000	箇所	9,263	18,526	Ｓ単　26号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去	2.000	箇所	10,620	21,240	Ｓ単　27号
S18004	排水ポンプ設置撤去 １～５台,あり	2.000	箇所	95,490	190,980	Ｓ単　25号
S18003	排水ポンプ運転 53,作業時排水,0以上～120未満,10m,発動発電機,あり	2.000	箇所	828,378	1,656,756	Ｓ単　24号
	合　　計				1,887,502	
	単　　価				1,887,502	
	＊＊＊　Ｂ単－ 69号　＊＊＊					
000069	除雪工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
SQ1016	除雪(機械)青森県標準地域 普通ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 15ton,容易に排雪できる場合,排対型１次,3.5,24,15	0.870	km	211,915	184,366	Ｓ単　62号
	合　　計				184,366	
	単　　価				184,366	
	＊＊＊　Ｂ単－ 70号　＊＊＊					
000070	敷鉄板運搬費		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,60kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込･取卸),,0.0,0.0	1.000	ton	12,720	12,720	Ｓ単　34号
	合　　計				12,720	
	単　　価				12,720	

事業名	農業用河川工作物応急対策事業・農業水利施設魚道整備促進事業　嘉沢地区
工事名	嘉沢河川応対第４号工事・嘉沢魚道第４号工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 1号　＊＊＊					
S01034	不整地運搬					
	不整地運搬					
	180m以下		m3	503		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 2号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)		m3	2,215		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 3号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)		m3	2,215		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 4号　＊＊＊					
S02112	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)]					
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)]					
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t		日	10,500		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 5号　＊＊＊					
S02112	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]					
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]					
	70t吊		日	119,200		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 6号　＊＊＊					
S02115	土木一般世話役					
	土木一般世話役					
			人	36,210		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 7号　＊＊＊					
S02115	特殊作業員					
	特殊作業員					
			人	30,702		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 8号　＊＊＊					
S02115	普通作業員					
	普通作業員					
			人	22,644		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 9号　＊＊＊					
S02115	運転手（特殊）					
	運転手（特殊）					
			人	35,088		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 10号　＊＊＊					
S02116	棚式魚道ブロック					
	棚式魚道ブロック					
	B2000×L1000,,		個	66,160		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 11号　＊＊＊					
S02116	護床ブロック					
	護床ブロック					
	2t級,,		個	50,100		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 12号　＊＊＊					
S02116	大型土のう袋					
	大型土のう袋					
	1.0ｔ用,,		枚	1,100		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 13号　＊＊＊					
S02116	軽油					
	軽油					
	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油,,		L	155		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 14号　＊＊＊					
S02116	山土					
	山土					
			m3	2,400		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 15号　＊＊＊					
S02123	産業廃棄物処理					
	産業廃棄物処理					
	有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ塊		ton	1,500		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 16号　＊＊＊					
S02123	産業廃棄物処理					
	産業廃棄物処理					
	金属くず受入費		ton	6,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 17号　＊＊＊					
S02123	産業廃棄物処理					
	産業廃棄物処理					
	廃プラ受入費		ton	84,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 18号　＊＊＊					
S02721	【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】					
	有筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3	17,620		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 19号　＊＊＊					
S03017	養生					
	養生					
	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ),無筋構造物,あり		m3	3,859		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 20号　＊＊＊					
S03054	ダウエルバー設置					
	ダウエルバー設置					
	D19		本	812		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 21号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】					
	【排水構造物工】					
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利		m	4,442		歩A・単A
	用撤去を行なわない					

事業名	農業用河川工作物応急対策事業・農業水利施設魚道整備促進事業　嘉沢地区
工事名	嘉沢河川応対第４号工事・嘉沢魚道第４号工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S05801	＊＊＊　S単－ 22号　＊＊＊ 【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利		m	5,197		歩A・単A
	用撤去を行なわない					
S05801	＊＊＊　S単－ 23号　＊＊＊ グレーチング蓋					
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去		枚	992		歩A・単A
	を行なわない					
S18003	＊＊＊　S単－ 24号　＊＊＊ 排水ポンプ運転					
	排水ポンプ運転 53,作業時排水,0以上～120未満,10m,発動発電機,あり		箇所	828,378		歩A・単A
S18004	＊＊＊　S単－ 25号　＊＊＊ 排水ポンプ設置撤去					
	排水ポンプ設置撤去 １～５台,あり		箇所	95,490		歩A・単A
S18005	＊＊＊　S単－ 26号　＊＊＊ 排水ポンプ用釜場設置・撤去					
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置		箇所	9,263		歩A・単A
S18005	＊＊＊　S単－ 27号　＊＊＊ 排水ポンプ用釜場設置・撤去					
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去		箇所	10,620		歩A・単A
S18031	＊＊＊　S単－ 28号　＊＊＊ 足場工					
	足場工 なし,手摺先行型枠組,あり		掛㎡	5,148		歩A・単A
S18031	＊＊＊　S単－ 29号　＊＊＊ 足場工					
	足場工 なし,単管,あり		掛㎡	4,796		歩A・単A
S18031	＊＊＊　S単－ 30号　＊＊＊ 足場工					
	足場工 なし,単管傾斜,あり		掛㎡	4,004		歩A・単A
S18054	＊＊＊　S単－ 31号　＊＊＊ 敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,142,1,あり		㎡	1,883		歩A・単A
S18062	＊＊＊　S単－ 32号　＊＊＊ 土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去					
	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去 敷設～撤去		㎡	743		歩A・単A
S19003	＊＊＊　S単－ 33号　＊＊＊ 輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,60kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積		ton	7,110		歩A・単A
	込･取卸,0.0,0.0					
S19003	＊＊＊　S単－ 34号　＊＊＊ 輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,60kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積		ton	12,720		歩A・単A
	込･取卸),,0.0,0.0					
SA0101	＊＊＊　S単－ 35号　＊＊＊ SP 掘削					
	SP 掘削 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-		m3	375.6		歩A・単A
SA0102	＊＊＊　S単－ 36号　＊＊＊ SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3	273.2		歩A・単A
SA0103	＊＊＊　S単－ 37号　＊＊＊ SP 床掘り					
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり		m3	285.1		歩A・単A
SA0121	＊＊＊　S単－ 38号　＊＊＊ SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,5.5km以		m3	1,220		歩A・単A
	下					
SA0141	＊＊＊　S単－ 39号　＊＊＊ SP 路体（築堤）盛土・埋戻					
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり		m3	266.9		歩A・単A
SA0141	＊＊＊　S単－ 40号　＊＊＊ SP 路体（築堤）盛土・埋戻					
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり		m3	988.7		歩A・単A

事業名	農業用河川工作物応急対策事業・農業水利施設魚道整備促進事業　嘉沢地区
工事名	嘉沢河川応対第４号工事・嘉沢魚道第４号工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単ー 41号　＊＊＊					
SA0151	SP 基面整正					
	SP 基面整正					
	基面整正		㎡	452.9		歩A・単A
	＊＊＊　S単ー 42号　＊＊＊					
SA0152	SP 法面整形					
	SP 法面整形					
	切土部,－,無し,ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土,あり		㎡	975.1		歩A・単A
	＊＊＊　S単ー 43号　＊＊＊					
SA0152	SP 法面整形					
	SP 法面整形					
	盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土,あり		㎡	487.7		歩A・単A
	＊＊＊　S単ー 44号　＊＊＊					
SA0161	SP 整地					
	SP 整地					
	残土受入れ地での処理,－,－,なし		m3	148.3		歩A・単A
	＊＊＊　S単ー 45号　＊＊＊					
SA0161	SP 整地					
	SP 整地					
	残土受入れ地での処理,－,－,あり		m3	148.3		歩A・単A
	＊＊＊　S単ー 46号　＊＊＊					
SA0161	SP 整地					
	SP 整地					
	敷均し(ﾙｰｽﾞ),標準(10,000m3未満),無し,あり		m3	148		歩A・単A
	＊＊＊　S単ー 47号　＊＊＊					
SA0221	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬					
	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,18.5km以下,		m3	3,576		歩A・単A
	＊＊＊　S単ー 48号　＊＊＊					
SA0265	SP 胴込・裏込コンクリート					
	SP 胴込・裏込コンクリート					
	大型ﾌﾞﾛｯｸ,2,000kg/個以下,生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種,あり,有り		m3	34,460		歩A・単A
	＊＊＊　S単ー 49号　＊＊＊					
SA0266	SP 胴込・裏込材（砕石）					
	SP 胴込・裏込材（砕石）					
	大型ﾌﾞﾛｯｸ,再生砕石　RC-40,あり,有り		m3	6,187		歩A・単A
	＊＊＊　S単ー 50号　＊＊＊					
SA0267	SP 大型ブロック積					
	SP 大型ブロック積					
	2,000kg/個以下,有り,あり		㎡	6,797		歩A・単A
	＊＊＊　S単ー 51号　＊＊＊					
SA0281	SP 吸出し防止材設置					
	SP 吸出し防止材設置					
	全面		㎡	865.3		歩A・単A
	＊＊＊　S単ー 52号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠					
	SP 型枠					
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物		㎡	11,260		歩A・単A
	＊＊＊　S単ー 53号　＊＊＊					
SA0312	均し型枠					
	SP 型枠					
	一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ		㎡	5,830		歩A・単A
	＊＊＊　S単ー 54号　＊＊＊					
SA0331	SP 目地板					
	SP 目地板					
	30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm		㎡	6,007		歩A・単A
	＊＊＊　S単ー 55号　＊＊＊					
SA0332	SP 止水板					
	SP 止水板					
	計上する（塩ビ製）,CF 200mm×5mm		m	2,900		歩A・単A
	＊＊＊　S単ー 56号　＊＊＊					
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付					
	SP ボックスカルバート機械据付					
	据付,2.0m/個,1.25＜B≦2.5　0＜H≦1.25,基礎砕石,無し,あり		m	14,250		歩A・単A
	＊＊＊　S単ー 57号　＊＊＊					
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付					
	SP ボックスカルバート機械据付					
	据付,1.5m/個,1.25＜B≦2.5　0＜H≦1.25,基礎砕石,無し,あり		m	21,340		歩A・単A
	＊＊＊　S単ー 58号　＊＊＊					
SA0551	簡易スルースゲート据付					
	SP コンクリート分水槽据付					
	据付,400kgを超え600kg以下,無し,なし		基	7,016		歩A・単A
	＊＊＊　S単ー 59号　＊＊＊					
SA0551	フラップゲート据付					
	SP コンクリート分水槽据付					
	据付,80kgを超え200kg以下,無し,なし		基	4,237		歩A・単A
	＊＊＊　S単ー 60号　＊＊＊					
SA0605	魚道ブロック据付					
	SP 消波根固めブロック据付					
	2.5t以下,陸上,12m以下,H<-3m,　3m＜H,0個,層積,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)		個	3,742		歩A・単A
	25t吊,なし					
	＊＊＊　S単ー 61号　＊＊＊					
SA0605	SP 消波根固めブロック据付					
	SP 消波根固めブロック据付					
	2.5t以下,陸上,12m以下,H<-3m,　3m＜H,12個,層積,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型		個	5,134		歩A・単A

事業名	農業用河川工作物応急対策事業・農業水利施設魚道整備促進事業　嘉沢地区
工事名	嘉沢河川応対第４号工事・嘉沢魚道第４号工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	)25t吊,なし					
	＊＊＊　S単－ 62号　＊＊＊					
SQ1016	除雪(機械)青森県標準地域					
	除雪(機械)青森県標準地域					
	普通ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 15ton,容易に排雪できる場合,排対型１次,3.5,24,15		km	211,915		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 63号　＊＊＊					
SQ3030	鉄筋工（加工・組立）					
	鉄筋工（加工・組立）					
	加工・組立,一般構造物,D13,SD345,あり		ton	379,411		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 64号　＊＊＊					
SQ3030	鉄筋工（加工・組立）					
	鉄筋工（加工・組立）					
	加工・組立,一般構造物,D22,SD345,あり		ton	322,913		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 65号　＊＊＊					
SQ3030	鉄筋工（加工・組立）					
	鉄筋工（加工・組立）					
	加工・組立,差筋および杭頭処理,D16,SD295,あり		ton	301,652		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 66号　＊＊＊					
SQP311	SP コンクリート					
	SP コンクリート					
	無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ),-,無し,-,		m3	37,180		歩A・単A
	なし,24-12-25(20)(普通)W/C55%					
	＊＊＊　S単－ 67号　＊＊＊					
SQP311	SP コンクリート					
	SP コンクリート					
	無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,特殊養生(		m3	33,820		歩A・単A
	練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ),延長無し,-,-,あり,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種					
	＊＊＊　S単－ 68号　＊＊＊					
SQP311	SP コンクリート					
	SP コンクリート					
	無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,100m3以上500m3未満,特殊養生		m3	30,640		歩A・単A
	(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ),延長無し,-,-,あり,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種					
	＊＊＊　S単－ 69号　＊＊＊					
SQP311	SP コンクリート					
	SP コンクリート					
	無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ),-,無し,-,		m3	36,750		歩A・単A
	なし,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種					
	＊＊＊　S単－ 70号　＊＊＊					
SQP311	均しコンクリート					
	SP コンクリート					
	無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ),-,無し,-,		m3	36,750		歩A・単A
	なし,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種					
	＊＊＊　T単－ 1号　＊＊＊					
T00003	大型土のう工					
	制作・設置,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ70t吊		袋	6,538		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 2号　＊＊＊					
T00004	大型土のう工					
	撤去,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ70t吊		袋	1,389		歩A・単A

事業名	農業用河川工作物応急対策事業・農業水利施設魚道整備促進事業　嘉沢地区
工事名	嘉沢河川応対第４号工事・嘉沢魚道第４号工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊					
S01034	不整地運搬		m3		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	不整地運搬 180m以下			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)運搬距離	180m以下		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
M27975	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型・油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式・排対型(1次)] 8.0～11.0t積	1.690	供用日	20,600	34,814	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	140.000	L	155	21,700	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	35,088	35,088	
	合　計				91,602	算出数量 182.000 m3
	単　価		m3		503	
	＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 盛土		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)		夜間制約作業時間:0.0		
R01002	特殊作業員	0.200	人	30,702	6,140	
R01003	普通作業員	0.680	人	22,644	15,398	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		6,140	614	
	合　計				22,152	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		2,215	
	＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 埋戻		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)		夜間制約作業時間:0.0		
R01002	特殊作業員	0.200	人	30,702	6,140	
R01003	普通作業員	0.680	人	22,644	15,398	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		6,140	614	
	合　計				22,152	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		2,215	
	＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊					
S02112	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]		日		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格	F08063 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平・・		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力	10,500円		夜間制約作業時間:0.0		
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	1.000	日	10,500	10,500	
	合　計				10,500	算出数量 1.000 各単位
	単　価				10,500	
	＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊					

事業名	農業用河川工作物応急対策事業・農業水利施設魚道整備促進事業　嘉沢地区
工事名	嘉沢河川応対第４号工事・嘉沢魚道第４号工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02112	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]		日		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 70t吊			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格	F96001 70t吊		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力	119,200円		夜間制約作業時間:0.0		
F96001	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 70t吊	1.000	日	119,200	119,200	
	合　計				119,200	算出数量 1.000 各単位
	単　価				119,200	
	＊＊＊　Ｓ単－ 6号　＊＊＊					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	土木一般世話役			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01001 基(B)		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01001	土木一般世話役	1.000	人	36,210	36,210	
	合　計				36,210	算出数量 1.000 人
	単　価				36,210	
	＊＊＊　Ｓ単－ 7号　＊＊＊					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	特殊作業員			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01002 基(B)		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01002	特殊作業員	1.000	人	30,702	30,702	
	合　計				30,702	算出数量 1.000 人
	単　価				30,702	
	＊＊＊　Ｓ単－ 8号　＊＊＊					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	普通作業員			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01003	普通作業員	1.000	人	22,644	22,644	
	合　計				22,644	算出数量 1.000 人
	単　価				22,644	
	＊＊＊　Ｓ単－ 9号　＊＊＊					
S02115	運転手（特殊）		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	運転手（特殊）			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01021 基(B)		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	35,088	35,088	
	合　計				35,088	算出数量 1.000 人
	単　価				35,088	

事業名	農業用河川工作物応急対策事業・農業水利施設魚道整備促進事業　嘉沢地区
工事名	嘉沢河川応対第４号工事・嘉沢魚道第４号工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 10号　＊＊＊					
S02116	棚式魚道ブロック		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	棚式魚道ブロック B2000×L1000,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96005		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			夜間制約作業時間:0.0		
P96005	棚式魚道ブロック B2000×L1000	1.000	個	66,160	66,160	
	合　計				66,160	算出数量 1.000 各単位
	単　価				66,160	
	＊＊＊　S単－ 11号　＊＊＊					
S02116	護床ブロック		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	護床ブロック 2t級,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96007		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			夜間制約作業時間:0.0		
P96007	護床ブロック 2t級	1.000	個	50,100	50,100	
	合　計				50,100	算出数量 1.000 各単位
	単　価				50,100	
	＊＊＊　S単－ 12号　＊＊＊					
S02116	大型土のう袋		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	大型土のう袋 1.0ｔ用,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P37003		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			夜間制約作業時間:0.0		
P37003	大型土のう袋 1.0ｔ用	1.000	枚	1,100	1,100	
	合　計				1,100	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,100	
	＊＊＊　S単－ 13号　＊＊＊					
S02116	軽油		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P34029		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			夜間制約作業時間:0.0		
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	1.000	L	155	155	
	合　計				155	算出数量 1.000 各単位
	単　価				155	
	＊＊＊　S単－ 14号　＊＊＊					
S02116	山土		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	山土			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地区資材（Jコード）		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	J03207		夜間制約作業時間:0.0		
J03207	山土	1.000	m3	2,400	2,400	

事業名	農業用河川工作物応急対策事業・農業水利施設魚道整備促進事業　嘉沢地区
工事名	嘉沢河川応対第４号工事・嘉沢魚道第４号工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				2,400	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				2,400	
	＊＊＊　Ｓ単－ 15号　＊＊＊					
S02123	産業廃棄物処理		ton		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	産業廃棄物処理 有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ塊			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	PRF001 有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ塊		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力	1,500円		夜間制約作業時間:0.0		
PRF001	産業廃棄物処理 有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ塊	1.000	ton	1,500	1,500	
	合　　計				1,500	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				1,500	
	＊＊＊　Ｓ単－ 16号　＊＊＊					
S02123	産業廃棄物処理		ton		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	産業廃棄物処理 金属くず受入費			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	PRF003 金属くず受入費		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力	6,000円		夜間制約作業時間:0.0		
PRF003	産業廃棄物処理 金属くず受入費	1.000	ton	6,000	6,000	
	合　　計				6,000	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				6,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 17号　＊＊＊					
S02123	産業廃棄物処理		ton		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	産業廃棄物処理 廃プラ受入費			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	PRF003 廃プラ受入費		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力	84,000円		夜間制約作業時間:0.0		
PRF003	産業廃棄物処理 廃プラ受入費	1.000	ton	84,000	84,000	
	合　　計				84,000	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				84,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 18号　＊＊＊					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)作業区分 2)時間的制約	有筋 なし		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ 4)施工区分Ⅱ	機械 昼間施工		夜間制約作業時間:0.0		
	5)低騒音・低振動対策	しない				
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無　機械　機労　昼間	1.000	m3	17,620	17,620	
	合　　計				17,620	算出数量 1.000 m3
	単　　価		m3		17,620	
	＊＊＊　Ｓ単－ 19号　＊＊＊					
S03017	養生		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	養生 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ),無筋構造物,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	

事業名	農業用河川工作物応急対策事業・農業水利施設魚道整備促進事業　嘉沢地区
工事名	嘉沢河川応対第４号工事・嘉沢魚道第４号工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)養生方法 2)構造物区分	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) 無筋構造物		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)長期割引単価区分（賃料機械）	あり		夜間制約作業時間:0.0		
F06041	ジェットヒータ 126MJ/h	1.920	日	828	1,590	
P34007	灯油 JIS1号 白灯油 業務用 小型ローリー	107.000	L	126	13,482	
R01001	土木一般世話役	0.210	人	36,210	7,604	
R01003	普通作業員	0.600	人	22,644	13,586	
Y00004	諸雑費 11	0.110		21,190	2,331	
	合　計				38,593	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		3,859	
	＊＊＊　S単－ 20号　＊＊＊					
S03054	ダウエルバー設置		本		10.000 本	歩Ａ 当たり算出
	ダウエルバー設置 D19			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)径	D19		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
P18232	異形棒鋼 SD345　　D19	0.023	ton	114,000	2,622	
P05022	硬質ポリ塩化ビニル管 VP-φ25	1.250	本	997	1,246	
R01001	土木一般世話役	0.030	人	36,210	1,086	
R01003	普通作業員	0.140	人	22,644	3,170	
	合　計				8,124	算出数量 10.000 本
	単　価		本		812	
	＊＊＊　S単－ 21号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	工有り,再利用撤去を行なわない			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	U型側溝 昼間施工		夜間制約作業時間:0.0		
	3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ	L=2000 1000kg/個以下				
	5)時間的制約 6)L=1000を使用	なし L=1000を使用しない				
	7)L=4000を使用 8)法面小段面	L=4000を使用しない -				
	9)法面縦排水 10)再利用撤去の有無	- 再利用撤去を行なわない				
	11)基礎砕石の施工有無	基礎砕石の施工有り				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	4,442	4,442	
	合　計				4,442	算出数量 1.000［各単位］
	単　価		［各単位］		4,442	
	＊＊＊　S単－ 22号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	工有り,再利用撤去を行なわない			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	U型側溝 昼間施工		夜間制約作業時間:0.0		
	3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ	L=2000 1000kg/個以下				
	5)時間的制約 6)L=1000を使用	なし L=1000を使用する				

事業名	農業用河川工作物応急対策事業・農業水利施設魚道整備促進事業　嘉沢地区
工事名	嘉沢河川応対第４号工事・嘉沢魚道第４号工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	7)L=4000を使用 8)法面小段面	L=4000を使用しない －				
	9)法面縦排水 10)再利用撤去の有無	－ 再利用撤去を行なわない				
	11)基礎砕石の施工有無	基礎砕石の施工有り				
A71103	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	5,197	5,197	
	合　計				5,197	算出数量 1.000［各単位］
	単　価		［各単位］		5,197	
	＊＊＊　Ｓ単－ 23号　＊＊＊					
S05801	グレーチング蓋		枚		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,－,,－,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	再利用撤去を行なわない			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	蓋版 昼間施工		夜間制約作業時間:0.0		
	3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ	ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 40kgを超え170kg/枚以下				
	5)時間的制約 8)法面小段面	なし －				
	10)再利用撤去の有無 11)基礎砕石の施工有無	再利用撤去を行なわない －				
A71502	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	992.40	992	
	合　計				992	算出数量 1.000［各単位］
	単　価		［各単位］		992	
	＊＊＊　Ｓ単－ 24号　＊＊＊					
S18003	排水ポンプ運転		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	排水ポンプ運転 53,作業時排水,0以上～120未満,10m,発動発電機,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)運転日数 2)排水方法	53 作業時排水		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)排水量(m3/ｈ) 4)全揚程	0以上～120未満 10m		夜間制約作業時間:0.0		
	5)動力区分 6)長期割引単価区分(賃料機械)	発動発電機 あり				
F05051	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径200mm	63.600	日	481	30,592	
F02057	発動発電機［D駆動･～超低･排対型(～3次)］ 45kVA	63.600	日	2,400	152,640	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	2,438.000	L	155	377,890	
R01002	特殊作業員	7.420	人	30,702	227,809	
Y00004	諸雑費	0.050		788,931	39,447	
	合　計				828,378	算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所		828,378	
	＊＊＊　Ｓ単－ 25号　＊＊＊					
S18004	排水ポンプ設置撤去		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去 １～５台,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)ポンプ台数区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)	１～５台 あり		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ［ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)］ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3　吊能力2.9t	0.740	日	10,700	7,918	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	36,210	18,105	
R01002	特殊作業員	0.100	人	30,702	3,070	
R01003	普通作業員	2.000	人	22,644	45,288	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	23.000	L	155	3,565	

事業名	農業用河川工作物応急対策事業・農業水利施設魚道整備促進事業　嘉沢地区
工事名	嘉沢河川応対第４号工事・嘉沢魚道第４号工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R01021	運転手（特殊）	0.500	人	35,088	17,544	
	合　計				95,490	算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所		95,490	
	＊＊＊　S単－ 26号　＊＊＊					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)施工区分	釜場掘削・設置		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01001	土木一般世話役	0.040	人	36,210	1,448	
R01003	普通作業員	0.100	人	22,644	2,264	
Y00004	諸雑費	0.130		3,712	483	
M02031	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(1次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	0.570	時間	1,810	1,032	
R01021	運転手（特殊）	0.100	人	35,088	3,509	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	3.400	L	155	527	
	合　計				9,263	算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所		9,263	
	＊＊＊　S単－ 27号　＊＊＊					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)施工区分	釜場埋戻・撤去		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01001	土木一般世話役	0.040	人	36,210	1,448	
R01002	特殊作業員	0.050	人	30,702	1,535	
R01003	普通作業員	0.190	人	22,644	4,302	
Y00004	諸雑費	0.030		7,285	219	
M02031	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(1次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	0.370	時間	1,810	670	
R01021	運転手（特殊）	0.060	人	35,088	2,105	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	2.200	L	155	341	
	合　計				10,620	算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所		10,620	
	＊＊＊　S単－ 28号　＊＊＊					
S18031	足場工		掛㎡		100.000 掛㎡	歩Ａ 当たり算出
	足場工 なし,手摺先行型枠組,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)足場区分 2)安全ネット区分	手摺先行型枠組 なし		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	あり		夜間制約作業時間:0.0		
R01001	土木一般世話役	1.600	人	36,210	57,936	
R01012	とび工	7.000	人	31,926	223,482	
R01003	普通作業員	1.300	人	22,644	29,437	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・ﾞ低騒･排対型(ﾞ2014)] 最大吊上能力25t吊	1.400	日	52,400	73,360	
Y00004	諸雑費	0.340		384,215	130,633	

事業名	農業用河川工作物応急対策事業・農業水利施設魚道整備促進事業　嘉沢地区
工事名	嘉沢河川応対第４号工事・嘉沢魚道第４号工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　計				514,848	算出数量 100.000 掛㎡
	単　価		掛㎡		5,148	
	＊＊＊　S単－ 29号　＊＊＊					
S18031	足場工		掛㎡		100.000 掛㎡	歩Ａ 当たり算出
	足場工 なし,単管,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)足場区分 2)安全ネット区分	単管 なし		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	あり		夜間制約作業時間:0.0		
R01001	土木一般世話役	1.900	人	36,210	68,799	
R01012	とび工	6.900	人	31,926	220,289	
R01003	普通作業員	1.800	人	22,644	40,759	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2014)] 最大吊上能力25t吊	0.800	日	52,400	41,920	
Y00004	諸雑費	0.290		371,767	107,812	
	合　計				479,579	算出数量 100.000 掛㎡
	単　価		掛㎡		4,796	
	＊＊＊　S単－ 30号　＊＊＊					
S18031	足場工		掛㎡		100.000 掛㎡	歩Ａ 当たり算出
	足場工 なし,単管傾斜,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)足場区分 2)安全ネット区分	単管傾斜 なし		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	あり		夜間制約作業時間:0.0		
R01001	土木一般世話役	1.500	人	36,210	54,315	
R01012	とび工	4.500	人	31,926	143,667	
R01003	普通作業員	2.700	人	22,644	61,139	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2014)] 最大吊上能力25t吊	0.800	日	52,400	41,920	
Y00004	諸雑費	0.330		301,041	99,344	
	合　計				400,385	算出数量 100.000 掛㎡
	単　価		掛㎡		4,004	
	＊＊＊　S単－ 31号　＊＊＊					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		㎡		1,000.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,142,1,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～賃料～撤去 142		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	1 あり		夜間制約作業時間:0.0		
G03041	敷鉄板 22*1524*6096　[賃料]	1,000.000	㎡供用日	1,420	1,420,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096　[整備費]	1,000.000	㎡	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	30,702	89,036	
R01003	普通作業員	2.900	人	22,644	65,668	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･~超低･排対型(~2014)] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3　吊能力2.9t	3.310	日	10,700	35,417	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	345.000	L	155	53,475	
R01021	運転手（特殊）	2.900	人	35,088	101,755	
	合　計				1,883,351	算出数量 1,000.000 ㎡
	単　価		㎡		1,883	

事業名	農業用河川工作物応急対策事業・農業水利施設魚道整備促進事業　嘉沢地区
工事名	嘉沢河川応対第４号工事・嘉沢魚道第４号工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 32号　＊＊＊					
S18062	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去		㎡		100.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去 敷設～撤去			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1㎡当たり単価	敷設～撤去 610		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
P26102	土木安定用材（マット・シート類）	104.000	㎡	610	63,440	
R01003	普通作業員	0.480	人	22,644	10,869	
	合　計				74,309	算出数量 100.000 ㎡
	単　価		㎡		743	
	＊＊＊　Ｓ単－ 33号　＊＊＊					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,60kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	以外),,積込･取卸,0.0,0.0			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		夜間制約作業時間:0.0		
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 60kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	片道計上 計上する(敷鉄板以外)				
	8)積卸し区分(敷鉄板以外) 9)冬期割増率（実数）	積込･取卸 0.0				
	10)深夜早朝割増率（実数）	0.0				
P46606	仮設材輸送運賃料金 60km以下　製品長12m以内	1.000	ton	5,610	5,610	
P46402	積卸し費 積込み･取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合　計				7,110	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		7,110	
	＊＊＊　Ｓ単－ 34号　＊＊＊					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,60kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	),基地(積込･取卸),,0.0,0.0			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		夜間制約作業時間:0.0		
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 60kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割増率（実数）	基地(積込･取卸) 0.0				
	10)深夜早朝割増率（実数）	0.0				
P46606	仮設材輸送運賃料金 60km以下　製品長12m以内	1.000	ton	11,220	11,220	
P46402	積卸し費 積込み･取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合　計				12,720	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		12,720	
	＊＊＊　Ｓ単－ 35号　＊＊＊					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 掘削 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,－,－,－			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	

事業名	農業用河川工作物応急対策事業・農業水利施設魚道整備促進事業　嘉沢地区
工事名	嘉沢河川応対第４号工事・嘉沢魚道第４号工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土質 2)施工方法	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ				
	3)押土の有無 4)障害の有無	無し 無し				
	5)施工数量 6)火薬使用	5,000m3未満 －				
	7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	－ －				
	単　価		m3		375.6	
	＊＊＊　Ｓ単－ 36号　＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単　価		m3		273.2	
	＊＊＊　Ｓ単－ 37号　＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土質 2)施工方法	土砂 標準				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	無し 無し				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単　価		m3		285.1	
	＊＊＊　Ｓ単－ 38号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	し,5.5km以下			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土砂等発生現場 2)積込機種･規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	5.5km以下				
	単　価		m3		1,220	
	＊＊＊　Ｓ単－ 39号　＊＊＊					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)施工幅員 2)施工数量	4.0m以上 20,000m3未満				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	無し あり				
	単　価		m3		266.9	

事業名	農業用河川工作物応急対策事業・農業水利施設魚道整備促進事業　嘉沢地区
工事名	嘉沢河川応対第４号工事・嘉沢魚道第４号工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 40号　＊＊＊					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)施工幅員 2)施工数量	2.5m以上4.0m未満 -				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	- あり				
	単　価		m3		988.7	
	＊＊＊　Ｓ単－ 41号　＊＊＊					
SA0151	SP 基面整正		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)整形区分	基面整正				
	単　価		㎡		452.9	
	＊＊＊　Ｓ単－ 42号　＊＊＊					
SA0152	SP 法面整形		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 法面整形 切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無	切土部 -				
	3)現場制約の有無 4)土質	無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単　価		㎡		975.1	
	＊＊＊　Ｓ単－ 43号　＊＊＊					
SA0152	SP 法面整形		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無	盛土部 無し				
	3)現場制約の有無 4)土質	無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単　価		㎡		487.7	
	＊＊＊　Ｓ単－ 44号　＊＊＊					
SA0161	SP 整地		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		

事業名	農業用河川工作物応急対策事業・農業水利施設魚道整備促進事業　嘉沢地区
工事名	嘉沢河川応対第４号工事・嘉沢魚道第４号工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)作業区分 2)施工数量	残土受入れ地での処理 -				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	- なし				
	単　　価		m3		148.3	
	＊＊＊　Ｓ単－ 45号　＊＊＊					
SA0161	SP 整地		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)作業区分 2)施工数量	残土受入れ地での処理 -				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	- あり				
	単　　価		m3		148.3	
	＊＊＊　Ｓ単－ 46号　＊＊＊					
SA0161	SP 整地		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ),標準(10,000m3未満),無し,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)作業区分 2)施工数量	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満)				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	無し あり				
	単　　価		m3		148	
	＊＊＊　Ｓ単－ 47号　＊＊＊					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,18.5km以下,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込				
	3)DID区間の有無 4)運搬距離	無し 18.5km以下				
	単　　価		m3		3,576	
	＊＊＊　Ｓ単－ 48号　＊＊＊					
SA0265	SP 胴込・裏込コンクリート		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 胴込・裏込コンクリート 大型ﾌﾞﾛｯｸ,2,000kg/個以下,生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種,あり,有り			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)ﾌﾞﾛｯｸの種類 2)ﾌﾞﾛｯｸの質量	大型ﾌﾞﾛｯｸ 2,000kg/個以下				
	3)生ｺﾝｸﾘｰﾄの有無 4)長期割引単価区分	有り あり				
	5)生ｺﾝｸﾘｰﾄの規格	生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種				
J02013	生コンクリート(普通) 21Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=60%以下)		m3			材変
	単　　価		m3		34,460	
	＊＊＊　Ｓ単－ 49号　＊＊＊					

事業名	農業用河川工作物応急対策事業・農業水利施設魚道整備促進事業　嘉沢地区
工事名	嘉沢河川応対第４号工事・嘉沢魚道第４号工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SA0266	SP 胴込・裏込材（砕石）		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 胴込・裏込材（砕石） 大型ﾌﾞﾛｯｸ,再生砕石　RC-40,あり,有り			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)ﾌﾞﾛｯｸの種類 2)胴込･裏込材の有無	大型ﾌﾞﾛｯｸ 有り				
	3)長期割引単価区分 4)胴込･裏込材の規格	あり 再生砕石　RC-40				
	単　価		m3		6,187	
	＊＊＊　Ｓ単－ 50号　＊＊＊					
SA0267	SP 大型ブロック積		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 大型ブロック積 2,000kg/個以下,有り,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)大型ﾌﾞﾛｯｸの質量 2)水抜きﾊﾟｲﾌﾟの有無	2,000kg/個以下 有り				
	3)長期割引単価区分	あり				
	単　価		㎡		6,797	
	＊＊＊　Ｓ単－ 51号　＊＊＊					
SA0281	SP 吸出し防止材設置		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 吸出し防止材設置 全面			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)設置条件	全面				
PQQ068	吸出し防止材 厚 10㎜　ヤシセンイ		㎡			材変
	単　価		㎡		865.3	
	＊＊＊　Ｓ単－ 52号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋･無筋構造物			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋･無筋構造物				
	単　価		㎡		11,260	
	＊＊＊　Ｓ単－ 53号　＊＊＊					
SA0312	均し型枠		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ				
	単　価		㎡		5,830	
	＊＊＊　Ｓ単－ 54号　＊＊＊					

事業名	農業用河川工作物応急対策事業・農業水利施設魚道整備促進事業　嘉沢地区
工事名	嘉沢河川応対第４号工事・嘉沢魚道第４号工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SA0331	SP 目地板		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上	30m2未満 計上する				
	3)規格区分	目地板(瀝青質板) t=10mm				
	単　価		㎡		6,007	
	＊＊＊　Ｓ単－ 55号　＊＊＊					
SA0332	SP 止水板		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	SP 止水板 計上する（塩ビ製）,CF 200mm×5mm			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)止水板の計上 2)規格区分	計上する（塩ビ製） CF 200mm×5mm				
	単　価		m		2,900	
	＊＊＊　Ｓ単－ 56号　＊＊＊					
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,1.25＜B≦2.5　0＜H≦1.25,基礎砕石,無し,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)作業区分 2)製品長	据付 2.0m/個				
	3)内空幅･内空高(m) 4)基礎材種別	1.25＜B≦2.5　0＜H≦1.25 基礎砕石				
	5)PC鋼材による縦締め 6)長期割引単価区分	無し あり				
	単　価		m		14,250	
	＊＊＊　Ｓ単－ 57号　＊＊＊					
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	SP ボックスカルバート機械据付 据付,1.5m/個,1.25＜B≦2.5　0＜H≦1.25,基礎砕石,無し,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)作業区分 2)製品長	据付 1.5m/個				
	3)内空幅･内空高(m) 4)基礎材種別	1.25＜B≦2.5　0＜H≦1.25 基礎砕石				
	5)PC鋼材による縦締め 6)長期割引単価区分	無し あり				
	単　価		m		21,340	
	＊＊＊　Ｓ単－ 58号　＊＊＊					
SA0551	簡易スルースゲート据付		基		1.000 基	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,400kgを超え600kg以下,無し,なし			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基)	据付 400kgを超え600kg以下				
	3)基礎砕石の有無 4)長期割引単価区分	無し なし				

事業名	農業用河川工作物応急対策事業・農業水利施設魚道整備促進事業　嘉沢地区
工事名	嘉沢河川応対第４号工事・嘉沢魚道第４号工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価		基		7,016	
	＊＊＊　Ｓ単－ 59号　＊＊＊					
SA0551	フラップゲート据付		基		1.000 基	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,無し,なし			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基)	据付 80kgを超え200kg以下				
	3)基礎砕石の有無 4)長期割引単価区分	無し なし				
	単　　価		基		4,237	
	＊＊＊　Ｓ単－ 60号　＊＊＊					
SA0605	魚道ブロック据付		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
	SP 消波根固めブロック据付 2.5t以下,陸上,12m以下,H<-3m, 3m＜H,0個,層積,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊,なし			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 2)据付場所	2.5t以下 陸上				
	3)ブロック移動距離 4)据付面高さ(H)	12m以下 H<-3m, 3m＜H				
	5)ﾌﾞﾛｯｸ10個当り連結金具設置数量 6)据付方法	0.000個 層積				
	7)ｸﾚｰﾝ規格 8)長期割引単価区分	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊 なし				
	単　　価		個		3,742	
	＊＊＊　Ｓ単－ 61号　＊＊＊					
SA0605	SP 消波根固めブロック据付		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
	SP 消波根固めブロック据付 2.5t以下,陸上,12m以下,H<-3m, 3m＜H,12個,層積,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊,なし			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 2)据付場所	2.5t以下 陸上				
	3)ブロック移動距離 4)据付面高さ(H)	12m以下 H<-3m, 3m＜H				
	5)ﾌﾞﾛｯｸ10個当り連結金具設置数量 6)据付方法	12.000個 層積				
	7)ｸﾚｰﾝ規格 8)長期割引単価区分	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊 なし				
	単　　価		個		5,134	
	＊＊＊　Ｓ単－ 62号　＊＊＊					
SQ1016	除雪(機械)青森県標準地域		km		1.000 km	歩Ａ 当たり算出
	除雪(機械)青森県標準地域 普通ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 15ton,容易に排雪できる場合,排対型１次,3.5,24,15			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)作業条件 2)ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ規格	容易に排雪できる場合 普通ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 15ton		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)排出ガス区分 4)除雪対象幅	排対型１次 3.500		夜間制約作業時間:0.0		
	5)除雪回数 6)押雪運搬距離	24.000 15.000				
M01025	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通･排対型(1次)] 普通ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 15ton	13.340	時間	6,690	89,245	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	187.000	L	155	28,985	
R01021	運転手 (特殊)	2.670	人	35,088	93,685	
	合　　計				211,915	算出数量 1.000 km

SK03B

事業名	農業用河川工作物応急対策事業・農業水利施設魚道整備促進事業　嘉沢地区
工事名	嘉沢河川応対第４号工事・嘉沢魚道第４号工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価		km		211,915	
	＊＊＊　Ｓ単－ 63号　＊＊＊					
SQ3030	鉄筋工（加工・組立）		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	鉄筋工（加工・組立） 加工・組立,一般構造物,D13,SD345,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)作業区分 2)組立区分	加工・組立 一般構造物		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)鉄筋径(mm) 4)鉄筋規格区分	D13 SD345		夜間制約作業時間:0.0		
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P18230	異形棒鋼 SD345　　D13	1.030	ton	116,000	119,480	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	36,210	7,242	
R01010	鉄筋工	2.300	人	33,354	76,714	
R01003	普通作業員	0.200	人	22,644	4,529	
Y00004	諸雑費	0.120		88,485	10,618	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・ﾞ低騒・排対型(~2014)] 最大吊上能力25t吊	0.040	日	52,400	2,096	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	36,210	18,105	
R01010	鉄筋工	3.500	人	33,354	116,739	
R01003	普通作業員	0.300	人	22,644	6,793	
Y00004	諸雑費	0.080		141,637	11,331	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・ﾞ低騒・排対型(~2014)] 最大吊上能力25t吊	0.110	日	52,400	5,764	
	合　　計				379,411	算出数量 1.000 ton
	単　　価		ton		379,411	
	＊＊＊　Ｓ単－ 64号　＊＊＊					
SQ3030	鉄筋工（加工・組立）		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	鉄筋工（加工・組立） 加工・組立,一般構造物,D22,SD345,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)作業区分 2)組立区分	加工・組立 一般構造物		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)鉄筋径(mm) 4)鉄筋規格区分	D22 SD345		夜間制約作業時間:0.0		
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P18233	異形棒鋼 SD345　　D22	1.030	ton	114,000	117,420	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	36,210	3,621	
R01010	鉄筋工	1.700	人	33,354	56,702	
R01003	普通作業員	0.200	人	22,644	4,529	
Y00004	諸雑費	0.120		64,852	7,782	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・ﾞ低騒・排対型(~2014)] 最大吊上能力25t吊	0.040	日	52,400	2,096	
R01001	土木一般世話役	0.400	人	36,210	14,484	
R01010	鉄筋工	2.900	人	33,354	96,727	
R01003	普通作業員	0.200	人	22,644	4,529	
Y00004	諸雑費	0.080		115,740	9,259	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・ﾞ低騒・排対型(~2014)] 最大吊上能力25t吊	0.110	日	52,400	5,764	
	合　　計				322,913	算出数量 1.000 ton
	単　　価		ton		322,913	
	＊＊＊　Ｓ単－ 65号　＊＊＊					

事業名	農業用河川工作物応急対策事業・農業水利施設魚道整備促進事業　嘉沢地区
工事名	嘉沢河川応対第４号工事・嘉沢魚道第４号工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SQ3030	鉄筋工（加工・組立）		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	鉄筋工（加工・組立） 加工・組立,差筋および杭頭処理,D16,SD295,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)作業区分 2)組立区分	加工・組立 差筋および杭頭処理		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)鉄筋径(mm) 4)鉄筋規格区分	D16 SD295		夜間制約作業時間:0.0		
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P18247	異形棒鋼 SD295　　D16	1.030	ton	109,000	112,270	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	36,210	3,621	
R01010	鉄筋工	1.700	人	33,354	56,702	
R01003	普通作業員	0.200	人	22,644	4,529	
Y00004	諸雑費	0.120		64,852	7,782	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒・排対型(~2014)] 最大吊上能力25t吊	0.040	日	52,400	2,096	
R01001	土木一般世話役	0.400	人	36,210	14,484	
R01010	鉄筋工	2.800	人	33,354	93,391	
R01003	普通作業員	0.200	人	22,644	4,529	
Y00004	諸雑費	0.020		112,404	2,248	
	合　　計				301,652	算出数量 1.000 ton
	単　　価		ton		301,652	
	＊＊＊　Ｓ単－ 66号　＊＊＊					
SQP311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ), -,無し,-,なし,24-12-25(20)(普通)W/C55%			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋･鉄筋構造物 人力打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	無し -				
	9)長期割引単価区分 10)規格区分	なし 24-12-25(20)(普通)W/C55%				
	11)冬期割増	あり				
	単　　価		m3		37,180	
	＊＊＊　Ｓ単－ 67号　＊＊＊					
SQP311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満 ,特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ),延長無し,-,-,あり,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する 10m3以上100m3未満				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) 延長無し				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	- -				
	9)長期割引単価区分 10)規格区分	あり ｺﾝｸﾘｰﾄ各種				
	11)冬期割増	あり				
JZ0002	生コンクリート（普通） 18N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)		m3			材変

事業名	農業用河川工作物応急対策事業・農業水利施設魚道整備促進事業　嘉沢地区
工事名	嘉沢河川応対第４号工事・嘉沢魚道第４号工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価		m3		33,820	
	＊＊＊　Ｓ単－ 68号　＊＊＊					
SQP311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,100m3以上500m3未			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	満,特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ),延長無し,－,－,あり,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する 100m3以上500m3未満				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) 延長無し				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	－ －				
	9)長期割引単価区分 10)規格区分	あり ｺﾝｸﾘｰﾄ各種				
	11)冬期割増	あり				
JZ0002	生コンクリート（普通） 18N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)		m3			材変
	単　　価		m3		30,640	
	＊＊＊　Ｓ単－ 69号　＊＊＊					
SQP311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,－,特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ),			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	－,無し,－,なし,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋･鉄筋構造物 人力打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する －				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) －				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	無し －				
	9)長期割引単価区分 10)規格区分	なし ｺﾝｸﾘｰﾄ各種				
	11)冬期割増	あり				
JZ0002	生コンクリート（普通） 18N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)		m3			材変
	単　　価		m3		36,750	
	＊＊＊　Ｓ単－ 70号　＊＊＊					
SQP311	均しコンクリート		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,－,特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ),			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	－,無し,－,なし,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋･鉄筋構造物 人力打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する －				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) －				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	無し －				
	9)長期割引単価区分 10)規格区分	なし ｺﾝｸﾘｰﾄ各種				
	11)冬期割増	あり				
JZ0002	生コンクリート（普通） 18N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)		m3			材変
	単　　価		m3		36,750	

事業名	農業用河川工作物応急対策事業・農業水利施設魚道整備促進事業　嘉沢地区
工事名	嘉沢河川応対第４号工事・嘉沢魚道第４号工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
F96001	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 70t吊		日	119,200		
【SP】 P19611	連結金具（根固めブロック用） φ16		個	0		
【SP】 P19611	連結金具（根固めブロック用） φ16		個	13,920		
P96004	簡易スルースゲート SUS、800×800、四方水密		基	1,205,000		
P96005	棚式魚道ブロック B2000×L1000		個	66,160		
P96006	フラップゲート SUS、800×800		基	498,000		
P96007	護床ブロック 2t級		個	50,100		
P96011	護岸ブロック 河川景観型		㎡	19,200		
P96012	ボックスカルバート B1500×H1000×L2000、標準品		個	215,000		
P96013	ボックスカルバート B1500×H1000×L1000、調整品		個	129,000		
P96014	ボックスカルバート B1500×H1000×（698/1042）、片斜切品		個	237,000		
P96015	桝蓋グレーチング（切欠付） 995*995*50		枚	105,950		

事業名	農業用河川工作物応急対策事業・農業水利施設魚道整備促進事業　嘉沢地区
工事名	嘉沢河川応対第４号工事・嘉沢魚道第４号工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 1号　＊＊＊					
T00003	大型土のう工		袋		52.000 袋	歩Ａ 当たり算出
	制作・設置,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ70t吊					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	36,210	36,210	[1] Ｓ単　6号
S02115	特殊作業員	1.000	人	30,702	30,702	[2] Ｓ単　7号
S02115	普通作業員	1.000	人	22,644	22,644	[3] Ｓ単　8号
Y10004	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細：([1]+[2]+[3])	0.060		89,556	5,373	
S02116	大型土のう袋 1.0ｔ用,,	52.000	枚	1,100	57,200	[4] Ｓ単　12号
S02112	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	1.440	日	10,500	15,120	[5] Ｓ単　4号
S02116	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油,,	119.000	L	155	18,445	[6] Ｓ単　13号
S02115	運転手（特殊）	1.000	人	35,088	35,088	[7] Ｓ単　9号
S02112	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 70t吊	1.000	日	119,200	119,200	[8] Ｓ単　5号
	合　　計				339,982	算出数量 52.000 袋
	単　　価		袋		6,538	
	＊＊＊　Ｔ単－ 2号　＊＊＊					
T00004	大型土のう工		袋		134.000 袋	歩Ａ 当たり算出
	撤去,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ70t吊					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	36,210	36,210	Ｓ単　6号
S02115	特殊作業員	1.000	人	30,702	30,702	Ｓ単　7号
S02112	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 70t吊	1.000	日	119,200	119,200	Ｓ単　5号
	合　　計				186,112	算出数量 134.000 袋
	単　　価		袋		1,389	

事業名	農業用河川工作物応急対策事業・農業水利施設魚道整備促進事業　嘉沢地区
工事名	嘉沢河川応対第４号工事・嘉沢魚道第４号工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
【SP】 P19611	連結金具（根固めブロック用） φ16		個	0		S単　60号
【SP】 P19611	連結金具（根固めブロック用） φ16		個	13,920		S単　61号
P96004	簡易スルースゲート SUS、800×800、四方水密		基	1,205,000		B単　55号
P96005	棚式魚道ブロック B2000×L1000		個	66,160		S単　10号
P96006	フラップゲート SUS、800×800		基	498,000		B単　56号
P96007	護床ブロック 2t級		個	50,100		S単　11号
P96011	護岸ブロック 河川景観型		㎡	19,200		B単　36号
P96012	ボックスカルバート B1500×H1000×L2000、標準品		個	215,000		B単　51号
P96013	ボックスカルバート B1500×H1000×L1000、調整品		個	129,000		B単　51号
P96014	ボックスカルバート B1500×H1000×（698/1042）、片斜切品		個	237,000		B単　51号
P96015	桝蓋グレーチング（切欠付） 995*995*50		枚	105,950		B単　54号