

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 繰総河 第1-7号

設計書番号 508-010-0286

駒込川総合流域防災(国土強靱化)工事

実施 設計書

青森市筒井四丁目 地内

工 期 2 3 5 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	-----		
	施工延長 L = 97.1 m		
	河川土工	1	式
	樋門・樋管本体工	1	式
設計額	92,059,000 円 (内消費税 8,369,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書（本01）

工事名	駒込川総合流域防災(国土強靱化)工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤・護岸							
		式	1		23,512,732		
河川土工							
		式	1		11,568,122		
盛土工(ICT)							
		式	1		11,079,260		
路体(築堤)盛土(ICT)							内 1号
		m3	3,400		950,760		
土材料							内 2号
		m3	4,300		10,128,500		
法面整形工(ICT)							
		式	1		488,862		
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め:無し						内 3号
		m2	820		488,862		
法覆護岸工							
		式	1		1,135,100		
植生工							
		式	1		1,135,100		
種子散布							内 4号
		m2	60		25,536		
張芝							内 5号
		m2	480		1,109,564		
光ケーブル配管工							
		式	1		3,909,311		
作業土工							
		式	1		2,139,389		

設計内訳書（本01）

工事名	駒込川総合流域防災(国土強靱化)工事					事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削(光ケーブル配管)	土砂						内 6号
		m3	340		869,123		
埋戻し	土砂						内 7号
		m3	330		1,270,266		
配管・配線工							
		式	1		1,667,966		
配管	FEP50						内 8号
		m	314		309,964		
配線							内 9号
		m	317		1,358,002		
配管・配線撤去工							
		式	1		101,956		
配管撤去	FEP50						内 10号
		m	311		42,296		
配線撤去							内 11号
		m	314		59,660		
構造物撤去工							
		式	1		872,848		
防護柵撤去工							
		式	1		71,739		
防護柵(横断・転落防止柵)撤去							内 12号
		m	62		71,739		
構造物取壊し工							
		式	1		633,493		
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物						内 13号
		m3	7		84,388		

設計内訳書（本01）

工事名	駒込川総合流域防災(国土強靱化)工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断	As舗装版						内 14号
		m	6		4,257		
舗装版破碎	As舗装版						内 15号
		m2	800		529,032		
根固めﾌﾟﾛｯｸ撤去	2t型						内 16号
		個	4		15,816		
運搬処理工							
		式	1		167,616		
殻運搬	無筋Co殻						内 17号
		m3	7		13,052		
殻処分	無筋Co殻						内 18号
		m3	7		20,520		
殻運搬	As殻						内 19号
		m3	24		58,105		
殻処分	As殻						内 20号
		m3	24		68,040		
現場発生品運搬	スクラップ						内 21号
		t	1		7,899		
仮設工							
		式	1		6,027,351		
工事用道路工							
		式	1		5,933,669		
工事用道路							内 22号
		式	1		5,933,669		
仮水路工							
		式	1		93,682		

設計内訳書（本01）

工事名	駒込川総合流域防災(国土強靱化)工事					事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
暗渠排水管	高密度ポリエチレン管 φ300						内 23号
		m	16		93,682		
樋門・樋管							
		式	1		22,209,786		
樋門・樋管本体工							
		式	1		21,426,224		
作業土工							
		式	1		297,248		
床掘り	土砂						内 24号
		m3	190		53,865		
埋戻し	土砂						内 25号
		m3	110		243,383		
矢板工							
		式	1		5,483,344		
広幅鋼矢板	10H型						内 26号
		枚	23		1,851,690		
可とう鋼矢板	10H型						内 27号
		枚	4		3,563,600		
矢板頭部鉄筋	SD345 D16						内 28号
		t	0.03		68,054		
函渠工							
		式	1		6,699,785		
均しコンクリート	高炉(2)18-8-40						内 29号
		m2	46		170,886		
コンクリート	高炉(12)-2 24-12-25						内 30号
		m3	60		1,527,126		

設計内訳書（本01）

工事名	駒込川総合流域防災(国土強靱化)工事					事業区分 工事区分	河川改修 樋門・樋管
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鉄筋	SD345						内 31号
		t	5.91		1,992,239		
目地板	コム発泡体t=20						内 32号
		m2	5		31,386		
止水板	耐震用止水板						内 33号
		m	11		352,660		
型枠							内 34号
		m2	160		1,551,108		
足場	枠組足場						内 35号
		掛m2	130		718,820		
支保	パイプサポート支保						内 36号
		空m3	20		120,666		
グラウトホール工	φ100 H=500mm						内 37号
		式	1		234,894		
翼壁工							
		式	1		1,117,289		
均しコンクリート	高炉(2)18-8-40						内 38号
		m2	18		70,847		
コンクリート	高炉(12)-2 24-12-25						内 39号
		m3	13		342,772		
鉄筋	SD345						内 40号
		t	0.81		289,314		
型枠							内 41号
		m2	43		408,236		
足掛金具	B=300						内 42号
		個	2		6,120		

設計内訳書（本01）

工事名	駒込川総合流域防災(国土強靱化)工事					事業区分 工事区分	河川改修 樋門・樋管
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
川裏枿工							
		式	1		7,828,558		
均しコンクリート	高炉(2)18-8-40						内 43号
		m2	8		29,415		
コンクリート	高炉(12)-2 24-12-25						内 44号
		m3	12		330,855		
鉄筋	SD345						内 45号
		t	0.84		293,485		
型枠							内 46号
		m2	42		400,623		
足掛金具	B=300						内 47号
		個	7		21,420		
足場	枠組足場						内 48号
		掛m2	10		73,580		
蓋	ますぶた用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ						内 49号
		枚	1		906,800		
矢板工	III型						内 50号
		枚	49		5,772,380		
水路工							
		式	1		783,562		
作業土工							
		式	1		80,793		
床掘り	土砂						内 51号
		m3	10		19,248		
埋戻し	土砂						内 52号
		m3	20		61,545		

設計内訳書（本01）

工事名	駒込川総合流域防災(国土強靱化)工事					事業区分 工事区分	河川改修 樋門・樋管
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
側溝工							
		式	1		702,769		
ベンチリウム	BF1-B400						内 53号
		m	67		702,769		
直接工事費							
		式	1		45,722,518		
共通仮設							
		式	1		7,311,000		
共通仮設費							
		式	1		1,671,000		
技術管理費							
		式	1		1,146,000		
システム初期費(ICT)							内 54号
		式	1		1,146,000		
現場環境改善費							
		式	1		525,000		
現場環境改善費（率計上）							
		式	1		525,000		
共通仮設費（率計上）							
		式	1		5,640,000		
純工事費							
		式	1		53,033,518		
現場管理費							
		式	1		17,966,000		
工事原価							
		式	1		70,999,518		

設計内訳書（本01）

工事名	駒込川総合流域防災(国土強靱化)工事				事業区分 工事区分	河川改修 樋門・樋管	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
一般管理費等							
		式	1		12,690,482		
工事価格							
		式	1		83,690,000		
消費税額及び地方消費税額							
		式	1		8,369,000		
工事費計							
		式	1		92,059,000		

主工種 02:河川・道路構造物工事

主たる工種 単独（追加工事）： 河川・道路構造物工事				合算工事：								
対象工事費		45,722,518	直接工事費		45,722,518	準備費（処分費用） その他直工扱い共仮積上額		0 0	事業損失		0	
対象工事費に含まれる全処分費額			単独（追加工事）		88,560	現工事		0	合算工事		0	
非対象額計（－）					-27,000							
管理費区分1					0	（橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費）						
管理費区分2， 7					0	（工場原価）						
管理費区分5					0	（一般管理費等のみ対象額）						
管理費区分9					-27,000	（間接費非対象額）						
管理費区分T					0	（全処分費等のうち3 %または3， 0 0 0 万円を超える額）						
対象額 支給品費（＋）				0								
無償貸付機械評価額（＋）				0								
共通仮設費対象額		単独（追加工事）		45,749,518		現工事		0	合算工事		0	
		全処分費等を除く共通仮設費対象額 （調整工事入力で使用）		45,660,958				0			0	
共通仮設費（率分）		率（補正前）		12.21%				0.00%			0.00%	
		施工地域等補正		1.0				0.00%				
		除雪工事補正		1.00				0.00			0.00	
		ICT施工補正		1.0				0.00			0.00	
		率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.01		12.33%				0.00%				
		計上額		5,640,000				0			0	
											調整工事計上額	0

#

主工種 02:河川・道路構造物工事

共通仮設費（積上分）	1,146,000				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	1,146,000
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					7,311,000

現場管理費

主工種 02:河川・道路構造物工事

単独（追加工事）純工事費	53,033,518	単独（追加工事）直接工事費	45,722,518	単独（追加工事）共通仮設費	7,311,000
非対象額計（－）		-27,000			
管理費区分2,7		0	（工場原価）		
管理費区分5		0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9		-27,000	（間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）		
対象額 支給品費（＋）		0			
支給品で扱う桁等購入費（＋）		0			
無償貸付機械評価額（＋）		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	53,060,518	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）	52,971,958		0		0
現場管理費 率（補正前）	32.36%		0.00%		0.00%
施工地域等補正	1.0		0.00%		
施工時期補正	0.84%		0.00%		
緊急工事補正	0.00%		0.00%		
砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%		
ICT施工補正	1.0				
率（補正後） 週休2日 週休2日（月単位）1.02	33.86%		0.00%		
計上額	17,966,000		0		0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 02:河川・道路構造物工事

工事原価	70,999,518				
純工事費	53,033,518	現場管理費	17,966,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）	-27,000				
管理費区分9	-27,000	（支給品を除く間接費非対象額）			
管理費区分T	0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）			
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	71,026,518	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	70,937,958		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	17.84%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率（補正後）	17.84%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	71,026,518		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	12,690,482				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年7月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年7月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年7月		
単 価 地 区	青森市(旧青森市)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	02:河川・道路構造物工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1. 0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1. 00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日(月単位)		1. 01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1.20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0.84%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0.00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0.00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)	1.02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種 02:河川・道路構造物工事

費目	工種	対象額（円）	補正後率（％）	計上額（円）
	直接工事費			45,722,518
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				45,722,518
	共通仮設費（率分）	45,749,518	12.33	5,640,000
	技術管理費			1,146,000
現場環境改善費対象工事費				45,722,518
	現場環境改善費（率分）	45,660,958	1.15	525,000
現場管理費対象純工事費				53,033,518
	現場管理費	53,060,518	33.86	17,966,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				70,999,518
	一般管理費等	71,026,518	17.84	12,690,482
	業務委託費			0
工事価格				83,690,000
消費税等相当額				8,369,000
工事費計				92,059,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	路体(築堤)盛土(ICT)						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	路体(築堤)盛土(ICT)	20, 000m3未満, 無し					02-01-02
	CB210570		m3	3, 420	278	950, 760	管理費区分 : 0
	合計					950, 760	

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	土材料						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	土材料						02-01-02
	CB210550		m3	4, 310	2, 350	10, 128, 500	管理費区分 : 0
	合計					10, 128, 500	

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	法面整形(盛土部) (ICT)	法面締固め:無し					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
法面整形 (ICT)	盛土部, 無し, ㇿ質土、砂及び砂質土、粘性土						02-02-01
CB220070		m2	823	594	488, 862		管理費区分 : 0
合計					488, 862		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	種子散布						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
機械播種施工による植生工	種子散布工, 100m2未満, 無						単 1号 06-02-04
WB810830		m2	64	399	25, 536		管理費区分 : 0
合計					25, 536		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	張芝						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
人力施工による植生工	張芝工, 300m2以上500m2未満, 無						単 2号 06-02-04
WB810870		m2	482	2, 302	1, 109, 564		管理費区分 : 0
合計					1, 109, 564		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	掘削(光ケーブル配管)	土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削(光ケーブル配管工)	全ての費用						03-02-16
CB322710		m3	337	2, 579	869, 123		管理費区分 : 0
合計					869, 123		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	埋戻し	土砂						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し・締固め(光ケーブル配管工)		全ての費用						03-02-16
CB322720			m3	332	3, 806	1, 263, 592		管理費区分：0
埋設標識シート 150mm×50m シングル								単 3号
			m	71	94	6, 674		管理費区分：0
合計						1, 270, 266		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	配管	FEP50						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
波付硬質合成樹脂管 (FEP) 敷設		道路沿い(地中), 新設, FEP 50mm, 2条, 0%						単 4号 80-02-01 管理費区分 : 0
WE110500			m	314	966	303, 324		
FEP用直線接続材 クイックジョイント50mm								管理費区分 : 0
ZZ99*01*01001			組	4	1, 660	6, 640		
合計								
						309, 964		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	配線						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
光ケーブル配線 屋内屋外管内配線, 18mm以下, 新設		m	317	2, 756	873, 652		単 5号 管理費区分 : 0
光ケーブル直線接続 10テープ (心) 以下		箇所	2	204, 880	409, 760		単 6号 管理費区分 : 0
光ケーブル伝送損失試験 WE121201	40心以下	方向	1	29, 700	29, 700		単 7号 80-02-01 管理費区分 : 0
光ケーブル接続損失試験 WE121202	40心以下	対向	1	44, 890	44, 890		単 8号 80-02-01 管理費区分 : 0
合計					1, 358, 002		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	配管撤去	FEP50					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設	道路沿い(地中), 撤去(不使用), FEP 50mm, 2条						単 9号 80-02-01
WE110500		m	311	136	42, 296		管理費区分 : 0
合計					42, 296		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	配線撤去						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
光ケーブル配線	地中管内配線, 18mm以下, 撤去(不使用)						単 10号 80-02-01
WE120010		m	314	190	59, 660		管理費区分 : 0
合計					59, 660		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	防護柵(横断・転落防止柵)撤去						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工	土中建込, ビーム式・パネル式, 2m, 無, 無						単 11号 06-02-03
WB810770		m	62. 1	1, 590	98, 739		管理費区分 : 0
スクラップ ヘルメット							
ZZ99*01*02001		t	0. 6	-45, 000	-27, 000		管理費区分 : 9
合計					71, 739		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要						単 12号 06-01-04
WB824010		m3	7. 3	11, 560	84, 388		管理費区分 : 0
合計					84, 388		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	舗装版切断	As舗装版					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用						03-01-05
CB430510		m	5. 8	734	4, 257		管理費区分 : 0
合計					4, 257		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号	舗装版破碎	As舗装版					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, 有り, 全ての費用						03-01-05
CB430310		m2	804	658	529, 032		管理費区分 : 0
合計					529, 032		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 16号	根固めﾌﾞﾛｯｸ撤去		2t型					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
根固めﾌﾞﾛｯｸ撤去		撤去・仮置き, 有り, ﾚﾌﾚｰﾝｽｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞｱﾌﾞ)25t吊, 標準						03-01-01
CB310210			個	4	3,954	15,816		管理費区分：0
合計						15,816		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 17号	殻運搬		無筋Co殻					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 8.0km以下, 全ての費用						02-02-07
CB227010			m3	7.3	1,788	13,052		管理費区分：0
合計						13,052		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 18号	殻処分		無筋Co殻					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)		WB020052						単 13号 01-02-02 管理費区分：0
			t	17. 1	1, 200	20, 520		
合計								
						20, 520		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 19号	殻運搬		As殻					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬	CB227010	舗装版破碎, 機械 (対策不要厚15cm超) 又は必要, 無し, 7. 5km以下, 全ての費用						02-02-07
			m3	24. 1	2, 411	58, 105		管理費区分 : 0
合計						58, 105		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 20号	殻処分	As殻						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)		WB020052						単 14号 01-02-02 管理費区分：0
			t	56.7	1,200	68,040		
合計								
						68,040		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 21号	現場発生品運搬	スクラップ [°]						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品及び支給品積込・荷卸		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t						01-02-03
CB010420			t	0.6	10,900	6,540		管理費区分：0
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t、無し、4.0km以下						01-02-02
CB010410			t	0.6	2,265	1,359		管理費区分：0
合計						7,899		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 22号	工事用道路						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削	土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3未満						02-01-02
CB210100		m3	178	376	66, 928		管理費区分 : 0
路体(築堤)盛土	2. 5m未満						02-01-02
CB210510		m3	30	6, 111	183, 330		管理費区分 : 0
路体(築堤)盛土	4. 0m以上, 20, 000m3未満, 無し						02-01-02
CB210510		m3	920	266	244, 720		管理費区分 : 0
土材料							02-01-02
CB210550		m3	1, 250	2, 350	2, 937, 500		管理費区分 : 0
法面整形	盛土部, 無し, 無し, 砂質土、砂及び砂質土、粘性土, 全ての費用						02-02-01
CB220010		m2	380	487	185, 060		管理費区分 : 0
法面整形	切土部, 無し, 砂質土、砂及び砂質土、粘性土, 全ての費用						02-02-01
CB220010		m2	32	975	31, 200		管理費区分 : 0
大型土のう工	製作・設置, 購入土, 5m以下, -3m<=H<=2m						単 15号 02-05-10
WB252730		袋	159	10, 900	1, 733, 100		管理費区分 : 0
吸出し防止材設置							02-02-17
CB224720		m2	191	865	165, 215		管理費区分 : 0
敷砂利 RC-40 t=10cm							単 16号 河川編(県版)p. 2
		m2	1, 086	356	386, 616		管理費区分 : 0
合計					5, 933, 669		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 23号	暗渠排水管	高密度ポリエチレン管 φ 300					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
暗渠排水管	据付, 波状管, 200～400mm, 要, 全ての費用						02-02-05
CB222770		m	15. 5	6, 044	93, 682		管理費区分 : 0
合計					93, 682		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 24号	床掘り	土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り	土砂, 標準, 無し, 無し						02-01-03
CB210030		m3	189	285	53, 865		管理費区分 : 0
合計					53, 865		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 25号	埋戻し	土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し CB210410	最大埋戻幅4m以上						02-01-03
		m3	13	1, 173	15, 249		管理費区分：0
埋戻し CB210410	最大埋戻幅1m以上4m未満						02-01-03
		m3	87	2, 092	182, 004		管理費区分：0
埋戻し CB210410	最大埋戻幅1m未満						02-01-03
		m3	14	3, 295	46, 130		管理費区分：0
合計							
					243, 383		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 26号	広幅鋼矢板		10H型					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鋼矢板(各種)		鋼矢板材料						単 17号 02-05-02 管理費区分：0
WB250170			枚	17	44,560	757,520		
鋼矢板(各種)		鋼矢板材料						単 18号 02-05-02 管理費区分：0
WB250170			枚	2	80,250	160,500		
鋼矢板(各種)		鋼矢板材料						単 19号 02-05-02 管理費区分：0
WB250170			枚	4	98,000	392,000		
鋼矢板圧入(Nmax<=25)		陸上, 10H型, 6m以下						単 20号 02-05-02 管理費区分：0
WB251330			枚	23	17,890	411,470		
油圧式杭圧入引抜機据付・解体		圧入(Nmax<=25), 10H型, 陸上						単 21号 02-05-02 管理費区分：0
WB251380			回	1	130,200	130,200		
合計						1,851,690		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 27号	可とう鋼矢板	10H型						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鋼矢板(各種)		鋼矢板材料						単 22号 02-05-02
WB250170			枚	2	737,800	1,475,600		管理費区分：0
鋼矢板(各種)		鋼矢板材料						単 23号 02-05-02
WB250170			枚	2	867,800	1,735,600		管理費区分：0
継鋼矢板圧入(Nmax<=25)		陸上, 10H型, 6m以下, 標準(1箇所)						単 24号 02-05-02
WB251350			枚	4	88,100	352,400		管理費区分：0
合計						3,563,600		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 28号	矢板頭部鉄筋	SD345 D16						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鉄筋工 加工・組立 WB240750		加工・組立, 差筋および杭頭処理, SD345 D16～D25, 標準						単 25号 02-04-04 管理費区分：0
			t	0.029	306,700	8,894		
ﾌﾚｯｼｭ溶接工 WB821610		無し, 無し, V型, 下向き・横向き, D16×D16						単 26号 06-03-20 管理費区分：0
			箇所	68	870	59,160		
合計								
						68,054		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 29号	均しコンクリート	高炉(2)18-8-40					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用						02-03-01
CB240010		m3	4. 6	30, 940	142, 324		管理費区分 : 0
型枠	一般型枠, 均しコンクリート						02-02-06
CB240210		m2	4. 9	5, 829	28, 562		管理費区分 : 0
合計					170, 886		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 30号	コンクリート	高炉(12)-2 24-12-25					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート(場所打函渠)	土木(12)-2 高炉 24-12-25(20), 一般養生, 延長無し						02-02-06
CB225510		m3	59. 7	25, 580	1, 527, 126		管理費区分 : 0
合計					1, 527, 126		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 31号	鉄筋	SD345					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鉄筋工 加工・組立 WB240750	加工・組立, 一般構造物, SD345 D13, 標準	t	1. 524	379, 300	578, 053		単 27号 02-04-04 管理費区分 : 0
鉄筋工 加工・組立 WB240750	加工・組立, 一般構造物, SD345 D16～D25, 標準	t	4. 381	322, 800	1, 414, 186		単 28号 02-04-04 管理費区分 : 0
合計					1, 992, 239		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 32号	目地板	ｺﾞﾑ発泡体t=20					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
目地板 CB224710	30m2未満, ｺﾞﾑ発泡体t=20	m2	4. 7	6, 678	31, 386		02-02-18 管理費区分 : 0
合計					31, 386		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 33号	止水板	耐震用止水板						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
止水板 CB224810		各種(ゴム製)						02-02-04
			m	11	32,060	352,660		管理費区分：0
合計						352,660		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 34号	型枠							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
型枠(鉄筋構造)〔省力化構造〕								02-04-02
CB240410			m2	163	9, 516	1, 551, 108		管理費区分 : 0
合計								
						1, 551, 108		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 35号	足場		枠組足場					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
足場工		手摺先行型枠組足場, 必要, 標準(1.0)						単 29号 02-04-01 管理費区分 : 0
WB252110			掛m2	127	5,660	718,820		
合計						718,820		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 36号	支保		ハ°イ7°サホ°-ト支保					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ハ°イ7°サホ°-ト支保・くさび結合支保 WB252210		ハ°イ7°サホ°-ト支保, V<=40空m3, f<=40kN/m2[t<=120cm]						単 30号 02-04-02 管理費区分：0
			空m3	21	5,746	120,666		
合計						120,666		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 37号	ｸﾞﾗウトﾎｰﾙ工	φ 100 H=500mm						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
沈下板設置・ｸﾞﾗウト管設置		CB322510						03-02-14
			組	2	6, 447	12, 894		管理費区分：0
ｸﾞﾗウト管(材料費)		CB322511						03-02-14
			組	2	111, 000	222, 000		管理費区分：0
合計								
						234, 894		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 38号	均しコンクリート	高炉(2) 18-8-40						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート CB240010		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用						02-03-01
			m3	1. 8	30, 940	55, 692		管理費区分：0
型枠 CB240210		一般型枠, 均しコンクリート						02-02-06
			m2	2. 6	5, 829	15, 155		管理費区分：0
合計								
						70, 847		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 39号	コンクリート		高炉(12)-2 24-12-25					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート(場所打函渠) CB225510		土木(12)-2 高炉 24-12-25(20), 一般養生, 延長無し						02-02-06
			m3	13. 4	25, 580	342, 772		管理費区分 : 0
合計								
						342, 772		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 40号	鉄筋		SD345						
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鉄筋工 加工・組立 WB240750			加工・組立, 一般構造物, SD345 D13, 標準						単 27号 02-04-04 管理費区分 : 0
				t	0. 47	379, 300	178, 271		
鉄筋工 加工・組立 WB240750			加工・組立, 一般構造物, SD345 D16～D25, 標準						単 28号 02-04-04 管理費区分 : 0
				t	0. 344	322, 800	111, 043		
合計									
							289, 314		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 41号	型枠						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
型枠(鉄筋構造)〔省力化構造〕							02-04-02
CB240410		m2	42. 9	9, 516	408, 236		管理費区分：0
合計					408, 236		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 42号	足掛金具	B=300					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
マンホール用足掛金物 ワイトステップ 幅300×φ19 現場打用							
Z231335005		個	2	3, 060	6, 120		管理費区分：0
合計					6, 120		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 43号	均しコンクリート	高炉(2)18-8-40					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 土木(2) ・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用						02-03-01
CB240010		m3	0. 8	30, 940	24, 752		管理費区分 : 0
型枠	一般型枠, 均しコンクリート						02-02-06
CB240210		m2	0. 8	5, 829	4, 663		管理費区分 : 0
合計					29, 415		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 44号	コンクリート	高炉(12)-2 24-12-25					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 土木(12)-2 高炉 24-12-25(20), 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長						02-03-01
CB240010		m3	11. 5	28, 770	330, 855		管理費区分 : 0
合計					330, 855		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 45号	鉄筋	SD345					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鉄筋工 加工・組立	加工・組立, 一般構造物, SD345 D13, 標準						単 27号 02-04-04
WB240750		t	0. 401	379, 300	152, 099		管理費区分 : 0
鉄筋工 加工・組立	加工・組立, 一般構造物, SD345 D16～D25, 標準						単 28号 02-04-04
WB240750		t	0. 438	322, 800	141, 386		管理費区分 : 0
合計					293, 485		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 46号	型枠						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
型枠(鉄筋構造) [省力化構造]							02-04-02
CB240410		m2	42. 1	9, 516	400, 623		管理費区分 : 0
合計					400, 623		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 47号	足掛金具	B=300					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
マンホール用足掛金物 ワイドステップ 幅300×φ19 現場打用 Z231335005		個	7	3, 060	21, 420		管理費区分：0
合計					21, 420		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 48号	足場	枠組足場					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
足場工 WB252110	手摺先行型枠組足場, 必要, 標準(1. 0)	掛m2	13	5, 660	73, 580		単 29号 02-04-01 管理費区分：0
合計					73, 580		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 49号	蓋	ますぶた用グレーチング					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋版 WB821430	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し						単 31号 01-10-01
		枚	1	906, 800	906, 800		管理費区分 : 0
合計					906, 800		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 50号	矢板工		III型					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鋼矢板(各種)		鋼矢板材料						単 32号 02-05-02 管理費区分：0
WB250170			枚	44	97,440	4,287,360		
鋼矢板(各種)		鋼矢板材料						単 33号 02-05-02 管理費区分：0
WB250170			枚	5	115,800	579,000		
鋼矢板圧入(Nmax<=25)		陸上, III型, 9m以下						単 34号 02-05-02 管理費区分：0
WB251330			枚	49	16,080	787,920		
油圧式杭圧入引抜機据付・解体		圧入(Nmax<=25), III型, 陸上						単 35号 02-05-02 管理費区分：0
WB251380			回	1	118,100	118,100		
合計						5,772,380		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 51号	床掘り	土砂						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用						02-01-03
CB210030			m3	8	2, 406	19, 248		管理費区分 : 0
合計						19, 248		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 52号	埋戻し		土砂					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し		上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用						02-01-03
CB210410			m3	15	4,103	61,545		管理費区分 : 0
合計								
						61,545		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 53号	ペンチリウム	BF1-B400						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
U型側溝		据付け,無し,無し,側溝(各種),L=2000mm,1000kg/個以下,無し,無し,無し						単 36号 01-10-01 管理費区分：0
WB821410			m	67. 1	7, 465	500, 901		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用						02-03-01 管理費区分：0
CB240010			m3	4	30, 940	123, 760		
型枠		一般型枠, 均しコンクリート						02-02-06 管理費区分：0
CB240210			m2	13. 4	5, 829	78, 108		
合計						702, 769		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 54号	システム初期費 (ICT)							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
システム初期費 (ICT)	WB010510	フルトナー						単 37号 01-02-02
			式	1		548, 000		管理費区分：0
システム初期費 (ICT)	WB010510	バックホウ						単 38号 01-02-02
			式	1		598, 000		管理費区分：0
合計								
						1, 146, 000		

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 1号 WB810830	機械播種施工による植生工	種子散布工, 100m2未満, 無	単位	m2	単位数量	1	単価	399
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工 種子散布 単価補正1. 600 (FP3)		Q001411001	m2	1	399. 15	399	管理費区分：0	
合計						399		
単価						399	円／m2	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 2号 WB810870	人力施工による植生工	張芝工, 300m2以上500m2未満, 無	単位	m2	単位数量	1	単価	2, 302
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工(張芝工) 野芝・高麗芝(全面張) 単価補正1. 200 (FP3)		Q001416001	m2	1	2, 302. 8	2, 302	管理費区分：0	
合計						2, 302		
単価						2, 302	円／m2	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 3号	埋設標識シート 150mm×50m シングル		単位	m	単位数量	100	単価	94	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
埋設標識シート 150mm×50m シングル		V001538001					管理費区分：0		
			巻	2	4, 710	9, 420			
合 計						9, 420			
単 価						94	円／m		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 4号 WE110500	波付硬質合成樹脂管 (FEP) 敷設	道路沿い (地中), 新設, FEP 50mm, 2条 , 0%	単位	m	単位数量	100	単価	966	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
電工 									

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	光ケーブル配線 屋内屋外管内配線, 18mm以下, 新設		単位	m	単位数量	100	単価	2,756
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要	
光ケーブル配線		屋内屋外管内配線, 18mm以下, 新設					単 39号 80-02-01	
WE120010			m	100	626	62,600	管理費区分：0	
光ケーブル(4芯テープ スロット) SM-28C							管理費区分：0	
ZZ99*01*01002			m	100	2,130	213,000	管理費区分：0	
合 計						275,600		
単 価						2,756	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	光ケーブル直線接続 10ﾒｰﾌﾟ(心)以下		単位	箇所	単位数量	1	単価	204, 880
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
光ケーブル直線接続 WE121001		10ﾒｰﾌﾟ(心)以下, 0本/箇所					単 40号 80-02-01 28/4=7 管理費区分：0	
			箇所	1	60, 080	60, 080		
ケーブル接続ｸﾛｰｼﾞｬ ZZ99*01*01003							管理費区分：0	
			組	1	73, 200	73, 200		
ｸﾛｰｼﾞｬ取付金物 ZZ99*01*01004							管理費区分：0	
			組	1	71, 600	71, 600		
合計							204, 880	
単価							204, 880 円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号 WE121201	光ケーブル伝送損失試験	40心以下	単位	方向	単位数量	1	単価	29, 700
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者							管理費区分：0	
	R0202		人	0. 43	41, 310	17, 763		
電気通信技術員							管理費区分：0	
	R0203		人	0. 43	27, 740	11, 928		
諸雑費(まるめ)							管理費区分：0	
	ZS3000004		式	1		9		
合計							29, 700	
単価							29, 700	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号 WE121202	光ケーブル接続損失試験	40心以下	単位	対向	単位数量	1	単価	44, 890
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者		R0202					管理費区分：0	
			人	0. 65	41, 310	26, 851		
電気通信技術員		R0203					管理費区分：0	
			人	0. 65	27, 740	18, 031		
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
			式	1		8		
合計							円／対向	
						44, 890		
単価								
						44, 890		

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 9号 WE110500	波付硬質合成樹脂管 (FEP) 敷設	道路沿い (地中), 撤去 (不使用), FEP 50mm, 2条	単位	m	単位数量	100	単価	136
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工								
R0201			人	0. 5	27, 230	13, 615	管理費区分 : 0	
諸雑費 (まるめ)								
ZS3000004			式	1		5	管理費区分 : 0	
合計						13, 620		
単価						136	円 / m	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 10号 WE120010	光ケーブル配線	地中管内配線, 18mm以下, 撤去 (不使用)	単位	m	単位数量	100	単価	190
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工								
R0201			人	0. 7	27, 230	19, 061	管理費区分 : 0	
諸雑費 (まるめ)								
ZS3000004			式	1		9	管理費区分 : 0	
合計						19, 070		
単価						190	円 / m	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026. 07			
						歩掛適用年月	2026. 07			
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0			
単 11号 WB810770		防護柵(横断・転落防止柵)撤去工	土中建込, ビーム式・パネル式, 2m, 無, 無	単位	m	単位数量	100	単価	1, 590	
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
横断・転落防止柵撤去工 土中建込用 ビーム式・パネル式 単価補正1. 450 (FP3)										

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 12号 WB824010	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	単位	m3	単位数量	1	単価	11, 560	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無 単価補正1. 300 (FP3)		Q001611001	m3	1	11, 551. 77	11, 551	管理費区分 : 0		
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		9	管理費区分 : 0		
合計						11, 560			
単価						11, 560	円／m3		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	1, 200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 無筋Co殻 Y007600001001							管理費区分：T	
			t	100	1, 200	120, 000		
合計						120, 000		
単価						1, 200	円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	1, 200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 As殻 Y007600001003							管理費区分：T	
			t	100	1, 200	120, 000		
合計						120, 000		
単価						1, 200	円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号 WB252730	大型土のう工	製作・設置, 購入土, 5m以下, -3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	10	単価	10, 900
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役 R0125							[] [1]	
			人	0. 294	36, 210	10, 645	管理費区分 : 0	
特殊作業員 R0101							[] [1]	
			人	0. 294	30, 700	9, 025	管理費区分 : 0	
普通作業員 R0102							[] [1]	
			人	0. 294	22, 640	6, 656	管理費区分 : 0	
耐候性大型土のう φ110×高110cm 長期仮設3年対応 Z230431010								
			枚	10	4, 300	43, 000	管理費区分 : 0	
山土 ルース 現着 (10, 000m3未満に適用) Z231365005								
			m3	10	2, 350	23, 500	管理費区分 : 0	
バックホウ (クローラ型) 運転 WK250500		製作・設置, 5m以下, -3m<=H<=2m					単 41号 02-05-10	
			日	0. 294	54, 290	15, 961	管理費区分 : 0	
諸雑費 (率+まるめ) ZS8000004	1%						[1] []	
			式	1		213	管理費区分 : 0	
合計								
						109, 000		
単価								
						10, 900	円/袋	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 16号	敷砂利 RC-40 t=10cm		単位	m2	単位数量	100	単価	356	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地	CB210610	敷均し(ル-ス [°]), 標準(10, 000m3未満), 無し					02-01-02		
			m3	10	148	1, 480	0. 1m×100m2 管理費区分：0		
再生クラッシャーラン RC-40	Z002122003						0. 1m×100m2×(1+0. 05)		
			m3	10. 5	3, 250	34, 125	管理費区分：0		
合計									
						35, 605			
単価							円／m2		
						356			

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 17号 WB250170	鋼矢板(各種)	鋼矢板材料	単位	枚	単位数量	1	単価	44, 560	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼矢板 SYW295 ハット形 10H型 L=2. 5m Y000016001001							管理費区分：0		
			枚	1	44, 560	44, 560			
合計							44, 560		
単価							円／枚 44, 560		

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 18号 WB250170	鋼矢板(各種)	鋼矢板材料	単位	枚	単位数量	1	単価	80, 250
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板 SYW295 ハット形 10H型 L=4. 5m Y000016001002							管理費区分：0	
			枚	1	80, 250	80, 250		
合計						80, 250		
単価						80, 250	円／枚	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 19号 WB250170	鋼矢板(各種)	鋼矢板材料	単位	枚	単位数量	1	単価	98, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板 SYW295 ハット形 10H型 L=5. 5m Y000016001003							管理費区分：0	
			枚	1	97, 992	97, 992		
諸雑費(まるめ)							管理費区分：0	
			式	1		8		
合計						98, 000		
単価						98, 000	円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号 WB251330	鋼矢板圧入 (Nmax<=25)	陸上, 10H型, 6m以下	単位	枚	単位数量	10	単価	17, 890
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役 R0125							[] [1]	
			人	0. 37	36, 210	13, 397	管理費区分 : 0	
特殊作業員 R0101							[] [1]	
			人	0. 37	30, 700	11, 359	管理費区分 : 0	
とび工 R0106							[] [1]	
			人	0. 741	31, 930	23, 660	管理費区分 : 0	
油圧式杭圧入引抜機運転 WK250240		圧入 (Nmax<=25) , 10H型					単 42号 02-05-02 [] [1]	
			日	0. 37	242, 600	89, 762	管理費区分 : 0	
ラフテレーンクレーン運転 WK250560		25t吊 排ガス対策型 (第3次基準値)					単 43号 02-05-02 [] [1]	
			日	0. 37	105, 400	38, 998	管理費区分 : 0	
諸雑費 (率+まるめ) ZS8000004	1%						[1] []	
			式	1		1, 724	管理費区分 : 0	
合計								
						178, 900		
単価							円/枚	
						17, 890		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号 WB251380	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入 (Nmax<=25) , 10H型, 陸上	単位	回	単位数量	1	単価	130, 200
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
土木一般世話役		R0125					管理費区分：0	
人			0. 29	36, 210	10, 500			
特殊作業員		R0101					管理費区分：0	
人			0. 29	30, 700	8, 903			
とび工		R0106					管理費区分：0	
人			0. 58	31, 930	18, 519			
油圧式杭圧入引抜機運転		圧入 (Nmax<=25) , 10H型 WK250240					単 42号 02-05-02 管理費区分：0	
日			0. 25	242, 600	60, 650			
ラフテレンクレーン運転		25t吊 排ガス対策型 (第3次基準値) WK250560					単 43号 02-05-02 管理費区分：0	
日			0. 3	105, 400	31, 620			
諸雑費 (まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
式			1		8			
合 計						130, 200		
単 価						130, 200	円／回	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号 WB250170	鋼矢板(各種)	鋼矢板材料	単位	枚	単位数量	1	単価	737, 800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板 可とう性鋼矢板 ハット形 10H型 L=4. 5m Y000016001004							管理費区分：0	
			枚	1	737, 800	737, 800		
合計						737, 800	円／枚	
						737, 800		
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号 WB250170	鋼矢板(各種)	鋼矢板材料	単位	枚	単位数量	1	単価	867, 800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板 可とう性鋼矢板 ハット形 10H型 L=5. 5m Y000016001005							管理費区分：0	
			枚	1	867, 800	867, 800		
合計						867, 800	円／枚	
						867, 800		
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号 WB251350	継鋼矢板圧入 (Nmax<=25)	陸上, 10H型, 6m以下, 標準(1箇所)	単位	枚	単位数量	10	単価	88, 100
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						[] [1] []	
			人	1. 282	36, 210	46, 421	管理費区分：0	
特殊作業員	R0101						[] [1] []	
			人	1. 282	30, 700	39, 357	管理費区分：0	
とび工	R0106						[] [1] []	
			人	2. 564	31, 930	81, 868	管理費区分：0	
溶接工	R0113						[] [1] []	
			人	2. 564	31, 010	79, 509	管理費区分：0	
継施工費 10H型 (ハット)	Z006740008							
			箇所	10	16, 000	160, 000	管理費区分：0	
油圧式杭圧入引抜機運転	WK250240	圧入 (Nmax<=25), 10H型					単 42号 02-05-02 [] [1] []	
			日	1. 282	242, 600	311, 013	管理費区分：0	
ラフテレスクレーン運転	WK250560	25t吊 排ガス対策型(第3次基準値)					単 43号 02-05-02 [] [1] []	
			日	1. 282	105, 400	135, 122	管理費区分：0	
諸雑費 (率+まるめ)	ZS8000004	4%					[1] [] []	
			式	1		27, 710	管理費区分：0	
合計								
						881, 000		
単価								
						88, 100	円／枚	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 25号 WB240750	鉄筋工 加工・組立	加工・組立, 差筋および杭頭処理, SD345 D16～D25, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	306,700
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工 WB240751		SD345 D16～D25, 標準					単 44号 02-04-04 管理費区分：0	
			t	1	192,100	192,100		
鉄筋工 組立 WB240752		差筋および杭頭処理, SD345 D16～D25					単 45号 02-04-04 管理費区分：0	
			t	1	114,600	114,600		
合計							円／t	
						306,700		
単価								
						306,700		

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 26号 WB821610	ﾌﾚｰ溶接工	無し, 無し, V型, 下向き・横向き, D16×D16	単位	箇所	単位数量	1	単価	870
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾌﾚｰ溶接工 V型溶接 下・横向き D16×D16 制約無 昼間 Q001679002							管理費区分：0	
			箇所	1	870.06	870		
合計							円／箇所	
						870		
単価								
						870		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026. 07		
						歩掛適用年月	2026. 07		
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0		
単 27号 WB240750	鉄筋工 加工・組立	加工・組立, 一般構造物, SD345 D13, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	379, 300	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
鉄筋工 加工 WB240751		SD345 D13, 標準					単 46号 02-04-04 管理費区分：0		
			t	1	220, 600	220, 600			
鉄筋工 組立 WB240752		一般構造物, SD345 D13, 標準					単 47号 02-04-04 管理費区分：0		
			t	1	158, 700	158, 700			
合 計									
						379, 300			
単 価							円／t		
						379, 300			

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 28号 WB240750	鉄筋工 加工・組立	加工・組立, 一般構造物, SD345 D16～D25, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	322, 800	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 加工 WB240751		SD345 D16～D25, 標準					単 48号 02-04-04 管理費区分：0		
			t	1	192, 100	192, 100			
鉄筋工 組立 WB240752		一般構造物, SD345 D16～D25, 標準					単 49号 02-04-04 管理費区分：0		
			t	1	130, 700	130, 700			
合計									
						322, 800			
単価							円／t 322, 800		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号 WB252110	足場工	手摺先行型枠組足場, 必要, 標準(1. 0)	単位	掛m2	単位数量	100	単価	5, 660
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						[] [1]	
			人	1. 6	36, 210	57, 936	管理費区分 : 0	
とび工	R0106						[] [1]	
			人	8. 5	31, 930	271, 405	管理費区分 : 0	
普通作業員	R0102						[] [1]	
			人	1. 3	22, 640	29, 432	管理費区分 : 0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 25t吊 単価補正1. 000	L001130006						[] [1]	
			日	1. 4	52, 400	73, 360	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004	31%					[1] []	
			式	1		133, 867	管理費区分 : 0	
合計						566, 000		
						5, 660	円／掛m2	
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 30号 WB252210	ハ°イ7°サホ°-ト支保・くさび結合支保	ハ°イ7°サホ°-ト支保, V<=40空m3, f<=40kN /m2[t<=120cm]	単位	空m3	単位数量	100	単価	5, 746
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						[] [1]	
			人	2. 9	36, 210	105, 009	管理費区分：0	
型わく工	R0133						[] [1]	
			人	5. 3	36, 720	194, 616	管理費区分：0	
とび工	R0106						[] [1]	
			人	2. 5	31, 930	79, 825	管理費区分：0	
普通作業員	R0102						[] [1]	
			人	5. 7	22, 640	129, 048	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004	13%					[1] []	
			式	1		66, 102	管理費区分：0	
合計								
						574, 600		
単価							円／空m3	
						5, 746		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 31号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え1 70kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	906, 800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001367002			枚	100	992. 46	99, 246	管理費区分 : 0	
側溝蓋 ますぶた用グレーチング T-25 1000×3800用 Y000301000001			枚	100	905, 800	90, 580, 000	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		754	管理費区分 : 0	
合計						90, 680, 000		
単価						906, 800	円/枚	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 32号 WB250170	鋼矢板(各種)	鋼矢板材料	単位	枚	単位数量	1	単価	97, 440
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板 SY295 U形 III型 L=8. 0m Y000016001006							管理費区分：0	
			枚	1	97, 440	97, 440		
合計								
						97, 440		
単価							円／枚	
						97, 440		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 33号 WB250170	鋼矢板(各種)	鋼矢板材料	単位	枚	単位数量	1	単価	115, 800	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼矢板 SY295 U形 III型 L=9. 5m Y000016001007							管理費区分：0		
			枚	1	115, 710	115, 710			
諸雑費(まるめ) ZS3000004							管理費区分：0		
			式	1		90			
合計									
						115, 800			
単価							円／枚		
						115, 800			

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 34号 WB251330	鋼矢板圧入 (Nmax<=25)	陸上, III型, 9m以下	単位	枚	単位数量	10	単価	16, 080
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						[] [1]	
			人	0. 37	36, 210	13, 397	管理費区分 : 0	
特殊作業員	R0101						[] [1]	
			人	0. 37	30, 700	11, 359	管理費区分 : 0	
とび工	R0106						[] [1]	
			人	0. 741	31, 930	23, 660	管理費区分 : 0	
油圧式杭圧入引抜機運転	WK250240	圧入 (Nmax<=25), III型					単 50号 02-05-02 [] [1]	
			日	0. 37	194, 200	71, 854	管理費区分 : 0	
ラフテレーンクレーン運転	WK250560	25t吊 排ガス対策型 (第3次基準値)					単 43号 02-05-02 [] [1]	
			日	0. 37	105, 400	38, 998	管理費区分 : 0	
諸雑費 (率+まるめ)	ZS8000004	1%					[1] []	
			式	1		1, 532	管理費区分 : 0	
合計								
						160, 800		
単価							円/枚	
						16, 080		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 35号 WB251380	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入 (Nmax<=25), III型, 陸上	単位	回	単位数量	1	単価	118, 100
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						管理費区分：0	
			人	0. 29	36, 210	10, 500		
特殊作業員	R0101						管理費区分：0	
			人	0. 29	30, 700	8, 903		
とび工	R0106						管理費区分：0	
			人	0. 58	31, 930	18, 519		
油圧式杭圧入引抜機運転	WK250240	圧入 (Nmax<=25), III型					単 50号 02-05-02 管理費区分：0	
			日	0. 25	194, 200	48, 550		
ラフテレンクレーン運転	WK250560	25t吊 排ガス対策型(第3次基準値)					単 43号 02-05-02 管理費区分：0	
			日	0. 3	105, 400	31, 620		
諸雑費(まるめ)	ZS3000004						管理費区分：0	
			式	1		8		
合計						118, 100		
単価						118, 100	円／回	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 36号 WB821410	U型側溝	据付け, 無し, 無し, 側溝(各種), L=20 00mm, 1000kg/個以下, 無し, 無し, 無し	単位	m	単位数量	10	単価	7, 465
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正0. 870 (FP3)		Q001365003	m	10	3, 864. 62	38, 646	管理費区分 : 0	
ベンチリウム 1種 400 40×26 ×200cm JISA5372		Z231025050	個	5	7, 200	36, 000	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		4	管理費区分 : 0	
合計						74, 650		
単価						7, 465	円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 37号 WB010510	システム初期費 (ICT)	フルトーサ	単位	式	単位数量	1	単価	548, 000
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
システム初期費 フルトーサ Z006890001							管理費区分：0	
			式	1		548, 000		
合 計						548, 000		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 38号 WB010510	システム初期費 (ICT)	ﾊﾞｯｸﾎﾟﾂ	単位	式	単位数量	1	単価	598, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費 ﾊﾞｯｸﾎﾟﾂ Z006890002							管理費区分：0	
			式	1		598, 000		
合計						598, 000		

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 39号 WE120010	光ケーブル配線	屋内屋外管内配線, 18mm以下, 新設	単位	m	単位数量	100	単価	626
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工 <								

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 40号 WE121001	光ケーブル直線接続	107-7° (心) 以下, 0本/箇所	単位	箇所	単位数量	1	単価	60, 080
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者		R0202					管理費区分 : 0	
			人	0. 87	41, 310	35, 939		
電気通信技術員		R0203					管理費区分 : 0	
			人	0. 87	27, 740	24, 133		
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分 : 0	
			式	1		8		
合計						60, 080	円／箇所	
単価						60, 080		

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 41号 WK250500	ハックホウ(クローラ型)運転	製作・設置, 5m以下, -3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	54, 290
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		R0114					管理費区分：0	
人			1	35, 090	35, 090			
軽油		Z006702002					管理費区分：0	
L			63	155	9, 765			
ハックホウ(クローラ)後方超小旋回クレーン 山積0. 45m3(平積0. 35m3)吊2. 9t		L001010013					管理費区分：0	
日			1. 28	7, 370	9, 433			
諸雑費(まるめ)		ZS30000004					管理費区分：0	
式			1		2			
合計						54, 290	円／日	
単価						54, 290		

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 42号 WK250240	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax<=25), 10H型	単位	日	単位数量	1	単価	242, 600
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油							管理費区分：0	
Z006702002			L	171	155	26, 505		
油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット] 排ガス2014年規制 ハット形 圧入1000kN		機械条件: 供用 持込					管理費区分：0	
M000522042			供用日	1. 49	145, 000	216, 050		
諸雑費(まるめ)							管理費区分：0	
ZS3000004			式	1		45		
合計						242, 600	円／日	
単価						242, 600		

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 43号 WK250560	ラフテレンクレーン運転	25t吊 排ガス対策型(第3次基準値)	単位	日	単位数量	1	単価	105, 400
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		R0114					管理費区分：0	
人			1	35, 090	35, 090			
軽油		Z006702002					管理費区分：0	
L			92	155	14, 260			
ラフテレンクレーン[油圧伸縮シブ型] 排出ガス対策型(第3次基準値)25t吊		機械条件:供用 持込 M000403043					管理費区分：0	
供用日			1. 49	37, 600	56, 024			
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
式			1		26			
合計						105, 400	円／日	
単価						105, 400		

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 44号 WB240751	鉄筋工 加工	SD345 D16～D25, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	192, 100
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	0. 1	36, 210	3, 621	管理費区分：0	
鉄筋工							[] [1]	
	R0110		人	1. 7	33, 350	56, 695	管理費区分：0	
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	0. 2	22, 640	4, 528	管理費区分：0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 25t吊 単価補正1. 000		L001130006						
			日	0. 04	52, 400	2, 096	管理費区分：0	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SD345 D16～25		Z001102020						
			t	1. 03	114, 000	117, 420	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	12%	式	1		7, 740	管理費区分：0	
合計						192, 100		
単価						192, 100	円／t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 45号 WB240752	鉄筋工 組立	差筋および杭頭処理, SD345 D16～D2 5	単位	t	単位数量	1	単価	114, 600
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	0. 4	36, 210	14, 484	管理費区分：0	
鉄筋工							[] [1]	
	R0110		人	2. 8	33, 350	93, 380	管理費区分：0	
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	0. 2	22, 640	4, 528	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	2%	式	1		2, 208	管理費区分：0	
合計						114, 600		
単価						114, 600	円／t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 46号 WB240751	鉄筋工 加工	SD345 D13, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	220, 600
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						[] [1]	
			人	0. 2	36, 210	7, 242	管理費区分：0	
鉄筋工	R0110						[] [1]	
			人	2. 3	33, 350	76, 705	管理費区分：0	
普通作業員	R0102						[] [1]	
			人	0. 2	22, 640	4, 528	管理費区分：0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 単価補正1. 000	L001130006							
			日	0. 04	52, 400	2, 096	管理費区分：0	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13	Z001102019							
			t	1. 03	116, 000	119, 480	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004	12%					[1] []	
			式	1		10, 549	管理費区分：0	
合計								
						220, 600		
単価								
						220, 600	円／t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 47号 WB240752	鉄筋工 組立	一般構造物, SD345 D13, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	158, 700
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	0. 5	36, 210	18, 105	管理費区分：0	
鉄筋工							[] [1]	
	R0110		人	3. 5	33, 350	116, 725	管理費区分：0	
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	0. 3	22, 640	6, 792	管理費区分：0	
ラフテレンソクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 単価補正1. 000		L001130006	日	0. 11	52, 400	5, 764	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	8%	式	1		11, 314	管理費区分：0	
合計						158, 700		
単価						158, 700	円／t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 48号 WB240751	鉄筋工 加工	SD345 D16～D25, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	192, 100
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	0. 1	36, 210	3, 621	管理費区分：0	
鉄筋工							[] [1]	
	R0110		人	1. 7	33, 350	56, 695	管理費区分：0	
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	0. 2	22, 640	4, 528	管理費区分：0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 25t吊 単価補正1. 000		L001130006						
			日	0. 04	52, 400	2, 096	管理費区分：0	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SD345 D16～25		Z001102020						
			t	1. 03	114, 000	117, 420	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	12%	式	1		7, 740	管理費区分：0	
合計						192, 100		
単価						192, 100	円／t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 49号 WB240752	鉄筋工 組立	一般構造物, SD345 D16～D25, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	130, 700
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	0. 4	36, 210	14, 484	管理費区分：0	
鉄筋工							[] [1]	
	R0110		人	2. 9	33, 350	96, 715	管理費区分：0	
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	0. 2	22, 640	4, 528	管理費区分：0	
ラフテレンソクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 単価補正1. 000		L001130006	日	0. 11	52, 400	5, 764	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	8%	式	1		9, 209	管理費区分：0	
合計						130, 700		
単価						130, 700	円／t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 50号 WK250240	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入 (Nmax<=25), III型	単位	日	単位数量	1	単価	194, 200
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
軽油							管理費区分：0	
Z006702002			L	128	155	19, 840		
油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット] 排ガス型(2014年規制) 圧入800kN		機械条件: 供用 持込					管理費区分：0	
M000522040			供用日	1. 49	117, 000	174, 330		
諸雑費(まるめ)							管理費区分：0	
ZS3000004			式	1		30		
合 計							194, 200	
単 価							194, 200 円／日	

登 録 単 価

工事名	駒込川総合流域防災(国土強靱化)工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
V001111003001	波付硬質ポリエチレン電線管	FEP 50mm	m	347	2026	7	確定
Y000016001001	鋼矢板	SYW295 ハット形 10H型 L=2.5m	枚	44,560	2026	7	確定
Y000016001002	鋼矢板	SYW295 ハット形 10H型 L=4.5m	枚	80,250	2026	7	確定
Y000016001003	鋼矢板	SYW295 ハット形 10H型 L=5.5m	枚	97,992	2026	7	確定
Y000016001004	鋼矢板	可とう性鋼矢板 ハット形 10H型 L=4.5m	枚	737,800	2026	7	確定
Y000016001005	鋼矢板	可とう性鋼矢板 ハット形 10H型 L=5.5m	枚	867,800	2026	7	確定
Y000016001006	鋼矢板	SY295 U形 III型 L=8.0m	枚	97,440	2026	7	確定
Y000016001007	鋼矢板	SY295 U形 III型 L=9.5m	枚	115,710	2026	7	確定
Y000301000001	側溝蓋	ますぶた用グレーチング T-25 1000×3800用	枚	905,800	2026	7	確定
Y000800009001	材料費	グラウトホール L=500(SUS304)	組	111,000	2026	7	確定
Y001664000001	暗渠排水管	高密度ポリエチレン管 φ300 シングル	m	4,950	2026	7	確定
Y001673000001	ゴム止水板	センターハーフ型(可とう性・耐震用)280×16mm	m	30,000	2026	7	確定
Y007600001001	処分費	無筋Co殻	t	1,200	2026	7	確定
Y007600001003	処分費	As殻	t	1,200	2026	7	確定
ZZ99*01*01001	FEP用直線接続材	クイックジョイント50mm	組	1,660	2026	7	確定
ZZ99*01*01002	光ケーブル(4芯テープスロット)	SM-28C	m	2,130	2026	7	確定
ZZ99*01*01003	ケーブル接続クロージャ		組	73,200	2026	7	確定

登 録 単 価

[illegible]

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				河川改修
駒込川総合流域防災(国土強靱化)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
築堤・護岸 (0001)	式	1		23,512,732	
河川土工 (0002)	式	1		11,568,122	
盛土工(ICT) (0003)	式	1		11,079,260	工種 01:河川工事
路体(築堤)盛土(ICT) (0004) (P)	m3	3,400		950,760	第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 敷均し・締固め費					路体(築堤)盛土(ICT)
路体(築堤)盛土(ICT)	m3	3,420	278	950,760	CB210570 255.75 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 施工数量		20,000m3未満			
J02 障害の有無		無し			
フルトナーサ [湿地・ICT施工対応型] 7t級	%	32.988		91.8	L001006001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
標準構成比			35.56		
標準単価			31,800		
地区単価			32,100		

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				河川改修
駒込川総合流域防災(国土強靱化)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
ICT建設機械経費賃料加算額 ベルト・サー（ICT施工対応型）	%	13.342		37.13	L001300005 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			14.52		
標準単価			13,000		
地区単価			13,000		
振動ローラ(土工用)フラット・シングル・ラム型 運転質量11～12t	%	5.706		15.88	L001071001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			6.05		
標準単価			11,200		
地区単価			11,500		
運転手(特殊)	%	35.672		99.27	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			31.97		
標準単価			28,900		
地区単価			35,090		
軽油	%	12.282		34.18	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			11.9		
標準単価			138		
地区単価			155		

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				河川改修
駒込川総合流域防災(国土強靱化)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費	%	0.01		0.04	管理費区分 0
土材料 (0005) (P)	m3	4,300		10,128,500	第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0
Q01 土砂購入費		土材料			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
土材料	m3	4,310	2,350	10,128,500	CB210550 1.0 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
山土 ルース 現着(10,000m3未満に適用) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	100	100 1 2,350	2,350	Z231365005 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0		0	管理費区分 0
法面整形工(ICT) (0006)	式	1		488,862	工種 01:河川工事

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				河川改修
駒込川総合流域防災(国土強靱化)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
法面整形(盛土部)(ICT) (0007)(P)	m2	820		488,862	第0003号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 法面締固め Q02 法面整形費		無し 法面整形(ICT)			
法面整形(ICT)	m2	823	594	488,862	CB220070 557.96 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 整形箇所 J02 法面締固めの有無 J03 土質		盛土部 無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土			
バックホウ(クローラ) [標準・ICT施工対応型] クレーン機能付き 山積0.8m3 2.9t吊 標準構成比 標準単価 地区単価	%	31.357	33.1 29,800 30,100	186.5	L001012001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ICT建設機械経費賃料加算額 バックホウ(ICT施工対応型) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	13.526	14.42 13,000 13,000	80.45	L001300004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				河川改修
駒込川総合流域防災(国土強靱化)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
運転手(特殊)	%	24.178		143.8	単価補正
					R0114
					管理費区分 0
					歩 2026.07 単 2026.07
					単価地区 青森市(旧青森市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
標準構成比			21.23		
標準単価			28,900		
地区単価			35,090		
普通作業員	%	9.13		54.3	R0102
					管理費区分 0
					歩 2026.07 単 2026.07
					単価地区 青森市(旧青森市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
標準構成比			10.92		
標準単価			25,400		
地区単価			22,640		
土木一般世話役	%	9.73		57.87	R0125
					管理費区分 0
					歩 2026.07 単 2026.07
					単価地区 青森市(旧青森市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
標準構成比			8.88		
標準単価			31,000		
地区単価			36,210		
軽油	%	12.064		71.75	Z006702002
					管理費区分 0
					歩 2026.07 単 2026.07
					単価地区 青森市(旧青森市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
標準構成比			11.45		
標準単価			138		
地区単価			155		

入力データリスト（本01）

工事名	駒込川総合流域防災(国土強靱化)工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
諸雑費	%	0.015		0.13	管理費区分 0	
法覆護岸工 (0008)	式	1		1,135,100		
植生工 (0009)	式	1		1,135,100	工種 01:河川工事	
種子散布 (0010)	m2	60		25,536	オプション入力 第0004号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
機械播種施工による植生工	m2	64	399	25,536	WB810830 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 工種区分		種子散布工				
J03 施工規模		100m2未満				
J04 時間制約を受ける場合の補正		無				
張芝 (0011)	m2	480		1,109,564	オプション入力 第0005号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市)	

入力データリスト（本01）

工事名	駒込川総合流域防災(国土強靱化)工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
人力施工による植生工		m2	482	2,302	1,109,564	WB810870 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 工種区分			張芝工			
J02 施工規模			300m2以上500m2未満			
J03 時間制約を受ける場合の補正			無			
光ケーブル配管工 (0012)	式	1			3,909,311	
作業土工 (0013)	式	1			2,139,389	工種 01:河川工事
掘削(光ケーブル配管) (0014)	m3	340			869,123	オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
掘削(光ケーブル配管工)	m3	337		2,579	869,123	CB322710 2416.1 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0
J01 費用の内訳			全ての費用			

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.28m3(平積0.2m3) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	10.05	10.25 4,970 5,200	259.1	L001010002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	0.196		5.05	管理費区分 0
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	44.918	39.5 28,900 35,090	1,158	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	28.975	34.69 25,400 22,640	747	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員 標準構成比	%	7.133	7.02	183.9	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07

入力データリスト (本01)

工事名	駒込川総合流域防災(国土強靱化)工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価 地区単価			28,300 30,700		単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	1.617		41.68	管理費区分 0
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	6.935	6.59 138 155	178.8	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(材料)	%	0.137		3.52	管理費区分 0
諸雑費	%	0.039		1.95	管理費区分 0
埋戻し (0015)	m3	330		1,270,266	オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
埋戻し・締固め(光ケーブル配管工)					CB322720 3571.6

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				河川改修
駒込川総合流域防災(国土強靱化)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	m3	332	3,806	1,263,592	管理費区分 0
J01 費用の内訳		全ての費用			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
バックホウ(クロー) [標準] 山積0.28m3(平積0.2m3)	%	8.247		313.8	L001010002
標準構成比			8.4		管理費区分 0
標準単価			4,970		歩 2026.07 単 2026.07
地区単価			5,200		単価地区 青森市(旧青森市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
その他(機械)	%	0.157		5.97	管理費区分 0
運転手(特殊)	%	36.924		1,405	R0114
標準構成比			32.41		管理費区分 0
標準単価			28,900		歩 2026.07 単 2026.07
地区単価			35,090		単価地区 青森市(旧青森市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
普通作業員	%	25.584		973.5	R0102
標準構成比			30.58		管理費区分 0
標準単価			25,400		歩 2026.07 単 2026.07
地区単価			22,640		単価地区 青森市(旧青森市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	駒込川総合流域防災(国土強靱化)工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
特殊作業員	%	23.387		889.9	単価補正	
					R0101	
					管理費区分 0	
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区 青森市(旧青森市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
その他(労務)	%	1.709		65.02	管理費区分 0	
軽油	%	3.9		148.4	Z006702002	
					管理費区分 0	
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区 青森市(旧青森市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
その他(材料)	%	0.074		2.8	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.018		1.61	管理費区分 0	
埋設標識シート 150mm×50m シングル	m	71	94	6,674	オプション入力	
					単位数量 100 m	
					管理費区分 0	
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区 青森市(旧青森市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
埋設標識シート 150mm×50m シングル	巻	2	4,710	9,420	V001538001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
配管・配線工 (0016)	式	1		1,667,966	オプション入力 工種 01:河川工事
配管 (0017)	m	314		309,964	オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設	m	314	966	303,324	WE110500 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業種別		道路沿い(地中)			
J02 作業内容による補正		新設			
J03 管規格		FEP 50mm			
J04 条数による補正		2条			
J05 付属品率計上		0%			
FEP用直線接続材 クイックジョイント50mm	組	4	1,660	6,640	ZZ99*01*01001 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				河川改修
駒込川総合流域防災(国土強靱化)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
配線 (0018)	m	317		1,358,002	歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
					オブション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
光ケーブル配線 屋内屋外管内配線, 18mm以下, 新設	m	317	2,756	873,652	オブション入力 単位数量 100 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
光ケーブル配線	m	100	626	62,600	WE120010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業種別		屋内屋外管内配線			
J02 規格		18mm以下			
J03 作業内容による補正		新設			

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				河川改修
駒込川総合流域防災(国土強靱化)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
光ケーブル(4芯テープスロット) SM-28C	m	100	2,130	213,000	ZZ99*01*01002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
光ケーブル直線接続 10テープ(心)以下	箇所	2	204,880	409,760	オプション入力 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
光ケーブル直線接続	箇所	1	60,080	60,080	WE121001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業種別 J02 分岐ケーブル本数		10テープ(心)以下 0本/箇所			
ケーブル接続クローシヤ	組	1	73,200	73,200	ZZ99*01*01003 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				河川改修
駒込川総合流域防災(国土強靱化)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
クローシャ取付金物	組	1	71,600	71,600	ZZ99*01*01004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
光ケーブル伝送損失試験	方向	1	29,700	29,700	WE121201 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業種別		40心以下			
光ケーブル接続損失試験	対向	1	44,890	44,890	WE121202 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業種別		40心以下			
配管・配線撤去工 (0019)	式	1		101,956	オプション入力 工種 01:河川工事
配管撤去 (0020)	m	311		42,296	オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市)

入力データリスト（本01）

工事名	駒込川総合流域防災(国土強靱化)工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					週休2日補正	週休2日(月単位)
波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設	m	311	136	42,296	WE110500	
J01 作業種別		道路沿い(地中)			管理費区分	0
J02 作業内容による補正		撤去(不使用)			歩 2026.07 単 2026.07	
J03 管規格		FEP 50mm			単価地区	青森市(旧青森市)
J04 条数による補正		2条			労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
配線撤去 (0021)	m	314		59,660	オブション入力	
					第0011号内訳書	
					単位数量	1 m
					管理費区分	0
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区	青森市(旧青森市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					週休2日補正	週休2日(月単位)
光ケーブル配線	m	314	190	59,660	WE120010	
J01 作業種別		地中管内配線			管理費区分	0
J02 規格		18mm以下			歩 2026.07 単 2026.07	
J03 作業内容による補正		撤去(不使用)			単価地区	青森市(旧青森市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
構造物撤去工 (0022)	式	1		872,848		

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
防護柵撤去工 (0023)	式	1		71,739	工種 99:
防護柵(横断・転落防止柵)撤去 (0024)	m	62		71,739	オプション入力 第0012号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工	m	62.1	1,590	98,739	WB810770 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 施工区分		土中建込			
J02 防護柵種類		ビーム式・パネル式			
J03 支柱間隔		2m			
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無			
J05 夜間作業の補正		無			
スクラップ ヘビ- H2	t	0.6	-45,000	-27,000	ZZ99*01*02001 管理費区分 9 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
構造物取壊し工 (0025)	式	1		633,493	工種 99:
コンクリート構造物取壊し					オプション入力

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0026)	m3	7		84,388	第0013号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
構造物とりこわし	m3	7.3	11,560	84,388	WB824010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 構造物区分		無筋構造物			
J02 工法区分		機械施工			
J03 時間的制約の有無		無し			
J04 夜間作業の有無		無し			
J05 低騒音・低振動対策		必要			
舗装版切断 (0027)	m	6		4,257	オブション入力 第0014号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
舗装版切断	m	5.8	734	4,257	CB430510 700.44 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版			
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下			
J05 費用の内訳		全ての費用			

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				河川改修
駒込川総合流域防災(国土強靱化)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
コンクリートカッタ[ハキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 フレート径φ56cm	%	9.767		71.72	M001161013 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			10.24 13,000 13,000		
標準構成比					
標準単価					
地区単価					
その他(機械)	%	4.588		33.69	管理費区分 0
特殊作業員	%	20.646		151.6	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			19.96 28,300 30,700		
標準構成比					
標準単価					
地区単価					
土木一般世話役	%	12.122		89.01	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			10.88 31,000 36,210		
標準構成比					
標準単価					
地区単価					
普通作業員	%	7.584		55.69	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市)
			8.92 25,400		
標準構成比					
標準単価					

入力データリスト（本01）

工事名	駒込川総合流域防災(国土強靱化)工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			22,640		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	18.943		139.1	管理費区分 0
コンクリートカッタ（プレート） 径18インチ 標準構成比 標準単価 地区単価	%	22.389	22.39 68,200 71,500	164.4	Z006540009 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ガソリン レギュラー 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.627	2.81 154 151	19.29	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(材料)	%	1.31		9.62	管理費区分 0
諸雑費	%	0.024		0.18	管理費区分 0
舗装版破碎 (0028)	m2	800		529,032	オプション入力 第0015号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				河川改修
駒込川総合流域防災(国土強靱化)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
舗装版破碎	m2	804	658	529,032	CB430310 612.24 管理費区分 0
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版			歩 2026.07 単 2026.07
J02 障害等の有無		無し			単価地区 青森市(旧青森市)
J03 騒音振動対策		必要			労調係数 1.000 00-00 0
J04 舗装版厚		15cm以下			豪雪割増
J06 積込作業の有無		有り			潮間割増 0% 係数ランク 1
J07 費用の内訳		全ての費用			単価補正
コンクリート圧砕装置(大割機) 開口幅735～850mm破碎力550～980kN	%	20.774		136.7	M000907002 管理費区分 0
標準構成比			21.16		歩 2026.07 単 2026.07
標準単価			17,900		単価地区 青森市(旧青森市)
地区単価			18,900		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
バックホウ(クローラ)後方超小旋回型 山積0.45m3(平積0.35m3)	%	9.238		60.79	L001010012 管理費区分 0
標準構成比			9.49		歩 2026.07 単 2026.07
標準単価			6,460		単価地区 青森市(旧青森市)
地区単価			6,760		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
運転手(特殊)	%	31.913		210	R0114 管理費区分 0
標準構成比			28.25		歩 2026.07 単 2026.07

入力データリスト（本01）

工事名	駒込川総合流域防災(国土強靱化)工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価				28,900		単価地区 青森市(旧青森市)
地区単価				35,090		労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
普通作業員		%	20.531		135.1	R0102
標準構成比				24.76		管理費区分 0
標準単価				25,400		歩 2026.07 単 2026.07
地区単価				22,640		単価地区 青森市(旧青森市)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
土木一般世話役		%	11.715		77.09	R0125
標準構成比				10.78		管理費区分 0
標準単価				31,000		歩 2026.07 単 2026.07
地区単価				36,210		単価地区 青森市(旧青森市)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
軽油		%	5.81		38.23	Z006702002
標準構成比				5.56		管理費区分 0
標準単価				138		歩 2026.07 単 2026.07
地区単価				155		単価地区 青森市(旧青森市)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
諸雑費		%	0.019		0.19	管理費区分 0
根固めブロック撤去						オプション入力

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				河川改修
駒込川総合流域防災(国土強靱化)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0029)	個	4		15,816	第0016号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
根固めﾌﾞﾛｯｸ撤去	個	4	3,954	15,816	CB310210 3573.8 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分 J02 堆砂の有無 J03 クレーン機種 J04 ﾚﾌﾃﾚﾝｸﾚｰﾝの賃料補正係数		撤去・仮置き 有り ﾚﾌﾃﾚﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ)25t吊 標準			
ﾚﾌﾃﾚﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 25t吊	%	36.825	33.91 43,600 52,400	1,456	L001130006 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価					
土木一般世話役	%	25.469	24.14 31,000 36,210	1,007	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価					

入力データリスト（本01）

工事名	駒込川総合流域防災(国土強靱化)工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
特殊作業員	%	21.582		853.3	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			22.01 28,300 30,700		
普通作業員	%	15.911		629.1	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			19.75 25,400 22,640		
その他(労務)	%	0.181		7.17	管理費区分 0
諸雑費	%	0.032		1.43	管理費区分 0
運搬処理工 (0030)	式	1		167,616	工種 99:
殻運搬 (0031)	m3	7		13,052	オプション入力 第0017号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				河川改修
駒込川総合流域防災(国土強靱化)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
殻運搬	m3	7.3	1,788	13,052	CB227010 1527.2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離(km)(DID区間有無) J13 費用の内訳		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用			
タンクトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	37.008		661.4	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価 供用日当りの損耗品費			40.77 20,847 21,400 747		
運転手(一般)	%	49.156		878.5	R0115 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			44.82 23,600 30,290		
軽油	%	13.826		247.1	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			14.41 138 155		

入力データリスト（本01）

工事名	駒込川総合流域防災(国土強靱化)工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費					単価補正
	%	0.01		1	管理費区分 0
殻処分 (0032)	m3	7		20,520	オプション入力 第0018号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
処分費(t)	t	17.1	1,200	20,520	WB020052 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
殻運搬 (0033)	m3	24		58,105	オプション入力 第0019号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
殻運搬					CB227010 2077.2

入力データリスト（本01）

工事名	駒込川総合流域防災(国土強靱化)工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	m3	24.1	2,411	58,105	管理費区分 0	
J01 穀発生作業		舗装版破碎			歩 2026.07 単 2026.07	
J02 積込工法区分		機械(対策不要厚15cm超)又は必要			単価地区 青森市(旧青森市)	
J03 DID区間の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0	
J05 運搬距離(km)(DID区間無)		7.5km以下			豪雪割増	
J13 費用の内訳		全ての費用			潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	40.329		972	M000301005	
標準構成比			44.05		管理費区分 0	
標準単価			20,847		歩 2026.07 単 2026.07	
地区単価			21,400		単価地区 青森市(旧青森市)	
供用日当りの損耗品費			747		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増 B地区	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
運転手(一般)	%	44.063		1,062	R0115	
標準構成比			39.87		管理費区分 0	
標準単価			23,600		歩 2026.07 単 2026.07	
地区単価			30,290		単価地区 青森市(旧青森市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
軽油	%	15.563		375.1	Z006702002	
標準構成比			16.08		管理費区分 0	
標準単価			138		歩 2026.07 単 2026.07	
地区単価			155		単価地区 青森市(旧青森市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
諸雑費	%	0.045		1.9	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	駒込川総合流域防災(国土強靱化)工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
殻処分 (0034)	m3	24		68,040	オプション入力 第0020号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
処分費(t)	t	56.7	1,200	68,040	WB020052 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
現場発生品運搬 (0035)	t	1		7,899	オプション入力 第0021号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
現場発生品及び支給品積込・荷卸	t	0.6	10,900	6,540	CB010420 9566.6 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市)
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t			

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	12.9	13.73 7,690 8,230	1,405	M000302010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	44.77	41.98 28,900 35,090	4,876	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	39.142	41.08 28,300 30,700	4,263	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	0.414		45.11	管理費区分 0
軽油	%	2.762		300.8	Z006702002 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	駒込川総合流域防災(国土強靱化)工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比			2.8		歩 2026.07 単 2026.07	
標準単価			138		単価地区 青森市(旧青森市)	
地区単価			155		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
諸雑費	%	0.012		10.09	管理費区分 0	
現場発生品及び支給品運搬	t	0.6	2,265	1,359	CB010410 1989.1	
					管理費区分 0	
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t			歩 2026.07 単 2026.07	
J02 DID区間の有無		無し			単価地区 青森市(旧青森市)	
J03 片道運搬距離(km)DID無		4.0km以下			労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t	%	12.961		293.5	M000302010	
					管理費区分 0	
標準構成比			13.79		歩 2026.07 単 2026.07	
標準単価			7,690		単価地区 青森市(旧青森市)	
地区単価			8,230		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増 B地区	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
運転手(特殊)	%	44.912		1,017	R0114	
					管理費区分 0	
標準構成比			42.15		歩 2026.07 単 2026.07	
標準単価			28,900		単価地区 青森市(旧青森市)	
地区単価			35,090		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	駒込川総合流域防災(国土強靱化)工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
特殊作業員	%	39.304		890	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			41.25 28,300 30,700		
軽油	%	2.772		62.77	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			2.81 138 155		
諸雑費	%	0.051		1.73	管理費区分 0
仮設工 (0036)	式	1		6,027,351	
工事用道路工 (0037)	式	1		5,933,669	工種 99:
工事用道路 (0038)	式	1		5,933,669	オプション入力 第0022号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				河川改修
駒込川総合流域防災(国土強靱化)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
掘削	m3	178	376	66,928	潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
					CB210100 331.59
					管理費区分 0
					歩 2026.07 単 2026.07
					単価地区 青森市(旧青森市)
					労調係数 1.000 00-00 0
J01 土質		土砂			豪雪割増
J02 施工方法		オープンカット			潮間割増 0% 係数ランク 1
J03 押土の有無		無し			単価補正
J04 障害の有無		無し			M000202090
J05 施工数量		5,000m3未満			管理費区分 0
バックホウ(クローラ型)[標準型・超低騒音型]					歩 2026.07 単 2026.07
排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	%	40.261		151.5	単価地区 青森市(旧青森市)
標準構成比			42.72		労調係数 1.000 00-00 0
標準単価			20,100		豪雪割増 B地区
地区単価			21,500		潮間割増 0% 係数ランク 1
標準単価					単価補正
地区単価					R0114
標準構成比	%	40.553		152.6	管理費区分 0
標準単価			37.91		歩 2026.07 単 2026.07
地区単価			28,900		単価地区 青森市(旧青森市)
			35,090		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
軽油	%	19.171		72.14	Z006702002
標準構成比			19.37		管理費区分 0
標準単価			138		歩 2026.07 単 2026.07
地区単価			155		単価地区 青森市(旧青森市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				河川改修
駒込川総合流域防災(国土強靱化)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費					単価補正
	%	0.015		0.06	管理費区分 0
路体(築堤)盛土	m3	30	6,111	183,330	CB210510 6722.7
J01 施工幅員		2.5m未満			管理費区分 0
					歩 2026.07 単 2026.07
					単価地区 青森市(旧青森市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
振動ロー(舗装用)[ハットカイト式] 運転質量0.8～1.1t	%	0.74		45.22	L001070002
標準構成比			0.66		管理費区分 0
標準単価			1,560		歩 2026.07 単 2026.07
地区単価			1,590		単価地区 青森市(旧青森市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
普通作業員	%	88.924		5,434	R0102
標準構成比			90.7		管理費区分 0
標準単価			25,400		歩 2026.07 単 2026.07
地区単価			22,640		単価地区 青森市(旧青森市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
特殊作業員	%	10.036		613.3	R0101
標準構成比			8.41		管理費区分 0
標準単価			28,300		歩 2026.07 単 2026.07
地区単価			30,700		単価地区 青森市(旧青森市)
					労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				河川改修
駒込川総合流域防災(国土強靱化)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	%	0.284		17.36	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			0.23 138 155		
標準構成比					
標準単価					
地区単価					
諸雑費	%	0.016		1.12	管理費区分 0
路体(築堤)盛土	m3	920	266	244,720	CB210510 240.29 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 施工幅員		4.0m以上			
J02 施工数量		20,000m3未満			
J03 障害の有無		無し			
フルトラサー[湿地]	%	11.006		29.37	L001005006 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
7t級			10.87 6,010 6,760		
標準構成比					
標準単価					
地区単価					
振動ロー(土工用)フラット・シングルラム型	%	5.951		15.88	L001071001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07
運転質量11～12t			6.44		
標準構成比					

入力データリスト（本01）

工事名	駒込川総合流域防災(国土強靱化)工事				事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
標準単価 地区単価				11,200 11,500		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	青森市(旧青森市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1		
運転手(特殊)		%	50.891		135.8	R0114 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 2026.07 単 2026.07 青森市(旧青森市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1		
標準構成比 標準単価 地区単価				46.57 28,900 35,090					
普通作業員		%	16.965		45.27	R0102 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 2026.07 単 2026.07 青森市(旧青森市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1		
標準構成比 標準単価 地区単価				21.14 25,400 22,640					
軽油		%	15.147		40.42	Z006702002 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 2026.07 単 2026.07 青森市(旧青森市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1		
標準構成比 標準単価 地区単価				14.98 138 155					
諸雑費		%	0.04		0.16	管理費区分 0			
土材料						CB210550	1.0		

入力データリスト（本01）

工事名	駒込川総合流域防災(国土強靱化)工事				事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
		m3	1,250	2,350	2,937,500	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
山土 ルース` 現着(10,000m3未満に適用)	%	100		2,350		Z231365005 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
標準構成比			100						
標準単価				1					
地区単価				2,350					
諸雑費		%	0		0	管理費区分 0			
法面整形		m2	380	487	185,060	CB220010 453.58 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
J01 整形箇所			盛土部						
J02 法面締固めの有無			無し						
J03 現場制約の有無			無し						
J04 土質			軽質土、砂及び砂質土、粘性土						
J05 費用の内訳			全ての費用						
バックホウ(クローラ) [標準]		%	12.181		59.4	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1			
山積0.8m3(平積0.6m3)				11.87					
標準構成比				8,800					
標準単価				9,710					
地区単価									

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				河川改修
駒込川総合流域防災(国土強靱化)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
普通作業員	%	27.868		135.9	単価補正
					R0102
					管理費区分 0
					歩 2026.07 単 2026.07
					単価地区 青森市(旧青森市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
運転手(特殊)	%	32.359		157.8	R0114
					管理費区分 0
					歩 2026.07 単 2026.07
					単価地区 青森市(旧青森市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
土木一般世話役	%	14.841		72.37	R0125
					管理費区分 0
					歩 2026.07 単 2026.07
					単価地区 青森市(旧青森市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
軽油	%	12.724		62.05	Z006702002
					管理費区分 0
					歩 2026.07 単 2026.07
					単価地区 青森市(旧青森市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				河川改修
駒込川総合流域防災(国土強靱化)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費	%	0.027		0.18	管理費区分 0
法面整形	m2	32	975	31,200	CB220010 918.97 管理費区分 0
J01 整形箇所		切土部			歩 2026.07 単 2026.07
J03 現場制約の有無		無し			単価地区 青森市(旧青森市)
J04 土質		粘性土、砂及び砂質土、粘性土			労調係数 1.000 00-00 0
J05 費用の内訳		全ての費用			豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
バックホウ(クロー) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	9.609		93.69	L001010007 管理費区分 0
標準構成比			9.24		歩 2026.07 単 2026.07
標準単価			8,800		単価地区 青森市(旧青森市)
地区単価			9,710		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	%	32.523		317.1	R0102 管理費区分 0
標準構成比			38.72		歩 2026.07 単 2026.07
標準単価			25,400		単価地区 青森市(旧青森市)
地区単価			22,640		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)	%	25.538		249	R0114 管理費区分 0
標準構成比			22.32		歩 2026.07 単 2026.07
標準単価			28,900		単価地区 青森市(旧青森市)
地区単価			35,090		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	駒込川総合流域防災(国土強靱化)工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
土木一般世話役	%	22.277		217.2	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
軽油	%	10.036		97.85	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
諸雑費	%	0.017		0.26	管理費区分 0	
大型土のう工	袋	159	10,900	1,733,100	WB252730 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
J01 作業区分		製作・設置				
J02 袋詰土区分		購入土				
J03 設置作業半径		5m以下				
J04 設置面高さ(H)		-3m<=H<=2m				
吸出し防止材設置	m2	191	865	165,215	CB224720 1026.3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市)	

入力データリスト（本01）

工事名	駒込川総合流域防災(国土強靱化)工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員		%	19.867		171.9	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比			18.8		
	標準単価			25,400		
	地区単価			22,640		
土木一般世話役		%	4.599		39.79	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比			3.32		
	標準単価			31,000		
	地区単価			36,210		
吸出防止材						Z231301005
t=10mm ｼﾌﾄ繊維系 不織布		%	75.516		653.4	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比			77.88		
	標準単価			740		
	地区単価			605		
諸雑費		%	0.018		0.21	管理費区分 0
敷砂利						オプション入力
RC-40 t=10cm	m2		1,086	356	386,616	単位数量 100 m2

入力データリスト（本01）

工事名	駒込川総合流域防災(国土強靱化)工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
整地	m3	10	148	1,480	CB210610 126.79 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分		敷均し(ルース)			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J02 施工数量		標準(10,000m3未満)				
J03 障害の有無		無し				
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	21.552		31.89	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			22.8			
標準単価			8,800			
地区単価			9,710			
運転手(特殊)	%	55.256		81.76	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			53.11			
標準単価			28,900			
地区単価			35,090			
軽油	%	23.181		34.3	Z006702002 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				河川改修
駒込川総合流域防災(国土強靱化)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比 標準単価 地区単価			24.09 138 155		歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.011		0.05	管理費区分 0
再生クラッシャーラン RC-40	m3	10.5	3,250	34,125	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
仮水路工 (0039)	式	1		93,682	工種 99:
暗渠排水管 (0040)	m	16		93,682	オプション入力 第0023号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
暗渠排水管	m	15.5	6,044	93,682	CB222770 5105.6 管理費区分 0
J01 作業区分		据付			歩 2026.07 単 2026.07

入力データリスト（本01）

工事名	駒込川総合流域防災(国土強靱化)工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J02 管種別 J03 呼び径 J04 継手材料費 J05 費用の内訳			波状管 200～400mm 要 全ての費用			単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員		%	4.119	5.47	248.9	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価				25,400 22,640		
土木一般世話役		%	2.388	2.42	144.3	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価				31,000 36,210		
暗渠排水管 高密度ポリエチレン管 φ300 シングル		%	93.49	92.11	5,650	Y001664000001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価				4,120 4,950		
諸雑費		%	0.003		0.8	管理費区分 0
樋門・樋管						

入力データリスト（本01）

工事名	駒込川総合流域防災(国土強靱化)工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
(0041)	式	1		22,209,786		
樋門・樋管本体工 (0042)	式	1		21,426,224		
作業土工 (0043)	式	1		297,248	工種 02:河川・道路構造物工事	
床掘り (0044)	m3	190		53,865	オプション入力 第0024号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
床掘り	m3	189	285	53,865	CB210030 244.12 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 土質		土砂				
J02 施工方法		標準				
J03 土留方式の種類		無し				
J04 障害の有無		無し				
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	21.23		60.52	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
標準構成比			22.47			
標準単価			8,800			
地区単価			9,710			

入力データリスト（本01）

工事名	駒込川総合流域防災(国土強靱化)工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
運転手(特殊)	%	55.985		159.6	単価補正 R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	%	22.755		64.87	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.03		0.11	管理費区分 0
埋戻し (0045)	m3	110		243,383	オプション入力 第0025号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
埋戻し	m3	13		15,249	CB210410 1096.9 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07
J01 施工方法		最大埋戻幅4m以上			

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
バックホウ(クロー) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	10.921	10.59 8,800 9,710	128.1	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
振動ロー(舗装用) [ハンドガイト式] 運転質量0.5～0.6t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.751	1.65 1,260 1,430	20.54	L001070001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
タンパ及びビランマ 質量 60～80kg 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.073	0.07 471 533	0.86	L001180001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員 標準構成比 標準単価	%	29.336	28.92 28,300	344.1	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市)

入力データリスト (本01)

工事名	駒込川総合流域防災(国土強靱化)工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			30,700		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
普通作業員	%	21.612		253.5	R0102	
標準構成比			25.93		管理費区分 0	
標準単価			25,400		歩 2026.07 単 2026.07	
地区単価			22,640		単価地区 青森市(旧青森市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
運転手(特殊)	%	24.229		284.2	R0114	
標準構成比			21.34		管理費区分 0	
標準単価			28,900		歩 2026.07 単 2026.07	
地区単価			35,090		単価地区 青森市(旧青森市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
軽油	%	11.97		140.4	Z006702002	
標準構成比			11.4		管理費区分 0	
標準単価			138		歩 2026.07 単 2026.07	
地区単価			155		単価地区 青森市(旧青森市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
ガソリン レギュラー	%	0.091		1.07	Z006704001	
標準構成比			0.1		管理費区分 0	
標準単価			154		歩 2026.07 単 2026.07	
地区単価			151		単価地区 青森市(旧青森市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	駒込川総合流域防災(国土強靱化) 工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
諸雑費	%	0.017		0.23	管理費区分	0
埋戻し	m3	87	2,092	182,004	CB210410 2025.1 管理費区分	0
J01 施工方法		最大埋戻幅1m以上4m未満			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
バックホウ(クロー) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	8.32	7.79 8,800 9,710	174	L001010007 管理費区分	0
					歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
振動ロー(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.549	1.41 1,260 1,430	32.4	L001070001 管理費区分	0
					歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
タンパ 及び プレマ 質量 60～80kg 標準構成比	%	0.099	0.09	2.06	L001180001 管理費区分	0
					歩 2026.07 単 2026.07	

入力データリスト（本01）

工事名	駒込川総合流域防災(国土強靱化)工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			471 533		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	青森市(旧青森市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	34.667	40.17 25,400 22,640	725	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	青森市(旧青森市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	27.595	26.27 28,300 30,700	577.1	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	青森市(旧青森市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	18.443	15.69 28,900 35,090	385.7	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	青森市(旧青森市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
軽油 標準構成比 標準単価	%	9.19	8.45 138	192.2	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区	青森市(旧青森市)

入力データリスト（本01）

工事名	駒込川総合流域防災(国土強靱化)工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			155		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ガソリン レギュラー 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.123	0.13 154 151	2.58	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.014		0.96	管理費区分 0	
埋戻し	m3	14	3,295	46,130	CB210410 3339.7 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工方法		最大埋戻幅1m未満				
バックホウ(クローラ)〔後方超小旋回・超低騒音〕 排出ガス対策型(2014年規制)山積0.45m3 標準構成比 標準単価 地区単価	%	8.483	8.37 18,200 18,200	279.5	M000202123 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
タンパ及びレンマ 質量 60～80kg	%	0.665		21.92	L001180001 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	駒込川総合流域防災(国土強靱化)工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
			標準構成比	0.58		歩 2026.07 単 2026.07
			標準単価	471		単価地区 青森市(旧青森市)
			地区単価	533		労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
普通作業員		%	48.107		1,585	R0102
			標準構成比	53.26		管理費区分 0
			標準単価	25,400		歩 2026.07 単 2026.07
			地区単価	22,640		単価地区 青森市(旧青森市)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
特殊作業員		%	27.951		920.9	R0101
			標準構成比	25.42		管理費区分 0
			標準単価	28,300		歩 2026.07 単 2026.07
			地区単価	30,700		単価地区 青森市(旧青森市)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
運転手(特殊)		%	10.854		357.6	R0114
			標準構成比	8.82		管理費区分 0
			標準単価	28,900		歩 2026.07 単 2026.07
			地区単価	35,090		単価地区 青森市(旧青森市)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
軽油		%	3.096		102	Z006702002
			標準構成比	2.72		管理費区分 0
						歩 2026.07 単 2026.07

入力データリスト（本01）

工事名	駒込川総合流域防災(国土強靱化)工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価				138		単価地区 青森市(旧青森市)
地区単価				155		労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
単価補正						
ガソリン レギュラー		%	0.825		27.17	Z006704001
標準構成比				0.83		管理費区分 0
標準単価				154		歩 2026.07 単 2026.07
地区単価				151		単価地区 青森市(旧青森市)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
単価補正						
諸雑費		%	0.019		0.91	管理費区分 0
矢板工 (0046)		式	1		5,483,344	工種 02:河川・道路構造物工事
広幅鋼矢板 (0047)		枚	23		1,851,690	オプション入力
						第0026号内訳書
						単位数量 1 枚
						管理費区分 0
						歩 2026.07 単 2026.07
						単価地区 青森市(旧青森市)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						週休2日補正 週休2日(月単位)
鋼矢板(各種)		枚	17	44,560	757,520	WB250170
J01 名称			鋼矢板材料			管理費区分 0
						歩 2026.07 単 2026.07
						単価地区 青森市(旧青森市)

入力データリスト（本01）

工事名	駒込川総合流域防災(国土強靱化)工事				事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
鋼矢板(各種)		枚	2	80,250	160,500	WB250170			
J01 名称			鋼矢板材料			管理費区分	0		
						歩 2026.07	単 2026.07		
						単価地区	青森市(旧青森市)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
鋼矢板(各種)		枚	4	98,000	392,000	WB250170			
J01 名称			鋼矢板材料			管理費区分	0		
						歩 2026.07	単 2026.07		
						単価地区	青森市(旧青森市)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
鋼矢板圧入(Nmax<=25)		枚	23	17,890	411,470	WB251330			
J01 施工場所			陸上			管理費区分	0		
J02 鋼矢板型式			10H型			歩 2026.07	単 2026.07		
J03 圧入長			6m以下			単価地区	青森市(旧青森市)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
油圧式杭圧入引抜機据付・解体		回	1	130,200	130,200	WB251380			
J01 作業区分			圧入(Nmax<=25)			管理費区分	0		
J02 鋼矢板型式			10H型			歩 2026.07	単 2026.07		
J03 施工場所			陸上			単価地区	青森市(旧青森市)		
						労調係数	1.000	00-00	0

入力データリスト (本01)

工事名	駒込川総合流域防災(国土強靱化)工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
可とう鋼矢板 (0048)		枚	4		3,563,600	豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
鋼矢板(各種)		枚	2	737,800	1,475,600	オプション入力 第0027号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
J01 名称			鋼矢板材料			WB250170 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
鋼矢板(各種)		枚	2	867,800	1,735,600	WB250170 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 名称			鋼矢板材料			WB250170 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
継鋼矢板圧入(Nmax<=25)		枚	4	88,100	352,400	WB251350 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市)
J01 施工場所			陸上			
J02 鋼矢板型式			10H型			

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				河川改修
駒込川総合流域防災(国土強靱化)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J03 圧入長 J04 鋼矢板1枚当り継施工箇所数		6m以下 標準(1箇所)			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
矢板頭部鉄筋 (0049)	t	0.03		68,054	オプション入力 第0028号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
鉄筋工 加工・組立	t	0.029	306,700	8,894	WB240750 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分 J02 組立区分 J03 鉄筋材料規格・径 J04 ラフテレーンクレーン賃料補正係数		加工・組立 差筋および杭頭処理 SD345 D16～D25 標準			
フラ溶接工	箇所	68	870	59,160	WB821610 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 夜間作業の有無 J02 時間的制約の有無 J03 溶接方法 J04 溶接姿勢 J05 鉄筋径(V型)		無し 無し V型 下向き・横向き D16×D16			
函渠工 (0050)	式	1		6,699,785	工種 02:河川・道路構造物工事

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				河川改修
駒込川総合流域防災(国土強靱化)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
均しコンクリート (0051)	m2	46		170,886	オプション入力 第0029号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
コンクリート	m3	4.6	30,940	142,324	CB240010 30615.0 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物			
J02 打設工法		人力打設			
J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J05 養生工の種類		一般養生			
J07 現場内小運搬の有無		無し			
J13 費用の内訳		全ての費用			
普通作業員	%	11.333		3,506	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			12.85		
標準単価			25,400		
地区単価			22,640		
特殊作業員	%	7.835		2,424	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
標準構成比			7.3		
標準単価			28,300		
地区単価			30,700		

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				河川改修
駒込川総合流域防災(国土強靱化)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
土木一般世話役					単価補正
	%	7.606		2,353	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			6.58		
			31,000		
			36,210		
その他(労務)					管理費区分 0
	%	1.953		604.3	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5)					Z230210245
18-8-40 W/C<=60%	%	71.267		22,048	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			71.32		
			20,400		
			20,600		
諸雑費					管理費区分 0
	%	0.006		4.7	
型枠					CB240210 5104.7
	m2	4.9	5,829	28,562	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 型枠の種類		一般型枠			
J02 構造物の種類		均しコンクリート			
型わく工					R0133
	%	62.996		3,672	管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	駒込川総合流域防災(国土強靱化)工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比 標準単価 地区単価			58.78 30,000 36,720		歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	15.533	19.9 25,400 22,640	905.4	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	6.209	6.07 31,000 36,210	361.9	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	15.25		888.9	管理費区分 0
諸雑費	%	0.012		0.8	管理費区分 0
コンクリート (0052)	m3	60		1,527,126	オプション入力 第0030号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07

入力データリスト（本01）

工事名	駒込川総合流域防災(国土強靱化)工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
コンクリート(場所打函渠)		m3	59.7	25,580	1,527,126	CB225510 24632.0 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 生コンクリート規格			土木(12)-2	高炉	24-12-25(20)	
J02 養生工の種類			一般養生			
J03 圧送管延長距離区分			延長無し			
コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]		%	2.09		534.6	M000903010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
圧送能力 90～110m3/h				2.05		
標準構成比				52,800		
標準単価				55,900		
地区単価						
その他(機械)		%	0.02		5.21	管理費区分 0
普通作業員		%	6.282		1,607	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				7.32		
標準単価				25,400		
地区単価				22,640		
特殊作業員						R0101

入力データリスト (本01)

工事名	駒込川総合流域防災(国土強靱化)工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.277	2.18 28,300 30,700	582.5	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.115	1.88 31,000 36,210	540.9	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.368	1.17 28,900 35,090	349.9	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	0.489		125.1	管理費区分 0	
生コンクリート(高炉B) 土木(12)-2 24-12-25(20) W/C<=55% 標準構成比 標準単価 地区単価	%	84.977	84.52 20,400 21,300	21,737	Z230210265 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				河川改修
駒込川総合流域防災(国土強靱化)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
軽油					単価補正
	%	0.379		96.83	Z006702002
標準構成比			0.35		管理費区分 0
標準単価			138		歩 2026.07 単 2026.07
地区単価			155		単価地区 青森市(旧青森市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
諸雑費					管理費区分 0
	%	0.003		0.96	
鉄筋 (0053)					オプション入力
	t	5.91		1,992,239	第0031号内訳書
					単位数量 1 t
					管理費区分 0
					歩 2026.07 単 2026.07
					単価地区 青森市(旧青森市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					週休2日補正 週休2日(月単位)
鉄筋工 加工・組立					WB240750
	t	1.524	379,300	578,053	管理費区分 0
J01 作業区分		加工・組立			歩 2026.07 単 2026.07
J02 組立区分		一般構造物			単価地区 青森市(旧青森市)
J03 鉄筋材料規格・径		SD345 D13			労調係数 1.000 00-00 0
J04 ラフテレーンクレーン賃料補正係数		標準			豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
鉄筋工 加工・組立					WB240750
	t	4.381	322,800	1,414,186	管理費区分 0
J01 作業区分		加工・組立			歩 2026.07 単 2026.07

入力データリスト (本01)

工事名	駒込川総合流域防災(国土強靱化)工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J02 組立区分 J03 鉄筋材料規格・径 J04 ラフエレンクレーン賃料補正係数		一般構造物 SD345 D16～D25 標準			単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
目地板 (0054)	m2	5		31,386	オプション入力 第0032号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
目地板	m2	4.7	6,678	31,386	CB224710 4077.3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 1工事当り使用量 J02 目地板の種類		30m2未満 ゴム発泡体t=20			R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	%	25.774		1,721	R0125 管理費区分 0	
標準構成比 標準単価 地区単価			47.36 25,400 22,640			
土木一般世話役	%	11.924		796.2		

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				河川改修
駒込川総合流域防災(国土強靱化)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比 標準単価 地区単価			16.72 31,000 36,210		歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	0.188		12.57	管理費区分 0
コゑム発泡体目地板 厚20mm 標準構成比 標準単価 地区単価	%	62.106	35.6 1,190 3,400	4,147	Z004154005 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.008		1.23	管理費区分 0
止水板 (0055)	m	11		352,660	オプション入力 第0033号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
止水板	m	11	32,060	352,660	CB224810 9015.8 管理費区分 0
J01 止水板の種類		各種(コゑム製)			歩 2026.07 単 2026.07

入力データリスト（本01）

工事名	駒込川総合流域防災(国土強靱化)工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員		%	4.236		1,358	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
				16.9		
				25,400		
				22,640		
土木一般世話役		%	1.241		398	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
				3.78		
				31,000		
				36,210		
ゴム止水板 センターハブ型(可とう性・耐震用)280×16mm		%	94.521		30,302	Y001673000001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
				79.32		
				7,080		
				30,000		
諸雑費		%	0.002		2	管理費区分 0
型枠						オプション入力

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				河川改修
駒込川総合流域防災(国土強靱化)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0056)	m2	160		1,551,108	第0034号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
型枠(鉄筋構造)〔省力化構造〕	m2	163	9,516	1,551,108	CB240410 8338.6 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
型わく工	%	55.96	52.18 30,000 36,720	5,325	R0133 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価	%	14.502	18.58 25,400 22,640	1,380	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	%				

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				河川改修
駒込川総合流域防災(国土強靱化)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
土木一般世話役	%	12.169		1,158	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			11.89		
標準単価			31,000		
地区単価			36,210		
その他(労務)	%	17.34		1,650	管理費区分 0
諸雑費	%	0.029		3	管理費区分 0
足場 (0057)	掛m2	130		718,820	オプション入力 第0035号内訳書 単位数量 1 掛m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
足場工	掛m2	127	5,660	718,820	WB252110 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 工法		手摺先行型枠組足場			
J02 安全ネット		必要			
J03 ラフテレンクレーン賃料補正		標準(1.0)			
支保					オプション入力

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				河川改修
駒込川総合流域防災(国土強靱化)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0058)	空m3	20		120,666	第0036号内訳書 単位数量 1 空m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
ハーフサポート支保・くさび結合支保	空m3	21	5,746	120,666	WB252210 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 支保工法 J02 総設置数量 J03 支保耐力(コンクリート厚)		ハーフサポート支保 V<=40空m3 f<=40kN/m2[t<=120cm]			
グラウトホール工 (0059)	式	1		234,894	オブション入力 第0037号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
沈下板設置・グラウト管設置	組	2	6,447	12,894	CB322510 5943.0 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				河川改修
駒込川総合流域防災(国土強靱化)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員	%	99.984		6,446	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			100		
標準構成比			28,300		
標準単価			30,700		
地区単価					
諸雑費	%	0.016		1	管理費区分 0
ゲラウト管(材料費)	組	2	111,000	222,000	CB322511 1.0 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
材料費					Y000800009001
ゲラウトホール L=500(SUS304)	%	100		111,000	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			100		
標準構成比			1		
標準単価			111,000		
地区単価					
諸雑費	%	0		0	管理費区分 0
翼壁工					工種 02:河川・道路構造物工事

入力データリスト (本01)

工事名	駒込川総合流域防災(国土強靱化)工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
(0060)	式	1		1,117,289		
均しコンクリート (0061)	m2	18		70,847	オプション入力 第0038号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
コンクリート	m3	1.8	30,940	55,692	CB240010 30615.0 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物			歩 2026.07 単 2026.07	
J02 打設工法		人力打設			単価地区 青森市(旧青森市)	
J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			労調係数 1.000 00-00 0	
J05 養生工の種類		一般養生			豪雪割増	
J07 現場内小運搬の有無		無し			潮間割増 0% 係数ランク 1	
J13 費用の内訳		全ての費用			単価補正	
普通作業員	%	11.333		3,506	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			12.85		歩 2026.07 単 2026.07	
標準単価			25,400		単価地区 青森市(旧青森市)	
地区単価			22,640		労調係数 1.000 00-00 0	
特殊作業員	%	7.835		2,424	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0	
標準構成比			7.3		歩 2026.07 単 2026.07	
標準単価			28,300		単価地区 青森市(旧青森市)	
地区単価			30,700		労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				河川改修
駒込川総合流域防災(国土強靱化)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
土木一般世話役	%	7.606		2,353	豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			6.58 31,000 36,210		R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	1.953		604.3	管理費区分 0
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	71.267		22,048	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			71.32 20,400 20,600		
諸雑費	%	0.006		4.7	管理費区分 0
型枠	m2	2.6	5,829	15,155	CB240210 5104.7 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 型枠の種類		一般型枠			
J02 構造物の種類		均しコンクリート			

入力データリスト（本01）

工事名	駒込川総合流域防災(国土強靱化)工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
型わく工	%	62.996		3,672	R0133 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			58.78 30,000 36,720		
普通作業員	%	15.533		905.4	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			19.9 25,400 22,640		
土木一般世話役	%	6.209		361.9	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			6.07 31,000 36,210		
その他(労務)	%	15.25		888.9	管理費区分 0
諸雑費	%	0.012		0.8	管理費区分 0
コンクリート (0062)	m3	13		342,772	オプション入力 第0039号内訳書 単位数量 1 m3

入力データリスト（本01）

工事名	駒込川総合流域防災(国土強靱化)工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
コンクリート(場所打函渠)	m3	13.4	25,580	342,772	CB225510 24632.0 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 生コンクリート規格		土木(12)-2	高炉	24-12-25(20)		
J02 養生工の種類		一般養生				
J03 圧送管延長距離区分		延長無し				
コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90～110m3/h	%	2.09		534.6	M000903010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			2.05			
標準単価			52,800			
地区単価			55,900			
その他(機械)	%	0.02		5.21	管理費区分 0	
普通作業員	%	6.282		1,607	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
標準構成比			7.32			
標準単価			25,400			
地区単価			22,640			

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
特殊作業員	%	2.277		582.5	単価補正
標準構成比			2.18		R0101
標準単価			28,300		管理費区分 0
地区単価			30,700		歩 2026.07 単 2026.07
					単価地区 青森市(旧青森市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
土木一般世話役	%	2.115		540.9	R0125
標準構成比			1.88		管理費区分 0
標準単価			31,000		歩 2026.07 単 2026.07
地区単価			36,210		単価地区 青森市(旧青森市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
運転手(特殊)	%	1.368		349.9	R0114
標準構成比			1.17		管理費区分 0
標準単価			28,900		歩 2026.07 単 2026.07
地区単価			35,090		単価地区 青森市(旧青森市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
その他(労務)	%	0.489		125.1	管理費区分 0
生コンクリート(高炉B) 土木(12)-2					Z230210265
24-12-25(20) W/C<=55%	%	84.977		21,737	管理費区分 0
標準構成比			84.52		歩 2026.07 単 2026.07
標準単価			20,400		単価地区 青森市(旧青森市)
地区単価			21,300		労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				河川改修
駒込川総合流域防災(国土強靱化)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
軽油	%	0.379		96.83	豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			0.35 138 155		Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.003		0.96	管理費区分 0
鉄筋 (0063)	t	0.81		289,314	オプション入力 第0040号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
鉄筋工 加工・組立	t	0.47	379,300	178,271	WB240750 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分 J02 組立区分 J03 鉄筋材料規格・径 J04 ラフテレーンクレーン賃料補正係数		加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準			
鉄筋工 加工・組立					WB240750

入力データリスト (本01)

工事名	駒込川総合流域防災(国土強靱化)工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
		t	0.344	322,800	111,043	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分 J02 組立区分 J03 鉄筋材料規格・径 J04 ラフテレーンクレーン賃料補正係数			加工・組立 一般構造物 SD345 D16～D25 標準			
型枠 (0064)		m2	43		408,236	オブション入力 第0041号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
型枠(鉄筋構造)〔省力化構造〕		m2	42.9	9,516	408,236	CB240410 8338.6 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
型わく工		%	55.96		5,325	R0133 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比			52.18		
	標準単価			30,000		
	地区単価			36,720		

入力データリスト（本01）

工事名	駒込川総合流域防災(国土強靱化)工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
普通作業員	%	14.502		1,380	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			18.58 25,400 22,640		
土木一般世話役	%	12.169		1,158	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			11.89 31,000 36,210		
その他(労務)	%	17.34		1,650	管理費区分 0
諸雑費	%	0.029		3	管理費区分 0
足掛金具 (0065)	個	2		6,120	オプション入力 第0042号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
マンホール用足掛金物					Z231335005

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
ワイドステップ 幅300×φ19 現場打用	個	2	3,060	6,120	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
川裏柵工 (0066)	式	1		7,828,558	オプション入力 工種 02:河川・道路構造物工事
均しコンクリート (0067)	m2	8		29,415	オプション入力 第0043号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
コンクリート	m3	0.8	30,940	24,752	CB240010 30615.0 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物			
J02 打設工法		人力打設			
J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J05 養生工の種類		一般養生			
J07 現場内小運搬の有無		無し			
J13 費用の内訳		全ての費用			
普通作業員	%	11.333		3,506	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0
標準構成比			12.85		
標準単価			25,400		
地区単価			22,640		

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				河川改修
駒込川総合流域防災(国土強靱化)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員	%	7.835		2,424	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			7.3 28,300 30,700		
土木一般世話役	%	7.606		2,353	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			6.58 31,000 36,210		
その他(労務)	%	1.953		604.3	管理費区分 0
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	71.267		22,048	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			71.32 20,400 20,600		
諸雑費	%	0.006		4.7	管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	駒込川総合流域防災(国土強靱化)工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
型枠	m2	0.8	5,829	4,663	CB240210 5104.7 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類		一般型枠 均しコンクリート				
型わく工	%	62.996	58.78	3,672	R0133 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			30,000 36,720			
普通作業員	%	15.533	19.9	905.4	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			25,400 22,640			
土木一般世話役	%	6.209	6.07	361.9	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			31,000 36,210			
その他(労務)						

入力データリスト（本01）

工事名	駒込川総合流域防災(国土強靱化)工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	15.25		888.9	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.012		0.8	管理費区分 0	
コンクリート (0068)	m3	12		330,855	オプション入力 第0044号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
コンクリート	m3	11.5	28,770	330,855	CB240010 27663.0 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物				
J02 打設工法		コンクリートポンプ車打設				
J03 コンクリート規格		土木(12)-2 高炉 24-12-25(20)				
J04 設計日打設量		10m3以上100m3未満				
J05 養生工の種類		一般養生				
J06 圧送管延長距離区分		延長無し				
J13 費用の内訳		全ての費用				
コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90～110m3/h	%	3.918		1,127	M000903010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			3.85			
標準単価			52,800			
地区単価			55,900			
その他(機械)						

入力データリスト（本01）

工事名	駒込川総合流域防災(国土強靱化)工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	0.031		8.78	管理費区分 0	
普通作業員	%	7.311		2,103	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			8.53			
標準構成比			25,400			
標準単価			22,640			
地区単価						
土木一般世話役	%	3.269		940.2	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			2.91			
標準構成比			31,000			
標準単価			36,210			
地区単価						
特殊作業員	%	2.879		828.2	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			2.76			
標準構成比			28,300			
標準単価			30,700			
地区単価						
運転手(特殊)	%	2.043		587.7	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
			1.75			
標準構成比			28,900			
標準単価			35,090			
地区単価						

入力データリスト（本01）

工事名	駒込川総合流域防災(国土強靱化)工事				事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						単価補正			
その他(労務)		%	0.428		123	管理費区分 0			
生コンクリート(高炉B) 土木(12)-2 24-12-25(20) W/C<=55%		%	79.285		22,806	Z230210265 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
標準構成比				78.96					
標準単価				20,400					
地区単価				21,300					
軽油		%	0.832		239.2	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
標準構成比				0.77					
標準単価				138					
地区単価				155					
諸雑費		%	0.004		6.92	管理費区分 0			
鉄筋 (0069)		t	0.84		293,485	オプション入力 第0045号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)			

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				河川改修
駒込川総合流域防災(国土強靱化)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
鉄筋工 加工・組立	t	0.401	379,300	152,099	WB240750 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		加工・組立			
J02 組立区分		一般構造物			
J03 鉄筋材料規格・径		SD345 D13			
J04 ラフテレソクレン賃料補正係数		標準			
鉄筋工 加工・組立	t	0.438	322,800	141,386	WB240750 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		加工・組立			
J02 組立区分		一般構造物			
J03 鉄筋材料規格・径		SD345 D16～D25			
J04 ラフテレソクレン賃料補正係数		標準			
型枠 (0070)	m2	42		400,623	オブション入力 第0046号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
型枠(鉄筋構造)〔省力化構造〕	m2	42.1	9,516	400,623	CB240410 8338.6 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
型わく工	%	55.96		5,325	単価補正
					R0133
					管理費区分 0
					歩 2026.07 単 2026.07
					単価地区 青森市(旧青森市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
普通作業員	%	14.502		1,380	R0102
					管理費区分 0
					歩 2026.07 単 2026.07
					単価地区 青森市(旧青森市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
土木一般世話役	%	12.169		1,158	R0125
					管理費区分 0
					歩 2026.07 単 2026.07
					単価地区 青森市(旧青森市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
その他(労務)	%	17.34		1,650	管理費区分 0
諸雑費	%	0.029		3	管理費区分 0
足掛金具 (0071)	個	7		21,420	オプション入力 第0047号内訳書

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				河川改修
駒込川総合流域防災(国土強靱化)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
マンホール用足掛金物 ワイトステップ 幅300×φ19 現場打用	個	7	3,060	21,420	Z231335005 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
足場 (0072)	掛m2	10		73,580	オブション入力 第0048号内訳書 単位数量 1 掛m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
足場工	掛m2	13	5,660	73,580	WB252110 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
					手摺先行型枠組足場 必要 標準(1.0)
J01 工法					
J02 安全ネット					
J03 ラフテレーンクレーン賃料補正					

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
蓋 (0073)	枚	1		906,800	単価補正 オプション入力 第0049号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
蓋版	枚	1	906,800	906,800	WB821430 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		据付け			
J02 夜間作業の有無		無し			
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下			
J06 時間的制約の有無		無し			
J07 施工箇所における補正		無し			
矢板工 (0074)	枚	49		5,772,380	オプション入力 第0050号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
鋼矢板(各種)	枚	44	97,440	4,287,360	WB250170 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市)
J01 名称		鋼矢板材料			

入力データリスト (本01)

工事名	駒込川総合流域防災(国土強靱化)工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
鋼矢板(各種)	枚	5	115,800	579,000	WB250170	
J01 名称		鋼矢板材料			管理費区分	0
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区	青森市(旧青森市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
鋼矢板圧入(Nmax<=25)	枚	49	16,080	787,920	WB251330	
J01 施工場所		陸上			管理費区分	0
J02 鋼矢板型式		III型			歩 2026.07 単 2026.07	
J03 圧入長		9m以下			単価地区	青森市(旧青森市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	回	1	118,100	118,100	WB251380	
J01 作業区分		圧入(Nmax<=25)			管理費区分	0
J02 鋼矢板型式		III型			歩 2026.07 単 2026.07	
J03 施工場所		陸上			単価地区	青森市(旧青森市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
水路工 (0075)	式	1		783,562		
作業土工 (0076)	式	1		80,793	工種 01:河川工事	

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
床掘り (0077)	m3	10		19,248	オプション入力 第0051号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
床掘り	m3	8	2,406	19,248	CB210030 2247.4 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用			
バックホウ(クローラ)〔後方超小旋回型〕 排ガス型(第2次) 山積0.28m3 標準構成比 標準単価 地区単価	%	18.654	18.73 8,460 9,020	448.8	M000202096 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	45.637	40.26 28,900 35,090	1,098	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				河川改修
駒込川総合流域防災(国土強靱化)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	%	28.222		679	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			33.9 25,400 22,640		
軽油	%	7.456		179.4	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			7.11 138 155		
諸雑費	%	0.031		0.8	管理費区分 0
埋戻し (0078)	m3	20		61,545	オプション入力 第0052号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
埋戻し	m3	15		61,545	CB210410 4063.8 管理費区分 0
			4,103		

入力データリスト（本01）

工事名	駒込川総合流域防災(国土強靱化)工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 施工方法 J02 土質 J04 費用の内訳		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
バックホウ(クロー) [後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3 標準構成比 標準単価 地区単価	%	8.733	8.27 8,460 9,020	358.3	M000202096 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ランマ 質量60～80kg 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.626	0.6 535 564	25.7	M000806001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	44.164	50.03 25,400 22,640	1,812	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員 標準構成比	%	20.79	19.35	853	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07

入力データリスト（本01）

工事名	駒込川総合流域防災(国土強靱化)工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価				28,300		単価地区 青森市(旧青森市)
地区単価				30,700		労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
運転手(特殊)		%	21.37		876.8	R0114
				17.77		管理費区分 0
標準構成比						歩 2026.07 単 2026.07
標準単価				28,900		単価地区 青森市(旧青森市)
地区単価				35,090		労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
軽油		%	3.493		143.3	Z006702002
				3.14		管理費区分 0
標準構成比						歩 2026.07 単 2026.07
標準単価				138		単価地区 青森市(旧青森市)
地区単価				155		労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
ガソリン レギュラー		%	0.816		33.47	Z006704001
				0.84		管理費区分 0
標準構成比						歩 2026.07 単 2026.07
標準単価				154		単価地区 青森市(旧青森市)
地区単価				151		労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
諸雑費		%	0.008		0.43	管理費区分 0
側溝工						工種 01:河川工事

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				河川改修
駒込川総合流域防災(国土強靱化)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0079)	式	1		702,769	
ベンチフリューム (0080)	m	67		702,769	オプション入力 第0053号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
U型側溝	m	67.1	7,465	500,901	WB821410 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		据付け			
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し			
J03 夜間作業の有無		無し			
J04 U型側溝の種類		側溝(各種)			
J06 U型側溝の規格・仕様		L=2000mm			
J07 U型側溝の質量		1000kg/個以下			
J08 時間的制約の有無		無し			
J09 施工箇所における補正		無し			
J10 基礎砕石施工の有無		無し			
コンクリート	m3	4	30,940	123,760	CB240010 30615.0 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物			
J02 打設工法		人力打設			
J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J05 養生工の種類		一般養生			
J07 現場内小運搬の有無		無し			
J13 費用の内訳		全ての費用			
普通作業員	%	11.333		3,506	R0102 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	駒込川総合流域防災(国土強靱化)工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
			標準構成比	12.85		歩 2026.07 単 2026.07
			標準単価	25,400		単価地区 青森市(旧青森市)
			地区単価	22,640		労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
特殊作業員		%	7.835		2,424	R0101
			標準構成比	7.3		管理費区分 0
			標準単価	28,300		歩 2026.07 単 2026.07
			地区単価	30,700		単価地区 青森市(旧青森市)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
土木一般世話役		%	7.606		2,353	R0125
			標準構成比	6.58		管理費区分 0
			標準単価	31,000		歩 2026.07 単 2026.07
			地区単価	36,210		単価地区 青森市(旧青森市)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
その他(労務)		%	1.953		604.3	管理費区分 0
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5)		%	71.267		22,048	Z230210245
18-8-40 W/C<=60%				71.32		管理費区分 0
			標準構成比	20,400		歩 2026.07 単 2026.07
			標準単価	20,600		単価地区 青森市(旧青森市)
			地区単価			労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				河川改修
駒込川総合流域防災(国土強靱化)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費	%	0.006		4.7	管理費区分 0
型枠	m2	13.4	5,829	78,108	CB240210 5104.7 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類		一般型枠 均しコンクリート			
型わく工	%	62.996		3,672	R0133 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			58.78 30,000 36,720		
普通作業員	%	15.533		905.4	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			19.9 25,400 22,640		
土木一般世話役	%	6.209		361.9	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
標準構成比 標準単価 地区単価			6.07 31,000 36,210		

入力データリスト（本01）

工事名	駒込川総合流域防災(国土強靱化)工事				事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
その他(労務)		%	15.25		888.9	管理費区分 0			
諸雑費		%	0.012		0.8	管理費区分 0			
直接工事費 (0081)		式	1		45,722,518				
共通仮設 (0082)		式	1		7,311,000				
共通仮設費 (0083)		式	1		1,671,000				
技術管理費 (0084)		式	1		1,146,000	工種 99:			
システム初期費(ICT) (0085)		式	1		1,146,000	第0054号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0			
Q01 システム初期費 Q01 システム初期費			システム初期費(ICT) システム初期費(ICT)			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)			
システム初期費 (ICT)		式	1		548,000	WB010510 管理費区分 0			
J01 対象機械			ブルドーザ			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市)			

入力データリスト（本01）

工事名	駒込川総合流域防災(国土強靱化)工事				事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
システム初期費 (ICT)		式	1		598,000	WB010510			
J01 対象機械			バックホウ			管理費区分	0		
						歩	2026.07	単	2026.07
						単価地区	青森市(旧青森市)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
現場環境改善費 (0086)		式	1		525,000				
現場環境改善費（率計上） (0087)		式	1		525,000				
市街地補正		市街地以外							
共通仮設費（率計上） (0088)		式	1		5,640,000				
主たる工種		02:河川・道路構造物工事							
施工地域等補正		補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）				1.0			
除雪工事補正		未使用				1.00			
ICT施工補正		補正なし				1.0			
週休2日補正		週休2日(月単位)				1.01			
純工事費 (0089)		式	1		53,033,518				
現場管理費 (0090)		式	1		17,966,000				
施工地域等補正		補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）				1.0			
工期日数		0日間							
冬期日数		0日間							

入力データリスト（本01）

工事名	駒込川総合流域防災(国土強靱化)工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.84%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0091)	式	1		70,999,518	
一般管理費等 (0092)	式	1		12,690,482	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0093)	式	1		83,690,000	
消費税額及び地方消費税額 (0094)	式	1		8,369,000	
工事費計 (0095)	式	1		92,059,000	