



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度

通作条件整備事業

廻堰中央地区

廻堰中央農道保全第8号工事

西農水（整五工）第35号

積 算 書

（当初）

本積算書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

[illegible]

SK64H

[illegible]

事業名	通作条件整備事業 廻堰中央地区
工事名	廻堰中央農道保全第8号工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
1 工事価格			26,860,000	
2 ・ 工事原価			22,315,000	
3 純工事費			16,153,000	
4 ・ ・ 直接工事費			13,420,000	
5 ・ ・ ・ 直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	12,812,000	
6 ・ ・ ・ 直接工事費（仮設工）	1.000	式	608,000	
7 ・ ・ 間接工事費			8,895,000	
8 ・ ・ ・ 共通仮設費			2,733,000	
9 ・ ・ ・ ・ 事業損失防止施設費	1.000	式	0	
10 ・ ・ ・ ・ 運搬費～営繕費等				
(4+9+25+26+31+34-36-37-38) × ((標準値*N035)*N026*N030*N041)				
13,420,000 × ((11.830*1.200)*1.000*1.040*1.000)	14.760	%	1,981,000	
11 ・ ・ ・ ・ 運搬費	1.000	式	547,000	
12 ・ ・ ・ ・ 準備費	1.000	式	0	
13 ・ ・ ・ ・ 安全費	1.000	式	0	
14 ・ ・ ・ ・ 役務費	1.000	式	0	
15 ・ ・ ・ ・ 技術管理費	1.000	式	0	
16 ・ ・ ・ ・ 営繕費等	1.000	式	0	
17 ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費			205,000	
18 ・ ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費（率計上）				
(4+25+32-33) × (標準値)				
13,412,000 × (1.530)	1.530	%	205,000	
19 ・ ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
20 ・ ・ ・ 現場管理費			6,162,000	
21 ・ ・ ・ ・ 現場管理費（率計上）				
(4+8+25+26+27+30-36-38) × ((標準値*N035)*N027*N030*N042+N031+N032-N033)				
16,153,000 × ((32.660*1.100)*1.000*1.050*1.000+0.430+0.000-0.000)	38.150	%	6,162,000	
22 ・ ・ ・ ・ 現場管理費（積上）	1.000	式	0	
23 ・ ・ ・ ・ 現場管理費（一般管理費率対象外）	1.000	式	0	
24 ・ ・ ・ 工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
25 ・ ・ 官貸額（直工）	1.000	式	0	
26 ・ ・ 官貸額（事業損失防止）	1.000	式	0	
27 ・ ・ 官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
28 ・ 一般管理費等				
(4+7-23-36-38) × (標準値*N002+保証費率)				
22,315,000 × (20.340*1.000+0.04)=4,547,000	20.380	%	4,545,000	
29 ・ 一括計上価格	1.000	式	0	
30 支給品費			0	
31 支給品費（直工・事業損失防止）			0	
32 支給品費（直工）			0	

SK64H

SK64H

[illegible]

事業名	通作条件整備事業 畑堰中央地区
工事名	畑堰中央農道保全第8号工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工を除く)				12,812,000	
・土工	1.000	式		202,000	
・ ・掘削工	1.000	式		2,000	
BA0101 掘削	4	m3	376	1,504	歩A・単A B単 1号
合 計				1,504	
・ ・作業残土処理工	1.000	式		27,000	
BA0105 土砂等運搬	20	m3	1,221	24,420	歩A・単A B単 2号
BA0110 整地	20	m3	149	2,980	歩A・単A B単 3号
合 計				27,400	
・ ・作業土工	1.000	式		173,000	
000004 床掘り	30.000	m3	3,171	95,130	歩A・単A B単 4号
000005 基面整正	88.000	m ²	453	39,864	歩A・単A B単 5号
000006 埋戻し	12.000	m3	3,189	38,268	歩A・単A B単 6号
合 計				173,262	
・ 構造物撤去工	1.000	式		30,000	
・ ・ 構造物取壊し工	1.000	式		30,000	
BA0203 舗装版切断	16	m	739	11,824	歩A・単A B単 7号
BA0202 舗装版破碎	26	m ²	238	6,188	歩A・単A B単 8号
000009 穀運搬 アスファルト塊	1.000	m3	2,772	2,772	歩A・単A B単 9号
000010 穀処理 アスファルト塊	2.400	ton	1,000	2,400	歩A・単A B単 10号
000011 AS汚泥運搬・処理	0.100	m3	71,047	7,105	歩A・単A B単 11号
合 計				30,289	
・ 防雪柵工	1.000	式		11,883,000	
・ ・ 防雪柵工	1.000	式		9,756,000	
000012 防雪柵設置工 吹払式、固定式 (支柱+張立材)	80.000	m	4,852	388,160	歩A・単A B単 12号
000013 準高性能吹払柵 (標準部) H=3.5m@4.0m	72.000	m	114,200	8,222,400	歩A・単A B単 13号
000014 準高性能吹払柵 (脱着部) H=3.5m@4.0m	8.000	m	143,200	1,145,600	歩A・単A B単 14号
合 計				9,756,160	
・ ・ 既製杭工	1.000	式		1,828,000	
000015 鋼管杭打設 φ 318.5×t6 L=2.0m	15.000	本	43,057	645,855	歩A・単A B単 15号
000016 鋼管杭打設 φ 318.5×t6 L=2.5m	3.000	本	51,869	155,607	歩A・単A B単 16号
000017 鋼管杭打設 φ 318.5×t6 L=4.5m	2.000	本	144,425	288,850	歩A・単A B単 17号
000018 鋼管杭杭頭処理 標準部 (支柱建込)	18.000	箇所	36,393	655,074	歩A・単A B単 18号
000019 鋼管杭杭頭処理 脱着部	2.000	箇所	41,291	82,582	歩A・単A B単 19号
合 計				1,827,968	
・ ・ 既製杭巻立工	1.000	式		299,000	
000020 第1種既製杭巻立工	2.000	箇所	65,683	131,366	歩A・単A B単 20号

事業名	通作条件整備事業 廻堰中央地区
工事名	廻堰中央農道保全第8号工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000021 脱着部蓋板	2.000	枚	83,600	167,200	歩A・単A B単 21号
000022 排水パイプ	1.000	m	358	358	歩A・単A B単 22号
合 計				298,924	
・ 舗装復旧工	1.000	式		90,000	
・ ・ アスファルト舗装工	1.000	式		88,000	
000023 下層路盤、凍上抑制層	1.800	m ²	3,074	5,533	歩A・単A B単 23号
000024 上層路盤	1.800	m ²	1,830	3,294	歩A・単A B単 24号
000025 表層 ②再生密粒度As(13) t=4cm	5.600	m ²	2,894	16,206	歩A・単A B単 25号
000026 表層 ⑤再生密粒度As(13F) t=3cm	5.600	m ²	2,469	13,826	歩A・単A B単 26号
000027 L型止水テープ	8.800	m	5,606	49,333	歩A・単A B単 27号
合 計				88,192	
・ ・ 区画線工	1.000	式		2,000	
000028 区画線 車道外側線、溶融式(手動)、実線 15cm	6.000	m	330	1,980	歩A・単A B単 28号
合 計				1,980	
・ 進入路工	1.000	式		94,000	
・ ・ アスファルト舗装工	1.000	式		50,000	
000029 下層路盤	18.000	m ²	1,235	22,230	歩A・単A B単 29号
000030 表層 ⑤再生密粒度As(13F) t=3cm	19.000	m ²	1,464	27,816	歩A・単A B単 30号
合 計				50,046	
・ ・ 側溝布設替	1.000	式		44,000	
000031 BF500布設替	6.000	m	6,769	40,614	歩A・単A B単 31号
000032 排水構造物工 蓋版	6.000	枚	601	3,606	歩A・単A B単 32号
合 計				44,220	
・ 附帯設置工	1.000	式		513,000	
・ ・ 防草工	1.000	式		374,000	
000033 基礎碎石	84.000	m ²	1,569	131,796	歩A・単A B単 33号
000034 張りコンクリート	8.500	m ³	27,790	236,215	歩A・単A B単 34号
000035 目地板	1.000	m ²	6,007	6,007	歩A・単A B単 35号
合 計				374,018	
・ ・ 視線誘導標	1.000	式		139,000	
000036 視線誘導標支柱	2.000	本	2,550	5,100	歩A・単A B単 36号
000037 自発光式視線誘導標 LED緑・24時間発行 本体のみ	2.000	基	45,800	91,600	歩A・単A B単 37号
000038 視線誘導標取付金具	2.000	組	21,300	42,600	歩A・単A B単 38号
合 計				139,300	

SK64H

SK64H

事業名	通作条件整備事業 廻堰中央地区
工事名	廻堰中央農道保全第8号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
BA0101	*** B単－ 1号 *** 掘削					
			m3	376		歩A・単A
BA0105	*** B単－ 2号 *** 土砂等運搬					
			m3	1,221		歩A・単A
BA0110	*** B単－ 3号 *** 整地					
			m3	149		歩A・単A
000004	*** B単－ 4号 *** 床掘り					
			m3	3,171		歩A・単A
000005	*** B単－ 5号 *** 基面整正					
			m ²	453		歩A・単A
000006	*** B単－ 6号 *** 埋戻し					
			m3	3,189		歩A・単A
BA0203	*** B単－ 7号 *** 舗装版切断					
			m	739		歩A・単A
BA0202	*** B単－ 8号 *** 舗装版破砕					
			m ²	238		歩A・単A
000009	*** B単－ 9号 *** 穀運搬					
	アスファルト塊		m3	2,772		歩A・単A
000010	*** B単－ 10号 *** 穀処理					
	アスファルト塊		ton	1,000		歩A・単A
000011	*** B単－ 11号 *** AS汚泥運搬・処理					
			m3	71,047		歩A・単A
000012	*** B単－ 12号 *** 防雪柵設置工					
	吹払式、固定式（支柱＋張立材）		m	4,852		歩A・単A
000013	*** B単－ 13号 *** 準高性能吹払柵（標準部）					
	H=3.5m@4.0m		m	114,200		歩A・単A
000014	*** B単－ 14号 *** 準高性能吹払柵（脱着部）					
	H=3.5m@4.0m		m	143,200		歩A・単A
000015	*** B単－ 15号 *** 鋼管杭打設					
	φ 318.5×t6 L=2.0m		本	43,057		歩A・単A
000016	*** B単－ 16号 *** 鋼管杭打設					
	φ 318.5×t6 L=2.5m		本	51,869		歩A・単A
000017	*** B単－ 17号 *** 鋼管杭打設					
	φ 318.5×t6 L=4.5m		本	144,425		歩A・単A
000018	*** B単－ 18号 *** 鋼管杭杭頭処理					
	標準部（支柱建込）		箇所	36,393		歩A・単A
000019	*** B単－ 19号 *** 鋼管杭杭頭処理					
	脱着部		箇所	41,291		歩A・単A
000020	*** B単－ 20号 *** 第1種既製杭巻立工					
			箇所	65,683		歩A・単A
000021	*** B単－ 21号 *** 脱着部蓋板					
			枚	83,600		歩A・単A
000022	*** B単－ 22号 *** 排水パイプ					

[illegible]

事業名	通作条件整備事業 廻堰中央地区
工事名	廻堰中央農道保全第8号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 1号 ***					
BA0101	掘削		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂, オブシカツ, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -	1.000	m3	376.1	376	S単 33号
	合 計				376	
	単 価				376	
	*** B単ー 2号 ***					
BA0105	土砂等運搬		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, ハック砂山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 5.5km以下	1.000	m3	1,221	1,221	S単 35号
	合 計				1,221	
	単 価				1,221	
	*** B単ー 3号 ***					
BA0110	整地		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理, -, -, なし	1.000	m3	148.5	149	S単 37号
	合 計				149	
	単 価				149	
	*** B単ー 4号 ***					
000004	床掘り		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0106	SP 人力積込 土砂	1.000	m3	3,171	3,171	S単 34号
	合 計				3,171	
	単 価				3,171	
	*** B単ー 5号 ***					
000005	基面整正		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²	452.9	453	S単 36号
	合 計				453	
	単 価				453	
	*** B単ー 6号 ***					
000006	埋戻し		m3		1.000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, はね付け+まき出し, 振動コンパクタ(I)	1.000	m3	3,189	3,189	S単 1号
	合 計				3,189	
	単 価				3,189	
	*** B単ー 7号 ***					
BA0203	舗装版切断		m		1.000	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -	1.000	m	739.1	739	S単 40号
	合 計				739	
	単 価				739	

事業名	通作条件整備事業 廻堰中央地区
工事名	廻堰中央農道保全第8号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 8号 ***					
BA0202	舗装版破碎		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り, なし	1.000	m ²	238.3	238	S単 39号
	合 計				238	
	単 価				238	
	*** B単－ 9号 ***					
000009	殻運搬		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破碎, 機械積込(舗装版厚15cm以下), 無し, 3.5km以下,	1.000	m ³	2,772	2,772	S単 38号
	合 計				2,772	
	単 価				2,772	
	*** B単－ 10号 ***					
000010	殻処理		ton		1,000	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処理 アスファルト塊	1.000	ton	1,000	1,000	S単 25号
	合 計				1,000	
	単 価				1,000	
	*** B単－ 11号 ***					
000011	AS汚泥運搬・処理		m ³		100,000	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処理 混合廃棄物	110.000	ton	50,000	5,500,000	S単 26号
S02115	普通作業員	13.000	人	22,644	294,372	S単 8号
T00011	側溝清掃車運転	13.000	日	100,798	1,310,374	T単 8号
	合 計				7,104,746	
	単 価				71,047	
	*** B単－ 12号 ***					
000012	防雪柵設置工 吹払式、固定式(支柱+張立材)		m		1,000	歩A 当たり算出
SA0801	SP 防雪柵 設置, 吹払式, 固定式(支柱+張立材), 4.0m以下	1.000	m	4,852	4,852	S単 47号
	合 計				4,852	
	単 価				4,852	
	*** B単－ 13号 ***					
000013	準高性能吹払柵(標準部) H=3.5m@4.0m		m		1,000	歩A 当たり算出
P96014	準高性能型吹払柵 H=3.5m @4.0m 標準式	1.000	m	114,200	114,200	
	合 計				114,200	
	単 価				114,200	
	*** B単－ 14号 ***					
000014	準高性能吹払柵(脱着部) H=3.5m@4.0m		m		1,000	歩A 当たり算出
P96015	準高性能型吹払柵 H=3.5m @4.0m 脱着式	1.000	m	143,200	143,200	
	合 計				143,200	
	単 価				143,200	

事業名	通作条件整備事業 廻堰中央地区
工事名	廻堰中央農道保全第8号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 15号 ***					
000015	鋼管杭打設 φ 318.5×t6 L=2.0m		本		1,000	歩A 当たり算出
T00001	鋼管杭打設 (ハヅレ杭 0.7m3装着式ハヅレ杭) φ 318.5×t6 L=2.0m	1.000	本	20,517	20,517	T単 1号
S02116	鋼管杭 (STK-400) L=2000,,	0.092	ton	245,000	22,540	S単 17号
	合 計				43,057	
	単 価				43,057	
	*** B単ー 16号 ***					
000016	鋼管杭打設 φ 318.5×t6 L=2.5m		本		1,000	歩A 当たり算出
T00002	鋼管杭打設 (ハヅレ杭 0.7m3装着式ハヅレ杭) φ 318.5×t6 L=2.5m	1.000	本	23,449	23,449	T単 2号
S02116	鋼管杭 (STK-400) L=2500,,	0.116	ton	245,000	28,420	S単 18号
	合 計				51,869	
	単 価				51,869	
	*** B単ー 17号 ***					
000017	鋼管杭打設 φ 318.5×t6 L=4.5m		本		1,000	歩A 当たり算出
T00003	鋼管杭打設 (オカ 先行掘り ハヅレ杭-0.7m3装着式ハヅレ杭) φ 318.5×t6 L=4.5m	1.000	本	93,465	93,465	T単 3号
S02116	鋼管杭 (STK-400) L=4500,,	0.208	ton	245,000	50,960	S単 19号
	合 計				144,425	
	単 価				144,425	
	*** B単ー 18号 ***					
000018	鋼管杭杭頭処理 標準部 (支柱建込)		箇所		1,000	歩A 当たり算出
T00006	鋼管杭杭頭処理工 標準部 (支柱建込)	1.000	箇所	36,393	36,393	T単 4号
	合 計				36,393	
	単 価				36,393	
	*** B単ー 19号 ***					
000019	鋼管杭杭頭処理 脱着部		箇所		1,000	歩A 当たり算出
T00009	鋼管杭杭頭処理工 脱着部	1.000	箇所	41,291	41,291	T単 6号
	合 計				41,291	
	単 価				41,291	
	*** B単ー 20号 ***					
000020	第1種既製杭巻立工		箇所		1,000	歩A 当たり算出
T00007	第1種既製杭巻立工	1.000	箇所	65,683	65,683	T単 5号
	合 計				65,683	
	単 価				65,683	
	*** B単ー 21号 ***					
000021	脱着部蓋板		枚		1,000	歩A 当たり算出
P96007	縞鋼蓋板 chPL-6.0 500×650 (溶融亜鉛メッキ仕上げ)	1.000	枚	83,600	83,600	

事業名	通作条件整備事業 廻堰中央地区
工事名	廻堰中央農道保全第8号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				83,600	
	単 価				83,600	
	*** B単ー 22号 ***					
000022	排水パイプ		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管V P 径40, ,	1.000	m	358	358	S単 20号
	合 計				358	
	単 価				358	
	*** B単ー 23号 ***					
000023	下層路盤、凍上抑制層		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0833	SP 下層路盤 (歩道部) 350mm, 2層施工, 砕石, なし, 再生クワッシャー RC-40	1.000	m ²	3,074	3,074	S単 49号
	合 計				3,074	
	単 価				3,074	
	*** B単ー 24号 ***					
000024	上層路盤		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0835	SP 上層路盤 (歩道部) 150mm, 1層施工, 砕石, なし, 粒度調整砕石 M-40	1.000	m ²	1,830	1,830	S単 50号
	合 計				1,830	
	単 価				1,830	
	*** B単ー 25号 ***					
000025	表層 ②再生密粒度As(13) t=4cm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下, 40mm, アスファルト混合物 I (2.35t/m ³), プライムコート 各種, 再生密粒度アスコン(13)	1.000	m ²	2,894	2,894	S単 51号
	合 計				2,894	
	単 価				2,894	
	*** B単ー 26号 ***					
000026	表層 ⑤再生密粒度As(13F) t=3cm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下, 30mm, アスファルト混合物 I (2.35t/m ³), タックコート 各種, 再生密粒度アスコン(13)	1.000	m ²	2,469	2,469	S単 52号
	合 計				2,469	
	単 価				2,469	
	*** B単ー 27号 ***					
000027	L型止水テープ		m		1,000 m	歩A 当たり算出
T00010	L型止水テープ	1.000	m	5,606	5,606	T単 7号
	合 計				5,606	
	単 価				5,606	
	*** B単ー 28号 ***					
000028	区画線 車道外側線、溶融式(手動)、実線 15cm		m		1,000,000 m	歩A 当たり算出

事業名	通作条件整備事業 堰堰中央地区				
工事名	堰堰中央農道保全第8号工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S08801	【区画線工】 区画線設置, 溶融式 (手動), 実線, 15cm, なし, 昼間施工, 豪雪補正なし,,	1,000.000	m	210	210,000	S 単 30号 [1]
S02116	道路用塗料 トラフィックペイント (JIS K 5665) 溶融式 3種1号 ガラスビーズ 15~18% 白,,	390.000	kg	235	91,650	S 単 21号 [2]
S02116	ガラスビーズ (JIS R 3301) 1号 (0.106~0.850mm),,,	25.000	kg	180	4,500	S 単 22号 [3]
S02116	接着用プライマー 区画線用,,	25.000	kg	485	12,125	S 単 23号 [4]
S02116	軽油 バトロール給油,,	40.000	L	156	6,240	S 単 15号 [5]
Y10004	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細: ([2]+[3]+[4]+[5])	0.050		114,515	5,726	
	合 計				330,241	
	単 価				330	
	*** B 単一 29号 ***					
000029	下層路盤		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 200mm, 1層施工, 砕石, なし, 再生クラッシャー RC-40	1.000	m ²	1,235	1,235	S 単 48号
	合 計				1,235	
	単 価				1,235	
	*** B 単一 30号 ***					
000030	表層 ⑤再生密粒度As (13F) t=3cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超, 30mm, アスファルト混合物 I (2.35t/m ³), プライムコート 各種, なし, 再生密粒度アスコン (13)	1.000	m ²	1,464	1,464	S 単 53号
	合 計				1,464	
	単 価				1,464	
	*** B 単一 31号 ***					
000031	BF500布設替		m		10,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 再利用撤去を行なう	10.000	m	2,206	22,060	S 単 27号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎砕石の施工有り, 再利用撤去を行わない	10.000	m	4,325	43,250	S 単 28号
S02116	再生クラッシャーラン , RC-40 40~0mm,	0.700	m ³	3,400	2,380	S 単 24号
	合 計				67,690	
	単 価				6,769	
	*** B 単一 32号 ***					
000032	排水構造物工 蓋版		枚		1,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, 40kgを超え170kg/枚以下, なし, -, -, 再利用撤去を行なう	1.000	枚	601	601	S 単 29号
	合 計				601	
	単 価				601	
	*** B 単一 33号 ***					
000033	基礎砕石		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下, 計上する, なし, 再生クラッシャー RC-40 40~0mm	1.000	m ²	1,569	1,569	S 単 42号
	合 計				1,569	
	単 価				1,569	

事業名	通作条件整備事業 廻堰中央地区
工事名	廻堰中央農道保全第8号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 34号 ***					
000034	張りコンクリート		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,~,一般養生,~,無し,~,~,18-8-40(高炉B) W/C65%	1.000	m3	27,790	27,790	S単 44号
	合 計				27,790	
	単 価				27,790	
	*** B単一 35号 ***					
000035	目地板		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm	1.000	m ²	6,007	6,007	S単 46号
	合 計				6,007	
	単 価				6,007	
	*** B単一 36号 ***					
000036	視線誘導標支柱		本		1.000	歩A 当たり算出
P96009	視線誘導標支柱 φ60.5×650	1.000	本	2,550	2,550	
	合 計				2,550	
	単 価				2,550	
	*** B単一 37号 ***					
000037	自発光式視線誘導標 LED緑・24時間発行 本体のみ		基		1.000	歩A 当たり算出
P96008	自発光式視線誘導標 LED緑 24時間発光	1.000	基	45,800	45,800	
	合 計				45,800	
	単 価				45,800	
	*** B単一 38号 ***					
000038	視線誘導標取付金具		組		1.000	歩A 当たり算出
P96010	視線誘導標取付金具 溶融亜鉛メッキ仕上げ	1.000	組	21,300	21,300	
	合 計				21,300	
	単 価				21,300	
	*** B単一 39号 ***					
B19021	交通誘導警備員		人		1.000	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	1.000	人	15,198	15,198	S単 14号
	合 計				15,198	
	単 価				15,198	
	*** B単一 40号 ***					
000040	組立・解体		式		1.000	歩A 当たり算出
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械) バックホ(超ロングアーム型は除く),山積1.0m3以上1.4m3以下,運搬～組立～分解～運 搬,基地と現場の移動,,あり	1.000	台	546,893	546,893	S単 32号
	合 計				546,893	

SK64H

事業名	通作条件整備事業 廻堰中央地区
工事名	廻堰中央農道保全第8号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S01041	*** S単ー 1号 *** 人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ(I)		m3	3,189		歩A・単A
S02111	*** S単ー 2号 *** バックホ					
	バックホ 標準バック容量 山積1.0m3(平積0.7m3)		供用日	65,000		歩A・単A
S02111	*** S単ー 3号 *** バックロバマ(単体)[油圧ショベル装着式]					
	バックロバマ(単体)[油圧ショベル装着式] 最大起振力101.92kN		供用日	19,900		歩A・単A
S02111	*** S単ー 4号 *** アースオーガ					
	アースオーガ 26.2KN		供用日	15,000		歩A・単A
S02111	*** S単ー 5号 *** オーガスクリュ					
	オーガスクリュ φ400×5m×1本		供用日	5,680		歩A・単A
S02111	*** S単ー 6号 *** オーガヘッド					
	オーガヘッド φ400		供用日	6,780		歩A・単A
S02111	*** S単ー 7号 *** 電気溶接機[テークエンジン駆動・直流アーク式・排対2次]					
	電気溶接機[テークエンジン駆動・直流アーク式・排対2次] 最大溶接電流200A		日	1,920		歩A・単A
S02115	*** S単ー 8号 *** 普通作業員					
	普通作業員		人	22,644		歩A・単A
S02115	*** S単ー 9号 *** 運転手 (一般)					
	運転手 (一般)		人	30,294		歩A・単A
S02115	*** S単ー 10号 *** 運転手 (特殊)					
	運転手 (特殊)		人	35,088		歩A・単A
S02115	*** S単ー 11号 *** 土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	36,210		歩A・単A
S02115	*** S単ー 12号 *** とび工					
	とび工		人	31,926		歩A・単A
S02115	*** S単ー 13号 *** 溶接工					
	溶接工		人	31,008		歩A・単A
S02115	*** S単ー 14号 *** 交通誘導警備員B					
	交通誘導警備員B		人	15,198		歩A・単A
S02116	*** S単ー 15号 *** 軽油					
	軽油 バックホ給油,,		L	156		歩A・単A
S02116	*** S単ー 16号 *** 軽油					
	軽油 バックホ給油,,		L	156		歩A・単A
S02116	*** S単ー 17号 *** 鋼管杭 (STK-400)					
	鋼管杭 (STK-400) L=2000,,		ton	245,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 18号 *** 鋼管杭 (STK-400)					
	鋼管杭 (STK-400) L=2500,,		ton	245,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 19号 *** 鋼管杭 (STK-400)					
	鋼管杭 (STK-400) L=4500,,		ton	245,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 20号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管					
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径40,,		m	358		歩A・単A
S02116	*** S単ー 21号 *** 道路用塗料 トライクベント(JIS K 5665)					
	道路用塗料 トライクベント(JIS K 5665) 溶融式 3種1号 ガラスビーズ15~18% 白,,		kg	235		歩A・単A
S02116	*** S単ー 22号 *** ガラスビーズ (JIS R 3301)					

事業名	通作条件整備事業 廻堰中央地区
工事名	廻堰中央農道保全第8号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ガラスビーズ (JIS R 3301) 1号(0.106～0.850mm),, *** S単ー 23号 ***		kg	180		歩A・単A
S02116	接着用プライマー 接着用プライマー 区画線用,, *** S単ー 24号 ***		kg	485		歩A・単A
S02116	再生クラッシュラン 再生クラッシュラン ,RC-40 40～0mm, *** S単ー 25号 ***		m3	3,400		歩A・単A
S02123	産業廃棄物処理 産業廃棄物処理 アスファルト塊 *** S単ー 26号 ***		ton	1,000		歩A・単A
S02123	産業廃棄物処理 産業廃棄物処理 混合廃棄物 *** S単ー 27号 ***		ton	50,000		歩A・単A
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう *** S単ー 28号 ***		m	2,206		歩A・単A
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない *** S単ー 29号 ***		m	4,325		歩A・単A
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう *** S単ー 30号 ***		枚	601		歩A・単A
S08801	【区画線工】 【区画線工】 区画線設置,溶融式(手動),実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,, *** S単ー 31号 ***		m	210		歩A・単A
S16001	側溝清掃車[フロ式] 側溝清掃車[フロ式] ,ホバ容量9.0m3風量40m3/min,運転1日当たり算出,機械損料等のみ, *** S単ー 32号 ***		日	57,400		歩A・単A
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械) 分解・組立・運搬費(重建設機械) バックホ(超ロングフォーム型は除く),山積1.0m3以上1.4m3以下,運搬～組立～分解～運搬,基地と現場の移動,,あり *** S単ー 33号 ***		台	546,893		歩A・単A
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,- *** S単ー 34号 ***		m3	376.1		歩A・単A
SA0106	SP 人力積込 SP 人力積込 土砂 *** S単ー 35号 ***		m3	3,171		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下 *** S単ー 36号 ***		m3	1,221		歩A・単A
SA0151	SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正 *** S単ー 37号 ***		m ²	452.9		歩A・単A
SA0161	SP 整地 SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし *** S単ー 38号 ***		m3	148.5		歩A・単A
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,3.5km以下, *** S単ー 39号 ***		m3	2,772		歩A・単A
SA0222	SP 舗装版破砕 SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,-,有り,なし *** S単ー 40号 ***		m ²	238.3		歩A・単A
SA0223	SP 舗装版切断 SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-, *** S単ー 41号 ***		m	739.1		歩A・単A
SA0301	SP 基礎碎石 SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40～0mm		m ²	1,773		歩A・単A

事業名	通作条件整備事業 廻堰中央地区
工事名	廻堰中央農道保全第8号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0301	*** S単ー 42号 *** SP 基礎碎石					
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm		m ²	1,569		歩A・単A
SA0311	*** S単ー 43号 *** SP コンクリート					
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65		m ³	33,760		歩A・単A
SA0311	*** S単ー 44号 *** SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%		m ³	27,790		歩A・単A
SA0312	*** S単ー 45号 *** SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物		m ²	10,050		歩A・単A
SA0331	*** S単ー 46号 *** SP 目地板					
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(滲青質板) t=10mm		m ²	6,007		歩A・単A
SA0801	*** S単ー 47号 *** SP 防雪柵					
	SP 防雪柵 設置,吹払式,固定式(支柱+張立柱),4.0m以下		m	4,852		歩A・単A
SA0832	*** S単ー 48号 *** SP 下層路盤 (車道・路肩部)					
	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 200mm,1層施工,碎石,なし,再生クラッシャラン RC-40		m ²	1,235		歩A・単A
SA0833	*** S単ー 49号 *** SP 下層路盤 (歩道部)					
	SP 下層路盤 (歩道部) 350mm,2層施工,碎石,なし,再生クラッシャラン RC-40		m ²	3,074		歩A・単A
SA0835	*** S単ー 50号 *** SP 上層路盤 (歩道部)					
	SP 上層路盤 (歩道部) 150mm,1層施工,碎石,なし,粒度調整碎石 M-40		m ²	1,830		歩A・単A
SA0843	*** S単ー 51号 *** SP 表層 (車道・路肩部)					
	SP 表層 (車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,40mm,アスファルト混合物Ⅰ (2.35t/m ³),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)		m ²	2,894		歩A・単A
SA0843	*** S単ー 52号 *** SP 表層 (車道・路肩部)					
	SP 表層 (車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,30mm,アスファルト混合物Ⅰ (2.35t/m ³),ﾀｯｸｺｰﾄﾞ 各種,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)		m ²	2,469		歩A・単A
SA0843	*** S単ー 53号 *** SP 表層 (車道・路肩部)					
	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超,30mm,アスファルト混合物Ⅰ (2.35t/m ³),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,なし,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)		m ²	1,464		歩A・単A
T00001	*** T単ー 1号 *** 鋼管杭打設 (ﾊﾞｯｸﾙ 0.7m3装着式ﾊﾞｲﾌﾟ)					
	φ 318.5×t6 L=2.0m		本	20,517		歩A・単A
T00002	*** T単ー 2号 *** 鋼管杭打設 (ﾊﾞｯｸﾙ 0.7m3装着式ﾊﾞｲﾌﾟ)					
	φ 318.5×t6 L=2.5m		本	23,449		歩A・単A
T00003	*** T単ー 3号 *** 鋼管杭打設 (ｵｰｶﾞ先行掘り ﾊﾞｯｸﾙ-0.7m3装着式ﾊﾞｲﾌﾟ)					
	φ 318.5×t6 L=4.5m		本	93,465		歩A・単A
T00006	*** T単ー 4号 *** 鋼管杭杭頭処理工					
	標準部 (支柱建込)		箇所	36,393		歩A・単A
T00007	*** T単ー 5号 *** 第1種既製杭巻立工					
			箇所	65,683		歩A・単A
T00009	*** T単ー 6号 *** 鋼管杭杭頭処理工					
	脱着部		箇所	41,291		歩A・単A
T00010	*** T単ー 7号 *** L型止水テープ					

事業名	通作条件整備事業 廻堰中央地区
工事名	廻堰中央農道保全第 8 号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単一 1号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンバクタ(Ⅰ)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 埋戻		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	はね付け+まき出し 振動コンバクタ(Ⅰ)		夜間制約作業時間:0.0		
R01002	特殊作業員					
		0.200	人	30,702	6,140	
R01003	普通作業員					
		1.110	人	22,644	25,135	
Y00004	諸雑費 10%				614	
		0.100		6,140		
	合 計				31,889	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		3,189	
	*** S 単一 2号 ***					
S02111	バックホ		供用日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホ 標準バケット容量 山積1.0m3(平積0.7m3)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M96001 標準バケット容量 山積1.0m3(平積・・		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力	65,000円		夜間制約作業時間:0.0		
M96001	バックホ 標準バケット容量 山積1.0m3(平積0.7m3)		供用日	65,000	65,000	
	合 計				65,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				65,000	
	*** S 単一 3号 ***					
S02111	バックロバマ(単体)[油圧ショベル装着式]		供用日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	バックロバマ(単体)[油圧ショベル装着式] 最大起振力101.92kN			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M96002 最大起振力101.92kN		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力	19,900円		夜間制約作業時間:0.0		
M96002	バックロバマ(単体)[油圧ショベル装着式] 最大起振力101.92kN		供用日	19,900	19,900	
	合 計				19,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				19,900	
	*** S 単一 4号 ***					
S02111	アースオーガ		供用日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	アースオーガ 26.2KN			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M96003 26.2KN		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力	15,000円		夜間制約作業時間:0.0		
M96003	アースオーガ 26.2KN		供用日	15,000	15,000	
	合 計				15,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				15,000	
	*** S 単一 5号 ***					
S02111	オーガスクリュ		供用日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	オーガスクリュ φ400×5m×1本			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M96004 φ400×5m×1本		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力	5,680円		夜間制約作業時間:0.0		

事業名	通作条件整備事業 廻堰中央地区				
工事名	廻堰中央農道保全第 8 号工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
M96004	オーガスクルー φ 400×5m×1本	1.000	供用日	5,680	5,680	
	合 計				5,680	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,680	
	*** S 単一 6号 ***					
S02111	オーガヘッド		供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	オーガヘッド φ 400			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 機械器具損料コード	M96005		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	2) 機械器具規格	φ 400		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 単価の入力	6,780円		夜間制約作業時間: 0.0		
M96005	オーガヘッド φ 400	1.000	供用日	6,780	6,780	
	合 計				6,780	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,780	
	*** S 単一 7号 ***					
S02111	電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対2次]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対2次] 最大溶接電流200A			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 機械器具損料コード	M27432		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	2) 機械器具規格	最大溶接電流200A		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 単価の入力	1,920円		夜間制約作業時間: 0.0		
M27432	電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対2次] 最大溶接電流200A	1.000	日	1,920	1,920	
	合 計				1,920	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,920	
	*** S 単一 8号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 労務コード	R01003		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	2) 労務単価算定区分	基(B)		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
R01003	普通作業員	1.000	人	22,644	22,644	
	合 計				22,644	算出数量 1.000 人
	単 価				22,644	
	*** S 単一 9号 ***					
S02115	運転手 (一般)		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	運転手 (一般)			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 労務コード	R01022		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	2) 労務単価算定区分	基(B)		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
R01022	運転手 (一般)	1.000	人	30,294	30,294	
	合 計				30,294	算出数量 1.000 人
	単 価				30,294	
	*** S 単一 10号 ***					
S02115	運転手 (特殊)		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	運転手 (特殊)			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	

事業名	通作条件整備事業 畑堰中央地区				
工事名	畑堰中央農道保全第 8 号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01021 基(B)		深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	35,088	35,088	
	合 計				35,088	算出数量 1.000 人
	単 価				35,088	
	*** S 単 - 11号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01001 基(B)		深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	36,210	36,210	
	合 計				36,210	算出数量 1.000 人
	単 価				36,210	
	*** S 単 - 12号 ***					
S02115	とび工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	とび工			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01012 基(B)		深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
R01012	とび工	1.000	人	31,926	31,926	
	合 計				31,926	算出数量 1.000 人
	単 価				31,926	
	*** S 単 - 13号 ***					
S02115	溶接工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	溶接工			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01011 基(B)		深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
R01011	溶接工	1.000	人	31,008	31,008	
	合 計				31,008	算出数量 1.000 人
	単 価				31,008	
	*** S 単 - 14号 ***					
S02115	交通誘導警備員B		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01032 基(B)		深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
R01032	交通誘導警備員B	1.000	人	15,198	15,198	
	合 計				15,198	算出数量 1.000 人
	単 価				15,198	
	*** S 単 - 15号 ***					

事業名	通作条件整備事業 廻堰中央地区				
工事名	廻堰中央農道保全第 8 号工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02116	軽油		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P34029		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			夜間制約作業時間:0.0		
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	1.000	L	156	156	
	合 計				156	算出数量 1.000 各単位
	単 価				156	
	*** S単ー 16号 ***					
S02116	軽油		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P34002		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			夜間制約作業時間:0.0		
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	1.000	L	156	156	
	合 計				156	算出数量 1.000 各単位
	単 価				156	
	*** S単ー 17号 ***					
S02116	鋼管杭 (STKー400)		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管杭 (STKー400) L=2000,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96017		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			夜間制約作業時間:0.0		
P96017	鋼管杭 (STKー400) L=2000	1.000	ton	245,000	245,000	
	合 計				245,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				245,000	
	*** S単ー 18号 ***					
S02116	鋼管杭 (STKー400)		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管杭 (STKー400) L=2500,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96018		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			夜間制約作業時間:0.0		
P96018	鋼管杭 (STKー400) L=2500	1.000	ton	245,000	245,000	
	合 計				245,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				245,000	
	*** S単ー 19号 ***					
S02116	鋼管杭 (STKー400)		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管杭 (STKー400) L=4500,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96019		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			夜間制約作業時間:0.0		
P96019	鋼管杭 (STKー400) L=4500	1.000	ton	245,000	245,000	
	合 計				245,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				245,000	

事業名	通作条件整備事業 廻堰中央地区				
工事名	廻堰中央農道保全第8号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 20号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管V P 径40,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材 (Pコード) PZ0001		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
PZ0001	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管V P 径40	1.000	m	358	358	
	合 計				358	算出数量 1.000 各単位
	単 価				358	
	*** S単ー 21号 ***					
S02116	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665)		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665) 熔融式 3種1号 ガラスビーズ15~18% 白,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材 (Pコード) P35306		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
P35306	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665) 熔融式 3種1号 ガラスビーズ15~18% 白	1.000	kg	235	235	
	合 計				235	算出数量 1.000 各単位
	単 価				235	
	*** S単ー 22号 ***					
S02116	ガラスビーズ (JIS R 3301)		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ガラスビーズ (JIS R 3301) 1号(0.106~0.850mm),,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材 (Pコード) P35313		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
P35313	ガラスビーズ (JIS R 3301) 1号(0.106~0.850mm)	1.000	kg	180	180	
	合 計				180	算出数量 1.000 各単位
	単 価				180	
	*** S単ー 23号 ***					
S02116	接着用プライマー		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	接着用プライマー 区画線用,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材 (Pコード) P35311		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
P35311	接着用プライマー 区画線用	1.000	kg	485	485	
	合 計				485	算出数量 1.000 各単位
	単 価				485	
	*** S単ー 24号 ***					
S02116	再生クラッシュラン		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	再生クラッシュラン , RC-40 40~0mm,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地区資材 (Jコード) J03118		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1.000	m3	3,400	3,400	

事業名	通作条件整備事業 畑堰中央地区
工事名	畑堰中央農道保全第 8 号工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				3,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,400	
	*** S 単一 25号 ***					
S02123	産業廃棄物処理		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理 アスファルト塊			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 地域資材単価コード	PRF002		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	2) 資材規格	アスファルト塊		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 単価の入力	1,000円		夜間制約作業時間: 0.0		
PRF002	産業廃棄物処理 アスファルト塊	1.000	ton	1,000	1,000	
	合 計				1,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,000	
	*** S 単一 26号 ***					
S02123	産業廃棄物処理		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理 混合廃棄物			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 地域資材単価コード	PRF003		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	2) 資材規格	混合廃棄物		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 単価の入力	50,000円		夜間制約作業時間: 0.0		
PRF003	産業廃棄物処理 混合廃棄物	1.000	ton	50,000	50,000	
	合 計				50,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				50,000	
	*** S 単一 27号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 再利用撤去 を行なう			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 施工区分 I	U型側溝		夜間制約作業時間: 0.0		
	2) 施工区分 II	昼間施工				
	3) 規格 I	L=2000				
	4) 規格 II	1000kg/個以下				
	5) 時間的制約	なし				
	6) L=1000を使用	L=1000を使用しない				
	7) L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	8) 法面小段面	-				
	9) 法面縦排水	-				
	10) 再利用撤去の有無	再利用撤去を行なう				
	11) 基礎碎石の施工有無	-				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	2,206	2,206	
	合 計				2,206	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		2,206	
	*** S 単一 28号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎碎石の施 工有り, 再利用撤去を行なわない			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 施工区分 I	U型側溝		夜間制約作業時間: 0.0		
	2) 施工区分 II	昼間施工				
	3) 規格 I	L=2000				
	4) 規格 II	1000kg/個以下				
	5) 時間的制約	なし				
	6) L=1000を使用	L=1000を使用しない				
	7) L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	8) 法面小段面	-				

事業名	通作条件整備事業 畑堰中央地区				
工事名	畑堰中央農道保全第 8 号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	9) 法面縦排水	-				
	10) 再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11) 基礎砕石の施工有無	基礎砕石の施工有り				
A71103	排水構造物工 U 型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	4,325	4,325	
	合 計				4,325	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		4,325	
	*** S 単一 29号 ***					
S05801	【排水構造物工】		枚		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, 40kg を超え 170kg/枚以下, なし, -, -, -,			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1.0 % 超勤時間: 0.0	
	再利用撤去を行なう			深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 施工区分 I	蓋版		夜間制約作業時間: 0.0		
	2) 施工区分 II	昼間施工				
	3) 規格 I	コンクリート・鋼製				
	4) 規格 II	40kg を超え 170kg/枚以下				
	5) 時間的制約	なし				
	8) 法面小段面	-				
	10) 再利用撤去の有無	再利用撤去を行なう				
	11) 基礎砕石の施工有無	-				
A71502	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製 40 を超え 170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	600.70	601	
	合 計				601	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		601	
	*** S 単一 30号 ***					
S08801	【区画線工】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【区画線工】 区画線設置, 溶融式 (手動), 実線, 15cm, なし, 昼間施工, 豪雪補正なし, , ,			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1.0 % 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 作業区分	区画線設置		夜間制約作業時間: 0.0		
	2) 規格 (区画線設置)	溶融式 (手動)				
	3) 仕様 (区画線設置)	実線				
	4) 幅 (区画線設置)	15cm				
	5) 時間的制約 (区画線設置)	なし				
	6) 施工区分 I	昼間施工				
	7) 豪雪補正の有無 (区画線設置)	豪雪補正なし				
	12) 排水性舗装への施工	-				
	13) 未供用区間への施工	供用区間施工				
A66051	区画線設置 溶融式 (手動) 供用区間 豪雪無 実線 15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	1.000	m	210.10	210	
	合 計				210	算出数量 1.000 m
	単 価		m		210	
	*** S 単一 31号 ***					
S16001	側溝清掃車 [ﾌﾞﾛｯｸ式]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	側溝清掃車 [ﾌﾞﾛｯｸ式] , ﾎｯﾊﾟ 容量 9.0m3 風量 40m3/min, 運転 1 日 当たり 算出, 機械損料等ののみ			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1.0 % 超勤時間: 0.0	
	,			深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 機械コード《単位が時間のみ》	M16494		夜間制約作業時間: 0.0		
	2) 機械コード (同上)	M16494				
	3) 機械損料算出区分	運転 1 日 当たり 算出				
	4) 運転 1 日 当たり 運転時間 (T)	5.8 時間				
	5) 運転日に対する供用日の割合 (YC)	1.20				
	6) 単価計上区分	機械損料等ののみ				
	7) 岩石補正区分	岩石補正なし				
	10) 燃料消費量 (入力の場合)	0.0				
	11) 消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13) 消耗部品費の適用条件 (2)	消耗部品なし				
	14) 名称 (消耗部品)	-				
	15) 規格 (消耗部品)	-				
M16494	側溝清掃車 [ﾌﾞﾛｯｸ式] ﾎｯﾊﾟ 容量 9.0m3 風量 40m3/min	1.000	日	57,400	57,400	
	合 計				57,400	算出数量 1.000 各単位

事業名	通作条件整備事業 畑堰中央地区
工事名	畑堰中央農道保全第 8 号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		各単位		57,400	
Y00001	単位					
	*** S 単一 32号 ***					
SI9001	分解・組立・運搬費(重建設機械)		台		1,000 台	歩A 当たり算出
	分解・組立・運搬費(重建設機械)			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	バックホ(超ロングアーム型は除く), 山積1.0m3以上1.4m3以下, 運搬～組立			深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	～分解～運搬, 基地と現場の移動,, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0	
	1) 機械区分	バックホ(超ロングアーム型は除く)				
	2) 規格区分	山積1.0m3以上1.4m3以下				
	3) 移動区分	基地と現場の移動				
	4) 計上範囲	運搬～組立～分解～運搬				
	6) 長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01002	特殊作業員	2.700	人	30,702	82,895	
F01086	ラテールソーレン[油圧伸縮ｼﾞﾎﾞ型・低騒・排対型(2014)]	1.400	日	52,400	73,360	
	最大吊上能力25t吊					
Y00004	運搬費等	2.500		156,255	390,638	
	合 計				546,893	算出数量 1,000 台
	単 価		台		546,893	
	*** S 単一 33号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -			深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0	
	1) 土質	土砂				
	2) 施工方法	オープンカット				
	3) 押土の有無	無し				
	4) 障害の有無	無し				
	5) 施工数量	5,000m3未満				
	6) 火薬使用	-				
	7) 破砕片除去の有無	-				
	8) 集積押土の有無	-				
	単 価		m3		376.1	
	*** S 単一 34号 ***					
SA0106	SP 人力積込		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 人力積込			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	土砂			深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0	
	1) 土質等区分	土砂				
	単 価		m3		3,171	
	*** S 単一 35号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	標準, バックホ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 5.5km以下			深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0	
	1) 土砂等発現場	標準				
	2) 積込機種・規格	バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3) 土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4) DID区間の有無	無し				
	5) 運搬距離	5.5km以下				

事業名	通作条件整備事業 廻堰中央地区
工事名	廻堰中央農道保全第 8 号工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m3		1,221	
	*** S 単 - 36号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m ²		1,000 m ²	歩 A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 整形区分	基面整正				
	単 価		m ²		452.9	
	*** S 単 - 37号 ***					
SA0161	SP 整地		m3		1,000 m3	歩 A 当たり算出
	SP 整地 残土受入れ地での処理, -, -, なし			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 作業区分 2) 施工数量 3) 障害の有無 4) 長期割引単価区分	残土受入れ地での処理 - - なし				
	単 価		m3		148.5	
	*** S 単 - 38号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1,000 m3	歩 A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破碎, 機械積込(舗装版厚15cm以下), 無し, 3.5km以下,			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 殻発生作業 2) 積込工法区分 3) DID区間の有無 4) 運搬距離	舗装版破碎 機械積込(舗装版厚15cm以下) 無し 3.5km以下				
	単 価		m3		2,772	
	*** S 単 - 39号 ***					
SA0222	SP 舗装版破碎		m ²		1,000 m ²	歩 A 当たり算出
	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り, なし			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 舗装版種別 2) 障害等の有無 3) 騒音振動対策 4) 舗装版厚 5) Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装によるAs舗装 6) 積込作業の有無 7) 長期割引単価区分	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有り なし				
	単 価		m ²		238.3	
	*** S 単 - 40号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1,000 m	歩 A 当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	

事業名	通作条件整備事業 畑堰中央地区
工事名	畑堰中央農道保全第8号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				夜間制約作業時間:0.0		
	1) 舗装版種別 2) アスファルト舗装版厚	アスファルト舗装版 15cm以下				
	3) コンクリート舗装版厚 4) コンクリート+アスファルト(カバー) 舗装版	- -				
	単 価		m		739.1	
	*** S単- 41号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1) 碎石の厚さ 2) 碎石の計上 3) 長期割引単価区分 4) 規格区分	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する なし 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ²		1,773	
	*** S単- 42号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1) 碎石の厚さ 2) 碎石の計上 3) 長期割引単価区分 4) 規格区分	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する なし 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ²		1,569	
	*** S単- 43号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量 5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分 7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離 10) 規格区分	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m ³		33,760	
	*** S単- 44号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量 5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 -				

事業名	通作条件整備事業 廻堰中央地区
工事名	廻堰中央農道保全第 8 号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	7) 現場内小運搬の有無	無し				
	8) 打設高さ、水平打設距離	-				
	10) 規格区分	18-8-40 (高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		27,790	
	*** S 単一 45号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠			冬期補正: なし	豪雪補正: 10%	
	一般型枠, 小型構造物			基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
				時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1) 型枠の種類	一般型枠				
	2) 構造物の種類	小型構造物				
	単 価		m ²		10,050	
	*** S 単一 46号 ***					
SA0331	SP 目地板		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 目地板			冬期補正: なし	豪雪補正: 10%	
	30m2未満, 計上する, 目地板(瀝青質板) t=10mm			基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
				時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1) 1工事当り使用量	30m2未満				
	2) 目地板の計上	計上する				
	3) 規格区分	目地板(瀝青質板) t=10mm				
	単 価		m ²		6,007	
	*** S 単一 47号 ***					
SA0801	SP 防雪柵		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 防雪柵			冬期補正: なし	豪雪補正: 10%	
	設置, 吹払式, 固定式(支柱+張立材), 4.0m以下			基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
				時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1) 作業区分	設置				
	2) 形式	吹払式				
	3) 取付方式	固定式(支柱+張立材)				
	4) 柵高	4.0m以下				
	単 価		m		4,852	
	*** S 単一 48号 ***					
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤 (車道・路肩部)			冬期補正: なし	豪雪補正: 10%	
	200mm, 1層施工, 碎石, なし, 再生クラッシュ RC-40			基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
				時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1) 全仕上り厚	200mm				
	2) 施工区分	1層施工				
	3) 材料	碎石				
	4) 長期割引単価区分	なし				
	5) 材料規格の選択	再生クラッシュ RC-40				
	単 価		m ²		1,235	
	*** S 単一 49号 ***					
SA0833	SP 下層路盤 (歩道部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤 (歩道部)			冬期補正: なし	豪雪補正: 10%	
	350mm, 2層施工, 碎石, なし, 再生クラッシュ RC-40			基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	

事業名	通作条件整備事業 廻堰中央地区				
工事名	廻堰中央農道保全第 8 号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)全仕上り厚	350mm				
	2)施工区分	2層施工				
	3)材料	碎石				
	4)長期割引単価区分	なし				
	5)材料規格の選択	再生クラッシュラン RC-40				
	単 価		m ²		3,074	
	*** S 単一 50号 ***					
SA0835	SP 上層路盤 (歩道部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤 (歩道部)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	150mm, 1層施工, 碎石, なし, 粒度調整碎石 M-40			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)全仕上り厚	150mm				
	2)施工区分	1層施工				
	3)材料	碎石				
	4)長期割引単価区分	なし				
	5)材料規格の選択	粒度調整碎石 M-40				
	単 価		m ²		1,830	
	*** S 単一 51号 ***					
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層 (車道・路肩部)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1. 4m未満1層仕上厚50mm以下, 40mm, アスファルト混合物 I (2.35t/m ³), プライムコート 各種, 再生密粒度アスコン(13)			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)平均幅員	1. 4m未満1層仕上厚50mm以下				
	2)1層当り平均仕上り厚	40mm				
	3)比重区分	アスファルト混合物 I (2.35t/m ³)				
	4)瀝青材料種類	プライムコート 各種				
	6)材料区分	再生密粒度アスコン(13)				
	単 価		m ²		2,894	
	*** S 単一 52号 ***					
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層 (車道・路肩部)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1. 4m未満1層仕上厚50mm以下, 30mm, アスファルト混合物 I (2.35t/m ³), タックコート 各種, 再生密粒度アスコン(13)			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)平均幅員	1. 4m未満1層仕上厚50mm以下				
	2)1層当り平均仕上り厚	30mm				
	3)比重区分	アスファルト混合物 I (2.35t/m ³)				
	4)瀝青材料種類	タックコート 各種				
	6)材料区分	再生密粒度アスコン(13)				
JQA010	再生アスファルト混合物 密粒度アスコン(13F)		ton			材変
	単 価		m ²		2,469	
	*** S 単一 53号 ***					
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層 (車道・路肩部)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	3. 0m超, 30mm, アスファルト混合物 I (2.35t/m ³), プライムコート 各種, なし, 再生密粒度アスコン(13)			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		

SK64H

事業名	通作条件整備事業 廻堰中央地区
工事名	廻堰中央農道保全第8号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単- 1号 ***					
T00001	鋼管杭打設 (ハックハ 0.7m3装着式ハイクロ)		本		16,000	歩A 当たり算出
	φ318.5×t6 L=2.0m					
C00001	パイプロ作業	1.000	式	146,375	146,375	C単 1号
S02115	土木一般世話役	1.000	人	36,210	36,210	S単 11号
S02115	とび工	2.000	人	31,926	63,852	S単 12号
S02115	普通作業員	1.000	人	22,644	22,644	S単 8号
Y00004	雑品	0.220		269,081	59,198	
	合 計				328,279	算出数量 16,000 本
	単 価		本		20,517	
	*** T単- 2号 ***					
T00002	鋼管杭打設 (ハックハ 0.7m3装着式ハイクロ)		本		14,000	歩A 当たり算出
	φ318.5×t6 L=2.5m					
C00001	パイプロ作業	1.000	式	146,375	146,375	C単 1号
S02115	土木一般世話役	1.000	人	36,210	36,210	S単 11号
S02115	とび工	2.000	人	31,926	63,852	S単 12号
S02115	普通作業員	1.000	人	22,644	22,644	S単 8号
Y00004	雑品	0.220		269,081	59,198	
	合 計				328,279	算出数量 14,000 本
	単 価		本		23,449	
	*** T単- 3号 ***					
T00003	鋼管杭打設 (オーガ先行掘り ハックハ-0.7m3装着式ハイクロ)		本		6,000	歩A 当たり算出
	φ318.5×t6 L=4.5m					
C00001	パイプロ作業	1.000	式	146,375	146,375	C単 1号
C00002	オーガ先行掘り作業	1.000	式	190,581	190,581	C単 2号
S02115	土木一般世話役	1.000	人	36,210	36,210	S単 11号
S02115	とび工	2.000	人	31,926	63,852	S単 12号
S02115	普通作業員	1.000	人	22,644	22,644	S単 8号
Y00004	雑品	0.220		459,662	101,126	
	合 計				560,788	算出数量 6,000 本
	単 価		本		93,465	
	*** T単- 4号 ***					
T00006	鋼管杭杭頭処理工		箇所		1,000	歩A 当たり算出
	標準部 (支柱建込)					
P96004	ずれ止め PL-25×9×L900	2.000	個	2,050	4,100	
P96006	ストッパー PL-25×9×L50	6.000	個	357	2,142	
C00003	杭頭処理工 防雪柵基礎頭部ずれ止据付溶接費 脚長λ7mm (ずれ止め内2本+ストッパー)	1.000	箇所	28,801	28,801	C単 3号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高炉B) W/C65	0.040	m3	33,760	1,350	S単 43号
	%					
	合 計				36,393	算出数量 1,000 箇所

事業名	通作条件整備事業 廻堰中央地区
工事名	廻堰中央農道保全第8号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		箇所		36,393	
	*** T単- 5号 ***					
T00007	第1種既製杭巻立工		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1.000	m ²	1,773	1,773	S単 41号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高炉B) W/C65 %	1.000	m ³	33,760	33,760	S単 43号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	3.000	m ²	10,050	30,150	S単 45号
	合 計				65,683	算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所		65,683	
	*** T単- 6号 ***					
T00009	鋼管杭杭頭処理工		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	脱着部					
P96004	ずれ止め PL-25×9×L900	2.000	個	2,050	4,100	
P96005	ずれ止め PL-25×9×L994	2.000	個	2,280	4,560	
P96006	ストッパー PL-25×9×L50	6.000	個	357	2,142	
C00003	杭頭処理工 防雪柵基礎頭部ずれ止据付溶接費 脚長 $\geq 7\text{mm}$ (ずれ止め内2本+ストッパー)	1.000	箇所	28,801	28,801	C単 3号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高炉B) W/C65 %	0.050	m ³	33,760	1,688	S単 43号
	合 計				41,291	算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所		41,291	
	*** T単- 7号 ***					
T00010	L型止水テープ		m		10,000 m	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.420	人	36,210	15,208	[1] S単 11号
S02115	普通作業員	1.200	人	22,644	27,173	[2] S単 8号
P96012	L型止水テープ	10.200	m	820	8,364	[3]
P96013	止水テープ用ブライマー	0.204	L	1,112	227	[4]
Y10004	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細: ([1]+[2])	0.120		42,381	5,086	
	合 計				56,058	算出数量 10,000 m
	単 価		m		5,606	
	*** T単- 8号 ***					
T00011	側溝清掃車運転		日		1,000 日	歩A 当たり算出
S02115	運転手 (一般)	1.000	人	30,294	30,294	S単 9号
S02116	軽油 バトリック給油,,	84.000	L	156	13,104	S単 15号
S16001	側溝清掃車[フワ式] ,ホッパ`容量9.0m ³ 風量40m ³ /min,運転1日当たり算出,機械損料等のみ,	1.000	日	57,400	57,400	S単 31号
	合 計				100,798	算出数量 1,000 日
	単 価		日		100,798	

SK64H

SK64H