



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度

通作条件整備事業

廻堰中央地区

廻堰中央農道保全第9号工事

西農水（整五工）第36号

積 算 書

（当初）

本積算書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

[illegible]

SK64H

[illegible]

事業名	通作条件整備事業 廻堰中央地区
工事名	廻堰中央農道保全第9号工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
1 工事価格			29,710,000	
2 ・工事原価			24,728,000	
3 純工事費			17,924,000	
4 ・ ・直接工事費			14,971,000	
5 ・ ・ ・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	14,241,000	
6 ・ ・ ・直接工事費（仮設工）	1.000	式	730,000	
7 ・ ・間接工事費			9,757,000	
8 ・ ・ ・共通仮設費			2,953,000	
9 ・ ・ ・ ・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
10 ・ ・ ・ ・運搬費～営繕費等				
(4+9+25+26+31+34-36-37-38) × ((標準値*N035)*N026*N030*N041)				
14,971,000 × ((11.710*1.200)*1.000*1.040*1.000)	14.610	%	2,187,000	
11 ・ ・ ・ ・運搬費	1.000	式	547,000	
12 ・ ・ ・ ・準備費	1.000	式	0	
13 ・ ・ ・ ・安全費	1.000	式	0	
14 ・ ・ ・ ・役務費	1.000	式	0	
15 ・ ・ ・ ・技術管理費	1.000	式	0	
16 ・ ・ ・ ・営繕費等	1.000	式	0	
17 ・ ・ ・ ・現場環境改善費			219,000	
18 ・ ・ ・ ・ ・現場環境改善費（率計上）				
(4+25+32-33) × (標準値)				
14,960,000 × (1.470)	1.470	%	219,000	
19 ・ ・ ・ ・ ・現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
20 ・ ・ ・現場管理費			6,804,000	
21 ・ ・ ・ ・現場管理費（率計上）				
(4+8+25+26+27+30-36-38) × ((標準値*N035)*N027*N030*N042+N031+N032-N033)				
17,924,000 × ((32.490*1.100)*1.000*1.050*1.000+0.430+0.000-0.000)	37.960	%	6,804,000	
22 ・ ・ ・ ・現場管理費（積上）	1.000	式	0	
23 ・ ・ ・ ・現場管理費（一般管理費率対象外）	1.000	式	0	
24 ・ ・ ・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
25 ・ ・官貸額（直工）	1.000	式	0	
26 ・ ・官貸額（事業損失防止）	1.000	式	0	
27 ・ ・官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
28 ・一般管理費等				
(4+7-23-36-38) × (標準値*N002+保証費率)				
24,728,000 × (20.120*1.000+0.04)=4,985,000	20.160	%	4,982,000	
29 ・一括計上価格	1.000	式	0	
30 支給品費			0	
31 支給品費（直工・事業損失防止）			0	
32 支給品費（直工）			0	

[illegible]

SK64H

SK64H

事業名	通作条件整備事業 畑堰中央地区
工事名	畑堰中央農道保全第9号工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工を除く)				14,241,000	
・土工	1.000	式		269,000	
・ ・掘削工	1.000	式		3,000	
BA0101 掘削	7	m3	376	2,632	歩A・単A B単 1号
合 計				2,632	
・ ・作業残土処理工	1.000	式		34,000	
BA0105 土砂等運搬	25	m3	1,221	30,525	歩A・単A B単 2号
BA0110 整地	25	m3	149	3,725	歩A・単A B単 3号
合 計				34,250	
・ ・作業土工	1.000	式		232,000	
000004 床掘り	42.000	m3	3,171	133,182	歩A・単A B単 4号
000005 基面整正	70.000	m ²	453	31,710	歩A・単A B単 5号
000006 埋戻し	21.000	m3	3,189	66,969	歩A・単A B単 6号
合 計				231,861	
・ 構造物撤去工	1.000	式		64,000	
・ ・ 構造物取壊し工	1.000	式		64,000	
BA0203 舗装版切断	40	m	739	29,560	歩A・単A B単 7号
BA0202 舗装版破碎	62	m ²	238	14,756	歩A・単A B単 8号
000009 穀運搬 アスファルト塊	2.500	m3	2,772	6,930	歩A・単A B単 9号
000010 穀処理 アスファルト塊	5.900	ton	1,000	5,900	歩A・単A B単 10号
000011 AS汚泥運搬・処理	0.100	m3	71,047	7,105	歩A・単A B単 11号
合 計				64,251	
・ 防雪柵工	1.000	式		13,104,000	
・ ・ 防雪柵工	1.000	式		10,104,000	
000012 防雪柵設置工 吹払式、固定式 (支柱+張立材)	80.000	m	4,852	388,160	歩A・単A B単 12号
000013 準高性能吹払柵 (標準部) H=3.5m@4.0m	60.000	m	114,200	6,852,000	歩A・単A B単 13号
000014 準高性能吹払柵 (脱着部) H=3.5m@4.0m	20.000	m	143,200	2,864,000	歩A・単A B単 14号
合 計				10,104,160	
・ ・ 既製杭工	1.000	式		2,253,000	
000015 鋼管杭打設 φ318.5×t6 L=2.5m	15.000	本	51,869	778,035	歩A・単A B単 15号
000016 鋼管杭打設 φ318.5×t6 L=4.5m	5.000	本	144,425	722,125	歩A・単A B単 16号
000017 鋼管杭杭頭処理 標準部 (支柱建込)	15.000	箇所	36,393	545,895	歩A・単A B単 17号
000018 鋼管杭杭頭処理 脱着部	5.000	箇所	41,291	206,455	歩A・単A B単 18号
合 計				2,252,510	
・ ・ 既製杭巻立工	1.000	式		747,000	
000019 第1種既製杭巻立工	5.000	箇所	65,683	328,415	歩A・単A B単 19号
000020 脱着部蓋板	5.000	枚	83,600	418,000	歩A・単A B単 20号

事業名	通作条件整備事業 廻堰中央地区
工事名	廻堰中央農道保全第9号工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000021 排水パイプ	2. 000	m	358	716	歩A・単A B単 21号
合 計				747, 131	
・ 舗装復旧工	1. 000	式		241, 000	
・ ・ アスファルト舗装工	1. 000	式		236, 000	
000022 下層路盤、凍上抑制層	6. 700	m ²	3, 074	20, 596	歩A・単A B単 22号
000023 上層路盤	6. 700	m ²	1, 830	12, 261	歩A・単A B単 23号
000024 表層 ②再生密粒度As(13) t=4cm	16. 000	m ²	2, 894	46, 304	歩A・単A B単 24号
000025 表層 ⑤再生密粒度As(13F) t=3cm	16. 000	m ²	2, 469	39, 504	歩A・単A B単 25号
000026 L型止水テープ	21. 000	m	5, 606	117, 726	歩A・単A B単 26号
合 計				236, 391	
・ ・ 区画線工	1. 000	式		5, 000	
000027 区画線 車道外側線、溶融式(手動)、実線 15cm	16. 000	m	330	5, 280	歩A・単A B単 27号
合 計				5, 280	
・ 進入路工	1. 000	式		157, 000	
・ ・ アスファルト舗装工	1. 000	式		91, 000	
000028 下層路盤	32. 000	m ²	1, 235	39, 520	歩A・単A B単 28号
000029 表層 ⑤再生密粒度As(13F) t=3cm	35. 000	m ²	1, 464	51, 240	歩A・単A B単 29号
合 計				90, 760	
・ ・ 側溝布設替	1. 000	式		66, 000	
000030 BF500布設替	9. 000	m	6, 769	60, 921	歩A・単A B単 30号
000031 排水構造物工 蓋版	9. 000	枚	601	5, 409	歩A・単A B単 31号
合 計				66, 330	
・ 附帯設置工	1. 000	式		406, 000	
・ ・ 防草工	1. 000	式		267, 000	
000032 基礎碎石	60. 000	m ³	1, 569	94, 140	歩A・単A B単 32号
000033 張りコンクリート	6. 000	m ³	27, 790	166, 740	歩A・単A B単 33号
000034 目地板	1. 000	m ²	6, 007	6, 007	歩A・単A B単 34号
合 計				266, 887	
・ ・ 視線誘導標	1. 000	式		139, 000	
000035 視線誘導標支柱	2. 000	本	2, 550	5, 100	歩A・単A B単 35号
000036 自発光式視線誘導標 LED緑・24時間発行 本体のみ	2. 000	基	45, 800	91, 600	歩A・単A B単 36号
000037 視線誘導標取付金具	2. 000	組	21, 300	42, 600	歩A・単A B単 37号
合 計				139, 300	

SK64H

SK64H

事業名	通作条件整備事業 畑堰中央地区
工事名	畑堰中央農道保全第9号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
BA0101	*** B単－ 1号 *** 掘削					
			m3	376		歩A・単A
BA0105	*** B単－ 2号 *** 土砂等運搬					
			m3	1,221		歩A・単A
BA0110	*** B単－ 3号 *** 整地					
			m3	149		歩A・単A
000004	*** B単－ 4号 *** 床掘り					
			m3	3,171		歩A・単A
000005	*** B単－ 5号 *** 基面整正					
			m ²	453		歩A・単A
000006	*** B単－ 6号 *** 埋戻し					
			m3	3,189		歩A・単A
BA0203	*** B単－ 7号 *** 舗装版切断					
			m	739		歩A・単A
BA0202	*** B単－ 8号 *** 舗装版破砕					
			m ²	238		歩A・単A
000009	*** B単－ 9号 *** 穀運搬					
	アスファルト塊		m3	2,772		歩A・単A
000010	*** B単－ 10号 *** 穀処理					
	アスファルト塊		ton	1,000		歩A・単A
000011	*** B単－ 11号 *** AS汚泥運搬・処理					
			m3	71,047		歩A・単A
000012	*** B単－ 12号 *** 防雪柵設置工					
	吹払式、固定式（支柱＋張立材）		m	4,852		歩A・単A
000013	*** B単－ 13号 *** 準高性能吹払柵（標準部）					
	H=3.5m@4.0m		m	114,200		歩A・単A
000014	*** B単－ 14号 *** 準高性能吹払柵（脱着部）					
	H=3.5m@4.0m		m	143,200		歩A・単A
000015	*** B単－ 15号 *** 鋼管杭打設					
	φ318.5×t6 L=2.5m		本	51,869		歩A・単A
000016	*** B単－ 16号 *** 鋼管杭打設					
	φ318.5×t6 L=4.5m		本	144,425		歩A・単A
000017	*** B単－ 17号 *** 鋼管杭杭頭処理					
	標準部（支柱建込）		箇所	36,393		歩A・単A
000018	*** B単－ 18号 *** 鋼管杭杭頭処理					
	脱着部		箇所	41,291		歩A・単A
000019	*** B単－ 19号 *** 第1種既製杭巻立工					
			箇所	65,683		歩A・単A
000020	*** B単－ 20号 *** 脱着部蓋板					
			枚	83,600		歩A・単A
000021	*** B単－ 21号 *** 排水パイプ					
			m	358		歩A・単A
000022	*** B単－ 22号 *** 下層路盤、凍上抑制層					

[illegible]

事業名	通作条件整備事業 廻堰中央地区
工事名	廻堰中央農道保全第9号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単- 1号 ***					
BA0101	掘削		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂, オブシカト, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -	1.000	m3	376.1	376	S単 32号
	合 計				376	
	単 価				376	
	*** B単- 2号 ***					
BA0105	土砂等運搬		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, ハック砂山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 5.5km以下	1.000	m3	1,221	1,221	S単 34号
	合 計				1,221	
	単 価				1,221	
	*** B単- 3号 ***					
BA0110	整地		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理, -, -, なし	1.000	m3	148.5	149	S単 36号
	合 計				149	
	単 価				149	
	*** B単- 4号 ***					
000004	床掘り		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0106	SP 人力積込 土砂	1.000	m3	3,171	3,171	S単 33号
	合 計				3,171	
	単 価				3,171	
	*** B単- 5号 ***					
000005	基面整正		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²	452.9	453	S単 35号
	合 計				453	
	単 価				453	
	*** B単- 6号 ***					
000006	埋戻し		m3		1.000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, はね付け+まき出し, 振動コンパクタ(I)	1.000	m3	3,189	3,189	S単 1号
	合 計				3,189	
	単 価				3,189	
	*** B単- 7号 ***					
BA0203	舗装版切断		m		1.000	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -	1.000	m	739.1	739	S単 39号
	合 計				739	
	単 価				739	

事業名	通作条件整備事業 廻堰中央地区
工事名	廻堰中央農道保全第9号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 8号 ***					
BA0202	舗装版破砕		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り, なし	1.000	m ²	238.3	238	S単 38号
	合 計				238	
	単 価				238	
	*** B単－ 9号 ***					
000009	殻運搬		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破砕, 機械積込(舗装版厚15cm以下), 無し, 3.5km以下,	1.000	m ³	2,772	2,772	S単 37号
	合 計				2,772	
	単 価				2,772	
	*** B単－ 10号 ***					
000010	殻処理		ton		1,000	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処理 アスファルト塊	1.000	ton	1,000	1,000	S単 24号
	合 計				1,000	
	単 価				1,000	
	*** B単－ 11号 ***					
000011	AS汚泥運搬・処理		m ³		100,000	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処理 混合廃棄物	110.000	ton	50,000	5,500,000	S単 25号
S02115	普通作業員	13.000	人	22,644	294,372	S単 8号
T00011	側溝清掃車運転	13.000	日	100,798	1,310,374	T単 7号
	合 計				7,104,746	
	単 価				71,047	
	*** B単－ 12号 ***					
000012	防雪柵設置工 吹払式、固定式(支柱+張立材)		m		1,000	歩A 当たり算出
SA0801	SP 防雪柵 設置, 吹払式, 固定式(支柱+張立材), 4.0m以下	1.000	m	4,852	4,852	S単 46号
	合 計				4,852	
	単 価				4,852	
	*** B単－ 13号 ***					
000013	準高性能吹払柵(標準部) H=3.5m@4.0m		m		1,000	歩A 当たり算出
P96014	準高性能型吹払柵 H=3.5m @4.0m 標準式	1.000	m	114,200	114,200	
	合 計				114,200	
	単 価				114,200	
	*** B単－ 14号 ***					
000014	準高性能吹払柵(脱着部) H=3.5m@4.0m		m		1,000	歩A 当たり算出
P96015	準高性能型吹払柵 H=3.5m @4.0m 脱着式	1.000	m	143,200	143,200	
	合 計				143,200	
	単 価				143,200	

事業名	通作条件整備事業 畑堰中央地区
工事名	畑堰中央農道保全第9号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 15号 ***					
000015	鋼管杭打設 φ 318.5×t6 L=2.5m		本		1,000	歩A 本 当たり算出
T00002	鋼管杭打設 (ハックホ 0.7m3装着式ハックホ) φ 318.5×t6 L=2.5m	1.000	本	23,449	23,449	T単 1号
S02116	鋼管杭 (STK-400) L=2500,,	0.116	ton	245,000	28,420	S単 17号
	合 計				51,869	
	単 価				51,869	
	*** B単ー 16号 ***					
000016	鋼管杭打設 φ 318.5×t6 L=4.5m		本		1,000	歩A 本 当たり算出
T00003	鋼管杭打設 (オカ' 先行掘り ハックホ-0.7m3装着式ハックホ) φ 318.5×t6 L=4.5m	1.000	本	93,465	93,465	T単 2号
S02116	鋼管杭 (STK-400) L=4500,,	0.208	ton	245,000	50,960	S単 18号
	合 計				144,425	
	単 価				144,425	
	*** B単ー 17号 ***					
000017	鋼管杭杭頭処理 標準部 (支柱建込)		箇所		1,000	歩A 箇所 当たり算出
T00006	鋼管杭杭頭処理工 標準部 (支柱建込)	1.000	箇所	36,393	36,393	T単 3号
	合 計				36,393	
	単 価				36,393	
	*** B単ー 18号 ***					
000018	鋼管杭杭頭処理 脱着部		箇所		1,000	歩A 箇所 当たり算出
T00009	鋼管杭杭頭処理工 脱着部	1.000	箇所	41,291	41,291	T単 5号
	合 計				41,291	
	単 価				41,291	
	*** B単ー 19号 ***					
000019	第1種既製杭巻立工		箇所		1,000	歩A 箇所 当たり算出
T00007	第1種既製杭巻立工	1.000	箇所	65,683	65,683	T単 4号
	合 計				65,683	
	単 価				65,683	
	*** B単ー 20号 ***					
000020	脱着部盖板		枚		1,000	歩A 枚 当たり算出
P96007	鍍鋼盖板 chPL-6.0 500×650 (溶融亜鉛メッキ仕上げ)	1.000	枚	83,600	83,600	
	合 計				83,600	
	単 価				83,600	
	*** B単ー 21号 ***					
000021	排水パイプ		m		1,000	歩A m 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径40,,	1.000	m	358	358	S単 19号
	合 計				358	

事業名	通作条件整備事業 廻堰中央地区
工事名	廻堰中央農道保全第9号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				358	
	*** B単ー 22号 ***					
000022	下層路盤、凍上抑制層		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0833	SP 下層路盤 (歩道部) 350mm, 2層施工, 砕石, なし, 再生クワッシャン RC-40	1,000	m ²	3,074	3,074	S単 48号
	合 計				3,074	
	単 価				3,074	
	*** B単ー 23号 ***					
000023	上層路盤		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0835	SP 上層路盤 (歩道部) 150mm, 1層施工, 砕石, なし, 粒度調整砕石 M-40	1,000	m ²	1,830	1,830	S単 49号
	合 計				1,830	
	単 価				1,830	
	*** B単ー 24号 ***					
000024	表層 ②再生密粒度As(13) t=4cm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) 1. 4m未満1層仕上厚50mm以下, 40mm, アスファルト混合物 I (2.35t/m ³), プライムコート 各種, 再生密粒度アスコン(13)	1,000	m ²	2,894	2,894	S単 50号
	合 計				2,894	
	単 価				2,894	
	*** B単ー 25号 ***					
000025	表層 ⑤再生密粒度As(13F) t=3cm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) 1. 4m未満1層仕上厚50mm以下, 30mm, アスファルト混合物 I (2.35t/m ³), タックコート 各種, 再生密粒度アスコン(13)	1,000	m ²	2,469	2,469	S単 51号
	合 計				2,469	
	単 価				2,469	
	*** B単ー 26号 ***					
000026	L型止水テープ		m		1,000 m	歩A 当たり算出
T00010	L型止水テープ	1,000	m	5,606	5,606	T単 6号
	合 計				5,606	
	単 価				5,606	
	*** B単ー 27号 ***					
000027	区画線 車道外側線、溶融式(手動)、実線 15cm		m		1,000,000 m	歩A 当たり算出
S08801	【区画線工】 区画線設置, 溶融式(手動), 実線, 15cm, なし, 昼間施工, 豪雪補正なし,,	1,000,000	m	210	210,000	S単 29号 [1]
S02116	道路用塗料 トライックペイント(JIS K 5665) 溶融式 3種1号 ガラスビーズ 15~18% 白,,	390,000	kg	235	91,650	S単 20号 [2]
S02116	ガラスビーズ (JIS R 3301) 1号(0.106~0.850mm),,,	25,000	kg	180	4,500	S単 21号 [3]
S02116	接着用プライマー 区画線用,,	25,000	kg	485	12,125	S単 22号 [4]
S02116	軽油 パトリック給油,,	40,000	L	156	6,240	S単 15号 [5]
Y10004	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細: ([2]+[3]+[4]+[5])	0.050		114,515	5,726	
	合 計				330,241	

事業名	通作条件整備事業 畑堰中央地区
工事名	畑堰中央農道保全第9号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				330	
	*** B単ー 28号 ***					
000028	下層路盤		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 200mm,1層施工, 碎石, なし, 再生クラッシュラン RC-40	1.000	m ²	1,235	1,235	S単 47号
	合 計				1,235	
	単 価				1,235	
	*** B単ー 29号 ***					
000029	表層 ⑤再生密粒度As (13F) t=3cm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超, 30mm, アスファルト混合物 I (2.35t/m ³), プライムコート 各種, なし, 再生密粒度アスコン (13)	1.000	m ²	1,464	1,464	S単 52号
	合 計				1,464	
	単 価				1,464	
	*** B単ー 30号 ***					
000030	BF500布設替		m		10.000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 再利用撤去を行なう	10.000	m	2,206	22,060	S単 26号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎碎石の施工有り, 再利用撤去を行なわない	10.000	m	4,325	43,250	S単 27号
S02116	再生クラッシュラン , RC-40 40~0mm,	0.700	m ³	3,400	2,380	S単 23号
	合 計				67,690	
	単 価				6,769	
	*** B単ー 31号 ***					
000031	排水構造物工 蓋版		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, 40kgを超え170kg/枚以下, なし, -, -, 再利用撤去を行なう	1.000	枚	601	601	S単 28号
	合 計				601	
	単 価				601	
	*** B単ー 32号 ***					
000032	基礎碎石		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下, 計上する, なし, 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1.000	m ²	1,569	1,569	S単 41号
	合 計				1,569	
	単 価				1,569	
	*** B単ー 33号 ***					
000033	張りコンクリート		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, -, 18-8-40 (高炉B) W/C65%	1.000	m ³	27,790	27,790	S単 43号
	合 計				27,790	
	単 価				27,790	

SK64H

事業名	通作条件整備事業 廻堰中央地区
工事名	廻堰中央農道保全第9号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S01041	*** S単ー 1号 *** 人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ(I)		m3	3,189		歩A・単A
S02111	*** S単ー 2号 *** バックホ					
	バックホ 標準バック容量 山積1.0m3(平積0.7m3)		供用日	65,000		歩A・単A
S02111	*** S単ー 3号 *** バックローバ(単体)[油圧ショベル装着式]					
	バックローバ(単体)[油圧ショベル装着式] 最大起振力101.92kN		供用日	19,900		歩A・単A
S02111	*** S単ー 4号 *** アースオーガ					
	アースオーガ 26.2KN		供用日	15,000		歩A・単A
S02111	*** S単ー 5号 *** オーガスクリュー					
	オーガスクリュー φ400×5m×1本		供用日	5,680		歩A・単A
S02111	*** S単ー 6号 *** オーガヘッド					
	オーガヘッド φ400		供用日	6,780		歩A・単A
S02111	*** S単ー 7号 *** 電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対2次]					
	電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対2次] 最大溶接電流200A		日	1,920		歩A・単A
S02115	*** S単ー 8号 *** 普通作業員					
	普通作業員		人	22,644		歩A・単A
S02115	*** S単ー 9号 *** 運転手 (一般)					
	運転手 (一般)		人	30,294		歩A・単A
S02115	*** S単ー 10号 *** 運転手 (特殊)					
	運転手 (特殊)		人	35,088		歩A・単A
S02115	*** S単ー 11号 *** 土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	36,210		歩A・単A
S02115	*** S単ー 12号 *** とび工					
	とび工		人	31,926		歩A・単A
S02115	*** S単ー 13号 *** 溶接工					
	溶接工		人	31,008		歩A・単A
S02115	*** S単ー 14号 *** 交通誘導警備員B					
	交通誘導警備員B		人	15,198		歩A・単A
S02116	*** S単ー 15号 *** 軽油					
	軽油 バトリール給油,,		L	156		歩A・単A
S02116	*** S単ー 16号 *** 軽油					
	軽油 バトリール給油,,		L	156		歩A・単A
S02116	*** S単ー 17号 *** 鋼管杭 (STK-400)					
	鋼管杭 (STK-400) L=2500,,		ton	245,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 18号 *** 鋼管杭 (STK-400)					
	鋼管杭 (STK-400) L=4500,,		ton	245,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 19号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管					
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径40,,		m	358		歩A・単A
S02116	*** S単ー 20号 *** 道路用塗料 トライックベント(JIS K 5665)					
	道路用塗料 トライックベント(JIS K 5665) 溶融式 3種1号 ガラスビーズ15〜18% 白,,		kg	235		歩A・単A
S02116	*** S単ー 21号 *** ガラスビーズ (JIS R 3301)					
	ガラスビーズ (JIS R 3301) 1号(0.106〜0.850mm),,		kg	180		歩A・単A
S02116	*** S単ー 22号 *** 接着用プライマー					

事業名	通作条件整備事業 廻堰中央地区
工事名	廻堰中央農道保全第9号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	接着用プライマー 区画線用,,		kg	485		歩A・単A
S02116	*** S単ー 23号 *** 再生クラッシュラン					
	再生クラッシュラン ,RC-40 40～0mm,		m3	3,400		歩A・単A
S02123	*** S単ー 24号 *** 産業廃棄物処理					
	産業廃棄物処理 アスファルト塊		ton	1,000		歩A・単A
S02123	*** S単ー 25号 *** 産業廃棄物処理					
	産業廃棄物処理 混合廃棄物		ton	50,000		歩A・単A
S05801	*** S単ー 26号 *** 【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう		m	2,206		歩A・単A
S05801	*** S単ー 27号 *** 【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない		m	4,325		歩A・単A
S05801	*** S単ー 28号 *** 【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう		枚	601		歩A・単A
S08801	*** S単ー 29号 *** 【区画線工】					
	【区画線工】 区画線設置,溶融式(手動),実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,		m	210		歩A・単A
S16001	*** S単ー 30号 *** 側溝清掃車[ﾌﾞﾛｯｸ式]					
	側溝清掃車[ﾌﾞﾛｯｸ式] ,ホバ 容量9.0m3風量40m3/min,運転1日当たり算出,機械損料等のみ,		日	57,400		歩A・単A
S19001	*** S単ー 31号 *** 分解・組立・運搬費(重建設機械)					
	分解・組立・運搬費(重建設機械) ﾊﾞｯｸﾛｰ(超ﾛｯｸﾞﾏｰﾙ型は除く),山積1.0m3以上1.4m3以下,運搬～組立～分解～運搬,基地と現場の移動,,あり		台	546,893		歩A・単A
SA0101	*** S単ー 32号 *** SP 掘削					
	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-		m3	376.1		歩A・単A
SA0106	*** S単ー 33号 *** SP 人力積込					
	SP 人力積込 土砂		m3	3,171		歩A・単A
SA0121	*** S単ー 34号 *** SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾛｰ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下		m3	1,221		歩A・単A
SA0151	*** S単ー 35号 *** SP 基面整正					
	SP 基面整正 基面整正		m ²	452.9		歩A・単A
SA0161	*** S単ー 36号 *** SP 整地					
	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし		m3	148.5		歩A・単A
SA0221	*** S単ー 37号 *** SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,3.5km以下,		m3	2,772		歩A・単A
SA0222	*** S単ー 38号 *** SP 舗装版破砕					
	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし		m ²	238.3		歩A・単A
SA0223	*** S単ー 39号 *** SP 舗装版切断					
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-		m	739.1		歩A・単A
SA0301	*** S単ー 40号 *** SP 基礎砕石					
	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40～0mm		m ²	1,773		歩A・単A
SA0301	*** S単ー 41号 *** SP 基礎砕石					
	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40～0mm		m ²	1,569		歩A・単A

事業名	通作条件整備事業 畑堰中央地区
工事名	畑堰中央農道保全第9号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0311	*** S単ー 42号 ***					
	SP コンクリート					
	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, , 18-8-40 (高炉B) W/C65		m3	33,760		歩A・単A
	%					
SA0311	*** S単ー 43号 ***					
	SP コンクリート					
	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, , 18-8-40 (高炉B) W/C65%		m3	27,790		歩A・単A
SA0312	*** S単ー 44号 ***					
	SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物		m ²	10,050		歩A・単A
SA0331	*** S単ー 45号 ***					
	SP 目地板					
	SP 目地板 30m2未満, 計上する, 目地板 (瀝青質板) t=10mm		m ²	6,007		歩A・単A
SA0801	*** S単ー 46号 ***					
	SP 防雪柵					
	SP 防雪柵 設置, 吹払式, 固定式 (支柱+張立柱), 4.0m以下		m	4,852		歩A・単A
SA0832	*** S単ー 47号 ***					
	SP 下層路盤 (車道・路肩部)					
	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 200mm, 1層施工, 砕石, なし, 再生クワッチャレン RC-40		m ²	1,235		歩A・単A
SA0833	*** S単ー 48号 ***					
	SP 下層路盤 (歩道部)					
	SP 下層路盤 (歩道部) 350mm, 2層施工, 砕石, なし, 再生クワッチャレン RC-40		m ²	3,074		歩A・単A
SA0835	*** S単ー 49号 ***					
	SP 上層路盤 (歩道部)					
	SP 上層路盤 (歩道部) 150mm, 1層施工, 砕石, なし, 粒度調整砕石 M-40		m ²	1,830		歩A・単A
SA0843	*** S単ー 50号 ***					
	SP 表層 (車道・路肩部)					
	SP 表層 (車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下, 40mm, アスファルト混合物 I (2.35t/m3), プライムコート 各種, , 再生密粒度アスコン (13)		m ²	2,894		歩A・単A
SA0843	*** S単ー 51号 ***					
	SP 表層 (車道・路肩部)					
	SP 表層 (車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下, 30mm, アスファルト混合物 I (2.35t/m3), クックコート 各種, , 再生密粒度アスコン (13)		m ²	2,469		歩A・単A
SA0843	*** S単ー 52号 ***					
	SP 表層 (車道・路肩部)					
	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超, 30mm, アスファルト混合物 I (2.35t/m3), プライムコート 各種, なし, 再生密粒度アスコン (13)		m ²	1,464		歩A・単A
T00002	*** T単ー 1号 ***					
	鋼管杭打設 (ハックル 0.7m3装着式ハイクロ)					
	φ 318.5×t6 L=2.5m		本	23,449		歩A・単A
T00003	*** T単ー 2号 ***					
	鋼管杭打設 (オカダ 先行掘り ハックル-0.7m3装着式ハイクロ)					
	φ 318.5×t6 L=4.5m		本	93,465		歩A・単A
T00006	*** T単ー 3号 ***					
	鋼管杭杭頭処理工					
	標準部 (支柱建込)		箇所	36,393		歩A・単A
T00007	*** T単ー 4号 ***					
	第1種既製杭巷立工					
			箇所	65,683		歩A・単A
T00009	*** T単ー 5号 ***					
	鋼管杭杭頭処理工					
	脱着部		箇所	41,291		歩A・単A
T00010	*** T単ー 6号 ***					
	L型止水テープ					
			m	5,606		歩A・単A
T00011	*** T単ー 7号 ***					
	側溝清掃車運転					
			日	100,798		歩A・単A

事業名	通作条件整備事業 廻堰中央地区
工事名	廻堰中央農道保全第 9 号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単一 1号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンバクタ(Ⅰ)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 埋戻		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	はね付け+まき出し 振動コンバクタ(Ⅰ)		夜間制約作業時間:0.0		
R01002	特殊作業員					
		0.200	人	30,702	6,140	
R01003	普通作業員					
		1.110	人	22,644	25,135	
Y00004	諸雑費 10%					
		0.100		6,140	614	
	合 計				31,889	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		3,189	
	*** S 単一 2号 ***					
S02111	バックホウ		供用日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホウ 標準バケット容量 山積1.0m3(平積0.7m3)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M96001 標準バケット容量 山積1.0m3(平積・・		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力	65,000円		夜間制約作業時間:0.0		
M96001	バックホウ 標準バケット容量 山積1.0m3(平積0.7m3)	1.000	供用日	65,000	65,000	
	合 計				65,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				65,000	
	*** S 単一 3号 ***					
S02111	バックロバマ(単体)[油圧ショベル装着式]		供用日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	バックロバマ(単体)[油圧ショベル装着式] 最大起振力101.92kN			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M96002 最大起振力101.92kN		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力	19,900円		夜間制約作業時間:0.0		
M96002	バックロバマ(単体)[油圧ショベル装着式] 最大起振力101.92kN	1.000	供用日	19,900	19,900	
	合 計				19,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				19,900	
	*** S 単一 4号 ***					
S02111	アースオーガ		供用日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	アースオーガ 26.2KN			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M96003 26.2KN		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力	15,000円		夜間制約作業時間:0.0		
M96003	アースオーガ 26.2KN	1.000	供用日	15,000	15,000	
	合 計				15,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				15,000	
	*** S 単一 5号 ***					
S02111	オーガスクリュー		供用日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	オーガスクリュー φ400×5m×1本			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M96004 φ400×5m×1本		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力	5,680円		夜間制約作業時間:0.0		

事業名	通作条件整備事業 廻堰中央地区				
工事名	廻堰中央農道保全第9号工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
M96004	オーガスクルー φ400×5m×1本	1.000	供用日	5,680	5,680	
	合 計				5,680	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,680	
	*** S単一 6号 ***					
S02111	オーガヘッド		供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	オーガヘッド φ400			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)機械器具損料コード	M96005		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)機械器具規格	φ400		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力	6,780円		夜間制約作業時間:0.0		
M96005	オーガヘッド φ400	1.000	供用日	6,780	6,780	
	合 計				6,780	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,780	
	*** S単一 7号 ***					
S02111	電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対2次]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対2次] 最大溶接電流200A			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)機械器具損料コード	M27432		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)機械器具規格	最大溶接電流200A		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力	1,920円		夜間制約作業時間:0.0		
M27432	電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対2次] 最大溶接電流200A	1.000	日	1,920	1,920	
	合 計				1,920	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,920	
	*** S単一 8号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)労務コード	R01003		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)労務単価算定区分	基(B)		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01003	普通作業員	1.000	人	22,644	22,644	
	合 計				22,644	算出数量 1.000 人
	単 価				22,644	
	*** S単一 9号 ***					
S02115	運転手 (一般)		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	運転手 (一般)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)労務コード	R01022		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)労務単価算定区分	基(B)		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01022	運転手 (一般)	1.000	人	30,294	30,294	
	合 計				30,294	算出数量 1.000 人
	単 価				30,294	
	*** S単一 10号 ***					
S02115	運転手 (特殊)		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	運転手 (特殊)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	

事業名	通作条件整備事業 畑堰中央地区
工事名	畑堰中央農道保全第9号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01021 基(B)		深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	35,088	35,088	
	合 計				35,088	算出数量 1.000 人
	単 価				35,088	
	*** S単一 11号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01001 基(B)		深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	36,210	36,210	
	合 計				36,210	算出数量 1.000 人
	単 価				36,210	
	*** S単一 12号 ***					
S02115	とび工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	とび工			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01012 基(B)		深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
R01012	とび工	1.000	人	31,926	31,926	
	合 計				31,926	算出数量 1.000 人
	単 価				31,926	
	*** S単一 13号 ***					
S02115	溶接工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	溶接工			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01011 基(B)		深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
R01011	溶接工	1.000	人	31,008	31,008	
	合 計				31,008	算出数量 1.000 人
	単 価				31,008	
	*** S単一 14号 ***					
S02115	交通誘導警備員B		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01032 基(B)		深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
R01032	交通誘導警備員B	1.000	人	15,198	15,198	
	合 計				15,198	算出数量 1.000 人
	単 価				15,198	
	*** S単一 15号 ***					

事業名	通作条件整備事業 廻堰中央地区				
工事名	廻堰中央農道保全第9号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	軽油		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 ﾊﾞﾄﾚ-#給油,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	P34029		時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚ-#給油	1.000	L	156	156	
	合 計				156	算出数量 1.000 各単位
	単 価				156	
	*** S単ー 16号 ***					
S02116	軽油		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 ﾊﾞﾄﾚ-#給油,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	P34002		時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚ-#給油	1.000	L	156	156	
	合 計				156	算出数量 1.000 各単位
	単 価				156	
	*** S単ー 17号 ***					
S02116	鋼管杭 (STKー400)		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管杭 (STKー400) L=2500,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	P96018		時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96018	鋼管杭 (STKー400) L=2500	1.000	ton	245,000	245,000	
	合 計				245,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				245,000	
	*** S単ー 18号 ***					
S02116	鋼管杭 (STKー400)		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管杭 (STKー400) L=4500,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	P96019		時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96019	鋼管杭 (STKー400) L=4500	1.000	ton	245,000	245,000	
	合 計				245,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				245,000	
	*** S単ー 19号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径40,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	PZ0001		時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
PZ0001	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径40	1.000	m	358	358	
	合 計				358	算出数量 1.000 各単位
	単 価				358	

事業名	通作条件整備事業 廻堰中央地区				
工事名	廻堰中央農道保全第9号工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 20号 ***					
S02116	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665)		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665) 溶融式 3種1号 ガラスビーズ15～18% 白,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P35306		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P35306	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665) 溶融式 3種1号 ガラスビーズ15～18% 白	1.000	kg	235	235	
	合 計				235	算出数量 1.000 各単位
	単 価				235	
	*** S単ー 21号 ***					
S02116	ガラスビーズ(JIS R 3301)		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ガラスビーズ(JIS R 3301) 1号(0.106～0.850mm),,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P35313		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P35313	ガラスビーズ(JIS R 3301) 1号(0.106～0.850mm)	1.000	kg	180	180	
	合 計				180	算出数量 1.000 各単位
	単 価				180	
	*** S単ー 22号 ***					
S02116	接着用プライマー		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	接着用プライマー 区画線用,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P35311		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P35311	接着用プライマー 区画線用	1.000	kg	485	485	
	合 計				485	算出数量 1.000 各単位
	単 価				485	
	*** S単ー 23号 ***					
S02116	再生クラッシャラン		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	再生クラッシャラン ,RC-40 40～0mm,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地区資材 (Jコード)		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)	J03118		夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード(K)					
J03118	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.000	m3	3,400	3,400	
	合 計				3,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,400	
	*** S単ー 24号 ***					
S02123	産業廃棄物処理		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理 アスファルト塊			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード	PRF002		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	2)資材規格	アスファルト塊		夜間制約作業時間:0.0		
	3)単価の入力	1,000円				
PRF002	産業廃棄物処理 アスファルト塊	1.000	ton	1,000	1,000	

事業名	通作条件整備事業 畑堰中央地区				
工事名	畑堰中央農道保全第9号工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				1,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,000	
	*** S単- 25号 ***					
S02123	産業廃棄物処理		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理 混合廃棄物			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 地域資材単価コード	PRF003		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	2) 資材規格	混合廃棄物		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 単価の入力	50,000円		夜間制約作業時間: 0.0		
PRF003	産業廃棄物処理 混合廃棄物	1,000	ton	50,000	50,000	
	合 計				50,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				50,000	
	*** S単- 26号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 再利用撤去を行なう			深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
				時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	1) 施工区分 I	U型側溝		夜間制約作業時間: 0.0		
	2) 施工区分 II	昼間施工				
	3) 規格 I	L=2000				
	4) 規格 II	1000kg/個以下				
	5) 時間的制約	なし				
	6) L=1000を使用	L=1000を使用しない				
	7) L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	8) 法面小段面	-				
	9) 法面縦排水	-				
	10) 再利用撤去の有無	再利用撤去を行なう				
	11) 基礎碎石の施工有無	-				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1,000	m	2,206	2,206	
	合 計				2,206	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		2,206	
	*** S単- 27号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎碎石の施工有り, 再利用撤去を行なわない			深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
				時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	1) 施工区分 I	U型側溝		夜間制約作業時間: 0.0		
	2) 施工区分 II	昼間施工				
	3) 規格 I	L=2000				
	4) 規格 II	1000kg/個以下				
	5) 時間的制約	なし				
	6) L=1000を使用	L=1000を使用しない				
	7) L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	8) 法面小段面	-				
	9) 法面縦排水	-				
	10) 再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11) 基礎碎石の施工有無	基礎碎石の施工有り				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1,000	m	4,325	4,325	
	合 計				4,325	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		4,325	
	*** S単- 28号 ***					
S05801	【排水構造物工】		枚		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, 40kgを超え170kg/枚以下, なし, -, -, -,					

事業名	通作条件整備事業 廻堰中央地区
工事名	廻堰中央農道保全第9号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	再利用撤去を行なう			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	蓋版 昼間施工		夜間制約作業時間:0.0		
	3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ	コンクリート・鋼製 40kgを超え170kg/枚以下				
	5)時間的制約 8)法面小段面	なし -				
	10)再利用撤去の有無 11)基礎砕石の施工有無	再利用撤去を行なう -				
A71502	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	600.70	601	
	合 計				601	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		601	
	*** S単- 29号 ***					
S08801	【区画線工】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【区画線工】 区画線設置,溶融式(手動),実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)規格(区画線設置)	区画線設置 溶融式(手動)		夜間制約作業時間:0.0		
	3)仕様(区画線設置)	実線				
	4)幅(区画線設置)	15cm				
	5)時間的制約(区画線設置)	なし				
	6)施工区分Ⅰ	昼間施工				
	7)豪雪補正の有無(区画線設置)	豪雪補正なし				
	12)排水性舗装への施工	-				
	13)未供用区間への施工	供用区間施工				
A66051	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	1.000	m	210.10	210	
	合 計				210	算出数量 1.000 m
	単 価		m		210	
	*** S単- 30号 ***					
S16001	側溝清掃車[プロ式]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	側溝清掃車[プロ式] 、ホッパ 容量9.0m3風量40m3/min,運転1日当たり算出,機械損料等のみ			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)機械コード「単位が時間のみ」 2)機械コード(同上)	M16494 M16494		夜間制約作業時間:0.0		
	3)機械損料算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T)	運転1日当たり算出 5.8時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.20				
	6)単価計上区分	機械損料等のみ				
	7)岩石補正区分 10)燃料消費量(入力の場合)	岩石補正なし 0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	- -				
M16494	側溝清掃車[プロ式] ホッパ 容量9.0m3風量40m3/min	1.000	日	57.400	57.400	
	合 計				57.400	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		57.400	
Y00001	単位					
	*** S単- 31号 ***					
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械)		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	分解・組立・運搬費(重建設機械) バックホ(超ロングアーム型は除く),山積1.0m3以上1.4m3以下,運搬～組立 ～分解～運搬,基地と現場の移動,,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)機械区分 2)規格区分 3)移動区分 4)計上範囲	バックホ(超ロングアーム型は除く) 山積1.0m3以上1.4m3以下 基地と現場の移動 運搬～組立～分解～運搬		夜間制約作業時間:0.0		

事業名	通作条件整備事業 廻堰中央地区				
工事名	廻堰中央農道保全第9号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01002	特殊作業員	2.700	人	30,702	82,895	
F01086	ラフレ-ンクレーン[油圧伸縮ジフ型・低騒・排対型(2014)]	1.400	日	52,400	73,360	
Y00004	運搬費等	2.500		156,255	390,638	
	合 計				546,893	算出数量 1.000 台
	単 価		台		546,893	
	*** S単- 32号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	オープンカット				
	3)押土の有無	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)施工数量	5,000m3未満				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	単 価		m3		376.1	
	*** S単- 33号 ***					
SA0106	SP 人力積込		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 人力積込 土砂			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土質等区分	土砂				
	単 価		m3		3,171	
	*** S単- 34号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土砂等発生現場	標準				
	2)積込機種・規格	バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	5.5km以下				
	単 価		m3		1,221	
	*** S単- 35号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²		452.9	

事業名	通作条件整備事業 廻堰中央地区				
工事名	廻堰中央農道保全第9号工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 36号 ***					
SA0161	SP 整地		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 整地 残土受入れ地での処理, -, -, なし			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1) 作業区分 2) 施工数量 3) 障害の有無 4) 長期割引単価区分	残土受入れ地での処理 - - なし				
	単 価		m3		148.5	
	*** S単- 37号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破砕, 機械積込(舗装版厚15cm以下), 無し, 3.5km以下,			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1) 殻発生作業 2) 積込工法区分 3) DID区間の有無 4) 運搬距離	舗装版破砕 機械積込(舗装版厚15cm以下) 無し 3.5km以下				
	単 価		m3		2,772	
	*** S単- 38号 ***					
SA0222	SP 舗装版破砕		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り, なし			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1) 舗装版種別 2) 障害等の有無 3) 騒音振動対策 4) 舗装版厚 5) Co+As(カバ-)舗装によるAs舗装 6) 積込作業の有無 7) 長期割引単価区分	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有り なし				
	単 価		m ²		238.3	
	*** S単- 39号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1) 舗装版種別 2) アスファルト舗装版厚 3) コンクリート舗装版厚 4) コンクリート+アスファルト(カバ-)舗装版	アスファルト舗装版 15cm以下 - -				
	単 価		m		739.1	
	*** S単- 40号 ***					
SA0301	SP 基礎砕石		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下, 計上する, なし, 再生クラッシュラン RC-4			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	0 40~0mm			深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	

事業名	通作条件整備事業 畑堰中央地区
工事名	畑堰中央農道保全第9号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				夜間制約作業時間:0.0		
	1) 碎石の厚さ 2) 碎石の計上	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する				
	3) 長期割引単価区分 4) 規格区分	なし 再生クラッシュラン RC-40 40～0mm				
	単 価		m ²		1,773	
	*** S単ー 41号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40～0mm			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1) 碎石の厚さ 2) 碎石の計上	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する				
	3) 長期割引単価区分 4) 規格区分	なし 再生クラッシュラン RC-40 40～0mm				
	単 価		m ²		1,569	
	*** S単ー 42号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,ー,一般養生,ー,無し,ー,18-8-40(高 炉B) W/C65%			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1) 構造物種別 2) 打設工法	小型構造物 人力打設				
	3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量	計上する -				
	5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離	無し -				
	10) 規格区分	18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m ³		33,760	
	*** S単ー 43号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,ー,一般養生,ー,無し,ー,18-8- 40(高炉B) W/C65%			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1) 構造物種別 2) 打設工法	無筋・鉄筋構造物 人力打設				
	3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量	計上する -				
	5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離	無し -				
	10) 規格区分	18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m ³		27,790	
	*** S単ー 44号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	

事業名	通作条件整備事業 廻堰中央地区
工事名	廻堰中央農道保全第9号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²		10,050	
	*** S単ー 45号 ***					
SA0331	SP 目地板		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 目地板 30m2未満, 計上する, 目地板(瀝青質板) t=10mm			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 1工事当り使用量 2) 目地板の計上 3) 規格区分	30m2未満 計上する 目地板(瀝青質板) t=10mm				
	単 価		m ²		6,007	
	*** S単ー 46号 ***					
SA0801	SP 防雪柵		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 防雪柵 設置, 吹払式, 固定式(支柱+張立材), 4.0m以下			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 作業区分 2) 形式 3) 取付方式 4) 柵高	設置 吹払式 固定式(支柱+張立材) 4.0m以下				
	単 価		m		4,852	
	*** S単ー 47号 ***					
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤(車道・路肩部) 200mm, 1層施工, 砕石, なし, 再生クラッシュ RC-40			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 全仕上り厚 2) 施工区分 3) 材料 4) 長期割引単価区分 5) 材料規格の選択	200mm 1層施工 砕石 なし 再生クラッシュ RC-40				
	単 価		m ²		1,235	
	*** S単ー 48号 ***					
SA0833	SP 下層路盤(歩道部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤(歩道部) 350mm, 2層施工, 砕石, なし, 再生クラッシュ RC-40			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 全仕上り厚 2) 施工区分 3) 材料 4) 長期割引単価区分 5) 材料規格の選択	350mm 2層施工 砕石 なし 再生クラッシュ RC-40				
	単 価		m ²		3,074	
	*** S単ー 49号 ***					
SA0835	SP 上層路盤(歩道部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出

事業名	通作条件整備事業 畑堰中央地区
工事名	畑堰中央農道保全第 9 号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 上層路盤 (歩道部) 150mm, 1層施工, 砕石, なし, 粒度調整砕石 M-40			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 全仕上り厚 2) 施工区分 3) 材料 4) 長期割引単価区分 5) 材料規格の選択	150mm 1層施工 砕石 なし 粒度調整砕石 M-40				
	単 価		m ²		1,830	
	*** S 単一 50号 ***					
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層 (車道・路肩部) 1. 4m未満1層仕上厚50mm以下, 40mm, アスファルト混合物 I (2.35t/m ³), プ ライムコート 各種, 再生密粒度アスコン(13)			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 平均幅員 2) 1層当り平均仕上り厚 3) 比重区分 4) 瀝青材料種類 6) 材料区分	1. 4m未満1層仕上厚50mm以下 40mm アスファルト混合物 I (2.35t/m ³) プライムコート 各種 再生密粒度アスコン(13)				
	単 価		m ²		2,894	
	*** S 単一 51号 ***					
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層 (車道・路肩部) 1. 4m未満1層仕上厚50mm以下, 30mm, アスファルト混合物 I (2.35t/m ³), タ ックコート 各種, 再生密粒度アスコン(13)			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 平均幅員 2) 1層当り平均仕上り厚 3) 比重区分 4) 瀝青材料種類 6) 材料区分	1. 4m未満1層仕上厚50mm以下 30mm アスファルト混合物 I (2.35t/m ³) タックコート 各種 再生密粒度アスコン(13)				
JQA010	再生アスファルト混合物 密粒度アスコン(13F)		ton			材変
	単 価		m ²		2,469	
	*** S 単一 52号 ***					
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層 (車道・路肩部) 3. 0m超, 30mm, アスファルト混合物 I (2.35t/m ³), プライムコート 各種, なし, 再 生密粒度アスコン(13)			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 平均幅員 2) 1層当り平均仕上り厚 3) 比重区分 4) 瀝青材料種類 5) 長期割引単価区分 6) 材料区分	3. 0m超 30mm アスファルト混合物 I (2.35t/m ³) プライムコート 各種 なし 再生密粒度アスコン(13)				
JQA010	再生アスファルト混合物 密粒度アスコン(13F)		ton			材変
	単 価		m ²		1,464	

SK64H

事業名	通作条件整備事業 廻堰中央地区
工事名	廻堰中央農道保全第9号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単- 1号 ***					
T00002	鋼管杭打設 (ﾊﾞｯｸﾙ 0.7m3装着式ﾊﾞｲﾌﾟ)		本		14,000	歩A 当たり算出
	φ318.5×t6 L=2.5m					
C00001	パイプロ作業	1.000	式	146,375	146,375	C単 1号
S02115	土木一般世話役	1.000	人	36,210	36,210	S単 11号
S02115	とび工	2.000	人	31,926	63,852	S単 12号
S02115	普通作業員	1.000	人	22,644	22,644	S単 8号
Y00004	雑品	0.220		269,081	59,198	
	合 計				328,279	算出数量 14.000 本
	単 価		本		23,449	
	*** T単- 2号 ***					
T00003	鋼管杭打設 (ﾅｰｶﾞ 先行掘り ﾊﾞｯｸﾙ-0.7m3装着式ﾊﾞｲﾌﾟ)		本		6,000	歩A 当たり算出
	φ318.5×t6 L=4.5m					
C00001	パイプロ作業	1.000	式	146,375	146,375	C単 1号
C00002	オーガ先行掘り作業	1.000	式	190,581	190,581	C単 2号
S02115	土木一般世話役	1.000	人	36,210	36,210	S単 11号
S02115	とび工	2.000	人	31,926	63,852	S単 12号
S02115	普通作業員	1.000	人	22,644	22,644	S単 8号
Y00004	雑品	0.220		459,662	101,126	
	合 計				560,788	算出数量 6.000 本
	単 価		本		93,465	
	*** T単- 3号 ***					
T00006	鋼管杭杭頭処理工		箇所		1,000	歩A 箇所当たり算出
	標準部 (支柱建込)					
P96004	ずれ止め PL-25×9×L900	2.000	個	2,050	4,100	
P96006	ストッパー PL-25×9×L50	6.000	個	357	2,142	
C00003	杭頭処理工 防雪柵基礎頭部ずれ止据付溶接費 脚長さ7mm (ずれ止め内2本+ストッパー)	1.000	箇所	28,801	28,801	C単 3号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,㐀,一般養生,㐀,無し,㐀,,18-8-40(高炉B) W/C65	0.040	m3	33,760	1,350	S単 42号
	%					
	合 計				36,393	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		36,393	
	*** T単- 4号 ***					
T00007	第1種既製杭巻立工		箇所		1,000	歩A 箇所当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1.000	m ²	1,773	1,773	S単 40号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,㐀,一般養生,㐀,無し,㐀,,18-8-40(高炉B) W/C65	1.000	m3	33,760	33,760	S単 42号
	%					
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	3.000	m ²	10,050	30,150	S単 44号
	合 計				65,683	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		65,683	

SK64H

SK64H