

道路標示工事設計書

青警標第8-3-16号

青森県警察本部交通規制課

1 工事概要

摩耗等により不鮮明化した停止線等の更新に係る道路標示設置等工事を実施するもの。

2 工事場所

八戸市大字是川字川端26-10 外

3 工事期限

令和8年10月16日

4 設計金額

¥10,802,000

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に限らず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計金額総括表

項目			金額	(産廃税除く)	備考
1 機器費			0	・	
2 純工事費(直接工事費＋共通仮設費)			4,887,338	・ 4,887,338	・
(1) 直接工事費	材料費・労務費＋交通誘導警備員費＋処分費		3,854,338		
	(材料費・労務費)		3,460,138	・	
	(交通誘導警備員費)		394,200	・	
	(処分費)		0	・	
	産廃税		0	・	
(2) 共通仮設費	直接工事費(産廃税除く)×共通仮設費率		1,033,000	・	千円未満切捨
	共通仮設費率 26.82%				
3 現場管理費(純工事費(産廃税除く)×現場管理費率)			3,129,000	・	千円未満切捨
	現場管理費率 64.03%				
	冬期補正加算 0.00%				
4 工事原価(2＋3の計)			8,016,338	・ 8,016,338	・
5 一般管理費等			1,803,662	・ 1,810,890	・
(1) 一般管理費	工事原価(産廃税除く)×一般管理費等率		1,807,684	・	
		一般管理費等率 22.55%			
(2) 契約保証金	(工事原価(産廃税除く)＋機器費)×0.04%		3,206	・	
(3) 端数処理			-7,228	・	
6 工事費(4＋5)			9,820,000	・	万円未満切捨
7 工事価格(1＋6)			9,820,000	・	
8 その他					
9 消費税相当額			982,000	・	
合計			10,802,000	・	

内訳表（材料費・労務費）

【通常舗装】

規格・仕様				設計単価	設計数量(m)	金額
溶融式手動 (供用区間・3種1号) (塗布厚1.0mm)	ゼブラ	白線	30cm	638	230	146,740
	矢印・記号・文字	白線	15cm換算	786	4,010	3,151,860
		黄線	15cm換算	853	150	127,950
					小計	3,426,550

【区画線消去】

規格・仕様				設計単価	設計数量(m)	金額
区画線消去 削取り式			15cm換算	622	54	33,588
					小計	33,588
					合計	3,460,138

内訳表（交通誘導警備員費）

【通常舗装】

規格・仕様				日当たり 標準施工量(m)	設計数量(m)	所要日数(日)
溶融式手動 (供用区間・3種1号) (塗布厚1.0mm)	ゼブラ	白線	30cm	525	230	0.4381
	矢印・記号・文字	白線	15cm換算	400	4,010	10.0250
		黄線	15cm換算	400	150	0.3750
						小計

【区画線消去】

規格・仕様				日当たり 標準施工量(m)	設計数量(m)	所要日数(日)
区画線消去 削取り式			15cm換算	300	54	0.1800
					小計	0.1800
					合計	11.0181

(小数点以下切り上げ)

交通誘導警備員A： 12 × 1 × 17,650 = 211,800

交通誘導警備員B： 12 × 1 × 15,200 = 182,400

交通誘導員警備員費： 394,200