



誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

令和8年度

県営ため池等整備事業

切明沼地区

切明沼ため等第4号工事

西農水（整つ工）第20号

# 積 算 書

（当初）

本積算書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

[illegible]

SK66B

[illegible]

|     |                  |
|-----|------------------|
| 事業名 | 県営ため池等整備事業 切明沼地区 |
| 工事名 | 切明沼ため池第4号工事      |

| 項 目 名                                                                | 数 量    | 単 位 | 金 額       | 備 考 |
|----------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----------|-----|
| 1 工事価格                                                               |        |     | 6,620,000 |     |
| 2 ・ 工事原価                                                             |        |     | 5,368,000 |     |
|                                                                      |        |     |           |     |
| 3 純工事費                                                               |        |     | 3,648,000 |     |
| 4 ・ ・ 直接工事費                                                          |        |     | 2,945,000 |     |
| 5 ・ ・ ・ 直接工事費（仮設工を除く）                                                | 1.000  | 式   | 2,945,000 |     |
| 6 ・ ・ ・ 直接工事費（仮設工）                                                   | 1.000  | 式   | 0         |     |
| 7 ・ ・ 間接工事費                                                          |        |     | 2,423,000 |     |
| 8 ・ ・ ・ 共通仮設費                                                        |        |     | 703,000   |     |
| 9 ・ ・ ・ ・ 事業損失防止施設費                                                  | 1.000  | 式   | 0         |     |
| 10 ・ ・ ・ ・ 運搬費～営繕費等                                                  |        |     |           |     |
| (4+9+25+26+31+34-36-37-38) × ((標準値*N035)*N026*N030*N041)             |        |     |           |     |
| 2,945,000 × ((17.090*1.200)*1.000*1.040*1.000)                       | 21.330 | %   | 628,000   |     |
| 11 ・ ・ ・ ・ 運搬費                                                       | 1.000  | 式   | 0         |     |
| 12 ・ ・ ・ ・ 準備費                                                       | 1.000  | 式   | 0         |     |
| 13 ・ ・ ・ ・ 安全費                                                       | 1.000  | 式   | 0         |     |
| 14 ・ ・ ・ ・ 役務費                                                       | 1.000  | 式   | 0         |     |
| 15 ・ ・ ・ ・ 技術管理費                                                     | 1.000  | 式   | 0         |     |
| 16 ・ ・ ・ ・ 営繕費等                                                      | 1.000  | 式   | 0         |     |
| 17 ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費                                                   |        |     | 75,000    |     |
| 18 ・ ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費（率計上）                                            |        |     |           |     |
| (4+25+32-33) × (標準値)                                                 |        |     |           |     |
| 2,878,000 × (2.630)                                                  | 2.630  | %   | 75,000    |     |
| 19 ・ ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費（積上）                                             | 1.000  | 式   | 0         |     |
| 20 ・ ・ ・ 現場管理費                                                       |        |     | 1,720,000 |     |
| 21 ・ ・ ・ ・ 現場管理費（率計上）                                                |        |     |           |     |
| (4+8+25+26+27+30-36-38) × ((標準値*N035)*N027*N030*N042+N031+N032-N033) |        |     |           |     |
| 3,648,000 × ((40.830*1.100)*1.000*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000)     | 47.160 | %   | 1,720,000 |     |
| 22 ・ ・ ・ ・ 現場管理費（積上）                                                 | 1.000  | 式   | 0         |     |
| 23 ・ ・ ・ ・ 現場管理費（一般管理費率対象外）                                          | 1.000  | 式   | 0         |     |
| 24 ・ ・ ・ 工期延長等に伴う現場維持等の費用                                            | 1.000  | 式   | 0         |     |
| 25 ・ ・ 官貸額（直工）                                                       | 1.000  | 式   | 0         |     |
| 26 ・ ・ 官貸額（事業損失防止）                                                   | 1.000  | 式   | 0         |     |
| 27 ・ ・ 官貸額（直工・事業損失防止除く）                                              | 1.000  | 式   | 0         |     |
| 28 ・ 一般管理費等                                                          |        |     |           |     |
| (4+7-23-36-38) × (標準値*N002+保証費率)                                     |        |     |           |     |
| 5,368,000 × (23.420*1.000+0.04)=1,259,000                            | 23.460 | %   | 1,252,000 |     |
| 29 ・ 一括計上価格                                                          | 1.000  | 式   | 0         |     |
|                                                                      |        |     |           |     |
| 30 支給品費                                                              |        |     | 0         |     |
| 31 支給品費（直工・事業損失防止）                                                   |        |     | 0         |     |
| 32 支給品費（直工）                                                          |        |     | 0         |     |
|                                                                      |        |     |           |     |



SK66B

|     |                  |
|-----|------------------|
| 事業名 | 県営ため池等整備事業 切明沼地区 |
| 工事名 | 切明沼ため第4号工事       |

| 名 称 (規 格)                                | 数 量    | 単 位            | 単 価     | 金 額       | 備 考             |
|------------------------------------------|--------|----------------|---------|-----------|-----------------|
| 直接工事費（仮設工を除く）                            |        |                |         | 2,945,000 |                 |
| ・ 構造物撤去工                                 | 1.000  | 式              |         | 272,000   |                 |
| ・ ・ 構造物取壊し工                              | 1.000  | 式              |         | 272,000   |                 |
| BA0203 舗装版切断                             | 10     | m              | 739     | 7,390     | 歩A・単A<br>B単 1号  |
| BA0202 舗装版破砕                             | 380    | m <sup>2</sup> | 238     | 90,440    | 歩A・単A<br>B単 2号  |
| BA0201 殻運搬                               | 19     | m <sup>3</sup> | 5,627   | 106,913   | 歩A・単A<br>B単 3号  |
| 000004 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）                  | 44.700 | ton            | 1,500   | 67,050    | 歩A・単A<br>B単 4号  |
| 合 計                                      |        |                |         | 271,793   |                 |
| ・ 舗装工                                    | 1.000  | 式              |         | 1,163,000 |                 |
| ・ ・ 舗装準備工                                | 1.000  | 式              |         | 140,000   |                 |
| BA0802 不陸整正                              | 380    | m <sup>2</sup> | 368     | 139,840   | 歩A・単A<br>B単 5号  |
| 合 計                                      |        |                |         | 139,840   |                 |
| ・ ・ アスファルト舗装工                            | 1.000  | 式              |         | 1,023,000 |                 |
| BA0809 表層（車道・路肩部）                        | 380    | m <sup>2</sup> | 2,693   | 1,023,340 | 歩A・単A<br>B単 6号  |
| 合 計                                      |        |                |         | 1,023,340 |                 |
| ・ 路面排水工                                  | 1.000  | 式              |         | 1,416,000 |                 |
| ・ ・ 作業土工                                 | 1.000  | 式              |         | 62,000    |                 |
| BA0103 床掘り                               | 15     | m <sup>3</sup> | 2,407   | 36,105    | 歩A・単A<br>B単 7号  |
| B01209 埋戻                                | 7      | m <sup>3</sup> | 3,662   | 25,634    | 歩A・単A<br>B単 8号  |
| 合 計                                      |        |                |         | 61,739    |                 |
| ・ ・ 側溝工                                  | 1.000  | 式              |         | 1,354,000 |                 |
| 000009 グレーチング落蓋側溝（横断T-25）<br>400A        | 5.000  | m              | 40,712  | 203,560   | 歩A・単A<br>B単 9号  |
| 000010 グレーチング落蓋（横断用T-25）<br>W=400 L=1.0m | 5.000  | 枚              | 30,394  | 151,970   | 歩A・単A<br>B単 10号 |
| 000011 鉄筋コンクリートU形<br>300B                | 19.700 | m              | 8,572   | 168,868   | 歩A・単A<br>B単 11号 |
| 000012 鉄筋コンクリートL形側溝<br>250B              | 20.400 | m              | 12,091  | 246,656   | 歩A・単A<br>B単 12号 |
| 000013 ベンチフリューム<br>500                   | 1.800  | m              | 8,809   | 15,856    | 歩A・単A<br>B単 13号 |
| 000014 コンクリート樹<br>800×800×800 T-25       | 2.000  | 基              | 121,894 | 243,788   | 歩A・単A<br>B単 14号 |
| 000015 グレーチング樹蓋<br>800×800 T-25          | 2.000  | 枚              | 55,000  | 110,000   | 歩A・単A<br>B単 15号 |
| 000016 ふとんかご                             | 12.000 | m              | 17,750  | 213,000   | 歩A・単A<br>B単 16号 |
| 合 計                                      |        |                |         | 1,353,698 |                 |
| ・ 付帯施設工                                  | 1.000  | 式              |         | 94,000    |                 |
| ・ ・ 区画線工                                 | 1.000  | 式              |         | 94,000    |                 |
| B08203 区画線<br>溶融式（手動）, 実線, 15cm          | 400    | m              | 236     | 94,400    | 歩A・単A<br>B単 17号 |
| 合 計                                      |        |                |         | 94,400    |                 |
|                                          |        |                |         |           |                 |
|                                          |        |                |         |           |                 |
|                                          |        |                |         |           |                 |
|                                          |        |                |         |           |                 |
|                                          |        |                |         |           |                 |



|     |                  |
|-----|------------------|
| 事業名 | 県営ため池等整備事業 切明沼地区 |
| 工事名 | 切明沼ため池第4号工事      |

| コード    | 名 称 (規 格)                                                                         | 数 量   | 単位             | 単 価   | 金 額                  | 備 考         |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|-------|----------------------|-------------|
|        | *** B単- 1号 ***                                                                    |       |                |       |                      |             |
| BA0203 | 舗装版切断                                                                             |       | m              |       | 1.000 m              | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0223 | SP 舗装版切断<br>アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -                                               | 1.000 | m              | 739.2 | 739                  | S単 23号      |
|        | 合 計                                                                               |       |                |       | 739                  |             |
|        | 単 価                                                                               |       |                |       | 739                  |             |
|        |                                                                                   |       |                |       |                      |             |
|        | *** B単- 2号 ***                                                                    |       |                |       |                      |             |
| BA0202 | 舗装版破碎                                                                             |       | m <sup>2</sup> |       | 1.000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0222 | SP 舗装版破碎<br>アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り, あり                                  | 1.000 | m <sup>2</sup> | 238.2 | 238                  | S単 22号      |
|        | 合 計                                                                               |       |                |       | 238                  |             |
|        | 単 価                                                                               |       |                |       | 238                  |             |
|        |                                                                                   |       |                |       |                      |             |
|        | *** B単- 3号 ***                                                                    |       |                |       |                      |             |
| BA0201 | 殻運搬                                                                               |       | m <sup>3</sup> |       | 1.000 m <sup>3</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0221 | SP 殻運搬<br>舗装版破碎, 機械積込(舗装版厚15cm以下), 無し, 22.0km以下,                                  | 1.000 | m <sup>3</sup> | 5,627 | 5,627                | S単 21号      |
|        | 合 計                                                                               |       |                |       | 5,627                |             |
|        | 単 価                                                                               |       |                |       | 5,627                |             |
|        |                                                                                   |       |                |       |                      |             |
|        | *** B単- 4号 ***                                                                    |       |                |       |                      |             |
| 000004 | 殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)                                                                 |       | ton            |       | 1.000 ton            | 歩A<br>当たり算出 |
| S02123 | 産業廃棄物処理<br>アスファルト塊                                                                | 1.000 | ton            | 1,500 | 1,500                | S単 14号      |
|        | 合 計                                                                               |       |                |       | 1,500                |             |
|        | 単 価                                                                               |       |                |       | 1,500                |             |
|        |                                                                                   |       |                |       |                      |             |
|        | *** B単- 5号 ***                                                                    |       |                |       |                      |             |
| BA0802 | 不陸整正                                                                              |       | m <sup>2</sup> |       | 1.000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0831 | SP 不陸整正<br>有り, 16mm以上22mm未満, 碎石, あり, クラッシャーラン C-20                                | 1.000 | m <sup>2</sup> | 367.9 | 368                  | S単 26号      |
|        | 合 計                                                                               |       |                |       | 368                  |             |
|        | 単 価                                                                               |       |                |       | 368                  |             |
|        |                                                                                   |       |                |       |                      |             |
|        | *** B単- 6号 ***                                                                    |       |                |       |                      |             |
| BA0809 | 表層 (車道・路肩部)                                                                       |       | m <sup>2</sup> |       | 1.000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0843 | SP 表層 (車道・路肩部)<br>3.0m超, 50mm, 各種 (2.30以上2.40t/m3未満), プライムコート 各種, あり, 密粒度アスコン(20) | 1.000 | m <sup>2</sup> | 2,693 | 2,693                | S単 27号      |
|        | 合 計                                                                               |       |                |       | 2,693                |             |
|        | 単 価                                                                               |       |                |       | 2,693                |             |
|        |                                                                                   |       |                |       |                      |             |
|        | *** B単- 7号 ***                                                                    |       |                |       |                      |             |
| BA0103 | 床掘り                                                                               |       | m <sup>3</sup> |       | 1.000 m <sup>3</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0103 | SP 床掘り<br>土砂, 上記以外(小規模), -, -,                                                    | 1.000 | m <sup>3</sup> | 2,407 | 2,407                | S単 19号      |
|        | 合 計                                                                               |       |                |       | 2,407                |             |
|        | 単 価                                                                               |       |                |       | 2,407                |             |
|        |                                                                                   |       |                |       |                      |             |

|     |                  |  |  |  |  |
|-----|------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 県営ため池等整備事業 切明沼地区 |  |  |  |  |
| 工事名 | 切明沼ため等第4号工事      |  |  |  |  |

| コード    | 名 称 (規 格)                                                            | 数 量    | 単位             | 単 価    | 金 額     | 備 考         |
|--------|----------------------------------------------------------------------|--------|----------------|--------|---------|-------------|
|        | *** B単－ 8号 ***                                                       |        |                |        |         |             |
| B01209 | 埋戻                                                                   |        | m3             |        | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| S01041 | 人力土工(盛土・埋戻)<br>砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,タンバ(Ⅰ)                             | 1,000  | m3             | 3,662  | 3,662   | S単 1号       |
|        | 合 計                                                                  |        |                |        | 3,662   |             |
|        | 単 価                                                                  |        |                |        | 3,662   |             |
|        |                                                                      |        |                |        |         |             |
|        | *** B単－ 9号 ***                                                       |        |                |        |         |             |
| 000009 | グレーチング落蓋側溝 (横断T-25)<br>400A                                          |        | m              |        | 10,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | グレーチング落蓋側溝 (横断T-25)<br>400A 長2000mm, ,                               | 5,000  | 本              | 66,000 | 330,000 | S単 2号       |
| S05801 | 【排水構造物工】<br>U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,~,~,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない | 10,000 | m              | 4,442  | 44,420  | S単 15号      |
|        |                                                                      |        |                |        |         |             |
| S02116 | 再生クラッシュヤラン<br>,RC-40,                                                | 0,700  | m3             | 3,300  | 2,310   | S単 3号       |
| SA0312 | SP 型枠<br>一般型枠,均しコンクリート                                               | 2,000  | m <sup>2</sup> | 5,830  | 11,660  | S単 24号      |
| SQP311 | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,~,一般養生,~,無し,~,18-8-40(高炉B)<br>W/C65% | 0,600  | m3             | 31,210 | 18,726  | S単 29号      |
|        |                                                                      |        |                |        |         |             |
|        | 合 計                                                                  |        |                |        | 407,116 |             |
|        | 単 価                                                                  |        |                |        | 40,712  |             |
|        |                                                                      |        |                |        |         |             |
|        | *** B単－ 10号 ***                                                      |        |                |        |         |             |
| 000010 | グレーチング落蓋 (横断用T-25)<br>W=400 L=1.0m                                   |        | 枚              |        | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | グレーチング落蓋 (横断T-25)<br>W=400 L=1.0m, ,                                 | 1,000  | 枚              | 30,000 | 30,000  | S単 4号       |
| S05801 | 【排水構造物工】<br>蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kg/枚以下,なし,~,~,再利用撤去を行なわない            | 1,000  | 枚              | 394    | 394     | S単 16号      |
|        |                                                                      |        |                |        |         |             |
|        | 合 計                                                                  |        |                |        | 30,394  |             |
|        | 単 価                                                                  |        |                |        | 30,394  |             |
|        |                                                                      |        |                |        |         |             |
|        | *** B単－ 11号 ***                                                      |        |                |        |         |             |
| 000011 | 鉄筋コンクリートU形<br>300B                                                   |        | m              |        | 10,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | 鉄筋コンクリートU形<br>300B 長2000mm, ,                                        | 5,000  | 個              | 7,930  | 39,650  | S単 5号       |
| S05801 | 【排水構造物工】<br>U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,~,~,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない | 10,000 | m              | 4,442  | 44,420  | S単 15号      |
|        |                                                                      |        |                |        |         |             |
| S02116 | 再生クラッシュヤラン<br>,RC-40 40～0mm,                                         | 0,500  | m3             | 3,300  | 1,650   | S単 6号       |
|        | 合 計                                                                  |        |                |        | 85,720  |             |
|        | 単 価                                                                  |        |                |        | 8,572   |             |
|        |                                                                      |        |                |        |         |             |
|        | *** B単－ 12号 ***                                                      |        |                |        |         |             |
| 000012 | 鉄筋コンクリートL形側溝<br>250B                                                 |        | m              |        | 10,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0873 | SP ブレキャストL形側溝(製品長 0.6m/個)<br>据付,有り,有り,250B 鉄筋コンクリートL形(450×155×600    | 10,000 | m              | 9,364  | 93,640  | S単 28号      |
| SA0312 | SP 型枠<br>一般型枠,均しコンクリート                                               | 2,000  | m <sup>2</sup> | 5,830  | 11,660  | S単 24号      |
| SQP311 | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,~,一般養生,~,無し,~,18-8-40(高炉B)<br>W/C65% | 0,500  | m3             | 31,210 | 15,605  | S単 29号      |
|        |                                                                      |        |                |        |         |             |
|        | 合 計                                                                  |        |                |        | 120,905 |             |
|        | 単 価                                                                  |        |                |        | 12,091  |             |
|        |                                                                      |        |                |        |         |             |

|     |                  |
|-----|------------------|
| 事業名 | 県営ため池等整備事業 切明沼地区 |
| 工事名 | 切明沼ため池第4号工事      |

| コード    | 名 称 (規 格)                                                            | 数 量       | 単位             | 単 価     | 金 額         | 備 考         |
|--------|----------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|---------|-------------|-------------|
|        | *** B単一 13号 ***                                                      |           |                |         |             |             |
| 000013 | ベンチフリューム<br>500                                                      |           | m              |         | 10,000 m    | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | 鉄筋コンクリートベンチフリューム<br>BF1種 500 幅500 深320 長2000mm JISA5372,,            | 5,000     | 本              | 9,890   | 49,450      | S単 7号       |
| S05801 | 【排水構造物工】<br>U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない  | 10,000    | m              | 3,864   | 38,640      | S単 17号      |
|        | 合 計                                                                  |           |                |         | 88,090      |             |
|        | 単 価                                                                  |           |                |         | 8,809       |             |
|        | *** B単一 14号 ***                                                      |           |                |         |             |             |
| 000014 | コンクリート樹<br>800×800×800 T-25                                          |           | 基              |         | 1,000 基     | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | コンクリート樹<br>0.8×0.8×0.8,T-25,,                                        | 1,000     | 個              | 105,000 | 105,000     | S単 8号       |
| SA0551 | SP コンクリート分水槽据付<br>据付,800kgを超え1200kg以下,有り,あり                          | 1,000     | 基              | 12,580  | 12,580      | S単 25号      |
| SA0312 | SP 型枠<br>一般型枠,均しコンクリート                                               | 0,200     | m <sup>2</sup> | 5,830   | 1,166       | S単 24号      |
| SQP311 | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,,一般養生,,無し,,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65% | 0,100     | m <sup>3</sup> | 31,480  | 3,148       | S単 30号      |
|        | 合 計                                                                  |           |                |         | 121,894     |             |
|        | 単 価                                                                  |           |                |         | 121,894     |             |
|        | *** B単一 15号 ***                                                      |           |                |         |             |             |
| 000015 | グレーチング樹蓋<br>800×800 T-25                                             |           | 枚              |         | 1,000 枚     | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | コンクリート樹ACK用グレーチング 蓋<br>800用 25t,,                                    | 1,000     | 個              | 55,000  | 55,000      | S単 9号       |
|        | 合 計                                                                  |           |                |         | 55,000      |             |
|        | 単 価                                                                  |           |                |         | 55,000      |             |
|        | *** B単一 16号 ***                                                      |           |                |         |             |             |
| 000016 | ふとんかご                                                                |           | m              |         | 1,000 m     | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0203 | SP ふとんかご<br>設置,階段式,高さ50cm×幅120cm                                     | 1,000     | m              | 17,750  | 17,750      | S単 20号      |
|        | 合 計                                                                  |           |                |         | 17,750      |             |
|        | 単 価                                                                  |           |                |         | 17,750      |             |
|        | *** B単一 17号 ***                                                      |           |                |         |             |             |
| B08203 | 区画線<br>溶融式(手動),実線,15cm                                               |           | m              |         | 1,000,000 m | 歩A<br>当たり算出 |
| S08801 | 【区画線工】<br>区画線設置,溶融式(手動),実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正あり,,                     | 1,000,000 | m              | 230     | 230,000     | S単 18号 [1]  |
| S02116 | 道路用塗料 ドライックベ イント(JIS K 5665)<br>溶融式 3種2号 ガラスビーズ 20~23% 白,,           | 390,000   | kg             | 230     | 89,700      | S単 10号 [2]  |
| S02116 | ガラスビーズ (JIS R 3301)<br>1号(0.106~0.850mm),,                           | 25,000    | kg             | 180     | 4,500       | S単 11号 [3]  |
| S02116 | プライマー (接着用)<br>接着用(道路用),,                                            | 25,000    | kg             | 450     | 11,250      | S単 12号 [4]  |
| S02116 | 軽油<br>バトロ-給油,,                                                       | 40,000    | L              | 155     | 6,200       | S単 13号 [5]  |
| Y10002 | 損料<br>集計対象任意指定用 集計対象明細:([2]+[3]+[4]+[5])                             | 0,050     |                | 111,650 | 5,583       |             |
|        | 合 計                                                                  |           |                |         | 235,583     |             |
|        | 単 価                                                                  |           |                |         | 236         |             |

|     |                  |
|-----|------------------|
| 事業名 | 県営ため池等整備事業 切明沼地区 |
| 工事名 | 切明沼ため池第4号工事      |

| コード    | 名 称 (規 格)                                                                                  | 数 量 | 単位  | 単 価     | 金 額 | 備 考   |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------|-----|-------|
| S01041 | *** S単ー 1号 ***                                                                             |     |     |         |     |       |
|        | 人力土工(盛土・埋戻)<br>人力土工(盛土・埋戻)<br>砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,タンバ(I)                                    |     | m3  | 3,662   |     | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単ー 2号 ***                                                                             |     |     |         |     |       |
|        | グレーチング落蓋側溝 (横断T-25)<br>グレーチング落蓋側溝 (横断T-25)<br>400A 長2000mm,,                               |     | 本   | 66,000  |     | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単ー 3号 ***                                                                             |     |     |         |     |       |
|        | 再生クラッシャラン<br>再生クラッシャラン<br>,RC-40,                                                          |     | m3  | 3,300   |     | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単ー 4号 ***                                                                             |     |     |         |     |       |
|        | グレーチング落蓋 (横断T-25)<br>グレーチング落蓋 (横断T-25)<br>W=400 L=1.0m,,                                   |     | 枚   | 30,000  |     | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単ー 5号 ***                                                                             |     |     |         |     |       |
|        | 鉄筋コンクリートU形<br>鉄筋コンクリートU形<br>300B 長2000mm,,                                                 |     | 個   | 7,930   |     | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単ー 6号 ***                                                                             |     |     |         |     |       |
|        | 再生クラッシャラン<br>再生クラッシャラン<br>,RC-40 40～0mm,                                                   |     | m3  | 3,300   |     | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単ー 7号 ***                                                                             |     |     |         |     |       |
|        | 鉄筋コンクリートベンチフリューム<br>鉄筋コンクリートベンチフリューム<br>BF1種 500 幅500 深320 長2000mm JISA5372,,              |     | 本   | 9,890   |     | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単ー 8号 ***                                                                             |     |     |         |     |       |
|        | コンクリート樹<br>コンクリート樹<br>0.8×0.8×0.8,T-25,,                                                   |     | 個   | 105,000 |     | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単ー 9号 ***                                                                             |     |     |         |     |       |
|        | コンクリート樹ACK用グレーチング 蓋<br>コンクリート樹ACK用グレーチング 蓋<br>800用 25t,,                                   |     | 個   | 55,000  |     | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単ー 10号 ***                                                                            |     |     |         |     |       |
|        | 道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665)<br>道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665)<br>溶融式 3種2号 ガラスビーズ 20～23% 白,, |     | kg  | 230     |     | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単ー 11号 ***                                                                            |     |     |         |     |       |
|        | ガラスビーズ (JIS R 3301)<br>ガラスビーズ (JIS R 3301)<br>1号(0.106～0.850mm),,                          |     | kg  | 180     |     | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単ー 12号 ***                                                                            |     |     |         |     |       |
|        | プライマー (接着用)<br>プライマー (接着用)<br>接着用 (道路用),,                                                  |     | kg  | 450     |     | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単ー 13号 ***                                                                            |     |     |         |     |       |
|        | 軽油<br>軽油<br>バトロール給油,,                                                                      |     | L   | 155     |     | 歩A・単A |
| S02123 | *** S単ー 14号 ***                                                                            |     |     |         |     |       |
|        | 産業廃棄物処理<br>産業廃棄物処理<br>アスファルト塊                                                              |     | ton | 1,500   |     | 歩A・単A |
| S05801 | *** S単ー 15号 ***                                                                            |     |     |         |     |       |
|        | 【排水構造物工】<br>【排水構造物工】<br>U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない           |     | m   | 4,442   |     | 歩A・単A |
| S05801 | *** S単ー 16号 ***                                                                            |     |     |         |     |       |
|        | 【排水構造物工】<br>【排水構造物工】<br>蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない                      |     | 枚   | 394     |     | 歩A・単A |
| S05801 | *** S単ー 17号 ***                                                                            |     |     |         |     |       |
|        | 【排水構造物工】<br>【排水構造物工】<br>U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない           |     | m   | 3,864   |     | 歩A・単A |
| S08801 | *** S単ー 18号 ***                                                                            |     |     |         |     |       |
|        | 【区画線工】<br>【区画線工】<br>区画線設置,溶融式 (手動),実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正あり,,                                |     | m   | 230     |     | 歩A・単A |
| SA0103 | *** S単ー 19号 ***                                                                            |     |     |         |     |       |
|        | SP 床掘り<br>SP 床掘り<br>土砂,上記以外(小規模),-, -,                                                     |     | m3  | 2,407   |     | 歩A・単A |
| SA0203 | *** S単ー 20号 ***                                                                            |     |     |         |     |       |
|        | SP ふとんかご<br>SP ふとんかご<br>設置,階段式,高さ50cm×幅120cm                                               |     | m   | 17,750  |     | 歩A・単A |
| SA0221 | *** S単ー 21号 ***                                                                            |     |     |         |     |       |
|        | SP 殻運搬                                                                                     |     |     |         |     |       |



|     |                  |  |  |  |  |
|-----|------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 県営ため池等整備事業 切明沼地区 |  |  |  |  |
| 工事名 | 切明沼ため等第4号工事      |  |  |  |  |

| コード    | 名 称                                      | 数 量         | 単 位 | 単 価                  | 金 額                  | 備 考               |
|--------|------------------------------------------|-------------|-----|----------------------|----------------------|-------------------|
|        | *** S単- 1号 ***                           |             |     |                      |                      |                   |
| S01041 | 人力土工(盛土・埋戻)                              |             | m3  |                      | 10,000 m3            | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 人力土工(盛土・埋戻)<br>砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,タンバ(Ⅰ) |             |     | 冬期補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 豪雪補正:10%<br>超勤時間:0.0 |                   |
|        | 1)土質区分                                   | 砂・砂質土       |     | 深夜時間:0.0             | 週休:月単位               |                   |
|        | 2)作業区分                                   | 埋戻          |     | 時間的制約:なし             | 制約作業時間:0.0           |                   |
|        | 3)施工区分                                   | はね付け+まき出し   |     | 夜間制約作業時間:0.0         |                      |                   |
|        | 4)締固め区分                                  | タンバ(Ⅰ)      |     |                      |                      |                   |
| R01002 | 特殊作業員                                    |             |     |                      |                      |                   |
|        |                                          | 0.340       | 人   | 30,702               | 10,439               |                   |
| R01003 | 普通作業員                                    |             |     |                      |                      |                   |
|        |                                          | 1.110       | 人   | 22,644               | 25,135               |                   |
| Y00004 | 諸雑費<br>10%                               |             |     |                      |                      |                   |
|        |                                          | 0.100       |     | 10,439               | 1,044                |                   |
|        | 合 計                                      |             |     |                      | 36,618               | 算出数量<br>10,000 m3 |
|        | 単 価                                      |             | m3  |                      | 3,662                |                   |
|        |                                          |             |     |                      |                      |                   |
|        | *** S単- 2号 ***                           |             |     |                      |                      |                   |
| S02116 | グレーチング落蓋側溝 (横断T-25)                      |             | 本   |                      | 1,000 各単位            | 歩A<br>当たり算出       |
|        | グレーチング落蓋側溝 (横断T-25)<br>400A 長2000mm,,    |             |     | 冬期補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 豪雪補正:10%<br>超勤時間:0.0 |                   |
|        | 1)資材区分                                   | 地域資材 (Pコード) |     | 深夜時間:0.0             | 週休:月単位               |                   |
|        | 2)地域資材単価コード (P)                          | P96001      |     | 時間的制約:なし             | 制約作業時間:0.0           |                   |
|        | 3)地区資材単価コード (J)                          |             |     | 夜間制約作業時間:0.0         |                      |                   |
|        | 4)施設機械資材単価コード (K)                        |             |     |                      |                      |                   |
| P96001 | グレーチング落蓋側溝 (横断T-25)<br>400A 長2000mm      | 1,000       | 本   | 66,000               | 66,000               |                   |
|        | 合 計                                      |             |     |                      | 66,000               | 算出数量<br>1,000 各単位 |
|        | 単 価                                      |             |     |                      | 66,000               |                   |
|        |                                          |             |     |                      |                      |                   |
|        | *** S単- 3号 ***                           |             |     |                      |                      |                   |
| S02116 | 再生クラッシュラン                                |             | m3  |                      | 1,000 各単位            | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 再生クラッシュラン<br>,RC-40,,                    |             |     | 冬期補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 豪雪補正:10%<br>超勤時間:0.0 |                   |
|        | 1)資材区分                                   | 地区資材 (Jコード) |     | 深夜時間:0.0             | 週休:月単位               |                   |
|        | 2)地域資材単価コード (P)                          |             |     | 時間的制約:なし             | 制約作業時間:0.0           |                   |
|        | 3)地区資材単価コード (J)                          | JQC001      |     | 夜間制約作業時間:0.0         |                      |                   |
|        | 4)施設機械資材単価コード (K)                        |             |     |                      |                      |                   |
| JQC001 | 再生クラッシュラン<br>RC-40                       | 1,000       | m3  | 3,300                | 3,300                |                   |
|        | 合 計                                      |             |     |                      | 3,300                | 算出数量<br>1,000 各単位 |
|        | 単 価                                      |             |     |                      | 3,300                |                   |
|        |                                          |             |     |                      |                      |                   |
|        | *** S単- 4号 ***                           |             |     |                      |                      |                   |
| S02116 | グレーチング落蓋 (横断T-25)                        |             | 枚   |                      | 1,000 各単位            | 歩A<br>当たり算出       |
|        | グレーチング落蓋 (横断T-25)<br>W=400 L=1.0m,,      |             |     | 冬期補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 豪雪補正:10%<br>超勤時間:0.0 |                   |
|        | 1)資材区分                                   | 地域資材 (Pコード) |     | 深夜時間:0.0             | 週休:月単位               |                   |
|        | 2)地域資材単価コード (P)                          | P96002      |     | 時間的制約:なし             | 制約作業時間:0.0           |                   |
|        | 3)地区資材単価コード (J)                          |             |     | 夜間制約作業時間:0.0         |                      |                   |
|        | 4)施設機械資材単価コード (K)                        |             |     |                      |                      |                   |
| P96002 | グレーチング落蓋 (横断T-25)<br>W=400 L=1.0m        | 1,000       | 枚   | 30,000               | 30,000               |                   |
|        | 合 計                                      |             |     |                      | 30,000               | 算出数量<br>1,000 各単位 |
|        | 単 価                                      |             |     |                      | 30,000               |                   |
|        |                                          |             |     |                      |                      |                   |
|        | *** S単- 5号 ***                           |             |     |                      |                      |                   |
| S02116 | 鉄筋コンクリートU形                               |             | 個   |                      | 1,000 各単位            | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 鉄筋コンクリートU形<br>300B 長2000mm,,             |             |     | 冬期補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 豪雪補正:10%<br>超勤時間:0.0 |                   |
|        | 1)資材区分                                   | 地域資材 (Pコード) |     | 深夜時間:0.0             | 週休:月単位               |                   |
|        | 2)地域資材単価コード (P)                          | P12026      |     | 時間的制約:なし             | 制約作業時間:0.0           |                   |
|        | 3)地区資材単価コード (J)                          |             |     | 夜間制約作業時間:0.0         |                      |                   |
|        | 4)施設機械資材単価コード (K)                        |             |     |                      |                      |                   |

|     |                  |
|-----|------------------|
| 事業名 | 県営ため池等整備事業 切明沼地区 |
| 工事名 | 切明沼ため等第4号工事      |

| コード    | 名 称                                                        | 数 量         | 単位 | 単 価                  | 金 額                  | 備 考               |
|--------|------------------------------------------------------------|-------------|----|----------------------|----------------------|-------------------|
| P12026 | 鉄筋コンクリートU形<br>300B 長2000mm                                 | 1.000       | 個  | 7,930                | 7,930                |                   |
|        | 合 計                                                        |             |    |                      | 7,930                | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                                        |             |    |                      | 7,930                |                   |
|        | *** S単ー 6号 ***                                             |             |    |                      |                      |                   |
| S02116 | 再生クラッシュラン                                                  |             | m3 |                      | 1.000 各単位            | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 再生クラッシュラン<br>RC-40 40～0mm,                                 |             |    | 冬期補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 豪雪補正:10%<br>超勤時間:0.0 |                   |
|        | 1)資材区分                                                     | 地域資材 (Jコード) |    | 深夜時間:0.0             | 週休:月単位               |                   |
|        | 2)地域資材単価コード (P)                                            |             |    | 時間的制約:なし             | 制約作業時間:0.0           |                   |
|        | 3)地区資材単価コード (J)                                            | J03118      |    | 夜間制約作業時間:0.0         |                      |                   |
|        | 4)施設機械資材単価コード (K)                                          |             |    |                      |                      |                   |
| J03118 | 再生クラッシュラン<br>RC-40 40～0mm                                  | 1.000       | m3 | 3,300                | 3,300                |                   |
|        | 合 計                                                        |             |    |                      | 3,300                | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                                        |             |    |                      | 3,300                |                   |
|        | *** S単ー 7号 ***                                             |             |    |                      |                      |                   |
| S02116 | 鉄筋コンクリートベンチフリューム                                           |             | 本  |                      | 1.000 各単位            | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 鉄筋コンクリートベンチフリューム<br>BF1種 500 幅500 深320 長2000mm JISA5372,,  |             |    | 冬期補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 豪雪補正:10%<br>超勤時間:0.0 |                   |
|        | 1)資材区分                                                     | 地域資材 (Pコード) |    | 深夜時間:0.0             | 週休:月単位               |                   |
|        | 2)地域資材単価コード (P)                                            | PQC009      |    | 時間的制約:なし             | 制約作業時間:0.0           |                   |
|        | 3)地区資材単価コード (J)                                            |             |    | 夜間制約作業時間:0.0         |                      |                   |
|        | 4)施設機械資材単価コード (K)                                          |             |    |                      |                      |                   |
| PQC009 | 鉄筋コンクリートベンチフリューム<br>BF1種 500 幅500 深320 長2000mm JISA5372    | 1.000       | 本  | 9,890                | 9,890                |                   |
|        | 合 計                                                        |             |    |                      | 9,890                | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                                        |             |    |                      | 9,890                |                   |
|        | *** S単ー 8号 ***                                             |             |    |                      |                      |                   |
| S02116 | コンクリート樹                                                    |             | 個  |                      | 1.000 各単位            | 歩A<br>当たり算出       |
|        | コンクリート樹<br>0.8×0.8×0.8,T-25,,                              |             |    | 冬期補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 豪雪補正:10%<br>超勤時間:0.0 |                   |
|        | 1)資材区分                                                     | 地域資材 (Pコード) |    | 深夜時間:0.0             | 週休:月単位               |                   |
|        | 2)地域資材単価コード (P)                                            | PQB689      |    | 時間的制約:なし             | 制約作業時間:0.0           |                   |
|        | 3)地区資材単価コード (J)                                            |             |    | 夜間制約作業時間:0.0         |                      |                   |
|        | 4)施設機械資材単価コード (K)                                          |             |    |                      |                      |                   |
| PQB689 | コンクリート樹<br>0.8×0.8×0.8,T-25                                | 1.000       | 個  | 105,000              | 105,000              |                   |
|        | 合 計                                                        |             |    |                      | 105,000              | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                                        |             |    |                      | 105,000              |                   |
|        | *** S単ー 9号 ***                                             |             |    |                      |                      |                   |
| S02116 | コンクリート樹ACK用グレーチング 蓋                                        |             | 個  |                      | 1.000 各単位            | 歩A<br>当たり算出       |
|        | コンクリート樹ACK用グレーチング 蓋<br>800用 25t,,                          |             |    | 冬期補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 豪雪補正:10%<br>超勤時間:0.0 |                   |
|        | 1)資材区分                                                     | 地域資材 (Pコード) |    | 深夜時間:0.0             | 週休:月単位               |                   |
|        | 2)地域資材単価コード (P)                                            | PQB645      |    | 時間的制約:なし             | 制約作業時間:0.0           |                   |
|        | 3)地区資材単価コード (J)                                            |             |    | 夜間制約作業時間:0.0         |                      |                   |
|        | 4)施設機械資材単価コード (K)                                          |             |    |                      |                      |                   |
| PQB645 | コンクリート樹ACK用グレーチング 蓋<br>800用 25t                            | 1.000       | 個  | 55,000               | 55,000               |                   |
|        | 合 計                                                        |             |    |                      | 55,000               | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                                        |             |    |                      | 55,000               |                   |
|        | *** S単ー 10号 ***                                            |             |    |                      |                      |                   |
| S02116 | 道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665)                               |             | kg |                      | 1.000 各単位            | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665)<br>溶融式 3種2号 ガラスビーズ 20～23% 白,, |             |    | 冬期補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 豪雪補正:10%<br>超勤時間:0.0 |                   |

|     |                  |  |  |  |  |
|-----|------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 県営ため池等整備事業 切明沼地区 |  |  |  |  |
| 工事名 | 切明沼ため等第4号工事      |  |  |  |  |

| コード    | 名 称                                                     | 数 量         | 単位  | 単 価                  | 金 額                  | 備 考               |
|--------|---------------------------------------------------------|-------------|-----|----------------------|----------------------|-------------------|
|        | 1)資材区分                                                  | 地域資材 (Pコード) |     | 深夜時間:0.0             | 週休:月単位               |                   |
|        | 2)地域資材単価コード (P)                                         | P35309      |     | 時間の制約:なし             | 制約作業時間:0.0           |                   |
|        | 3)地区資材単価コード (J)                                         |             |     | 夜間制約作業時間:0.0         |                      |                   |
|        | 4)施設機械資材単価コード (K)                                       |             |     |                      |                      |                   |
| P35309 | 道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665)<br>熔融式 3種2号 ガラスビーズ20～23% 白 | 1.000       | kg  | 230                  | 230                  |                   |
|        | 合 計                                                     |             |     |                      | 230                  | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                                     |             |     |                      | 230                  |                   |
|        | *** S単一 11号 ***                                         |             |     |                      |                      |                   |
| S02116 | ガラスビーズ (JIS R 3301)                                     |             | kg  |                      | 1.000 各単位            | 歩A<br>当たり算出       |
|        | ガラスビーズ (JIS R 3301)<br>1号(0.106～0.850mm),,              |             |     | 冬期補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 豪雪補正:10%<br>超勤時間:0.0 |                   |
|        | 1)資材区分                                                  | 地域資材 (Pコード) |     | 深夜時間:0.0             | 週休:月単位               |                   |
|        | 2)地域資材単価コード (P)                                         | P35313      |     | 時間の制約:なし             | 制約作業時間:0.0           |                   |
|        | 3)地区資材単価コード (J)                                         |             |     | 夜間制約作業時間:0.0         |                      |                   |
|        | 4)施設機械資材単価コード (K)                                       |             |     |                      |                      |                   |
| P35313 | ガラスビーズ (JIS R 3301)<br>1号(0.106～0.850mm)                | 1.000       | kg  | 180                  | 180                  |                   |
|        | 合 計                                                     |             |     |                      | 180                  | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                                     |             |     |                      | 180                  |                   |
|        | *** S単一 12号 ***                                         |             |     |                      |                      |                   |
| S02116 | プライマー (接着用)                                             |             | kg  |                      | 1.000 各単位            | 歩A<br>当たり算出       |
|        | プライマー (接着用)<br>接着用 (道路用),,                              |             |     | 冬期補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 豪雪補正:10%<br>超勤時間:0.0 |                   |
|        | 1)資材区分                                                  | 地域資材 (Pコード) |     | 深夜時間:0.0             | 週休:月単位               |                   |
|        | 2)地域資材単価コード (P)                                         | PQZ019      |     | 時間の制約:なし             | 制約作業時間:0.0           |                   |
|        | 3)地区資材単価コード (J)                                         |             |     | 夜間制約作業時間:0.0         |                      |                   |
|        | 4)施設機械資材単価コード (K)                                       |             |     |                      |                      |                   |
| PQZ019 | プライマー (接着用)<br>接着用 (道路用)                                | 1.000       | kg  | 450                  | 450                  |                   |
|        | 合 計                                                     |             |     |                      | 450                  | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                                     |             |     |                      | 450                  |                   |
|        | *** S単一 13号 ***                                         |             |     |                      |                      |                   |
| S02116 | 軽油                                                      |             | L   |                      | 1.000 各単位            | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 軽油<br>バトロ#給油,,                                          |             |     | 冬期補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 豪雪補正:10%<br>超勤時間:0.0 |                   |
|        | 1)資材区分                                                  | 地域資材 (Pコード) |     | 深夜時間:0.0             | 週休:月単位               |                   |
|        | 2)地域資材単価コード (P)                                         | P34029      |     | 時間の制約:なし             | 制約作業時間:0.0           |                   |
|        | 3)地区資材単価コード (J)                                         |             |     | 夜間制約作業時間:0.0         |                      |                   |
|        | 4)施設機械資材単価コード (K)                                       |             |     |                      |                      |                   |
| P34029 | 軽油<br>バトロ#給油                                            | 1.000       | L   | 155                  | 155                  |                   |
|        | 合 計                                                     |             |     |                      | 155                  | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                                     |             |     |                      | 155                  |                   |
|        | *** S単一 14号 ***                                         |             |     |                      |                      |                   |
| S02123 | 産業廃棄物処理                                                 |             | ton |                      | 1.000 各単位            | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 産業廃棄物処理<br>アスファルト塊                                      |             |     | 冬期補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 豪雪補正:10%<br>超勤時間:0.0 |                   |
|        | 1)地域資材単価コード                                             | PRF002      |     | 深夜時間:0.0             | 週休:月単位               |                   |
|        | 2)資材規格                                                  | アスファルト塊     |     | 時間の制約:なし             | 制約作業時間:0.0           |                   |
|        | 3)単価の入力                                                 | 1,500円      |     | 夜間制約作業時間:0.0         |                      |                   |
| PRF002 | 産業廃棄物処理<br>アスファルト塊                                      | 1.000       | ton | 1,500                | 1,500                |                   |
|        | 合 計                                                     |             |     |                      | 1,500                | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                                     |             |     |                      | 1,500                |                   |
|        | *** S単一 15号 ***                                         |             |     |                      |                      |                   |

|     |                  |  |  |  |  |
|-----|------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 県営ため池等整備事業 切明沼地区 |  |  |  |  |
| 工事名 | 切明沼ため池第4号工事      |  |  |  |  |

| コード    | 名 称                                                      | 数 量          | 単位    | 単 価                  | 金 額                  | 備 考                 |
|--------|----------------------------------------------------------|--------------|-------|----------------------|----------------------|---------------------|
| S05801 | 【排水構造物工】                                                 |              | m     |                      | 1.000 [各単位]          | 歩A<br>当たり算出         |
|        | 【排水構造物工】                                                 |              |       | 冬期補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 豪雪補正:10%<br>超勤時間:0.0 |                     |
|        | U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない |              |       | 深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし | 週休:月単位<br>制約作業時間:0.0 |                     |
|        | 1)施工区分Ⅰ                                                  | U型側溝         |       | 夜間制約作業時間:0.0         |                      |                     |
|        | 2)施工区分Ⅱ                                                  | 昼間施工         |       |                      |                      |                     |
|        | 3)規格Ⅰ                                                    | L=2000       |       |                      |                      |                     |
|        | 4)規格Ⅱ                                                    | 1000kg/個以下   |       |                      |                      |                     |
|        | 5)時間的制約                                                  | なし           |       |                      |                      |                     |
|        | 6)L=1000を使用                                              | L=1000を使用しない |       |                      |                      |                     |
|        | 7)L=4000を使用                                              | L=4000を使用しない |       |                      |                      |                     |
|        | 8)法面小段面                                                  | -            |       |                      |                      |                     |
|        | 9)法面縦排水                                                  | -            |       |                      |                      |                     |
|        | 10)再利用撤去の有無                                              | 再利用撤去を行なわない  |       |                      |                      |                     |
|        | 11)基礎碎石の施工有無                                             | 基礎碎石の施工有り    |       |                      |                      |                     |
| A71103 | 排水構造物工 U型側溝 時間的制約無<br>L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価       | 1.000        | m     | 4,442                | 4,442                |                     |
|        | 合 計                                                      |              |       |                      | 4,442                | 算出数量<br>1.000 [各単位] |
|        | 単 価                                                      |              | [各単位] |                      | 4,442                |                     |
|        | *** S単一 16号 ***                                          |              |       |                      |                      |                     |
| S05801 | 【排水構造物工】                                                 |              | 枚     |                      | 1.000 [各単位]          | 歩A<br>当たり算出         |
|        | 【排水構造物工】                                                 |              |       | 冬期補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 豪雪補正:10%<br>超勤時間:0.0 |                     |
|        | 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない            |              |       | 深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし | 週休:月単位<br>制約作業時間:0.0 |                     |
|        | 1)施工区分Ⅰ                                                  | 蓋版           |       | 夜間制約作業時間:0.0         |                      |                     |
|        | 2)施工区分Ⅱ                                                  | 昼間施工         |       |                      |                      |                     |
|        | 3)規格Ⅰ                                                    | コンクリート・鋼製    |       |                      |                      |                     |
|        | 4)規格Ⅱ                                                    | 40kg/枚以下     |       |                      |                      |                     |
|        | 5)時間的制約                                                  | なし           |       |                      |                      |                     |
|        | 8)法面小段面                                                  | -            |       |                      |                      |                     |
|        | 10)再利用撤去の有無                                              | 再利用撤去を行なわない  |       |                      |                      |                     |
|        | 11)基礎碎石の施工有無                                             | -            |       |                      |                      |                     |
| A71501 | 排水構造物工 蓋版 時間的制約無<br>コンクリート・鋼製 40kg/枚 機・労 昼間単価            | 1.000        | 枚     | 393.70               | 394                  |                     |
|        | 合 計                                                      |              |       |                      | 394                  | 算出数量<br>1.000 [各単位] |
|        | 単 価                                                      |              | [各単位] |                      | 394                  |                     |
|        | *** S単一 17号 ***                                          |              |       |                      |                      |                     |
| S05801 | 【排水構造物工】                                                 |              | m     |                      | 1.000 [各単位]          | 歩A<br>当たり算出         |
|        | 【排水構造物工】                                                 |              |       | 冬期補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 豪雪補正:10%<br>超勤時間:0.0 |                     |
|        | U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない |              |       | 深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし | 週休:月単位<br>制約作業時間:0.0 |                     |
|        | 1)施工区分Ⅰ                                                  | U型側溝         |       | 夜間制約作業時間:0.0         |                      |                     |
|        | 2)施工区分Ⅱ                                                  | 昼間施工         |       |                      |                      |                     |
|        | 3)規格Ⅰ                                                    | L=2000       |       |                      |                      |                     |
|        | 4)規格Ⅱ                                                    | 1000kg/個以下   |       |                      |                      |                     |
|        | 5)時間的制約                                                  | なし           |       |                      |                      |                     |
|        | 6)L=1000を使用                                              | L=1000を使用しない |       |                      |                      |                     |
|        | 7)L=4000を使用                                              | L=4000を使用しない |       |                      |                      |                     |
|        | 8)法面小段面                                                  | -            |       |                      |                      |                     |
|        | 9)法面縦排水                                                  | -            |       |                      |                      |                     |
|        | 10)再利用撤去の有無                                              | 再利用撤去を行なわない  |       |                      |                      |                     |
|        | 11)基礎碎石の施工有無                                             | 基礎碎石の施工無し    |       |                      |                      |                     |
| A71103 | 排水構造物工 U型側溝 時間的制約無<br>L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価       | 1.000        | m     | 3,864                | 3,864                |                     |
|        | 合 計                                                      |              |       |                      | 3,864                | 算出数量<br>1.000 [各単位] |
|        | 単 価                                                      |              | [各単位] |                      | 3,864                |                     |
|        | *** S単一 18号 ***                                          |              |       |                      |                      |                     |
| S08801 | 【区画線工】                                                   |              | m     |                      | 1.000 m              | 歩A<br>当たり算出         |
|        | 【区画線工】                                                   |              |       | 冬期補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 豪雪補正:10%<br>超勤時間:0.0 |                     |
|        | 区画線設置,溶融式(手動),実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正あり,,,                  |              |       | 深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし | 週休:月単位<br>制約作業時間:0.0 |                     |

|     |                  |
|-----|------------------|
| 事業名 | 県営ため池等整備事業 切明沼地区 |
| 工事名 | 切明沼ため等第4号工事      |

| コード    | 名 称                                              | 数 量              | 単位 | 単 価                  | 金 額                  | 備 考             |
|--------|--------------------------------------------------|------------------|----|----------------------|----------------------|-----------------|
|        | 1)作業区分                                           | 区画線設置            |    | 夜間制約作業時間:0.0         |                      |                 |
|        | 2)規格 (区画線設置)                                     | 溶融式 (手動)         |    |                      |                      |                 |
|        | 3)仕様 (区画線設置)                                     | 実線               |    |                      |                      |                 |
|        | 4)幅 (区画線設置)                                      | 15cm             |    |                      |                      |                 |
|        | 5)時間的制約 (区画線設置)                                  | なし               |    |                      |                      |                 |
|        | 6)施工区分I                                          | 昼間施工             |    |                      |                      |                 |
|        | 7)豪雪補正の有無 (区画線設置)                                | 豪雪補正あり           |    |                      |                      |                 |
|        | 12)排水性舗装への施工                                     | -                |    |                      |                      |                 |
|        | 13)未供用区間への施工                                     | 未供用区間施工          |    |                      |                      |                 |
| A66351 | 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有<br>実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 | 1.000            | m  | 230.10               | 230                  |                 |
|        | 合 計                                              |                  |    |                      | 230                  | 算出数量<br>1.000 m |
|        | 単 価                                              |                  | m  |                      | 230                  |                 |
|        | *** S単ー 19号 ***                                  |                  |    |                      |                      |                 |
| SA0103 | SP 床掘り                                           |                  | m3 |                      | 1.000 m3             | 歩A<br>当たり算出     |
|        | SP 床掘り<br>土砂,上記以外(小規模),-,-,                      |                  |    | 冬期補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 豪雪補正:10%<br>超勤時間:0.0 |                 |
|        |                                                  |                  |    | 深夜時間:0.0             | 週休:月単位               |                 |
|        |                                                  |                  |    | 時間的制約:なし             | 制約作業時間:0.0           |                 |
|        |                                                  |                  |    | 夜間制約作業時間:0.0         |                      |                 |
|        | 1)土質                                             | 土砂               |    |                      |                      |                 |
|        | 2)施工方法                                           | 上記以外(小規模)        |    |                      |                      |                 |
|        | 3)土留方式の種類                                        | -                |    |                      |                      |                 |
|        | 4)障害の有無                                          | -                |    |                      |                      |                 |
|        | 単 価                                              |                  | m3 |                      | 2,407                |                 |
|        | *** S単ー 20号 ***                                  |                  |    |                      |                      |                 |
| SA0203 | SP ふとんかご                                         |                  | m  |                      | 1.000 m              | 歩A<br>当たり算出     |
|        | SP ふとんかご<br>設置,階段式,高さ50cm×幅120cm                 |                  |    | 冬期補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 豪雪補正:10%<br>超勤時間:0.0 |                 |
|        |                                                  |                  |    | 深夜時間:0.0             | 週休:月単位               |                 |
|        |                                                  |                  |    | 時間的制約:なし             | 制約作業時間:0.0           |                 |
|        |                                                  |                  |    | 夜間制約作業時間:0.0         |                      |                 |
|        | 1)作業区分                                           | 設置               |    |                      |                      |                 |
|        | 2)ふとんかご種別                                        | 階段式              |    |                      |                      |                 |
|        | 3)ふとんかご規格                                        | 高さ50cm×幅120cm    |    |                      |                      |                 |
|        | 単 価                                              |                  | m  |                      | 17,750               |                 |
|        | *** S単ー 21号 ***                                  |                  |    |                      |                      |                 |
| SA0221 | SP 殻運搬                                           |                  | m3 |                      | 1.000 m3             | 歩A<br>当たり算出     |
|        | SP 殻運搬<br>舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,22.0km以下,    |                  |    | 冬期補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 豪雪補正:10%<br>超勤時間:0.0 |                 |
|        |                                                  |                  |    | 深夜時間:0.0             | 週休:月単位               |                 |
|        |                                                  |                  |    | 時間的制約:なし             | 制約作業時間:0.0           |                 |
|        |                                                  |                  |    | 夜間制約作業時間:0.0         |                      |                 |
|        | 1)殻発生作業                                          | 舗装版破碎            |    |                      |                      |                 |
|        | 2)積込工法区分                                         | 機械積込(舗装版厚15cm以下) |    |                      |                      |                 |
|        | 3)DID区間の有無                                       | 無し               |    |                      |                      |                 |
|        | 4)運搬距離                                           | 22.0km以下         |    |                      |                      |                 |
|        | 単 価                                              |                  | m3 |                      | 5,627                |                 |
|        | *** S単ー 22号 ***                                  |                  |    |                      |                      |                 |
| SA0222 | SP 舗装版破碎                                         |                  | m2 |                      | 1.000 m2             | 歩A<br>当たり算出     |
|        | SP 舗装版破碎<br>アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有リ,あり       |                  |    | 冬期補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 豪雪補正:10%<br>超勤時間:0.0 |                 |
|        |                                                  |                  |    | 深夜時間:0.0             | 週休:月単位               |                 |
|        |                                                  |                  |    | 時間的制約:なし             | 制約作業時間:0.0           |                 |
|        |                                                  |                  |    | 夜間制約作業時間:0.0         |                      |                 |
|        | 1)舗装版種別                                          | アスファルト舗装版        |    |                      |                      |                 |
|        | 2)障害等の有無                                         | 無し               |    |                      |                      |                 |
|        | 3)騒音振動対策                                         | 不要               |    |                      |                      |                 |
|        | 4)舗装版厚                                           | 15cm以下           |    |                      |                      |                 |

|     |                  |  |  |  |  |
|-----|------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 県営ため池等整備事業 切明沼地区 |  |  |  |  |
| 工事名 | 切明沼ため等第4号工事      |  |  |  |  |

| コード    | 名 称                                              | 数 量              | 単位             | 単 価                  | 金 額                  | 備 考         |
|--------|--------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------------|----------------------|-------------|
|        | 5)Co+As (ｶﾊﾞｰ)舗装によるAs舗装                          | -                |                |                      |                      |             |
|        | 6)積込作業の有無                                        | 有り               |                |                      |                      |             |
|        | 7)長期割引単価区分                                       | あり               |                |                      |                      |             |
|        | 単 価                                              |                  | m <sup>2</sup> |                      | 238.2                |             |
|        | *** S単一 23号 ***                                  |                  |                |                      |                      |             |
| SA0223 | SP 舗装版切断                                         |                  | m              |                      | 1.000 m              | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP 舗装版切断                                         |                  |                | 冬期補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 豪雪補正:10%<br>超勤時間:0.0 |             |
|        | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-                             |                  |                | 深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし | 週休:月単位<br>制約作業時間:0.0 |             |
|        |                                                  |                  |                | 夜間制約作業時間:0.0         |                      |             |
|        | 1)舗装版種別                                          | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版        |                |                      |                      |             |
|        | 2)ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚                                     | 15cm以下           |                |                      |                      |             |
|        | 3)ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚                                     | -                |                |                      |                      |             |
|        | 4)ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ (ｶﾊﾞｰ)舗装版                        | -                |                |                      |                      |             |
|        | 単 価                                              |                  | m              |                      | 739.2                |             |
|        | *** S単一 24号 ***                                  |                  |                |                      |                      |             |
| SA0312 | SP 型枠                                            |                  | m <sup>2</sup> |                      | 1.000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP 型枠                                            |                  |                | 冬期補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 豪雪補正:10%<br>超勤時間:0.0 |             |
|        | 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ                                    |                  |                | 深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし | 週休:月単位<br>制約作業時間:0.0 |             |
|        |                                                  |                  |                | 夜間制約作業時間:0.0         |                      |             |
|        | 1)型枠の種類                                          | 一般型枠             |                |                      |                      |             |
|        | 2)構造物の種類                                         | 均しｺﾝｸﾘｰﾄ         |                |                      |                      |             |
|        | 単 価                                              |                  | m <sup>2</sup> |                      | 5,830                |             |
|        | *** S単一 25号 ***                                  |                  |                |                      |                      |             |
| SA0551 | SP ｺﾝｸﾘｰﾄ分水槽据付                                   |                  | 基              |                      | 1.000 基              | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP ｺﾝｸﾘｰﾄ分水槽据付                                   |                  |                | 冬期補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 豪雪補正:10%<br>超勤時間:0.0 |             |
|        | 据付,800kgを超え1200kg以下,有り,あり                        |                  |                | 深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし | 週休:月単位<br>制約作業時間:0.0 |             |
|        |                                                  |                  |                | 夜間制約作業時間:0.0         |                      |             |
|        | 1)作業区分                                           | 据付               |                |                      |                      |             |
|        | 2)製品質量(kg/基)                                     | 800kgを超え1200kg以下 |                |                      |                      |             |
|        | 3)基礎碎石の有無                                        | 有り               |                |                      |                      |             |
|        | 4)長期割引単価区分                                       | あり               |                |                      |                      |             |
|        | 単 価                                              |                  | 基              |                      | 12,580               |             |
|        | *** S単一 26号 ***                                  |                  |                |                      |                      |             |
| SA0831 | SP 不陸整正                                          |                  | m <sup>2</sup> |                      | 1.000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP 不陸整正                                          |                  |                | 冬期補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 豪雪補正:10%<br>超勤時間:0.0 |             |
|        | 有り,16mm以上22mm未満,碎石,あり,ｸﾗｯｼｬｰﾝ C-20               |                  |                | 深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし | 週休:月単位<br>制約作業時間:0.0 |             |
|        |                                                  |                  |                | 夜間制約作業時間:0.0         |                      |             |
|        | 1)補足材料の有無                                        | 有り               |                |                      |                      |             |
|        | 2)補足材料平均厚さ                                       | 16mm以上22mm未満     |                |                      |                      |             |
|        | 3)補足材料                                           | 碎石               |                |                      |                      |             |
|        | 4)長期割引単価区分                                       | あり               |                |                      |                      |             |
|        | 5)補足材料規格の選択                                      | ｸﾗｯｼｬｰﾝ C-20     |                |                      |                      |             |
|        | 単 価                                              |                  | m <sup>2</sup> |                      | 367.9                |             |
|        | *** S単一 27号 ***                                  |                  |                |                      |                      |             |
| SA0843 | SP 表層 (車道・路肩部)                                   |                  | m <sup>2</sup> |                      | 1.000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP 表層 (車道・路肩部)                                   |                  |                | 冬期補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 豪雪補正:10%<br>超勤時間:0.0 |             |
|        | 3.0m超,50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾌﾞﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,あり,密 |                  |                |                      |                      |             |

|     |                  |
|-----|------------------|
| 事業名 | 県営ため池等整備事業 切明沼地区 |
| 工事名 | 切明沼ため等第4号工事      |

| コード    | 名 称                                                                                                                           | 数 量                                                                                    | 単位             | 単 価                                                          | 金 額                                          | 備 考         |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|
|        | 粒度アスコン(20)                                                                                                                    |                                                                                        |                | 深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0                         | 週休:月単位<br>制約作業時間:0.0                         |             |
|        |                                                                                                                               |                                                                                        |                |                                                              |                                              |             |
|        | 1)平均幅員<br>2)1層当り平均仕上り厚<br>3)比重区分<br>4)瀝青材料種類<br>5)長期割引単価区分<br>6)材料区分                                                          | 3.0m超<br>50mm<br>各種(2.30以上2.40t/m3未満)<br>グラムコト 各種<br>あり<br>密粒度アスコン(20)                 |                |                                                              |                                              |             |
| JQA010 | 再生アスファルト混合物<br>密粒度アスコン(13F)                                                                                                   |                                                                                        | ton            |                                                              |                                              | 材変          |
|        | 単 価                                                                                                                           |                                                                                        | m <sup>2</sup> |                                                              | 2,693                                        |             |
|        |                                                                                                                               |                                                                                        |                |                                                              |                                              |             |
|        | *** S単ー 28号 ***                                                                                                               |                                                                                        |                |                                                              |                                              |             |
| SA0873 | SP プレキャストL形側溝(製品長 0.6m/個)<br>SP プレキャストL形側溝(製品長 0.6m/個)<br>据付,有り,有り,250B 鉄筋コンクリートL形(450×155×600                                |                                                                                        | m              | 冬期補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:10%<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位<br>制約作業時間:0.0 | 歩A<br>当たり算出 |
|        |                                                                                                                               |                                                                                        |                |                                                              |                                              |             |
|        | 1)作業区分<br>2)基礎砕石の有無<br>3)L形側溝の有無<br>4)L形側溝の種類                                                                                 | 据付<br>有り<br>有り<br>250B 鉄筋コンクリートL形(450×155×600                                          |                |                                                              |                                              |             |
|        | 単 価                                                                                                                           |                                                                                        | m              |                                                              | 9,364                                        |             |
|        |                                                                                                                               |                                                                                        |                |                                                              |                                              |             |
|        | *** S単ー 29号 ***                                                                                                               |                                                                                        |                |                                                              |                                              |             |
| SQP311 | SP コンクリート<br>SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,ー,一般養生,ー,無し,ー,,18-8-40(高炉B) W/C65%                                               |                                                                                        | m <sup>3</sup> | 冬期補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:10%<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位<br>制約作業時間:0.0 | 歩A<br>当たり算出 |
|        |                                                                                                                               |                                                                                        |                |                                                              |                                              |             |
|        | 1)構造物種別<br>2)打設工法<br>3)コンクリートの計上<br>4)設計日打設量<br>5)養生工の種類<br>6)圧送管延長距離区分<br>7)現場内小運搬の有無<br>8)打設高さ、水平打設距離<br>10)規格区分<br>11)冬期割増 | 無筋・鉄筋構造物<br>人力打設<br>計上する<br>ー<br>一般養生<br>ー<br>無し<br>ー<br>18-8-40(高炉B) W/C65%<br>なし     |                |                                                              |                                              |             |
|        | 単 価                                                                                                                           |                                                                                        | m <sup>3</sup> |                                                              | 31,210                                       |             |
|        |                                                                                                                               |                                                                                        |                |                                                              |                                              |             |
|        | *** S単ー 30号 ***                                                                                                               |                                                                                        |                |                                                              |                                              |             |
| SQP311 | SP コンクリート<br>SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,ー,一般養生,ー,無し,ー,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%                                           |                                                                                        | m <sup>3</sup> | 冬期補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:10%<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位<br>制約作業時間:0.0 | 歩A<br>当たり算出 |
|        |                                                                                                                               |                                                                                        |                |                                                              |                                              |             |
|        | 1)構造物種別<br>2)打設工法<br>3)コンクリートの計上<br>4)設計日打設量<br>5)養生工の種類<br>6)圧送管延長距離区分<br>7)現場内小運搬の有無<br>8)打設高さ、水平打設距離<br>10)規格区分<br>11)冬期割増 | 無筋・鉄筋構造物<br>人力打設<br>計上する<br>ー<br>一般養生<br>ー<br>無し<br>ー<br>18-8-25(20)(高炉B) W/C65%<br>なし |                |                                                              |                                              |             |
|        | 単 価                                                                                                                           |                                                                                        | m <sup>3</sup> |                                                              | 31,480                                       |             |
|        |                                                                                                                               |                                                                                        |                |                                                              |                                              |             |
|        |                                                                                                                               |                                                                                        |                |                                                              |                                              |             |
|        |                                                                                                                               |                                                                                        |                |                                                              |                                              |             |

SK66B

