



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度

県営中山間地域総合整備事業

五戸東地区

五戸東中山間第23号工事

三農水（整工）第38号

積 算 書

（当初）

本積算書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

[illegible]

SK03B

[illegible]

事業名	県営中山間地域総合整備事業 五戸東地区
工事名	五戸東中山間第23号工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
1 工事価格			53,130,000	
2 ・工事原価			44,700,000	
3 純工事費			32,578,000	
4 ・・直接工事費			28,124,000	
5 ・・・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	27,754,000	
6 ・・・直接工事費（仮設工）	1.000	式	370,000	
7 ・・間接工事費			16,576,000	
8 ・・・共通仮設費			4,454,000	
9 ・・・・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
10 ・・・・運搬費～営繕費等				
(4+9+25+26+31+34-36-37-38) × ((標準値*N035)*N026*N030*N041)				
28,122,000 × ((11.020*1.200)*1.000*1.040*1.000)	13.750	%	3,867,000	
11 ・・・・運搬費	1.000	式	263,000	
12 ・・・・準備費	1.000	式	0	
13 ・・・・安全費	1.000	式	0	
14 ・・・・役務費	1.000	式	0	
15 ・・・・技術管理費	1.000	式	0	
16 ・・・・営繕費等	1.000	式	0	
17 ・・・・現場環境改善費			324,000	
18 ・・・・・現場環境改善費（率計上）				
(4+25+32-33) × (標準値)				
27,279,000 × (1.190)	1.190	%	324,000	
19 ・・・・・現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
20 ・・・現場管理費			12,122,000	
21 ・・・・現場管理費（率計上）				
(4+8+25+26+27+30-36-38) × ((標準値*N035)*N027*N030*N042+N031+N032-N033)				
32,576,000 × ((31.510*1.100)*1.000*1.050*1.000+0.820+0.000-0.000)	37.210	%	12,122,000	
22 ・・・・現場管理費（積上）	1.000	式	0	
23 ・・・・現場管理費（一般管理費率対象外）	1.000	式	0	
24 ・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
25 ・・官貸額（直工）	1.000	式	0	
26 ・・官貸額（事業損失防止）	1.000	式	0	
27 ・・官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
28 ・一般管理費等				
(4+7-23-36-38) × (標準値*N002+保証費率)				
44,698,000 × (18.840*1.000+0.04)=8,438,000	18.880	%	8,430,000	
29 ・一括計上価格	1.000	式	0	
30 支給品費			0	
31 支給品費（直工・事業損失防止）			0	
32 支給品費（直工）			0	

SK03B

[illegible]

SK03B

SK03B

事業名	県営中山間地域総合整備事業 五戸東地区
工事名	五戸東中山間第23号工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）				27,754,000	
・土工 No. 3+11～No. 22	1.000	式		8,159,000	
・掘削工	1.000	式		617,000	
000001 掘削 不良土掘削	950.000	m3	376	357,200	歩A・単A B単 1号
000002 掘削 機械掘削	690.000	m3	376	259,440	歩A・単A B単 2号
合 計				616,640	
・盛土工	1.000	式		443,000	
000003 流用土盛土 路肩盛土	16.000	m3	2,518	40,288	歩A・単A B単 3号
000004 流用土盛土 畦畔盛土	160.000	m3	2,518	402,880	歩A・単A B単 4号
合 計				443,168	
・路体盛土	1.000	式		81,000	
000005 路体盛土 B=2.5m未満	28.000	m3	2,050	57,400	歩A・単A B単 5号
000006 路体盛土 B=2.5m以上4m未満	24.000	m3	989	23,736	歩A・単A B単 6号
合 計				81,136	
・路床盛土工	1.000	式		853,000	
000007 路床盛土 B=2.5m未満	380.000	m3	2,102	798,760	歩A・単A B単 7号
000008 路床盛土 B=2.5m以上4m未満	43.000	m3	1,041	44,763	歩A・単A B単 8号
000009 路床盛土 B=4m以上	23.000	m3	410	9,430	歩A・単A B単 9号
合 計				852,953	
・置換工	1.000	式		2,149,000	
000010 置換工	2,007.000	m ²	1,071	2,149,497	歩A・単A B単 10号
合 計				2,149,497	
・整形仕上げ工	1.000	式		346,000	
000011 法面整形 畦畔部	450.000	m ²	488	219,600	歩A・単A B単 11号
000012 法面整形 切土部	130.000	m ²	975	126,750	歩A・単A B単 12号
合 計				346,350	
・作業残土処理工	1.000	式		2,344,000	
000013 土砂等運搬 土捨て場へ運搬	950.000	m3	2,467	2,343,650	歩A・単A B単 13号
合 計				2,343,650	
・購入土	1.000	式		439,000	
000014 購入土	204.000	m3	2,150	438,600	歩A・単A B単 14号
合 計				438,600	
・法面工	1.000	式		887,000	
000015 植生工（筋芝）	470.000	m ²	1,637	769,390	歩A・単A B単 15号
000016 植生工（人工芝付）	130.000	m ²	905	117,650	歩A・単A B単 16号

事業名	県営中山間地域総合整備事業 五戸東地区
工事名	五戸東中山間第23号工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合 計				887,040	
・ 構造物撤去工	1.000	式		218,000	
・ ・ 構造物取壊し工	1.000	式		218,000	
000017 VP管撤去 φ50	9.300	m	465	4,325	歩A・単A B単 17号
000018 VP管撤去 φ75	8.900	m	522	4,646	歩A・単A B単 18号
000019 VP管撤去 φ100	13.100	m	522	6,838	歩A・単A B単 19号
000020 VP管撤去 φ150	19.500	m	578	11,271	歩A・単A B単 20号
000021 VP管撤去 φ200	21.900	m	676	14,804	歩A・単A B単 21号
000022 VP管撤去 φ250	3.600	m	911	3,280	歩A・単A B単 22号
000023 VP管撤去 φ300	5.400	m	1,099	5,935	歩A・単A B単 23号
000024 コルゲート管撤去 φ100	7.200	m	522	3,758	歩A・単A B単 24号
000025 ポリ管撤去 φ200	0.600	m	676	406	歩A・単A B単 25号
000026 運搬・処理 廃ブラ	0.500	ton	52,710	26,355	歩A・単A B単 26号
000027 運搬・処理 金属くず	0.004	ton	10,710	43	歩A・単A B単 27号
000028 コンクリート構造物取壊し	5.700	m ³	17,620	100,434	歩A・単A B単 28号
000029 コンクリート殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費) 有筋	14.400	ton	2,488	35,827	歩A・単A B単 29号
合 計				217,922	
・ 路面排水工	1.000	式		11,465,000	
・ ・ 作業土工	1.000	式		466,000	
000030 床掘り	210.000	m ³	285	59,850	歩A・単A B単 30号
000031 基面整正	230.000	m ²	453	104,190	歩A・単A B単 31号
000032 埋戻	120.000	m ³	2,518	302,160	歩A・単A B単 32号
合 計				466,200	
・ ・ 側溝工	1.000	式		6,231,000	
000033 U型側溝450B 敷設替え	2.000	m	6,909	13,818	歩A・単A B単 33号
000034 U型側溝300C	5.700	m	10,318	58,813	歩A・単A B単 34号
000035 BF300	560.500	m	7,043	3,947,602	歩A・単A B単 35号
000036 BF400	156.100	m	8,227	1,284,235	歩A・単A B単 36号
000037 BF500	30.400	m	9,605	291,992	歩A・単A B単 37号
000038 ベンチフリュームボックス暗渠400	7.800	m	25,675	200,265	歩A・単A B単 38号
000039 BF300用蓋	50.000	枚	3,862	193,100	歩A・単A B単 39号
000040 BF400用蓋	27.000	枚	5,612	151,524	歩A・単A B単 40号
000041 BF500用蓋	6.000	枚	7,292	43,752	歩A・単A B単 41号
000042 U型側溝300用蓋	14.000	枚	3,252	45,528	歩A・単A B単 42号
合 計				6,230,629	
・ ・ 樹工	1.000	式		2,477,000	
000043 プレキャスト集水樹 B600×H600	4.000	箇所	80,370	321,480	歩A・単A B単 43号
000044 プレキャスト集水樹 B700×H600	1.000	箇所	95,280	95,280	歩A・単A B単 44号
000045 プレキャスト集水樹 B700×H900	1.000	箇所	112,580	112,580	歩A・単A B単 45号

事業名	県営中山間地域総合整備事業 五戸東地区				
工事名	五戸東中山間第23号工事				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000046 プレキャスト集水樹 B700×H1100	1.000	箇所	124,580	124,580	歩A・単A B単 46号
000047 プレキャスト集水樹 B800×H800	1.000	箇所	117,580	117,580	歩A・単A B単 47号
000048 プレキャスト集水樹 B800×H900	1.000	箇所	122,580	122,580	歩A・単A B単 48号
000049 プレキャスト集水樹 B800×H1000	2.000	箇所	118,580	237,160	歩A・単A B単 49号
000050 プレキャスト集水樹 B800×H1100	1.000	箇所	145,410	145,410	歩A・単A B単 50号
000051 プレキャスト集水樹 B1000×H1500	1.000	箇所	197,760	197,760	歩A・単A B単 51号
000052 プレキャスト集水樹 B1000×H1600	1.000	箇所	209,760	209,760	歩A・単A B単 52号
000053 グレーチング蓋600×600	2.000	枚	32,292	64,584	歩A・単A B単 53号
000054 グレーチング蓋800×800	1.000	枚	37,392	37,392	歩A・単A B単 54号
000055 軽量鋼製蓋600×600	2.000	枚	28,894	57,788	歩A・単A B単 55号
000056 軽量鋼製蓋700×700	3.000	枚	31,494	94,482	歩A・単A B単 56号
000057 軽量鋼製蓋800×800	4.000	枚	40,894	163,576	歩A・単A B単 57号
000058 軽量鋼製蓋1000×1000	2.000	枚	46,394	92,788	歩A・単A B単 58号
000059 簡易ゲート据付 BF300用	1.000	基	195,315	195,315	歩A・単A B単 59号
000060 昇降ステップ	14.000	本	6,230	87,220	歩A・単A B単 60号
合 計				2,477,315	
・・取水口工	1.000	式		250,000	
000061 BF300片掛工 第1号～10号	10.000	箇所	25,022	250,220	歩A・単A B単 61号
合 計				250,220	
・・排水口工	1.000	式		120,000	
000062 排水口 第2号～10号	11.000	箇所	10,954	120,494	歩A・単A B単 62号
合 計				120,494	
・・分水樹工	1.000	式		445,000	
000063 1号分水樹	1.000	式	445,387	445,387	歩A・単A B単 63号
合 計				445,387	
・・横断工	1.000	式		1,476,000	
000064 BF-BOX (2号横断工) 300×300横断用 置換層 (山砂)	7.500	m	21,573	161,798	歩A・単A B単 64号
000065 RC-BOX (3号横断工) 600×600横断用 置換層 (山砂)	9.700	m	66,471	644,769	歩A・単A B単 65号
000066 自由勾配側溝 (4号横断工) 300×700横断用 置換層 (山砂)	3.200	m	39,579	126,653	歩A・単A B単 66号
000067 自由勾配側溝 (4号横断工) 300×800横断用 置換層 (山砂)	4.000	m	41,297	165,188	歩A・単A B単 67号
000068 自由勾配側溝 (5号横断工) 300×400横断用 置換層 (山砂)	6.500	m	44,449	288,919	歩A・単A B単 68号
000069 自由勾配側溝B300用蓋	4.000	枚	22,194	88,776	歩A・単A B単 69号
合 計				1,476,103	
・舗装工	1.000	式		7,059,000	
・・道路工 本線	1.000	式		6,799,000	
000070 凍上抑制工 山砂 t=48cm	2,022.000	m ²	2,696	5,451,312	歩A・単A B単 70号
000071 下層路盤工	1,693.000	m ²	796	1,347,628	歩A・単A B単 71号
合 計				6,798,940	

SK03B

SK03B

SK03B

事業名	県営中山間地域総合整備事業 五戸東地区
工事名	五戸東中山間第23号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000001	*** B単－ 1号 *** 掘削					
	不良土掘削		m3	376		歩A・単A
000002	*** B単－ 2号 *** 掘削					
	機械掘削		m3	376		歩A・単A
000003	*** B単－ 3号 *** 流用土盛土					
	路肩盛土		m3	2,518		歩A・単A
000004	*** B単－ 4号 *** 流用土盛土					
	畦畔盛土		m3	2,518		歩A・単A
000005	*** B単－ 5号 *** 路体盛土					
	B=2.5m未満		m3	2,050		歩A・単A
000006	*** B単－ 6号 *** 路体盛土					
	B=2.5m以上4m未満		m3	989		歩A・単A
000007	*** B単－ 7号 *** 路床盛土					
	B=2.5m未満		m3	2,102		歩A・単A
000008	*** B単－ 8号 *** 路床盛土					
	B=2.5m以上4m未満		m3	1,041		歩A・単A
000009	*** B単－ 9号 *** 路床盛土					
	B=4m以上		m3	410		歩A・単A
000010	*** B単－ 10号 *** 置換工					
			m ²	1,071		歩A・単A
000011	*** B単－ 11号 *** 法面整形					
	畦畔部		m ²	488		歩A・単A
000012	*** B単－ 12号 *** 法面整形					
	切土部		m ²	975		歩A・単A
000013	*** B単－ 13号 *** 土砂等運搬					
	土捨て場へ運搬		m3	2,467		歩A・単A
000014	*** B単－ 14号 *** 購入土					
			m3	2,150		歩A・単A
000015	*** B単－ 15号 *** 植生工 (筋芝)					
			m ²	1,637		歩A・単A
000016	*** B単－ 16号 *** 植生工 (人工芝付)					
			m ²	905		歩A・単A
000017	*** B単－ 17号 *** VP管撤去					
	φ 50		m	465		歩A・単A
000018	*** B単－ 18号 *** VP管撤去					
	φ 75		m	522		歩A・単A
000019	*** B単－ 19号 *** VP管撤去					
	φ 100		m	522		歩A・単A
000020	*** B単－ 20号 *** VP管撤去					
	φ 150		m	578		歩A・単A
000021	*** B単－ 21号 *** VP管撤去					
	φ 200		m	676		歩A・単A
000022	*** B単－ 22号 *** VP管撤去					

事業名	県営中山間地域総合整備事業 五戸東地区
工事名	五戸東中山間第23号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	φ250 *** B単ー 23号 ***		m	911		歩A・単A
000023	VP管撤去					
	φ300 *** B単ー 24号 ***		m	1,099		歩A・単A
000024	コルゲート管撤去					
	φ100 *** B単ー 25号 ***		m	522		歩A・単A
000025	ポリ管撤去					
	φ200 *** B単ー 26号 ***		m	676		歩A・単A
000026	運搬・処理					
	廃ブラ *** B単ー 27号 ***		ton	52,710		歩A・単A
000027	運搬・処理					
	金属くず *** B単ー 28号 ***		ton	10,710		歩A・単A
000028	コンクリート構造物取壊し					
	*** B単ー 29号 ***		m3	17,620		歩A・単A
000029	コンクリート殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)					
	有筋 *** B単ー 30号 ***		ton	2,488		歩A・単A
000030	床掘り					
	*** B単ー 31号 ***		m3	285		歩A・単A
000031	基面整正					
	*** B単ー 32号 ***		m ²	453		歩A・単A
000032	埋戻					
	*** B単ー 33号 ***		m3	2,518		歩A・単A
000033	U型側溝450B					
	敷設替え *** B単ー 34号 ***		m	6,909		歩A・単A
000034	U型側溝300C					
	*** B単ー 35号 ***		m	10,318		歩A・単A
000035	BF300					
	*** B単ー 36号 ***		m	7,043		歩A・単A
000036	BF400					
	*** B単ー 37号 ***		m	8,227		歩A・単A
000037	BF500					
	*** B単ー 38号 ***		m	9,605		歩A・単A
000038	ベンチフリュームボックス暗渠400					
	*** B単ー 39号 ***		m	25,675		歩A・単A
000039	BF300用蓋					
	*** B単ー 40号 ***		枚	3,862		歩A・単A
000040	BF400用蓋					
	*** B単ー 41号 ***		枚	5,612		歩A・単A
000041	BF500用蓋					
	*** B単ー 42号 ***		枚	7,292		歩A・単A
000042	U型側溝300用蓋					
	*** B単ー 43号 ***		枚	3,252		歩A・単A
000043	プレキャスト集水柵					
	B600×H600		箇所	80,370		歩A・単A

事業名	県営中山間地域総合整備事業 五戸東地区
工事名	五戸東中山間第23号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000044	*** B単ー 44号 *** プレキャスト集水樹					
	B700×H600		箇所	95,280		歩A・単A
000045	*** B単ー 45号 *** プレキャスト集水樹					
	B700×H900		箇所	112,580		歩A・単A
000046	*** B単ー 46号 *** プレキャスト集水樹					
	B700×H1100		箇所	124,580		歩A・単A
000047	*** B単ー 47号 *** プレキャスト集水樹					
	B800×H800		箇所	117,580		歩A・単A
000048	*** B単ー 48号 *** プレキャスト集水樹					
	B800×H900		箇所	122,580		歩A・単A
000049	*** B単ー 49号 *** プレキャスト集水樹					
	B800×H1000		箇所	118,580		歩A・単A
000050	*** B単ー 50号 *** プレキャスト集水樹					
	B800×H1100		箇所	145,410		歩A・単A
000051	*** B単ー 51号 *** プレキャスト集水樹					
	B1000×H1500		箇所	197,760		歩A・単A
000052	*** B単ー 52号 *** プレキャスト集水樹					
	B1000×H1600		箇所	209,760		歩A・単A
000053	*** B単ー 53号 *** グレーチング蓋600×600					
			枚	32,292		歩A・単A
000054	*** B単ー 54号 *** グレーチング蓋800×800					
			枚	37,392		歩A・単A
000055	*** B単ー 55号 *** 軽量鋼製蓋600×600					
			枚	28,894		歩A・単A
000056	*** B単ー 56号 *** 軽量鋼製蓋700×700					
			枚	31,494		歩A・単A
000057	*** B単ー 57号 *** 軽量鋼製蓋800×800					
			枚	40,894		歩A・単A
000058	*** B単ー 58号 *** 軽量鋼製蓋1000×1000					
			枚	46,394		歩A・単A
000059	*** B単ー 59号 *** 簡易ゲート据付					
	BF300用		基	195,315		歩A・単A
000060	*** B単ー 60号 *** 昇降ステップ					
			本	6,230		歩A・単A
000061	*** B単ー 61号 *** BF300片掛工					
	第1号～10号		箇所	25,022		歩A・単A
000062	*** B単ー 62号 *** 排水口					
	第2号～10号		箇所	10,954		歩A・単A
000063	*** B単ー 63号 *** 1号分水樹					
			式	445,387		歩A・単A
000064	*** B単ー 64号 *** BF-BOX (2号横断工)					
	300×300横断用 置換層 (山砂)		m	21,573		歩A・単A
000065	*** B単ー 65号 *** RC-BOX (3号横断工)					

事業名	県営中山間地域総合整備事業 五戸東地区
工事名	五戸東中山間第23号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単- 1号 ***					
000001	掘削 不良土掘削		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -	1.000	m3	375.6	376	S単 65号
	合 計				376	
	単 価				376	
	*** B単- 2号 ***					
000002	掘削 機械掘削		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -	1.000	m3	375.6	376	S単 65号
	合 計				376	
	単 価				376	
	*** B単- 3号 ***					
000003	流用土盛土 路肩盛土		m3		1.000	歩A 当たり算出
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 盛土, まき出し, 振動コンパクタ(I)	1.000	m3	2,215	2,215	S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1.110	m3	273.2	303	S単 66号
	合 計				2,518	
	単 価				2,518	
	*** B単- 4号 ***					
000004	流用土盛土 畦畔盛土		m3		1.000	歩A 当たり算出
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 盛土, まき出し, 振動コンパクタ(I)	1.000	m3	2,215	2,215	S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1.110	m3	273.2	303	S単 66号
	合 計				2,518	
	単 価				2,518	
	*** B単- 5号 ***					
000005	路体盛土 B=2.5m未満		m3		1.000	歩A 当たり算出
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 盛土, まき出し, 締固めを計上しない	1.000	m3	1,540	1,540	S単 2号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路体, 3.0~4.0ton, あり	1.000	m3	510	510	S単 4号
	合 計				2,050	
	単 価				2,050	
	*** B単- 6号 ***					
000006	路体盛土 B=2.5m以上4m未満		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -, あり	1.000	m3	988.7	989	S単 69号
	合 計				989	
	単 価				989	
	*** B単- 7号 ***					
000007	路床盛土 B=2.5m未満		m3		1.000	歩A 当たり算出
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 盛土, まき出し, 締固めを計上しない	1.000	m3	1,540	1,540	S単 2号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床, 3.0~4.0ton, あり	1.000	m3	562	562	S単 5号

事業名	県営中山間地域総合整備事業 五戸東地区
工事名	五戸東中山間第23号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				2,102	
	単 価				2,102	
	*** B単一 8号 ***					
000008	路床盛土 B=2.5m以上4m未満		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0142	SP 路床盛土 2.5m以上4.0m未満, -, -, あり	1.000	m3	1,041	1,041	S単 70号
	合 計				1,041	
	単 価				1,041	
	*** B単一 9号 ***					
000009	路床盛土 B=4m以上		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0142	SP 路床盛土 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し, あり	1.000	m3	410.1	410	S単 71号
	合 計				410	
	単 価				410	
	*** B単一 10号 ***					
000010	置換工		m ²		100,000	歩A 当たり算出
SA0142	SP 路床盛土 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し, あり	29.000	m3	410.1	11,893	S単 71号
S02116	山砂	36.600	m3	2,600	95,160	S単 12号
Y00001	29.0×1.20/0.95=36.6m ³					
	合 計				107,053	
	単 価				1,071	
	*** B単一 11号 ***					
000011	法面整形 畦畔部		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1.000	m ²	487.7	488	S単 73号
	合 計				488	
	単 価				488	
	*** B単一 12号 ***					
000012	法面整形 切土部		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部, -, 無し, ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1.000	m ²	975.1	975	S単 74号
	合 計				975	
	単 価				975	
	*** B単一 13号 ***					
000013	土砂等運搬 土捨て場へ運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 7.5km以下	1.000	m3	1,627	1,627	S単 68号
S02123	産業廃棄物処理 建設発生土	1.000	m3	840	840	S単 43号
	合 計				2,467	
	単 価				2,467	

事業名	県営中山間地域総合整備事業 五戸東地区
工事名	五戸東中山間第23号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 14号 ***					
000014	購入土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02116	山土	1.000	m3	2,150	2,150	S単 13号
Y00001	170.1×1.20=204m ²					
	合 計				2,150	
	単 価				2,150	
	*** B単ー 15号 ***					
000015	植生工 (筋芝)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S02701	【法面工 (法面芝付工)】 植生筋工,人工芝 (種子帯),300m2以上500m2未満,-	1.000	m ²	1,637	1,637	S単 48号
	合 計				1,637	
	単 価				1,637	
	*** B単ー 16号 ***					
000016	植生工 (人工芝付)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S02081	芝付工 全面張,人工芝 (幅100cm程度)	1.000	m ²	905	905	S単 8号
	合 計				905	
	単 価				905	
	*** B単ー 17号 ***					
000017	VP管撤去 φ50		m		10.000 m	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.035	人	36,210	1,267	S単 9号
S02115	特殊作業員	0.055	人	30,702	1,689	S単 10号
S02115	普通作業員	0.075	人	22,644	1,698	S単 11号
	合 計				4,654	
	単 価				465	
	*** B単ー 18号 ***					
000018	VP管撤去 φ75		m		10.000 m	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.040	人	36,210	1,448	S単 9号
S02115	特殊作業員	0.060	人	30,702	1,842	S単 10号
S02115	普通作業員	0.085	人	22,644	1,925	S単 11号
	合 計				5,215	
	単 価				522	
	*** B単ー 19号 ***					
000019	VP管撤去 φ100		m		10.000 m	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.040	人	36,210	1,448	S単 9号
S02115	特殊作業員	0.060	人	30,702	1,842	S単 10号
S02115	普通作業員	0.085	人	22,644	1,925	S単 11号
	合 計				5,215	
	単 価				522	

事業名	県営中山間地域総合整備事業 五戸東地区				
工事名	五戸東中山間第23号工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 20号 ***					
000020	VP管撤去 φ150		m		10,000 m	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.045	人	36,210	1,629	S単 9号
S02115	特殊作業員	0.065	人	30,702	1,996	S単 10号
S02115	普通作業員	0.095	人	22,644	2,151	S単 11号
	合 計				5,776	
	単 価				578	
	*** B単一 21号 ***					
000021	VP管撤去 φ200		m		10,000 m	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.050	人	36,210	1,811	S単 9号
S02115	特殊作業員	0.080	人	30,702	2,456	S単 10号
S02115	普通作業員	0.110	人	22,644	2,491	S単 11号
	合 計				6,758	
	単 価				676	
	*** B単一 22号 ***					
000022	VP管撤去 φ250		m		10,000 m	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.040	人	36,210	1,448	S単 9号
S02115	特殊作業員	0.080	人	30,702	2,456	S単 10号
S02115	普通作業員	0.115	人	22,644	2,604	S単 11号
S16003	バックホ[クローラ型・排対型(2次)] 標準バック容量 山積0.28m3(平積0.2m3),18時間を超える場合	0.080	供用日	8,220	658	S単 59号
P34029	軽油 バトリル給油	3.500	L	155	543	
S02124	運転手(特殊)	0.040	人	35,088	1,404	S単 47号
	合 計				9,113	
	単 価				911	
	*** B単一 23号 ***					
000023	VP管撤去 φ300		m		10,000 m	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.055	人	36,210	1,992	S単 9号
S02115	特殊作業員	0.105	人	30,702	3,224	S単 10号
S02115	普通作業員	0.140	人	22,644	3,170	S単 11号
S16003	バックホ[クローラ型・排対型(2次)] 標準バック容量 山積0.28m3(平積0.2m3),18時間を超える場合	0.080	供用日	8,220	658	S単 59号
P34029	軽油 バトリル給油	3.500	L	155	543	
S02124	運転手(特殊)	0.040	人	35,088	1,404	S単 47号
	合 計				10,991	
	単 価				1,099	
	*** B単一 24号 ***					
000024	コルゲート管撤去 φ100		m		10,000 m	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.040	人	36,210	1,448	S単 9号
S02115	特殊作業員	0.060	人	30,702	1,842	S単 10号
S02115	普通作業員	0.085	人	22,644	1,925	S単 11号

事業名	県営中山間地域総合整備事業 五戸東地区
工事名	五戸東中山間第23号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				5,215	
	単 価				522	
	*** B単一 25号 ***					
000025	ポリ管撤去 φ200		m		10,000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.050	人	36,210	1,811	S単 9号
S02115	特殊作業員	0.080	人	30,702	2,456	S単 10号
S02115	普通作業員	0.110	人	22,644	2,491	S単 11号
	合 計				6,758	
	単 価				676	
	*** B単一 26号 ***					
000026	運搬・処理 廃ブラ		ton		1,000	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,30kmまで,片道計上,計上しない,,0.0,0.0	1.000	ton	4,710	4,710	S単 61号
S02123	産業廃棄物処理 廃プラスチック	1.000	ton	48,000	48,000	S単 44号
	合 計				52,710	
	単 価				52,710	
	*** B単一 27号 ***					
000027	運搬・処理 金属くず		ton		1,000	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,30kmまで,片道計上,計上しない,,0.0,0.0	1.000	ton	4,710	4,710	S単 61号
S02123	産業廃棄物処理 金属くず	1.000	ton	6,000	6,000	S単 45号
	合 計				10,710	
	単 価				10,710	
	*** B単一 28号 ***					
000028	コンクリート構造物取壊し		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m3	17,620	17,620	S単 49号
	合 計				17,620	
	単 価				17,620	
	*** B単一 29号 ***					
000029	コンクリート殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) 有筋		ton		1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下,	0.400	m3	2,220	888	S単 75号
S02123	産業廃棄物処理 コンクリート塊	1.000	ton	1,600	1,600	S単 46号
	合 計				2,488	
	単 価				2,488	
	*** B単一 30号 ***					
000030	床掘り		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m3	285.1	285	S単 67号
	合 計				285	
	単 価				285	

事業名	県営中山間地域総合整備事業 五戸東地区				
工事名	五戸東中山間第23号工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 31号 ***					
000031	基面整正		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1,000	m ²	452.9	453	S単 72号
	合 計				453	
	単 価				453	
	*** B単ー 32号 ***					
000032	埋戻		m ³		1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	1,000	m ³	2,215	2,215	S単 3号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	1,110	m ³	273.2	303	S単 66号
	合 計				2,518	
	単 価				2,518	
	*** B単ー 33号 ***					
000033	U型側溝450B 敷設替え		m		10,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう	10,000	m	2,265	22,650	S単 50号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない	10,000	m	4,442	44,420	S単 51号
S02116	再生クラッシャラン ,RC-40 40~0mm,	0,720	m ³	2,800	2,016	S単 14号
Y00001	0.1×0.6×10m×1.20=0.72					
	合 計				69,086	
	単 価				6,909	
	*** B単ー 34号 ***					
000034	U型側溝300C		m		10,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない	10,000	m	5,197	51,970	S単 52号
S02116	鉄筋コンクリートU形 300C 長1000mm,,	10,000	個	4,970	49,700	S単 15号
S02116	再生クラッシャラン ,RC-40 40~0mm,	0,540	m ³	2,800	1,512	S単 14号
Y00001	0.1×0.45×10m×1.20=0.54					
	合 計				103,182	
	単 価				10,318	
	*** B単ー 35号 ***					
000035	BF300		m		10,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない	10,000	m	4,442	44,420	S単 51号
S02116	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF1種 300 幅300 深200 長2000mm JISA5372,,	5,000	本	4,900	24,500	S単 16号
S02116	再生クラッシャラン ,RC-40 40~0mm,	0,540	m ³	2,800	1,512	S単 14号
Y00001	0.1×0.45×10m×1.20=0.54					
	合 計				70,432	
	単 価				7,043	

事業名	県営中山間地域総合整備事業 五戸東地区				
工事名	五戸東中山間第23号工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 36号 ***					
000036	BF400		m		10,000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎碎石の施工有り, 再利用撤去を行なわない	10,000	m	4,442	44,420	S単 51号
S02116	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF1種 400 幅400 深260 長2000mm JISA5372,,	5,000	本	7,200	36,000	S単 17号
S02116	再生クラッシュラン , RC-40 40~0mm,	0,660	m3	2,800	1,848	S単 14号
Y00001	0.1×0.55×10m×1.20=0.66					
	合 計				82,268	
	単 価				8,227	
	*** B単ー 37号 ***					
000037	BF500		m		10,000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎碎石の施工有り, 再利用撤去を行なわない	10,000	m	4,442	44,420	S単 51号
S02116	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF1種 500 幅500 深320 長2000mm JISA5372,,	5,000	本	9,890	49,450	S単 18号
S02116	再生クラッシュラン , RC-40 40~0mm,	0,780	m3	2,800	2,184	S単 14号
Y00001	0.1×0.65×10m×1.20=0.78					
	合 計				96,054	
	単 価				9,605	
	*** B単ー 38号 ***					
000038	ベンチフリュームボックス暗渠400		m		10,000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎碎石の施工有り, 再利用撤去を行なわない	10,000	m	5,197	51,970	S単 52号
S02116	ベンチフリュームボックス暗渠 幅400 高360 長1000mm (T-20),,	10,000	本	16,800	168,000	S単 19号
S02116	再生クラッシュラン , RC-40 40~0mm,	1,330	m3	2,800	3,724	S単 14号
Y00001	0.15×0.74×10m×1.20=1.33					
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート	2,000	m ²	5,830	11,660	S単 80号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, , 18-8-40 (高炉B) W/C65%	0,740	m3	28,910	21,393	S単 77号
	合 計				256,747	
	単 価				25,675	
	*** B単ー 39号 ***					
000039	BF300用蓋		枚		1,000 枚	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, 40kgを超え170kg/枚以下, なし, -, -, , 再利用撤去を行なわない	1,000	枚	992	992	S単 53号
S02116	ベンチフリューム蓋 (T-4) 幅300 長1000mm, ,	1,000	枚	2,870	2,870	S単 20号
	合 計				3,862	
	単 価				3,862	
	*** B単ー 40号 ***					

事業名	県営中山間地域総合整備事業 五戸東地区				
工事名	五戸東中山間第23号工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000040	BF400用蓋		枚		1,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, 40kgを超え170kg/枚以下, なし, -, -, 再利用撤去を行なわない	1,000	枚	992	992	S単 53号
S02116	ベンチフリューム蓋 (T-4) 幅400 長1000mm, ,	1,000	枚	4,620	4,620	S単 21号
	合 計				5,612	
	単 価				5,612	
	*** B単- 41号 ***					
000041	BF500用蓋		枚		1,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, 40kgを超え170kg/枚以下, なし, -, -, 再利用撤去を行なわない	1,000	枚	992	992	S単 53号
S02116	ベンチフリューム蓋 (T-4) 幅500 長1000mm, ,	1,000	枚	6,300	6,300	S単 22号
	合 計				7,292	
	単 価				7,292	
	*** B単- 42号 ***					
000042	U型側溝300用蓋		枚		1,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, 40kgを超え170kg/枚以下, なし, -, -, 再利用撤去を行なわない	1,000	枚	992	992	S単 53号
S02116	鉄筋コンクリートU形標準型蓋 縦断用(T-14) 300 長500mm, ,	1,000	個	2,260	2,260	S単 23号
	合 計				3,252	
	単 価				3,252	
	*** B単- 43号 ***					
000043	プレキャスト集水樹 B600×H600		箇所		1,000	歩A 当たり算出
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付, 600kgを超え800kg以下, 有り, あり	1,000	基	10,070	10,070	S単 82号
S02116	コンクリート樹 0.6×0.6×0.6, T-25, ,	1,000	個	70,300	70,300	S単 24号
	合 計				80,370	
	単 価				80,370	
	*** B単- 44号 ***					
000044	プレキャスト集水樹 B700×H600		箇所		1,000	歩A 当たり算出
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付, 800kgを超え1200kg以下, 有り, あり	1,000	基	12,580	12,580	S単 83号
S02116	プレキャスト集水樹 B700-L700-H600, ,	1,000	基	82,700	82,700	S単 25号
	合 計				95,280	
	単 価				95,280	
	*** B単- 45号 ***					
000045	プレキャスト集水樹 B700×H900		箇所		1,000	歩A 当たり算出
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付, 800kgを超え1200kg以下, 有り, あり	1,000	基	12,580	12,580	S単 83号
S02116	コンクリート樹 0.7×0.7×0.9, T-25, ,	1,000	個	100,000	100,000	S単 26号
	合 計				112,580	
	単 価				112,580	

事業名	県営中山間地域総合整備事業 五戸東地区				
工事名	五戸東中山間第23号工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 46号 ***					
000046	プレキャスト集水樹 B700×H1100		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,800kgを超え1200kg以下,有り,あり	1.000	基	12,580	12,580	S単 83号
S02116	コンクリート樹 0.7×0.7×1.1,T-25,,	1.000	個	112,000	112,000	S単 27号
	合 計				124,580	
	単 価				124,580	
	*** B単ー 47号 ***					
000047	プレキャスト集水樹 B800×H800		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,800kgを超え1200kg以下,有り,あり	1.000	基	12,580	12,580	S単 83号
S02116	コンクリート樹 0.8×0.8×0.8,T-25,,	1.000	個	105,000	105,000	S単 28号
	合 計				117,580	
	単 価				117,580	
	*** B単ー 48号 ***					
000048	プレキャスト集水樹 B800×H900		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,800kgを超え1200kg以下,有り,あり	1.000	基	12,580	12,580	S単 83号
S02116	コンクリート樹 0.8×0.8×0.9,T-25,,	1.000	個	110,000	110,000	S単 29号
	合 計				122,580	
	単 価				122,580	
	*** B単ー 49号 ***					
000049	プレキャスト集水樹 B800×H1000		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,800kgを超え1200kg以下,有り,あり	1.000	基	12,580	12,580	S単 83号
S02116	コンクリート樹ACK T-25 30N/mm2 蓋なし 0.8×0.8×1.0,,	1.000	個	106,000	106,000	S単 30号
	合 計				118,580	
	単 価				118,580	
	*** B単ー 50号 ***					
000050	プレキャスト集水樹 B800×H1100		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,1200kgを超え1600kg以下,有り,あり	1.000	基	14,410	14,410	S単 84号
S02116	コンクリート樹 0.8×0.8×1.1,T-25,,	1.000	個	131,000	131,000	S単 31号
	合 計				145,410	
	単 価				145,410	
	*** B単ー 51号 ***					
000051	プレキャスト集水樹 B1000×H1500		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,2200kgを超え2800kg以下,有り,あり	1.000	基	21,760	21,760	S単 85号
S02116	プレキャスト集水樹 B1000-1000-H1500,,	1.000	基	176,000	176,000	S単 32号
	合 計				197,760	
	単 価				197,760	

事業名	県営中山間地域総合整備事業 五戸東地区				
工事名	五戸東中山間第23号工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 52号 ***					
000052	プレキャスト集水樹 B1000×H1600		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付, 2200kgを超え2800kg以下, 有り, あり	1.000	基	21,760	21,760	S単 85号
S02116	プレキャスト集水樹 B1000-1000-H1600,,	1.000	基	188,000	188,000	S単 33号
	合 計				209,760	
	単 価				209,760	
	*** B単ー 53号 ***					
000053	グレーチング蓋600×600		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, 40kgを超え170kg/枚以下, なし, -, -, 再利用撤去を行なわない	1.000	枚	992	992	S単 53号
PQK026	グレーチング樹蓋 受枠付 T-14 600×600用	1.000	組	31,300	31,300	
	合 計				32,292	
	単 価				32,292	
	*** B単ー 54号 ***					
000054	グレーチング蓋800×800		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, 40kgを超え170kg/枚以下, なし, -, -, 再利用撤去を行なわない	1.000	枚	992	992	S単 53号
S02116	グレーチング樹蓋 受枠付 T-2 800×800用,,	1.000	組	36,400	36,400	S単 34号
	合 計				37,392	
	単 価				37,392	
	*** B単ー 55号 ***					
000055	軽量鋼製蓋600×600		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, 40kg/枚以下, なし, -, -, 再利用撤去を行なわない	1.000	枚	394	394	S単 54号
S02116	鋼製軽量蓋 (クリークウォーク) T-500kg 枋用、6 0 0 × 6 0 0,,	1.000	枚	28,500	28,500	S単 35号
	合 計				28,894	
	単 価				28,894	
	*** B単ー 56号 ***					
000056	軽量鋼製蓋700×700		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, 40kg/枚以下, なし, -, -, 再利用撤去を行なわない	1.000	枚	394	394	S単 54号
S02116	鋼製軽量蓋 (クリークウォーク) T-500kg 枋用、7 0 0 × 7 0 0,,	1.000	枚	31,100	31,100	S単 36号
	合 計				31,494	
	単 価				31,494	
	*** B単ー 57号 ***					
000057	軽量鋼製蓋800×800		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, 40kg/枚以下, なし, -, -, 再利用撤去を行なわない	1.000	枚	394	394	S単 54号
S02116	鋼製軽量蓋 (クリークウォーク) T-500kg 枋用、8 0 0 × 8 0 0,,	1.000	枚	40,500	40,500	S単 37号
	合 計				40,894	
	単 価				40,894	

事業名	県営中山間地域総合整備事業 五戸東地区				
工事名	五戸東中山間第23号工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 58号 ***					
000058	軽量鋼製蓋1000×1000		枚		1,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, 40kg/枚以下, なし, -, -, 再利用撤去を行なわない	1,000	枚	394	394	S単 54号
S02116	鋼製軽量蓋 (クリークウォーク) T-500kg 柵用, 1000×1000, -,	1,000	枚	46,000	46,000	S単 38号
	合 計				46,394	
	単 価				46,394	
	*** B単ー 59号 ***					
000059	簡易ゲート据付 BF300用		基		1,000	歩A 当たり算出
S41009	水門設備据付工 その他, -, -, -, 0.09, 1.00, -, 1門, 1.00, 簡易ゲート	1,000	門	30,315	30,315	S単 63号
S02116	簡易ゲート BF300用, -,	1,000	基	165,000	165,000	S単 39号
	合 計				195,315	
	単 価				195,315	
	*** B単ー 60号 ***					
000060	昇降ステップ		本		1,000	歩A 当たり算出
P96013	昇降ステップ後付用 W300×240	1,000	本	6,230	6,230	
	合 計				6,230	
	単 価				6,230	
	*** B単ー 61号 ***					
000061	BF300片掛工 第1号～10号		箇所		10,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎砕石の施工有り, 再利用撤去を行なわない	10,000	m	5,197	51,970	S単 52号
PQC123	ベンチフリューム掛口 BF-300	10,000	本	3,770	37,700	
S02116	再生クラッシュラン , RC-40 40～0mm,	0,600	m3	2,800	1,680	S単 14号
Y00001	0.05㎡×10m×1.20=0.6					
P96015	用水調節器 B型VU-100 300L	10,000	基	13,600	136,000	
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 100mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 1箇所	7,000	m	1,696	11,872	S単 57号
P05210	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) ソケット A形 径100	10,000	個	1,100	11,000	
	合 計				250,222	
	単 価				25,022	
	*** B単ー 62号 ***					
000062	排水口 第2号～10号		箇所		11,000	歩A 当たり算出
P96016	排水調節器 C-1型	11,000	基	7,870	86,570	
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 100mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 1箇所	20,000	m	1,696	33,920	S単 57号
	合 計				120,490	
	単 価				10,954	
	*** B単ー 63号 ***					
000063	1号分水柵		式		1,000	歩A 当たり算出

事業名	県営中山間地域総合整備事業 五戸東地区				
工事名	五戸東中山間第23号工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0301	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	3.080	m ²	1,665	5,128	S単 76号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.150	m ³	29,020	4,353	S単 78号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.400	m ²	5,830	2,332	S単 80号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-8-25(20)(高炉B) W/C60%	1.100	m ³	29,120	32,032	S単 79号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	10.420	m ²	11,260	117,329	S単 81号
SQ3030	鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D13,SD295,あり	0.066	ton	374,261	24,701	S単 87号
P96014	昇降ステップ現場打 W300×250	2.000	本	5,960	11,920	
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚	394	394	S単 54号
PQK063	鋼製軽量蓋 (クリークウォーク) T-500kg 水路用、溝幅800 L=1000	1.000	枚	38,700	38,700	
S41009	水門設備据付工 その他,,,,,,0.42,2.00,,2門,0.95,簡易ゲート	1.000	門	57,598	57,598	S単 64号
P96017	簡易ゲート 角型300用	1.000	基	53,300	53,300	
P96018	簡易ゲート 丸型300用	1.000	基	97,600	97,600	
	合 計				445,387	
	単 価				445,387	
	*** B単ー 64号 ***					
000064	BF-BOX (2号横断工) 300×300横断用 置換層 (山砂)		m		10,000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない	10.000	m	3,864	38,640	S単 55号
S02116	ベンチリュウボックス暗渠 幅300 高300 長1000mm (T-20),,	10.000	本	12,800	128,000	S単 40号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%	0.620	m ³	28,910	17,924	S単 77号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	2.000	m ²	5,830	11,660	S単 80号
Y00001	0.1×10×2=2					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満 (0.997+1.4) ×1/2×0.4×10/0.95=5.04	5.040	m ³	273.2	1,377	S単 66号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0～4.0ton,あり (0.997+1.4) ×1/2×0.4×10=4.75	4.750	m ³	510	2,423	S単 6号
J03205	山砂 (0.997+1.4) ×1/2×0.4×10/0.95×1.2=6.04	6.040	m ³	2,600	15,704	
Y00001						
	合 計				215,728	
	単 価				21,573	
	*** B単ー 65号 ***					
000065	RC-BOX (3号横断工) 600×600横断用 置換層 (山砂)		m		10,000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない	10.000	m	3,864	38,640	S単 55号
S02116	ボックスカルバート 内幅0.6m内高0.6m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m,,	5.000	個	106,000	530,000	S単 41号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%	1.470	m ³	28,910	42,498	S単 77号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	3.000	m ²	5,830	17,490	S単 80号

事業名	県営中山間地域総合整備事業 五戸東地区
工事名	五戸東中山間第23号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Y00001	0.15×10×2=3					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	8.370	m3	273.2	2,287	S単 66号
Y00001	(1.531+2.034) ×1/2×0.5×10/0.95=8.37					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,あり	8.910	m3	510	4,544	S単 6号
Y00001	(1.531+2.034) ×1/2×0.5×10=8.91					
J03205	山砂	11.250	m3	2,600	29,250	
Y00001	(1.531+2.034) ×1/2×0.5×10/0.95×1.2=11.25					
	合 計				664,709	
	単 価				66,471	
	*** B単ー 66号 ***					
000066	自由勾配側溝 (4号横断工) 300×700横断用 置換層 (山砂)		m		10,000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,,,基礎碎石の施工無し,-	10.000	m	5,882	58,820	S単 56号
PQB355	自由勾配側溝 (横断用) 幅300 高700 長2000mm	5.000	個	59,300	296,500	
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高炉B) W/C65%	0.600	m3	28,910	17,346	S単 77号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高 炉B) W/C65%	0.150	m3	29,020	4,353	S単 78号
Y00001	0.05×0.3×10=0.15					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	4.840	m3	273.2	1,322	S単 66号
Y00001	(1.35+0.95) ×1/2×0.34×10/0.95=4.84					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,あり	4.600	m3	510	2,346	S単 6号
Y00001	(1.35+0.95) ×1/2×0.34×10=4.6					
J03205	山砂	5.810	m3	2,600	15,106	
Y00001	(1.35+0.95) ×1/2×0.34×10/0.95×1.2=5.81					
	合 計				395,793	
	単 価				39,579	
	*** B単ー 67号 ***					
000067	自由勾配側溝 (4号横断工) 300×800横断用 置換層 (山砂)		m		10,000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,,,基礎碎石の施工無し,-	10.000	m	5,882	58,820	S単 56号
PQB356	自由勾配側溝 (横断用) 幅300 高800 長2000mm	5.000	個	63,800	319,000	
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高炉B) W/C65%	0.600	m3	28,910	17,346	S単 77号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高 炉B) W/C65%	0.150	m3	29,020	4,353	S単 78号
Y00001	0.05×0.3×10=0.15					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	3.470	m3	273.2	948	S単 66号
Y00001	(1.25+0.95) ×1/2×0.3×10/0.95=3.47					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,あり	3.300	m3	510	1,683	S単 6号
Y00001	(1.25+0.95) ×1/2×0.3×10=3.3					
J03205	山砂	4.160	m3	2,600	10,816	
Y00001	(1.25+0.95) ×1/2×0.3×10/0.95×1.2=4.16					

事業名	県営中山間地域総合整備事業 五戸東地区
工事名	五戸東中山間第23号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				412,966	
	単 価				41,297	
	*** B単一 68号 ***					
000068	自由勾配側溝 (5号横断工) 300×400横断用 置換層 (山砂)		m		10,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 自由勾配側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, , , 基礎碎石の施工無し, -	10,000	m	5,882	58,820	S単 56号
PQB352	自由勾配側溝 (横断用) 幅300 高400 長2000mm	5,000	個	44,000	220,000	
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, , 18-8-40 (高炉B) W/C65%	0,570	m3	28,910	16,479	S単 77号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, , 18-8-25 (20) (高 炉B) W/C65%	0,150	m3	29,020	4,353	S単 78号
Y00001	0.05×0.3×10=2					
SA0102	SP 積込 (ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	37,350	m3	273.2	10,204	S単 66号
Y00001	(3.38+2.08) ×1/2×1.3×10/0.95=37.35					
S01082	締固工 (振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻, 3.0~4.0ton, あり	35,490	m3	510	18,100	S単 6号
Y00001	(3.38+2.08) ×1/2×1.3×10=35.49					
J03205	山砂					
		44,820	m3	2,600	116,532	
Y00001	(3.38+2.08) ×1/2×1.3×10/0.95×1.2=44.82					
	合 計				444,488	
	単 価				44,449	
	*** B単一 69号 ***					
000069	自由勾配側溝B300用蓋		枚		1,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, 40kg/枚以下, なし, -, -, 再利用撤去を行なわない	1,000	枚	394	394	S単 54号
S02116	自由勾配側溝蓋 (横断用) 300用 幅400 長995mm グレチンク T-25, ,	1,000	枚	21,800	21,800	S単 42号
	合 計				22,194	
	単 価				22,194	
	*** B単一 70号 ***					
000070	凍上抑制工 山砂 t=48cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SQP832	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 480mm, 3層施工, 碎石, あり, 山砂	1,000	m ²	2,696	2,696	S単 88号
	合 計				2,696	
	単 価				2,696	
	*** B単一 71号 ***					
000071	下層路盤工		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SQP832	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 120mm, 1層施工, 碎石, あり, 再生クワッチャン RC-40	1,000	m ²	796	796	S単 89号
	合 計				796	
	単 価				796	
	*** B単一 72号 ***					
000072	路盤工 RC-40 t=20cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SQP833	SP 下層路盤 (歩道部) 200mm, 1層施工, 碎石, あり, 再生クワッチャン RC-40	1,000	m ²	1,493	1,493	S単 90号

事業名	県営中山間地域総合整備事業 五戸東地区
工事名	五戸東中山間第23号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				1,493	
	単 価				1,493	
	*** B単ー 73号 ***					
000073	路盤工 RC-40 t=20cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SQP833	SP 下層路盤 (歩道部) 200mm, 1層施工, 砕石, あり, 再生クラッシャー RC-40	1,000	m ²	1,493	1,493	S単 90号
	合 計				1,493	
	単 価				1,493	
	*** B単ー 74号 ***					
000074	視線誘導標		本		1,000	歩A 当たり算出
S08705	【視線誘導標設置工】 スノボール併用型, 土中建込み用, 両面反射 φ100以下, 反射体数1個, 10本以上30 本未満, 一, なし, 使用しない, 一, 設置しない	1,000	本	17,137	17,137	S単 58号
	合 計				17,137	
	単 価				17,137	
	*** B単ー 75号 ***					
000075	用地境界杭		本		1,000	歩A 当たり算出
S02055	コンクリート境界杭設置 12×12, 100cm以上, 良好, 境界杭設置, 100cm, しない	1,000	本	5,489	5,489	S単 7号
	合 計				5,489	
	単 価				5,489	
	*** B単ー 76号 ***					
000076	機械除雪		km		1,000	歩A 当たり算出
SQ1016	除雪(機械)青森県標準地域 普通ﾌﾙﾄｰｻﾞｰ 15ton, 容易に排雪できる場合, 排対型1次, 6, 10, 15	1,000	km	176,468	176,468	S単 86号
	合 計				176,468	
	単 価				176,468	
	*** B単ー 77号 ***					
000077	敷鉄板		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 157, 1, あり	1,000	m ²	2,033	2,033	S単 60号
	合 計				2,033	
	単 価				2,033	
	*** B単ー 78号 ***					
000078	仮設材輸送		ton		1,000	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 12m以内, 20kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板), 基地(積 込・取卸), , 0, 0, 0, 0	1,000	ton	10,260	10,260	S単 62号
	合 計				10,260	
	単 価				10,260	

事業名	県営中山間地域総合整備事業 五戸東地区				
工事名	五戸東中山間第23号工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S01041	*** S単ー 1号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(I)		m3	2,215		歩A・単A
S01041	*** S単ー 2号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,540		歩A・単A
S01041	*** S単ー 3号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)		m3	2,215		歩A・単A
S01082	*** S単ー 4号 ***					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,3.0～4.0ton,あり		m3	510		歩A・単A
S01082	*** S単ー 5号 ***					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,3.0～4.0ton,あり		m3	562		歩A・単A
S01082	*** S単ー 6号 ***					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0～4.0ton,あり		m3	510		歩A・単A
S02055	*** S単ー 7号 ***					
	コンクリート境界杭設置					
	コンクリート境界杭設置 12×12,100cm以上,良好,境界杭設置,100cm,しない		本	5,489		歩A・単A
S02081	*** S単ー 8号 ***					
	芝付工					
	芝付工 全面張,人工芝(幅100cm程度)		m ²	905		歩A・単A
S02115	*** S単ー 9号 ***					
	土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	36,210		歩A・単A
S02115	*** S単ー 10号 ***					
	特殊作業員					
	特殊作業員		人	30,702		歩A・単A
S02115	*** S単ー 11号 ***					
	普通作業員					
	普通作業員		人	22,644		歩A・単A
S02116	*** S単ー 12号 ***					
	山砂					
	山砂 ,,		m3	2,600		歩A・単A
S02116	*** S単ー 13号 ***					
	山土					
	山土 ,,		m3	2,150		歩A・単A
S02116	*** S単ー 14号 ***					
	再生クラッシュラン					
	再生クラッシュラン ,RC-40 40～0mm,		m3	2,800		歩A・単A
S02116	*** S単ー 15号 ***					
	鉄筋コンクリートU形					
	鉄筋コンクリートU形 300C 長1000mm,,		個	4,970		歩A・単A
S02116	*** S単ー 16号 ***					
	鉄筋コンクリートベンチフリューム					
	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF1種 300 幅300 深200 長2000mm JISA5372,,		本	4,900		歩A・単A
S02116	*** S単ー 17号 ***					
	鉄筋コンクリートベンチフリューム					
	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF1種 400 幅400 深260 長2000mm JISA5372,,		本	7,200		歩A・単A
S02116	*** S単ー 18号 ***					
	鉄筋コンクリートベンチフリューム					
	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF1種 500 幅500 深320 長2000mm JISA5372,,		本	9,890		歩A・単A
S02116	*** S単ー 19号 ***					
	ベンチフリュームボックス暗渠					
	ベンチフリュームボックス暗渠 幅400 高360 長1000mm (T-20),,		本	16,800		歩A・単A
S02116	*** S単ー 20号 ***					
	ベンチフリューム蓋 (T-4)					
	ベンチフリューム蓋 (T-4) 幅300 長1000mm,,		枚	2,870		歩A・単A
S02116	*** S単ー 21号 ***					
	ベンチフリューム蓋 (T-4)					
	ベンチフリューム蓋 (T-4) 幅400 長1000mm,,		枚	4,620		歩A・単A
S02116	*** S単ー 22号 ***					
	ベンチフリューム蓋 (T-4)					
	ベンチフリューム蓋 (T-4)					

事業名	県営中山間地域総合整備事業 五戸東地区
工事名	五戸東中山間第23号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ベンチフリューム蓋 (T-4) 幅500 長1000mm,, *** S単ー 23号 ***		枚	6,300		歩A・単A
S02116	鉄筋コンクリートU形標準型蓋 鉄筋コンクリートU形標準型蓋 縦断用 (T-14) 300 長500mm,, *** S単ー 24号 ***		個	2,260		歩A・単A
S02116	コンクリート樹 コンクリート樹 0.6×0.6×0.6,T-25,, *** S単ー 25号 ***		個	70,300		歩A・単A
S02116	プレキャスト集水樹 プレキャスト集水樹 B700-L700-H600,, *** S単ー 26号 ***		基	82,700		歩A・単A
S02116	コンクリート樹 コンクリート樹 0.7×0.7×0.9,T-25,, *** S単ー 27号 ***		個	100,000		歩A・単A
S02116	コンクリート樹 コンクリート樹 0.7×0.7×1.1,T-25,, *** S単ー 28号 ***		個	112,000		歩A・単A
S02116	コンクリート樹 コンクリート樹 0.8×0.8×0.8,T-25,, *** S単ー 29号 ***		個	105,000		歩A・単A
S02116	コンクリート樹 コンクリート樹 0.8×0.8×0.9,T-25,, *** S単ー 30号 ***		個	110,000		歩A・単A
S02116	コンクリート樹ACK T-25 コンクリート樹ACK T-25 30N/mm2 蓋なし 0.8×0.8×1.0,, *** S単ー 31号 ***		個	106,000		歩A・単A
S02116	コンクリート樹 コンクリート樹 0.8×0.8×1.1,T-25,, *** S単ー 32号 ***		個	131,000		歩A・単A
S02116	プレキャスト集水樹 プレキャスト集水樹 B1000-1000-H1500,, *** S単ー 33号 ***		基	176,000		歩A・単A
S02116	プレキャスト集水樹 プレキャスト集水樹 B1000-1000-H1600,, *** S単ー 34号 ***		基	188,000		歩A・単A
S02116	グレーチング樹蓋 グレーチング樹蓋 受枠付 T-2 800×800用,, *** S単ー 35号 ***		組	36,400		歩A・単A
S02116	鋼製軽量蓋 (クリークウォーク) T-500kg 鋼製軽量蓋 (クリークウォーク) T-500kg 柵用、600×600,, *** S単ー 36号 ***		枚	28,500		歩A・単A
S02116	鋼製軽量蓋 (クリークウォーク) T-500kg 鋼製軽量蓋 (クリークウォーク) T-500kg 柵用、700×700,, *** S単ー 37号 ***		枚	31,100		歩A・単A
S02116	鋼製軽量蓋 (クリークウォーク) T-500kg 鋼製軽量蓋 (クリークウォーク) T-500kg 柵用、800×800,, *** S単ー 38号 ***		枚	40,500		歩A・単A
S02116	鋼製軽量蓋 (クリークウォーク) T-500kg 鋼製軽量蓋 (クリークウォーク) T-500kg 柵用、1000×1000,, *** S単ー 39号 ***		枚	46,000		歩A・単A
S02116	簡易ゲート 簡易ゲート BF300用,, *** S単ー 40号 ***		基	165,000		歩A・単A
S02116	ベンチフリューム暗渠 ベンチフリューム暗渠 幅300 高300 長1000mm (T-20),, *** S単ー 41号 ***		本	12,800		歩A・単A
S02116	ボックスカルバート ボックスカルバート 内幅0.6m内高0.6m長2.0m T-25 (RC) 土被り0.2～3.0m,, *** S単ー 42号 ***		個	106,000		歩A・単A
S02116	自由勾配側溝蓋 (横断用) 自由勾配側溝蓋 (横断用) 300用 幅400 長995mm グレーチング T-25,, *** S単ー 43号 ***		枚	21,800		歩A・単A
S02123	産業廃棄物処理 産業廃棄物処理 建設発生土		m3	840		歩A・単A

事業名	県営中山間地域総合整備事業 五戸東地区				
工事名	五戸東中山間第23号工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02123	*** S単ー 44号 *** 産業廃棄物処理					
	産業廃棄物処理 廃プラスチック		ton	48,000		歩A・単A
S02123	*** S単ー 45号 *** 産業廃棄物処理					
	産業廃棄物処理 金属くず		ton	6,000		歩A・単A
S02123	*** S単ー 46号 *** 産業廃棄物処理					
	産業廃棄物処理 コンクリート塊		ton	1,600		歩A・単A
S02124	*** S単ー 47号 *** 運転手 (特殊)					
	運転手 (特殊)		人	35,088		歩A・単A
S02701	*** S単ー 48号 *** 【法面工 (法面芝付工)】					
	【法面工 (法面芝付工)】 植生筋工,人工芝 (種子帯),300m2以上500m2未満,-		m ²	1,637		歩A・単A
S02721	*** S単ー 49号 *** 【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない		m ³	17,620		歩A・単A
S05801	*** S単ー 50号 *** 【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう		m	2,265		歩A・単A
S05801	*** S単ー 51号 *** 【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない		m	4,442		歩A・単A
S05801	*** S単ー 52号 *** 【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない		m	5,197		歩A・単A
S05801	*** S単ー 53号 *** 【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない		枚	992		歩A・単A
S05801	*** S単ー 54号 *** 【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない		枚	394		歩A・単A
S05801	*** S単ー 55号 *** 【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない		m	3,864		歩A・単A
S05801	*** S単ー 56号 *** 【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,,,基礎碎石の施工無し,-		m	5,882		歩A・単A
S07021	*** S単ー 57号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,直管(両差し口),4.0m管,1箇所		m	1,696		歩A・単A
S08705	*** S単ー 58号 *** 【視線誘導標設置工】					
	【視線誘導標設置工】 スノーボール併用型,土中建込み用,両面反射 φ100以下,反射体数1個,10本以上30本未満,-,なし,使用しない,-,設置しない		本	17,137		歩A・単A
S16003	*** S単ー 59号 *** バックホウ[クロー型・排対型(2次)]					
	バックホウ[クロー型・排対型(2次)] 標準バック容量 山積0.28m ³ (平積0.2m ³),18時間を超える場合		供用日	8,220		歩A・単A
S18054	*** S単ー 60号 *** 敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,157,1,あり		m ²	2,033		歩A・単A
S19003	*** S単ー 61号 *** 輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,30kmまで,片道計上,計上しない,,,0.0,0.0		ton	4,710		歩A・単A
S19003	*** S単ー 62号 *** 輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積		ton	10,260		歩A・単A

事業名	県営中山間地域総合整備事業 五戸東地区				
工事名	五戸東中山間第23号工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	込・取卸),, 0. 0, 0. 0					
S41009	*** S単ー 63号 *** 水門設備据付工					
	水門設備据付工 その他,,,,,, 0. 09, 1. 00,, 1 門, 1. 00, 簡易ゲート		門	30, 315		歩A・単A
S41009	*** S単ー 64号 *** 水門設備据付工					
	水門設備据付工 その他,,,,,, 0. 42, 2. 00,, 2 門, 0. 95, 簡易ゲート		門	57, 598		歩A・単A
SA0101	*** S単ー 65号 *** SP 掘削					
	SP 掘削 土砂, オブジェクト, 無し, 無し, 5, 000m3未満, -, -, -		m3	375. 6		歩A・単A
SA0102	*** S単ー 66号 *** SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50, 000m3未満		m3	273. 2		歩A・単A
SA0103	*** S単ー 67号 *** SP 床掘り					
	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, あり		m3	285. 1		歩A・単A
SA0121	*** S単ー 68号 *** SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準, ハック初山積0. 8m3(平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 7. 5km以下		m3	1, 627		歩A・単A
SA0141	*** S単ー 69号 *** SP 路体(築堤)盛土・埋戻					
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2. 5m以上4. 0m未満, -, -, あり		m3	988. 7		歩A・単A
SA0142	*** S単ー 70号 *** SP 路床盛土					
	SP 路床盛土 2. 5m以上4. 0m未満, -, -, あり		m3	1, 041		歩A・単A
SA0142	*** S単ー 71号 *** SP 路床盛土					
	SP 路床盛土 4. 0m以上, 20, 000m3未満, 無し, あり		m3	410. 1		歩A・単A
SA0151	*** S単ー 72号 *** SP 基面整正					
	SP 基面整正 基面整正		m ²	452. 9		歩A・単A
SA0152	*** S単ー 73号 *** SP 法面整形					
	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり		m ²	487. 7		歩A・単A
SA0152	*** S単ー 74号 *** SP 法面整形					
	SP 法面整形 切土部, -, 無し, け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり		m ²	975. 1		歩A・単A
SA0221	*** S単ー 75号 *** SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 8. 0km以下,		m3	2, 220		歩A・単A
SA0301	*** S単ー 76号 *** SP 基礎砕石					
	SP 基礎砕石 12. 5cmを超え17. 5cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシュラン RC-40 40～0mm		m ²	1, 665		歩A・単A
SA0311	*** S単ー 77号 *** SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, , 18-8-40(高炉B) W/C65%		m3	28, 910		歩A・単A
SA0311	*** S単ー 78号 *** SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, , 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	29, 020		歩A・単A
SA0311	*** S単ー 79号 *** SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, , 21-8-25(20)(高炉B) W/C60%		m3	29, 120		歩A・単A
SA0312	*** S単ー 80号 *** SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート		m ²	5, 830		歩A・単A
SA0312	*** S単ー 81号 *** SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物		m ²	11, 260		歩A・単A

事業名	県営中山間地域総合整備事業 五戸東地区
工事名	五戸東中山間第23号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 盛土, まき出し, 振動コンパクタ(I)			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 土質区分 2) 作業区分	砂・砂質土 盛土		深夜時間: 0.0 時間の制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	3) 施工区分 4) 締固め区分	まき出し 振動コンパクタ(I)		夜間制約作業時間: 0.0		
R01002	特殊作業員					
		0.200	人	30,702	6,140	
R01003	普通作業員					
		0.680	人	22,644	15,398	
Y00004	諸雑費 10%					
		0.100		6,140	614	
	合 計				22,152	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		2,215	
	*** S単一 2号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 盛土, まき出し, 締固めを計上しない			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 土質区分 2) 作業区分	砂・砂質土 盛土		深夜時間: 0.0 時間の制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	3) 施工区分 4) 締固め区分	まき出し 締固めを計上しない		夜間制約作業時間: 0.0		
R01003	普通作業員					
		0.680	人	22,644	15,398	
	合 計				15,398	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		1,540	
	*** S単一 3号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ(I)			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 土質区分 2) 作業区分	砂・砂質土 埋戻		深夜時間: 0.0 時間の制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	3) 施工区分 4) 締固め区分	まき出し 振動コンパクタ(I)		夜間制約作業時間: 0.0		
R01002	特殊作業員					
		0.200	人	30,702	6,140	
R01003	普通作業員					
		0.680	人	22,644	15,398	
Y00004	諸雑費 10%					
		0.100		6,140	614	
	合 計				22,152	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		2,215	
	*** S単一 4号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路体, 3.0~4.0ton, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 工種区分 2) 規格区分(ton)	路体 3.0~4.0ton		深夜時間: 0.0 時間の制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	3) 長期割引単価区分	あり		夜間制約作業時間: 0.0		
F04062	振動ロー[搭乗式・コンパクト型・～超低・排対型(～3次)] 運転質量3.0~4.0t	1.600	日	3,830	6,128	
P34029	軽油 バトリール給油	17.000	L	155	2,635	
R01021	運転手 (特殊)					
		1.000	人	35,088	35,088	
	合 計				43,851	算出数量 86,000 m3
	単 価		m3		510	
	*** S単一 5号 ***					

事業名	県営中山間地域総合整備事業 五戸東地区
工事名	五戸東中山間第23号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,3.0～4.0ton,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)工種区分	路床		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)規格区分(ton)	3.0～4.0ton		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	あり		夜間制約作業時間:0.0		
F04062	振動ロー[搭乗式・コンパインド型・～超低・排対型(～3次)] 運転質量3.0～4.0t	1,600	日	3,830	6,128	
P34029	軽油	17,000	L	155	2,635	
R01021	運転手(特殊)	1,000	人	35,088	35,088	
	合 計				43,851	算出数量 78,000 m3
	単 価		m3		562	
	*** S単- 6号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0～4.0ton,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)工種区分	築堤・埋戻		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)規格区分(ton)	3.0～4.0ton		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	あり		夜間制約作業時間:0.0		
F04062	振動ロー[搭乗式・コンパインド型・～超低・排対型(～3次)] 運転質量3.0～4.0t	1,600	日	3,830	6,128	
P34029	軽油	17,000	L	155	2,635	
R01021	運転手(特殊)	1,000	人	35,088	35,088	
	合 計				43,851	算出数量 86,000 m3
	単 価		m3		510	
	*** S単- 7号 ***					
S02055	コンクリート境界杭設置		本		10,000 本	歩A 当たり算出
	コンクリート境界杭設置 12×12,100cm以上,良好,境界杭設置,100cm,しない			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)杭規格	12×12		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)杭長区分	100cm以上		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)作業条件	良好		夜間制約作業時間:0.0		
	4)施工区分	境界杭設置				
	5)杭コード	100cm				
	6)ネームプレート単価(円/枚)	0				
	7)単価0円	しない				
P14104	用地境界杭(農林水産省規格) 12×12×100 コンクリート製	10,000	本	1,840	18,400	
R01001	土木一般世話役	0,420	人	36,210	15,208	
R01003	普通作業員	0,940	人	22,644	21,285	
	合 計				54,893	算出数量 10,000 本
	単 価		本		5,489	
	*** S単- 8号 ***					
S02081	芝付工		m ²		10,000 m ²	歩A 当たり算出
	芝付工 全面張,人工芝(幅100cm程度)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)工種区分	全面張		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)材料	人工芝(幅100cm程度)		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
P50005	人工張芝(ワラ) 人工芝(幅100cm程度)	10,800	m ²	280	3,024	
R01001	土木一般世話役	0,060	人	36,210	2,173	
R01003	普通作業員	0,170	人	22,644	3,849	
	合 計				9,046	算出数量 10,000 m ²

事業名	県営中山間地域総合整備事業 五戸東地区
工事名	五戸東中山間第23号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m ²		905	
	*** S単- 9号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01001 基(B)		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01001	土木一般世話役	1,000	人	36,210	36,210	
	合 計				36,210	算出数量 1,000 人
	単 価				36,210	
	*** S単- 10号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01002 基(B)		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01002	特殊作業員	1,000	人	30,702	30,702	
	合 計				30,702	算出数量 1,000 人
	単 価				30,702	
	*** S単- 11号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01003 基(B)		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01003	普通作業員	1,000	人	22,644	22,644	
	合 計				22,644	算出数量 1,000 人
	単 価				22,644	
	*** S単- 12号 ***					
S02116	山砂		m ³		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	山砂			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地区資材 (Jコード)		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3) 地区資材単価コード (J)	J03205		夜間制約作業時間:0.0		
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
J03205	山砂	1,000	m ³	2,600	2,600	
	合 計				2,600	算出数量 1,000 各単位
	単 価				2,600	
	*** S単- 13号 ***					
S02116	山土		m ³		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	山土			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地区資材 (Jコード)		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3) 地区資材単価コード (J)	J03207		夜間制約作業時間:0.0		
	4) 施設機械資材単価コード (K)					

事業名	県営中山間地域総合整備事業 五戸東地区				
工事名	五戸東中山間第23号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
J03207	山土	1.000	m3	2,150	2,150	
	合 計				2,150	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,150	
	*** S単ー 14号 ***					
S02116	再生クラッシュラン		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	再生クラッシュラン RC-40 40～0mm,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Jコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)	J03118		夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	1.000	m3	2,800	2,800	
	合 計				2,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,800	
	*** S単ー 15号 ***					
S02116	鉄筋コンクリートU形		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリートU形 300C 長1000mm, ,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	P12018		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P12018	鉄筋コンクリートU形 300C 長1000mm	1.000	個	4,970	4,970	
	合 計				4,970	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,970	
	*** S単ー 16号 ***					
S02116	鉄筋コンクリートベンチフリューム		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF1種 300 幅300 深200 長2000mm JISA5372, ,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	PQC005		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
PQC005	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF1種 300 幅300 深200 長2000mm JISA5372	1.000	本	4,900	4,900	
	合 計				4,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,900	
	*** S単ー 17号 ***					
S02116	鉄筋コンクリートベンチフリューム		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF1種 400 幅400 深260 長2000mm JISA5372, ,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	PQC007		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
PQC007	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF1種 400 幅400 深260 長2000mm JISA5372	1.000	本	7,200	7,200	
	合 計				7,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,200	
	*** S単ー 18号 ***					
S02116	鉄筋コンクリートベンチフリューム		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF1種 500 幅500 深320 長2000mm JISA5372, ,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	

事業名	県営中山間地域総合整備事業 五戸東地区				
工事名	五戸東中山間第23号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	PQC009		時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
PQC009	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF1種 500 幅500 深320 長2000mm JISA5372	1.000	本	9,890	9,890	
	合 計				9,890	算出数量 1.000 各単位
	単 価				9,890	
	*** S単一 19号 ***					
S02116	ベンチフリュームボックス暗渠		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ベンチフリュームボックス暗渠 幅400 高360 長1000mm (T-20),,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	PQC103		時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
PQC103	ベンチフリュームボックス暗渠 幅400 高360 長1000mm (T-20)	1.000	本	16,800	16,800	
	合 計				16,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				16,800	
	*** S単一 20号 ***					
S02116	ベンチフリューム蓋 (T-4)		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ベンチフリューム蓋 (T-4) 幅300 長1000mm,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	PQC153		時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
PQC153	ベンチフリューム蓋 (T-4) 幅300 長1000mm	1.000	枚	2,870	2,870	
	合 計				2,870	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,870	
	*** S単一 21号 ***					
S02116	ベンチフリューム蓋 (T-4)		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ベンチフリューム蓋 (T-4) 幅400 長1000mm,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	PQC155		時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
PQC155	ベンチフリューム蓋 (T-4) 幅400 長1000mm	1.000	枚	4,620	4,620	
	合 計				4,620	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,620	
	*** S単一 22号 ***					
S02116	ベンチフリューム蓋 (T-4)		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ベンチフリューム蓋 (T-4) 幅500 長1000mm,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	PQC157		時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
PQC157	ベンチフリューム蓋 (T-4) 幅500 長1000mm	1.000	枚	6,300	6,300	
	合 計				6,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,300	
	*** S単一 23号 ***					

事業名	県営中山間地域総合整備事業 五戸東地区				
工事名	五戸東中山間第23号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	鉄筋コンクリートU形標準型蓋		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリートU形標準型蓋 縦断用(T-14) 300 長500mm,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	PQB078		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
PQB078	鉄筋コンクリートU形標準型蓋 縦断用(T-14) 300 長500mm	1,000	個	2,260	2,260	
	合 計				2,260	算出数量 1,000 各単位
	単 価				2,260	
	*** S単- 24号 ***					
S02116	コンクリート樹		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート樹 0.6×0.6×0.6,T-25,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	PQB681		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
PQB681	コンクリート樹 0.6×0.6×0.6,T-25	1,000	個	70,300	70,300	
	合 計				70,300	算出数量 1,000 各単位
	単 価				70,300	
	*** S単- 25号 ***					
S02116	プレキャスト集水樹		基		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	プレキャスト集水樹 B700-L700-H600,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	P96009		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96009	プレキャスト集水樹 B700-L700-H600	1,000	基	82,700	82,700	
	合 計				82,700	算出数量 1,000 各単位
	単 価				82,700	
	*** S単- 26号 ***					
S02116	コンクリート樹		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート樹 0.7×0.7×0.9,T-25,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	PQC972		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
PQC972	コンクリート樹 0.7×0.7×0.9,T-25	1,000	個	100,000	100,000	
	合 計				100,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				100,000	
	*** S単- 27号 ***					
S02116	コンクリート樹		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート樹 0.7×0.7×1.1,T-25,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	PQC974		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
PQC974	コンクリート樹 0.7×0.7×1.1,T-25	1,000	個	112,000	112,000	
	合 計				112,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				112,000	

事業名	県営中山間地域総合整備事業 五戸東地区				
工事名	五戸東中山間第23号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 28号 ***					
S02116	コンクリート樹		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート樹 0.8×0.8×0.8,T-25,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) PQB689		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
PQB689	コンクリート樹 0.8×0.8×0.8,T-25	1.000	個	105,000	105,000	
	合 計				105,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				105,000	
	*** S単ー 29号 ***					
S02116	コンクリート樹		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート樹 0.8×0.8×0.9,T-25,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) PQB690		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
PQB690	コンクリート樹 0.8×0.8×0.9,T-25	1.000	個	110,000	110,000	
	合 計				110,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				110,000	
	*** S単ー 30号 ***					
S02116	コンクリート樹ACK T-25		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート樹ACK T-25 30N/mm2 蓋なし 0.8×0.8×1.0,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) PQB612		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
PQB612	コンクリート樹ACK T-25 30N/mm2 蓋なし 0.8×0.8×1.0	1.000	個	106,000	106,000	
	合 計				106,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				106,000	
	*** S単ー 31号 ***					
S02116	コンクリート樹		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート樹 0.8×0.8×1.1,T-25,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) PQB691		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
PQB691	コンクリート樹 0.8×0.8×1.1,T-25	1.000	個	131,000	131,000	
	合 計				131,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				131,000	
	*** S単ー 32号 ***					
S02116	プレキャスト集水樹		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	プレキャスト集水樹 B1000-1000-H1500,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96010		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
P96010	プレキャスト集水樹 B1000-1000-H1500	1.000	基	176,000	176,000	

事業名	県営中山間地域総合整備事業 五戸東地区				
工事名	五戸東中山間第23号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				176,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				176,000	
	*** S単ー 33号 ***					
S02116	プレキャスト集水樹		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	プレキャスト集水樹 B1000-1000-H1600,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96011				
P96011	プレキャスト集水樹 B1000-1000-H1600	1.000	基	188,000	188,000	
	合 計				188,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				188,000	
	*** S単ー 34号 ***					
S02116	グレーチング樹蓋		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	グレーチング樹蓋 受枠付 T-2 800×800用,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) PQK017				
PQK017	グレーチング樹蓋 受枠付 T-2 800×800用	1.000	組	36,400	36,400	
	合 計				36,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				36,400	
	*** S単ー 35号 ***					
S02116	鋼製軽量蓋 (クリークウォーク) T-500kg		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼製軽量蓋 (クリークウォーク) T-500kg 柵用、600×600,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) PQK081				
PQK081	鋼製軽量蓋 (クリークウォーク) T-500kg 柵用、600×600	1.000	枚	28,500	28,500	
	合 計				28,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				28,500	
	*** S単ー 36号 ***					
S02116	鋼製軽量蓋 (クリークウォーク) T-500kg		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼製軽量蓋 (クリークウォーク) T-500kg 柵用、700×700,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) PQK082				
PQK082	鋼製軽量蓋 (クリークウォーク) T-500kg 柵用、700×700	1.000	枚	31,100	31,100	
	合 計				31,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				31,100	
	*** S単ー 37号 ***					
S02116	鋼製軽量蓋 (クリークウォーク) T-500kg		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼製軽量蓋 (クリークウォーク) T-500kg 柵用、800×800,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) PQK083				

事業名	県営中山間地域総合整備事業 五戸東地区				
工事名	五戸東中山間第23号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
PQK083	鋼製軽量蓋 (クリークウォーク) T-500kg 橋用、800×800	1.000	枚	40,500	40,500	
	合 計				40,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				40,500	
	*** S単- 38号 ***					
S02116	鋼製軽量蓋 (クリークウォーク) T-500kg		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼製軽量蓋 (クリークウォーク) T-500kg 橋用、1000×1000,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	PQK085		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
PQK085	鋼製軽量蓋 (クリークウォーク) T-500kg 橋用、1000×1000	1.000	枚	46,000	46,000	
	合 計				46,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				46,000	
	*** S単- 39号 ***					
S02116	簡易ゲート		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	簡易ゲート BF300用,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	P96012		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96012	簡易ゲート BF300用	1.000	基	165,000	165,000	
	合 計				165,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				165,000	
	*** S単- 40号 ***					
S02116	ベンチリューム®グラス暗渠		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ベンチリューム®グラス暗渠 幅300 高300 長1000mm (T-20),,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	PQC101		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
PQC101	ベンチリューム®グラス暗渠 幅300 高300 長1000mm (T-20)	1.000	本	12,800	12,800	
	合 計				12,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				12,800	
	*** S単- 41号 ***					
S02116	ボックスカルバート		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ボックスカルバート 内幅0.6m内高0.6m長2.0m T-25 (RC) 土被り0.2～3.0m,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	P13447		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P13447	ボックスカルバート 内幅0.6m内高0.6m長2.0m T-25 (RC) 土被り0.2～3.0m	1.000	個	106,000	106,000	
	合 計				106,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				106,000	
	*** S単- 42号 ***					
S02116	自由勾配側溝蓋 (横断用)		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	県営中山間地域総合整備事業 五戸東地区				
工事名	五戸東中山間第23号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	自由勾配側溝蓋（横断用） 300用 幅400 長995mm グレチンク T-25,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） PQB401		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			夜間制約作業時間:0.0		
PQB401	自由勾配側溝蓋（横断用） 300用 幅400 長995mm グレチンク T-25	1.000	枚	21,800	21,800	
	合 計				21,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				21,800	
	*** S単ー 43号 ***					
S02123	産業廃棄物処理		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理 建設発生土			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96020 建設発生土		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力	840円		夜間制約作業時間:0.0		
P96020	産業廃棄物処理 建設発生土	1.000	m3	840	840	
	合 計				840	算出数量 1.000 各単位
	単 価				840	
	*** S単ー 44号 ***					
S02123	産業廃棄物処理		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理 廃プラスチック			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	PRF003 廃プラスチック		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力	48,000円		夜間制約作業時間:0.0		
PRF003	産業廃棄物処理 廃プラスチック	1.000	ton	48,000	48,000	
	合 計				48,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				48,000	
	*** S単ー 45号 ***					
S02123	産業廃棄物処理		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理 金属くず			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	PRF003 金属くず		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力	6,000円		夜間制約作業時間:0.0		
PRF003	産業廃棄物処理 金属くず	1.000	ton	6,000	6,000	
	合 計				6,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,000	
	*** S単ー 46号 ***					
S02123	産業廃棄物処理		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理 コンクリート塊			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	PRF001 コンクリート塊		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力	1,600円		夜間制約作業時間:0.0		
PRF001	産業廃棄物処理 コンクリート塊	1.000	ton	1,600	1,600	
	合 計				1,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,600	

事業名	県営中山間地域総合整備事業 五戸東地区				
工事名	五戸東中山間第23号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 47号 ***					
S02124	運転手 (特殊)		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	運転手 (特殊)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:1 0 % 超勤時間:0.0	
	1) 運転労務区分 2) 労務単価算定区分	運転手 (特殊) 基 (D2)		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	35,088	35,088	
	合 計				35,088	算出数量 1.000 人
	単 価		人		35,088	
	*** S単一 48号 ***					
S02701	【法面工 (法面芝付工)】		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	【法面工 (法面芝付工)】 植生筋工,人工芝 (種子帯),300m2以上500m2未満,-			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:1 0 % 超勤時間:0.0	
	1) 工種 2) 規格	植生筋工 人工芝 (種子帯)		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3) 施工規模 4) 時間的制約補正	300m2以上500m2未満 -		夜間制約作業時間:0.0		
A09161	植生筋工 筋芝工 人工芝 (種子帯)	1.200	m ²	1,364	1,637	
	合 計				1,637	算出数量 1.000 m ²
	単 価				1,637	
	*** S単一 49号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:1 0 % 超勤時間:0.0	
	1) 作業区分 2) 時間的制約	有筋 なし		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3) 施工区分Ⅰ 4) 施工区分Ⅱ	機械 昼間施工		夜間制約作業時間:0.0		
	5) 低騒音・低振動対策	しない				
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	17,620	17,620	
	合 計				17,620	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		17,620	
	*** S単一 50号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:1 0 % 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1) 施工区分Ⅰ 2) 施工区分Ⅱ	U型側溝 昼間施工		夜間制約作業時間:0.0		
	3) 規格Ⅰ 4) 規格Ⅱ	L=2000 1000kg/個以下				
	5) 時間的制約 6) L=1000を使用	なし L=1000を使用しない				
	7) L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	8) 法面小段面	-				
	9) 法面縦排水	-				
	10) 再利用撤去の有無	再利用撤去を行なう				
	11) 基礎砕石の施工有無	-				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	2,265	2,265	
	合 計				2,265	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		2,265	
	*** S単一 51号 ***					

事業名	県営中山間地域総合整備事業 五戸東地区				
工事名	五戸東中山間第23号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S05801	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ	U型側溝		夜間制約作業時間:0.0		
	2)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	3)規格Ⅰ	L=2000				
	4)規格Ⅱ	1000kg/個以下				
	5)時間的制約	なし				
	6)L=1000を使用	L=1000を使用しない				
	7)L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	8)法面小段面	-				
	9)法面縦排水	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11)基礎碎石の施工有無	基礎碎石の施工有り				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	4,442	4,442	
	合 計				4,442	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		4,442	
	*** S単一 52号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ	U型側溝		夜間制約作業時間:0.0		
	2)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	3)規格Ⅰ	L=2000				
	4)規格Ⅱ	1000kg/個以下				
	5)時間的制約	なし				
	6)L=1000を使用	L=1000を使用する				
	7)L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	8)法面小段面	-				
	9)法面縦排水	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11)基礎碎石の施工有無	基礎碎石の施工有り				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	5,197	5,197	
	合 計				5,197	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		5,197	
	*** S単一 53号 ***					
S05801	【排水構造物工】		枚		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ	蓋版		夜間制約作業時間:0.0		
	2)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	3)規格Ⅰ	コンクリート・鋼製				
	4)規格Ⅱ	40kgを超え170kg/枚以下				
	5)時間的制約	なし				
	8)法面小段面	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11)基礎碎石の施工有無	-				
A71502	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	992.40	992	
	合 計				992	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		992	
	*** S単一 54号 ***					
S05801	【排水構造物工】		枚		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	

事業名	県営中山間地域総合整備事業 五戸東地区				
工事名	五戸東中山間第23号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1) 施工区分Ⅰ	蓋版		夜間制約作業時間:0.0		
	2) 施工区分Ⅱ	昼間施工				
	3) 規格Ⅰ	コンクリート・鋼製				
	4) 規格Ⅱ	40kg/枚以下				
	5) 時間的制約	なし				
	8) 法面小段面	-				
	10) 再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11) 基礎砕石の施工有無	-				
A71501	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製 40kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	393.70	394	
	合 計				394	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		394	
	*** S単一 55号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎砕石の施			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	工無し, 再利用撤去を行なわない			深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1) 施工区分Ⅰ	U型側溝				
	2) 施工区分Ⅱ	昼間施工				
	3) 規格Ⅰ	L=2000				
	4) 規格Ⅱ	1000kg/個以下				
	5) 時間的制約	なし				
	6) L=1000を使用	L=1000を使用しない				
	7) L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	8) 法面小段面	-				
	9) 法面縦排水	-				
	10) 再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11) 基礎砕石の施工有無	基礎砕石の施工無し				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	3,864	3,864	
	合 計				3,864	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		3,864	
	*** S単一 56号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 自由勾配側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎砕石の			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	施工無し, -			深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1) 施工区分Ⅰ	自由勾配側溝				
	2) 施工区分Ⅱ	昼間施工				
	3) 規格Ⅰ	L=2000				
	4) 規格Ⅱ	1000kg/個以下				
	5) 時間的制約	なし				
	10) 再利用撤去の有無	-				
	11) 基礎砕石の施工有無	基礎砕石の施工無し				
A71401	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	5,882	5,882	
	合 計				5,882	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		5,882	
	*** S単一 57号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 100mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 1箇所			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 管径区分	VU		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	2) 管径区分(mm)	100mm		夜間制約作業時間: 0.0		
	3) 形状区分	直管(両差し口)				
	4) 管長区分	4.0m管				
	5) 接合箇所	1箇所				
P05038	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m	2.440	本	2,170	5,295	
Y00004	雑材料費	0.021		5,295	111	
R01001	土木一般世話役	0.090	人	36,210	3,259	

事業名	県営中山間地域総合整備事業 五戸東地区				
工事名	五戸東中山間第23号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01002	特殊作業員	0.130	人	30,702	3,991	
R01003	普通作業員	0.190	人	22,644	4,302	
	合 計				16,958	算出数量 10.000 m
	単 価		m		1,696	
	*** S単ー 58号 ***					
S08705	【視線誘導標設置工】		本		1,000 本	歩A 当たり算出
	【視線誘導標設置工】			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	スノーボール併用型,土中建込み用,両面反射 φ100以下,反射体数1個,10本以上30本未満,ー,なし,使用しない,ー,設置しない			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分	スノーボール併用型		夜間制約作業時間:0.0		
	2)設置区分	土中建込み用				
	3)反射体区分	両面反射 φ100以下				
	4)規格	反射体数1個				
	5)施工規模	10本以上30本未満				
	6)時間的制約	ー				
	7)夜間作業	なし				
	8)防塵型	使用しない				
	9)使用面	ー				
	10)さや管	設置しない				
A06101	視線誘導標設置(スノー・土中) 両面反射・φ100以下・反射体数1個	1.100	本	15,579	17,137	
	合 計				17,137	算出数量 1.000 本
	単 価		本		17,137	
	*** S単ー 59号 ***					
S16003	バックホ[クローラ型・排対型(2次)]		供用日		1,000 供用日	歩A 当たり算出
	バックホ[クローラ型・排対型(2次)]			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3),18時間を超える場合			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)機械コード《単位が供用日のみ》	M02041		夜間制約作業時間:0.0		
	2)交替制作業補正区分	18時間を超える場合				
M02041	バックホ[クローラ型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.000	供用日	8,220	8,220	
	合 計				8,220	算出数量 1.000 供用日
	単 価		供用日		8,220	
	*** S単ー 60号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	設置～賃料～撤去,157,1,あり			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		夜間制約作業時間:0.0		
	2)供用日数	157				
	3)使用回数	1				
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	1,570	1,570,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	30,702	89,036	
R01003	普通作業員	2.900	人	22,644	65,668	
F08063	バックホ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	3.310	日	10,700	35,417	
P34029	軽油 バトリール給油	345.000	L	155	53,475	
R01021	運転手 (特殊)	2.900	人	35,088	101,755	
	合 計				2,033,351	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		2,033	
	*** S単ー 61号 ***					

事業名	県営中山間地域総合整備事業 五戸東地区				
工事名	五戸東中山間第23号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	基本運賃(自動入力),12m以内,30kmまで,片道計上,計上しない,...0.0,0.0			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		夜間制約作業時間:0.0		
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 30kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	片道計上 計上しない				
	9)冬期割増率(実数) 10)深夜早朝割増率(実数)	0.0 0.0				
P46603	仮設材輸送運賃料金 30km以下 製品長12m以内	1.000	ton	4,710	4,710	
	合 計				4,710	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		4,710	
	*** S単一 62号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		夜間制約作業時間:0.0		
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 20kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割増率(実数) 10)深夜早朝割増率(実数)	基地(積込・取卸) 0.0 0.0				
P46602	仮設材輸送運賃料金 20km以下 製品長12m以内	1.000	ton	8,760	8,760	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合 計				10,260	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		10,260	
	*** S単一 63号 ***					
S41009	水門設備据付工		門		1.000 門	歩A 当たり算出
	水門設備据付工 その他,,,,,,0.09,1.00,,1門,1.00,簡易ゲート			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)設備区分 8)扉体面積(x)(㎡)	その他 0.09		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	9)その他の据付工数(人/門) 11)据付数	1.00 1門		夜間制約作業時間:0.0		
	12)補正係数(Kn) 13)水門扉形式及び名称	1.00 簡易ゲート				
R03002	据付工	0.800	人	32,232	25,786	
R01003	普通作業員	0.200	人	22,644	4,529	
	合 計				30,315	算出数量 1.000 門
	単 価		門		30,315	
	*** S単一 64号 ***					
S41009	水門設備据付工		門		1.000 門	歩A 当たり算出
	水門設備据付工 その他,,,,,,0.42,2.00,,2門,0.95,簡易ゲート			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)設備区分 8)扉体面積(x)(㎡)	その他 0.42		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	9)その他の据付工数(人/門) 11)据付数	2.00 2門		夜間制約作業時間:0.0		
	12)補正係数(Kn) 13)水門扉形式及び名称	0.95 簡易ゲート				
R03002	据付工	1.520	人	32,232	48,993	

事業名	県営中山間地域総合整備事業 五戸東地区				
工事名	五戸東中山間第23号工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R01003	普通作業員	0.380	人	22,644	8,605	
	合 計				57,598	算出数量 1.000 門
	単 価		門		57,598	
	*** S単ー 65号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂, オブ'ンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 土質	土砂				
	2) 施工方法	オブ'ンカット				
	3) 押土の有無	無し				
	4) 障害の有無	無し				
	5) 施工数量	5,000m3未満				
	6) 火薬使用	-				
	7) 破砕片除去の有無	-				
	8) 集積押土の有無	-				
	単 価		m3		375.6	
	*** S単ー 66号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 土質	土砂				
	2) 作業内容	土量50,000m3未満				
	単 価		m3		273.2	
	*** S単ー 67号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 土質	土砂				
	2) 施工方法	標準				
	3) 土留方式の種類	無し				
	4) 障害の有無	無し				
	5) 長期割引単価区分	あり				
	単 価		m3		285.1	
	*** S単ー 68号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 7.5km以下			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 土砂等発現場	標準				
	2) 積込機種・規格	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3) 土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4) DID区間の有無	無し				
	5) 運搬距離	7.5km以下				
	単 価		m3		1,627	

事業名	県営中山間地域総合整備事業 五戸東地区				
工事名	五戸東中山間第23号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 69号 ***					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1) 施工幅員 2) 施工数量 3) 障害の有無 4) 長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - あり				
	単 価		m3		988.7	
	*** S単- 70号 ***					
SA0142	SP 路床盛土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路床盛土 2.5m以上4.0m未満, -, -, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1) 施工幅員 2) 施工数量 3) 障害の有無 4) 長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - あり				
	単 価		m3		1,041	
	*** S単- 71号 ***					
SA0142	SP 路床盛土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路床盛土 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1) 施工幅員 2) 施工数量 3) 障害の有無 4) 長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し あり				
	単 価		m3		410.1	
	*** S単- 72号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1) 整形区分	基面整正				
	単 価		m ²		452.9	
	*** S単- 73号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, い質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1) 整形箇所 2) 法面締固めの有無 3) 現場制約の有無 4) 土質 5) 長期割引単価区分	盛土部 無し 無し い質土、砂及び砂質土、粘性土 あり				

事業名	県営中山間地域総合整備事業 五戸東地区				
工事名	五戸東中山間第23号工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m ²		487.7	
	*** S単- 74号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部, -, 無し, け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
				時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1) 整形箇所	切土部				
	2) 法面締固めの有無	-				
	3) 現場制約の有無	無し				
	4) 土質	け質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5) 長期割引単価区分	あり				
	単 価		m ²		975.1	
	*** S単- 75号 ***					
SA0221	SP 般運搬		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 般運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とこわし、機械積込、無し、8.0km以下、			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
				時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1) 般発生作業	コンクリート(鉄筋)構造物とこわし				
	2) 積込工法区分	機械積込				
	3) DID区間の有無	無し				
	4) 運搬距離	8.0km以下				
	単 価		m ³		2,220	
	*** S単- 76号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下、計上する、あり、再生クラッシャラン RC-40 40~0mm			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
				時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1) 碎石の厚さ	12.5cmを超え17.5cm以下				
	2) 碎石の計上	計上する				
	3) 長期割引単価区分	あり				
	4) 規格区分	再生クラッシャラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ²		1,665	
	*** S単- 77号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、人力打設、計上する、-, 一般養生、-, 無し、-, 18-8-40(高炉B) W/C65%			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
				時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1) 構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2) 打設工法	人力打設				
	3) コンクリートの計上	計上する				
	4) 設計日打設量	-				
	5) 養生工の種類	一般養生				
	6) 圧送管延長距離区分	-				
	7) 現場内小運搬の有無	無し				
	8) 打設高さ、水平打設距離	-				
	10) 規格区分	18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m ³		28,910	
	*** S単- 78号 ***					

事業名	県営中山間地域総合整備事業 五戸東地区				
工事名	五戸東中山間第23号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1.0 % 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1) 構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2) 打設工法	人力打設				
	3) コンクリートの計上	計上する				
	4) 設計日打設量	-				
	5) 養生工の種類	一般養生				
	6) 圧送管延長距離区分	-				
	7) 現場内小運搬の有無	無し				
	8) 打設高さ、水平打設距離	-				
	10) 規格区分	18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		29,020	
	*** S単ー 79号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 21-8-25 (20) (高炉B) W/C60%			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1.0 % 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1) 構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2) 打設工法	人力打設				
	3) コンクリートの計上	計上する				
	4) 設計日打設量	-				
	5) 養生工の種類	一般養生				
	6) 圧送管延長距離区分	-				
	7) 現場内小運搬の有無	無し				
	8) 打設高さ、水平打設距離	-				
	10) 規格区分	21-8-25 (20) (高炉B) W/C60%				
	単 価		m3		29,120	
	*** S単ー 80号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1.0 % 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1) 型枠の種類	一般型枠				
	2) 構造物の種類	均しコンクリート				
	単 価		m ²		5,830	
	*** S単ー 81号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1.0 % 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1) 型枠の種類	一般型枠				
	2) 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²		11,260	
	*** S単ー 82号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付, 600kgを超え800kg以下, 有り, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1.0 % 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	

事業名	県営中山間地域総合整備事業 五戸東地区
工事名	五戸東中山間第23号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎碎石の有無 4)長期割引単価区分	据付 600kgを超え800kg以下 有り あり				
	単 価		基		10,070	
	*** S単ー 83号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1,000	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,800kgを超え1200kg以下,有り,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎碎石の有無 4)長期割引単価区分	据付 800kgを超え1200kg以下 有り あり				
	単 価		基		12,580	
	*** S単ー 84号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1,000	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,1200kgを超え1600kg以下,有り,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎碎石の有無 4)長期割引単価区分	据付 1200kgを超え1600kg以下 有り あり				
	単 価		基		14,410	
	*** S単ー 85号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1,000	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,2200kgを超え2800kg以下,有り,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎碎石の有無 4)長期割引単価区分	据付 2200kgを超え2800kg以下 有り あり				
	単 価		基		21,760	
	*** S単ー 86号 ***					
SQ1016	除雪(機械)青森県標準地域		km		1,000	歩A 当たり算出
	除雪(機械)青森県標準地域 普通ﾌﾞﾙｰｰﾞ 15ton,容易に排雪できる場合,排対型1次,6,10,15			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)作業条件 2)ﾌﾞﾙｰｰﾞ規格 3)排出ガス区分 4)除雪対象幅 5)除雪回数 6)押雪運搬距離	容易に排雪できる場合 普通ﾌﾞﾙｰｰﾞ 15ton 排対型1次 6,000 10,000 15,000				
M01025	ﾌﾞﾙｰｰﾞ〔普通・排対型(1次)〕 普通ﾌﾞﾙｰｰﾞ 15ton	11,120	時間	6,690	74,393	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	156,000	L	155	24,180	
R01021	運転手(特殊)	2,220	人	35,088	77,895	
	合 計				176,468	算出数量 1,000 km
	単 価		km		176,468	

事業名	県営中山間地域総合整備事業 五戸東地区				
工事名	五戸東中山間第23号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 87号 ***					
SQ3030	鉄筋工 (加工・組立)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立, 一般構造物, D13, SD295, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 作業区分 2) 組立区分	加工・組立 一般構造物		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	3) 鉄筋径 (mm) 4) 鉄筋規格区分	D13 SD295		夜間制約作業時間: 0.0		
	5) 長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
P18246	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton	111,000	114,330	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	36,210	7,242	
R01010	鉄筋工	2.300	人	33,354	76,714	
R01003	普通作業員	0.200	人	22,644	4,529	
Y00004	諸雑費	0.120		88,485	10,618	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・低騒・排対型(2014)] 最大吊上能力25t吊	0.040	日	52,400	2,096	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	36,210	18,105	
R01010	鉄筋工	3.500	人	33,354	116,739	
R01003	普通作業員	0.300	人	22,644	6,793	
Y00004	諸雑費	0.080		141,637	11,331	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・低騒・排対型(2014)] 最大吊上能力25t吊	0.110	日	52,400	5,764	
	合 計				374,261	算出数量 1,000 ton
	単 価		ton		374,261	
	*** S単一 88号 ***					
SQP832	SP 下層路盤 (車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 480mm, 3層施工, 砕石, あり, 山砂			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1) 全仕上り厚 2) 施工区分	480mm 3層施工				
	3) 材料 4) 長期割引単価区分	砕石 あり				
	5) 材料規格の選択	山砂				
	単 価		m ²		2,696	
	*** S単一 89号 ***					
SQP832	SP 下層路盤 (車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 120mm, 1層施工, 砕石, あり, 再生クラッシュ RC-40			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1) 全仕上り厚 2) 施工区分	120mm 1層施工				
	3) 材料 4) 長期割引単価区分	砕石 あり				
	5) 材料規格の選択	再生クラッシュ RC-40				
	単 価		m ²		796	
	*** S単一 90号 ***					
SQP833	SP 下層路盤 (歩道部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出

SK03B

SK03B

SK03B