

工 事 総 括 表

工事概要	-----		
	施工延長 L = 223 m		
	排水構造物工	1	式
	舗装工	1	式
設計額	29,810,000 円 (内消費税 2,710,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良							
		式	1		8,285,585		
道路土工							
		式	1		352,663		
掘削工							
		式	1		17,559		
掘削	土砂						内 1号
		m3	47		17,559		
残土処理工							
		式	1		335,104		
土砂等運搬	土砂						内 2号
		m3	70		335,104		
排水構造物工							
		式	1		5,783,302		
作業土工							
		式	1		141,785		
床掘り	土砂						内 3号
		m3	80		23,797		
埋戻し	土砂						内 4号
		m3	60		117,988		
側溝工							
		式	1		1,866,671		
U型側溝	US3-B400A						内 5号
		m	2		23,220		
U型側溝蓋							内 6号
		枚	4		13,252		

設計内訳書（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
自由勾配側溝							内 7号
		m	30		1,410,915		
自由勾配側溝蓋							内 8号
		枚	31		419,284		
集水枥・マンホール工							
		式	1		1,225,152		
現場打ち集水枥							内 9号
		箇所	2		377,152		
蓋							内 10号
		枚	4		848,000		
街渠排水溝							
		式	1		2,549,694		
都市型街渠							内 11号
		m	155		2,334,343		
都市型街渠枥							内 12号
		基	7		204,099		
暗渠排水管							内 13号
		m	4		11,252		
構造物撤去工							
		式	1		2,149,620		
防護柵撤去工							
		式	1		38,160		
防護柵(横断・転落防止柵)撤去							内 14号
		m	24		38,160		
道路付属物撤去工							
		式	1		2,604		

設計内訳書（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
視線誘導標撤去							内 15号
		本	2		2,604		
構造物取壊し工							
		式	1		1,940,502		
コンクリート構造物取壊し	無筋・鉄筋構造物						内 16号
		m3	22.1		275,118		
舗装版切断	t=3～7cm						内 17号
		m	240		177,628		
舗装版破碎	t=3～7cm						内 18号
		m2	180		119,756		
路面切削							内 19号
		m2	700		1,368,000		
運搬処理工							
		式	1		168,354		
殻運搬	アスファルト殻						内 20号
		m3	10		36,218		
殻運搬	路面切削殻						内 21号
		m3	17		54,280		
殻運搬	無筋Co殻						内 22号
		m3	20		72,141		
殻運搬	鉄筋Co殻						内 23号
		m3	2		12,386		
現場発生品運搬	スクラップヘビーH3						内 24号
		t	0.3		-7,797		
現場発生品運搬	廃プラスチック						内 25号
		t	0.01		1,126		

設計内訳書（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装							
		式	1		5,871,634		
舗装工							
		式	1		4,490,058		
アスファルト舗装工	車道舗装						
		式	1		4,126,035		
下層路盤	再生砕石RC-40						内 26号
		m2	65.5		96,382		
上層路盤	粒度調整砕石M-40、t=15cm						内 27号
		m2	83		106,074		
表層	②再生密粒度As(13)、t=4cm						内 28号
		m2	83		258,379		
表層	⑤再生密粒度As(13F)、t=3cm						内 29号
		m2	1,400		3,665,200		
アスファルト舗装工	歩道舗装						
		式	1		364,023		
凍上抑制層	再生砕石RC-40、t=15cm						内 30号
		m2	66		89,637		
路盤	切込砕石 C-20、t=10cm						内 31号
		m2	66		88,775		
表層	⑦再生細粒度As(13F)、t=3cm						内 32号
		m2	70		185,611		
縁石工							
		式	1		424,031		
歩車道境界ブロック工							
		式	1		424,031		

設計内訳書（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
歩車道境界ブロック	HB-F2						内 33号
		m	26		315,446		
歩車道境界ブロック	HB-M3						内 34号
		m	10		108,585		
区画線工							
		式	1		72,285		
区画線工							
		式	1		72,285		
ペイント式区画線							内 35号
		m	460		72,285		
道路付属施設工							
		式	1		34,060		
道路付属物工							
		式	1		34,060		
視線誘導標	視線誘導標						内 36号
		本	2		34,060		
仮設工							
		式	1		851,200		
交通管理工							
		式	1		851,200		
交通誘導警備員							内 37号
		人日	56		851,200		
直接工事費							
		式	1		14,157,219		
共通仮設							
		式	1		2,222,000		

設計内訳書（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費							
		式	1		204,000		
現場環境改善費							
		式	1		204,000		
現場環境改善費（率計上）							
		式	1		204,000		
共通仮設費（率計上）							
		式	1		2,018,000		
純工事費							
		式	1		16,379,219		
現場管理費							
		式	1		6,137,000		
工事原価							
		式	1		22,516,219		
一般管理費等							
		式	1		4,583,781		
工事価格							
		式	1		27,100,000		
消費税額及び地方消費税額							
		式	1		2,710,000		
工事費計							
		式	1		29,810,000		

#

#

共通仮設費内訳

主工種 04:道路改良工事

共通仮設費（積上分）	0				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					2, 222, 000

現場管理費

主工種 04:道路改良工事

単独（追加工事）純工事費	16,379,219	単独（追加工事）直接工事費	14,157,219	単独（追加工事）共通仮設費	2,222,000
非対象額計（－）		0			
管理費区分2,7		0	（工場原価）		
管理費区分5		0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9		0	（間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）		
対象額 支給品費（＋）		0			
支給品で扱う桁等購入費（＋）		0			
無償貸付機械評価額（＋）		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	16,379,219	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）	16,229,139		0		0
現場管理費 率（補正前）	32.64%		0.00%		0.00%
施工地域等補正	1.1		0.00%		
施工時期補正	0.84%		0.00%		
緊急工事補正	0.00%		0.00%		
砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%		
ICT施工補正	1.0				
率（補正後） 週休2日 週休2日（月単位）1.02	37.47%		0.00%		
計上額	6,137,000		0		0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 04:道路改良工事

工事原価	22,516,219				
純工事費	16,379,219	現場管理費	6,137,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）	0				
管理費区分9	0	（支給品を除く間接費非対象額）			
管理費区分T	0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）			
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	22,516,219	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	22,366,139		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	20.32%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率（補正後）	20.32%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	22,516,219		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	4,583,781				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年7月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年7月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年7月		
単 価 地 区	黒石市		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	04:道路改良工事		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－2		1.2
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（２）－２	1. 1
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	４級地	1. 20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0. 84%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0. 00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0. 00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1. 0
週 休 ２ 日 補 正	週休２日(月単位)	1. 02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1. 00
財団法人等による補正	補正を行わない	1. 00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0. 04%

間接費一覧

主工種 04:道路改良工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			14,157,219
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				14,157,219
	共通仮設費 (率分)	14,157,219	14.26	2,018,000
現場環境改善費対象工事費				14,157,219
	現場環境改善費 (率分)	14,007,139	1.46	204,000
現場管理費対象純工事費				16,379,219
	現場管理費	16,379,219	37.47	6,137,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				22,516,219
	一般管理費等	22,516,219	20.32	4,583,781
	業務委託費			0
工事価格				27,100,000
消費税等相当額				2,710,000
工事費計				29,810,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	掘削	土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削 CB210100	土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3未満	m3	46. 7	376	17, 559		02-01-02 管理費区分 : 0
合計					17, 559		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	土砂等運搬	土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬 CB210110	標準, バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 49. 5km以下	m3	68	4, 268	290, 224		02-01-02 管理費区分 : 0
建設発生土受入料金 ZZ99*01*07006		m3	68	660	44, 880		管理費区分 : T
合計					335, 104		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	床掘り	土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り	土砂, 標準, 無し, 無し						02-01-03
CB210030		m3	83. 5	285	23, 797		管理費区分 : 0
合計					23, 797		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	埋戻し	土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満						02-01-03
CB210410		m3	56. 4	2, 092	117, 988		管理費区分 : 0
合計					117, 988		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	U型側溝	US3-B400A						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
U型側溝		据付け,無し,無し,側溝(各種),L=2000mm,1000kg/個以下,無し,無し,有り,再生クラッシュラン 40〜0,0.6m3/10m						単 1号 01-10-01 US3-B400A 管理費区分:0
WB821410			m	2	11,610	23,220		
合計								
						23,220		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	U型側溝蓋							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋版	WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し						単 2号 01-10-01 FC3-B400 管理費区分:0
			枚	4	3,313	13,252		
合計						13,252		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	自由勾配側溝						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
自由勾配側溝 WB821420	無し, L=2000mm 1000超え2000kg/個 以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 1 8-8-40, 1. 18m3/10m, 有り, 再生クラッシャー	m	2. 6	35, 900	93, 340		単 3号 01-10-01 US9-B-B800-H600 管理費区分: 0
自由勾配側溝 WB821420	無し, L=2000mm 1000超え2000kg/個 以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 1 8-8-40, 1. 18m3/10m, 有り, 再生クラッシャー	m	16. 3	37, 650	613, 695		単 4号 01-10-01 US9-B-B800-H700 管理費区分: 0
自由勾配側溝 WB821420	無し, L=2000mm 1000超え2000kg/個 以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 1 8-8-40, 1. 18m3/10m, 有り, 再生クラッシャー	m	4. 5	39, 250	176, 625		単 5号 01-10-01 US9-B-B800-H800 管理費区分: 0
自由勾配側溝 WB821420	無し, L=2000mm 1000超え2000kg/個 以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 1 8-8-40, 1. 18m3/10m, 有り, 再生クラッシャー	m	1. 9	40, 900	77, 710		単 6号 01-10-01 US9-B-B800-H900 管理費区分: 0
自由勾配側溝 WB821420	無し, L=2000mm 1000超え2000kg/個 以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 1 8-8-40, 1. 18m3/10m, 有り, 再生クラッシャー	m	1. 9	42, 750	81, 225		単 7号 01-10-01 US9-B-B800-H1000 管理費区分: 0
自由勾配側溝 WB821420	無し, L=2000mm 1000超え2000kg/個 以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 1 8-8-40, 1. 18m3/10m, 有り, 再生クラッシャー	m	0. 4	44, 550	17, 820		単 8号 01-10-01 US9-B-B800-H1100 管理費区分: 0
自由勾配側溝 WB821420	無し, L=2000mm 1000超え2000kg/個 以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 1 8-8-40, 1. 18m3/10m, 有り, 再生クラッシャー	m	5	70, 100	350, 500		単 9号 01-10-01 US9-B-B800-H600(横断 用) 管理費区分: 0
合計					1, 410, 915		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	自由勾配側溝蓋						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋版 WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	28	7,303	204,484		単 10号 01-10-01 FC9-B2-B800 管理費区分:0
蓋版 WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	3	71,600	214,800		単 11号 01-10-01 FH9-B800 管理費区分:0
合計					419,284		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	現場打ち集水桝						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) CB222950	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 1.22m3を超え1.29m3以下, 人力打設, 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	2	177,000	354,000		02-02-10 SM-B1000-L1000-H1000 管理費区分:0
基礎碎石 CB221110	20.0cmを超え22.5cm以下, 再生クラッシャー 40~0, 全ての費用	m2	4.5	2,425	10,912		02-02-02 管理費区分:0
マンホール用足掛金物 ワトレスステップ 幅300×φ19 現場打用 Z231335005		個	4	3,060	12,240		管理費区分:0
合計					377,152		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	蓋						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋版 WB821430	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	枚	4	212, 000	848, 000		単 12号 01-10-01 1000×1000(細目) 管理費区分: 0
合計					848, 000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	都市型街渠						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
歩車道境界ブロック CB422510	設置, 各種1000-2000mm、150-550kg未満, 0. 5個/m, 再生クラッシュラン RC-40, 無し	m	154. 9	15, 070	2, 334, 343		03-03-07 管理費区分: 0
合計					2, 334, 343		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	都市型街渠柵						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
プレキャスト集水柵	据付, 80kgを超え200kg以下, 有り, 全ての費用						02-02-05
CB222800		基	7	4, 957	34, 699		管理費区分 : 0
プレキャスト集水柵(材料費)							02-02-05
CB222810		基	7	24, 200	169, 400		管理費区分 : 0
合計					204, 099		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	暗渠排水管						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
暗渠排水管	据付, 直管, 50～150mm, 全ての費用						02-02-05
CB222770		m	3. 5	3, 215	11, 252		管理費区分 : 0
合計					11, 252		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	防護柵(横断・転落防止柵)撤去						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工 WB810770	土中建込, ビーム式・パネル式, 2m, 無, 無	m	24	1, 590	38, 160		単 13号 06-02-03 管理費区分 : 0
合計					38, 160		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号	視線誘導標撤去						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路付属物撤去工(視線誘導標) WB812360	構造物取付, 10本未満, 無, 無	本	2	1, 302	2, 604		単 14号 06-02-09 管理費区分 : 0
合計					2, 604		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 16号	コンクリート構造物取壊し	無筋・鉄筋構造物					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物とりこわし WB824010	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	m3	19. 8	11, 560	228, 888		単 15号 06-01-04 無筋構造物 管理費区分 : 0
構造物とりこわし WB824010	鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	m3	2. 3	20, 100	46, 230		単 16号 06-01-04 鉄筋構造物 管理費区分 : 0
合計					275, 118		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 17号	舗装版切断	t=3～7cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断 CB430510	アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	242	734	177, 628		03-01-05 管理費区分 : 0
合計					177, 628		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 18号	舗装版破碎	t=3～7cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, 有り, 全ての費用						03-01-05
CB430310		m2	182	658	119, 756		管理費区分 : 0
合計					119, 756		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 19号	路面切削							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路面切削								
ZZ99*01*03001			m2	720	1,900	1,368,000		管理費区分：0
合計						1,368,000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 20号	殻運搬		アスファルト殻					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬		舗装版破碎, 機械 (対策不要厚15cm超) 又は必要, 無し, 2. 5km以下, 全ての費用						02-02-07
CB227010			m3	9. 6	1, 429	13, 718		管理費区分 : 0
処分費 As殻		ZZ99*01*07001						
			t	22. 5	1, 000	22, 500		管理費区分 : T
合計						36, 218		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 21号	殻運搬		路面切削殻					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬(路面切削) CB430020		無し, 2. 5km以下, 全ての費用						04-03-01
			m3	17. 3	785	13, 580		管理費区分 : 0
処分費 アスファルト切削 ZZ99*01*07004								
			t	40. 7	1, 000	40, 700		管理費区分 : T
合計								
						54, 280		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 22号	殻運搬	無筋Co殻					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬 CB227010	コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 3. 3km以下, 全ての費用	m3	19. 8	1, 295	25, 641		02-02-07 管理費区分 : 0
処分費 無筋Co殻 ZZ99*01*07002		t	46. 5	1, 000	46, 500		管理費区分 : T
合計					72, 141		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 23号	殻運搬	鉄筋Co殻					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬 CB227010	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 3. 3km以下, 全ての費用	m3	2. 3	1, 603	3, 686		02-02-07 管理費区分 : 0
処分費 鉄筋Co殻 ZZ99*01*07003		t	5. 8	1, 500	8, 700		管理費区分 : T
合計					12, 386		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 24号	現場発生品運搬	スクラップ ヘビーH3					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬 CB010410	クレーン装置付4～4. 5t積、吊能力2. 9t, 無し, 11. 0km以下	t	0. 3	6, 512	1, 953		01-02-02 管理費区分：0
現場発生品及び支給品積込・荷卸 CB010420	クレーン装置付4～4. 5t積、吊能力2. 9t	t	0. 3	11, 500	3, 450		01-02-03 管理費区分：0
処分費 スクラップ ヘビーH3 ZZ99*01*07005		t	0. 3	-44, 000	-13, 200		管理費区分：T
合計					-7, 797		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 25号	現場発生品運搬	廃プラスチック					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬 CB010410	クレーン装置付4～4. 5t積、吊能力2. 9t, 無し, 2. 0km以下	t	0. 01	1, 154	11		01-02-02 管理費区分：0
現場発生品及び支給品積込・荷卸 CB010420	クレーン装置付4～4. 5t積、吊能力2. 9t	t	0. 01	11, 500	115		01-02-03 管理費区分：0
処分費 廃プラスチック ZZ99*01*07007		t	0. 01	100, 000	1, 000		管理費区分：0
合計					1, 126		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 26号	下層路盤	再生砕石RC-40						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	CB410030	350mm, 2層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用						03-03-02 管理費区分：0
			m2	5. 4	2, 068	11, 167		
下層路盤(車道・路肩部)	CB410030	220mm, 2層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用						03-03-02 管理費区分：0
			m2	49. 9	1, 571	78, 392		
下層路盤(車道・路肩部)	CB410030	80mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用						03-03-02 管理費区分：0
			m2	10. 2	669	6, 823		
合計								
						96, 382		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 27号	上層路盤	粒度調整碎石M-40、t=15cm						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上層路盤(車道・路肩部) CB410040		粒度調整碎石 M-40, 150mm, 1層施工, 全ての費用						03-03-02
			m2	83	1, 278	106, 074		管理費区分 : 0
合計								
						106, 074		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 28号	表層		②再生密粒度As(13)、t=4cm					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)		1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 40mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用						03-03-03 t=4cm 管理費区分: 0
CB410260			m2	83	3, 113	258, 379		
合計								
						258, 379		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 29号	表層	⑤再生密粒度As(13F)、t=3cm						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)		1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 30mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), タックコート CB410260 PK-4, 全ての費用						03-03-03
			m2	1, 400	2, 618	3, 665, 200		管理費区分 : 0
合計								
						3, 665, 200		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 30号	凍上抑制層		再生砕石RC-40、t=15cm					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(歩道部) CB410031		150mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用						03-03-02
			m2	66. 3	1, 352	89, 637		管理費区分：0
合計								
						89, 637		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 31号	路盤		切込碎石 C-20、t=10cm						
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上層路盤(歩道部) CB410041			100mm, 1層施工, 路盤材(各種), 全ての費用						03-03-02 管理費区分：0
				m2	66. 3	1, 339	88, 775		
合計									
							88, 775		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 32号	表層		⑦再生細粒度As(13F)、t=3cm					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(歩道部)		1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 30mm, 各種(2. 20以上2. 30t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用						03-03-03
CB410261			m2	69. 7	2, 663	185, 611		管理費区分 : 0
合計						185, 611		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 33号	歩車道境界ブロック	HB-F2					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
歩車道境界ブロック CB422510	設置, 各種600mm以下50kg以上100kg未満, 1. 65個/m, 再生クラッシュラン RC-40, 無し	m	25. 6	7, 858	201, 164		03-03-07 両面 180/240×300×600 管理費区分：0
コンクリート CB240010	小型構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	1. 5	35, 350	53, 025		02-03-01 管理費区分：0
型枠 CB240210	一般型枠, 均しコンクリート	m2	10. 2	5, 829	59, 455		02-02-06 管理費区分：0
目地板 CB224710	30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	0. 3	6, 007	1, 802		02-02-18 管理費区分：0
合計					315, 446		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 34号	歩車道境界ブロック	HB-M3						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
歩車道境界ブロック		設置, 各種 (600mm以下、50kg未満), 1.65個/m, 再生クラッシュ RC-40, 無し						03-03-07 横断歩道部 片面 198 /210×120×600 管理費区分 : 0
CB422510			m	9.5	7,727	73,406		
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 土木 (2)・港湾 (5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用						02-03-01 管理費区分 : 0
CB240010			m3	0.5	35,350	17,675		
型枠		一般型枠, 均しコンクリート						02-02-06 管理費区分 : 0
CB240210			m2	2.9	5,829	16,904		
目地板		30m2未満, 瀝青質目地板t=10						02-02-18 管理費区分 : 0
CB224710			m2	0.1	6,007	600		
合計						108,585		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 35号	ペイント式区画線						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置 WB821210	無し, ペイント式溶剤型, 有り, 実線 15cm, 無し, 無し, 常温, 白, 全ての費用	m	375	155	58, 125		単 17号 03-03-06 管理費区分 : 0
区画線設置 WB821210	無し, ペイント式溶剤型, 有り, 破線 15cm, 無し, 無し, 常温, 白, 全ての費用	m	80	177	14, 160		単 18号 03-03-06 管理費区分 : 0
合計					72, 285		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 36号	視線誘導標	視線誘導標					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)スノーボール併用 WB812320	コンクリート建込(穿孔含まない), 手間+材料費, 両面反射反射径φ100下反射体1個, さや管, 10本未満, 無し, 無し	本	2	17, 030	34, 060		単 19号 06-02-09 管理費区分 : 0
合計					34, 060		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 37号	交通誘導警備員						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員B							
R0804		人	28	15, 200	425, 600		管理費区分：0
交通誘導警備員B							
R0804		人	28	15, 200	425, 600		管理費区分：0
合計					851, 200		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号 WB821410	U型側溝	据付け, 無し, 無し, 側溝(各種), L=2000mm, 1000kg/個以下, 無し, 無し, 有り, 再生クラッシャー 40〜0, 0. 6m3/10m	単位	m	単位数量	10	単価	11, 610
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001365003	m	10	4, 442. 1	44, 421	管理費区分 : 0	
道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 400A 400×400×2000		Z002308013	個	5	13, 900	69, 500	管理費区分 : 0	
再生クラッシャー RC-40		Z002122003	m3	0. 72	3, 000	2, 160	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		19	管理費区分 : 0	
合計						116, 100		
単価						11, 610	円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え1 70kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	3, 313
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001367002	枚	100	992. 46	99, 246	管理費区分 : 0	
道路用側溝蓋 3種 400 51. 2×11×50		Z002324007	枚	100	2, 320	232, 000	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		54	管理費区分 : 0	
合計						331, 300		
単価						3, 313	円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000超え2000kg/個 以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 1 8-8-40, 1. 18m3/10m, 有り, 再生クラッシャ	単位	m	単位数量	10	単価	35, 900
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001366002			m	10	8, 648. 58	86, 485	管理費区分：0	
側溝 US9-B-B800-H600 Y000300000004			個	5	45, 600	228, 000	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245			m3	1. 251	19, 150	23, 956	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245			m3	0. 848	19, 150	16, 239	管理費区分：0	
再生クラッシャーラン RC-40 Z002122003			m3	1. 416	3, 000	4, 248	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		72	管理費区分：0	
合計						359, 000		
単価						35, 900	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000超え2000kg/個 以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 1 8-8-40, 1. 18m3/10m, 有り, 再生クラッシャ	単位	m	単位数量	10	単価	37, 650
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001366002			m	10	8, 648. 58	86, 485	管理費区分：0	
側溝 US9-B-B800-H700 Y0003000000005			個	5	49, 100	245, 500	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245			m3	1. 251	19, 150	23, 956	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245			m3	0. 848	19, 150	16, 239	管理費区分：0	
再生クラッシャーラン RC-40 Z002122003			m3	1. 416	3, 000	4, 248	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ) ZS30000004			式	1		72	管理費区分：0	
合計						376, 500		
単価						37, 650	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000超え2000kg/個 以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 1 8-8-40, 1. 18m3/10m, 有り, 再生クラッシャ	単位	m	単位数量	10	単価	39, 250
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001366002			m	10	8, 648. 58	86, 485	管理費区分：0	
側溝 US9-B-B800-H800 Y000300000006			個	5	52, 300	261, 500	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245			m3	1. 251	19, 150	23, 956	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245			m3	0. 848	19, 150	16, 239	管理費区分：0	
再生クラッシャー RC-40 Z002122003			m3	1. 416	3, 000	4, 248	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		72	管理費区分：0	
合計						392, 500		
単価						39, 250	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000超え2000kg/個 以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 1 8-8-40, 1. 18m3/10m, 有り, 再生クラッシャ	単位	m	単位数量	10	単価	40, 900
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001366002			m	10	8, 648. 58	86, 485	管理費区分：0	
側溝 US9-B-B800-H900 Y000300000007			個	5	55, 600	278, 000	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245			m3	1. 251	19, 150	23, 956	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245			m3	0. 848	19, 150	16, 239	管理費区分：0	
再生クラッシューラン RC-40 Z002122003			m3	1. 416	3, 000	4, 248	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		72	管理費区分：0	
合計						409, 000		
単価						40, 900	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000超え2000kg/個 以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 1 8-8-40, 1. 18m3/10m, 有り, 再生クラッシャ	単位	m	単位数量	10	単価	42, 750
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001366002			m	10	8, 648. 58	86, 485	管理費区分：0	
側溝 US9-B-B800-H1000 Y000300000008			個	5	59, 300	296, 500	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245			m3	1. 251	19, 150	23, 956	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245			m3	0. 848	19, 150	16, 239	管理費区分：0	
再生クラッシャー RC-40 Z002122003			m3	1. 416	3, 000	4, 248	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		72	管理費区分：0	
合計						427, 500		
単価						42, 750	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000超え2000kg/個 以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 1 8-8-40, 1. 18m3/10m, 有り, 再生クラッシャ	単位	m	単位数量	10	単価	44, 550
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001366002			m	10	8, 648. 58	86, 485	管理費区分：0	
側溝 US9-B-B800-H1100 Y000300000009			個	5	62, 900	314, 500	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245			m3	1. 251	19, 150	23, 956	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245			m3	0. 848	19, 150	16, 239	管理費区分：0	
再生クラッシャー RC-40 Z002122003			m3	1. 416	3, 000	4, 248	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		72	管理費区分：0	
合計						445, 500		
単価						44, 550	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000超え2000kg/個 以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 1 8-8-40, 1. 18m3/10m, 有り, 再生クラッシャ	単位	m	単位数量	10	単価	70, 100
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001366002			m	10	8, 648. 58	86, 485	管理費区分：0	
側溝 US9-B-B800-H600 (横断用) Y000300000010			個	5	114, 000	570, 000	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245			m3	1. 251	19, 150	23, 956	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245			m3	0. 848	19, 150	16, 239	管理費区分：0	
再生クラッシャーラン RC-40 Z002122003			m3	1. 416	3, 000	4, 248	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		72	管理費区分：0	
合計						701, 000		
単価						70, 100	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え1 70kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	7, 303
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001367002	枚	100	992. 46	99, 246	管理費区分 : 0	
側溝蓋 FC9-B2-B800		Y000301000004	枚	100	6, 310	631, 000	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		54	管理費区分 : 0	
合計						730, 300		
単価						7, 303	円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え1 70kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	71, 600
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001367002	枚	100	992. 46	99, 246	管理費区分 : 0	
側溝蓋 FH9-B800 (覆工版)		Y000301000007	枚	100	70, 600	7, 060, 000	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		754	管理費区分 : 0	
合計						7, 160, 000		
単価						71, 600	円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え1 70kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	212, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001367002	枚	100	992. 46	99, 246	管理費区分 : 0	
側溝蓋 1000×1000 T-14(細目)		Y000301000011	枚	100	211, 000	21, 100, 000	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS30000004	式	1		754	管理費区分 : 0	
合計						21, 200, 000		
単価						212, 000	円/枚	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026. 07			
						歩掛適用年月	2026. 07			
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0			
単 13号 WB810770		防護柵 (横断・転落防止柵) 撤去工	土中建込, ビーム式・パネル式, 2m, 無, 無	単位	m	単位数量	100	単価	1, 590	
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
横断・転落防止柵撤去工 土中建込用 ビーム式・パネル式 単価補正1. 450 (FP3)			Q001164004	m	100	1, 589. 92	158, 992	管理費区分 : 0		
諸雑費 (まるめ)			ZS3000004	式	1		8	管理費区分 : 0		
合計							159, 000			
単価							1, 590	円／m		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 14号 WB812360	道路付属物撤去工(視線誘導標)	構造物取付, 10本未満, 無, 無	単位	本	単位数量	1	単価	1, 302	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
視線誘導標撤去工 構造物取付用 スノーポール併用型含 単価補正1. 300 (FP3)									

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026. 07		
						歩掛適用年月	2026. 07		
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0		
単 15号 WB824010	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	単位	m3	単位数量	1	単価	11, 560	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無 単価補正1. 300 (FP3)		Q001611001	m3	1	11, 551. 77	11, 551	管理費区分 : 0		
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		9	管理費区分 : 0		
合計						11, 560			
単価						11, 560	円／m3		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 16号 WB824010	構造物とりこわし	鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	単位	m3	単位数量	1	単価	20, 100	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無 単価補正1. 140 (FP3)		Q001611007	m3	1	20, 097. 68	20, 097	管理費区分 : 0		
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		3	管理費区分 : 0		
合計						20, 100			
単価						20, 100	円／m3		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号 WB821210	区画線設置	無し,ペイント式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	155
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001037010	m	1, 000	107. 1	107, 100	[] [2] 管理費区分 : 0	
トラフィックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白		Z004350007	L	50	700	35, 000	[] [1] 管理費区分 : 0	
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm		Z004352001	kg	39	180	7, 020	[] [1] 管理費区分 : 0	
軽油		Z006702002	L	33	155	5, 115	[] [1] 管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004 3%	式	1		1, 365	[1] [] 管理費区分 : 0	
合計						155, 600		
単価						155	円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号 WB821210	区画線設置	無し,ペイント式溶剤型,有り,破線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	177
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 破線15cm 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001037013	m	1, 000	127. 5	127, 500	[] [2] 管理費区分 : 0	
トラフィックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白		Z004350007	L	50	700	35, 000	[] [1] 管理費区分 : 0	
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm		Z004352001	kg	39	180	7, 020	[] [1] 管理費区分 : 0	
軽油		Z006702002	L	40	155	6, 200	[] [1] 管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004 3%	式	1		1, 380	[1] [] 管理費区分 : 0	
合計						177, 100		
単価						177	円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号 WB812320	道路付属物設置工 (視線誘導標設置)スノーポール併用	コンクリート建込(穿孔含まない), 手間+材料費, 両面反射反射径 φ 100 下反射体 1個, さや管, 10本未満, 無, 無	単位	本	単位数量	1	単価	17, 030
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標設置工 C0用スノーポール併用 両面 φ 100以下反射体数1 穿孔無 単価補正1. 150 (FP3) Q001312004			本	1	14, 774. 28	14, 774	管理費区分 : 0	
視線誘導標設置工 加算額 さや管 Q001316003			本	1	2, 250	2, 250	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		6	管理費区分 : 0	
合計						17, 030		
単価						17, 030	円/本	

登 録 単 価

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事						
コード	名 称	規 格	単 位	単 価	年 度	月	備 考
Y000283000001	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	都市型街渠 JS150 2m	個	22,800	2026	7	確定
Y000300000004	側溝	US9-B-B800-H600	個	45,600	2026	7	確定
Y000300000005	側溝	US9-B-B800-H700	個	49,100	2026	7	確定
Y000300000006	側溝	US9-B-B800-H800	個	52,300	2026	7	確定
Y000300000007	側溝	US9-B-B800-H900	個	55,600	2026	7	確定
Y000300000008	側溝	US9-B-B800-H1000	個	59,300	2026	7	確定
Y000300000009	側溝	US9-B-B800-H1100	個	62,900	2026	7	確定
Y000300000010	側溝	US9-B-B800-H600(横断用)	個	114,000	2026	7	確定
Y000301000004	側溝蓋	FC9-B2-B800	枚	6,310	2026	7	確定
Y000301000007	側溝蓋	FH9-B800(覆工版)	枚	70,600	2026	7	確定
Y000301000011	側溝蓋	1000×1000 T-14(細目)	枚	211,000	2026	7	確定
Y000302000001	集水柵	都市型街渠 JS150用柵 固定・本体	個	24,200	2026	7	確定
ZZ99*01*03001	路面切削		m2	1,900	2026	7	確定
ZZ99*01*07001	処分費	As殻	t	1,000	2026	7	確定
ZZ99*01*07002	処分費	無筋Co殻	t	1,000	2026	7	確定
ZZ99*01*07003	処分費	鉄筋Co殻	t	1,500	2026	7	確定
ZZ99*01*07004	処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削	t	1,000	2026	7	確定

登 録 単 価

[illegible]

入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
道路改良 (0001)	式	1		8,285,585		
道路土工 (0002)	式	1		352,663		
掘削工 (0003)	式	1		17,559	工種 04:道路改良工事	
掘削 (0004)	m3	47		17,559	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
掘削	m3	46.7	376	17,559	CB210100 331.59 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 土質		土砂				
J02 施工方法		オープンカット				
J03 押土の有無		無し				
J04 障害の有無		無し				
J05 施工数量		5,000m3未満				
バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	%	40.261		151.5	M000202090 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区	
標準構成比			42.72			
標準単価			20,100			
地区単価			21,500			

入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
運転手(特殊)	%	40.553		152.6	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			37.91 28,900 35,090			
標準構成比 標準単価 地区単価						
軽油	%	19.171		72.14	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			19.37 138 155			
標準構成比 標準単価 地区単価						
諸雑費	%	0.015		0.06	管理費区分 0	
残土処理工 (0005)	式	1		335,104	工種 04:道路改良工事	
土砂等運搬 (0006)	m3	70		335,104	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
土砂等運搬					週休2日補正	週休2日(月単位)
	m3	68	4,268	290,224	CB210110 3676.2	
J01 土砂等発生現場		標準			管理費区分 0	
J02 積込機種・規格		バックホウ山積	0.8m3(平積0.6m3)		歩 2026.07 単 2026.07	
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			単価地区 黒石市	
J04 DID区間の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0	
J05 運搬距離(km)(DID区間無)		49.5km以下			豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	40.867		1,744	M000301005	
		標準構成比	44.67		管理費区分 0	
		標準単価	20,847		歩 2026.07 単 2026.07	
		地区単価	21,400		単価地区 黒石市	
		供用日当りの損耗品費	747		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増 B地区	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
運転手(一般)	%	44.71		1,908	R0115	
		標準構成比	40.44		管理費区分 0	
		標準単価	23,600		歩 2026.07 単 2026.07	
		地区単価	30,290		単価地区 黒石市	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
軽油	%	14.407		614.8	Z006702002	
		標準構成比	14.89		管理費区分 0	
		標準単価	138		歩 2026.07 単 2026.07	
		地区単価	155		単価地区 黒石市	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費	%	0.016		1.2	管理費区分 0
建設発生土受入料金	m3	68	660	44,880	ZZ99*01*07006 管理費区分 T 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
排水構造物工 (0007)	式	1		5,783,302	
作業土工 (0008)	式	1		141,785	工種 04:道路改良工事
床掘り (0009)	m3	80		23,797	オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
床掘り	m3	83.5	285	23,797	CB210030 244.12 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 土質		土砂			
J02 施工方法		標準			
J03 土留方式の種類		無し			
J04 障害の有無		無し			

入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	21.23		60.52	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			22.47 8,800 9,710			
運転手(特殊)	%	55.985		159.6	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			53.87 28,900 35,090			
軽油	%	22.755		64.87	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			23.66 138 155			
諸雑費	%	0.03		0.11	管理費区分 0	
埋戻し (0010)	m3	60		117,988	オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
埋戻し	m3	56.4	2,092	117,988	歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
					CB210410 2025.1 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工方法		最大埋戻幅1m以上4m未満				
バックホウ(クロー) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	8.32	7.79 8,800 9,710	174	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
振動ロー(舗装用) [ハンドガイト式] 運転質量0.5～0.6t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.549	1.41 1,260 1,430	32.4	L001070001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
タンパ及びドラマ 質量 60～80kg 標準構成比	%	0.099	0.09	2.06	L001180001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07	

入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員		%	34.667		725	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
						標準構成比 40.17 標準単価 25,400 地区単価 22,640
特殊作業員		%	27.595		577.1	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
						標準構成比 26.27 標準単価 28,300 地区単価 30,700
運転手(特殊)		%	18.443		385.7	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
						標準構成比 15.69 標準単価 28,900 地区単価 35,090
軽油		%	9.19		192.2	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市
						標準構成比 8.45 標準単価 138

入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			155		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ガソリン レギュラー	%	0.123	0.13	2.58	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			154 151			
諸雑費	%	0.014		0.96	管理費区分 0	
側溝工 (0011)	式	1		1,866,671	工種 04:道路改良工事	
U型側溝 (0012)	m	2		23,220	オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
U型側溝	m	2	11,610	23,220	WB821410 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0	
J01 作業区分		据付け			歩 2026.07 単 2026.07	
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し			単価地区 黒石市	
J03 夜間作業の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト (本01)

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J04 U型側溝の種類 J06 U型側溝の規格・仕様 J07 U型側溝の質量 J08 時間的制約の有無 J09 施工箇所における補正 J10 基礎碎石施工の有無 J11 基礎碎石の種類 J12 基礎碎石設計数量(実数入力)			側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クワッシャー 40～0 0.6m3/10m			豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
U型側溝蓋 (0013)		枚	4		13,252	オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
蓋版		枚	4	3,313	13,252	WB821430 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類 J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正			据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し			オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0
自由勾配側溝 (0014)		m	30		1,410,915	オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト (本01)

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
自由勾配側溝					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
	m	2.6	35,900	93,340	WB821420 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 夜間作業の有無		無し				
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000超え2000kg/個以下				
J03 時間的制約の有無		無し				
J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		1.18m3/10m				
J06 基礎砕石施工の有無		有り				
J07 基礎砕石の種類		再生クラッシュラン 40～0				
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)		1.18m3/10m				
J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.8m3/10m				
自由勾配側溝					WB821420 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	m	16.3	37,650	613,695		
J01 夜間作業の有無		無し				
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000超え2000kg/個以下				
J03 時間的制約の有無		無し				
J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		1.18m3/10m				
J06 基礎砕石施工の有無		有り				
J07 基礎砕石の種類		再生クラッシュラン 40～0				
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)		1.18m3/10m				
J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.8m3/10m				
自由勾配側溝					WB821420 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
	m	4.5	39,250	176,625		
J01 夜間作業の有無		無し				
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000超え2000kg/個以下				
J03 時間的制約の有無		無し				
J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				

入力データリスト (本01)

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
	J05	基礎コンクリート設計数量(実数入力)	1. 18m3/10m			潮間割増	0%	係数ランク	1
	J06	基礎碎石施工の有無	有り			単価補正			
	J07	基礎碎石の種類	再生クラッシュラン 40～0						
	J08	基礎碎石設計数量(実数入力)	1. 18m3/10m						
	J09	底部コンクリートの種類	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40						
	J10	底部コンクリート設計数量(実数入力)	0. 8m3/10m						
自由勾配側溝		m	1. 9	40,900	77,710	WB821420			
	J01	夜間作業の有無	無し			管理費区分	0		
	J02	規格・仕様区分	L=2000mm 1000超え2000kg/個以下			歩 2026.07	単 2026.07		
	J03	時間的制約の有無	無し			単価地区	黒石市		
	J04	基礎コンクリートの種類	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			労調係数	1.000 00-00 0		
	J05	基礎コンクリート設計数量(実数入力)	1. 18m3/10m			豪雪割増			
	J06	基礎碎石施工の有無	有り			潮間割増	0%	係数ランク	1
	J07	基礎碎石の種類	再生クラッシュラン 40～0			単価補正			
	J08	基礎碎石設計数量(実数入力)	1. 18m3/10m						
	J09	底部コンクリートの種類	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40						
	J10	底部コンクリート設計数量(実数入力)	0. 8m3/10m						
自由勾配側溝		m	1. 9	42,750	81,225	WB821420			
	J01	夜間作業の有無	無し			管理費区分	0		
	J02	規格・仕様区分	L=2000mm 1000超え2000kg/個以下			歩 2026.07	単 2026.07		
	J03	時間的制約の有無	無し			単価地区	黒石市		
	J04	基礎コンクリートの種類	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			労調係数	1.000 00-00 0		
	J05	基礎コンクリート設計数量(実数入力)	1. 18m3/10m			豪雪割増			
	J06	基礎碎石施工の有無	有り			潮間割増	0%	係数ランク	1
	J07	基礎碎石の種類	再生クラッシュラン 40～0			単価補正			
	J08	基礎碎石設計数量(実数入力)	1. 18m3/10m						
	J09	底部コンクリートの種類	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40						
	J10	底部コンクリート設計数量(実数入力)	0. 8m3/10m						
自由勾配側溝		m	0. 4	44,550	17,820	WB821420			
	J01	夜間作業の有無	無し			管理費区分	0		
						歩 2026.07	単 2026.07		

入力データリスト (本01)

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
	J02 規格・仕様区分		L=2000mm	1000超え2000kg/個以下		単価地区	黒石市		
	J03 時間的制約の有無		無し			労調係数	1.000	00-00	0
	J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5)	高炉 18-8-40		豪雪割増			
	J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		1.18m3/10m			潮間割増	0%	係数ランク	1
	J06 基礎砕石施工の有無		有り			単価補正			
	J07 基礎砕石の種類		再生クラッシュラン	40～0					
	J08 基礎砕石設計数量(実数入力)		1.18m3/10m						
	J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5)	高炉 18-8-40					
	J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.8m3/10m						
自由勾配側溝		m	5	70,100	350,500	WB821420			
	J01 夜間作業の有無		無し			管理費区分	0		
	J02 規格・仕様区分		L=2000mm	1000超え2000kg/個以下		歩 2026.07	単 2026.07		
	J03 時間的制約の有無		無し			単価地区	黒石市		
	J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5)	高炉 18-8-40		労調係数	1.000	00-00	0
	J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		1.18m3/10m			豪雪割増			
	J06 基礎砕石施工の有無		有り			潮間割増	0%	係数ランク	1
	J07 基礎砕石の種類		再生クラッシュラン	40～0		単価補正			
	J08 基礎砕石設計数量(実数入力)		1.18m3/10m						
	J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5)	高炉 18-8-40					
	J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.8m3/10m						
自由勾配側溝蓋 (0015)	枚	31			419,284	オプション入力			
						第0008号内訳書			
						単位数量	1	枚	
						管理費区分	0		
						歩 2026.07	単 2026.07		
						単価地区	黒石市		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						週休2日補正	週休2日(月単位)		
蓋版	枚	28		7,303	204,484	WB821430			
						管理費区分	0		

入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類 J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
蓋版	枚	3	71,600	214,800	WB821430 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類 J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
集水桝・マンホール工 (0016)	式	1		1,225,152	工種 04:道路改良工事	
現場打ち集水桝 (0017)	箇所	2		377,152	オプション入力 第0009号内訳書 単位数 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	箇所	2	177,000	354,000	CB222950 163630.0 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
J01 コンクリート規格 J02 1箇所当りコンクリート使用量 J03 コンクリート打設工法 J04 養生工の種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 1.22m3を超え1.29m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	0.061		108.3	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			0.06 8,800 9,710			
型わく工	%	39.969		70,739	R0133 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			35.32 30,000 36,720			
普通作業員	%	18.558		32,845	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			22.52 25,400 22,640			
土木一般世話役	%	9.568		16,934	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増	0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			8.86 31,000 36,210			

入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
特殊作業員	%	1.915		3,390	単価補正
					R0101
					管理費区分 0
					歩 2026.07 単 2026.07
					単価地区 黒石市
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
その他(労務)	%	15.082		26,692	管理費区分 0
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5)	%	14.522		25,702	Z230210245
18-8-40 W/C<=60%					管理費区分 0
					歩 2026.07 単 2026.07
					単価地区 黒石市
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
軽油	%	0.062		110.2	Z006702002
					管理費区分 0
					歩 2026.07 単 2026.07
					単価地区 黒石市
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
その他(材料)	%	0.26		460.3	管理費区分 0
諸雑費	%	0.003		19.2	管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
基礎砕石	m2	4.5	2,425	10,912	CB221110 1906.4 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 砕石の厚さ		20.0cmを超え22.5cm以下				
J02 砕石の種類		再生クラッシャー 40～0				
J03 費用の内訳		全ての費用				
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	4.352		105.5	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			5.02			
標準単価			8,800			
地区単価			9,710			
その他(機械)	%	0.026		0.63	管理費区分 0	
普通作業員	%	24.983		605.7	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			35.65			
標準単価			25,400			
地区単価			22,640			
特殊作業員	%	12.836		311.2	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0	
標準構成比			15.05			
標準単価			28,300			
地区単価			30,700			

入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊)	%	13.335		323.3	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			標準構成比 標準単価 地区単価	13.97 28,900 35,090		
土木一般世話役	%	8.254		200.1	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			標準構成比 標準単価 地区単価	8.99 31,000 36,210		
その他(労務)	%	0.411		9.97	管理費区分 0	
再生クラッシャーレン RC-40	%	31.608		766.3	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			標準構成比 標準単価 地区単価	16.08 1,200 3,000		
軽油	%	4.124		99.99	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07	
			標準構成比	4.67		

入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			138 155		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	黒石市 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
その他(材料)	%	0.052		1.25	管理費区分	0
諸雑費	%	0.019		1.06	管理費区分	0
マンホール用足掛金物 ワイトステップ 幅300×φ19 現場打用	個	4	3,060	12,240	Z231335005 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	黒石市 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
蓋 (0018)	枚	4		848,000	オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 週休2日補正	1 枚 0 週休2日(月単位)
蓋版	枚	4	212,000	848,000	WB821430 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区	0 週休2日(月単位)
J01 作業区分		据付け			歩 2026.07 単 2026.07	
J02 夜間作業の有無		無し			単価地区	黒石市

入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J03 蓋版の種類 J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正		蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
街渠排水溝 (0019)	式	1		2,549,694	オプション入力 工種 04:道路改良工事	
都市型街渠 (0020)	m	155		2,334,343	オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
歩車道境界ブロック	m	154.9	15,070	2,334,343	CB422510 6811.0 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分 J02 ブロック規格 J03 m当り歩車道境界ブロック使用量 J04 基礎砕石規格 J05 均し基礎コンクリート規格		設置 各種1000-2000mm、150-550kg未満 0.5個/m 再生クラッシュラン RC-40 無し			L001010010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
バックホウ(クローラ)超小旋回・クレーン機能付 山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.044	2.19 7,080 7,470	157.3	L001010010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.2	0.4 8,800 9,710	30.06	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	6.515	16.17 25,400 22,640	981.6	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	4.673	8.85 31,000 36,210	704	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	4.775	8.7 28,900 35,090	719.4	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員					R0101	

入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	4.232		637.6	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			8.63			
標準単価			28,300			
地区単価			30,700			
その他(労務)	%	1.254		188.9	管理費区分 0	
歩車道境界ブロック					Y000283000001	
都市型街渠 JS150 2m	%	75.627		11,394	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			50.19			
標準単価			3,420			
地区単価			22,800			
軽油	%	0.7		105.5	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			1.38			
標準単価			138			
地区単価			155			
再生クラッシャーレン					Z002122003	
RC-40	%	0.972		146.4	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
標準構成比			0.86			
標準単価			1,200			
地区単価			3,000			

入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費					単価補正
	%	0.008		5.24	管理費区分 0
都市型街渠柵 (0021)	基	7		204,099	オプション入力 第0012号内訳書 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
ブレイスト集水柵	基	7	4,957	34,699	CB222800 4360.1 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		据付			
J02 製品質量(kg/基)		80kgを超え200kg以下			
J03 基礎碎石の有無		有り			
J04 費用の内訳		全ての費用			
バックホウ(クローラ)〔標準・クレーン機能付き〕 山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊	%	11.405		565.3	L001010008 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			12.21		
標準単価			5,810		
地区単価			6,170		
その他(機械)	%	2.736		135.6	管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	49.612	46.45 28,900 35,090	2,459	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	8.672	11.06 25,400 22,640	429.8	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	5.835	5.68 31,000 36,210	289.2	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.851	1.94 28,300 30,700	91.75	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)						

入力データリスト (本01)

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	15.822		784.2	管理費区分 0	
軽油	%	3.279		162.5	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			3.32			
			138			
			155			
標準構成比						
標準単価						
地区単価						
その他(材料)	%	0.78		38.68	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.008		0.97	管理費区分 0	
プレキャスト集水桝(材料費)	基	7	24,200	169,400	CB222810 1.0 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
集水桝					Y000302000001	
都市型街渠 JS150用桝 固定・本体	%	100		24,200	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			100			
			1			
			24,200			
標準構成比						
標準単価						
地区単価						
諸雑費						

入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	0		0	管理費区分 0	
暗渠排水管 (0022)	m	4		11,252	オプション入力 第0013号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
暗渠排水管	m	3.5	3,215	11,252	CB222770 837.85 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分		据付			歩 2026.07 単 2026.07	
J02 管種別		直管			単価地区 黒石市	
J03 呼び径		50～150mm			労調係数 1.000 00-00 0	
J05 費用の内訳		全ての費用			豪雪割増	
普通作業員	%	8.453		271.7	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			36.39		歩 2026.07 単 2026.07	
標準単価			25,400		単価地区 黒石市	
地区単価			22,640		労調係数 1.000 00-00 0	
土木一般世話役	%	4.502		144.7	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0	
標準構成比			14.79		歩 2026.07 単 2026.07	
標準単価			31,000		単価地区 黒石市	
地区単価			36,210		労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
硬質塩化ビニル管(一般管) VP-150	%	87.022	48.82 405 2,770	2,797	Z005002008 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.023		1.6	管理費区分 0
構造物撤去工 (0023)	式	1		2,149,620	
防護柵撤去工 (0024)	式	1		38,160	工種 99:
防護柵(横断・転落防止柵)撤去 (0025)	m	24		38,160	オプション入力 第0014号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工	m	24	1,590	38,160	WB810770 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07
J01 施工区分		土中建込			

入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J02 防護柵種類 J03 支柱間隔 J04 時間制約を受ける場合の補正 J05 夜間作業の補正		ビーム式・パネル式 2m 無 無			単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
道路付属物撤去工 (0026)	式	1		2,604	工種 99:	
視線誘導標撤去 (0027)	本	2		2,604	オプション入力 第0015号内訳書 単位数量 1 本 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
道路付属物撤去工(視線誘導標)	本	2	1,302	2,604	WB812360 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工区分 J02 施工規模 J03 夜間作業の補正 J04 時間制約を受ける場合の補正		構造物取付 10本未満 無 無			単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
構造物取壊し工 (0028)	式	1		1,940,502	工種 99:	
コンクリート構造物取壊し (0029)	m3	22.1		275,118	オプション入力 第0016号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
構造物とりこわし	m3	19.8	11,560	228,888	WB824010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 構造物区分		無筋構造物				
J02 工法区分		機械施工				
J03 時間的制約の有無		無し				
J04 夜間作業の有無		無し				
J05 低騒音・低振動対策		必要				
構造物とりこわし	m3	2.3	20,100	46,230	WB824010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 構造物区分		鉄筋構造物				
J02 工法区分		機械施工				
J03 時間的制約の有無		無し				
J04 夜間作業の有無		無し				
J05 低騒音・低振動対策		必要				
舗装版切断 (0030)	m	240		177,628	オプション入力 第0017号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
舗装版切断					CB430510 700.44	

入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	m	242	734	177,628	管理費区分 0	
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版			歩 2026.07 単 2026.07	
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下			単価地区 黒石市	
J05 費用の内訳		全ての費用			労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
コンクリートカッタ[ハキューム式(超低騒音型)]					M001161013	
湿式 切削深20cm級 プレート径 φ56cm	%	9.767		71.72	管理費区分 0	
標準構成比			10.24		歩 2026.07 単 2026.07	
標準単価			13,000		単価地区 黒石市	
地区単価			13,000		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増 A地区	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
その他(機械)	%	4.588		33.69	管理費区分 0	
特殊作業員	%	20.646		151.6	R0101	
標準構成比			19.96		管理費区分 0	
標準単価			28,300		歩 2026.07 単 2026.07	
地区単価			30,700		単価地区 黒石市	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
土木一般世話役	%	12.122		89.01	R0125	
標準構成比			10.88		管理費区分 0	
標準単価			31,000		歩 2026.07 単 2026.07	
地区単価			36,210		単価地区 黒石市	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
普通作業員	%	7.584		55.69	単価補正 R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			8.92		
標準単価			25,400		
地区単価			22,640		
その他(労務)	%	18.943		139.1	管理費区分 0
コンクリートカッタ（フレッド） 径18インチ	%	22.389		164.4	Z006540009 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			22.39		
標準単価			68,200		
地区単価			71,500		
ガソリン レギュラー	%	2.627		19.29	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			2.81		
標準単価			154		
地区単価			151		
その他(材料)	%	1.31		9.62	管理費区分 0
諸雑費	%	0.024		0.18	管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
舗装版破碎 (0031)	m2	180		119,756	オプション入力 第0018号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
舗装版破碎	m2	182	658	119,756	CB430310 612.24 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版			
J02 障害等の有無		無し			
J03 騒音振動対策		必要			
J04 舗装版厚		15cm以下			
J06 積込作業の有無		有り			
J07 費用の内訳		全ての費用			
コンクリート圧砕装置(大割機) 開口幅735～850mm破砕力550～980kN	%	20.774		136.7	M000907002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			21.16		
標準単価			17,900		
地区単価			18,900		
バックホウ(クロー)後方超小旋回型 山積0.45m3(平積0.35m3)	%	9.238		60.79	L001010012 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
標準構成比			9.49		
標準単価			6,460		
地区単価			6,760		

入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
運転手(特殊)	%	31.913		210	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			28.25 28,900 35,090			
標準構成比 標準単価 地区単価						
普通作業員	%	20.531		135.1	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			24.76 25,400 22,640			
標準構成比 標準単価 地区単価						
土木一般世話役	%	11.715		77.09	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			10.78 31,000 36,210			
標準構成比 標準単価 地区単価						
軽油	%	5.81		38.23	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			5.56 138 155			
標準構成比 標準単価 地区単価						

入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費					単価補正
	%	0.019		0.19	管理費区分 0
路面切削 (0032)	m2	700		1,368,000	オプション入力 第0019号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
路面切削	m2	720	1,900	1,368,000	ZZ99*01*03001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運搬処理工 (0033)	式	1		168,354	工種 99:
殻運搬 (0034)	m3	10		36,218	オプション入力 第0020号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					週休2日補正	週休2日(月単位)
殻運搬	m3	9.6	1,429	13,718	CB227010	1231.0
J01 殻発生作業		舗装版破碎			管理費区分	0
J02 積込工法区分		機械(対策不要厚15cm超)又は必要			歩	2026.07 単 2026.07
J03 DID区間の有無		無し			単価地区	黒石市
J05 運搬距離(km)(DID区間無)		2.5km以下			労調係数	1.000 00-00 0
J13 費用の内訳		全ての費用			豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	40.327		576	M000301005	
標準構成比			44.05		管理費区分	0
標準単価			20,847		歩	2026.07 単 2026.07
地区単価			21,400		単価地区	黒石市
供用日当りの損耗品費			747		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	B地区
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
運転手(一般)	%	44.101		629.9	R0115	
標準構成比			39.87		管理費区分	0
標準単価			23,600		歩	2026.07 単 2026.07
地区単価			30,290		単価地区	黒石市
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
軽油	%	15.564		222.3	Z006702002	
標準構成比			16.08		管理費区分	0
標準単価			138		歩	2026.07 単 2026.07
地区単価			155		単価地区	黒石市
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価補正	
諸雑費	%	0.008		0.8	管理費区分 0	
処分費 As殻	t	22.5	1,000	22,500	ZZ99*01*07001 管理費区分 T 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
殻運搬 (0035)	m3	17		54,280	オプション入力 第0021号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
殻運搬(路面切削)	m3	17.3	785	13,580	CB430020 670.22 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 DID区間の有無		無し			歩 2026.07 単 2026.07	
J02 運搬距離(km)(DID区間無)		2.5km以下			単価地区 黒石市	
J04 費用の内訳		全ての費用			労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	37.017		290.7	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07	
標準構成比			40.84			

入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(一般)		%	50.146		393.8	R0115 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油		%	12.823		100.7	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費		%	0.014		0.2	管理費区分 0
処分費						
アスファルト切削		t	40.7	1,000	40,700	ZZ99*01*07004 管理費区分 T 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
殻運搬						オプション入力

入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
(0036)	m3	20		72,141	第0022号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
殻運搬	m3	19.8	1,295	25,641	CB227010 1105.9 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離(km)(DID区間有無) J13 費用の内訳		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 3.3km以下 全ての費用				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 標準構成比 標準単価 地区単価 供用日当りの損耗品費	%	37.005	40.77 20,847 21,400 747	478.9	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(一般) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	49.152	44.82 23,600 30,290	636.1	R0115 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
軽油	%	13.824		178.9	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			14.41			
標準単価			138			
地区単価			155			
諸雑費	%	0.019		1.1	管理費区分 0	
処分費						
無筋Co殻	t	46.5	1,000	46,500	ZZ99*01*07002 管理費区分 T 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
殻運搬 (0037)	m3	2		12,386	オプション入力 第0023号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
殻運搬	m3	2.3	1,603	3,686	CB227010 1369.2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市	
J01 殻発生作業		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし				
J02 積込工法区分		機械積込				

入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J03 DID区間の有無 J04 運搬距離(km) (DID区間有無) J13 費用の内訳		無し 3.3km以下 全ての費用			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	37.01		593	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価 供用日当りの損耗品費			40.77 20,847 21,400 747			
運転手(一般)	%	49.155		787.6	R0115 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			44.82 23,600 30,290			
軽油	%	13.83		221.6	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			14.41 138 155			
諸雑費	%	0.005		0.8	管理費区分 0	
処分費 鉄筋Co殻	t	5.8	1,500	8,700	ZZ99*01*07003 管理費区分 T	

入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
現場発生品運搬 (0038)	t	0.3		-7,797	オブション入力 第0024号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
現場発生品及び支給品運搬	t	0.3	6,512	1,953	CB010410 5728.0 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 トラック機種		クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J02 DID区間の有無		無し				
J03 片道運搬距離(km)DID無		11.0km以下				
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	16.402	17.3 10,200 11,000	1,068	M000302013 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊)					R0114	

入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	42.572		2,772	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員	%	37.243		2,425	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油	%	3.753		244.4	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.03		2.6	管理費区分 0	
現場発生品及び支給品積込・荷卸	t	0.3	11,500	3,450	CB010420 10110.0 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
J01 トラック機種		クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t				

入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	16.34	17.23 10,200 11,000	1,878	M000302013 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	42.434	39.73 28,900 35,090	4,877	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	37.092	38.87 28,300 30,700	4,263	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	0.384		44.18	管理費区分 0
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.744	3.79 138 155	430.3	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.006		7.52	管理費区分 0	
処分費 スクラップ ヘビーH3	t	0.3	-44,000	-13,200	ZZ99*01*07005 管理費区分 T 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
現場発生品運搬 (0039)	t	0.01		1,126	オプション入力 第0025号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
現場発生品及び支給品運搬	t	0.01	1,154	11	CB010410 1015.1 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 トラック機種		クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J02 DID区間の有無		無し				
J03 片道運搬距離(km)DID無		2.0km以下				
トラック[クレーン装置付]					M000302013	

入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	16.405	17.3 10,200 11,000	189.3	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	42.586	39.87 28,900 35,090	491.4	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	37.239	39.03 28,300 30,700	429.7	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.754	3.8 138 155	43.32	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.016		0.28	管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
現場発生品及び支給品積込・荷卸	t	0.01	11,500	115	CB010420 10110.0 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 トラック機種		クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t				
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	%	16.34	17.23	1,878	M000302013 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			10,200			
標準単価			11,000			
地区単価						
運転手(特殊)	%	42.434	39.73	4,877	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			28,900			
標準単価			35,090			
地区単価						
特殊作業員	%	37.092	38.87	4,263	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			28,300			
標準単価			30,700			
地区単価						

入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
その他(労務)	%	0.384		44.18	管理費区分 0
軽油	%	3.744		430.3	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			3.79 138 155		
諸雑費	%	0.006		7.52	管理費区分 0
処分費 廃プラスチック	t	0.01	100,000	1,000	ZZ99*01*07007 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
舗装 (0040)	式	1		5,871,634	
舗装工 (0041)	式	1		4,490,058	
アスファルト舗装工 (0042)	式	1		4,126,035	工種 06:舗装工事
下層路盤 (0043)	m2	65.5		96,382	オプション入力 第0026号内訳書

入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単位数量	1 m2
					管理費区分	0
					歩 2026.07 単	2026.07
					単価地区	黒石市
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					週休2日補正	週休2日(月単位)
下層路盤(車道・路肩部)	m2	5.4	2,068	11,167	CB410030	2261.7
J01 全仕上り厚(実数入力)		350mm			管理費区分	0
J02 施工区分		2層施工			歩 2026.07 単	2026.07
J03 材料		再生クラッシュラン RC-40			単価地区	黒石市
J04 費用の内訳		全ての費用			労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
モータークレータ〔土工用〕					M000701021	
排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m	%	4.943		102.2	管理費区分	0
標準構成比			4.52		歩 2026.07 単	2026.07
標準単価			37,600		単価地区	黒石市
地区単価			37,600		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	A地区
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
ロートローラ〔マカダム〕					L001050002	
運転質量10～12t	%	0.666		13.76	管理費区分	0
標準構成比			0.56		歩 2026.07 単	2026.07
標準単価			4,480		単価地区	黒石市
地区単価			4,870		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
タイヤローラ〔普通型〕					L001060004	

入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
運転質量13～14t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.677	0.56 4,550 5,030	14	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	1.003		20.74	管理費区分 0	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	12.256	9.23 28,900 35,090	253.4	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.276	3.36 25,400 22,640	67.73	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.56	3 28,300 30,700	73.6	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
土木一般世話役	%	3.143		64.98	単価補正	
					R0125	
					管理費区分 0	
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区 黒石市	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
その他(労務)	%	3.56		73.61	管理費区分 0	
再生クラッシャーレン RC-40	%	64.519		1,334	Z002122003	
					管理費区分 0	
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区 黒石市	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
軽油	%	2.113		43.69	Z006702002	
					管理費区分 0	
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区 黒石市	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
その他(材料)	%	0.249		5.15	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.035		1.14	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	m2	49.9	1,571	78,392	CB410030 2261.7 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 全仕上り厚(実数入力)		220mm			
J02 施工区分		2層施工			
J03 材料		再生クラッシュラン RC-40			
J04 費用の内訳		全ての費用			
モータクレータ〔土工用〕 排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m	%	6.509		102.2	M000701021 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			4.52		
標準単価			37,600		
地区単価			37,600		
ロートローラ〔マカダム〕 運転質量10～12t	%	0.876		13.76	L001050002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			0.56		
標準単価			4,480		
地区単価			4,870		
タイヤローラ〔普通型〕 運転質量13～14t	%	0.892		14	L001060004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			0.56		
標準単価			4,550		
地区単価			5,030		

入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
その他(機械)	%	1.321		20.74	管理費区分 0
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	16.14	9.23 28,900 35,090	253.4	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	4.314	3.36 25,400 22,640	67.73	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	4.688	3 28,300 30,700	73.6	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	4.139	2.46 31,000 36,210	64.98	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
その他(労務)	%	4.688		73.61	管理費区分	0
再生クラッシャーレン RC-40	%	53.425		838.8	Z002122003 管理費区分	0
	標準構成比		70.53		歩	2026.07 単 2026.07
	標準単価		1,255,000		単価地区	黒石市
	地区単価		3,000		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
軽油	%	2.783		43.69	Z006702002 管理費区分	0
	標準構成比		1.72		歩	2026.07 単 2026.07
	標準単価		138		単価地区	黒石市
	地区単価		155		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
その他(材料)	%	0.21		3.29	管理費区分	0
諸雑費	%	0.015		1.2	管理費区分	0
下層路盤(車道・路肩部)	m2	10.2	669	6,823	CB410030	1289.3
J01 全仕上り厚(実数入力)		80mm			管理費区分	0
J02 施工区分		1層施工			歩	2026.07 単 2026.07
J03 材料		再生クラッシャーレン RC-40			単価地区	黒石市
J04 費用の内訳		全ての費用			労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
モータークレータ〔土工用〕 排出ガス対策(2014年規制)フレート幅3.1m 標準構成比 標準単価 地区単価	%	7.611	3.95 37,600 37,600	50.92	M000701021 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ロートローラ〔マカダム〕 運転質量10～12t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.025	0.49 4,480 4,870	6.86	L001050002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
タイヤローラ〔普通型〕 運転質量13～14t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.043	0.49 4,550 5,030	6.98	L001060004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	1.552		10.38	管理費区分 0
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価	%	18.849	8.06 28,900	126.1	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市

入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			35,090		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	%	5.067		33.9	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			2.95			
標準単価			25,400			
地区単価			22,640			
特殊作業員	%	5.498		36.78	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			2.63			
標準単価			28,300			
地区単価			30,700			
土木一般世話役	%	4.861		32.52	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			2.16			
標準単価			31,000			
地区単価			36,210			
その他(労務)	%	5.49		36.73	管理費区分 0	
再生クラッシャーラン					Z002122003	
RC-40	%	45.576		304.9	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比 標準単価 地区単価			74.21 753,000 3,000		歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.247	1.5 138 155	21.72	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(材料)	%	0.154		1.03	管理費区分 0
諸雑費	%	0.027		0.18	管理費区分 0
上層路盤 (0044)	m2	83		106,074	オプション入力 第0027号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
上層路盤(車道・路肩部)	m2	83	1,278	106,074	CB410040 637.83 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07
J01 材料		粒度調整碎石 M-40			

入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
J06 全仕上り厚(実数入力) J07 施工区分 J09 費用の内訳			150mm 1層施工 全ての費用			単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	黒石市 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1		
モータークレータ〔土工用〕 排出ガス対策(2014年規制)フレート幅3.1m 標準構成比 標準単価 地区単価		%	3.988	7.99 37,600 37,600	50.96	M000701021 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
ロードローラ〔マカダム〕 運転質量10～12t 標準構成比 標準単価 地区単価		%	0.542	1 4,480 4,870	6.93	L001050002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
タイヤローラ〔普通型〕 運転質量13～14t 標準構成比 標準単価 地区単価		%	0.546	0.99 4,550 5,030	6.98	L001060004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
その他(機械)		%	0.808		10.33	管理費区分 0			
運転手(特殊)						R0114			

入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	9.884		126.3	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			16.31 28,900 35,090			
普通作業員	%	2.656		33.94	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			5.97 25,400 22,640			
特殊作業員	%	2.881		36.81	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			5.32 28,300 30,700			
土木一般世話役	%	2.547		32.55	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			4.37 31,000 36,210			
その他(労務)	%	2.872		36.7	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
粒度調整碎石 M-40	%	70.883		905.8	Z002124003 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			47.84 240,000 4,750			
標準構成比 標準単価 地区単価						
軽油	%	1.698		21.7	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			3.03 138 155			
標準構成比 標準単価 地区単価						
その他(材料)	%	0.685		8.75	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.01		0.25	管理費区分 0	
表層 (0045)	m2	83		258,379	オプション入力 第0028号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	

入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
表層(車道・路肩部)	m2	83	3,113	258,379	CB410260 2891.1 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 平均幅員		1.4m未満(仕上厚50mm以下)				
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		40mm				
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)				
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3				
J07 費用の内訳		全ての費用				
振動ロー(舗装用)[ハンドガート式] 運転質量0.5～0.6t	%	0.238		7.42	M000804001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			0.24			
標準単価			1,430			
地区単価			1,530			
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg	%	0.127		3.94	M000807001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			0.13			
標準単価			356			
地区単価			374			
その他(機械)	%	0.059		1.84	管理費区分 0	
特殊作業員	%	19.72		613.7	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
標準構成比			19.57			
標準単価			28,300			
地区単価			30,700			

入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
普通作業員	%	11.632		362	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			14.05 25,400 22,640			
土木一般世話役	%	4.643		144.5	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			4.28 31,000 36,210			
その他(労務)	%	6.115		190.3	管理費区分 0	
再生加熱アスファルト混合物 (2) 再生密粒度As(13)	%	51.283		1,596	Z231051040 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			50.52 580,000 15,850			
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	%	5.938		184.8	Z004130002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市	
			4.48 103			

入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			147		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ガソリン レギュラー	%	0.155		4.81	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			0.17 154 151			
軽油	%	0.031		0.97	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			0.03 138 155			
その他(材料)	%	0.031		0.97	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.028		1.75	管理費区分 0	
表層 (0046)	m2	1,400		3,665,200	オプション入力 第0029号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
表層(車道・路肩部)					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
	m2	1,400	2,618	3,665,200	CB410260 2805.6 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 平均幅員		1.4m未満(仕上厚50mm以下)			
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		30mm			
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4			
J07 費用の内訳		全ての費用			
振動ロー(舗装用)[ハンド・ガイト式] 運転質量0.5～0.6t	%	0.287		7.5	M000804001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			0.25		
標準単価			1,430		
地区単価			1,530		
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg	%	0.157		4.12	M000807001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			0.14		
標準単価			356		
地区単価			374		
その他(機械)	%	0.068		1.78	管理費区分 0
特殊作業員	%	23.452		613.8	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07
標準構成比			20.17		

入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
標準単価				28,300		単価地区	黒石市		
地区単価				30,700		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
単価補正									
普通作業員		%	13.835		362.1	R0102			
						管理費区分	0		
標準構成比				14.48		歩	2026.07	単	2026.07
標準単価				25,400		単価地区	黒石市		
地区単価				22,640		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
単価補正									
土木一般世話役		%	5.521		144.5	R0125			
						管理費区分	0		
標準構成比				4.41		歩	2026.07	単	2026.07
標準単価				31,000		単価地区	黒石市		
地区単価				36,210		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
単価補正									
その他(労務)		%	7.275		190.4	管理費区分	0		
再生加熱アスファルト混合物 (5) 再生密粒度As(13F)		%	46.728		1,223	Z231051005			
						管理費区分	0		
標準構成比				52.05		歩	2026.07	単	2026.07
標準単価				580,000		単価地区	黒石市		
地区単価				16,200		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
単価補正									
アスファルト乳剤						Z004130003			

入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
PK-4 タックコート用 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.402	1.57 103 147	62.86	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ガソリン レギュラー 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.178	0.17 154 151	4.67	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.036	0.03 138 155	0.94	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(材料)	%	0.028		0.72	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.033		1.61	管理費区分 0	
アスファルト舗装工 (0047)	式	1		364,023	オプション入力 工種 04:道路改良工事	
凍上抑制層					オプション入力	

入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0048)	m2	66		89,637	第0030号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
下層路盤(歩道部)	m2	66.3	1,352	89,637	CB410031 857.31 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 全仕上り厚(実数入力)		150mm			
J02 施工区分		1層施工			
J03 材料		再生クラッシュラン RC-40			
J04 費用の内訳		全ての費用			
小型バックホ(クロー型)[後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	%	2.026		27.39	M000201100 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			2.99		
標準単価			5,680		
地区単価			6,070		
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 運転質量3～4t	%	1.221		16.51	L001070011 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			1.78		
標準単価			3,540		
地区単価			3,830		

入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
その他(機械)	%	0.156		2.11	管理費区分 0	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	20.807	27.03 28,900 35,090	281.3	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	10.895	15.84 28,300 30,700	147.3	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	8.869	15.7 25,400 22,640	119.9	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	9.63	13.01 31,000 36,210	130.2	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
その他(労務)	%	2.505		33.86	管理費区分	0
再生クラッシャーレン RC-40	%	42.25		571.2	Z002122003 管理費区分	0
			17.77		歩 2026.07 単 2026.07	
	標準構成比				単価地区	黒石市
	標準単価		120,000		労調係数	1.000 00-00 0
	地区単価		3,000		豪雪割増	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
軽油	%	1.417		19.16	Z006702002 管理費区分	0
			1.99		歩 2026.07 単 2026.07	
	標準構成比				単価地区	黒石市
	標準単価		138		労調係数	1.000 00-00 0
	地区単価		155		豪雪割増	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
その他(材料)	%	0.198		2.68	管理費区分	0
諸雑費	%	0.026		0.39	管理費区分	0
路盤 (0049)	m2	66		88,775	オプション入力 第0031号内訳書	
					単位数量	1 m2
					管理費区分	0
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区	黒石市

入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					週休2日補正	週休2日(月単位)
上層路盤(歩道部)	m2	66.3	1,339	88,775	CB410041	920.81
J01 全仕上り厚(実数入力)		100mm			管理費区分	0
J02 施工区分		1層施工			歩	2026.07 単 2026.07
J03 材料		路盤材(各種)			単価地区	黒石市
J04 費用の内訳		全ての費用			労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
小型バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型]					M000201100	
超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	%	2.043		27.35	管理費区分	0
標準構成比			2.78		歩	2026.07 単 2026.07
標準単価			5,680		単価地区	黒石市
地区単価			6,070		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	B地区
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパクト式]					L001070011	
運転質量3～4t	%	1.235		16.53	管理費区分	0
標準構成比			1.66		歩	2026.07 単 2026.07
標準単価			3,540		単価地区	黒石市
地区単価			3,830		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
その他(機械)	%	0.162		2.17	管理費区分	0
運転手(特殊)	%	21.007		281.2	R0114	
					管理費区分	0

入力データリスト (本01)

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			25.16 28,900 35,090		歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	11.004	14.75 28,300 30,700	147.3	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	8.957	14.61 25,400 22,640	119.9	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	9.726	12.11 31,000 36,210	130.2	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	2.534		33.92	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
クラッシャーレン C-20 標準構成比 標準単価 地区単価	%	41.73	23.44 170,000 4,400	558.6	Z002120001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.429	1.85 138 155	19.13	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(材料)	%	0.153		2.05	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.02		0.65	管理費区分 0	
表層 (0050)	m2	70		185,611	オプション入力 第0032号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
表層(歩道部)					CB410261 2265.3	

入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	m2	69.7	2,663	185,611	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 平均幅員 J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 J05 材料 J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳		1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 各種(2.20以上2.30t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用			
振動ローラ(舗装用)〔ハットカット式〕 運転質量0.5～0.6t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.282	0.31 1,430 1,530	7.51	M000804001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.071	0.08 356 374	1.9	M000807001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	0.063		1.69	管理費区分 0
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	18.512	20.06 28,300 30,700	492.9	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
普通作業員	%	13.603		362.2	単価補正	
標準構成比			17.94		R0102	
標準単価			25,400		管理費区分 0	
地区単価			22,640		歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区 黒石市	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
土木一般世話役	%	5.435		144.7	R0125	
標準構成比			5.47		管理費区分 0	
標準単価			31,000		歩 2026.07 単 2026.07	
地区単価			36,210		単価地区 黒石市	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
その他(労務)	%	7.117		189.5	管理費区分 0	
再生加熱アスファルト混合物 (7) 再生細粒度As(13F)	%	47.81		1,273	Z231051020	
標準構成比			41.95		管理費区分 0	
標準単価			384,000		歩 2026.07 単 2026.07	
地区単価			17,150		単価地区 黒石市	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	%	6.944		184.9	Z004130002	
標準構成比			5.72		管理費区分 0	
標準単価			103		歩 2026.07 単 2026.07	
地区単価			147		単価地区 黒石市	
					労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ガソリン レギュラー	%	0.083	0.1 154 151	2.22	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油	%	0.038	0.04 138 155	1.01	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(材料)	%	0.023		0.61	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.019		0.86	管理費区分 0	
縁石工 (0051)	式	1		424,031	オプション入力	
歩車道境界ブロック工 (0052)	式	1		424,031	オプション入力 工種 04:道路改良工事	
歩車道境界ブロック (0053)	m	26		315,446	オプション入力 第0033号内訳書	

入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単位数量	1 m
					管理費区分	0
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区	黒石市
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					週休2日補正	週休2日(月単位)
歩車道境界ブロック	m	25.6	7,858	201,164	CB422510	6592.3
					管理費区分	0
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区	黒石市
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
小型バックホウ(クロー)後方超小旋回クレーン	%	1.839		144.5	L001011005	
山積0.09m3(平積0.07m3)0.9t吊					管理費区分	0
標準構成比			2.01		歩 2026.07 単 2026.07	
標準単価			3,960		単価地区	黒石市
地区単価			4,320		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
バックホウ(クロー)[標準]	%	0.38		29.82	L001010007	
山積0.8m3(平積0.6m3)					管理費区分	0
標準構成比			0.41		歩 2026.07 単 2026.07	
標準単価			8,800		単価地区	黒石市
地区単価			9,710		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
特殊作業員					R0101	

入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	19.332		1,519	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			21.25 28,300 30,700			
普通作業員	%	15.565		1,223	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			20.83 25,400 22,640			
土木一般世話役	%	11.436		898.6	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			11.67 31,000 36,210			
運転手(特殊)	%	1.161		91.24	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			1.14 28,900 35,090			
その他(労務)	%	2.389		187.7	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
歩車道境界ブロック 両面 180/240×300×600(C)	%	45.066		3,541	Z231060035 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			38.04			
標準単価			2,500			
地区単価			2,140			
軽油	%	0.952		74.78	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			1.01			
標準単価			138			
地区単価			155			
再生クラッシャーレン RC-40	%	1.845		145	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			0.88			
標準単価			1,200			
地区単価			3,000			
諸雑費	%	0.035		3.36	管理費区分 0	
コンクリート	m3	1.5	35,350	53,025	CB240010 36756.0 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0	
J01 構造物種別		小型構造物				
J02 打設工法		人力打設				
J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				

入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳		一般養生 無し 全ての費用			豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
普通作業員	%	20.622		7,289	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			22.25 25,400 22,640			
土木一般世話役	%	11.161		3,945	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			9.19 31,000 36,210			
特殊作業員	%	8.674		3,066	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			7.69 28,300 30,700			
その他(労務)	%	2.089		738.2	管理費区分 0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	57.448		20,305	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07	
標準構成比			58.85			

入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
標準単価 地区単価				20,400 19,150		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	黒石市 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1		
諸雑費		%	0.006		6.8	管理費区分 0			
型枠		m2	10.2	5,829	59,455	CB240210 5104.7 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類			一般型枠 均しコンクリート						
型わく工		%	62.996		3,672	R0133 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
標準構成比 標準単価 地区単価				58.78 30,000 36,720					
普通作業員		%	15.533		905.4	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
標準構成比 標準単価 地区単価				19.9 25,400 22,640					
土木一般世話役						R0125			

入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価	%	6.209	6.07 31,000 36,210	361.9	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	15.25		888.9	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.012		0.8	管理費区分 0	
目地板	m2	0.3	6,007	1,802	CB224710 4077.3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 1工事当り使用量 J02 目地板の種類		30m2未満 瀝青質目地板t=10				
普通作業員	%	28.653	47.36 25,400 22,640	1,721	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役	%	13.256	16.72 31,000	796.2	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市	

入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			36,210		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	0.209		12.57	管理費区分 0
瀝青質目地板 厚10mm 標準構成比 標準単価 地区単価	%	57.872	35.6 1,190 2,850	3,476	Z004150001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.01		1.23	管理費区分 0
歩車道境界ブロック (0054)	m	10		108,585	オプション入力 第0034号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
歩車道境界ブロック	m	9.5	7,727	73,406	CB422510 5304.8 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0
J01 作業区分		設置			歩 2026.07 単 2026.07
J02 ブロック規格		各種(600mm以下、50kg未満)			単価地区 黒石市
J03 m当り歩車道境界ブロック使用量		1.65個/m			労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J04 基礎碎石規格 J05 均し基礎コンクリート規格		再生クラッシュ RC-40 無し			豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.348	0.46 8,800 9,710	26.92	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	17.887	29.23 25,400 22,640	1,382	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	13.331	16.63 31,000 36,210	1,030	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	11.782	15.82 28,300 30,700	910.3	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
運転手(特殊)	%	1.084		83.73	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			1.3 28,900 35,090			
標準構成比						
標準単価						
地区単価						
その他(労務)	%	2.387		184.4	管理費区分 0	
歩車道境界ブロック(横断歩道部) 片面 198/210×120×600	%	51.113		3,949	Z231060010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			31.72 1,680 2,390			
標準構成比						
標準単価						
地区単価						
再生クラッシャーレン RC-40	%	1.716		132.6	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			1 1,200 3,000			
標準構成比						
標準単価						
地区単価						
軽油	%	0.332		25.62	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市	
			0.43 138			
標準構成比						
標準単価						

入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			155		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.02		2.43	管理費区分 0	
コンクリート	m3	0.5	35,350	17,675	CB240010 36756.0 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 コンクリート規格 J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳		小型構造物 人力打設 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 一般養生 無し 全ての費用				
普通作業員	%	20.622		7,289	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			22.25 25,400 22,640			
土木一般世話役	%	11.161		3,945	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			9.19 31,000 36,210			
特殊作業員	%	8.674		3,066	R0101 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			7.69 28,300 30,700		歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	2.089		738.2	管理費区分 0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% 標準構成比 標準単価 地区単価	%	57.448	58.85 20,400 19,150	20,305	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.006		6.8	管理費区分 0	
型枠	m2	2.9	5,829	16,904	CB240210 5104.7 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類		一般型枠 均しコンクリート				
型わく工	%	62.996	58.78 30,000 36,720	3,672	R0133 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
普通作業員	%	15.533		905.4	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			標準構成比 標準単価 地区単価	19.9 25,400 22,640		
土木一般世話役	%	6.209		361.9	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			標準構成比 標準単価 地区単価	6.07 31,000 36,210		
その他(労務)	%	15.25		888.9	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.012		0.8	管理費区分 0	
目地板	m2	0.1	6,007	600	CB224710 4077.3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
J01 1工事当り使用量		30m2未満				
J02 目地板の種類		瀝青質目地板t=10				

入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
普通作業員	%	28.653		1,721	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			47.36 25,400 22,640		
土木一般世話役	%	13.256		796.2	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			16.72 31,000 36,210		
その他(労務)	%	0.209		12.57	管理費区分 0
瀝青質目地板 厚10mm	%	57.872		3,476	Z004150001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			35.6 1,190 2,850		
諸雑費	%	0.01		1.23	管理費区分 0
区画線工 (0055)	式	1		72,285	

入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
区画線工 (0056)	式	1		72,285	工種 13:道路維持工事	
ペイント式区画線 (0057)	m	460		72,285	オプション入力 第0035号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
区画線設置	m	375	155	58,125	WB821210 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 夜間作業の有無		無し				
J02 施工方法区分		ペイント式溶剤型				
J03 豪雪補正の有無		有り				
J04 規格・仕様区分		実線 15cm				
J05 時間的制約の有無		無し				
J08 未供用区間の場合の補正		無し				
J10 ペイント式塗料規格		常温				
J11 塗料区分		白				
J13 費用の内訳		全ての費用				
区画線設置	m	80	177	14,160	WB821210 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 夜間作業の有無		無し				
J02 施工方法区分		ペイント式溶剤型				
J03 豪雪補正の有無		有り				
J04 規格・仕様区分		破線 15cm				
J05 時間的制約の有無		無し				
J08 未供用区間の場合の補正		無し				
J10 ペイント式塗料規格		常温				

入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J11 塗料区分 J13 費用の内訳		白 全ての費用			
道路付属施設工 (0058)	式	1		34,060	
道路付属物工 (0059)	式	1		34,060	工種 13:道路維持工事
視線誘導標 (0060)	本	2		34,060	オプション入力 第0036号内訳書 単位数量 1 本 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)スノーポール併用	本	2	17,030	34,060	WB812320 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 施工区分 J02 材料費区分 J03 規格・仕様 J04 加算額 J05 施工規模 J06 夜間作業の補正 J07 時間制約を受ける場合の補正		コンクリート建込(穿孔含まない) 手間+材料費 両面反射反射径φ100下反射体1個 さや管 10本未満 無 無			
仮設工 (0061)	式	1		851,200	
交通管理工 (0062)	式	1		851,200	工種 99:

入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
交通誘導警備員 (0063)	人日	56		851,200	オプション入力 第0037号内訳書 単位数量 1 人日 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
交通誘導警備員B	人	28	15,200	425,600	R0804 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
交通誘導警備員B	人	28	15,200	425,600	R0804 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
直接工事費 (0064)	式	1		14,157,219	
共通仮設 (0065)	式	1		2,222,000	
共通仮設費					

入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0066)	式	1		204,000	
現場環境改善費 (0067)	式	1		204,000	
現場環境改善費（率計上） (0068)	式	1		204,000	
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0069)	式	1		2,018,000	
主たる工種 施工地域等補正 除雪工事補正 ICT施工補正 週休2日補正	04:道路改良工事 一般交通影響有り（2）－2 未使用 補正なし 週休2日（月単位）		1.2 1.00 1.0 1.01		
純工事費 (0070)	式	1		16,379,219	
現場管理費 (0071)	式	1		6,137,000	
施工地域等補正 工期日数 冬期日数 積雪寒冷地区分 施工時期補正 緊急工事補正 砂防・地滑り補正 ICT施工補正 週休2日補正	一般交通影響有り（2）－2 0日間 0日間 4級地 任意設定 補正なし 補正なし 補正なし 週休2日（月単位）		1.1 1.20% 0.84% 0.00% 0.00% 1.0 1.02		
工事原価 (0072)	式	1		22,516,219	
一般管理費等					

入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0073)	式	1		4,583,781	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0074)	式	1		27,100,000	
消費税額及び地方消費税額 (0075)	式	1		2,710,000	
工事費計 (0076)	式	1		29,810,000	