



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度

県営中山間地域総合整備事業

五戸東地区

五戸東中山間第24号工事

三農水（整工）第39号

積 算 書

（当初）

本積算書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

[illegible]

SK03B

[illegible]

事業名	県営中山間地域総合整備事業 五戸東地区
工事名	五戸東中山間第24号工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
1 工事価格			64,770,000	
2 ・ 工事原価			54,692,000	
3 純工事費			39,971,000	
4 ・ ・ 直接工事費			34,895,000	
5 ・ ・ ・ 直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	34,821,000	
6 ・ ・ ・ 直接工事費（仮設工）	1.000	式	74,000	
7 ・ ・ 間接工事費			19,797,000	
8 ・ ・ ・ 共通仮設費			5,076,000	
9 ・ ・ ・ ・ 事業損失防止施設費	1.000	式	0	
10 ・ ・ ・ ・ 運搬費～営繕費等				
(4+9+25+26+31+34-36-37-38) × ((標準値*N035)*N026*N030*N041)				
34,895,000 × ((10.800*1.200)*1.000*1.040*1.000)	13.480	%	4,704,000	
11 ・ ・ ・ ・ 運搬費	1.000	式	0	
12 ・ ・ ・ ・ 準備費	1.000	式	0	
13 ・ ・ ・ ・ 安全費	1.000	式	0	
14 ・ ・ ・ ・ 役務費	1.000	式	0	
15 ・ ・ ・ ・ 技術管理費	1.000	式	0	
16 ・ ・ ・ ・ 営繕費等	1.000	式	0	
17 ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費			372,000	
18 ・ ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費（率計上）				
(4+25+32-33) × (標準値)				
33,877,000 × (1.100)	1.100	%	372,000	
19 ・ ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
20 ・ ・ ・ 現場管理費			14,721,000	
21 ・ ・ ・ ・ 現場管理費（率計上）				
(4+8+25+26+27+30-36-38) × ((標準値*N035)*N027*N030*N042+N031+N032-N033)				
39,971,000 × ((31.180*1.100)*1.000*1.050*1.000+0.820+0.000-0.000)	36.830	%	14,721,000	
22 ・ ・ ・ ・ 現場管理費（積上）	1.000	式	0	
23 ・ ・ ・ ・ 現場管理費（一般管理費率対象外）	1.000	式	0	
24 ・ ・ ・ 工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
25 ・ ・ 官貸額（直工）	1.000	式	0	
26 ・ ・ 官貸額（事業損失防止）	1.000	式	0	
27 ・ ・ 官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
28 ・ 一般管理費等				
(4+7-23-36-38) × (標準値*N002+保証費率)				
54,692,000 × (18.400*1.000+0.04)=10,085,000	18.440	%	10,078,000	
29 ・ 一括計上価格	1.000	式	0	
30 支給品費			0	
31 支給品費（直工・事業損失防止）			0	
32 支給品費（直工）			0	

事業名	県営中山間地域総合整備事業 五戸東地区
工事名	五戸東中山間第24号工事

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）内訳			34,821,000	
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	34,821,000	
・土工 No.22～No.42+17.3	1.000	式	11,020,000	
・掘削工	1.000	式	628,000	
・盛土工	1.000	式	473,000	
・路体盛土	1.000	式	301,000	
・路床盛土工	1.000	式	1,177,000	
・置換工	1.000	式	2,515,000	
・整形仕上げ工	1.000	式	317,000	
・作業残土処理工	1.000	式	2,837,000	
・購入土盛土	1.000	式	1,677,000	
・法面工	1.000	式	1,095,000	
・構造物撤去工	1.000	式	285,000	
・構造物取壊し工	1.000	式	285,000	
・路面排水工	1.000	式	13,666,000	
・作業土工	1.000	式	513,000	
・側溝工	1.000	式	7,215,000	
・柵工	1.000	式	2,843,000	
・取水口工	1.000	式	273,000	
・排水口工	1.000	式	83,000	
・分水柵工	1.000	式	482,000	
・横断工	1.000	式	385,000	
・カルバート工	1.000	式	1,872,000	
・舗装工	1.000	式	8,632,000	
・道路工 本線	1.000	式	8,207,000	
・取付道路工	1.000	式	93,000	
・進入路工	1.000	式	332,000	
・附帯施設工	1.000	式	1,218,000	
・視線誘導標	1.000	式	360,000	
・用地境界杭	1.000	式	499,000	
・ガードレール	1.000	式	238,000	
・区画線工	1.000	式	28,000	
・地覆工	1.000	式	93,000	

SK03B

事業名	県営中山間地域総合整備事業 五戸東地区
工事名	五戸東中山間第24号工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）				34,821,000	
・土工 No. 22～No. 42+17.3	1.000	式		11,020,000	
・掘削工	1.000	式		628,000	
000001 掘削 不良土掘削	1,150.000	m ³	376	432,400	歩A・単A B単 1号
000002 掘削 機械掘削	520.000	m ³	376	195,520	歩A・単A B単 2号
合 計				627,920	
・盛土工	1.000	式		473,000	
000003 流用土盛土 路肩盛土	18.000	m ³	2,518	45,324	歩A・単A B単 3号
000004 流用土盛土 畦畔盛土	170.000	m ³	2,518	428,060	歩A・単A B単 4号
合 計				473,384	
・路体盛土	1.000	式		301,000	
000005 路体盛土 B<1.0m	34.000	m ³	2,218	75,412	歩A・単A B単 5号
000006 路体盛土 1.0m≤B<2.5m	93.000	m ³	2,050	190,650	歩A・単A B単 6号
000007 路体盛土 2.5m≤B<4.0m	35.000	m ³	989	34,615	歩A・単A B単 7号
合 計				300,677	
・路床盛土工	1.000	式		1,177,000	
000008 路床盛土 B<1.0m	332.000	m ³	2,328	772,896	歩A・単A B単 8号
000009 路床盛土 1.0m≤B<2.5m	129.000	m ³	2,102	271,158	歩A・単A B単 9号
000010 路床盛土 2.5m≤B<4.0m	126.000	m ³	1,041	131,166	歩A・単A B単 10号
000011 路床盛土 4.0m≤B	5.000	m ³	410	2,050	歩A・単A B単 11号
合 計				1,177,270	
・置換工	1.000	式		2,515,000	
000012 置換工	2,348.000	m ²	1,071	2,514,708	歩A・単A B単 12号
合 計				2,514,708	
・整形仕上げ工	1.000	式		317,000	
000013 法面整形 切土部	110.000	m ²	975	107,250	歩A・単A B単 13号
000014 法面整形 畦畔部	430.000	m ²	488	209,840	歩A・単A B単 14号
合 計				317,090	
・作業残土処理工	1.000	式		2,837,000	
000015 土砂等運搬 土捨て場へ運搬	1,150.000	m ³	2,467	2,837,050	歩A・単A B単 15号
合 計				2,837,050	
・購入土盛土	1.000	式		1,677,000	
000016 購入土盛土	780.000	m ³	2,150	1,677,000	歩A・単A B単 16号
合 計				1,677,000	
・法面工	1.000	式		1,095,000	

事業名	県営中山間地域総合整備事業 五戸東地区
工事名	五戸東中山間第24号工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000017 植生工 (筋芝)	730.000	m ²	1,364	995,720	歩A・単A B単 17号
000018 植生工 (人工芝付)	110.000	m ²	905	99,550	歩A・単A B単 18号
合 計				1,095,270	
・ 構造物撤去工	1.000	式		285,000	
・ ・ 構造物取壊し工	1.000	式		285,000	
000019 コンクリート構造物取壊し 無筋	0.900	m ³	8,885	7,997	歩A・単A B単 19号
000020 コンクリート構造物取壊し 鉄筋	8.400	m ³	17,620	148,008	歩A・単A B単 20号
000021 アスファルト舗装版切断	7.400	m	739	5,469	歩A・単A B単 21号
000022 アスファルト舗装版破碎	17.000	m ²	238	4,046	歩A・単A B単 22号
000023 ガードレール撤去 Gr-C-4E	5.200	m	1,397	7,264	歩A・単A B単 23号
000024 コンクリート殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費) 無筋	2.200	ton	1,892	4,162	歩A・単A B単 24号
000025 コンクリート殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費) 有筋	21.000	ton	2,488	52,248	歩A・単A B単 25号
000026 アスファルト殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)	1.200	ton	2,286	2,743	歩A・単A B単 26号
000027 VP管撤去 φ75	9.300	m	522	4,855	歩A・単A B単 27号
000028 VP管撤去 φ100	37.900	m	522	19,784	歩A・単A B単 28号
000029 VP管撤去 φ150	5.800	m	578	3,352	歩A・単A B単 29号
000030 VP管撤去 φ200	3.000	m	676	2,028	歩A・単A B単 30号
000031 VP管撤去 φ300	5.600	m	1,099	6,154	歩A・単A B単 31号
000032 運搬・処理 廃プラ	0.310	ton	52,710	16,340	歩A・単A B単 32号
000033 運搬・処理 金属くず	0.083	ton	10,710	889	歩A・単A B単 33号
合 計				285,339	
・ 路面排水工	1.000	式		13,666,000	
・ ・ 作業土工	1.000	式		513,000	
000034 床掘り	270.000	m ³	285	76,950	歩A・単A B単 34号
000035 基面整正	240.000	m ²	453	108,720	歩A・単A B単 35号
000036 埋戻	130.000	m ³	2,518	327,340	歩A・単A B単 36号
合 計				513,010	
・ ・ 側溝工	1.000	式		7,215,000	
000037 BF300	617.900	m	7,043	4,351,870	歩A・単A B単 37号
000038 BF300片掛口	14.000	m	9,132	127,848	歩A・単A B単 38号
000039 BF350	6.100	m	7,560	46,116	歩A・単A B単 39号
000040 BF400	2.800	m	8,227	23,036	歩A・単A B単 40号
000041 BF500	138.200	m	9,605	1,327,411	歩A・単A B単 41号
000042 ベンチフリュームボックス暗渠300	4.000	m	22,745	90,980	歩A・単A B単 42号
000043 ベンチフリュームボックス暗渠500	4.900	m	32,375	158,638	歩A・単A B単 43号
000044 U型側溝300C	3.800	m	10,318	39,208	歩A・単A B単 44号
000045 U型側溝360B	4.400	m	10,548	46,411	歩A・単A B単 45号
000046 自由勾配側溝 300×300横断用	4.000	m	28,344	113,376	歩A・単A B単 46号
000047 自由勾配側溝 300×600横断用	6.500	m	35,435	230,328	歩A・単A B単 47号
000048 BF300用蓋	63.000	枚	3,862	243,306	歩A・単A B単 48号

事業名	県営中山間地域総合整備事業 五戸東地区
工事名	五戸東中山間第24号工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000049 BF500用蓋	6.000	枚	7,292	43,752	歩A・単A B単 49号
000050 U型側溝300用蓋	8.000	枚	3,252	26,016	歩A・単A B単 50号
000051 自由勾配側溝B300用蓋	5.000	枚	22,792	113,960	歩A・単A B単 51号
000052 ジオセル小運搬・展開	6.500	m	5,253	34,145	歩A・単A B単 52号
000053 まき出し・敷均・転圧 12.5≤t≤17.5	6.500	m	8,361	54,347	歩A・単A B単 53号
000054 吸出防止材敷設	6.500	m	906	5,889	歩A・単A B単 54号
000055 アンカーピン打設	6.500	m	1,132	7,358	歩A・単A B単 55号
000056 マットレス基礎	6.500	m	20,129	130,839	歩A・単A B単 56号
合 計				7,214,834	
・・樹工	1.000	式		2,843,000	
000057 プレキャスト集水樹 B600×H600	5.000	箇所	80,370	401,850	歩A・単A B単 57号
000058 プレキャスト集水樹 B600×H800	4.000	箇所	86,570	346,280	歩A・単A B単 58号
000059 プレキャスト集水樹 B800×H800	2.000	箇所	117,580	235,160	歩A・単A B単 59号
000060 プレキャスト集水樹 B800×H1000	1.000	箇所	118,580	118,580	歩A・単A B単 60号
000061 プレキャスト集水樹 B1000×H1000	5.000	箇所	137,410	687,050	歩A・単A B単 61号
000062 プレキャスト集水樹 B1000×H1200	1.000	箇所	156,410	156,410	歩A・単A B単 62号
000063 プレキャスト集水樹 B1000×H1400	1.000	箇所	187,080	187,080	歩A・単A B単 63号
000064 軽量鋼製蓋600×600	8.000	枚	28,894	231,152	歩A・単A B単 64号
000065 軽量鋼製蓋800×800	3.000	枚	40,894	122,682	歩A・単A B単 65号
000066 軽量鋼製蓋1000×1000	7.000	枚	46,394	324,758	歩A・単A B単 66号
000067 グレーチング樹蓋600×600	1.000	枚	32,292	32,292	歩A・単A B単 67号
合 計				2,843,294	
・・取水口工	1.000	式		273,000	
000068 取水口 第15, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27号	14.000	箇所	19,511	273,154	歩A・単A B単 68号
合 計				273,154	
・・排水口工	1.000	式		83,000	
000069 排水口 第12, 13, 14号	3.000	箇所	21,114	63,342	歩A・単A B単 69号
000070 取付分水栓	3.000	箇所	6,566	19,698	歩A・単A B単 70号
合 計				83,040	
・・分水樹工	1.000	式		482,000	
000071 2号分水樹	1.000	式	482,044	482,044	歩A・単A B単 71号
合 計				482,044	
・・横断工	1.000	式		385,000	
000072 自由勾配側溝 (6号横断工) 300×500横断用 置換層 (山砂)	6.700	m	50,798	340,347	歩A・単A B単 72号
000073 自由勾配側溝蓋 Gr蓋B300用	2.000	枚	22,194	44,388	歩A・単A B単 73号
合 計				384,735	
・・カルバート工	1.000	式		1,872,000	

事業名	県営中山間地域総合整備事業 五戸東地区
工事名	五戸東中山間第24号工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000074 プレキャストカルバート工 第7号横断工	7.700	m	69,080	531,916	歩A・単A B単 74号
000075 埋戻 (砂置換工)	18.000	m ³	3,589	64,602	歩A・単A B単 75号
000076 プレキャストカルバート工 第9号横断工	7.200	m	71,280	513,216	歩A・単A B単 76号
000077 プレキャストカルバート工 第10号横断工	10.700	m	71,280	762,696	歩A・単A B単 77号
合 計				1,872,430	
・舗装工	1.000	式		8,632,000	
・・道路工 本線	1.000	式		8,207,000	
000078 凍上抑制工 山砂 t=48cm	2,366.000	m ²	2,696	6,378,736	歩A・単A B単 78号
000079 下層路盤工	1,966.000	m ²	796	1,564,936	歩A・単A B単 79号
000080 上層路盤工	86.000	m ²	795	68,370	歩A・単A B単 80号
000081 表層工	84.000	m ²	2,316	194,544	歩A・単A B単 81号
合 計				8,206,586	
・・取付道路工	1.000	式		93,000	
000082 路盤工 (歩道部) RC-40 t=20cm	62.000	m ²	1,493	92,566	歩A・単A B単 82号
合 計				92,566	
・・進入路工	1.000	式		332,000	
000083 路盤工 (歩道部) RC-40 t=20cm	199.000	m ²	1,493	297,107	歩A・単A B単 83号
000084 表層工	22.000	m ²	1,579	34,738	歩A・単A B単 84号
合 計				331,845	
・附帯施設工	1.000	式		1,218,000	
・・視線誘導標	1.000	式		360,000	
000085 視線誘導標	21.000	本	17,137	359,877	歩A・単A B単 85号
合 計				359,877	
・・用地境界杭	1.000	式		499,000	
000086 用地境界杭	91.000	本	5,489	499,499	歩A・単A B単 86号
合 計				499,499	
・・ガードレール	1.000	式		238,000	
B08506 ガードレール 塗装品C-4E	14	m	17,019	238,266	歩A・単A B単 87号
合 計				238,266	
・・区画線工	1.000	式		28,000	
000088 区画線消去	16.000	m	741	11,856	歩A・単A B単 88号
000089 区画線 実線 W=15cm	35.000	m	361	12,635	歩A・単A B単 89号
000090 区画線 破線 W=15cm	7.000	m	524	3,668	歩A・単A B単 90号
合 計				28,159	
・・地覆工	1.000	式		93,000	

SK03B

SK03B

事業名	県営中山間地域総合整備事業 五戸東地区
工事名	五戸東中山間第24号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000001	*** B単ー 1号 *** 掘削					
	不良土掘削		m3	376		歩A・単A
000002	*** B単ー 2号 *** 掘削					
	機械掘削		m3	376		歩A・単A
000003	*** B単ー 3号 *** 流用土盛土					
	路肩盛土		m3	2,518		歩A・単A
000004	*** B単ー 4号 *** 流用土盛土					
	畦畔盛土		m3	2,518		歩A・単A
000005	*** B単ー 5号 *** 路体盛土					
	B<1.0m		m3	2,218		歩A・単A
000006	*** B単ー 6号 *** 路体盛土					
	1.0m≦B<2.5m		m3	2,050		歩A・単A
000007	*** B単ー 7号 *** 路体盛土					
	2.5m≦B<4.0m		m3	989		歩A・単A
000008	*** B単ー 8号 *** 路床盛土					
	B<1.0m		m3	2,328		歩A・単A
000009	*** B単ー 9号 *** 路床盛土					
	1.0m≦B<2.5m		m3	2,102		歩A・単A
000010	*** B単ー 10号 *** 路床盛土					
	2.5m≦B<4.0m		m3	1,041		歩A・単A
000011	*** B単ー 11号 *** 路床盛土					
	4.0m≦B		m3	410		歩A・単A
000012	*** B単ー 12号 *** 置換工					
			m ²	1,071		歩A・単A
000013	*** B単ー 13号 *** 法面整形					
	切土部		m ²	975		歩A・単A
000014	*** B単ー 14号 *** 法面整形					
	畦畔部		m ²	488		歩A・単A
000015	*** B単ー 15号 *** 土砂等運搬					
	土捨て場へ運搬		m3	2,467		歩A・単A
000016	*** B単ー 16号 *** 購入土盛土					
			m3	2,150		歩A・単A
000017	*** B単ー 17号 *** 植生工 (筋芝)					
			m ²	1,364		歩A・単A
000018	*** B単ー 18号 *** 植生工 (人工芝付)					
			m ²	905		歩A・単A
000019	*** B単ー 19号 *** コンクリート構造物取壊し					
	無筋		m3	8,885		歩A・単A
000020	*** B単ー 20号 *** コンクリート構造物取壊し					
	鉄筋		m3	17,620		歩A・単A
000021	*** B単ー 21号 *** アスファルト舗装版切断					
			m	739		歩A・単A
000022	*** B単ー 22号 *** アスファルト舗装版破碎					

事業名	県営中山間地域総合整備事業 五戸東地区
工事名	五戸東中山間第24号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
			m ²	238		歩A・単A
000023	*** B単ー 23号 *** ガードレール撤去					
	Gr-C-4E		m	1,397		歩A・単A
000024	*** B単ー 24号 *** コンクリート殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)					
	無筋		ton	1,892		歩A・単A
000025	*** B単ー 25号 *** コンクリート殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)					
	有筋		ton	2,488		歩A・単A
000026	*** B単ー 26号 *** アスファルト殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)					
			ton	2,286		歩A・単A
000027	*** B単ー 27号 *** VP管撤去					
	φ75		m	522		歩A・単A
000028	*** B単ー 28号 *** VP管撤去					
	φ100		m	522		歩A・単A
000029	*** B単ー 29号 *** VP管撤去					
	φ150		m	578		歩A・単A
000030	*** B単ー 30号 *** VP管撤去					
	φ200		m	676		歩A・単A
000031	*** B単ー 31号 *** VP管撤去					
	φ300		m	1,099		歩A・単A
000032	*** B単ー 32号 *** 運搬・処理					
	廃プラ		ton	52,710		歩A・単A
000033	*** B単ー 33号 *** 運搬・処理					
	金属くず		ton	10,710		歩A・単A
000034	*** B単ー 34号 *** 床掘り					
			m ³	285		歩A・単A
000035	*** B単ー 35号 *** 基面整正					
			m ²	453		歩A・単A
000036	*** B単ー 36号 *** 埋戻					
			m ³	2,518		歩A・単A
000037	*** B単ー 37号 *** BF300					
			m	7,043		歩A・単A
000038	*** B単ー 38号 *** BF300片掛口					
			m	9,132		歩A・単A
000039	*** B単ー 39号 *** BF350					
			m	7,560		歩A・単A
000040	*** B単ー 40号 *** BF400					
			m	8,227		歩A・単A
000041	*** B単ー 41号 *** BF500					
			m	9,605		歩A・単A
000042	*** B単ー 42号 *** ベンチフリュームボックス暗渠300					
			m	22,745		歩A・単A
000043	*** B単ー 43号 *** ベンチフリュームボックス暗渠500					
			m	32,375		歩A・単A

事業名	県営中山間地域総合整備事業 五戸東地区
工事名	五戸東中山間第24号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000044	*** B単ー 44号 *** U型側溝300C					
			m	10,318		歩A・単A
000045	*** B単ー 45号 *** U型側溝360B					
			m	10,548		歩A・単A
000046	*** B単ー 46号 *** 自由勾配側溝					
	300×300横断用		m	28,344		歩A・単A
000047	*** B単ー 47号 *** 自由勾配側溝					
	300×600横断用		m	35,435		歩A・単A
000048	*** B単ー 48号 *** BF300用蓋					
			枚	3,862		歩A・単A
000049	*** B単ー 49号 *** BF500用蓋					
			枚	7,292		歩A・単A
000050	*** B単ー 50号 *** U型側溝300用蓋					
			枚	3,252		歩A・単A
000051	*** B単ー 51号 *** 自由勾配側溝B300用蓋					
			枚	22,792		歩A・単A
000052	*** B単ー 52号 *** ジオセル小運搬・展開					
			m	5,253		歩A・単A
000053	*** B単ー 53号 *** まき出し・敷均・転圧					
	12.5≤t≤17.5		m	8,361		歩A・単A
000054	*** B単ー 54号 *** 吸出防止材敷設					
			m	906		歩A・単A
000055	*** B単ー 55号 *** アンカービン打設					
			m	1,132		歩A・単A
000056	*** B単ー 56号 *** マットレス基礎					
			m	20,129		歩A・単A
000057	*** B単ー 57号 *** プレキャスト集水樹					
	B600×H600		箇所	80,370		歩A・単A
000058	*** B単ー 58号 *** プレキャスト集水樹					
	B600×H800		箇所	86,570		歩A・単A
000059	*** B単ー 59号 *** プレキャスト集水樹					
	B800×H800		箇所	117,580		歩A・単A
000060	*** B単ー 60号 *** プレキャスト集水樹					
	B800×H1000		箇所	118,580		歩A・単A
000061	*** B単ー 61号 *** プレキャスト集水樹					
	B1000×H1000		箇所	137,410		歩A・単A
000062	*** B単ー 62号 *** プレキャスト集水樹					
	B1000×H1200		箇所	156,410		歩A・単A
000063	*** B単ー 63号 *** プレキャスト集水樹					
	B1000×H1400		箇所	187,080		歩A・単A
000064	*** B単ー 64号 *** 軽量鋼製蓋600×600					
			枚	28,894		歩A・単A
000065	*** B単ー 65号 *** 軽量鋼製蓋800×800					

事業名	県営中山間地域総合整備事業 五戸東地区
工事名	五戸東中山間第24号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
			枚	40,894		歩A・単A
000066	*** B単ー 66号 *** 軽量鋼製蓋1000×1000					
			枚	46,394		歩A・単A
000067	*** B単ー 67号 *** グレーチング樹蓋600×600					
			枚	32,292		歩A・単A
000068	*** B単ー 68号 *** 取水口					
	第15, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27号		箇所	19,511		歩A・単A
000069	*** B単ー 69号 *** 排水口					
	第12, 13, 14号		箇所	21,114		歩A・単A
000070	*** B単ー 70号 *** 取付分水栓					
			箇所	6,566		歩A・単A
000071	*** B単ー 71号 *** 2号分水樹					
			式	482,044		歩A・単A
000072	*** B単ー 72号 *** 自由勾配側溝 (6号横断工)					
	300×500横断用 置換層 (山砂)		m	50,798		歩A・単A
000073	*** B単ー 73号 *** 自由勾配側溝蓋					
	Gr蓋B300用		枚	22,194		歩A・単A
000074	*** B単ー 74号 *** プレキャストカルバート工					
	第7号横断工		m	69,080		歩A・単A
000075	*** B単ー 75号 *** 埋戻					
	(砂置換工)		m ³	3,589		歩A・単A
000076	*** B単ー 76号 *** プレキャストカルバート工					
	第9号横断工		m	71,280		歩A・単A
000077	*** B単ー 77号 *** プレキャストカルバート工					
	第10号横断工		m	71,280		歩A・単A
000078	*** B単ー 78号 *** 凍上抑制工					
	山砂 t=48cm		m ²	2,696		歩A・単A
000079	*** B単ー 79号 *** 下層路盤工					
			m ²	796		歩A・単A
000080	*** B単ー 80号 *** 上層路盤工					
			m ²	795		歩A・単A
000081	*** B単ー 81号 *** 表層工					
			m ²	2,316		歩A・単A
000082	*** B単ー 82号 *** 路盤工 (歩道部)					
	RC-40 t=20cm		m ²	1,493		歩A・単A
000083	*** B単ー 83号 *** 路盤工 (歩道部)					
	RC-40 t=20cm		m ²	1,493		歩A・単A
000084	*** B単ー 84号 *** 表層工					
			m ²	1,579		歩A・単A
000085	*** B単ー 85号 *** 視線誘導標					
			本	17,137		歩A・単A
000086	*** B単ー 86号 *** 用地境界杭					
			本	5,489		歩A・単A

事業名	県営中山間地域総合整備事業 五戸東地区
工事名	五戸東中山間第24号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
*** B単- 1号 ***						
000001	掘削 不良土掘削		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂, オブジェクト, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -	1.000	m3	375.6	376	S単 70号
	合 計				376	
	単 価				376	
*** B単- 2号 ***						
000002	掘削 機械掘削		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂, オブジェクト, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -	1.000	m3	375.6	376	S単 70号
	合 計				376	
	単 価				376	
*** B単- 3号 ***						
000003	流用土盛土 路肩盛土		m3		1.000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 盛土, まき出し, 振動コンパクタ(I)	1.000	m3	2,215	2,215	S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1.110	m3	273.2	303	S単 71号
	合 計				2,518	
	単 価				2,518	
*** B単- 4号 ***						
000004	流用土盛土 畦畔盛土		m3		1.000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 盛土, まき出し, 振動コンパクタ(I)	1.000	m3	2,215	2,215	S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1.110	m3	273.2	303	S単 71号
	合 計				2,518	
	単 価				2,518	
*** B単- 5号 ***						
000005	路体盛土 B<1.0m		m3		1.000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 盛土, まき出し, 締固めを計上しない	1.000	m3	1,540	1,540	S単 2号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路体, 0.8~1.1ton, あり	1.000	m3	678	678	S単 4号
	合 計				2,218	
	単 価				2,218	
*** B単- 6号 ***						
000006	路体盛土 1.0m≦B<2.5m		m3		1.000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 盛土, まき出し, 締固めを計上しない	1.000	m3	1,540	1,540	S単 2号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路体, 3.0~4.0ton, あり	1.000	m3	510	510	S単 5号
	合 計				2,050	
	単 価				2,050	
*** B単- 7号 ***						
000007	路体盛土 2.5m≦B<4.0m		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -, あり	1.000	m3	988.7	989	S単 74号

事業名	県営中山間地域総合整備事業 五戸東地区
工事名	五戸東中山間第24号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				989	
	単 価				989	
	*** B単ー 8号 ***					
000008	路床盛土 B<1.0m		m3		1,000	歩A 当たり算出
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	1,000	m3	1,540	1,540	S単 2号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,0.8~1.1ton,あり	1,000	m3	788	788	S単 6号
	合 計				2,328	
	単 価				2,328	
	*** B単ー 9号 ***					
000009	路床盛土 1.0m≤B<2.5m		m3		1,000	歩A 当たり算出
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	1,000	m3	1,540	1,540	S単 2号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,3.0~4.0ton,あり	1,000	m3	562	562	S単 7号
	合 計				2,102	
	単 価				2,102	
	*** B単ー 10号 ***					
000010	路床盛土 2.5m≤B<4.0m		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0142	SP 路床盛土 2.5m以上4.0m未満, -, -, あり	1,000	m3	1,041	1,041	S単 76号
	合 計				1,041	
	単 価				1,041	
	*** B単ー 11号 ***					
000011	路床盛土 4.0m≤B		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0142	SP 路床盛土 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	1,000	m3	410.1	410	S単 77号
	合 計				410	
	単 価				410	
	*** B単ー 12号 ***					
000012	置換工		m ²		100,000	歩A 当たり算出
SA0142	SP 路床盛土 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	29,000	m3	410.1	11,893	S単 77号
S02116	山砂 ,,	36,600	m3	2,600	95,160	S単 14号
Y00001	29.0×1.20/0.95=36.6m ³					
	合 計				107,053	
	単 価				1,071	
	*** B単ー 13号 ***					
000013	法面整形 切土部		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部, -, 無し, け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1,000	m ²	975.1	975	S単 79号
	合 計				975	
	単 価				975	

事業名	県営中山間地域総合整備事業 五戸東地区
工事名	五戸東中山間第24号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 14号 ***					
000014	法面整形 畦畔部		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,珚質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1.000	m ²	487.7	488	S単 80号
	合 計				488	
	単 価				488	
	*** B単ー 15号 ***					
000015	土砂等運搬 土捨て場へ運搬		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,7.5km以下	1.000	m ³	1,627	1,627	S単 73号
S02123	産業廃棄物処理 建設発生土	1.000	ton	840	840	S単 44号
	合 計				2,467	
	単 価				2,467	
	*** B単ー 16号 ***					
000016	購入土盛土		m ³		1,000	歩A 当たり算出
S02116	山土	1.000	m ³	2,150	2,150	S単 15号
Y00001	650×1.20=780m ²					
	合 計				2,150	
	単 価				2,150	
	*** B単ー 17号 ***					
000017	植生工 (筋芝)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S02701	【法面工 (法面芝付工)】 植生筋工,人工芝 (種子帯),500m2以上,受けない	1.000	m ²	1,364	1,364	S単 51号
	合 計				1,364	
	単 価				1,364	
	*** B単ー 18号 ***					
000018	植生工 (人工芝付)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S02081	芝付工 全面張,人工芝(幅100cm程度)	1.000	m ²	905	905	S単 10号
	合 計				905	
	単 価				905	
	*** B単ー 19号 ***					
000019	コンクリート構造物取壊し 無筋		m ³		1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m ³	8,885	8,885	S単 52号
	合 計				8,885	
	単 価				8,885	
	*** B単ー 20号 ***					
000020	コンクリート構造物取壊し 鉄筋		m ³		1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m ³	17,620	17,620	S単 53号
	合 計				17,620	

事業名	県営中山間地域総合整備事業 五戸東地区
工事名	五戸東中山間第24号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				17,620	
	*** B単- 21号 ***					
000021	アスファルト舗装版切断		m		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -	1,000	m	739.2	739	S単 85号
	合 計				739	
	単 価				739	
	*** B単- 22号 ***					
000022	アスファルト舗装版破碎		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り, あり	1,000	m ²	238.2	238	S単 84号
	合 計				238	
	単 価				238	
	*** B単- 23号 ***					
000023	ガードレール撤去 Gr-C-4E		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S08712	【ガードレール撤去】 土中建込用, B・C-4E, 受けない, 無し	1,000	m	1,397	1,397	S単 63号
	合 計				1,397	
	単 価				1,397	
	*** B単- 24号 ***					
000024	コンクリート殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費) 無筋		ton		2,350 ton	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 10.9km以下,	1,000	m ³	2,097	2,097	S単 81号
S02123	産業廃棄物処理 コンクリート塊	2,350	ton	1,000	2,350	S単 45号
	合 計				4,447	
	単 価				1,892	
	*** B単- 25号 ***					
000025	コンクリート殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費) 有筋		ton		2,500 ton	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 8.0km以下,	1,000	m ³	2,220	2,220	S単 82号
S02123	産業廃棄物処理 コンクリート塊	2,500	ton	1,600	4,000	S単 46号
	合 計				6,220	
	単 価				2,488	
	*** B単- 26号 ***					
000026	アスファルト殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)		ton		2,350 ton	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破碎, 機械積込(舗装版厚15cm以下), 無し, 11.5km以下,	1,000	m ³	4,198	4,198	S単 83号
S02123	産業廃棄物処理 アスファルト塊	2,350	ton	500	1,175	S単 47号
	合 計				5,373	
	単 価				2,286	
	*** B単- 27号 ***					
000027	VP管撤去 φ75		m		10,000 m	歩A 当たり算出

事業名	県営中山間地域総合整備事業 五戸東地区
工事名	五戸東中山間第24号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02115	土木一般世話役	0.040	人	36,210	1,448	S単 11号
S02115	特殊作業員	0.060	人	30,702	1,842	S単 12号
S02115	普通作業員	0.085	人	22,644	1,925	S単 13号
	合 計				5,215	
	単 価				522	
	*** B単ー 28号 ***					
000028	VP管撤去 φ100		m		10.000 m	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.040	人	36,210	1,448	S単 11号
S02115	特殊作業員	0.060	人	30,702	1,842	S単 12号
S02115	普通作業員	0.085	人	22,644	1,925	S単 13号
	合 計				5,215	
	単 価				522	
	*** B単ー 29号 ***					
000029	VP管撤去 φ150		m		10.000 m	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.045	人	36,210	1,629	S単 11号
S02115	特殊作業員	0.065	人	30,702	1,996	S単 12号
S02115	普通作業員	0.095	人	22,644	2,151	S単 13号
	合 計				5,776	
	単 価				578	
	*** B単ー 30号 ***					
000030	VP管撤去 φ200		m		10.000 m	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.050	人	36,210	1,811	S単 11号
S02115	特殊作業員	0.080	人	30,702	2,456	S単 12号
S02115	普通作業員	0.110	人	22,644	2,491	S単 13号
	合 計				6,758	
	単 価				676	
	*** B単ー 31号 ***					
000031	VP管撤去 φ300		m		10.000 m	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.055	人	36,210	1,992	S単 11号
S02115	特殊作業員	0.105	人	30,702	3,224	S単 12号
S02115	普通作業員	0.140	人	22,644	3,170	S単 13号
S16003	バ ッ クホウ[クローラ型・排対型(2次)] 標準バ ッ ケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3),18時間を超える場合	0.080	供用日	8,220	658	S単 67号
P34029	軽油 バ トロ ール給油	3.500	L	155	543	
S02124	運転手 (特殊)	0.040	人	35,088	1,404	S単 50号
	合 計				10,991	
	単 価				1,099	
	*** B単ー 32号 ***					
000032	運搬・処理 廃プラ		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出

事業名	県営中山間地域総合整備事業 五戸東地区
工事名	五戸東中山間第24号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,30kmまで,片道計上,計上しない,,,0.0,0.0	1.000	ton	4,710	4,710	S単 68号
S02123	産業廃棄物処理 廃プラスチック	1.000	ton	48,000	48,000	S単 48号
	合 計				52,710	
	単 価				52,710	
	*** B単ー 33号 ***					
000033	運搬・処理 金属くず		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,30kmまで,片道計上,計上しない,,,0.0,0.0	1.000	ton	4,710	4,710	S単 68号
S02123	産業廃棄物処理 金属くず	1.000	ton	6,000	6,000	S単 49号
	合 計				10,710	
	単 価				10,710	
	*** B単ー 34号 ***					
000034	床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m3	285.1	285	S単 72号
	合 計				285	
	単 価				285	
	*** B単ー 35号 ***					
000035	基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²	452.9	453	S単 78号
	合 計				453	
	単 価				453	
	*** B単ー 36号 ***					
000036	埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	1.000	m3	2,215	2,215	S単 3号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	273.2	303	S単 71号
	合 計				2,518	
	単 価				2,518	
	*** B単ー 37号 ***					
000037	BF300		m		10.000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない	10.000	m	4,442	44,420	S単 54号
S02116	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF1種 300 幅300 深200 長2000mm JISA5372,,	5.000	本	4,900	24,500	S単 16号
S02116	再生クラッシュラン ,RC-40 40~0mm,	0.540	m3	2,800	1,512	S単 17号
Y00001	0.1×0.45×10m×1.20=0.54					
	合 計				70,432	
	単 価				7,043	
	*** B単ー 38号 ***					
000038	BF300片掛口		m		10.000 m	歩A 当たり算出

事業名	県営中山間地域総合整備事業 五戸東地区
工事名	五戸東中山間第24号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,~,~,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない	10.000	m	5,197	51,970	S単 55号
PQC123	ベンチフリューム掛口 BF-300	10.000	本	3,770	37,700	
S02116	再生クラッシャー ,RC-40 40～0mm,	0.588	m3	2,800	1,646	S単 17号
Y00001	(0.14×0.1) + (0.125×0.3×0.1) ×10×1.2=0.58					
	合 計				91,316	
	単 価				9,132	
	*** B単ー 39号 ***					
000039	BF350		m		10.000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,~,~,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない	10.000	m	4,442	44,420	S単 54号
S02116	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF1種 350 幅350 深235 長2000mm JISA5372,,	5.000	本	5,900	29,500	S単 18号
S02116	再生クラッシャー ,RC-40 40～0mm,	0.600	m3	2,800	1,680	S単 17号
Y00001	0.1×0.5×10m×1.20=0.6					
	合 計				75,600	
	単 価				7,560	
	*** B単ー 40号 ***					
000040	BF400		m		10.000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,~,~,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない	10.000	m	4,442	44,420	S単 54号
S02116	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF1種 400 幅400 深260 長2000mm JISA5372,,	5.000	本	7,200	36,000	S単 19号
S02116	再生クラッシャー ,RC-40 40～0mm,	0.660	m3	2,800	1,848	S単 17号
Y00001	0.1×0.55×10m×1.20=0.66					
	合 計				82,268	
	単 価				8,227	
	*** B単ー 41号 ***					
000041	BF500		m		10.000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,~,~,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない	10.000	m	4,442	44,420	S単 54号
S02116	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF1種 500 幅500 深320 長2000mm JISA5372,,	5.000	本	9,890	49,450	S単 20号
S02116	再生クラッシャー ,RC-40 40～0mm,	0.780	m3	2,800	2,184	S単 17号
Y00001	0.1×0.65×10m×1.20=0.78					
	合 計				96,054	
	単 価				9,605	
	*** B単ー 42号 ***					
000042	ベンチフリュームボックス暗渠300		m		10.000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,~,~,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない	10.000	m	5,197	51,970	S単 55号
S02116	ベンチフリュームボックス暗渠 幅300 高300 長1000mm (T-20),,	10.000	本	12,800	128,000	S単 21号

事業名	県営中山間地域総合整備事業 五戸東地区				
工事名	五戸東中山間第24号工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm,	1.110	m3	2,800	3,108	S単 17号
Y00001	0.15×0.62×10m×1.20=1.11					
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, , 18-8-40 (高炉B) W/C65%	0.930	m3	28,910	26,886	S単 87号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート	3.000	m ²	5,830	17,490	S単 91号
Y00001	0.15×2×10=3					
	合 計				227,454	
	単 価				22,745	
	*** B単ー 43号 ***					
000043	ベンチフリュームボックス暗渠500		m		10,000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎碎石の施工有り, 再利用撤去を行なわない	10.000	m	5,197	51,970	S単 55号
S02116	ベンチフリュームボックス暗渠 幅500 高420 長1000mm (T-20), ,	10.000	本	21,300	213,000	S単 22号
S02116	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm,	1.530	m3	2,800	4,284	S単 17号
Y00001	0.15×0.85×10m×1.20=1.53					
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, , 18-8-40 (高炉B) W/C65%	1.280	m3	28,910	37,005	S単 87号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート	3.000	m ²	5,830	17,490	S単 91号
Y00001	0.15×2×10=3					
	合 計				323,749	
	単 価				32,375	
	*** B単ー 44号 ***					
000044	U型側溝300C		m		10,000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎碎石の施工有り, 再利用撤去を行なわない	10.000	m	5,197	51,970	S単 55号
S02116	鉄筋コンクリートU形 300C 長1000mm, ,	10.000	個	4,970	49,700	S単 23号
S02116	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm,	0.540	m3	2,800	1,512	S単 17号
Y00001	0.1×0.45×10×1.20=0.54					
	合 計				103,182	
	単 価				10,318	
	*** B単ー 45号 ***					
000045	U型側溝360B		m		10,000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎碎石の施工有り, 再利用撤去を行なわない	10.000	m	5,197	51,970	S単 55号
S02116	鉄筋コンクリートU形 360B 長1000mm, ,	10.000	個	5,180	51,800	S単 24号
S02116	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm,	0.610	m3	2,800	1,708	S単 17号
Y00001	0.1×0.51×10×1.20=0.61					
	合 計				105,478	
	単 価				10,548	

事業名	県営中山間地域総合整備事業 五戸東地区				
工事名	五戸東中山間第24号工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 46号 ***					
000046	自由勾配側溝 300×300横断用		m		10,000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 自由勾配側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし,,, 基礎碎石の施工有り, -	10.000	m	6,761	67,610	S単 56号
PQB351	自由勾配側溝 (横断用) 幅300 高300 長2000mm	5.000	個	40,300	201,500	
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, , 18-8-40 (高炉B)	0.280	m3	28,910	8,095	S単 87号
	W/C65%					
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, , 18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%	0.150	m3	29,020	4,353	S単 88号
Y00001	0.05×0.3×10=0.15					
S02116	再生クラッシュラン , RC-40 40～0mm,	0.672	m3	2,800	1,882	S単 17号
Y00001	0.56×0.1×10×1.20=0.672					
	合 計				283,440	
	単 価				28,344	
	*** B単ー 47号 ***					
000047	自由勾配側溝 300×600横断用		m		10,000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 自由勾配側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし,,, 基礎碎石の施工無し, -	10.000	m	5,882	58,820	S単 57号
PQB354	自由勾配側溝 (横断用) 幅300 高600 長2000mm	5.000	個	56,500	282,500	
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, , 18-8-40 (高炉B)	0.300	m3	28,910	8,673	S単 87号
	W/C65%					
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, , 18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%	0.150	m3	29,020	4,353	S単 88号
Y00001	0.05×0.3×10=0.15					
	合 計				354,346	
	単 価				35,435	
	*** B単ー 48号 ***					
000048	BF300用蓋		枚		1,000 枚	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, 40kgを超え170kg/枚以下, なし, -, -, 再利用撤去を行なわない	1.000	枚	992	992	S単 58号
S02116	ベンチフリューム蓋 (T-4) 幅300 長1000mm, ,	1.000	枚	2,870	2,870	S単 25号
	合 計				3,862	
	単 価				3,862	
	*** B単ー 49号 ***					
000049	BF500用蓋		枚		1,000 枚	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, 40kgを超え170kg/枚以下, なし, -, -, 再利用撤去を行なわない	1.000	枚	992	992	S単 58号
S02116	ベンチフリューム蓋 (T-4) 幅500 長1000mm, ,	1.000	枚	6,300	6,300	S単 26号
	合 計				7,292	
	単 価				7,292	
	*** B単ー 50号 ***					

事業名	県営中山間地域総合整備事業 五戸東地区				
工事名	五戸東中山間第24号工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000050	U型側溝300用蓋		枚		1,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, 40kgを超え170kg/枚以下, なし, -, -, 再利用撤去を行なわない	1,000	枚	992	992	S単 58号
S02116	鉄筋コンクリートU形標準型蓋 縦断用(T-14) 300 長500mm, ,	1,000	個	2,260	2,260	S単 27号
	合 計				3,252	
	単 価				3,252	
	*** B単ー 51号 ***					
000051	自由勾配側溝B300用蓋		枚		1,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, 40kgを超え170kg/枚以下, なし, -, -, 再利用撤去を行なわない	1,000	枚	992	992	S単 58号
S02116	自由勾配側溝蓋 (横断用) 300用 幅400 長995mm グレーチン® T-25, ,	1,000	枚	21,800	21,800	S単 28号
	合 計				22,792	
	単 価				22,792	
	*** B単ー 52号 ***					
000052	ジオセル小運搬・展開		m		10,000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0,200	人	36,210	7,242	S単 11号
S02115	普通作業員	2,000	人	22,644	45,288	S単 13号
	合 計				52,530	
	単 価				5,253	
	*** B単ー 53号 ***					
000053	まき出し・敷均・転圧 12.5 ≤ t ≤ 17.5		m		10,000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0,390	人	36,210	14,122	S単 11号
S02115	特殊作業員	0,710	人	30,702	21,798	S単 12号
S02115	普通作業員	1,870	人	22,644	42,344	S単 13号
S16003	バックホ[クロー型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3), 18時間を超える場合	0,650	供用日	8,220	5,343	S単 67号
	合 計				83,607	
	単 価				8,361	
	*** B単ー 54号 ***					
000054	吸出防止材敷設		m		10,000	歩A 当たり算出
S02115	普通作業員	0,400	人	22,644	9,058	S単 13号
	合 計				9,058	
	単 価				906	
	*** B単ー 55号 ***					
000055	アンカーピン打設		m		10,000	歩A 当たり算出
S02115	普通作業員	0,500	人	22,644	11,322	S単 13号
	合 計				11,322	
	単 価				1,132	

事業名	県営中山間地域総合整備事業 五戸東地区
工事名	五戸東中山間第24号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 56号 ***					
000056	マットレス基礎		m		10,000 m	歩A 当たり算出
P96023	ジオセル GN-150MP-4	28.160	m ²	5,100	143,616	
P96024	セル接合材 セルジョイント	8.000	セット	350	2,800	
P96025	吸出防止材 ドレップ TT-200	40.350	m ²	630	25,421	
P96026	樹脂アンカーピン 20×300	42.000	本	420	17,640	
S02116	再生クラッシュラン ,RC-40 40～0mm,	4.220	m ³	2,800	11,816	S単 17号
	合 計				201,293	
	単 価				20,129	
	*** B単ー 57号 ***					
000057	プレキャスト集水樹 B600×H600		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,600kgを超え800kg以下,有り,あり	1.000	基	10,070	10,070	S単 95号
S02116	コンクリート樹 0.6×0.6×0.6,T-25,,	1.000	個	70,300	70,300	S単 29号
	合 計				80,370	
	単 価				80,370	
	*** B単ー 58号 ***					
000058	プレキャスト集水樹 B600×H800		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,600kgを超え800kg以下,有り,あり	1.000	基	10,070	10,070	S単 95号
S02116	コンクリート樹ACK T-25 30N/mm2 蓋なし 0.6×0.6×0.8,,	1.000	個	76,500	76,500	S単 30号
	合 計				86,570	
	単 価				86,570	
	*** B単ー 59号 ***					
000059	プレキャスト集水樹 B800×H800		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,800kgを超え1200kg以下,有り,あり	1.000	基	12,580	12,580	S単 96号
S02116	コンクリート樹 0.8×0.8×0.8,T-25,,	1.000	個	105,000	105,000	S単 31号
	合 計				117,580	
	単 価				117,580	
	*** B単ー 60号 ***					
000060	プレキャスト集水樹 B800×H1000		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,800kgを超え1200kg以下,有り,あり	1.000	基	12,580	12,580	S単 96号
S02116	コンクリート樹ACK T-25 30N/mm2 蓋なし 0.8×0.8×1.0,,	1.000	個	106,000	106,000	S単 32号
	合 計				118,580	
	単 価				118,580	
	*** B単ー 61号 ***					
000061	プレキャスト集水樹 B1000×H1000		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,1200kgを超え1600kg以下,有り,あり	1.000	基	14,410	14,410	S単 97号
S02116	コンクリート樹ACK T-25 30N/mm2 蓋なし 1.0×1.0×1.0,,	1.000	個	123,000	123,000	S単 33号
	合 計				137,410	

事業名	県営中山間地域総合整備事業 五戸東地区
工事名	五戸東中山間第24号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				137,410	
	*** B単ー 62号 ***					
000062	プレキャスト集水樹 B1000×H1200		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,1200kgを超え1600kg以下,有り,あり	1,000	基	14,410	14,410	S単 97号
S02116	コンクリート樹ACK T-25 30N/mm2 蓋なし 1.0×1.0×1.2,,	1,000	個	142,000	142,000	S単 34号
	合 計				156,410	
	単 価				156,410	
	*** B単ー 63号 ***					
000063	プレキャスト集水樹 B1000×H1400		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,1600kgを超え2200kg以下,有り,あり	1,000	基	18,080	18,080	S単 98号
S02116	プレキャスト集水樹 B1000-1000-H1400,,	1,000	基	169,000	169,000	S単 35号
	合 計				187,080	
	単 価				187,080	
	*** B単ー 64号 ***					
000064	軽量鋼製蓋600×600		枚		1,000 枚	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kg/枚以下,なし,,-,-,再利用撤去を行なわない	1,000	枚	394	394	S単 59号
S02116	鋼製軽量蓋 (クリークウォーク) T-500kg 柵用、600×600,,	1,000	枚	28,500	28,500	S単 36号
	合 計				28,894	
	単 価				28,894	
	*** B単ー 65号 ***					
000065	軽量鋼製蓋800×800		枚		1,000 枚	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kg/枚以下,なし,,-,-,再利用撤去を行なわない	1,000	枚	394	394	S単 59号
S02116	鋼製軽量蓋 (クリークウォーク) T-500kg 柵用、800×800,,	1,000	枚	40,500	40,500	S単 37号
	合 計				40,894	
	単 価				40,894	
	*** B単ー 66号 ***					
000066	軽量鋼製蓋1000×1000		枚		1,000 枚	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kg/枚以下,なし,,-,-,再利用撤去を行なわない	1,000	枚	394	394	S単 59号
S02116	鋼製軽量蓋 (クリークウォーク) T-500kg 柵用、1000×1000,,	1,000	枚	46,000	46,000	S単 38号
	合 計				46,394	
	単 価				46,394	
	*** B単ー 67号 ***					
000067	グレーチング樹蓋600×600		枚		1,000 枚	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,,-,-,再利用撤去を行なわない	1,000	枚	992	992	S単 58号
S02116	グレーチング樹蓋 受枠付 T-14 600×600用,,	1,000	組	31,300	31,300	S単 39号
	合 計				32,292	

事業名	県営中山間地域総合整備事業 五戸東地区
工事名	五戸東中山間第24号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				32,292	
	*** B単ー 68号 ***					
000068	取水口 第15, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27号		箇所		14,000 箇所	歩A 当たり算出
P96015	用水調節器 B型VU-100 300L	14,000	基	15,000	210,000	
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 100mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 1箇所	17,000	m	1,696	28,832	S単 60号
P05210	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) ソケット A形 径100	16,000	個	1,100	17,600	
P96020	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 90度 径100	2,000	個	5,640	11,280	
PQ4469	硬質塩化ビニル管継手 DV式継手(排水用) 45° エルボ 100mm	2,000	個	357	714	
P96021	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 15度 径100	1,000	個	4,730	4,730	
	合 計				273,156	
	単 価				19,511	
	*** B単ー 69号 ***					
000069	排水口 第12, 13, 14号		箇所		3,000 箇所	歩A 当たり算出
P96016	排水調節器 C-1型	3,000	基	18,400	55,200	
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 100mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 1箇所	4,800	m	1,696	8,141	S単 60号
	合 計				63,341	
	単 価				21,114	
	*** B単ー 70号 ***					
000070	取付分水栓		箇所		3,000 箇所	歩A 当たり算出
PRD141	取付式分水栓 A型 (A-100)	2,000	個	1,900	3,800	
P96022	取付式分水栓 (A-100s)	1,000	個	3,140	3,140	
P05210	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) ソケット A形 径100	2,000	個	1,100	2,200	
P96020	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 90度 径100	1,000	個	5,640	5,640	
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 100mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 1箇所	2,900	m	1,696	4,918	S単 60号
	合 計				19,698	
	単 価				6,566	
	*** B単ー 71号 ***					
000071	2号分水栓		式		1,000 式	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	3,400	m ²	1,665	5,661	S単 86号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-25 (20) (高 炉B) W/C65%	0,200	m ³	29,020	5,804	S単 88号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート	0,450	m ²	5,830	2,624	S単 91号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 21-8-25 (20) (高 炉B) W/C60%	1,290	m ³	29,120	37,565	S単 89号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	12,320	m ²	11,260	138,723	S単 92号
SQ3030	鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立, 一般構造物, D13, SD295, なし	0,081	ton	374,261	30,315	S単 103号
P96014	昇降ステップ現場打 W300×250	2,000	本	3,230	6,460	
S05801	【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, 40kg/枚以下, なし, -, -, 再利用撤去を行なわない	1,000	枚	394	394	S単 59号
PQK085	鋼製軽量蓋 (クリークウォーク) T-500kg 柵用, 1000×1000	1,000	枚	46,000	46,000	

事業名	県営中山間地域総合整備事業 五戸東地区
工事名	五戸東中山間第24号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S41009	水門設備据付工 その他,,,,,,0.42,2.00,,2門,0.95,簡易ゲート	1.000	門	57,598	57,598	S単 69号
P96017	簡易ゲート 角型300用	1.000	基	53,300	53,300	
P96018	簡易ゲート 丸型300用	1.000	基	97,600	97,600	
	合 計				482,044	
	単 価				482,044	
	*** B単ー 72号 ***					
000072	自由勾配側溝 (6号横断工) 300×500横断用 置換層 (山砂)		m		10.000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,,,基礎碎石の施工無し,-	10.000	m	5,882	58,820	S単 57号
PQB353	自由勾配側溝 (横断用) 幅300 高500 長2000mm	5.000	個	48,200	241,000	
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高炉B) W/C65%	0.570	m3	28,910	16,479	S単 87号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高 炉B) W/C65%	0.150	m3	29,020	4,353	S単 88号
Y00001	0.05×0.3×10=2					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	48.310	m3	273.2	13,198	S単 71号
Y00001	(3.81+2.31) × 1/2 × 1.5 × 10 / 0.95 = 48.31					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,あり	45.900	m3	510	23,409	S単 8号
Y00001	(3.81+2.31) × 1/2 × 1.5 × 10 = 45.9					
J03205	山砂	57.970	m3	2,600	150,722	
Y00001	(3.81+2.31) × 1/2 × 1.5 × 10 / 0.95 × 1.2 = 57.97					
	合 計				507,981	
	単 価				50,798	
	*** B単ー 73号 ***					
000073	自由勾配側溝蓋 Gr蓋B300用		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚	394	394	S単 59号
S02116	自由勾配側溝蓋 (横断用) 300用 幅400 長995mm グレチンク T-25,,	1.000	枚	21,800	21,800	S単 28号
	合 計				22,194	
	単 価				22,194	
	*** B単ー 74号 ***					
000074	プレキャストカルバート工 第7号横断工		m		10.000 m	歩A 当たり算出
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B≤1.25 0<H≤1.25,均しコンクリート,無し,あり	10.000	m	69,080	690,800	S単 93号
	合 計				690,800	
	単 価				69,080	
	*** B単ー 75号 ***					
000075	埋戻 (砂置換工)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	1.000	m3	988.7	989	S単 75号
S02116	山砂 ,,	1.000	m3	2,600	2,600	S単 14号
	合 計				3,589	
	単 価				3,589	

事業名	県営中山間地域総合整備事業 五戸東地区				
工事名	五戸東中山間第24号工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 76号 ***					
000076	プレキャストカルバート工 第9号横断工		m		10,000	歩A 当たり算出
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 据付, 2.0m/個, 0<B≤1.25 0<H≤1.25, 基礎碎石+均しコンクリート, 無し, あり	10,000	m	71,280	712,800	S単 94号
	合 計				712,800	
	単 価				71,280	
	*** B単ー 77号 ***					
000077	プレキャストカルバート工 第10号横断工		m		10,000	歩A 当たり算出
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 据付, 2.0m/個, 0<B≤1.25 0<H≤1.25, 基礎碎石+均しコンクリート, 無し, あり	10,000	m	71,280	712,800	S単 94号
	合 計				712,800	
	単 価				71,280	
	*** B単ー 78号 ***					
000078	凍上抑制工 山砂 t=48cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SQP832	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 480mm, 3層施工, 碎石, あり, 山砂	1,000	m ²	2,696	2,696	S単 105号
	合 計				2,696	
	単 価				2,696	
	*** B単ー 79号 ***					
000079	下層路盤工		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SQP832	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 120mm, 1層施工, 碎石, あり, 再生クワッチャン RC-40	1,000	m ²	796	796	S単 106号
	合 計				796	
	単 価				796	
	*** B単ー 80号 ***					
000080	上層路盤工		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材, 粒度調整碎石 M-25, -, -, 1層施工, あり, 0mm, 60mm	1,000	m ²	795.4	795	S単 99号
	合 計				795	
	単 価				795	
	*** B単ー 81号 ***					
000081	表層工		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超, 50mm, アスファルト混合物 I (2.35t/m ³), プライムコート 各種, あり, 再生密粒度アスコン(13)	1,000	m ²	2,316	2,316	S単 100号
	合 計				2,316	
	単 価				2,316	
	*** B単ー 82号 ***					
000082	路盤工 (歩道部) RC-40 t=20cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SQP833	SP 下層路盤 (歩道部) 200mm, 1層施工, 碎石, あり, 再生クワッチャン RC-40	1,000	m ²	1,493	1,493	S単 107号
	合 計				1,493	
	単 価				1,493	

事業名	県営中山間地域総合整備事業 五戸東地区
工事名	五戸東中山間第24号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 83号 ***					
000083	路盤工 (歩道部) RC-40 t=20cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SQP833	SP 下層路盤 (歩道部) 200mm,1層施工,砕石,あり,再生クワッシャー RC-40	1,000	m ²	1,493	1,493	S単 107号
	合 計				1,493	
	単 価				1,493	
	*** B単ー 84号 ***					
000084	表層工		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0846	SP 表層 (歩道部) 1.4m以上,30mm,アスファルト混合物Ⅰ (2.20t/m ³),タックコート 各種,あり,再生密粒度アスコン(13)	1,000	m ²	1,579	1,579	S単 101号
	合 計				1,579	
	単 価				1,579	
	*** B単ー 85号 ***					
000085	視線誘導標		本		1,000	歩A 当たり算出
S08705	【視線誘導標設置工】 スノーボール併用型,土中建込み用,両面反射 φ100以下,反射体数1個,10本以上30本未満,一,なし,使用しない,一,設置しない	1,000	本	17,137	17,137	S単 61号
	合 計				17,137	
	単 価				17,137	
	*** B単ー 86号 ***					
000086	用地境界杭		本		1,000	歩A 当たり算出
S02055	コンクリート境界杭設置 12×12,100cm以上,良好,境界杭設置,100cm,しない	1,000	本	5,489	5,489	S単 9号
	合 計				5,489	
	単 価				5,489	
	*** B単ー 87号 ***					
B08506	ガードレール 塗装品C-4E		m		1,000	歩A 当たり算出
S08711	【ガードレール設置】 土中建込,塗装品C-4E,21m未満,一,無し,曲線部(半径30m以下),直支柱,しない	1,000	m	17,019	17,019	S単 62号
	合 計				17,019	
	単 価				17,019	
	*** B単ー 88号 ***					
000088	区画線消去		m		1,000	歩A 当たり算出
S08801	【区画線工】 区画線消去削り取り式,,,,,昼間施工,,削り取り式,15cm換算,なし	1,000	m	741	741	S単 64号
	合 計				741	
	単 価				741	
	*** B単ー 89号 ***					
000089	区画線 実線 W=15cm		m		1,000,000	歩A 当たり算出
S08801	【区画線工】 区画線設置,溶融式 (手動),実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正あり,,,,	1,000,000	m	230	230,000	S単 65号
S02116	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665) 溶融式 3種1号 ガラスビーズ15~18% 白,,	390,000	kg	235	91,650	S単 40号

SK03B

事業名	県営中山間地域総合整備事業 五戸東地区				
工事名	五戸東中山間第24号工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S01041	*** S単ー 1号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(I)		m3	2,215		歩A・単A
S01041	*** S単ー 2号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,540		歩A・単A
S01041	*** S単ー 3号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)		m3	2,215		歩A・単A
S01082	*** S単ー 4号 ***					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路体,0.8～1.1ton,あり		m3	678		歩A・単A
S01082	*** S単ー 5号 ***					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路体,3.0～4.0ton,あり		m3	510		歩A・単A
S01082	*** S単ー 6号 ***					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,0.8～1.1ton,あり		m3	788		歩A・単A
S01082	*** S単ー 7号 ***					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,3.0～4.0ton,あり		m3	562		歩A・単A
S01082	*** S単ー 8号 ***					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0～4.0ton,あり		m3	510		歩A・単A
S02055	*** S単ー 9号 ***					
	コンクリート境界杭設置					
	コンクリート境界杭設置 12×12,100cm以上,良好,境界杭設置,100cm,しない		本	5,489		歩A・単A
S02081	*** S単ー 10号 ***					
	芝付工					
	芝付工 全面張,人工芝(幅100cm程度)		m ²	905		歩A・単A
S02115	*** S単ー 11号 ***					
	土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	36,210		歩A・単A
S02115	*** S単ー 12号 ***					
	特殊作業員					
	特殊作業員		人	30,702		歩A・単A
S02115	*** S単ー 13号 ***					
	普通作業員					
	普通作業員		人	22,644		歩A・単A
S02116	*** S単ー 14号 ***					
	山砂					
	山砂 ,,		m3	2,600		歩A・単A
S02116	*** S単ー 15号 ***					
	山土					
	山土 ,,		m3	2,150		歩A・単A
S02116	*** S単ー 16号 ***					
	鉄筋コンクリートベンチフリューム					
	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF1種 300 幅300 深200 長2000mm JISA5372,,		本	4,900		歩A・単A
S02116	*** S単ー 17号 ***					
	再生クラッシュラン					
	再生クラッシュラン ,RC-40 40～0mm,		m3	2,800		歩A・単A
S02116	*** S単ー 18号 ***					
	鉄筋コンクリートベンチフリューム					
	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF1種 350 幅350 深235 長2000mm JISA5372,,		本	5,900		歩A・単A
S02116	*** S単ー 19号 ***					
	鉄筋コンクリートベンチフリューム					
	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF1種 400 幅400 深260 長2000mm JISA5372,,		本	7,200		歩A・単A
S02116	*** S単ー 20号 ***					
	鉄筋コンクリートベンチフリューム					
	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF1種 500 幅500 深320 長2000mm JISA5372,,		本	9,890		歩A・単A
S02116	*** S単ー 21号 ***					
	ベンチフリュームボックス暗渠					
	ベンチフリュームボックス暗渠 幅300 高300 長1000mm (T-20),,		本	12,800		歩A・単A
S02116	*** S単ー 22号 ***					
	ベンチフリュームボックス暗渠					
	ベンチフリュームボックス暗渠					

事業名	県営中山間地域総合整備事業 五戸東地区				
工事名	五戸東中山間第24号工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ベンチフリューム蓋 暗渠 幅500 高420 長1000mm (T-20),, *** S単ー 23号 ***		本	21,300		歩A・単A
S02116	鉄筋コンクリートU形 鉄筋コンクリートU形 300C 長1000mm,,		個	4,970		歩A・単A
S02116	鉄筋コンクリートU形 鉄筋コンクリートU形 360B 長1000mm,,		個	5,180		歩A・単A
S02116	ベンチフリューム蓋 (T-4) ベンチフリューム蓋 (T-4) 幅300 長1000mm,,		枚	2,870		歩A・単A
S02116	ベンチフリューム蓋 (T-4) ベンチフリューム蓋 (T-4) 幅500 長1000mm,,		枚	6,300		歩A・単A
S02116	鉄筋コンクリートU形標準型蓋 鉄筋コンクリートU形標準型蓋 縦断用(T-14) 300 長500mm,,		個	2,260		歩A・単A
S02116	自由勾配側溝蓋 (横断用) 自由勾配側溝蓋 (横断用) 300用 幅400 長995mm グレチング T-25,,		枚	21,800		歩A・単A
S02116	コンクリート樹 コンクリート樹 0.6×0.6×0.6,T-25,,		個	70,300		歩A・単A
S02116	コンクリート樹ACK T-25 コンクリート樹ACK T-25 30N/mm2 蓋なし 0.6×0.6×0.8,,		個	76,500		歩A・単A
S02116	コンクリート樹 コンクリート樹 0.8×0.8×0.8,T-25,,		個	105,000		歩A・単A
S02116	コンクリート樹ACK T-25 コンクリート樹ACK T-25 30N/mm2 蓋なし 0.8×0.8×1.0,,		個	106,000		歩A・単A
S02116	コンクリート樹ACK T-25 コンクリート樹ACK T-25 30N/mm2 蓋なし 1.0×1.0×1.0,,		個	123,000		歩A・単A
S02116	コンクリート樹ACK T-25 コンクリート樹ACK T-25 30N/mm2 蓋なし 1.0×1.0×1.2,,		個	142,000		歩A・単A
S02116	プレキャスト集水樹 プレキャスト集水樹 B1000-1000-H1400,,		基	169,000		歩A・単A
S02116	鋼製軽量蓋 (クリークウォーク) T-500kg 鋼製軽量蓋 (クリークウォーク) T-500kg 柵用、600×600,,		枚	28,500		歩A・単A
S02116	鋼製軽量蓋 (クリークウォーク) T-500kg 鋼製軽量蓋 (クリークウォーク) T-500kg 柵用、800×800,,		枚	40,500		歩A・単A
S02116	鋼製軽量蓋 (クリークウォーク) T-500kg 鋼製軽量蓋 (クリークウォーク) T-500kg 柵用、1000×1000,,		枚	46,000		歩A・単A
S02116	グレーチング樹蓋 グレーチング樹蓋 受枠付 T-14 600×600用,,		組	31,300		歩A・単A
S02116	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665) 道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665) 溶融式 3種1号 ガラスビーズ15～18% 白,,		kg	235		歩A・単A
S02116	ガラスビーズ (JIS R 3301) ガラスビーズ (JIS R 3301) 1号(0.106～0.850mm),,		kg	180		歩A・単A
S02116	接着用プライマー 接着用プライマー 区画線用,,		kg	450		歩A・単A
S02116	軽油 軽油 バトロ給油,,		L	155		歩A・単A

事業名	県営中山間地域総合整備事業 五戸東地区
工事名	五戸東中山間第24号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02123	*** S単ー 44号 *** 産業廃棄物処理					
	産業廃棄物処理 建設発生土		ton	840		歩A・単A
S02123	*** S単ー 45号 *** 産業廃棄物処理					
	産業廃棄物処理 コンクリート塊		ton	1,000		歩A・単A
S02123	*** S単ー 46号 *** 産業廃棄物処理					
	産業廃棄物処理 コンクリート塊		ton	1,600		歩A・単A
S02123	*** S単ー 47号 *** 産業廃棄物処理					
	産業廃棄物処理 アスファルト塊		ton	500		歩A・単A
S02123	*** S単ー 48号 *** 産業廃棄物処理					
	産業廃棄物処理 廃プラスチック		ton	48,000		歩A・単A
S02123	*** S単ー 49号 *** 産業廃棄物処理					
	産業廃棄物処理 金属くず		ton	6,000		歩A・単A
S02124	*** S単ー 50号 *** 運転手 (特殊)					
	運転手 (特殊)		人	35,088		歩A・単A
S02701	*** S単ー 51号 *** 【法面工 (法面芝付工)】					
	【法面工 (法面芝付工)】 植生筋工, 人工芝 (種子帯), 500m2以上, 受けない		m ²	1,364		歩A・単A
S02721	*** S単ー 52号 *** 【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】 無筋, なし, 機械, 昼間施工, しない		m3	8,885		歩A・単A
S02721	*** S単ー 53号 *** 【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】 有筋, なし, 機械, 昼間施工, しない		m3	17,620		歩A・単A
S05801	*** S単ー 54号 *** 【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎碎石の施工有り, 再利用撤去を行なわない		m	4,442		歩A・単A
S05801	*** S単ー 55号 *** 【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎碎石の施工有り, 再利用撤去を行なわない		m	5,197		歩A・単A
S05801	*** S単ー 56号 *** 【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 自由勾配側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, ,, 基礎碎石の施工有り, -		m	6,761		歩A・単A
S05801	*** S単ー 57号 *** 【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 自由勾配側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, ,, 基礎碎石の施工無し, -		m	5,882		歩A・単A
S05801	*** S単ー 58号 *** 【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, 40kgを超え170kg/枚以下, なし, -, -, 再利用撤去を行なわない		枚	992		歩A・単A
S05801	*** S単ー 59号 *** 【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, 40kg/枚以下, なし, -, -, 再利用撤去を行なわない		枚	394		歩A・単A
S07021	*** S単ー 60号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 100mm, 直管 (両差し口), 4.0m管, 1箇所		m	1,696		歩A・単A
S08705	*** S単ー 61号 *** 【視線誘導標設置工】					
	【視線誘導標設置工】 スノーボール併用型, 土中建込み用, 両面反射 φ100以下, 反射体数1個, 10本以上30本未満, -, なし, 使用しない, -, 設置しない		本	17,137		歩A・単A
S08711	*** S単ー 62号 *** 【ガードレール設置】					
	【ガードレール設置】 土中建込, 塗装品C-4E, 21m未満, -, 無し, 曲線部 (半径30m以下), 直支柱, しない		m	17,019		歩A・単A
S08712	*** S単ー 63号 *** 【ガードレール撤去】					

事業名	県営中山間地域総合整備事業 五戸東地区				
工事名	五戸東中山間第24号工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	【カーブレーン撤去】 土中建込用,B・C-4E,受けない,無し *** S単ー 64号 ***		m	1,397		歩A・単A
S08801	【区画線工】 【区画線工】 区画線消去削り取り式,,,,,昼間施工,,削り取り式,15cm換算,なし *** S単ー 65号 ***		m	741		歩A・単A
S08801	【区画線工】 【区画線工】 区画線設置,溶融式(手動),実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正あり,,, *** S単ー 66号 ***		m	230		歩A・単A
S08801	【区画線工】 【区画線工】 区画線設置,溶融式(手動),破線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正あり,,, *** S単ー 67号 ***		m	254		歩A・単A
S16003	バックホ【クローラ型・排対型(2次)】 バックホ【クローラ型・排対型(2次)】 標準バック容量 山積0.28m3(平積0.2m3),18時間を超える場合 *** S単ー 68号 ***		供用日	8,220		歩A・単A
S19003	輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,30kmまで,片道計上,計上しない,,,0.0,0.0 *** S単ー 69号 ***		ton	4,710		歩A・単A
S41009	水門設備据付工 水門設備据付工 その他,,,,,,0.42,2.00,,2門,0.95,簡易ゲート *** S単ー 70号 ***		門	57,598		歩A・単A
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,- *** S単ー 71号 ***		m3	375.6		歩A・単A
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満 *** S単ー 72号 ***		m3	273.2		歩A・単A
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり *** S単ー 73号 ***		m3	285.1		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,7.5km以下 *** S単ー 74号 ***		m3	1,627		歩A・単A
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり *** S単ー 75号 ***		m3	988.7		歩A・単A
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし *** S単ー 76号 ***		m3	988.7		歩A・単A
SA0142	SP 路床盛土 SP 路床盛土 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり *** S単ー 77号 ***		m3	1,041		歩A・単A
SA0142	SP 路床盛土 SP 路床盛土 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり *** S単ー 78号 ***		m3	410.1		歩A・単A
SA0151	SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正 *** S単ー 79号 ***		m ²	452.9		歩A・単A
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり *** S単ー 80号 ***		m ²	975.1		歩A・単A
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり *** S単ー 81号 ***		m ²	487.7		歩A・単A
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下, *** S単ー 82号 ***		m3	2,097		歩A・単A
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下, *** S単ー 83号 ***		m3	2,220		歩A・単A
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,11.5km以下, *** S単ー 84号 ***		m3	4,198		歩A・単A
SA0222	SP 舗装版破碎					

事業名	県営中山間地域総合整備事業 五戸東地区				
工事名	五戸東中山間第24号工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0223	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有リ,あり *** S単ー 85号 ***		m ²	238.2		歩A・単A
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,有リ,あり *** S単ー 86号 ***		m	739.2		歩A・単A
	SP 基礎砕石 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm *** S単ー 87号 ***		m ²	1,665		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%		m ³	28,910		歩A・単A
	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m ³	29,020		歩A・単A
	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-8-25(20)(高炉B) W/C60%		m ³	29,120		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-8-25(20)(高炉B) W/C55%		m ³	29,440		歩A・単A
	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート *** S単ー 92号 ***		m ²	5,830		歩A・単A
	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物 *** S単ー 93号 ***		m ²	11,260		歩A・単A
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B≤1.25 0<H≤1.25,均しコンクリート,無し,あり *** S単ー 94号 ***		m	69,080		歩A・単A
	SP ボックスカルバート機械据付 SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B≤1.25 0<H≤1.25,基礎砕石+均しコンクリート,無し,あり *** S単ー 95号 ***		m	71,280		歩A・単A
	SP コンクリート分水槽据付 SP コンクリート分水槽据付 据付,600kgを超え800kg以下,有リ,あり *** S単ー 96号 ***		基	10,070		歩A・単A
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 SP コンクリート分水槽据付 据付,800kgを超え1200kg以下,有リ,あり *** S単ー 97号 ***		基	12,580		歩A・単A
	SP コンクリート分水槽据付 SP コンクリート分水槽据付 据付,1200kgを超え1600kg以下,有リ,あり *** S単ー 98号 ***		基	14,410		歩A・単A
	SP コンクリート分水槽据付 SP コンクリート分水槽据付 据付,1600kgを超え2200kg以下,有リ,あり *** S単ー 99号 ***		基	18,080		歩A・単A
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部) SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-25, -, -, 1層施工,あり,0mm,60mm *** S単ー 100号 ***		m ²	795.4		歩A・単A
	SP 表層 (車道・路肩部) SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超,50mm,アスファルト混合物 I (2.35t/m ³),プライムコート 各種,あり,再生密粒度アスコン(13)		m ²	2,316		歩A・単A
	SP 表層 (歩道部) SP 表層 (歩道部) 1.4m以上,30mm,アスファルト混合物 I (2.20t/m ³),タックコート 各種,あり,再生密粒度アスコン(13)		m ²	1,579		歩A・単A
SQ1016	除雪(機械)青森県標準地域 除雪(機械)青森県標準地域 普通ﾌﾞﾙﾄﾞｰｰ 15ton,容易に排雪できる場合,排対型1次,6,10,15		km	176,468		歩A・単A

事業名	県営中山間地域総合整備事業 五戸東地区
工事名	五戸東中山間第24号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 1号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 盛土, まき出し, 振動コンパクタ(I)			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 土質区分 2) 作業区分	砂・砂質土 盛土		深夜時間: 0.0 時間の制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	3) 施工区分 4) 締固め区分	まき出し 振動コンパクタ(I)		夜間制約作業時間: 0.0		
R01002	特殊作業員					
		0.200	人	30,702	6,140	
R01003	普通作業員					
		0.680	人	22,644	15,398	
Y00004	諸雑費 10%				614	
		0.100		6,140	614	
	合 計				22,152	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		2,215	
	*** S単- 2号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 盛土, まき出し, 締固めを計上しない			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 土質区分 2) 作業区分	砂・砂質土 盛土		深夜時間: 0.0 時間の制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	3) 施工区分 4) 締固め区分	まき出し 締固めを計上しない		夜間制約作業時間: 0.0		
R01003	普通作業員					
		0.680	人	22,644	15,398	
	合 計				15,398	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		1,540	
	*** S単- 3号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ(I)			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 土質区分 2) 作業区分	砂・砂質土 埋戻		深夜時間: 0.0 時間の制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	3) 施工区分 4) 締固め区分	まき出し 振動コンパクタ(I)		夜間制約作業時間: 0.0		
R01002	特殊作業員					
		0.200	人	30,702	6,140	
R01003	普通作業員					
		0.680	人	22,644	15,398	
Y00004	諸雑費 10%				614	
		0.100		6,140	614	
	合 計				22,152	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		2,215	
	*** S単- 4号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路体, 0.8~1.1ton, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 工種区分 2) 規格区分(ton)	路体 0.8~1.1ton		深夜時間: 0.0 時間の制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	3) 長期割引単価区分	あり		夜間制約作業時間: 0.0		
F04081	振動ロー[バートル式] 運転質量0.8~1.1t		日			
		1.440	日	1,590	2,290	
P34029	軽油 バートル給油		L	155	884	
		5.700	L	155	884	
R01002	特殊作業員					
		1.000	人	30,702	30,702	
	合 計				33,876	算出数量 50,000 m3
	単 価		m3		678	
	*** S単- 5号 ***					

事業名	県営中山間地域総合整備事業 五戸東地区
工事名	五戸東中山間第24号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床, 3.0～4.0ton, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 工種区分 2) 規格区分 (ton)	路床 3.0～4.0ton		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	3) 長期割引単価区分	あり		夜間制約作業時間: 0.0		
F04062	振動ロー[搭乗式・コンバインド型・～超低・排対型(～3次)] 運転質量3.0～4.0t	1,600	日	3,830	6,128	
P34029	軽油 バトロール給油	17,000	L	155	2,635	
R01021	運転手 (特殊)	1,000	人	35,088	35,088	
	合 計				43,851	算出数量 86,000 m3
	単 価		m3		510	
	*** S単- 6号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床, 0.8～1.1ton, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 工種区分 2) 規格区分 (ton)	路床 0.8～1.1ton		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	3) 長期割引単価区分	あり		夜間制約作業時間: 0.0		
F04081	振動ロー[バトール式] 運転質量0.8～1.1t	1,440	日	1,590	2,290	
P34029	軽油 バトロール給油	5,700	L	155	884	
R01002	特殊作業員	1,000	人	30,702	30,702	
	合 計				33,876	算出数量 43,000 m3
	単 価		m3		788	
	*** S単- 7号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床, 3.0～4.0ton, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 工種区分 2) 規格区分 (ton)	路床 3.0～4.0ton		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	3) 長期割引単価区分	あり		夜間制約作業時間: 0.0		
F04062	振動ロー[搭乗式・コンバインド型・～超低・排対型(～3次)] 運転質量3.0～4.0t	1,600	日	3,830	6,128	
P34029	軽油 バトロール給油	17,000	L	155	2,635	
R01021	運転手 (特殊)	1,000	人	35,088	35,088	
	合 計				43,851	算出数量 78,000 m3
	単 価		m3		562	
	*** S単- 8号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻, 3.0～4.0ton, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 工種区分 2) 規格区分 (ton)	築堤・埋戻 3.0～4.0ton		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	3) 長期割引単価区分	あり		夜間制約作業時間: 0.0		
F04062	振動ロー[搭乗式・コンバインド型・～超低・排対型(～3次)] 運転質量3.0～4.0t	1,600	日	3,830	6,128	
P34029	軽油 バトロール給油	17,000	L	155	2,635	
R01021	運転手 (特殊)	1,000	人	35,088	35,088	
	合 計				43,851	算出数量 86,000 m3
	単 価		m3		510	

事業名	県営中山間地域総合整備事業 五戸東地区				
工事名	五戸東中山間第24号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 9号 ***					
S02055	コンクリート境界杭設置		本		10,000	歩A 当たり算出
	コンクリート境界杭設置 12×12,100cm以上,良好,境界杭設置,100cm,しない			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)杭規格 2)杭長区分	12×12 100cm以上		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)作業条件 4)施工区分	良好 境界杭設置		夜間制約作業時間:0.0		
	5)杭コード 6)ネムプレート単価(円/枚)	100cm 0				
	7)単価0円	しない				
P14104	用地境界杭(農林水産省規格) 12×12×100 コンクリート製	10,000	本	1,840	18,400	
R01001	土木一般世話役	0.420	人	36,210	15,208	
R01003	普通作業員	0.940	人	22,644	21,285	
	合 計				54,893	算出数量 10,000 本
	単 価		本		5,489	
	*** S単ー 10号 ***					
S02081	芝付工		m ²		10,000	歩A 当たり算出
	芝付工 全面張,人工芝(幅100cm程度)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)工種区分 2)材料	全面張 人工芝(幅100cm程度)		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
P50005	人工張芝(ワラ) 人工芝(幅100cm程度)	10,800	m ²	280	3,024	
R01001	土木一般世話役	0.060	人	36,210	2,173	
R01003	普通作業員	0.170	人	22,644	3,849	
	合 計				9,046	算出数量 10,000 m ²
	単 価		m ²		905	
	*** S単ー 11号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1,000	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(B)		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01001	土木一般世話役	1,000	人	36,210	36,210	
	合 計				36,210	算出数量 1,000 人
	単 価				36,210	
	*** S単ー 12号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	特殊作業員			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(B)		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01002	特殊作業員	1,000	人	30,702	30,702	
	合 計				30,702	算出数量 1,000 人
	単 価				30,702	
	*** S単ー 13号 ***					

事業名	県営中山間地域総合整備事業 五戸東地区				
工事名	五戸東中山間第24号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01003	普通作業員	1.000	人	22,644	22,644	
	合 計				22,644	算出数量 1.000 人
	単 価				22,644	
	*** S単ー 14号 ***					
S02116	山砂		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	山砂			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地区資材 (Jコード)		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)	J03205		夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
J03205	山砂	1.000	m3	2,600	2,600	
	合 計				2,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,600	
	*** S単ー 15号 ***					
S02116	山土		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	山土			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地区資材 (Jコード)		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)	J03207		夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
J03207	山土	1.000	m3	2,150	2,150	
	合 計				2,150	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,150	
	*** S単ー 16号 ***					
S02116	鉄筋コンクリートベンチフリューム		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF1種 300 幅300 深200 長2000mm JISA5372,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)	PQC005		夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
PQC005	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF1種 300 幅300 深200 長2000mm JISA5372	1.000	本	4,900	4,900	
	合 計				4,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,900	
	*** S単ー 17号 ***					
S02116	再生クラッシャラン		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	再生クラッシャラン ,RC-40 40～0mm,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地区資材 (Jコード)		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)	J03118		夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
J03118	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.000	m3	2,800	2,800	
	合 計				2,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,800	

事業名	県営中山間地域総合整備事業 五戸東地区				
工事名	五戸東中山間第24号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 18号 ***					
S02116	鉄筋コンクリートベンチフリューム		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF1種 350 幅350 深235 長2000mm JISA5372,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) PQC006		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			夜間制約作業時間:0.0		
PQC006	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF1種 350 幅350 深235 長2000mm JISA5372	1.000	本	5,900	5,900	
	合 計				5,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,900	
	*** S単ー 19号 ***					
S02116	鉄筋コンクリートベンチフリューム		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF1種 400 幅400 深260 長2000mm JISA5372,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) PQC007		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			夜間制約作業時間:0.0		
PQC007	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF1種 400 幅400 深260 長2000mm JISA5372	1.000	本	7,200	7,200	
	合 計				7,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,200	
	*** S単ー 20号 ***					
S02116	鉄筋コンクリートベンチフリューム		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF1種 500 幅500 深320 長2000mm JISA5372,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) PQC009		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			夜間制約作業時間:0.0		
PQC009	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF1種 500 幅500 深320 長2000mm JISA5372	1.000	本	9,890	9,890	
	合 計				9,890	算出数量 1.000 各単位
	単 価				9,890	
	*** S単ー 21号 ***					
S02116	ベンチフリュームボックス暗渠		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ベンチフリュームボックス暗渠 幅300 高300 長1000mm (T-20),,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) PQC101		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			夜間制約作業時間:0.0		
PQC101	ベンチフリュームボックス暗渠 幅300 高300 長1000mm (T-20)	1.000	本	12,800	12,800	
	合 計				12,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				12,800	
	*** S単ー 22号 ***					
S02116	ベンチフリュームボックス暗渠		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ベンチフリュームボックス暗渠 幅500 高420 長1000mm (T-20),,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) PQC105		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			夜間制約作業時間:0.0		
PQC105	ベンチフリュームボックス暗渠 幅500 高420 長1000mm (T-20)	1.000	本	21,300	21,300	

事業名	県営中山間地域総合整備事業 五戸東地区				
工事名	五戸東中山間第24号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				21,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				21,300	
	*** S単ー 23号 ***					
S02116	鉄筋コンクリートU形		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリートU形 300C 長1000mm,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P12018		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			夜間制約作業時間:0.0		
P12018	鉄筋コンクリートU形 300C 長1000mm	1.000	個	4,970	4,970	
	合 計				4,970	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,970	
	*** S単ー 24号 ***					
S02116	鉄筋コンクリートU形		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリートU形 360B 長1000mm,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P12020		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			夜間制約作業時間:0.0		
P12020	鉄筋コンクリートU形 360B 長1000mm	1.000	個	5,180	5,180	
	合 計				5,180	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,180	
	*** S単ー 25号 ***					
S02116	ベンチフリューム蓋 (T-4)		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ベンチフリューム蓋 (T-4) 幅300 長1000mm,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) PQC153		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			夜間制約作業時間:0.0		
PQC153	ベンチフリューム蓋 (T-4) 幅300 長1000mm	1.000	枚	2,870	2,870	
	合 計				2,870	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,870	
	*** S単ー 26号 ***					
S02116	ベンチフリューム蓋 (T-4)		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ベンチフリューム蓋 (T-4) 幅500 長1000mm,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) PQC157		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			夜間制約作業時間:0.0		
PQC157	ベンチフリューム蓋 (T-4) 幅500 長1000mm	1.000	枚	6,300	6,300	
	合 計				6,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,300	
	*** S単ー 27号 ***					
S02116	鉄筋コンクリートU形標準型蓋		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリートU形標準型蓋 縦断用 (T-14) 300 長500mm,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) PQB078		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	

事業名	県営中山間地域総合整備事業 五戸東地区				
工事名	五戸東中山間第24号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
PQB078	鉄筋コンクリートU形標準型蓋 縦断用(T-14) 300 長500mm	1.000	個	2,260	2,260	
	合 計				2,260	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,260	
	*** S単- 28号 ***					
S02116	自由勾配側溝蓋 (横断用)		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	自由勾配側溝蓋 (横断用) 300用 幅400 長995mm グレチン T-25,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	PQB401		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
PQB401	自由勾配側溝蓋 (横断用) 300用 幅400 長995mm グレチン T-25	1.000	枚	21,800	21,800	
	合 計				21,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				21,800	
	*** S単- 29号 ***					
S02116	コンクリート樹		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート樹 0.6×0.6×0.6,T-25,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	PQB681		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
PQB681	コンクリート樹 0.6×0.6×0.6,T-25	1.000	個	70,300	70,300	
	合 計				70,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				70,300	
	*** S単- 30号 ***					
S02116	コンクリート樹ACK T-25		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート樹ACK T-25 30N/mm2 蓋なし 0.6×0.6×0.8,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	PQB611		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
PQB611	コンクリート樹ACK T-25 30N/mm2 蓋なし 0.6×0.6×0.8	1.000	個	76,500	76,500	
	合 計				76,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				76,500	
	*** S単- 31号 ***					
S02116	コンクリート樹		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート樹 0.8×0.8×0.8,T-25,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	PQB689		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
PQB689	コンクリート樹 0.8×0.8×0.8,T-25	1.000	個	105,000	105,000	
	合 計				105,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				105,000	
	*** S単- 32号 ***					
S02116	コンクリート樹ACK T-25		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	県営中山間地域総合整備事業 五戸東地区				
工事名	五戸東中山間第24号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	コンクリート柵ACK T-25 30N/mm2 蓋なし 0.8×0.8×1.0,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) PQB612		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			夜間制約作業時間:0.0		
PQB612	コンクリート柵ACK T-25 30N/mm2 蓋なし 0.8×0.8×1.0	1.000	個	106,000	106,000	
	合 計				106,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				106,000	
	*** S単ー 33号 ***					
S02116	コンクリート柵ACK T-25		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート柵ACK T-25 30N/mm2 蓋なし 1.0×1.0×1.0,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) PQB613		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			夜間制約作業時間:0.0		
PQB613	コンクリート柵ACK T-25 30N/mm2 蓋なし 1.0×1.0×1.0	1.000	個	123,000	123,000	
	合 計				123,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				123,000	
	*** S単ー 34号 ***					
S02116	コンクリート柵ACK T-25		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート柵ACK T-25 30N/mm2 蓋なし 1.0×1.0×1.2,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) PQB614		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			夜間制約作業時間:0.0		
PQB614	コンクリート柵ACK T-25 30N/mm2 蓋なし 1.0×1.0×1.2	1.000	個	142,000	142,000	
	合 計				142,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				142,000	
	*** S単ー 35号 ***					
S02116	プレキャスト集水柵		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	プレキャスト集水柵 B1000-1000-H1400,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96019		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			夜間制約作業時間:0.0		
P96019	プレキャスト集水柵 B1000-1000-H1400	1.000	基	169,000	169,000	
	合 計				169,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				169,000	
	*** S単ー 36号 ***					
S02116	鋼製軽量蓋 (クリークウォーク) T-500kg		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼製軽量蓋 (クリークウォーク) T-500kg 柵用、600×600,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) PQK081		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			夜間制約作業時間:0.0		
PQK081	鋼製軽量蓋 (クリークウォーク) T-500kg 柵用、600×600	1.000	枚	28,500	28,500	
	合 計				28,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				28,500	

事業名	県営中山間地域総合整備事業 五戸東地区				
工事名	五戸東中山間第24号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 37号 ***					
S02116	鋼製軽量蓋 (クリークウォーク) T-500kg		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼製軽量蓋 (クリークウォーク) T-500kg 桁用、800×800,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) PQK083		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			夜間制約作業時間:0.0		
PQK083	鋼製軽量蓋 (クリークウォーク) T-500kg 桁用、800×800	1,000	枚		40,500	
	合 計				40,500	算出数量 1,000 各単位
	単 価				40,500	
	*** S単ー 38号 ***					
S02116	鋼製軽量蓋 (クリークウォーク) T-500kg		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼製軽量蓋 (クリークウォーク) T-500kg 桁用、1000×1000,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) PQK085		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			夜間制約作業時間:0.0		
PQK085	鋼製軽量蓋 (クリークウォーク) T-500kg 桁用、1000×1000	1,000	枚		46,000	
	合 計				46,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				46,000	
	*** S単ー 39号 ***					
S02116	グレーチング樹蓋		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	グレーチング樹蓋 受枠付 T-14 600×600用,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) PQK026		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			夜間制約作業時間:0.0		
PQK026	グレーチング樹蓋 受枠付 T-14 600×600用	1,000	組		31,300	
	合 計				31,300	算出数量 1,000 各単位
	単 価				31,300	
	*** S単ー 40号 ***					
S02116	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665)		kg		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665) 熔融式 3種1号 ガラスビーズ15~18% 白,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P35306		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			夜間制約作業時間:0.0		
P35306	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665) 熔融式 3種1号 ガラスビーズ15~18% 白	1,000	kg		235	
	合 計				235	算出数量 1,000 各単位
	単 価				235	
	*** S単ー 41号 ***					
S02116	ガラスビーズ (JIS R 3301)		kg		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ガラスビーズ (JIS R 3301) 1号 (0.106~0.850mm),,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P35313		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			夜間制約作業時間:0.0		
P35313	ガラスビーズ (JIS R 3301) 1号 (0.106~0.850mm)	1,000	kg		180	
	合 計				180	算出数量 1,000 各単位

事業名	県営中山間地域総合整備事業 五戸東地区				
工事名	五戸東中山間第24号工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				180	
	*** S単ー 42号 ***					
S02116	接着用プライマー		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	接着用プライマー 区画線用,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	P35311		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P35311	接着用プライマー 区画線用	1.000	kg	450	450	
	合 計				450	算出数量 1.000 各単位
	単 価				450	
	*** S単ー 43号 ***					
S02116	軽油		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 バトロール給油,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	P34029		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P34029	軽油 バトロール給油	1.000	L	155	155	
	合 計				155	算出数量 1.000 各単位
	単 価				155	
	*** S単ー 44号 ***					
S02123	産業廃棄物処理		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理 建設発生土			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード	P96027		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)資材規格	建設発生土		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力	840円		夜間制約作業時間:0.0		
P96027	産業廃棄物処理 建設発生土	1.000	ton	840	840	
	合 計				840	算出数量 1.000 各単位
	単 価				840	
	*** S単ー 45号 ***					
S02123	産業廃棄物処理		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理 コンクリート塊			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード	PRF001		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)資材規格	コンクリート塊		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力	1,000円		夜間制約作業時間:0.0		
PRF001	産業廃棄物処理 コンクリート塊	1.000	ton	1,000	1,000	
	合 計				1,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,000	
	*** S単ー 46号 ***					
S02123	産業廃棄物処理		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理 コンクリート塊			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード	PRF001		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)資材規格	コンクリート塊		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力	1,600円		夜間制約作業時間:0.0		

事業名	県営中山間地域総合整備事業 五戸東地区				
工事名	五戸東中山間第24号工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
PRF001	産業廃棄物処理 コンクリート塊	1.000	ton	1,600	1,600	
	合 計				1,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,600	
	*** S単一 47号 ***					
S02123	産業廃棄物処理		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理 アスファルト塊			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 地域資材単価コード	PRF002			週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	2) 資材規格	アスファルト塊				
	3) 単価の入力	500円				
PRF002	産業廃棄物処理 アスファルト塊	1.000	ton	500	500	
	合 計				500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				500	
	*** S単一 48号 ***					
S02123	産業廃棄物処理		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理 廃プラスチック			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 地域資材単価コード	PRF003			週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	2) 資材規格	廃プラスチック				
	3) 単価の入力	48,000円				
PRF003	産業廃棄物処理 廃プラスチック	1.000	ton	48,000	48,000	
	合 計				48,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				48,000	
	*** S単一 49号 ***					
S02123	産業廃棄物処理		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理 金属くず			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 地域資材単価コード	PRF003			週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	2) 資材規格	金属くず				
	3) 単価の入力	6,000円				
PRF003	産業廃棄物処理 金属くず	1.000	ton	6,000	6,000	
	合 計				6,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,000	
	*** S単一 50号 ***					
S02124	運転手 (特殊)		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	運転手 (特殊)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 運転労務区分	運転手 (特殊)			週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	2) 労務単価算定区分	基 (D2)				
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	35,088	35,088	
	合 計				35,088	算出数量 1.000 人
	単 価		人		35,088	
	*** S単一 51号 ***					
S02701	【法面工 (法面芝付工)】		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	【法面工 (法面芝付工)】 植生筋工,人工芝 (種子帯),500m2以上,受けない			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	

事業名	県営中山間地域総合整備事業 五戸東地区				
工事名	五戸東中山間第24号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)工種	植生筋工		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)規格	人工芝(種子帯)		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)施工規模	500m2以上		夜間制約作業時間:0.0		
	4)時間的制約補正	受けない				
A09161	植生筋工					
	筋芝工 人工芝(種子帯)	1.000	m ²	1,364	1,364	
	合 計				1,364	算出数量 1.000 m ²
	単 価				1,364	
	*** S単一 52号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】			冬期補正:なし	豪雪補正:10%	
	無筋,なし,機械,昼間施工,しない			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)作業区分	無筋		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)時間的制約	なし		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ	機械		夜間制約作業時間:0.0		
	4)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	しない				
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物					
	制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	8,885	8,885	
	合 計				8,885	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		8,885	
	*** S単一 53号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】			冬期補正:なし	豪雪補正:10%	
	有筋,なし,機械,昼間施工,しない			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)作業区分	有筋		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)時間的制約	なし		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ	機械		夜間制約作業時間:0.0		
	4)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	しない				
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物					
	制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	17,620	17,620	
	合 計				17,620	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		17,620	
	*** S単一 54号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】			冬期補正:なし	豪雪補正:10%	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ	U型側溝		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)施工区分Ⅱ	昼間施工		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)規格Ⅰ	L=2000		夜間制約作業時間:0.0		
	4)規格Ⅱ	1000kg/個以下				
	5)時間的制約	なし				
	6)L=1000を使用	L=1000を使用しない				
	7)L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	8)法面小段面	-				
	9)法面縦排水	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11)基礎碎石の施工有無	基礎碎石の施工有り				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無					
	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	4,442	4,442	
	合 計				4,442	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		4,442	
	*** S単一 55号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】			冬期補正:なし	豪雪補正:10%	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	県営中山間地域総合整備事業 五戸東地区				
工事名	五戸東中山間第24号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	工有り, 再利用撤去を行なわない			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1) 施工区分Ⅰ 2) 施工区分Ⅱ	U型側溝 昼間施工		夜間制約作業時間:0.0		
	3) 規格Ⅰ 4) 規格Ⅱ	L=2000 1000kg/個以下				
	5) 時間的制約 6) L=1000を使用	なし L=1000を使用する				
	7) L=4000を使用 8) 法面小段面	L=4000を使用しない -				
	9) 法面縦排水 10) 再利用撤去の有無	- 再利用撤去を行なわない				
	11) 基礎碎石の施工有無	基礎碎石の施工有り				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	5,197	5,197	
	合 計				5,197	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		5,197	
	*** S単一 56号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 自由勾配側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし,, 基礎碎石の 施工有り, -		m	冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	歩A 当たり算出
	1) 施工区分Ⅰ 2) 施工区分Ⅱ	自由勾配側溝 昼間施工		夜間制約作業時間:0.0		
	3) 規格Ⅰ 4) 規格Ⅱ	L=2000 1000kg/個以下				
	5) 時間的制約 10) 再利用撤去の有無	なし -				
	11) 基礎碎石の施工有無	基礎碎石の施工有り				
A71401	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	6,761	6,761	
	合 計				6,761	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		6,761	
	*** S単一 57号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 自由勾配側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし,, 基礎碎石の 施工無し, -		m	冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	歩A 当たり算出
	1) 施工区分Ⅰ 2) 施工区分Ⅱ	自由勾配側溝 昼間施工		夜間制約作業時間:0.0		
	3) 規格Ⅰ 4) 規格Ⅱ	L=2000 1000kg/個以下				
	5) 時間的制約 10) 再利用撤去の有無	なし -				
	11) 基礎碎石の施工有無	基礎碎石の施工無し				
A71401	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	5,882	5,882	
	合 計				5,882	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		5,882	
	*** S単一 58号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, 40kgを超え170kg/枚以下, なし, -, -, 再利用撤去を行なわない		枚	冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	歩A 当たり算出
	1) 施工区分Ⅰ 2) 施工区分Ⅱ	蓋版 昼間施工		夜間制約作業時間:0.0		
	3) 規格Ⅰ 4) 規格Ⅱ	コンクリート・鋼製 40kgを超え170kg/枚以下				
	5) 時間的制約 8) 法面小段面	なし -				
	10) 再利用撤去の有無 11) 基礎碎石の施工有無	再利用撤去を行なわない -				

事業名	県営中山間地域総合整備事業 五戸東地区				
工事名	五戸東中山間第24号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A71502	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	992.40	992	
	合 計				992	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		992	
	*** S単一 59号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kg/枚以下,なし,一,一,再利用撤去を行なわない		枚		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ 3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ 5)時間的制約 8)法面小段面 10)再利用撤去の有無 11)基礎砕石の施工有無	蓋版 昼間施工 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 なし － 再利用撤去を行なわない －		冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
A71501	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製 40kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	393.70	394	
	合 計				394	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		394	
	*** S単一 60号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,直管(両差し口),4.0m管,1箇所			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)管種区分 2)管径区分(mm) 3)形状区分 4)管長区分 5)接合箇所	VU 100mm 直管(両差し口) 4.0m管 1箇所				
P05038	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m	2.440	本	2,170	5,295	
Y00004	雑材料費	0.021		5,295	111	
R01001	土木一般世話役	0.090	人	36,210	3,259	
R01002	特殊作業員	0.130	人	30,702	3,991	
R01003	普通作業員	0.190	人	22,644	4,302	
	合 計				16,958	算出数量 10.000 m
	単 価		m		1,696	
	*** S単一 61号 ***					
S08705	【視線誘導標設置工】 【視線誘導標設置工】 スノーボール併用型,土中建込み用,両面反射 φ100以下,反射体数1個,10本以上30本未満,一,なし,使用しない,一,設置しない		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)設置区分 3)反射体区分 4)規格 5)施工規模 6)時間的制約 7)夜間作業 8)防塵型 9)使用面 10)さや管	スノーボール併用型 土中建込み用 両面反射 φ100以下 反射体数1個 10本以上30本未満 － なし 使用しない － 設置しない		冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
A06101	視線誘導標設置(スノー・土中) 両面反射・φ100以下・反射体数1個	1.100	本	15,579	17,137	
	合 計				17,137	算出数量 1.000 本
	単 価		本		17,137	

事業名	県営中山間地域総合整備事業 五戸東地区				
工事名	五戸東中山間第24号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 62号 ***					
S08711	【ガートレール設置】 【ガートレール設置】 土中建込, 塗装品C-4E, 21m未満, 一, 無し, 曲線部(半径30m以下), 直支柱, しない		m		1,000 m	歩A 当たり算出
				冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 建込区分 2) 塗装・規格 3) 施工規模 4) 時間的制約 5) 夜間作業 6) 施工区分 7) 支柱区分 8) 材料費の控除	土中建込 塗装品C-4E 21m未満 一 無し 曲線部(半径30m以下) 直支柱 しない				
A03002	ガートレール設置(土中建込) 塗装品(白色) C-4E	1.760	m	9,670	17,019	
	合 計				17,019	算出数量 1,000 m
	単 価		m		17,019	
	*** S単ー 63号 ***					
S08712	【ガートレール撤去】 【ガートレール撤去】 土中建込用, B・C-4E, 受けない, 無し		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	1) 作業区分 2) 規格 3) 時間的制約 4) 夜間作業	土中建込用 B・C-4E 受けない 無し		冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
A03081	ガートレール撤去(土中) A・B・C 4E	1.000	m	1,397	1,397	
	合 計				1,397	算出数量 1,000 m
	単 価		m		1,397	
	*** S単ー 64号 ***					
S08801	【区画線工】 【区画線工】 区画線消去削り取り式, , , , 昼間施工, , 削り取り式, 15cm換算, なし		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	1) 作業区分 6) 施工区分 I 8) 規格 (区画線消去) 9) 幅 (区画線消去) 10) 時間的制約 (区画線消去) 11) 豪雪補正の有無 (区画線消去) 12) 排水性舗装への施工 13) 未供用区間への施工	区画線消去削り取り式 昼間施工 削り取り式 15cm換算 なし 豪雪補正あり - 供用区間施工		冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
A66451	区画線消去 豪雪有 削り取り式 15cm換算 時間的制約 無 機・労 昼間単価	1.000	m	740.50	741	
	合 計				741	算出数量 1,000 m
	単 価		m		741	
	*** S単ー 65号 ***					
S08801	【区画線工】 【区画線工】 区画線設置, 溶融式(手動), 実線, 15cm, なし, 昼間施工, 豪雪補正あり, , ,		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	1) 作業区分 2) 規格 (区画線設置) 3) 仕様 (区画線設置) 4) 幅 (区画線設置) 5) 時間的制約 (区画線設置) 6) 施工区分 I 7) 豪雪補正の有無 (区画線設置) 12) 排水性舗装への施工 13) 未供用区間への施工	区画線設置 溶融式(手動) 実線 15cm なし 昼間施工 豪雪補正あり - 未供用区間施工		冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
A66351	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 実線15cm 時間的制約 無 機・労 昼間単価	1.000	m	230.10	230	
	合 計				230	算出数量 1,000 m

事業名	県営中山間地域総合整備事業 五戸東地区				
工事名	五戸東中山間第24号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m		230	
	*** S単ー 66号 ***					
S08801	【区画線工】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【区画線工】 区画線設置, 溶融式 (手動), 破線, 15cm, なし, 昼間施工, 豪雪補正あり,, ,			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 作業区分 2) 規格 (区画線設置) 3) 仕様 (区画線設置) 4) 幅 (区画線設置) 5) 時間的制約 (区画線設置) 6) 施工区分 I	区画線設置 溶融式 (手動) 破線 15cm なし 昼間施工				
	7) 豪雪補正の有無 (区画線設置) 12) 排水性舗装への施工 13) 未供用区間への施工	豪雪補正あり - 未供用区間施工				
A66363	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 破線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	1.000	m	254.30	254	
	合 計				254	算出数量 1.000 m
	単 価		m		254	
	*** S単ー 67号 ***					
S16003	バックホ[クローラ型・排対型(2次)]		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
	バックホ[クローラ型・排対型(2次)] 標準バック容量 山積0.28m3(平積0.2m3), 18時間を超える場合			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 機械コード《単位が供用日のみ》 2) 交替制作業補正区分	M02041 18時間を超える場合				
M02041	バックホ[クローラ型・排対型(2次)] 標準バック容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.000	供用日	8,220	8,220	算出数量 1.000 供用日
	合 計				8,220	
	単 価		供用日		8,220	
	*** S単ー 68号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 12m以内, 30kmまで, 片道計上, 計上しない,, , 0.0, 0.0			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 使用単価区分 2) 運賃料金(円/ton) 3) 製品長 4) 運搬距離(片道) 5) 計上方法 6) 積卸し計上区分 9) 冬期割増率(実数) 10) 深夜早朝割増率(実数)	基本運賃(自動入力) 0円 12m以内 30kmまで 片道計上 計上しない 0.0 0.0				
P46603	仮設材輸送運賃料金 30km以下 製品長12m以内	1.000	ton	4,710	4,710	算出数量 1.000 ton
	合 計				4,710	
	単 価		ton		4,710	
	*** S単ー 69号 ***					
S41009	水門設備据付工		門		1.000 門	歩A 当たり算出
	水門設備据付工 その他,,,,,, 0.42, 2.00,, 2門, 0.95, 簡易ゲート			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 設備区分 8) 扉体面積(x)(㎡) 9) その他の据付工数(人/門) 11) 据付数 12) 補正係数(Kn) 13) 水門扉形式及び名称	その他 0.42 2.00 2門 0.95 簡易ゲート				
R03002	据付工	1.520	人	32,232	48,993	

事業名	県営中山間地域総合整備事業 五戸東地区				
工事名	五戸東中山間第24号工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R01003	普通作業員	0.380	人	22,644	8,605	
	合 計				57,598	算出数量 1.000 門
	単 価		門		57,598	
	*** S単ー 70号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂, オブ'ンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 土質	土砂				
	2) 施工方法	オブ'ンカット				
	3) 押土の有無	無し				
	4) 障害の有無	無し				
	5) 施工数量	5,000m3未満				
	6) 火薬使用	-				
	7) 破砕片除去の有無	-				
	8) 集積押土の有無	-				
	単 価		m3		375.6	
	*** S単ー 71号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 土質	土砂				
	2) 作業内容	土量50,000m3未満				
	単 価		m3		273.2	
	*** S単ー 72号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 土質	土砂				
	2) 施工方法	標準				
	3) 土留方式の種類	無し				
	4) 障害の有無	無し				
	5) 長期割引単価区分	あり				
	単 価		m3		285.1	
	*** S単ー 73号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 7.5km以下			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 土砂等発現場	標準				
	2) 積込機種・規格	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3) 土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4) DID区間の有無	無し				
	5) 運搬距離	7.5km以下				
	単 価		m3		1,627	

事業名	県営中山間地域総合整備事業 五戸東地区				
工事名	五戸東中山間第24号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 74号 ***					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1) 施工幅員 2) 施工数量 3) 障害の有無 4) 長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - あり				
	単 価		m3		988.7	
	*** S単ー 75号 ***					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -, なし			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1) 施工幅員 2) 施工数量 3) 障害の有無 4) 長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - なし				
	単 価		m3		988.7	
	*** S単ー 76号 ***					
SA0142	SP 路床盛土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路床盛土 2.5m以上4.0m未満, -, -, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1) 施工幅員 2) 施工数量 3) 障害の有無 4) 長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - あり				
	単 価		m3		1,041	
	*** S単ー 77号 ***					
SA0142	SP 路床盛土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路床盛土 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1) 施工幅員 2) 施工数量 3) 障害の有無 4) 長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し あり				
	単 価		m3		410.1	
	*** S単ー 78号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1) 整形区分	基面整正				
	単 価		m ²		452.9	

事業名	県営中山間地域総合整備事業 五戸東地区				
工事名	五戸東中山間第24号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 79号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部, 無し, け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 整形箇所 2) 法面締固めの有無 3) 現場制約の有無 4) 土質 5) 長期割引単価区分	切土部 - 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 あり				
	単 価		m ²		975.1	
	*** S単一 80号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 整形箇所 2) 法面締固めの有無 3) 現場制約の有無 4) 土質 5) 長期割引単価区分	盛土部 無し 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 あり				
	単 価		m ²		487.7	
	*** S単一 81号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし, 機械積込, 無し, 10.9km以下,			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 殻発生作業 2) 積込工法区分 3) DID区間の有無 4) 運搬距離	コンクリート(無筋)構造物とこわし 機械積込 無し 10.9km以下				
	単 価		m ³		2,097	
	*** S単一 82号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とこわし, 機械積込, 無し, 8.0km以下,			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 殻発生作業 2) 積込工法区分 3) DID区間の有無 4) 運搬距離	コンクリート(鉄筋)構造物とこわし 機械積込 無し 8.0km以下				
	単 価		m ³		2,220	
	*** S単一 83号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破砕, 機械積込(舗装版厚15cm以下), 無し, 11.5km以下,			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	

事業名	県営中山間地域総合整備事業 五戸東地区				
工事名	五戸東中山間第24号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				夜間制約作業時間:0.0		
	1) 穀発生作業 2) 積込工法区分	舗装版破砕 機械積込(舗装版厚15cm以下)				
	3) DID区間の有無 4) 運搬距離	無し 11.5km以下				
	単 価		m ³		4,198	
	*** S単- 84号 ***					
SA0222	SP 舗装版破砕		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10 % 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1) 舗装版種別 2) 障害等の有無 3) 騒音振動対策 4) 舗装版厚 5) Co+As(カハ-) 舗装によるAs舗装 6) 積込作業の有無 7) 長期割引単価区分	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有り あり				
	単 価		m ²		238.2	
	*** S単- 85号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10 % 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1) 舗装版種別 2) アスファルト舗装版厚 3) コンクリート舗装版厚 4) コンクリート+アスファルト(カハ-) 舗装版	アスファルト舗装版 15cm以下 - -				
	単 価		m		739.2	
	*** S単- 86号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10 % 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1) 碎石の厚さ 2) 碎石の計上 3) 長期割引単価区分 4) 規格区分	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する あり 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ²		1,665	
	*** S単- 87号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, , 18-8-40(高炉B) W/C65%			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10 % 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量 5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分 7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し -				

事業名	県営中山間地域総合整備事業 五戸東地区				
工事名	五戸東中山間第24号工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	10)規格区分	18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		28,910	
	*** S単ー 88号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, , 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		29,020	
	*** S単ー 89号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, , 21-8-25(20)(高炉B) W/C60%			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	21-8-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3		29,120	
	*** S単ー 90号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, , 21-8-25(20)(高炉B) W/C55%			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	21-8-25(20)(高炉B) W/C55%				
	単 価		m3		29,440	
	*** S単ー 91号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	

事業名	県営中山間地域総合整備事業 五戸東地区
工事名	五戸東中山間第24号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート				
	単 価		m ²		5,830	
	*** S単一 92号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²		11,260	
	*** S単一 93号 ***					
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B≤1.25 0<H≤1.25,均しコンクリート,無し,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)製品長 3)内空幅・内空高(m) 4)基礎材種別 5)PC鋼材による縦締め 6)長期割引単価区分	据付 2.0m/個 0<B≤1.25 0<H≤1.25 均しコンクリート 無し あり				
	単 価		m		69,080	
	*** S単一 94号 ***					
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B≤1.25 0<H≤1.25,基礎砕石+均しコンクリート,無し,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)製品長 3)内空幅・内空高(m) 4)基礎材種別 5)PC鋼材による縦締め 6)長期割引単価区分	据付 2.0m/個 0<B≤1.25 0<H≤1.25 基礎砕石+均しコンクリート 無し あり				
	単 価		m		71,280	
	*** S単一 95号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,600kgを超え800kg以下,有り,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎砕石の有無 4)長期割引単価区分	据付 600kgを超え800kg以下 有り あり				
	単 価		基		10,070	
	*** S単一 96号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1,000 基	歩A 当たり算出

事業名	県営中山間地域総合整備事業 五戸東地区				
工事名	五戸東中山間第24号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP コンクリート分水槽据付 据付, 800kgを超え1200kg以下, 有り, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1.0 % 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1) 作業区分 2) 製品質量 (kg/基) 3) 基礎碎石の有無 4) 長期割引単価区分	据付 800kgを超え1200kg以下 有り あり				
	単 価		基		12,580	
	*** S単一 97号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1,000	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付, 1200kgを超え1600kg以下, 有り, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1.0 % 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1) 作業区分 2) 製品質量 (kg/基) 3) 基礎碎石の有無 4) 長期割引単価区分	据付 1200kgを超え1600kg以下 有り あり				
	単 価		基		14,410	
	*** S単一 98号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1,000	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付, 1600kgを超え2200kg以下, 有り, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1.0 % 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1) 作業区分 2) 製品質量 (kg/基) 3) 基礎碎石の有無 4) 長期割引単価区分	据付 1600kgを超え2200kg以下 有り あり				
	単 価		基		18,080	
	*** S単一 99号 ***					
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材, 粒度調整碎石 M-25, -, -, 1層施工, あり, 0mm, 60mm			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1.0 % 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1) 材料区分 I 2) 平均幅員 3) 瀝青材の有無 4) 路盤材の有無 5) 施工区分 6) 瀝青材区分 I 7) 長期割引単価区分 8) 瀝青材1層当り平均仕上り厚 9) 路盤材全仕上り厚 11) 材料区分 II	路盤材 - なし あり 1層施工 - あり 0mm 60mm 粒度調整碎石 M-25				
	単 価		m ²		795.4	
	*** S単一 100号 ***					
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超, 50mm, アスファルト混合物 I (2.35t/m ³), プライムコート 各種, あり, 再 生密粒度アスコン (13)			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1.0 % 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1) 平均幅員 2) 1層当り平均仕上り厚	3.0m超 50mm				

事業名	県営中山間地域総合整備事業 五戸東地区
工事名	五戸東中山間第24号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)比重区分	アスファルト混合物Ⅰ (2.35t/m3)				
	4)瀝青材料種類	プライムコート 各種				
	5)長期割引単価区分	あり				
	6)材料区分	再生密粒度アスコン(13)				
JQA010	再生アスファルト混合物 密粒度アスコン(13F)		ton			材変
	単 価		m ²		2,316	
	*** S単ー 101号 ***					
SA0846	SP 表層 (歩道部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層 (歩道部)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1.4m以上,30mm,アスファルト混合物Ⅰ (2.20t/m3),タックコート 各種,あり,再生密粒度アスコン(13)			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)平均幅員	1.4m以上				
	2)1層当り平均仕上り厚	30mm				
	3)比重区分	アスファルト混合物Ⅰ (2.20t/m3)				
	4)瀝青材料種類	タックコート 各種				
	5)長期割引単価区分	あり				
	6)材料区分	再生密粒度アスコン(13)				
JQA010	再生アスファルト混合物 密粒度アスコン(13F)		ton			材変
	単 価		m ²		1,579	
	*** S単ー 102号 ***					
SQ1016	除雪(機械)青森県標準地域		km		1,000 km	歩A 当たり算出
	除雪(機械)青森県標準地域			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	普通ﾌﾞﾙﾄﾞｰﾞ 15ton,容易に排雪できる場合,排対型1次,6,10,15			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)作業条件	容易に排雪できる場合		夜間制約作業時間:0.0		
	2)ﾌﾞﾙﾄﾞｰﾞ 規格	普通ﾌﾞﾙﾄﾞｰﾞ 15ton				
	3)排出ガス区分	排対型1次				
	4)除雪対象幅	6,000				
	5)除雪回数	10,000				
	6)押雪運搬距離	15,000				
M01025	ﾌﾞﾙﾄﾞｰﾞ[普通・排対型(1次)]					
	普通ﾌﾞﾙﾄﾞｰﾞ 15ton	11,120	時間	6,690	74,393	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	156,000	L	155	24,180	
R01021	運転手 (特殊)					
		2,220	人	35,088	77,895	
	合 計				176,468	算出数量 1,000 km
	単 価		km		176,468	
	*** S単ー 103号 ***					
SQ3030	鉄筋工 (加工・組立)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	鉄筋工 (加工・組立)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	加工・組立,一般構造物,D13,SD295,なし			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分	加工・組立		夜間制約作業時間:0.0		
	2)組立区分	一般構造物				
	3)鉄筋径(mm)	D13				
	4)鉄筋規格区分	SD295				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P18246	異形棒鋼					
	SD295 D13	1,030	ton	111,000	114,330	
R01001	土木一般世話役					
		0,200	人	36,210	7,242	
R01010	鉄筋工					
		2,300	人	33,354	76,714	
R01003	普通作業員					
		0,200	人	22,644	4,529	
Y00004	諸雑費					
		0,120		88,485	10,618	
F01086	ﾌﾞﾚｰｸﾞﾗﾝﾌﾟ[油圧伸縮ｼﾞｸﾞ型・低騒・排対型(2014)]					
	最大吊上能力25t吊	0,040	日	52,400	2,096	
R01001	土木一般世話役					
		0,500	人	36,210	18,105	
R01010	鉄筋工					
		3,500	人	33,354	116,739	
R01003	普通作業員					
		0,300	人	22,644	6,793	

事業名	県営中山間地域総合整備事業 五戸東地区				
工事名	五戸東中山間第24号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Y00004	諸雑費	0.080		141,637	11,331	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・低騒・排対型(2014)] 最大吊上能力25t吊	0.110	日	52,400	5,764	
	合 計				374,261	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		374,261	
	*** S単ー 104号 ***					
SQ3030	鉄筋工 (加工・組立)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立, 一般構造物, D13, SD295, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 作業区分 2) 組立区分	加工・組立 一般構造物		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	3) 鉄筋径(mm) 4) 鉄筋規格区分	D13 SD295		夜間制約作業時間: 0.0		
	5) 長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P18246	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton	111,000	114,330	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	36,210	7,242	
R01010	鉄筋工	2.300	人	33,354	76,714	
R01003	普通作業員	0.200	人	22,644	4,529	
Y00004	諸雑費	0.120		88,485	10,618	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・低騒・排対型(2014)] 最大吊上能力25t吊	0.040	日	52,400	2,096	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	36,210	18,105	
R01010	鉄筋工	3.500	人	33,354	116,739	
R01003	普通作業員	0.300	人	22,644	6,793	
Y00004	諸雑費	0.080		141,637	11,331	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・低騒・排対型(2014)] 最大吊上能力25t吊	0.110	日	52,400	5,764	
	合 計				374,261	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		374,261	
	*** S単ー 105号 ***					
SQP832	SP 下層路盤 (車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 480mm, 3層施工, 碎石, あり, 山砂			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1) 全仕上り厚 2) 施工区分 3) 材料 4) 長期割引単価区分 5) 材料規格の選択	480mm 3層施工 碎石 あり 山砂				
	単 価		m ²		2,696	
	*** S単ー 106号 ***					
SQP832	SP 下層路盤 (車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 120mm, 1層施工, 碎石, あり, 再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1) 全仕上り厚 2) 施工区分 3) 材料 4) 長期割引単価区分 5) 材料規格の選択	120mm 1層施工 碎石 あり 再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40				

SK03B

SK03B