

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 繰補総河 第12-1-1号

設計書番号 508-060-0319

今泉川総合流域防災（国土強靱化）工事

実施 設計書

むつ市大字奥内 地内

工 期 1 3 5 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工延長 L = 200 m		
	河川土工	1	式
	伐木除根工	1	式
設計額	13,299,000 円 (内消費税 1,209,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書（本01）

工事名	今泉川総合流域防災（国土強靱化）工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
河川修繕							
		式	1		3,921,314		
河川土工							
		式	1		2,183,540		
掘削工							
		式	1		323,360		
掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満						内 1号
		m3	860		323,360		
残土処理工							
		式	1		1,860,180		
不整地運搬							内 2号
		m3	860		448,920		
積込(ルース)							内 3号
		m3	860		234,780		
整地	作業区分:残土受入れ地での処理						内 4号
		m3	860		127,280		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)						内 5号
		m3	860		1,049,200		
伐木除根工							
		式	1		916,244		
伐木除根工							
		式	1		916,244		
伐木・伐竹							内 6号
		m2	5,800		232,000		
除根整地							内 7号
		m2	1,600		73,600		

設計内訳書（本01）

工事名	今泉川総合流域防災（国土強靱化）工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
集積積み込み							内 8号
		m2	5,800		455,200		
運搬							内 9号
		m3	130		155,444		
仮設工							
		式	1		821,530		
工事用道路工							
		式	1		511,960		
工事用道路盛土							内 10号
		m3	100		26,866		
山土							内 11号
		m3	130		290,250		
敷砂利							内 12号
		m2	50		18,700		
掘削							内 13号
		m3	100		37,976		
整地							内 14号
		m3	100		14,948		
土砂等運搬							内 15号
		m3	100		123,220		
汚濁防止工							
		式	1		309,570		
汚濁防止フェンス	作業区分:設置・撤去						内 16号
		m	30		260,730		
汚濁防止フェンス賃料							内 17号
		日	22		48,840		

設計内訳書（本01）

工事名	今泉川総合流域防災（国土強靱化）工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
直接工事費							
		式	1		3,921,314		
共通仮設							
		式	1		4,388,032		
共通仮設費							
		式	1		3,864,032		
準備費							
		式	1		3,500,000		
木根等処分費							内 18号
		式	1		3,500,000		
技術管理費							
		式	1		290,032		
測量設計費（河川維持）							内 19号
		km	0.2		290,032		
現場環境改善費							
		式	1		74,000		
現場環境改善費（率計上）							
		式	1		74,000		
共通仮設費（率計上）							
		式	1		524,000		
純工事費							
		式	1		8,309,346		
現場管理費							
		式	1		2,148,000		
工事原価							
		式	1		10,457,346		

設計内訳書 (本01)

[illegible]

#

#

共通仮設費内訳

主工種 01:河川工事

共通仮設費（積上分）	3,790,032				
運搬費	0	準備費	3,500,000	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	290,032
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					4,388,032

現場管理費

主工種 01:河川工事

単独（追加工事）純工事費	8,309,346	単独（追加工事）直接工事費	3,921,314	単独（追加工事）共通仮設費	4,388,032
非対象額計（－）	3,567,393				
管理費区分2,7	0		（工場原価）		
管理費区分5	290,032		（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9	0		（間接費非対象額）		
管理費区分T	3,277,361		（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）		
対象額 支給品費（＋）	0				
支給品で扱う桁等購入費（＋）	0				
無償貸付機械評価額（＋）	0				
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	4,741,953	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）	4,519,314		0		0
現場管理費					
率（補正前）	44.05%		0.00%		0.00%
施工地域等補正	1.0		0.00%		
施工時期補正	0.36%		0.00%		
緊急工事補正	0.00%		0.00%		
砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%		
ICT施工補正	1.0				
率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.02	45.30%		0.00%		
計上額	2,148,000		0		0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 01:河川工事

工事原価	10,457,346				
純工事費	8,309,346	現場管理費	2,148,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）		3,277,361			
管理費区分9	0		(支給品を除く間接費非対象額)		
管理費区分T		3,277,361		(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)	
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）		7,179,985	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く		6,957,346		0	0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）		22.79%	現工事	0.00%	合算工事 0.00%
前払金支出割合による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
財団法人等による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
率（補正後）		22.79%		0.00%	0.00%
（当初一般管理費対象額）		7,179,985		0	
契約保証に係る補正值		0.04%		0.00%	
一般管理費等		1,632,654			
業務委託料		0			

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年7月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年7月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年7月		
単 価 地 区	むつ市(旧むつ市)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	01:河川工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1. 0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1. 00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日(月単位)		1. 01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1. 0
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1. 20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0. 36%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0. 00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0. 00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日 (月単位)	1. 02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1. 00
財団法人等による補正	補正を行わない	1. 00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0. 04%

間接費一覧

主工種 01:河川工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			3,921,314
	準備費に含まれる処分費			3,500,000
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				7,421,314
	共通仮設費 (率分)	4,143,953	12.66	524,000
	準備費			3,500,000
	技術管理費			290,032
現場環境改善費対象工事費				3,921,314
	現場環境改善費 (率分)	3,921,314	1.89	74,000
現場管理費対象純工事費				8,309,346
	現場管理費	4,741,953	45.30	2,148,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				10,457,346
	一般管理費等	7,179,985	22.79	1,632,654
	業務委託費			0
工事価格				12,090,000
消費税等相当額				1,209,000
工事費計				13,299,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	掘削		土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土:無し, 障害:無し, 施工数量:5, 000m3未満					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削 CB210100		土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3未満						02-01-02
			m3	860	376	323, 360		管理費区分 : 0
合計								
						323, 360		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	不整地運搬							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂運搬工 (不整地運搬車による運搬) WB211810		5, 000m3未満, バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3), 100以下						単 1号 02-01-06 管理費区分 : 0
			m3	860	522	448, 920		
合計								
						448, 920		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	積込(ル-ス°)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
積込(ル-ス°)	土砂, 土量50, 000m3未満						02-01-02
CB210020		m3	860	273	234, 780		管理費区分 : 0
合計					234, 780		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	整地	作業区分:残土受入れ地での処理					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理						02-01-02
CB210610		m3	860	148	127, 280		管理費区分 : 0
合計					127, 280		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	土砂等運搬		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬		標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下						02-01-02
CB210110			m3	860	1,220	1,049,200		管理費区分:0
合計						1,049,200		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	伐木・伐竹							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
伐木・伐竹(伐木除根)		伐木(機械施工)						03-02-03
CB320510			m2	5,800	40	232,000		管理費区分：0
合計					232,000			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	除根整地						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
除根(伐木除根)	全ての費用						03-02-03
CB320530		m2	1, 600	46	73, 600		管理費区分：0
合計					73, 600		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	集積積込み						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
集積積込み(機械施工)(伐木除根)	有り, 全ての費用						03-02-03
CB320560		m2	1, 600	106	169, 600		管理費区分：0
集積積込み(機械施工)(伐木除根)	無し, 全ての費用						03-02-03
CB320560		m2	4, 200	68	285, 600		管理費区分：0
合計					455, 200		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	運搬						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
運搬(伐木除根)	機械施工, 有り, 無し, 13. 5km以下, 全ての費用						03-02-03
CB320580		m3	38	2, 194	83, 372		管理費区分 : 0
運搬(伐木除根)	機械施工, 無し, 無し, 2. 5km以下, 全ての費用						03-02-03
CB320580		m3	88	819	72, 072		管理費区分 : 0
合計					155, 444		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	工事用道路盛土						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路体(築堤)盛土	4. 0m以上, 20, 000m3未満, 無し						02-01-02
CB210510		m3	101	266	26, 866		管理費区分 : 0
合計					26, 866		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	山土						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
山土 ルース 現着 (10, 000m3未満に適用) Z231365005		m3	135	2, 150	290, 250		管理費区分 : 0
合計					290, 250		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	敷砂利						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷砂利		m2	55	340	18, 700		単 2号 管理費区分 : 0
合計					18, 700		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	掘削						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削	土砂, オブソカッ, 無し, 無し, 5, 000m3 未満						02-01-02
CB210100		m3	101	376	37, 976		管理費区分 : 0
合計					37, 976		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	整地						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理						02-01-02
CB210610		m3	101	148	14, 948		管理費区分 : 0
合計					14, 948		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号	土砂等運搬						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬 CB210110	標準, バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 5. 5km以下	m3	101	1, 220	123, 220		02-01-02 管理費区分 : 0
合計					123, 220		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 16号	汚濁防止フェンス	作業区分:設置・撤去					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
汚濁防止フェンス WB253010	設置・撤去	m	30	8, 691	260, 730		単 3号 02-05-12 管理費区分 : 0
合計					260, 730		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 17号	汚濁防止フェンス賃料						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
汚濁防止フェンス φ300×H1000 加算額 ZZ99*01*01003		枚・日	22	2, 220	48, 840		管理費区分：0
合計					48, 840		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 18号	木根等処分費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費 木くず 伐根材 ZZ99*01*01001		t	30	35, 000	1, 050, 000		管理費区分：T
処分費 木くず 生木 ZZ99*01*01002		t	70	35, 000	2, 450, 000		管理費区分：T
合計					3, 500, 000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 19号	測量設計費（河川維持）						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
測量設計費(河川維持) 踏査選点平面測量除、W<45m Z237230140		km	0. 2	1, 450, 164	290, 032		管理費区分：5
合計					290, 032		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 1号 WB211810	土砂運搬工 (不整地運搬車による運搬)	5, 000m3未満, ハックホ山積0. 8m3 (平積0. 6m3), 100以下	単位	m3	単位数量	100	単価	522	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
不整地運搬車運転		5, 000m3未満					単 4号 02-01-06 管理費区分 : 0		
WK210340			日	0. 532	98, 210	52, 247			
諸雑費 (まるめ)		ZS3000004					管理費区分 : 0		
			式	1		3			
合 計						52, 250			
単 価						522	円／m3		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 2号	敷砂利		単位	m2	単位数量	100	単価	340	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要		
再生クラッシャーラン RC-40 Z002122003							管理費区分：0		
			m3	10. 5	3, 100	32, 550			
整地 CB210610		敷均し(ルーズ), 標準(10, 000m3未満), 無し					02-01-02 管理費区分：0		
			m3	10	148	1, 480			
合 計									
						34, 030			
単 価							円／m2 340		

單僱使用年月	2026.07
步掛適用年月	2026.07
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

– 24 –

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号 WK210340	不整地運搬車運転	5, 000m3未満	単位	日	単位数量	1	単価	98, 210
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1	35, 090	35, 090	管理費区分 : 0	
軽油								
	Z006702002		L	133	155	20, 615	管理費区分 : 0	
不整地運搬車[クローラ型・タンク] 全旋回式 6～7t積級								
	L001030011		日	1. 54	27, 600	42, 504	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		1	管理費区分 : 0	
合計						98, 210		
単価						98, 210	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号 WB253020	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	単位数量	100	単価	3, 433
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	2. 2	36, 210	79, 662	管理費区分：0	
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	5. 4	22, 640	122, 256	管理費区分：0	
バックホウ運転							単 6号 02-05-12 [] [1]	
	WK250550		日	2. 2	59, 760	131, 472	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	3%	式	1		9, 910	管理費区分：0	
合計						343, 300		
単価						3, 433	円／m	

4 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号 WK250550	バックホ運転		単位	日	単位数量	1	単価	59, 760
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
R0114			人	1	35, 090	35, 090	管理費区分：0	
軽油								
Z006702002			L	88	155	13, 640	管理費区分：0	
バックホ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊								
L001010004			日	1. 03	10, 700	11, 021	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1		9	管理費区分：0	
合計						59, 760		
単価						59, 760	円／日	

登録単価

[illegible]

入力データリスト（本01）

工事名	今泉川総合流域防災（国土強靱化）工事				事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
河川修繕 (0001)	式	1		3,921,314		
河川土工 (0002)	式	1		2,183,540		
掘削工 (0003)	式	1		323,360	工種 01:河川工事	
掘削 (0004) (P)	m3	860		323,360	第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
		Q01 土質 Q02 施工方法 Q03 押土 Q04 障害 Q05 施工数量 Q06 掘削費	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満 掘削			
掘削	m3	860	376	323,360	CB210100 331.59 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
		J01 土質 J02 施工方法 J03 押土の有無 J04 障害の有無 J05 施工数量	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満			
バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	%	40.261		151.5	M000202090 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1	
		標準構成比 標準単価 地区単価	42.72 20,100 21,500			

入力データリスト（本01）

工事名	今泉川総合流域防災（国土強靱化）工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
運転手(特殊)	%	40.553		152.6	単価補正 R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	%	19.171		72.14	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.015		0.06	管理費区分 0
残土処理工 (0005)	式	1		1,860,180	工種 01:河川工事
不整地運搬 (0006)	m3	860		448,920	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)

入力データリスト（本01）

工事名	今泉川総合流域防災（国土強靱化）工事				事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
土砂運搬工 (不整地運搬車による運搬)	m3	860	522	448,920	WB211810 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工数量		5,000m3未満				
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)				
J03 運搬距離(m)		100以下				
積込(ルース) (0007)	m3	860		234,780	オブション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
積込(ルース)	m3	860	273	234,780	CB210020 240.9 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 土質		土砂				
J02 作業内容		土量50,000m3未満				
バックホウ(クローラ型) [標準型] 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3	%	39.797		108.7	M000202142 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1	
標準構成比			42.39			
標準単価			21,500			
地区単価			22,900			

入力データリスト (本01)

工事名	今泉川総合流域防災（国土強靱化）工事				事業区分	河川維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						単価補正			
運転手(特殊)		%	41.481		113.3	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
標準構成比				38.74					
標準単価				28,900					
地区単価				35,090					
軽油		%	18.69		51.05	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
標準構成比				18.87					
標準単価				138					
地区単価				155					
諸雑費		%	0.032		0.15	管理費区分 0			
整地 (0008) (P)		m3	860		127,280	第0004号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)			
Q01 作業区分			残土受入れ地での処理						
Q02 敷均し費			整地						
整地		m3	860	148	127,280	CB210610 127.07 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧むつ市)			
J01 作業区分			残土受入れ地での処理						

入力データリスト（本01）

工事名	今泉川総合流域防災（国土強靱化） 工事				事業区分	河川維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3 (平積0.6m3)		%	21.233		31.47	L001010007			
標準構成比				22.45		管理費区分	0		
標準単価				8,800		歩	2026.07	単	2026.07
地区単価				9,710		単価地区	むつ市(旧むつ市)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
運転手(特殊)		%	54.47		80.73	R0114			
標準構成比				52.33		管理費区分	0		
標準単価				28,900		歩	2026.07	単	2026.07
地区単価				35,090		単価地区	むつ市(旧むつ市)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
軽油		%	24.283		35.99	Z006702002			
標準構成比				25.22		管理費区分	0		
標準単価				138		歩	2026.07	単	2026.07
地区単価				155		単価地区	むつ市(旧むつ市)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
諸雑費		%	0.014		0.11	管理費区分	0		
土砂等運搬 (0009) (P)		m3	860		1,049,200	第0005号内訳書			
						単位数量	1	m3	

入力データリスト（本01）

工事名	今泉川総合流域防災（国土強靱化）工事				事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
Q01 土砂等発生現場 Q02 土質 Q03 運搬費		標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 土砂等運搬			管理費区分 0	
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区 むつ市(旧むつ市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
土砂等運搬	m3	860	1,220	1,049,200	豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					週休2日補正 週休2日(月単位)	
					CB210110 1050.3	
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質 J04 DID区間の有無 J05 運搬距離(km)(DID区間無)		標準 バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下			管理費区分 0	
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区 むつ市(旧むつ市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	40.878	44.67	498.4	単価補正	
					M000301005	
					管理費区分 0	
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区 むつ市(旧むつ市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
標準構成比 標準単価 地区単価 供用日当りの損耗品費			20,847 21,400 747		豪雪割増 B地区	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
					R0115	
					管理費区分 0	
					歩 2026.07 単 2026.07	
運転手(一般)	%	44.709	40.44	545.1	単価地区 むつ市(旧むつ市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
					Z006702002	
軽油	%	14.403		175.6	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	今泉川総合流域防災（国土強靱化）工事				事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			14.89 138 155		歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.01		0.9	管理費区分 0	
伐木除根工 (0010)	式	1		916,244	オプション入力	
伐木除根工 (0011)	式	1		916,244	オプション入力 工種 01:河川工事	
伐木・伐竹 (0012)	m2	5,800		232,000	オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
伐木・伐竹(伐木除根)	m2	5,800	40	232,000	CB320510 36.081 管理費区分 0	
J01 樹木・竹 樹木密集度及び施工区分			伐木(機械施工)		歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	今泉川総合流域防災（国土強靱化）工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型〕 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.5m3 標準構成比 標準単価 地区単価	%	27.654	29.25 14,700 15,700	11.27	M000202133 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
バックホウ用アタッチメント〔切断機能付掘み装置〕 幅880～1000mm カット300～400mm 標準構成比 標準単価 地区単価	%	11.312	12.8 6,450 6,450	4.61	M007500156 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	0.098		0.04	管理費区分 0
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	41.003	38.16 28,900 35,090	16.71	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	7.975	7.73 31,000 36,210	3.25	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	今泉川総合流域防災（国土強靱化）工事				事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
その他(労務)	%	0.123		0.05	管理費区分	0
軽油	%	11.705	11.78 138 155	4.77	Z006702002 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 00-00 0 0% 係数ランク 1
その他(材料)	%	0.025		0.01	管理費区分	0
諸雑費	%	0.105		0.05	管理費区分	0
除根整地 (0013)	m2	1,600		73,600	オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 週休2日補正	1 m2 0 00-00 0 0% 係数ランク 1 週休2日(月単位)
除根(伐木除根)	m2	1,600	46	73,600	CB320530 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区	41.529 0 00-00 0 むつ市(旧むつ市)
J01 費用の内訳		全ての費用				

入力データリスト（本01）

工事名	今泉川総合流域防災（国土強靱化）工事				事業区分	河川維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.5m3		%	24.111		11.27	M000202133			
標準構成比				25.41		管理費区分	0		
標準単価				14,700		歩	2026.07	単	2026.07
地区単価				15,700		単価地区	むつ市(旧むつ市)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増	B地区		
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
掘み装置 開口幅1700～2000爪幅400～750mm		%	3.765		1.76	M000291001			
標準構成比				3.99		管理費区分	0		
標準単価				2,310		歩	2026.07	単	2026.07
地区単価				2,460		単価地区	むつ市(旧むつ市)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増	B地区		
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
運転手(特殊)		%	35.749		16.71	R0114			
標準構成比				33.15		管理費区分	0		
標準単価				28,900		歩	2026.07	単	2026.07
地区単価				35,090		単価地区	むつ市(旧むつ市)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
土木一般世話役		%	19.361		9.05	R0125			
標準構成比				18.66		管理費区分	0		
標準単価				31,000		歩	2026.07	単	2026.07
地区単価				36,210		単価地区	むつ市(旧むつ市)		
						労調係数	1.000	00-00	0

入力データリスト（本01）

工事名	今泉川総合流域防災（国土強靱化）工事				事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	%	6.76	8.56	3.16	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油	%	10.205	10.23	4.77	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.049		0.03	管理費区分 0	
集積積込み (0014)	m2	5,800		455,200	オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
集積積込み(機械施工)(伐木除根)					CB320560 95.646	

入力データリスト（本01）

工事名	今泉川総合流域防災（国土強靱化）工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	m2	1,600	106	169,600	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 除根作業の有無 J02 費用の内訳		有り 全ての費用			
バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.5m3	%	24.142	25.22 14,700 15,700	25.76	M000202133 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価					
掘み装置 開口幅1700～2000爪幅400～750mm	%	3.777	3.96 2,310 2,460	4.03	M000291001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価					
運転手(特殊)	%	35.81	32.91 28,900 35,090	38.21	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価					
土木一般世話役	%	16.279		17.37	R0125 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	今泉川総合流域防災（国土強靱化）工事				事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			15.55 31,000 36,210		歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	9.747	12.21 25,400 22,640	10.4	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	10.215	10.15 138 155	10.9	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.03		0.13	管理費区分 0	
集積積込み(機械施工)(伐木除根)	m2	4,200	68	285,600	CB320560 61.067 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 除根作業の有無 J02 費用の内訳		無し 全ての費用				

入力データリスト（本01）

工事名	今泉川総合流域防災（国土強靱化）工事				事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型〕 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.5m3 標準構成比 標準単価 地区単価	%	24.531	25.92 14,700 15,700	16.9	M000202133 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
掘み装置 開口幅1700～2000爪幅400～750mm 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.832	4.07 2,310 2,460	2.64	M000291001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	36.39	33.82 28,900 35,090	25.07	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	18.913	18.27 31,000 36,210	13.03	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員					R0102	

入力データリスト（本01）

工事名	今泉川総合流域防災（国土強靱化）工事				事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	5.908		4.07	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			7.48 25,400 22,640			
軽油	%	10.393		7.16	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			10.44 138 155			
諸雑費	%	0.033		0.03	管理費区分 0	
運搬 (0015)	m3	130		155,444	オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
運搬(伐木除根)	m3	38		83,372	CB320580 1995.3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0	
J01 積込条件		機械施工			歩 2026.07 単 2026.07	
J02 除根作業の有無		有り			単価地区 むつ市(旧むつ市)	
J03 DID区間の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	今泉川総合流域防災（国土強靱化） 工事				事業区分	河川維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
J06 運搬距離(機械・除根有・DID無) J10 費用の内訳			13.5km以下 全ての費用			豪雪割増 潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
ダンプトラック(深あおり・土砂禁止) [オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	53.101		58.43	1,165	M007500157 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 単価補正			1
標準構成比 標準単価 地区単価 供用日当りの損耗品費				35,847 35,100 747					
運転手(一般)	%	35.202		30.16	772.3	R0115 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 単価補正			1
標準構成比 標準単価 地区単価				23,600 30,290					
軽油	%	11.655		11.41	255.7	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 単価補正			1
標準構成比 標準単価 地区単価				138 155					
諸雑費	%	0.042			1	管理費区分 0			
運搬(伐木除根)	m3	88		819	72,072	CB320580 744.91 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07			
J01 積込条件		機械施工							

入力データリスト（本01）

工事名	今泉川総合流域防災（国土強靱化） 工事				事業区分	河川維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
J02 除根作業の有無 J03 DID区間の有無 J08 運搬距離(機械・除根無・DID無) J10 費用の内訳			無し 無し 2.5km以下 全ての費用			単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	むつ市(旧むつ市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1		
ダンプトラック(深あおり・土砂禁止) [オンロード・ディーゼル] 10t積級 標準構成比 標準単価 地区単価 供用日当りの損耗品費		%	53.134	58.43 35,847 35,100 747	435.2	M007500157 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 むつ市(旧むつ市) 1.000 00-00 0 A地区 0% 係数ランク 1		
運転手(一般) 標準構成比 標準単価 地区単価		%	35.199	30.16 23,600 30,290	288.3	R0115 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 むつ市(旧むつ市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1		
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価		%	11.655	11.41 138 155	95.46	Z006702002 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 むつ市(旧むつ市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1		
諸雑費		%	0.012		0.14	管理費区分 0			
仮設工									

入力データリスト（本01）

工事名	今泉川総合流域防災（国土強靱化）工事				事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
(0016)	式	1		821,530		
工事用道路工 (0017)	式	1		511,960	工種 99:	
工事用道路盛土 (0018)	m3	100		26,866	オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
路体(築堤)盛土	m3	101	266	26,866	CB210510 240.29 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工幅員		4.0m以上				
J02 施工数量		20,000m3未満				
J03 障害の有無		無し				
ブルドーザー[湿地] 7t級	%	11.006		29.37	L001005006 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			10.87			
標準単価			6,010			
地区単価			6,760			
振動ローラ(土工用)フラット・シングルドラム型 運転質量11～12t	%	5.951		15.88	L001071001 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	今泉川総合流域防災（国土強靱化）工事				事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			6.44 11,200 11,500		歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	50.891	46.57 28,900 35,090	135.8	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	16.965	21.14 25,400 22,640	45.27	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	15.147	14.98 138 155	40.42	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.04		0.16	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	今泉川総合流域防災（国土強靱化）工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
山土 (0019)	m3	130		290,250	オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
山土 ルース [※] 現着(10,000m3未満に適用)	m3	135	2,150	290,250	Z231365005 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
敷砂利 (0020)	m2	50		18,700	オプション入力 第0012号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
敷砂利	m2	55	340	18,700	オプション入力 単位数量 100 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧むつ市)

入力データリスト（本01）

工事名	今泉川総合流域防災（国土強靱化）工事				事業区分	河川維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
再生クラッシャー RC-40	m3	10.5	3,100	32,550	Z002122003	管理費区分	0		
						歩	2026.07	単	2026.07
						単価地区	むつ市(旧むつ市)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
整地	m3	10	148	1,480	CB210610	126.79			
						管理費区分	0		
						歩	2026.07	単	2026.07
						単価地区	むつ市(旧むつ市)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	21.552		31.89	L001010007	管理費区分	0		
						歩	2026.07	単	2026.07
						単価地区	むつ市(旧むつ市)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
標準構成比			22.8						
標準単価			8,800						
地区単価			9,710						
運転手(特殊)	%	55.256		81.76	R0114	管理費区分	0		
						歩	2026.07	単	2026.07
						単価地区	むつ市(旧むつ市)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増			
						単価補正			
						標準構成比			
						標準単価			
						地区単価			

入力データリスト（本01）

工事名	今泉川総合流域防災（国土強靱化） 工事				事業区分	河川維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						豪雪割増 潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
軽油		%	23.181		34.3	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
	標準構成比 標準単価 地区単価			24.09 138 155					
諸雑費		%	0.011		0.05	管理費区分 0			
掘削 (0021)		m3	100		37,976	オプション入力 第0013号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 週休2日補正	0%	係数ランク	1
掘削		m3	101	376	37,976	CB210100 331.59 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
	J01 土質 J02 施工方法 J03 押土の有無 J04 障害の有無 J05 施工数量		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満						
バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型]						M000202090			

入力データリスト（本01）

工事名	今泉川総合流域防災（国土強靱化）工事				事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3 標準構成比 標準単価 地区単価	%	40.261	42.72 20,100 21,500	151.5	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	40.553	37.91 28,900 35,090	152.6	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	19.171	19.37 138 155	72.14	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.015		0.06	管理費区分 0	
整地 (0022)	m3	100		14,948	オプション入力 第0014号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	今泉川総合流域防災（国土強靱化）工事				事業区分	河川維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)			
整地		m3	101	148	14,948	CB210610 127.07 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
J01 作業区分		残土受入れ地での処理							
バックホウ(クロー) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)		%	21.233		31.47	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
標準構成比				22.45					
標準単価				8,800					
地区単価				9,710					
運転手(特殊)		%	54.47		80.73	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
標準構成比				52.33					
標準単価				28,900					
地区単価				35,090					
軽油		%	24.283		35.99	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増			
標準構成比				25.22					
標準単価				138					
地区単価				155					

入力データリスト（本01）

工事名	今泉川総合流域防災（国土強靱化）工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.014		0.11	管理費区分 0
土砂等運搬 (0023)	m3	100		123,220	オプション入力 第0015号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
土砂等運搬	m3	101	1,220	123,220	CB210110 1050.3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 土砂等発生現場		標準			
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)			
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			
J04 DID区間の有無		無し			
J05 運搬距離(km)(DID区間無)		5.5km以下			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	40.878		498.4	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			44.67		
標準単価			20,847		
地区単価			21,400		
供用日当りの損耗品費			747		
運転手(一般)	%	44.709		545.1	R0115 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	今泉川総合流域防災（国土強靱化）工事				事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			40.44 23,600 30,290		歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	14.403	14.89 138 155	175.6	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.01		0.9	管理費区分 0	
汚濁防止工 (0024)	式	1		309,570	工種 99:	
汚濁防止フェンス (0025)	m	30		260,730	第0016号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 作業区分 Q02 汚濁防止フェンス設置費		設置・撤去 汚濁防止フェンス				
汚濁防止フェンス	m	30	8,691	260,730	WB253010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧むつ市)	
J01 作業区分		設置・撤去				

入力データリスト（本01）

工事名	今泉川総合流域防災（国土強靱化）工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
汚濁防止フェンス賃料 (0026)	日	22		48,840	オプション入力 第0017号内訳書 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
汚濁防止フェンス φ300×H1000 加算額	枚・日	22	2,220	48,840	ZZ99*01*01003 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
直接工事費 (0027)	式	1		3,921,314	
共通仮設 (0028)	式	1		4,388,032	
共通仮設費 (0029)	式	1		3,864,032	
準備費 (0030)	式	1		3,500,000	工種 99:

入力データリスト（本01）

工事名	今泉川総合流域防災（国土強靱化）工事				事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
木根等処分費 (0031)	式	1		3,500,000	オプション入力 第0018号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
処分費 木くず 伐根材	t	30	35,000	1,050,000	ZZ99*01*01001 管理費区分 T 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
処分費 木くず 生木	t	70	35,000	2,450,000	ZZ99*01*01002 管理費区分 T 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
技術管理費 (0032)	式	1		290,032	工種 99:	
測量設計費（河川維持） (0033)	km	0.2		290,032	オプション入力 第0019号内訳書 単位数量 1 km	

入力データリスト（本01）

工事名	今泉川総合流域防災（国土強靱化）工事				事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
測量設計費(河川維持) 踏査選点平面測量除、W<45m	km	0.2	1,450,164	290,032	Z237230140 管理費区分 5 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
現場環境改善費 (0034)	式	1		74,000		
現場環境改善費（率計上） (0035)	式	1		74,000		
市街地補正	市街地以外					
共通仮設費（率計上） (0036)	式	1		524,000		
主たる工種 施工地域等補正 除雪工事補正 ICT施工補正 週休2日補正	01:河川工事 補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 未使用 補正なし 週休2日(月単位)	1.0 1.00 1.0 1.01				
純工事費 (0037)	式	1		8,309,346		
現場管理費 (0038)	式	1		2,148,000		

入力データリスト（本01）

工事名	今泉川総合流域防災（国土強靱化）工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
施工地域等補正 工期日数 冬期日数 積雪寒冷地区分 施工時期補正 緊急工事補正 砂防・地滑り補正 ICT施工補正 週休2日補正	補正無し（地方部 0日間 0日間 4級地 任意設定 補正なし 補正なし 補正なし 週休2日（月単位）	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 1.0 1.20% 0.36% 0.00% 0.00% 1.0 1.02			
工事原価 (0039)	式	1		10,457,346	
一般管理費等 (0040)	式	1		1,632,654	
前払金支出割合による補正 財団法人等による補正 契約保証に係る補正率	補正を行わない 補正を行わない 金銭的保証	1.00 1.00 0.04%			
工事価格 (0041)	式	1		12,090,000	
消費税額及び地方消費税額 (0042)	式	1		1,209,000	
工事費計 (0043)	式	1		13,299,000	