

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 繰交安 第20-1号

設計書番号 508-050-0029

野辺地野辺地停車場線交通安全施設整備工事

実施 設計書

上北郡野辺地町字 新町裏 地内

工 期 1 9 5 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工延長 L = 68.18 m		
	排水構造物工	1	式
	舗装工	1	式
	縁石工	1	式
設計額	20,614,000 円 (内消費税 1,874,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書（本01）

工事名	野辺地野辺地停車場線交通安全施設整備工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良								
		式	1		4,595,873			
道路土工								
		式	1		643,507			
掘削工								
		式	1		39,856			
掘削		土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満						内 1号
		m3	110		39,856			
路体盛土工								
		式	1		317,772			
路体(築堤)盛土		施工幅員:2.5m未満						内 2号
		m3	50		317,772			
法面整形工								
		式	1		13,639			
法面整形(切土部)		現場制約:無し,土質:ㇿ質土、砂及び砂質土、粘性土						内 3号
		m2	3		2,925			
法面整形(盛土部)		法面締固め:無し,現場制約:無し						内 4号
		m2	20		10,714			
残土処理工								
		式	1		272,240			
整地		作業区分:残土受入れ地での処理						内 5号
		m3	80		11,840			
土砂等運搬		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)						内 6号
		m3	80		206,000			
残土等処分								内 7号
		m3	80		54,400			

設計内訳書（本01）

工事名	野辺地野辺地停車場線交通安全施設整備工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
法面工							
		式	1		19,700		
植生工							
		式	1		19,700		
人工張芝	芝種類:張芝, 施工規模:25m2						内 8号
		m2	20		19,700		
排水構造物工							
		式	1		2,513,892		
作業土工							
		式	1		139,140		
床掘り	土質:土砂						内 9号
		m3	70		20,520		
埋戻し	土質:土砂						内 10号
		m3	40		118,620		
側溝工							
		式	1		2,270,460		
自由勾配側溝	側溝規格:US9-B-B400-H400						内 11号
		m	116		1,726,212		
側溝蓋							内 12号
		枚	106		544,248		
集水枥・マンホール工							
		式	1		104,292		
プレキャスト街渠枥	枥規格:路面排水枥						内 13号
		箇所	2		104,292		
構造物撤去工							
		式	1		1,418,774		

設計内訳書（本01）

工事名	野辺地野辺地停車場線交通安全施設整備工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防護柵撤去工							
		式	1		23,331		
防護柵撤去(カーブレール)							内 14号
		m	11		23,331		
道路付属物撤去工							
		式	1		5,208		
視線誘導標撤去	視線誘導標規格:スノーボール併用型, 施工区分:土中 建込, 施工規模:10本未満						内 15号
		本	4		5,208		
構造物取壊し工							
		式	1		1,071,440		
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分:機械施工						内 16号
		m3	45		904,500		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm 以下						内 17号
		m	140		99,824		
舗装版破砕	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:7cm						内 18号
		m2	100		67,116		
運搬処理工							
		式	1		318,795		
殻運搬	殻種別:アスファルト殻						内 19号
		m3	7		13,500		
殻処分	殻種別:アスファルト殻						内 20号
		m3	7		16,800		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)						内 21号
		m3	45		85,995		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)						内 22号
		m3	45		202,500		

設計内訳書（本01）

工事名	野辺地野辺地停車場線交通安全施設整備工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装							
		式	1		5,037,806		
舗装工							
		式	1		3,465,525		
アスファルト舗装工							
		式	1		217,802		
凍上抑制層	路盤用砂 t=150mm						内 23号
		m2	47		69,130		
上層路盤(歩道部)	路盤材種類:各種,路盤材規格:切込砕石C-20,仕上り厚:100mm						内 24号
		m2	47		64,581		
表層(歩道部)	材料種類:各種(2.10以上2.20t/m3未満),材料規格:(7)再生細粒度As(13F),舗装厚:30mm,平均幅員:1.4m以上						内 25号
		m2	47		84,091		
アスファルト舗装工							
		式	1		661,896		
下層路盤(歩道部)	路盤材種類:再生クワッシュレン RC-40,仕上り厚:250mm						内 26号
		m2	128		330,243		
表層(歩道部)	材料種類:各種(2.10以上2.20t/m3未満),材料規格:(7)再生細粒度As(13F),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m以上						内 27号
		m2	128		331,653		
アスファルト舗装工							
		式	1		2,210,427		
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クワッシュレン RC-40,仕上り厚:400mm						内 28号
		m2	180		424,215		
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:粒度調整砕石 M-40,仕上り厚:130mm						内 29号
		m2	247		303,688		
表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:(2)再生密粒度As(13),舗装厚:40mm,平均幅員:1.4m以上3.0m以下						内 30号
		m2	247		513,213		

設計内訳書（本01）

工事名	野辺地野辺地停車場線交通安全施設整備工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)		材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格: (8)密粒度GAs13F(コム入)改質Ⅰ,舗装厚:30mm,平均幅員:3.0m超						内 31号
			m2	504		969,311		
オーバーレイ工								
			式	1		375,400		
表層(車道・路肩部)		材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格: (2)再生密粒度As(13),舗装厚:30mm,平均幅員:3.0m超						内 32号
			m2	257		375,400		
縁石工								
			式	1		672,822		
縁石工								
			式	1		672,822		
歩車道境界ブロック		HB-F、HB-M2						内 33号
			m	69		672,822		
区画線工								
			式	1		27,905		
区画線工								
			式	1		27,905		
ペイント式区画線		施工方法区分:ペイント式 溶剤型						内 34号
			m	170		27,905		
道路付属施設工								
			式	1		116,004		
境界工								
			式	1		28,184		
境界杭		境界杭規格:コンクリート杭,施工区分:根巻き基礎無し						内 35号
			本	4		28,184		
道路付属物工								
			式	1		87,820		

設計内訳書（本01）

工事名	野辺地野辺地停車場線交通安全施設整備工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
視線誘導標	視線誘導標規格：スノボール併用型						内 36号
		本	5		87,820		
仮設工							
		式	1		755,550		
交通管理工							
		式	1		755,550		
交通誘導警備員							内 37号
		人日	46		755,550		
直接工事費							
		式	1		9,633,679		
共通仮設							
		式	1		1,572,000		
共通仮設費							
		式	1		147,000		
現場環境改善費							
		式	1		147,000		
現場環境改善費（率計上）							
		式	1		147,000		
共通仮設費（率計上）							
		式	1		1,425,000		
純工事費							
		式	1		11,205,679		
現場管理費							
		式	1		4,267,000		
工事原価							
		式	1		15,472,679		

設計内訳書 (本01)

[illegible]

主工種 04:道路改良工事

主たる工種		単独（追加工事）： 道路改良工事		合算工事：	
対象工事費	9,633,679	直接工事費	9,633,679	準備費（処分費用）	0
				その他直工扱い共仮積上額	0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	273,700	現工事	0
				合算工事	0
非対象額計（－）			0		
管理費区分1			0	（橋梁、PC桁、ポンプ等購入費）	
管理費区分2, 7			0	（工場原価）	
管理費区分5			0	（一般管理費等のみ対象額）	
管理費区分9			0	（間接費非対象額）	
管理費区分T			0	（全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額）	
対象額	支給品費（＋）		0		
無償貸付機械評価額（＋）			0		
共通仮設費対象額	単独（追加工事）	9,633,679	現工事	0	合算工事
	全処分費等を除く共通仮設費対象額	9,359,979		0	0
	（調整工事入力で使用）				
共通仮設費（率分）	率（補正前）	12.21%		0.00%	0.00%
	施工地域等補正	1.2		0.00%	
	除雪工事補正	1.00		0.00	0.00
	ICT施工補正	1.0		0.00	0.00
	率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.01	14.80%		0.00%	
	計上額	1,425,000		0	0
				調整工事計上額	0

主工種 04:道路改良工事

現場環境改善費対象工事費	9,633,679	直接工事費	9,633,679	
非対象額計（－）	273,700			
管理費区分1	0	（橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費）		
管理費区分2，7	0	（工場原価）		
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9	0	（間接費非対象額）		
管理費区分T	273,700	（直接工事費に含まれる処分費等）		
対象額 支給品費（＋）	0			
無償貸付機械評価額（＋）	0			
現場環境改善費対象額（P i）				
単独（追加工事）	9,359,979	現工事	0	合算工事 0
現場環境改善費				
率（補正前）	1.58%		0.00%	0.00%
市街地補正	市街地以外			
率（補正後）	1.58%		0.00%	
計上額	147,000		0	0
				調整工事計上額 0

共通仮設費内訳

主工種 04:道路改良工事

共通仮設費（積上分）	0				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					1, 572, 000

現場管理費

主工種 04:道路改良工事

単独（追加工事）純工事費	11,205,679	単独（追加工事）直接工事費	9,633,679	単独（追加工事）共通仮設費	1,572,000
非対象額計（－）		0			
管理費区分2,7		0	（工場原価）		
管理費区分5		0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9		0	（間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）		
対象額 支給品費（＋）		0			
支給品で扱う桁等購入費（＋）		0			
無償貸付機械評価額（＋）		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	11,205,679	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）	10,931,979		0		0
現場管理費 率（補正前）	33.28%		0.00%		0.00%
施工地域等補正	1.1		0.00%		
施工時期補正	0.72%		0.00%		
緊急工事補正	0.00%		0.00%		
砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%		
ICT施工補正	1.0				
率（補正後） 週休2日 週休2日（月単位）1.02	38.08%		0.00%		
計上額	4,267,000		0		0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 04:道路改良工事

工事原価	15,472,679				
純工事費	11,205,679	現場管理費	4,267,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）	0				
管理費区分9	0		(支給品を除く間接費非対象額)		
管理費区分T	0		(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	15,472,679	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	15,198,979		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	21.13%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率（補正後）	21.13%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	15,472,679		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	3,267,321				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年7月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年7月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年7月		
単 価 地 区	野辺地町		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	04:道路改良工事		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－2		1.2
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（２）－２	1. 1
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1. 20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0. 72%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0. 00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0. 00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日(月単位)	1. 02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1. 00
財団法人等による補正	補正を行わない	1. 00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0. 04%

間接費一覧

主工種 04:道路改良工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			9,633,679
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				9,633,679
	共通仮設費 (率分)	9,633,679	14.80	1,425,000
現場環境改善費対象工事費				9,633,679
	現場環境改善費 (率分)	9,359,979	1.58	147,000
現場管理費対象純工事費				11,205,679
	現場管理費	11,205,679	38.08	4,267,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				15,472,679
	一般管理費等	15,472,679	21.13	3,267,321
	業務委託費			0
工事価格				18,740,000
消費税等相当額				1,874,000
工事費計				20,614,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土:無し, 障害:無し, 施工数量:5, 000m3未満						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削 CB210100		土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3未満						02-01-02
			m3	106	376	39, 856		管理費区分 : 0
合計						39, 856		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	路体(築堤)盛土		施工幅員:2.5m未満					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路体(築堤)盛土 CB210510		2.5m未満						02-01-02
			m3	52	6,111	317,772		管理費区分:0
合計								
						317,772		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	法面整形(切土部)		現場制約:無し, 土質:ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
法面整形		切土部, 無し, ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土, 全ての費用						02-02-01
CB220010			m2	3	975	2, 925		管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	法面整形(盛土部)		法面締固め:無し, 現場制約:無し					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
法面整形		盛土部, 無し, 無し, ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土, 全ての費用						02-02-01
CB220010			m2	22	487	10, 714		管理費区分 : 0
合計						10, 714		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	整地		作業区分:残土受入れ地での処理					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
整地	CB210610	残土受入れ地での処理						02-01-02
			m3	80	148	11,840		管理費区分：0
合計								
						11,840		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	土砂等運搬		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬		標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1 5.5km以下						02-01-02
CB210110			m3	80	2,575	206,000		管理費区分:0
合計						206,000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	残土等処分							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
残土等処分 CB210560								02-01-02
			m3	80	680	54, 400		管理費区分：0
合計								
						54, 400		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	人工張芝	芝種類:張芝, 施工規模:25m2						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
人工張芝								02-02-01
CB220910			m2	25	788	19,700		管理費区分:0
合計						19,700		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	床掘り		土質:土砂					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り		土砂, 標準, 無し, 無し						02-01-03
CB210030			m3	72	285	20, 520		管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	埋戻し		土質:土砂					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し		最大埋戻幅1m未満						02-01-03
CB210410			m3	36	3, 295	118, 620		管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	自由勾配側溝	側溝規格:US9-B-B400-H400						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
自由勾配側溝		無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0.31m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40〜0,						単 1号 01-10-01 管理費区分: 0
WB821420			m	116. 4	14, 830	1, 726, 212		
合計						1, 726, 212		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	側溝蓋							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋版	WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し						単 2号 01-10-01 管理費区分:0
			枚	96	3,013	289,248		
蓋版	WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以下,無し,無し						単 3号 01-10-01 管理費区分:0
			枚	10	25,500	255,000		
合計								
						544,248		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ街渠柵		柵規格:路面排水柵							
名称・規格			条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水柵			据付, 200kgを超え400kg以下, 有り, 全ての費用							02-02-05
					基	2	6, 916	13, 832		
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水柵(材料費)										02-02-05
					基	2	38, 800	77, 600		
暗渠排水管			据付, 直管, 50～150mm, 全ての費用							02-02-05
					m	4	3, 215	12, 860		
合計										
								104, 292		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	防護柵撤去(ガードレール)							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防護柵撤去工(ガードレール撤去工)		土中建込・耐雪型, Gr-C2-3E, 無, 無						単 4号 06-02-03 管理費区分 : 0
WB810530			m	11	2, 121	23, 331		
合計						23, 331		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号	視線誘導標撤去	視線誘導標規格:スノーポール併用型, 施工区分:土中建込, 施工規模:10本未満					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路付属物撤去工(視線誘導標)	土中建込, 10本未満, 無, 無						単 5号 06-02-09
WB812360		本	4	1, 302	5, 208		管理費区分: 0
合計					5, 208		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 16号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分:機械施工					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要						単 6号 06-01-04
WB824010		m3	45	20, 100	904, 500		管理費区分: 0
合計					904, 500		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 17号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断 CB430510		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用						03-01-05
			m	136	734	99,824		管理費区分:0
合計						99,824		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 18号	舗装版破碎		舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:7cm					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, 有り, 全ての費用						03-01-05
CB430310			m2	102	658	67, 116		管理費区分: 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 19号	殻運搬		殻種別:アスファルト殻					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬		舗装版破碎, 機械 (対策不要厚15cm超) 又は必要, 無し, 4. 5km以下, 全ての費用						02-02-07
CB227010			m3	7. 2	1, 875	13, 500		管理費区分 : 0
合計						13, 500		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 20号	殻処分		殻種別:アスファルト殻					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)		WB020052						単 7号 01-02-02 管理費区分 : 0
			t	16.8	1,000	16,800		
合計						16,800		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 21号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 5. 7km以下, 全ての費用						02-02-07
CB227010		m3	45	1, 911	85, 995		管理費区分 : 0
合計					85, 995		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 22号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)							単 8号 01-02-02
WB020052		t	112. 5	1, 800	202, 500		管理費区分 : 0
合計					202, 500		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 23号	凍上抑制層	路盤用砂 t=150mm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
凍上抑制層							単 9号
		m2	46. 9	1, 474	69, 130		管理費区分：0
合計					69, 130		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 24号	上層路盤(歩道部)	路盤材種類:各種, 路盤材規格:切込砕石C-20, 仕上り厚:100mm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上層路盤(歩道部)	100mm, 1層施工, 各種, 全ての費用						03-03-02
CB410041		m2	46. 9	1, 377	64, 581		管理費区分：0
合計					64, 581		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 25号	表層(歩道部)		材料種類:各種(2. 10以上2. 20t/m3未満), 材料規格:(7)再生細粒度As(13F), 舗装厚:30mm, 平均幅員:1. 4m以上					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(歩道部)		1. 4m以上, 30mm, 各種(2. 10以上2. 20t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用						03-03-03
CB410261			m2	46. 9	1, 793	84, 091		管理費区分: 0
合計						84, 091		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 26号	下層路盤(歩道部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:250mm						
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
下層路盤(歩道部) CB410031		250mm, 2層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用						03-03-02 管理費区分 : 0
			m2	128. 2	2, 576	330, 243		
合計								
						330, 243		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 27号	表層(歩道部)	材料種類:各種(2. 10以上2. 20t/m3未満), 材料規格:(7)再生細粒度As(13F), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1. 4m以上					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(歩道部) CB410261	1. 4m以上, 50mm, 各種(2. 10以上2. 20t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用	m2	128. 2	2, 587	331, 653		03-03-03 管理費区分: 0
合計					331, 653		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 28号	下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:400mm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部) CB410030	400mm, 2層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用	m2	179. 6	2, 362	424, 215		03-03-02 管理費区分: 0
合計					424, 215		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 29号	上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:粒度調整碎石 M-40, 仕上り厚:130mm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-40, 130mm, 1層施工, 全ての費用						03-03-02
CB410040		m2	246. 5	1, 232	303, 688		管理費区分 : 0
合計					303, 688		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 30号	表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), 材料規格:(2)再生密粒度As(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:1. 4m以上3. 0m以下					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)	1. 4m以上3. 0m以下, 40mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), フライムコート PK-3, 全ての費用						03-03-03
CB410260		m2	246. 5	2, 082	513, 213		管理費区分 : 0
合計					513, 213		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 31号	表層(車道・路肩部)		材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:(8)密粒度GAs13F(コム入)改質 I, 舗装厚:30mm, 平均幅員:3.0m超					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)		3.0m超, 30mm, 各種(2.30以上2.40t/m3未満), タックコート PK-4, 全ての費用						03-03-03 管理費区分: 0
CB410260			m2	503.8	1,924	969,311		
合計						969,311		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 32号	表層(車道・路肩部)		材料種類:各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), 材料規格:(2)再生密粒度As(13), 舗装厚:30mm, 平均幅員:3. 0m超					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)		3. 0m超, 30mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), タックコート PK-4, 全ての費用						03-03-03
CB410260			m2	257. 3	1, 459	375, 400		管理費区分: 0
合計						375, 400		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 33号	歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ	HB-F、HB-M2					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ	設置, 各種1000-2000mm、150-550kg未満, 0. 5個/m, 再生ｸﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40, 18-8-40(高炉), 有り	m	21. 6	10, 160	219, 456		03-03-07 管理費区分：0
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ	設置, 各種600mm以下50kg以上100kg未満, 1. 67個/m, 再生ｸﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40, 18-8-40(高炉), 有り	m	8. 4	10, 580	88, 872		03-03-07 管理費区分：0
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ	設置, 各種(600mm以下、50kg未満), 1. 67個/m, 再生ｸﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40, 18-8-40(高炉), 有り	m	39	9, 346	364, 494		03-03-07 管理費区分：0
合計					672, 822		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 34号	ﾊﾞｲﾝﾄ式区画線	施工方法区分:ﾊﾞｲﾝﾄ式 溶剤型					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置	無し, ﾊﾞｲﾝﾄ式溶剤型, 有り, 破線 15cm, 無し, 無し, 加熱, 白, 全ての費用	m	35	195	6, 825		単 10号 03-03-06 管理費区分：0
区画線設置	無し, ﾊﾞｲﾝﾄ式溶剤型, 有り, 実線 15cm, 無し, 無し, 常温, 白, 全ての費用	m	136	155	21, 080		単 11号 03-03-06 管理費区分：0
合計					27, 905		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 35号	境界杭	境界杭規格:コンクリート杭, 施工区分:根巻き基礎無し					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
付属物設置工(境界杭設置)		本	4	7, 046	28, 184		単 12号 管理費区分: 0
合計					28, 184		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 36号	視線誘導標	視線誘導標規格:スノーポール併用型					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)スノーポール併用 WB812320	土中建込, 手間+材料費, 両面反射反射径φ100下反射体1個, 標準, 10本未満, 無, 無	本	3	17, 920	53, 760		単 13号 06-02-09 管理費区分: 0
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)スノーポール併用 WB812320	コンクリート建込(穿孔含まない), 手間+材料費, 両面反射反射径φ100下反射体1個, さや管, 10本未満, 無, 無	本	2	17, 030	34, 060		単 14号 06-02-09 管理費区分: 0
合計					87, 820		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 37号	交通誘導警備員						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員A							単 15号 02-04-04
WB010211		人日	23	17, 650	405, 950		管理費区分：0
交通誘導警備員B							単 16号 02-04-04
WB010212		人日	23	15, 200	349, 600		管理費区分：0
合計					755, 550		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し , 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 31m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0,	単位	m	単位数量	10	単価	14, 830
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001366001			m	10	6, 761. 58	67, 615	管理費区分：0	
側溝 縦断用 400×400×2000 Y000300000001			個	5	12, 800	64, 000	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C≤60% Z230210245			m3	0. 329	19, 100	6, 283	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C≤60% Z230210245			m3	0. 424	19, 100	8, 098	管理費区分：0	
再生クラッシュラン RC-40 Z002122003			m3	0. 72	3, 200	2, 304	管理費区分：0	
合計						148, 300		
単価						14, 830	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え1 70kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	3, 013
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001367002	枚	100	992. 46	99, 246	管理費区分 : 0	
側溝蓋 車道用 400用 500×500mm		Y000301000001	枚	100	2, 020	202, 000	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		54	管理費区分 : 0	
合計						301, 300		
単価						3, 013	円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	25, 500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001367001			枚	100	393. 72	39, 372	管理費区分 : 0	
側溝蓋 縦断用 400用 T-25 500×995mm Y000301000002			枚	100	25, 100	2, 510, 000	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		628	管理費区分 : 0	
合計						2, 550, 000		
単価						25, 500	円/枚	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 4号 WB810530	防護柵撤去工(ガードレール撤去工)	土中建込・耐雪型, Gr-C2-3E, 無, 無	単位	m	単位数量	1	単価	2, 121	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
ガードレール撤去工 土中建込用 A3、B3、C2 耐雪型 単価補正1. 000 (FP3)		Q001120003	m	1	2, 121. 6	2, 121	管理費区分：0		
合 計						2, 121			
単 価						2, 121	円／m		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07			
						歩掛適用年月		2026. 07			
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0			
単 5号 WB812360		道路付属物撤去工(視線誘導標)		土中建込, 10本未満, 無, 無		単位	本	単位数量	1	単価	1, 302
名称・規格				条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標撤去工 土中建込用 スノーポール併用型含 単価補正1. 300 (FP3)				Q001314001		本	1	1, 302. 13	1, 302	管理費区分：0	
合計									1, 302		
単価									1, 302	円／本	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 6号 WB824010	構造物とりこわし	鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	単位	m3	単位数量	1	単価	20, 100
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無 単価補正1. 140 (FP3)		Q001611007					管理費区分：0	
			m3	1	20, 097. 68	20, 097		
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
			式	1		3		
合計								
						20, 100		
単価							円／m3	
						20, 100		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 7号 WB020052	処分費 (t)		単位	t	単位数量	100	単価	1, 000	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 As殻 Y007600001001							管理費区分：T		
			t	100	1, 000	100, 000			
合計						100, 000			
単価						1, 000	円／t		

2 次単価表

2 次单価表						单価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
单 8号 WB020052	処分費 (t)		単位	t	単位数量	100	单価	1, 800	
名称・規格		条件	単位	数量	单価	金額	摘要		
処分費 鉄筋Co殻 Y007600001002							管理費区分：T		
			t	100	1, 800	180, 000			
合計									
						180, 000			
单価							円／t		
						1, 800			

2 次単価表

2 次单価表						单価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
单 9号	凍上抑制層		単位	m2	単位数量	100	单価	1, 474	
名称・規格		条件	単位	数量	单価	金額	摘要		
路体(築堤)盛土 CB210510		2. 5m未満					02-01-02 管理費区分：0		
			m3	15	6, 111	91, 665			
砂 路盤用 Z230300005							管理費区分：0		
			m3	18. 9	2, 950	55, 755			
合計									
						147, 420			
单価							円／m2 1, 474		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号 WB821210	区画線設置	無し,ペイント式溶剤型,有り,破線 15cm,無し,無し,加熱,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	195
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 破線15cm 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001037013							[] [2]	
			m	1, 000	127. 5	127, 500	管理費区分：0	
トラフィックペイント 加熱型 溶剤型 2種B 白 Z004350005							[] [1]	
			L	70	700	49, 000	管理費区分：0	
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm Z004352001							[] [1]	
			kg	59	180	10, 620	管理費区分：0	
軽油 Z006702002							[] [1]	
			L	40	155	6, 200	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004	3%						[1] []	
			式	1		1, 880	管理費区分：0	
合計						195, 200		
						195	円／m	
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号 WB821210	区画線設置	無し,ペイント式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	155
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001037010							[] [2]	
			m	1, 000	107. 1	107, 100	管理費区分：0	
トラフィックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白 Z004350007							[] [1]	
			L	50	700	35, 000	管理費区分：0	
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm Z004352001							[] [1]	
			kg	39	180	7, 020	管理費区分：0	
軽油 Z006702002							[] [1]	
			L	33	155	5, 115	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004	3%						[1] []	
			式	1		1, 365	管理費区分：0	
合計						155, 600		
						155	円／m	
単価								

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 12号	付属物設置工(境界杭設置)		単位	本	単位数量	1	単価	7, 046	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
境界杭設置工 手間のみ コンクリート製 根巻き基礎なし 単価補正1. 300 (FP3) Q001320004							管理費区分：0		
			本	1	5, 206. 04	5, 206			
コンクリート境界杭 120×120×1000mm Z002370001001							管理費区分：0		
			本	1	1, 840	1, 840			
合計									
						7, 046			
単価							円／本		
						7, 046			

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07			
						歩掛適用年月		2026. 07			
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0			
単 13号 WB812320		道路付属物設置工 (視線誘導標設置)スノーポール併用		土中建込, 手間+材料費, 両面反射反 射径 φ 100 下 反射体1個, 標準, 10本未 満, 無, 無		単位	本	単位数量	1	単価	17, 920
名称・規格				条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標設置工 土中スノーポール併用 両面反射 φ 100以下 反射体数1個 単価補正1. 150 (FP3)				Q001310001		本	1	17, 916. 13	17, 916	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)				ZS3000004		式	1		4	管理費区分：0	
合計									17, 920		
単価									17, 920	円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号 WB812320	道路付属物設置工 (視線誘導標設置)スノーポール併用	コンクリート建込(穿孔含まない), 手間+材 料費, 両面反射反射径 φ 100下反射体 1個, さや管, 10本未満, 無, 無	単位	本	単位数量	1	単価	17, 030
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標設置工 C0用スノーポール併用 両面 φ 100以下反射体数1 穿孔無 単価補正1. 150 (FP3) Q001312004			本	1	14, 774. 28	14, 774	管理費区分 : 0	
視線誘導標設置工 加算額 さや管 Q001316003			本	1	2, 250	2, 250	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		6	管理費区分 : 0	
合計						17, 030		
単価						17, 030	円/本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号 WB010211	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	17, 650
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A							管理費区分：0	
	R0803		人	1	17, 650	17, 650		
合計						17, 650	円／人日	
単価						17, 650		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	15, 200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B							管理費区分：0	
	R0804		人	1	15, 200	15, 200		
合計						15, 200	円／人日	
単価						15, 200		

登 録 単 価

工事名	野辺地野辺地停車場線交通安全施設整備工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
Y000283000001	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	両面 180/240×300×2000 (C)	個	7,800	2026	7	確定
Y000283000002	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	両面 180/240×300×600 (C)	個	2,140	2026	7	確定
Y000283000003	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	片面 180/210×300×600 (C)	個	1,820	2026	7	確定
Y000300000001	側溝	縦断用 400×400×2000	個	12,800	2026	7	確定
Y000301000001	側溝蓋	車道用 400用 500×500mm	枚	2,020	2026	7	確定
Y000301000002	側溝蓋	縦断用 400用 T-25 500×995mm	枚	25,100	2026	7	確定
Y000302000001	集水枥	400×400 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞT-25付き	個	38,800	2026	7	確定
Y001100001001	路盤材	C-20	m3	4,700	2026	7	確定
Y001102000001	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	(7) 再生細粒度As (13F)	t	16,750	2026	7	確定
Y001102000002	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	(2) 再生密粒度As (13)	t	15,450	2026	7	確定
Y001102000004	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	(8) 密粒度GAs (13F) ｺﾞﾑ入改I型	t	21,600	2026	7	確定
Y001664000001	暗渠排水管	VP-150	m	2,770	2026	7	確定
Y007600000001	処分費	発生土	m3	680	2026	7	確定
Y007600001001	処分費	As殻	t	1,000	2026	7	確定
Y007600001002	処分費	鉄筋Co殻	t	1,800	2026	7	確定
Z002012010001	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40 高炉	m3	19,100	2026	7	確定
Z002370001001	ｺﾝｸﾘｰﾄ境界杭	120×120×1000mm	本	1,840	2026	7	確定

入力データリスト（本01）

工事名	野辺地野辺地停車場線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
道路改良 (0001)	式	1		4,595,873		
道路土工 (0002)	式	1		643,507		
掘削工 (0003)	式	1		39,856	工種 04:道路改良工事	
掘削 (0004) (P)	m3	110		39,856	第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
掘削	Q01 土質	土砂				
	Q02 施工方法	オープンカット				
	Q03 押土	無し				
	Q04 障害	無し				
	Q05 施工数量	5,000m3未満				
	Q06 掘削費	掘削				
掘削	m3	106	376	39,856	CB210100 331.59 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	J01 土質	土砂				
	J02 施工方法	オープンカット				
	J03 押土の有無	無し				
	J04 障害の有無	無し				
	J05 施工数量	5,000m3未満				
バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	%	40.261	42.72	151.5	M000202090 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1	
	標準構成比		20,100			
	標準単価		21,500			
	地区単価					

入力データリスト（本01）

工事名	野辺地野辺地停車場線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
運転手(特殊)	%	40.553		152.6	単価補正	
標準構成比			37.91		R0114	
標準単価			28,900		管理費区分 0	
地区単価			35,090		歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区 野辺地町	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
軽油	%	19.171		72.14	Z006702002	
標準構成比			19.37		管理費区分 0	
標準単価			138		歩 2026.07 単 2026.07	
地区単価			155		単価地区 野辺地町	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
諸雑費	%	0.015		0.06	管理費区分 0	
路体盛土工 (0005)	式	1		317,772	工種 04:道路改良工事	
路体(築堤)盛土 (0006) (P)	m3	50		317,772	第0002号内訳書	
					単位数量 1 m3	
					管理費区分 0	
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区 野辺地町	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					週休2日補正 週休2日(月単位)	
路体(築堤)盛土					CB210510 6722.7	

入力データリスト（本01）

工事名	野辺地野辺地停車場線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	m3	52	6,111	317,772	管理費区分 0	
J01 施工幅員		2.5m未満			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
振動ロー（舗装用）[ハットカイト式] 運転質量0.8～1.1t	%	0.74		45.22	L001070002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			0.66			
標準単価			1,560			
地区単価			1,590			
普通作業員	%	88.924		5,434	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			90.7			
標準単価			25,400			
地区単価			22,640			
特殊作業員	%	10.036		613.3	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			8.41			
標準単価			28,300			
地区単価			30,700			
軽油	%	0.284		17.36	Z006702002 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	野辺地野辺地停車場線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			0.23 138 155		歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.016		1.12	管理費区分 0	
法面整形工 (0007)	式	1		13,639	工種 04:道路改良工事	
法面整形(切土部) (0008) (P)	m2	3		2,925	第0003号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 現場制約 Q02 土質 Q03 法面整形費		無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 法面整形				
法面整形	m2	3	975	2,925	CB220010 918.97 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 整形箇所 J03 現場制約の有無 J04 土質 J05 費用の内訳		切土部 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用				
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3) 標準構成比 標準単価	%	9.609	9.24 8,800	93.69	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町	

入力データリスト (本01)

工事名	野辺地野辺地停車場線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			9,710		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	%	32.523		317.1	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			38.72			
標準単価			25,400			
地区単価			22,640			
運転手(特殊)	%	25.538		249	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			22.32			
標準単価			28,900			
地区単価			35,090			
土木一般世話役	%	22.277		217.2	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			20.24			
標準単価			31,000			
地区単価			36,210			
軽油	%	10.036		97.85	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0	
標準構成比			9.48			
標準単価			138			
地区単価			155			

入力データリスト（本01）

工事名	野辺地野辺地停車場線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
諸雑費	%	0.017		0.26	管理費区分	0
法面整形(盛土部) (0009) (P)	m2	20		10,714	第0004号内訳書 単位数量 管理費区分	1 m2 0
	Q01 法面締固め Q02 現場制約 Q03 法面整形費 Q04 土砂購入費	無し 無し 法面整形 計上しない			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 週休2日補正	0% 係数ランク 1 週休2日(月単位)
法面整形	m2	22	487	10,714	CB220010 管理費区分	453.58 0
	J01 整形箇所 J02 法面締固めの有無 J03 現場制約の有無 J04 土質 J05 費用の内訳	盛土部 無し 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	12.181		59.4	L001010007 管理費区分	0
	標準構成比 標準単価 地区単価		11.87 8,800 9,710		歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
普通作業員	%	27.868		135.9	R0102 管理費区分	0

入力データリスト（本01）

工事名	野辺地野辺地停車場線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			33.62 25,400 22,640		歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	32.359	28.67 28,900 35,090	157.8	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	14.841	13.66 31,000 36,210	72.37	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	12.724	12.18 138 155	62.05	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.027		0.18	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	野辺地野辺地停車場線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
残土処理工 (0010)	式	1		272,240	工種 04:道路改良工事
整地 (0011) (P)	m3	80		11,840	第0005号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
		Q01 作業区分 Q02 敷均し費	残土受入れ地での処理 整地		
整地	m3	80	148	11,840	CB210610 127.07 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		J01 作業区分	残土受入れ地での処理		
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	21.233		31.47	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		標準構成比 標準単価 地区単価	22.45 8,800 9,710		
運転手(特殊)	%	54.47		80.73	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0
		標準構成比 標準単価 地区単価	52.33 28,900 35,090		

入力データリスト（本01）

工事名	野辺地野辺地停車場線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油	%	24.283		35.99	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比		25.22			
	標準単価		138			
	地区単価		155			
諸雑費	%	0.014		0.11	管理費区分 0	
土砂等運搬 (0012) (P)	m3	80		206,000	第0006号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
	Q01 土砂等発生現場	標準				
	Q02 土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	Q03 運搬費	土砂等運搬				
土砂等運搬	m3	80	2,575	206,000	CB210110 2217.4 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	J01 土砂等発生現場	標準				
	J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	J03 土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	J04 DID区間の有無	無し				
	J05 運搬距離(km) (DID区間無)	15.5km以下				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	40.87		1,052	M000301005 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	野辺地野辺地停車場線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価 供用日当りの損耗品費			44.67 20,847 21,400 747		歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(一般)	%	44.677		1,150	R0115 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			40.44 23,600 30,290			
軽油	%	14.405		370.8	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			14.89 138 155			
諸雑費	%	0.048		2.2	管理費区分 0	
残土等処分 (0013) (P)	m3	80		54,400	第0007号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
Q01 処分費		残土等処分				

入力データリスト（本01）

工事名	野辺地野辺地停車場線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
残土等処分					週休2日補正 週休2日(月単位)	
	m3	80	680	54,400	CB210560 1.0 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
処分費 発生土	%	100	100 1 680	680	Y007600000001 管理費区分 T 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比 標準単価 地区単価					
諸雑費					管理費区分 0	
	%	0		0		
法面工 (0014)	式	1		19,700		
植生工 (0015)	式	1		19,700	工種 04:道路改良工事	
人工張芝 (0016) (P)	m2	20		19,700	第0008号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
	Q01 芝種類 Q02 施工規模 Q03 張芝費	張芝 25m2 人工張芝				

入力データリスト（本01）

工事名	野辺地野辺地停車場線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増	0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
人工張芝	m2	25	788	19,700	CB220910	761.95 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	%	38.821	45.05 25,400 22,640	305.9	R0102	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	%	20.66	18.3 31,000 36,210	162.8	R0125	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
人工芝 張芝	%	40.496	36.65 245 280	319.1	Z231400015	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	野辺地野辺地停車場線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
諸雑費					単価補正	
	%	0.023		0.2	管理費区分 0	
排水構造物工 (0017)	式	1		2,513,892		
作業土工 (0018)	式	1		139,140	工種 04:道路改良工事	
床掘り (0019) (P)	m3	70		20,520	第0009号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
床掘り	m3	72	285	20,520	CB210030 244.12 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	21.23		60.52	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
標準構成比			22.47			
標準単価			8,800			
地区単価			9,710			

入力データリスト（本01）

工事名	野辺地野辺地停車場線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
運転手(特殊)	%	55.985		159.6	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			53.87 28,900 35,090			
軽油	%	22.755		64.87	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			23.66 138 155			
諸雑費	%	0.03		0.11	管理費区分 0	
埋戻し (0020) (P)	m3	40		118,620	第0010号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	0% 係数ランク 1
			最大埋戻幅1m未満 土砂 埋戻し			
埋戻し	m3	36	3,295	118,620	CB210410 3339.7 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07	
			最大埋戻幅1m未満			
J01 施工方法						

入力データリスト (本01)

工事名	野辺地野辺地停車場線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価地区	野辺地町
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
バックホウ(クロー) [後方超小旋回・超低騒音] 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.45m3	%	8.483		279.5	M000202123	
標準構成比			8.37		管理費区分	0
標準単価			18,200		歩 2026.07 単 2026.07	
地区単価			18,200		単価地区	野辺地町
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	A地区
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
タンバ 及びピラマ 質量 60～80kg	%	0.665		21.92	L001180001	
標準構成比			0.58		管理費区分	0
標準単価			471		歩 2026.07 単 2026.07	
地区単価			533		単価地区	野辺地町
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
普通作業員	%	48.107		1,585	R0102	
標準構成比			53.26		管理費区分	0
標準単価			25,400		歩 2026.07 単 2026.07	
地区単価			22,640		単価地区	野辺地町
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
特殊作業員	%	27.951		920.9	R0101	
標準構成比			25.42		管理費区分	0
標準単価			28,300		歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区	野辺地町

入力データリスト（本01）

工事名	野辺地野辺地停車場線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			30,700		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	10.854	8.82 28,900 35,090	357.6	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.096	2.72 138 155	102	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ガソリン レギュラー 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.825	0.83 154 151	27.17	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.019		0.91	管理費区分 0	
側溝工 (0021)	式	1		2,270,460	工種 04:道路改良工事	

入力データリスト（本01）

工事名	野辺地野辺地停車場線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
自由勾配側溝 (0022)	m	116		1,726,212	第0011号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
	Q01 側溝規格	US9-B-B400-H400				
	Q02 自由勾配側溝設置費	自由勾配側溝				
自由勾配側溝	m	116.4	14,830	1,726,212	WB821420 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	J01 夜間作業の有無	無し				
	J02 規格・仕様区分	L=2000mm 1000kg/個以下				
	J03 時間的制約の有無	無し				
	J04 基礎コンクリートの種類	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
	J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)	0.31m3/10m				
	J06 基礎碎石施工の有無	有り				
	J07 基礎碎石の種類	再生クラッシュラン 40～0				
	J08 基礎碎石設計数量(実数入力)	0.6m3/10m				
	J09 底部コンクリートの種類	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
	J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)	0.4m3/10m				
側溝蓋 (0023)	枚	106		544,248	第0012号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
	Q01 蓋種類	蓋版(各種)				
	Q03 蓋版設置費	蓋版				
	Q03 蓋版設置費	蓋版				
蓋版	枚	96	3,013	289,248	WB821430 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	野辺地野辺地停車場線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類 J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
蓋版	枚	10	25,500	255,000	WB821430 管理費区分 0	
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類 J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
集水枡・マンホール工 (0024)	式	1		104,292	工種 04:道路改良工事	
プレキャスト街渠枡 (0025)	箇所	2		104,292	オプション入力 第0013号内訳書 単位数 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
プレキャスト集水枡	基	2	6,916	13,832	CB222800 6206.8 管理費区分 0	
J01 作業区分 J02 製品質量(kg/基) J03 基礎碎石の有無 J04 費用の内訳		据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	野辺地野辺地停車場線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊 標準構成比 標準単価 地区単価	%	9.35	9.81 5,810 6,170	646.6	L001010008 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
その他(機械)	%	2.238		154.8	管理費区分 0	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	40.634	37.29 28,900 35,090	2,810	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	13.087	16.36 25,400 22,640	905	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
土木一般世話役 標準構成比 標準単価	%	10.462	9.98 31,000	723.5	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町	

入力データリスト（本01）

工事名	野辺地野辺地停車場線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			36,210		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員	%	4.429		306.3	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			4.55 28,300 30,700			
その他(労務)	%	16.456		1,138	管理費区分 0	
軽油	%	2.681		185.4	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			2.66 138 155			
その他(材料)	%	0.645		44.61	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.018		1.79	管理費区分 0	
プレキャスト集水桝(材料費)	基	2	38,800	77,600	CB222810 1.0 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町	

入力データリスト（本01）

工事名	野辺地野辺地停車場線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
集水桝					Y000302000001	
400×400 グレーチング T-25付き	%	100		38,800	管理費区分	0
標準構成比			100		歩	2026.07 単 2026.07
標準単価			1		単価地区	野辺地町
地区単価			38,800		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
諸雑費	%	0		0	管理費区分	0
暗渠排水管	m	4	3,215	12,860	CB222770	837.85
					管理費区分	0
J01 作業区分		据付			歩	2026.07 単 2026.07
J02 管種別		直管			単価地区	野辺地町
J03 呼び径		50～150mm			労調係数	1.000 00-00 0
J05 費用の内訳		全ての費用			豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
普通作業員	%	8.453		271.7	R0102	
標準構成比			36.39		管理費区分	0
標準単価			25,400		歩	2026.07 単 2026.07
地区単価			22,640		単価地区	野辺地町
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
土木一般世話役	%	4.502		144.7	R0125	
					管理費区分	0

入力データリスト（本01）

工事名	野辺地野辺地停車場線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	標準構成比 標準単価 地区単価		14.79 31,000 36,210		歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
暗渠排水管 VP-150	%	87.022	48.82 405 2,770	2,797	Y001664000001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.023		1.6	管理費区分 0	
構造物撤去工 (0026)	式	1		1,418,774		
防護柵撤去工 (0027)	式	1		23,331	工種 99:	
防護柵撤去(ガードレール) (0028)	m	11		23,331	第0014号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 撤去費		防護柵撤去工(ガードレール撤去工)				
防護柵撤去工(ガードレール撤去工)					WB810530	

入力データリスト（本01）

工事名	野辺地野辺地停車場線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	m	11	2,121	23,331	管理費区分 0	
J01 施工区分		土中建込・耐雪型			歩 2026.07 単 2026.07	
J02 規格・仕様		Gr-C2-3E			単価地区 野辺地町	
J03 夜間作業の補正		無			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 時間制約を受ける場合の補正		無			豪雪割増	
					潮間割増 0%	係数ランク 1
					単価補正	
道路付属物撤去工 (0029)	式	1		5,208	工種 99:	
視線誘導標撤去 (0030)	本	4		5,208	第0015号内訳書	
					単位数量	1 本
					管理費区分 0	
Q01 視線誘導標規格		スノボール併用型			歩 2026.07 単 2026.07	
Q02 施工区分		土中建込			単価地区 野辺地町	
Q03 施工規模		10本未満			労調係数 1.000 00-00 0	
Q04 撤去費		道路付属物撤去工(視線誘導標)			豪雪割増	
					潮間割増 0%	係数ランク 1
					週休2日補正 週休2日(月単位)	
道路付属物撤去工(視線誘導標)	本	4	1,302	5,208	WB812360	
					管理費区分 0	
J01 施工区分		土中建込			歩 2026.07 単 2026.07	
J02 施工規模		10本未満			単価地区 野辺地町	
J03 夜間作業の補正		無			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 時間制約を受ける場合の補正		無			豪雪割増	
					潮間割増 0%	係数ランク 1
					単価補正	
構造物取壊し工 (0031)	式	1		1,071,440	工種 99:	
コンクリート構造物取壊し (0032)	m3	45		904,500	第0016号内訳書	
					単位数量	1 m3
					管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	野辺地野辺地停車場線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
Q01 構造物区分 Q02 工法区分 Q03 取壊し費			鉄筋構造物 機械施工 構造物とりこわし			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
構造物とりこわし		m3	45	20,100	904,500	WB824010 管理費区分 0
J01 構造物区分 J02 工法区分 J03 時間的制約の有無 J04 夜間作業の有無 J05 低騒音・低振動対策			鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
舗装版切断 (0033) (P)		m	140		99,824	第0017号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0
Q01 舗装版種別 Q02 アスファルト舗装版厚 Q05 舗装版切断費			アスファルト舗装版 15cm以下 舗装版切断			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
舗装版切断		m	136	734	99,824	CB430510 700.44 管理費区分 0
J01 舗装版種別 J02 アスファルト舗装版厚 J05 費用の内訳			アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 プレート径φ56cm		%	9.767		71.72	M001161013 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	野辺地野辺地停車場線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			10.24 13,000 13,000		歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	4.588		33.69	管理費区分 0	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	20.646	19.96 28,300 30,700	151.6	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	12.122	10.88 31,000 36,210	89.01	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	7.584	8.92 25,400 22,640	55.69	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	野辺地野辺地停車場線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
その他(労務)	%	18.943		139.1	管理費区分 0	
コンクリートカッタ（プレート） 径18インチ	%	22.389		164.4	Z006540009 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			22.39 68,200 71,500			
ガソリン レギュラー	%	2.627		19.29	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			2.81 154 151			
その他(材料)	%	1.31		9.62	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.024		0.18	管理費区分 0	
舗装版破碎 (0034) (P)	m2	100		67,116	第0018号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
Q01 施工区分			機械施工			
Q02 舗装版種別			アスファルト舗装版			
Q03 舗装版厚			7cm			
Q04 舗装版破碎費			舗装版破碎			

入力データリスト（本01）

工事名	野辺地野辺地停車場線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
舗装版破碎					週休2日補正	週休2日(月単位)
	m2	102	658	67,116	CB430310	612.24
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版			管理費区分	0
J02 障害等の有無		無し			歩	2026.07 単 2026.07
J03 騒音振動対策		必要			単価地区	野辺地町
J04 舗装版厚		15cm以下			労調係数	1.000 00-00 0
J06 積込作業の有無		有り			豪雪割増	
J07 費用の内訳		全ての費用			潮間割増	0% 係数ランク 1
コンクリート圧砕装置(大割機)					単価補正	
開口幅735～850mm破砕力550～980kN	%	20.774		136.7	M000907002	
標準構成比			21.16		管理費区分	0
標準単価			17,900		歩	2026.07 単 2026.07
地区単価			18,900		単価地区	野辺地町
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	B地区
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
バックホウ(クローラ)後方超小旋回型					L001010012	
山積0.45m3(平積0.35m3)	%	9.238		60.79	管理費区分	0
標準構成比			9.49		歩	2026.07 単 2026.07
標準単価			6,460		単価地区	野辺地町
地区単価			6,760		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
運転手(特殊)					R0114	
標準構成比	%	31.913		210	管理費区分	0
標準単価			28.25		歩	2026.07 単 2026.07
地区単価			28,900		単価地区	野辺地町
			35,090		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	野辺地野辺地停車場線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
普通作業員	%	20.531		135.1	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			24.76 25,400 22,640			
土木一般世話役	%	11.715		77.09	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			10.78 31,000 36,210			
軽油	%	5.81		38.23	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			5.56 138 155			
諸雑費	%	0.019		0.19	管理費区分 0	
運搬処理工 (0035)	式	1		318,795	工種 99:	
殻運搬 (0036) (P)	m3	7		13,500	第0019号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	野辺地野辺地停車場線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
Q01 殻種別 Q02 殻運搬費		アスファルト殻 殻運搬			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
殻運搬	m3	7.2	1,875	13,500	CB227010 1615.6 管理費区分 0	
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J05 運搬距離(km)(DID区間無) J13 費用の内訳		舗装版破碎 機械(対策不要厚15cm超)又は必要 無し 4.5km以下 全ての費用			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	40.329		756	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価 供用日当りの損耗品費			44.05 20,847 21,400 747			
運転手(一般)	%	44.101		826.7	R0115 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			39.87 23,600 30,290			
軽油	%	15.561		291.7	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07	
標準構成比			16.08			

入力データリスト (本01)

工事名	野辺地野辺地停車場線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			138 155		単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.009		0.6	管理費区分 0	
殻処分 (0037)	m3	7		16,800	第0020号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 殻種別 Q02 処分費		アスファルト殻 処分費(t)				
処分費(t)	t	16.8	1,000	16,800	WB020052 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
殻運搬 (0038) (P)	m3	45		85,995	第0021号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
Q01 殻種別 Q02 殻運搬費		コンクリート殻(鉄筋) 殻運搬				

入力データリスト（本01）

工事名	野辺地野辺地停車場線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
殻運搬					週休2日補正	週休2日(月単位)
	m3	45	1,911	85,995	CB227010 1632.5	
J01 殻発生作業		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし			管理費区分 0	
J02 積込工法区分		機械積込			歩 2026.07 単 2026.07	
J03 DID区間の有無		無し			単価地区 野辺地町	
J04 運搬距離(km) (DID区間有無)		5.7km以下			労調係数 1.000 00-00 0	
J13 費用の内訳		全ての費用			豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	37.008		707	M000301005	
標準構成比			40.77		管理費区分 0	
標準単価			20,847		歩 2026.07 単 2026.07	
地区単価			21,400		単価地区 野辺地町	
供用日当りの損耗品費			747		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増 B地区	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
運転手(一般)	%	49.157		939.1	R0115	
標準構成比			44.82		管理費区分 0	
標準単価			23,600		歩 2026.07 単 2026.07	
地区単価			30,290		単価地区 野辺地町	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
軽油	%	13.83		264.2	Z006702002	
標準構成比			14.41		管理費区分 0	
標準単価			138		歩 2026.07 単 2026.07	
地区単価			155		単価地区 野辺地町	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	野辺地野辺地停車場線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
諸雑費	%	0.005		0.7	管理費区分 0	
殻処分 (0039)	m3	45		202,500	第0022号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0	
Q01 殻種別 Q02 処分費		コンクリート殻(鉄筋) 処分費(t)			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
処分費(t)	t	112.5	1,800	202,500	WB020052 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
舗装 (0040)	式	1		5,037,806		
舗装工 (0041)	式	1		3,465,525		
アスファルト舗装工 (0042)	式	1		217,802	工種 06:舗装工事	
凍上抑制層 (0043)	m2	47		69,130	オプション入力 第0023号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	野辺地野辺地停車場線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
凍上抑制層	m2	46.9	1,474	69,130	歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
					オブション入力 単位数量 100 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
路体(築堤)盛土	m3	15	6,111	91,665	CB210510 6722.7 管理費区分 0	
J01 施工幅員		2.5m未満			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
振動ローラ(舗装用)〔ハートガイト式〕 運転質量0.8～1.1t	%	0.74		45.22	L001070002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			0.66 1,560 1,590			
普通作業員	%	88.924		5,434	R0102 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	野辺地野辺地停車場線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			90.7 25,400 22,640		歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	10.036	8.41 28,300 30,700	613.3	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.284	0.23 138 155	17.36	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.016		1.12	管理費区分 0	
砂 路盤用	m3	18.9	2,950	55,755	Z230300005 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	野辺地野辺地停車場線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
上層路盤(歩道部) (0044) (P)	m2	47		64,581	第0024号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 路盤材種類		各種			
Q02 路盤材規格		切込碎石C-20			
Q03 仕上り厚		100mm			
Q04 路盤材敷均し・締固め費		上層路盤(歩道部)			
上層路盤(歩道部)	m2	46.9	1,377	64,581	CB410041 920.81 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 全仕上り厚(実数入力)		100mm			
J02 施工区分		1層施工			
J03 材料		各種			
J04 費用の内訳		全ての費用			
小型バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	%	1.986		27.35	M000201100 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			2.78		
標準単価			5,680		
地区単価			6,070		
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 運転質量3～4t	%	1.201		16.53	L001070011 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			1.66		
標準単価			3,540		
地区単価			3,830		

入力データリスト（本01）

工事名	野辺地野辺地停車場線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
その他(機械)	%	0.158		2.17	管理費区分 0	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	20.424	25.16 28,900 35,090	281.2	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	10.698	14.75 28,300 30,700	147.3	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	8.708	14.61 25,400 22,640	119.9	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	9.456	12.11 31,000 36,210	130.2	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	野辺地野辺地停車場線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
その他(労務)	%	2.464		33.92	管理費区分	0
路盤材 C-20	%	43.338		596.7	Y001100001001 管理費区分	0
	標準構成比		23.44		歩	2026.07 単 2026.07
	標準単価		170,000		単価地区	野辺地町
	地区単価		4,700		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
軽油	%	1.389		19.13	Z006702002 管理費区分	0
	標準構成比		1.85		歩	2026.07 単 2026.07
	標準単価		138		単価地区	野辺地町
	地区単価		155		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
その他(材料)	%	0.159		2.19	管理費区分	0
諸雑費	%	0.019		0.41	管理費区分	0
表層(歩道部) (0045) (P)	m2	47		84,091	第0025号内訳書 単位数量	1 m2
	Q01 材料種類	各種(2.10以上2.20t/m3未満)			管理費区分	0
	Q02 材料規格	(7)再生細粒度As(13F)			歩	2026.07 単 2026.07
	Q03 舗装厚	30mm			単価地区	野辺地町
					労調係数	1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	野辺地野辺地停車場線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
Q04 平均幅員 Q05 施工費		1.4m以上 表層(歩道部)			豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
表層(歩道部)	m2	46.9	1,793	84,091	CB410261 1440.5 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料 J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳		1.4m以上 30mm 各種(2.10以上2.20t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用				
ASフィニッシュ[クローラ型] 舗装幅1.4～3.0m 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.687	1.97 15,200 16,200	30.24	M001003018 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパクト式] 運転質量3～4t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.339	0.39 3,540 3,830	6.07	L001070011 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	0.24		4.3	管理費区分 0	
普通作業員 標準構成比	%	6.716	9.38	120.4	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07	

入力データリスト（本01）

工事名	野辺地野辺地停車場線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			25,400 22,640		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	野辺地町 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	5.456	6.26 28,300 30,700	97.82	R0101 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 野辺地町 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	4.146	4.25 28,900 35,090	74.33	R0114 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 野辺地町 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.14	2.28 31,000 36,210	38.36	R0125 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 野辺地町 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
その他(労務)	%	2.214		39.7	管理費区分	0
アスファルト混合物					Y001102000001	

入力データリスト（本01）

工事名	野辺地野辺地停車場線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
(7) 再生細粒度As(13F)	%	66.319		1,189	管理費区分 0	
標準構成比			63.1		歩 2026.07 単 2026.07	
標準単価			384,000		単価地区 野辺地町	
地区単価			16,750		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
アスファルト乳剤					Z004130002	
PK-3 プライムコート用	%	10.319		185	管理費区分 0	
標準構成比			9		歩 2026.07 単 2026.07	
標準単価			103		単価地区 野辺地町	
地区単価			147		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
軽油	%	0.352		6.31	Z006702002	
標準構成比			0.39		管理費区分 0	
標準単価			138		歩 2026.07 単 2026.07	
地区単価			155		単価地区 野辺地町	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
その他(材料)	%	0.042		0.76	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.03		0.71	管理費区分 0	
アスファルト舗装工 (0046)	式	1		661,896	工種 06:舗装工事	
下層路盤(歩道部)					第0026号内訳書	

入力データリスト（本01）

工事名	野辺地野辺地停車場線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
(0047) (P)	m2	128		330,243	単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 路盤材種類		再生クラッシュ RC-40				
Q03 仕上り厚		250mm				
Q04 路盤材敷均し・締固め費		下層路盤(歩道部)				
下層路盤(歩道部)	m2	128.2	2,576	330,243	CB410031 1790.8 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 全仕上り厚(実数入力)		250mm				
J02 施工区分		2層施工				
J03 材料		再生クラッシュ RC-40				
J04 費用の内訳		全ての費用				
小型バックホ(クロー型)[後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	%	2.125		54.73	M000201100 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			2.86			
標準単価			5,680			
地区単価			6,070			
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンパクト式] 運転質量3～4t	%	1.279		32.93	L001070011 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			1.7			
標準単価			3,540			
地区単価			3,830			
その他(機械)						

入力データリスト（本01）

工事名	野辺地野辺地停車場線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	0.164		4.22	管理費区分 0	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	21.839	25.87 28,900 35,090	562.5	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	11.442	15.17 28,300 30,700	294.7	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	9.314	15.03 25,400 22,640	239.9	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	10.118	12.46 31,000 36,210	260.6	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト（本01）

工事名	野辺地野辺地停車場線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
その他(労務)					単価補正	
	%	2.63		67.75	管理費区分 0	
再生クラッシャーレン RC-40	%	39.407		1,015	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
		標準構成比	21.27			
		標準単価	300,000			
		地区単価	3,200			
軽油					Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	%	1.491		38.41		
		標準構成比	1.91			
		標準単価	138			
		地区単価	155			
その他(材料)					管理費区分 0	
	%	0.159		4.09		
諸雑費					管理費区分 0	
	%	0.032		1.17		
表層(歩道部) (0048) (P)	m2	128		331,653	第0027号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
	Q01 材料種類	各種(2.10以上2.20t/m3未満)				
	Q02 材料規格	(7)再生細粒度As(13F)				
	Q03 舗装厚	50mm				
	Q04 平均幅員	1.4m以上				

入力データリスト（本01）

工事名	野辺地野辺地停車場線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
Q05 施工費		表層(歩道部)			潮間割増 0% 係数ランク 1	
					週休2日補正 週休2日(月単位)	
表層(歩道部)	m2	128.2	2,587	331,653	CB410261 1440.5	
J01 平均幅員		1.4m以上			管理費区分 0	
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		50mm			歩 2026.07 単 2026.07	
J05 材料		各種(2.10以上2.20t/m3未満)			単価地区 野辺地町	
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3			労調係数 1.000 00-00 0	
J07 費用の内訳		全ての費用			豪雪割増	
ASフィニッシュ[クローラ型]					潮間割増 0% 係数ランク 1	
舗装幅1.4～3.0m	%	1.169		30.24	単価補正	
標準構成比			1.97		M001003018	
標準単価			15,200		管理費区分 0	
地区単価			16,200		歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区 野辺地町	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増 B地区	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンパクト式]					L001070011	
運転質量3～4t	%	0.235		6.07	管理費区分 0	
標準構成比			0.39		歩 2026.07 単 2026.07	
標準単価			3,540		単価地区 野辺地町	
地区単価			3,830		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
その他(機械)	%	0.166		4.3	管理費区分 0	
普通作業員	%	4.655		120.4	R0102	
標準構成比			9.38		管理費区分 0	
標準単価			25,400		歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区 野辺地町	

入力データリスト (本01)

工事名	野辺地野辺地停車場線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			22,640		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員	%	3.782		97.82	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			6.26			
標準単価			28,300			
地区単価			30,700			
運転手(特殊)	%	2.874		74.33	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			4.25			
標準単価			28,900			
地区単価			35,090			
土木一般世話役	%	1.483		38.36	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			2.28			
標準単価			31,000			
地区単価			36,210			
その他(労務)	%	1.535		39.7	管理費区分 0	
アスファルト混合物					Y001102000001	
(7) 再生細粒度As(13F)	%	76.636		1,982	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	野辺地野辺地停車場線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			63.1 384,000 16,750		歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用 標準構成比 標準単価 地区単価	%	7.153	9 103 147	185	Z004130002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.244	0.39 138 155	6.31	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(材料)	%	0.046		1.19	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.022		1.28	管理費区分 0	
アスファルト舗装工 (0049)	式	1		2,210,427	工種 06:舗装工事	
下層路盤(車道・路肩部) (0050) (P)	m2	180		424,215	第0028号内訳書 単位数量 1 m2	

入力データリスト（本01）

工事名	野辺地野辺地停車場線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
Q01 路盤材種類 Q03 仕上り厚 Q04 路盤材敷均し・締固め費		再生クラッシュラン RC-40 400mm 下層路盤(車道・路肩部)			管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
下層路盤(車道・路肩部)	m2	179.6	2,362	424,215	CB410030 2261.7 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 全仕上り厚(実数入力) J02 施工区分 J03 材料 J04 費用の内訳		400mm 2層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用			M000701021 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
モータークレータ〔土工用〕 排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m 標準構成比 標準単価 地区単価	%	4.329	4.52 37,600 37,600	102.2	L001050002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ロータロー〔マカダム〕 運転質量10～12t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.583	0.56 4,480 4,870	13.76	L001060004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
タイヤロー〔普通型〕 運転質量13～14t	%	0.593		14	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	野辺地野辺地停車場線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			0.56 4,550 5,030		歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	0.878		20.74	管理費区分 0	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	10.733	9.23 28,900 35,090	253.4	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.869	3.36 25,400 22,640	67.73	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.117	3 28,300 30,700	73.6	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	野辺地野辺地停車場線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
土木一般世話役	%	2.752		64.98	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			2.46			
標準単価			31,000			
地区単価			36,210			
その他(労務)	%	3.118		73.61	管理費区分 0	
再生クラッシャーレン RC-40	%	68.868		1,626	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			70.53			
標準単価			1,255,000			
地区単価			3,200			
軽油	%	1.85		43.69	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			1.72			
標準単価			138			
地区単価			155			
その他(材料)	%	0.264		6.24	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.046		2.05	管理費区分 0	

入力データリスト (本01)

工事名	野辺地野辺地停車場線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
上層路盤(車道・路肩部) (0051) (P)	m2	247		303,688	第0029号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 路盤材種類		粒度調整碎石 M-40			
Q03 仕上り厚		130mm			
Q04 路盤材敷均し・締固め費		上層路盤(車道・路肩部)			
上層路盤(車道・路肩部)	m2	246.5	1,232	303,688	CB410040 637.83 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 材料		粒度調整碎石 M-40			
J06 全仕上り厚(実数入力)		130mm			
J07 施工区分		1層施工			
J09 費用の内訳		全ての費用			
モータグレート[土工用] 排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m	%	4.14		50.96	M000701021 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			7.99		
標準単価			37,600		
地区単価			37,600		
ロートローラ[マカダム] 運転質量10～12t	%	0.563		6.93	L001050002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			1		
標準単価			4,480		
地区単価			4,870		

入力データリスト（本01）

工事名	野辺地野辺地停車場線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
タイヤロー[普通型] 運転質量13～14t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.567	0.99 4,550 5,030	6.98	L001060004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	0.839		10.33	管理費区分 0	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	10.26	16.31 28,900 35,090	126.3	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.757	5.97 25,400 22,640	33.94	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.99	5.32 28,300 30,700	36.81	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	野辺地野辺地停車場線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
土木一般世話役	%	2.644		32.55	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			4.37 31,000 36,210			
その他(労務)	%	2.981		36.7	管理費区分 0	
粒度調整碎石 M-40	%	69.812		859.4	Z002124003 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			47.84 240,000 5,200			
軽油	%	1.763		21.7	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			3.03 138 155			
その他(材料)	%	0.675		8.31	管理費区分 0	
諸雑費						

入力データリスト（本01）

工事名	野辺地野辺地停車場線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	0.009		1.09	管理費区分 0	
表層(車道・路肩部) (0052) (P)	m2	247		513,213	第0030号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 材料種類		各種(2.30以上2.40t/m3未満)				
Q02 材料規格		(2)再生密粒度As(13)				
Q03 舗装厚		40mm				
Q04 平均幅員		1.4m以上3.0m以下				
Q05 施工費		表層(車道・路肩部)				
表層(車道・路肩部)	m2	246.5	2,082	513,213	CB410260 1912.7 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 平均幅員		1.4m以上3.0m以下				
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		40mm				
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)				
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3				
J07 費用の内訳		全ての費用				
アスファルトフィニッシュ [ホイール型]舗装幅1.4～3.0m	%	1.026		21.37	L001210001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			1.04			
標準単価			14,800			
地区単価			15,900			
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンパクト式] 運転質量3～4t	%	0.208		4.34	L001070011 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
標準構成比			0.21			
標準単価			3,540			
地区単価			3,830			

入力データリスト（本01）

工事名	野辺地野辺地停車場線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
タイヤローラ[普通型] 運転質量3～4t	%	0.194		4.04	L001060001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			0.19 3,250 3,620			
その他(機械)	%	0.179		3.72	管理費区分 0	
普通作業員	%	4.184		87.11	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			5.11 25,400 22,640			
運転手(特殊)	%	3.893		81.05	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			3.49 28,900 35,090			
特殊作業員	%	3.398		70.75	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町	
標準構成比 標準単価			3.41 28,300			

入力データリスト（本01）

工事名	野辺地野辺地停車場線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			30,700		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役	%	1.331		27.7	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			1.24			
標準単価			31,000			
地区単価			36,210			
その他(労務)	%	1.662		34.61	管理費区分 0	
アスファルト混合物 (2) 再生密粒度As(13)	%	74.693		1,555	Y001102000002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			76.32			
標準単価			580,000			
地区単価			15,450			
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	%	8.886		185	Z004130002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			6.78			
標準単価			103			
地区単価			147			
軽油	%	0.289		6.01	Z006702002 管理費区分 0	

入力データリスト (本01)

工事名	野辺地野辺地停車場線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			0.28 138 155		歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(材料)	%	0.03		0.62	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.027		0.68	管理費区分 0	
表層(車道・路肩部) (0053) (P)	m2	504		969,311	第0031号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 材料種類 Q02 材料規格 Q03 舗装厚 Q04 平均幅員 Q05 施工費		各種(2.30以上2.40t/m3未満) (8)密粒度GAs13F(コゝム入)改質 I 30mm 3.0m超 表層(車道・路肩部)				
表層(車道・路肩部)	m2	503.8	1,924	969,311	CB410260 1723.2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料 J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳		3.0m超 30mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用				
アスファルトフィニッシュ [ホイール型]舗装幅2.3～6.0m 標準構成比 標準単価	%	0.871	0.92 29,500	16.76	L001210002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町	

入力データリスト（本01）

工事名	野辺地野辺地停車場線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			31,200		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
タイヤロー[普通型] 運転質量13～14t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.14	0.14 4,480 5,030	2.7	L001060004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ロートロー[マカダム] 運転質量10～12t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.136	0.14 4,480 4,870	2.62	L001050002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	0.229		4.41	管理費区分 0	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.066	3.84 25,400 22,640	58.98	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊)	%	2.349		45.19	R0114 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	野辺地野辺地停車場線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			2.16 28,900 35,090		歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.07	2.13 28,300 30,700	39.81	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.805	0.77 31,000 36,210	15.49	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	1.658		31.89	管理費区分 0	
アスファルト混合物 (8) 密粒度GAs(13F) コム入改I型 標準構成比 標準単価 地区単価	%	84.737	84.7 580,000 21,600	1,630	Y001102000004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	野辺地野辺地停車場線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.286	2.57 103 147	63.2	Z004130003 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.513	0.51 138 155	9.87	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(材料)	%	0.101		1.94	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.039		1.14	管理費区分 0	
オーバーレイ工 (0054)	式	1		375,400	オプション入力 工種 06:舗装工事	
表層(車道・路肩部) (0055) (P)	m2	257		375,400	第0032号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
Q01 材料種類		各種(2.30以上2.40t/m3未満)				
Q02 材料規格		(2)再生密粒度As(13)				
Q03 舗装厚		30mm				
Q04 平均幅員		3.0m超				
Q05 施工費		表層(車道・路肩部)				

入力データリスト（本01）

工事名	野辺地野辺地停車場線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
表層(車道・路肩部)					週休2日補正	週休2日(月単位)
	m2	257.3	1,459	375,400	CB410260 1723.2	
J01 平均幅員		3.0m超			管理費区分 0	
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		30mm			歩 2026.07 単 2026.07	
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			単価地区 野辺地町	
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4			労調係数 1.000 00-00 0	
J07 費用の内訳		全ての費用			豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
アスファルトフィニッシュ [ホイール型]舗装幅2.3～6.0m	%	1.149		16.76	L001210002	
標準構成比			0.92		管理費区分 0	
標準単価			29,500		歩 2026.07 単 2026.07	
地区単価			31,200		単価地区 野辺地町	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t	%	0.185		2.7	L001060004	
標準構成比			0.14		管理費区分 0	
標準単価			4,480		歩 2026.07 単 2026.07	
地区単価			5,030		単価地区 野辺地町	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
ロータリー[マカダム] 運転質量10～12t	%	0.18		2.62	L001050002	
標準構成比			0.14		管理費区分 0	
標準単価			4,480		歩 2026.07 単 2026.07	
地区単価			4,870		単価地区 野辺地町	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	野辺地野辺地停車場線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
その他(機械)	%	0.302		4.41	管理費区分 0	
普通作業員	%	4.043		58.98	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			標準構成比 3.84 標準単価 25,400 地区単価 22,640			
運転手(特殊)	%	3.098		45.19	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			標準構成比 2.16 標準単価 28,900 地区単価 35,090			
特殊作業員	%	2.729		39.81	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			標準構成比 2.13 標準単価 28,300 地区単価 30,700			
土木一般世話役	%	1.062		15.49	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
			標準構成比 0.77 標準単価 31,000 地区単価 36,210			

入力データリスト (本01)

工事名	野辺地野辺地停車場線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
その他(労務)	%	2.186		31.89	管理費区分	0
アスファルト混合物 (2) 再生密粒度As(13)	%	79.93		1,166	Y001102000002 管理費区分	0
標準構成比			84.7		歩	2026.07 単 2026.07
標準単価			580,000		単価地区	野辺地町
地区単価			15,450		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	%	4.332		63.2	Z004130003 管理費区分	0
標準構成比			2.57		歩	2026.07 単 2026.07
標準単価			103		単価地区	野辺地町
地区単価			147		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
軽油	%	0.677		9.87	Z006702002 管理費区分	0
標準構成比			0.51		歩	2026.07 単 2026.07
標準単価			138		単価地区	野辺地町
地区単価			155		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
その他(材料)	%	0.097		1.41	管理費区分	0
諸雑費						

入力データリスト（本01）

工事名	野辺地野辺地停車場線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	0.03		0.67	管理費区分 0	
縁石工 (0056)	式	1		672,822		
縁石工 (0057)	式	1		672,822	工種 13:道路維持工事	
歩車道境界ブロック (0058)	m	69		672,822	オプション入力 第0033号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
歩車道境界ブロック	m	21.6	10,160	219,456	CB422510 9335.0 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分		設置				
J02 ブロック規格		各種1000-2000mm、150-550kg未満				
J03 m当り歩車道境界ブロック使用量		0.5個/m				
J04 基礎碎石規格		再生クラッシュラン RC-40				
J05 均し基礎コンクリート規格		18-8-40(高炉)				
J06 養生工の有無		有り				
バックホウ(クロー)超小旋回・クレーン機能付 山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊	%	1.542		156.6	L001010010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
標準構成比			1.59			
標準単価			7,080			
地区単価			7,470			

入力データリスト（本01）

工事名	野辺地野辺地停車場線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価補正	
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	0.294		29.87	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			0.29			
標準構成比			8,800			
標準単価			9,710			
地区単価						
普通作業員	%	13.415		1,362	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			16.38			
標準構成比			25,400			
標準単価			22,640			
地区単価						
型わく工	%	9.396		954	R0133 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			8.35			
標準構成比			30,000			
標準単価			36,720			
地区単価						
土木一般世話役	%	8.785		891.9	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			8.18			
標準構成比			31,000			
標準単価			36,210			
地区単価						

入力データリスト（本01）

工事名	野辺地野辺地停車場線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
特殊作業員	%	7.23		734.1	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			7.25			
標準構成比			28,300			
標準単価			30,700			
地区単価						
その他(労務)	%	10.332		1,049	管理費区分 0	
歩車道境界ブロック					Y000283000001	
両面 180/240×300×2000(C)	%	38.353		3,894	管理費区分 0	
			36.58		歩 2026.07 単 2026.07	
標準構成比			3,420		単価地区 野辺地町	
標準単価			7,800		労調係数 1.000 00-00 0	
地区単価					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
生コンクリート					Z002012010001	
18-8-40 高炉	%	8.047		817	管理費区分 0	
			9.05		歩 2026.07 単 2026.07	
標準構成比			19,750		単価地区 野辺地町	
標準単価			19,100		労調係数 1.000 00-00 0	
地区単価					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
軽油	%	1.042		105.8	Z006702002	
			1.01		管理費区分 0	
標準構成比			138		歩 2026.07 単 2026.07	
標準単価			155		単価地区 野辺地町	
地区単価					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	野辺地野辺地停車場線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
再生クラッシャー RC-40	%	1.544		156.8	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			0.63 1,200 3,200			
諸雑費	%	0.02		8.93	管理費区分 0	
歩車道境界ブロック	m	8.4	10,580	88,872	CB422510 9116.3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
J01 作業区分 J02 ブロック規格 J03 m当り歩車道境界ブロック使用量 J04 基礎碎石規格 J05 均し基礎コンクリート規格 J06 養生工の有無		設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1.67個/m 再生クラッシャー RC-40 18-8-40(高炉) 有り				
小型バックホウ(クロー)後方超小旋回クレーン 山積0.09m3(平積0.07m3) 0.9t吊	%	1.364		144.2	L001011005 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			1.45 3,960 4,320			
バックホウ(クロー)〔標準〕 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	0.276		29.17	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町	
標準構成比 標準単価			0.29 8,800			

入力データリスト（本01）

工事名	野辺地野辺地停車場線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			9,710		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	%	15.173		1,604	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			19.75			
標準単価			25,400			
地区単価			22,640			
特殊作業員	%	15.249		1,612	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			16.31			
標準単価			28,300			
地区単価			30,700			
土木一般世話役	%	10.283		1,087	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			10.21			
標準単価			31,000			
地区単価			36,210			
型わく工	%	9.025		954	R0133 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0	
標準構成比			8.55			
標準単価			30,000			
地区単価			36,720			

入力データリスト（本01）

工事名	野辺地野辺地停車場線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
その他(労務)	%	4.809		508.4	管理費区分	0
歩車道境界ブロック 両面 180/240×300×600(C)	%	33.913		3,585	Y000283000002 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 2026.07 単 2026.07 野辺地町 00-00 0 0% 係数ランク 1
生コンクリート 18-8-40 高炉	%	7.731		817.2	Z002012010001 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 2026.07 単 2026.07 野辺地町 00-00 0 0% 係数ランク 1
軽油	%	0.707		74.74	Z006702002 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 2026.07 単 2026.07 野辺地町 00-00 0 0% 係数ランク 1
再生クラッシャーラン RC-40	%	1.448		153.1	Z002122003 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07	0 2026.07 単 2026.07

入力データリスト（本01）

工事名	野辺地野辺地停車場線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			1,200 3,200		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	野辺地町 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
諸雑費	%	0.022		11.19	管理費区分	0
歩車道境界ブロック	m	39	9,346	364,494	CB422510 管理費区分	7679.2 0
J01 作業区分 J02 ブロック規格 J03 m当り歩車道境界ブロック使用量 J04 基礎碎石規格 J05 均し基礎コンクリート規格 J06 養生工の有無		設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.67個/m 再生クラッシュラン RC-40 18-8-40(高炉) 有り			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	野辺地町 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.29	0.32 8,800 9,710	27.11	L001010007 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 野辺地町 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	18.641	25.46 25,400 22,640	1,742	R0102 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 野辺地町 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
土木一般世話役					R0125	

入力データリスト (本01)

工事名	野辺地野辺地停車場線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
		%	12.905		1,206	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
特殊作業員		%	10.643		994.6	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
型わく工		%	10.209		954	R0133 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
その他(労務)		%	5.283		493.7	管理費区分 0			
歩車道境界ブロック 片面 180/210×300×600(C)		%	32.563		3,043	Y000283000003 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1			

入力データリスト（本01）

工事名	野辺地野辺地停車場線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
						単価補正
生コンクリート 18-8-40 高炉	%	7.652		715.1	Z002012010001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			9.63 19,750 19,100			
再生クラッシャーレン RC-40	%	1.511		141.2	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			0.69 1,200 3,200			
軽油	%	0.277		25.87	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			0.3 138 155			
諸雑費	%	0.026		3.42	管理費区分 0	
区画線工 (0059)	式	1		27,905		
区画線工 (0060)	式	1		27,905	工種 13:道路維持工事	

入力データリスト（本01）

工事名	野辺地野辺地停車場線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
ペイント式区画線 (0061)	m	170		27,905	オプション入力 第0034号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
区画線設置	m	35	195	6,825	WB821210 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 夜間作業の有無		無し				
J02 施工方法区分		ペイント式溶剤型				
J03 豪雪補正の有無		有り				
J04 規格・仕様区分		破線 15cm				
J05 時間的制約の有無		無し				
J08 未供用区間の場合の補正		無し				
J10 ペイント式塗料規格		加熱				
J11 塗料区分		白				
J13 費用の内訳		全ての費用				
区画線設置	m	136	155	21,080	WB821210 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 夜間作業の有無		無し				
J02 施工方法区分		ペイント式溶剤型				
J03 豪雪補正の有無		有り				
J04 規格・仕様区分		実線 15cm				
J05 時間的制約の有無		無し				
J08 未供用区間の場合の補正		無し				
J10 ペイント式塗料規格		常温				
J11 塗料区分		白				
J13 費用の内訳		全ての費用				

入力データリスト (本01)

工事名	野辺地野辺地停車場線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
道路付属施設工 (0062)	式	1		116,004		
境界工 (0063)	式	1		28,184	工種 13:道路維持工事	
境界杭 (0064)	本	4		28,184	オプション入力 第0035号内訳書 単位数量 1 本 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
付属物設置工(境界杭設置)	本	4	7,046	28,184	オプション入力 単位数量 1 本 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
境界杭設置工 手間のみ コンクリート製 根巻き基礎なし	本	1	5,206.04	5,206	Q001320004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 1.300 FP3	

入力データリスト（本01）

工事名	野辺地野辺地停車場線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
コンクリート境界杭 120×120×1000mm	本	1	1,840	1,840	Z002370001001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費(まるめ)	式	1		0	ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
道路付属物工 (0065)	式	1		87,820	工種 13:道路維持工事	
視線誘導標 (0066)	本	5		87,820	オプション入力 第0036号内訳書 単位数量 1 本 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)スノーポール併用	本	3	17,920	53,760	WB812320 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町	
J01 施工区分		土中建込				
J02 材料費区分		手間+材料費				

入力データリスト（本01）

工事名	野辺地野辺地停車場線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J03 規格・仕様 J04 加算額 J05 施工規模 J06 夜間作業の補正 J07 時間制約を受ける場合の補正		両面反射反射径φ100下反射体1個 標準 10本未満 無 無			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)スノーポール併用	本	2	17,030	34,060	WB812320 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工区分 J02 材料費区分 J03 規格・仕様 J04 加算額 J05 施工規模 J06 夜間作業の補正 J07 時間制約を受ける場合の補正		コンクリート建込(穿孔含まない) 手間+材料費 両面反射反射径φ100下反射体1個 さや管 10本未満 無 無				
仮設工 (0067)	式	1		755,550		
交通管理工 (0068)	式	1		755,550	工種 99:	
交通誘導警備員 (0069)	人日	46		755,550	第0037号内訳書 単位数量 1 人日 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 交通誘導警備員費		交通誘導警備員A				
交通誘導警備員A	人日	23	17,650	405,950	WB010211 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町	

入力データリスト（本01）

工事名	野辺地野辺地停車場線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
交通誘導警備員B	人日	23	15,200	349,600	WB010212 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
直接工事費 (0070)	式	1		9,633,679		
共通仮設 (0071)	式	1		1,572,000		
共通仮設費 (0072)	式	1		147,000		
現場環境改善費 (0073)	式	1		147,000		
現場環境改善費（率計上） (0074)	式	1		147,000		
市街地補正	市街地以外					
共通仮設費（率計上） (0075)	式	1		1,425,000		
主たる工種	04:道路改良工事					
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）－2		1.2			
除雪工事補正	未使用		1.00			
ICT施工補正	補正なし		1.0			

入力データリスト（本01）

工事名	野辺地野辺地停車場線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.01		
純工事費 (0076)	式	1		11,205,679	
現場管理費 (0077)	式	1		4,267,000	
施工地域等補正	一般交通影響有り(2)-2		1.1		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.72%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0078)	式	1		15,472,679	
一般管理費等 (0079)	式	1		3,267,321	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0080)	式	1		18,740,000	
消費税額及び地方消費税額 (0081)	式	1		1,874,000	
工事費計 (0082)	式	1		20,614,000	