

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 通 第101-1号

設計書番号 508-050-0031

中ノ渡十和田線交通安全対策工事

実施 設計書

十和田市大字 赤沼 地内

工 期 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	-----		
	施工延長 L = 63.8 m		
	排水構造物工	1	式
	舗装工	1	式
設計額	31,405,000 円 (内消費税 2,855,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書（本01）

工事名	中ノ渡十和田線交通安全対策工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
道路改良								
		式	1		9,886,742			
道路土工								
		式	1		91,147			
掘削工								
		式	1		1,128			
掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満						内 1号	
		m3	3		1,128			
路体盛土工								
		式	1		73,332			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満						内 2号	
		m3	10		73,332			
残土処理工								
		式	1		16,687			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)						内 3号	
		m3	10		11,187			
残土等処分							内 4号	
		m3	10		5,500			
排水構造物工								
		式	1		9,132,061			
作業土工								
		式	1		412,153			
床掘り	土質:土砂						内 5号	
		m3	130		37,905			
埋戻し	土質:土砂						内 6号	
		m3	100		329,500			

設計内訳書（本01）

工事名	中ノ渡十和田線交通安全対策工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基面整正							内 7号
		m2	100		44,748		
側溝工							
		式	1		8,013,550		
プレキャストU型側溝	U型側溝規格:US1-B-B300B						内 8号
		m	1		7,795		
プレキャストU型側溝	U型側溝規格:BF1-B250～B400						内 9号
		m	8		39,678		
自由勾配側溝	側溝規格:US9-B300-H800～H900						内 10号
		m	8		152,600		
大型自由勾配側溝							内 11号
		m	50		7,371,975		
側溝蓋							内 12号
		枚	36		441,502		
集水枥・マンホール工							
		式	1		706,358		
現場打ち集水枥	集水枥・街渠枥種類:現場打材,コンクリート規格:土木(2))・港湾(5) 高炉 18-8-40, 法面作業補正:無し						内 13号
		箇所	1		287,986		
蓋	蓋種類:枥蓋用グレーチング T-14 1300～1500用						内 14号
		枚	1		418,372		
構造物撤去工							
		式	1		663,534		
防護柵撤去工							
		式	1		87,591		
防護柵撤去(ガードレール)							内 15号
		m	63		87,591		

設計内訳書（本01）

工事名	中ノ渡十和田線交通安全対策工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物取壊し工							
		式	1		391,693		
コンクリート構造物取壊し	有筋・無筋Co						内 16号
		m3	37		331,396		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下						内 17号
		m	60		46,242		
舗装版切断	舗装版種別:コンクリート舗装版,コンクリート舗装版厚:15cm以下						内 18号
		m	2		1,989		
舗装版破砕	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:7cm						内 19号
		m2	51		12,066		
運搬処理工							
		式	1		184,250		
殻運搬	As殻、無筋・有筋Co殻						内 20号
		m3	41		81,241		
殻処分	As殻、無筋・有筋Co殻						内 21号
		m3	98		93,900		
現場発生品運搬	発生材種類:金属くず						内 22号
		t	1		9,109		
舗装							
		式	1		4,390,178		
舗装工							
		式	1		453,170		
アスファルト舗装工（本線車道）							
		式	1		378,763		
下層路盤（車道・路肩部）	路盤材種類:再生クワツシャラン RC-40,仕上り厚:240mm						内 23号
		m2	36		59,569		

設計内訳書（本01）

工事名	中ノ渡十和田線交通安全対策工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:粒度調整砕石 M-40, 仕上り厚:120mm						内 24号
		m2	46		57,703		
表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:(2)再生密粒度アスコン(13),舗装厚:40mm,平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)						内 25号
		m2	46		141,926		
表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:(5)再生密粒度アスコン(13F),舗装厚:30mm,平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)						内 26号
		m2	46		119,565		
アスファルト舗装工(歩道、進入路)							
		式	1		74,407		
下層路盤(歩道部)	路盤材種類:再生クラッシュ RC-40, 仕上り厚:250mm						内 27号
		m2	12		31,036		
表層(歩道部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:(7)再生細粒度アスコン(13F),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)						内 28号
		m2	12		43,371		
縁石工							
		式	1		652,941		
縁石工							
		式	1		652,941		
歩車道境界ブロック	ブロック規格:C種						内 29号
		m	65		652,941		
区画線工							
		式	1		10,075		
区画線工							
		式	1		10,075		
ペイント式区画線	施工方法区分:ペイント式 溶剤型,規格・仕様区分:実線 15cm,塗料規格:常温						内 30号
		m	65		10,075		
道路附属施設工							
		式	1		209,760		

設計内訳書（本01）

工事名	中ノ渡十和田線交通安全対策工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
道路付属物工								
		式	1		209,760			
視線誘導標	視線誘導標規格:コンクリート建込用, 施工区分:コンクリート建込(穿孔含む), 施工規模:10本未満						内 31号	
		本	8		209,760			
仮設工								
		式	1		3,064,232			
工事用道路工								
		式	1		478,732			
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×6,096(mm), 作業区分:設置・撤去						内 32号	
		m2	450		478,732			
水替工								
		式	1		1,734,300			
ポンプ排水	排水量:120以上450(m3/h)未満, 全揚程:10m, 排水方法:常時排水						内 33号	
		日	38		1,734,300			
交通管理工								
		式	1		851,200			
交通誘導警備員							内 34号	
		人日	56		851,200			
直接工事費								
		式	1		14,276,920			
共通仮設								
		式	1		3,011,852			
共通仮設費								
		式	1		977,852			
運搬費								
		式	1		771,852			

設計内訳書（本01）

工事名	中ノ渡十和田線交通安全対策工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材運搬費							内 35号
		t	78.6		771,852		
現場環境改善費							
		式	1		206,000		
現場環境改善費（率計上）							
		式	1		206,000		
共通仮設費（率計上）							
		式	1		2,034,000		
純工事費							
		式	1		17,288,772		
現場管理費							
		式	1		6,462,000		
工事原価							
		式	1		23,750,772		
一般管理費等							
		式	1		4,799,228		
工事価格							
		式	1		28,550,000		
消費税額及び地方消費税額							
		式	1		2,855,000		
工事費計							
		式	1		31,405,000		

主工種 04:道路改良工事

主たる工種		単独（追加工事）： 道路改良工事		合算工事：				
対象工事費	14, 276, 920	直接工事費	14, 276, 920	準備費（処分費用）	0	事業損失	0	
				その他直工扱い共仮積上額	0			
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	100, 700	現工事	0	合算工事	0	
非対象額計（－）			0					
管理費区分 1			0	（橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費）				
管理費区分 2, 7			0	（工場原価）				
管理費区分 5			0	（一般管理費等のみ対象額）				
管理費区分 9			0	（間接費非対象額）				
管理費区分 T			0	（全処分費等のうち 3 %または 3, 0 0 0 万円を超える額）				
対象額	支給品費（＋）		0					
無償貸付機械評価額（＋）			0					
共通仮設費対象額	単独（追加工事）		14, 276, 920	現工事	0	合算工事	0	
	全処分費等を除く共通仮設費対象額 （調整工事入力で使用）		14, 176, 220		0		0	
共通仮設費（率分）	率（補正前）		11. 76%		0. 00%		0. 00%	
	施工地域等補正		1. 2		0. 00%			
	除雪工事補正		1. 00		0. 00		0. 00	
	ICT施工補正		1. 0		0. 00		0. 00	
	率（補正後） 週休 2 日 週休 2 日(月単位) 1. 01		14. 25%		0. 00%			
	計上額		2, 034, 000		0		0	
				調整工事計上額				0

#

主工種 04:道路改良工事

共通仮設費（積上分）	771,852				
運搬費	771,852	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					3,011,852

現場管理費

主工種 04:道路改良工事

単独（追加工事）純工事費	17,288,772	単独（追加工事）直接工事費	14,276,920	単独（追加工事）共通仮設費	3,011,852
非対象額計（－）		0			
管理費区分2,7		0	（工場原価）		
管理費区分5		0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9		0	（間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）		
対象額 支給品費（＋）		0			
支給品で扱う桁等購入費（＋）		0			
無償貸付機械評価額（＋）		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	17,288,772	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）	17,188,072		0		0
現場管理費 率（補正前）	32.55%		0.00%		0.00%
施工地域等補正	1.1		0.00%		
施工時期補正	0.84%		0.00%		
緊急工事補正	0.00%		0.00%		
砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%		
ICT施工補正	1.0				
率（補正後） 週休2日 週休2日（月単位）1.02	37.38%		0.00%		
計上額	6,462,000		0		0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 04:道路改良工事

工事原価	23,750,772				
純工事費	17,288,772	現場管理費	6,462,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（一）	0				
管理費区分9	0	（支給品を除く間接費非対象額）			
管理費区分T	0	（全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額）			
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	23,750,772	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	23,650,072		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	20.20%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率（補正後）	20.20%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	23,750,772		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	4,799,228				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年7月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年7月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年7月		
単 価 地 区	十和田市(旧十和田市)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	04:道路改良工事		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－2		1.2
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（２）－２	1. 1
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1. 20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0. 84%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0. 00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0. 00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日(月単位)	1. 02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1. 00
財団法人等による補正	補正を行わない	1. 00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0. 04%

間接費一覧

主工種 04:道路改良工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			14,276,920
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				14,276,920
	共通仮設費 (率分)	14,276,920	14.25	2,034,000
	運搬費			771,852
現場環境改善費対象工事費				14,276,920
	現場環境改善費 (率分)	14,176,220	1.46	206,000
現場管理費対象純工事費				17,288,772
	現場管理費	17,288,772	37.38	6,462,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				23,750,772
	一般管理費等	23,750,772	20.20	4,799,228
	業務委託費			0
工事価格				28,550,000
消費税等相当額				2,855,000
工事費計				31,405,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	掘削		土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土:無し, 障害:無し, 施工数量:5,000m3未満					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削		土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満 CB210100						02-01-02
			m3	3	376	1,128		管理費区分:0
合計						1,128		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	路体(築堤)盛土		施工幅員:2.5m未満					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路体(築堤)盛土		2.5m未満						02-01-02
CB210510			m3	12	6,111	73,332		管理費区分:0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	土砂等運搬		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬		標準,バック材山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下						02-01-02
CB210110			m3	11	1,017	11,187		管理費区分:0
合計						11,187		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	残土等処分							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
残土等処分		CB210560						02-01-02
			m3	11	500	5,500		管理費区分：0
合計						5,500		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	床掘り		土質:土砂					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り CB210030		土砂, 標準, 無し, 無し						02-01-03
			m3	133	285	37, 905		管理費区分 : 0
合計								
						37, 905		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	埋戻し		土質:土砂							
名称・規格			条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し CB210410			最大埋戻幅1m未満							02-01-03 管理費区分 : 0
					m3	100	3, 295	329, 500		
合計										
								329, 500		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	基面整正						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基面整正							02-01-03
CB210080		m2	99	452	44, 748		管理費区分：0
合計					44, 748		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	プレキャストU型側溝	U型側溝規格：US1-B-B300B					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
U型側溝	据付け, L=1000mm, 無し, US1-B-B300B, L=2000mm, 1000kg/個以下, 無し, 無し, 有り, 再生クラッシュ 40～0, 0. 5m3/						単 1号 01-10-01
WB821410		m	0. 8	9, 744	7, 795		管理費区分：0
合計					7, 795		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	プレキャストU型側溝	U型側溝規格:BF1-B250～B400					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
U型側溝	据付け, L=1000mm, 無し, BF1-B250, L=2000mm, 1000kg/個以下, 無し, 無し, 有り, 再生クラッシュラン 40～0, 0. 5m3/10m						単 2号 01-10-01
WB821410		m	1	7, 914	7, 914		管理費区分: 0
U型側溝	据付け, L=1000mm, 無し, BF1-B250, L=2000mm, 1000kg/個以下, 無し, 無し, 有り, 再生クラッシュラン 40～0, 0. 5m3/10m						単 3号 01-10-01
WB821410		m	0. 7	5, 384	3, 768		管理費区分: 0
U型側溝	据付け, 無し, 無し, 側溝(各種), L=2000mm, 1000kg/個以下, 無し, 無し, 有り, 再生クラッシュラン 40～0, 0. 6m3/10m						単 4号 01-10-01
WB821410		m	6	4, 666	27, 996		管理費区分: 0
合計					39, 678		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	自由勾配側溝	側溝規格:US9-B300-H800～H900					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 28m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0,						単 5号 01-10-01 B300-H800(45°)
WB821420		m	1	17, 600	17, 600		管理費区分: 0
自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 28m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0,						単 6号 01-10-01 B300-H900(45°)
WB821420		m	1. 2	18, 500	22, 200		管理費区分: 0
自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 28m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0,						単 7号 01-10-01
WB821420		m	6	18, 800	112, 800		管理費区分: 0
合計					152, 600		

單價使用年月	2026. 07
步掛適用年月	2026. 07
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

– 20 –

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	側溝蓋						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋版 WB821430	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	枚	2	3, 253	6, 506		単 9号 01-10-01 FC1-B-B300 管理費区分: 0
蓋版 WB821430	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	枚	6	2, 413	14, 478		単 10号 01-10-01 FC9-B2-B300 管理費区分: 0
蓋版 WB821430	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	枚	2	3, 833	7, 666		単 11号 01-10-01 隅切45° 管理費区分: 0
蓋版 WB821430	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	枚	23	3, 124	71, 852		単 12号 01-10-01 1200用 コンクリート蓋 管理費区分: 0
蓋版 WB821430	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	枚	2	109, 000	218, 000		単 13号 01-10-01 点検口 管理費区分: 0
蓋版 WB821430	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	枚	1	123, 000	123, 000		単 14号 01-10-01 点検口(雪壊枠付) 管理費区分: 0
合計					441, 502		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	現場打ち集水桝	集水桝・街渠桝種類:現場打材, コンクリート規格:土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 法面作業補正:無し					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) CB222950	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 1. 9 0m3を超え2. 00m3以下, バックホウ(クレーン機能付) 打設, 一般養生・特殊養生(練	箇所	1	274, 400	274, 400		02-02-10 管理費区分: 0
足掛金物据付 WC692400		本	2	6, 793	13, 586		単 15号 05-01-01 管理費区分: 0
合計					287, 986		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	蓋	蓋種類:桝蓋用グレーチング T-14 1300～1500用					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
材料費(枚) WB020016		枚	1	407, 000	407, 000		単 16号 01-14-01 管理費区分: 0
蓋版 *		枚	1	11, 372	11, 372		単 17号 管理費区分: 0
合計					418, 372		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号	防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防護柵撤去工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工)	土中建込・標準型, Gr-C-4E, 無, 無						単 18号 06-02-03
WB810530		m	62. 7	1, 397	87, 591		管理費区分：0
合計					87, 591		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 16号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	有筋・無筋Co					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要						単 19号 06-01-04
WB824010		m3	37. 1	8, 885	329, 633		管理費区分：0
構造物とりこわし	鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要						単 20号 06-01-04
WB824010		m3	0. 1	17, 630	1, 763		管理費区分：0
合計					331, 396		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 17号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断 CB430510		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用						03-01-05 管理費区分: 0
			m	63	734	46, 242		
合計						46, 242		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 18号	舗装版切断		舗装版種別:コンクリート舗装版, コンクリート舗装版厚:15cm以下					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断		コンクリート舗装版, 15cm以下, 全ての費用						03-01-05
CB430510			m	1.5	1,326	1,989		管理費区分:0
合計						1,989		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 19号	舗装版破碎		舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:7cm					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用						03-01-05
CB430310			m2	50.7	238	12,066		管理費区分:0
合計						12,066		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 20号	殻運搬		As殻、無筋・有筋Co殻					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬	CB227010	舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 無し, 11.5km以下, 全ての費用						02-02-07
			m3	3.5	4,196	14,686		管理費区分 : 0
殻運搬	CB227010	コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 8.0km以下, 全ての費用						02-02-07
			m3	37.1	1,788	66,334		管理費区分 : 0
殻運搬	CB227010	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 8.0km以下, 全ての費用						02-02-07
			m3	0.1	2,219	221		管理費区分 : 0
合計						81,241		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 21号	殻処分		As殻、無筋・有筋Co殻					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)		WB020052						単 21号 01-02-02 As殻 管理費区分：0
			t	8.3	500	4,150		
処分費(t)		WB020052						単 22号 01-02-02 無筋Co殻 管理費区分：0
			t	87.2	1,000	87,200		
処分費(t)		WB020052						単 23号 01-02-02 有筋Co殻 管理費区分：0
			t	1.7	1,500	2,550		
合計						93,900		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 22号	現場発生品運搬		発生材種類:金属くず					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t,無し,14.0km以下						01-02-02
CB010410			t	1	7,809	7,809		管理費区分:0
金属くず		ZZ99*01*02001						管理費区分:T
ZZ99*01*02001			t	1	1,300	1,300		
合計								
						9,109		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 23号	下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:240mm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	240mm, 2層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用						03-03-02
CB410030		m2	35. 5	1, 678	59, 569		管理費区分 : 0
合計					59, 569		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 24号	上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:粒度調整砕石 M-40, 仕上り厚:120mm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-40, 120mm, 1層施工, 全ての費用						03-03-02
CB410040		m2	46. 2	1, 249	57, 703		管理費区分 : 0
合計					57, 703		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 25号	表層(車道・路肩部)		材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:(2)再生密粒度アスコン(13),舗装厚:40mm,平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50m)					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)		1.4m未満(仕上厚50mm以下),40mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),プライムコート PK-3,全ての費用 CB410260						03-03-03
			m2	46.2	3,072	141,926		管理費区分:0
合計						141,926		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 26号	表層(車道・路肩部)		材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:(5)再生密粒度アスコン(13F),舗装厚:30mm,平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50m)						
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)			1.4m未満(仕上厚50mm以下),30mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),タックコート CB410260 PK-4,全ての費用						03-03-03
				m2	46.2	2,588	119,565		管理費区分:0
合計							119,565		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 27号	下層路盤(歩道部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:250mm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(歩道部)	250mm, 2層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用						03-03-02
CB410031		m2	12. 2	2, 544	31, 036		管理費区分 : 0
合計					31, 036		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 28号	表層(歩道部)	材料種類:各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), 材料規格:(7) 再生細粒度アスコン(13F), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50m					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(歩道部)	1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 50mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用						03-03-03
CB410261		m2	12. 2	3, 555	43, 371		管理費区分 : 0
合計					43, 371		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 29号	歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ	ﾌﾟﾛｯｸ規格:C種						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ		設置, 各種1000-2000mm、150-550kg未満, 0.5個/m, 再生ｸﾗｯｼｬｰﾝ RC-40, 18-8-40 (高炉), 有り						03-03-07 HB-F
CB422510			m	45	10, 140	456, 300		管理費区分 : 0
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ		設置, 各種 (600mm以下、50kg未満), 1.67個/m, 再生ｸﾗｯｼｬｰﾝ RC-40, 18-8-40 (高炉), 有り						03-03-07 HB-F
CB422510			m	3	9, 865	29, 595		管理費区分 : 0
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ		設置, 各種 (600mm以下、50kg未満), 1.67個/m, 再生ｸﾗｯｼｬｰﾝ RC-40, 18-8-40 (高炉), 有り						03-03-07
CB422510			m	1.8	9, 330	16, 794		管理費区分 : 0
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ		設置, 各種 (600mm以下、50kg未満), 1.67個/m, 再生ｸﾗｯｼｬｰﾝ RC-40, 18-8-40 (高炉), 有り						03-03-07 HB-F
CB422510			m	4.8	9, 865	47, 352		(水抜き) 管理費区分 : 0
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ		設置, 各種 (600mm以下、50kg未満), 1.67個/m, 再生ｸﾗｯｼｬｰﾝ RC-40, 18-8-40 (高炉), 有り						03-03-07 M3型
CB422510			m	10	10, 290	102, 900		管理費区分 : 0
合計								
					652, 941			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 30号	ペイント式区画線	施工方法区分:ペイント式 溶剤型, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗料規格:常温					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置 WB821210	無し, ペイント式溶剤型, 有り, 実線 15cm, 無し, 無し, 常温, 白, 全ての費用	m	65	155	10, 075		単 24号 03-03-06 管理費区分: 0
合計					10, 075		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 31号	視線誘導標	視線誘導標規格:コンクリート建込用, 施工区分:コンクリート建込(穿孔含む), 施工規模:10本未満					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)スノーボール併用 WB812320	コンクリート建込(穿孔含む), 手間+材料費, 両面反射反射径φ100下反射体1個, さや管, 10本未満, 無し, 無し	本	8	26, 220	209, 760		単 25号 06-02-09 管理費区分: 0
合計					209, 760		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 32号	敷鉄板		鋼材規格:22×1, 524×6, 096 (mm), 作業区分: 設置・撤去					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去						単 26号 02-05-16 管理費区分：0
WB253610			m2	450	463	208, 350		
敷鉄板賃料		22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 47日, 無, 有						単 27号 02-05-16 管理費区分：0
WB253630			枚	49	5, 518	270, 382		
合計						478, 732		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 33号	ポンプ 排水	排水量:120以上450 (m3/h) 未満, 全揚程:10m, 排水方法:常時排水						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ポンプ 設置・撤去								単 28号 02-05-08 管理費区分 : 0
WB252320			箇所	1	95, 360	95, 360		
ポンプ 運転		120以上450 (m3/h) 未満, 10m, 常時排水						単 29号 02-05-08 管理費区分 : 0
WB252310			日	38	43, 130	1, 638, 940		
合計						1, 734, 300		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 34号	交通誘導警備員						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員B							単 30号 02-04-04
WB010212		人日	56	15, 200	851, 200		管理費区分：0
合計					851, 200		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 35号	仮設材運搬費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 3. 4km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無						単 31号 01-02-02 往路
WB010020		t	78. 6	3, 410	268, 026		管理費区分：0
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 3. 4km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無						単 31号 01-02-02 復路
WB010020		t	78. 6	3, 410	268, 026		管理費区分：0
仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)						単 32号 01-02-02 往復
WB010030		t	78. 6	3, 000	235, 800		管理費区分：0
合計					771, 852		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号 WB821410	U型側溝	据付け, L=1000mm, 無し, US1-B-B300B , L=2000mm, 1000kg/個以下, 無し, 無し, 有り, 再生クラッシュラン 40〜0, 0. 5m3/	単位	m	単位数量	10	単価	9, 744
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1. 170 (FP3)		Q001365003	m	10	5, 197. 25	51, 972	管理費区分：0	
道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 300B 300×300×1000		Z231023015	個	10	4, 360	43, 600	管理費区分：0	
再生クラッシュラン RC-40		Z002122003	m3	0. 6	3, 100	1, 860	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		8	管理費区分：0	
合計						97, 440		
単価						9, 744	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号 WB821410	U型側溝	据付け, L=1000mm, 無し, BF1-B250, L=2000mm, 1000kg/個以下, 無し, 無し, 有り, 再生クラッシャー 40～0, 0. 5m3/10m	単位	m	単位数量	10	単価	7, 914
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1. 170 (FP3)		Q001365003	m	10	5, 197. 25	51, 972	管理費区分：0	
側溝 ベンチリュム 1種 250		Y000300000002	個	10	2, 530	25, 300	管理費区分：0	
再生クラッシャー RC-40		Z002122003	m3	0. 6	3, 100	1, 860	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		8	管理費区分：0	
合計						79, 140		
単価						7, 914	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号 WB821410	U型側溝	据付け, L=1000mm, 無し, BF1-B250, L=2000mm, 1000kg/個以下, 無し, 無し, 有り, 再生クラッシャー 40～0, 0. 5m3/10m	単位	m	単位数量	10	単価	5, 384
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1. 170 (FP3)		Q001365003	m	10	5, 197. 25	51, 972	管理費区分：0	
側溝 ベンチリュウム I 種		Y000300000023	個	10	0	0	材料費控除 管理費区分：0	
再生クラッシャー RC-40		Z002122003	m3	0. 6	3, 100	1, 860	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		8	管理費区分：0	
合計						53, 840		
単価						5, 384	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号 WB821410	U型側溝	据付け, 無し, 無し, 側溝(各種), L=2000mm, 1000kg/個以下, 無し, 無し, 有り, 再生クラッシャー 40～0, 0. 6m3/10m	単位	m	単位数量	10	単価	4, 666
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001365003	m	10	4, 442. 1	44, 421	管理費区分：0	
側溝 ベンチリュウム I 種		Y000300000023	個	5	0	0	材料費控除 管理費区分：0	
再生クラッシャー RC-40		Z002122003	m3	0. 72	3, 100	2, 232	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		7	管理費区分：0	
合計						46, 660		
単価						4, 666	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し , 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 28m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0,	単位	m	単位数量	10	単価	17, 600
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001366001			m	10	6, 761. 58	67, 615	管理費区分：0	
側溝 縦断用 B300-H800(45°) Y000300000004			個	5	18, 900	94, 500	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245			m3	0. 297	18, 800	5, 583	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245			m3	0. 318	18, 800	5, 978	管理費区分：0	
再生クラッシュラン RC-40 Z002122003			m3	0. 72	3, 100	2, 232	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		92	管理費区分：0	
合計						176, 000		
単価						17, 600	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し , 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 28m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0,	単位	m	単位数量	10	単価	18, 500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001366001			m	10	6, 761. 58	67, 615	管理費区分：0	
側溝 縦断用 B300-H900(45°) Y000300000005			個	5	20, 700	103, 500	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245			m3	0. 297	18, 800	5, 583	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245			m3	0. 318	18, 800	5, 978	管理費区分：0	
再生クラッシュラン RC-40 Z002122003			m3	0. 72	3, 100	2, 232	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		92	管理費区分：0	
合計						185, 000		
単価						18, 500	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し , 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 28m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0,	単位	m	単位数量	10	単価	18, 800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001366001			m	10	6, 761. 58	67, 615	管理費区分：0	
自由勾配側溝 縦断用 300×900×2000 Z231024215			個	5	21, 300	106, 500	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245			m3	0. 297	18, 800	5, 583	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245			m3	0. 318	18, 800	5, 978	管理費区分：0	
再生クラッシュラン RC-40 Z002122003			m3	0. 72	3, 100	2, 232	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		92	管理費区分：0	
合計						188, 000		
単価						18, 800	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	材料費		単位	式	単位数量	1	単価	5, 667, 600
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝 車道用 B1200-H800-L2000	Y000300000007						管理費区分：0	
			個	4	107, 800	431, 200		
側溝 車道用 B1200-H800-L2000(開口付)	Y000300000008						管理費区分：0	
			個	3	159, 100	477, 300		
側溝 車道用 B1200-H800 (調整品(2))	Y0003000000010						管理費区分：0	
			個	2	107, 800	215, 600		
側溝 車道用 B1200-H800 (片斜切)	Y0003000000011						管理費区分：0	
			個	5	123, 900	619, 500		
側溝 車道用 B1200-H800 (片斜切 開口)	Y0003000000012						管理費区分：0	
			個	2	138, 900	277, 800		
側溝 車道用 B1200-H800 (変形片斜切)	Y0003000000013						管理費区分：0	
			個	1	123, 900	123, 900		
側溝 車道用 B1200-H800 (両斜切)	Y0003000000014						管理費区分：0	
			個	3	151, 200	453, 600		
側溝 車道用 B1200-H900 (片斜切)	Y0003000000018						管理費区分：0	
			個	2	133, 400	266, 800		
側溝 車道用 B1200-H900 (両斜切)	Y0003000000020						管理費区分：0	
			個	3	161, 700	485, 100		
側溝 車道用 B1200-H1000 (片斜切)	Y0003000000021						管理費区分：0	
			個	2	153, 300	306, 600		
側溝 車道用 B1200-H1000 (両斜切)	Y0003000000022						管理費区分：0	
			個	1	172, 700	172, 700		
プレキャスト基礎版 B1700×T200×L2000 W=1600kg	ZZ99*01*01001						管理費区分：0	
			枚	25	73, 500	1, 837, 500		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	材料費		単位	式	単位数量	1	単価	5, 667, 600
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
合計							5, 667, 600	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え1 70kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	3, 253
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001367002	枚	100	992. 46	99, 246	管理費区分 : 0	
道路用側溝蓋 1種 300 43×10×50		Z231036010	枚	100	2, 260	226, 000	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		54	管理費区分 : 0	
合計						325, 300		
単価						3, 253	円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え1 70kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	2, 413
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001367002	枚	100	992. 46	99, 246	管理費区分 : 0	
側溝蓋 車道用 300用 400×500mm		Y000301000001	枚	100	1, 420	142, 000	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		54	管理費区分 : 0	
合計						241, 300		
単価						2, 413	円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え1 70kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	3, 833
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001367002	枚	100	992. 46	99, 246	管理費区分 : 0	
側溝蓋 自由勾配側溝300用 隅切45°		Y000301000002	枚	100	2, 840	284, 000	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		54	管理費区分 : 0	
合計						383, 300		
単価						3, 833	円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	3, 124
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001367001			枚	100	393. 72	39, 372	管理費区分 : 0	
側溝蓋 大型自由勾配側溝B1200用 コンクリート蓋 Y000301000003			枚	100	2, 730	273, 000	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		28	管理費区分 : 0	
合計						312, 400		
単価						3, 124	円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え1 70kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	109, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001367002	枚	100	992. 46	99, 246	管理費区分 : 0	
側溝蓋 B1200用 500×600 グレチング 蓋T-14		Y000301000004	枚	100	108, 000	10, 800, 000	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		754	管理費区分 : 0	
合計						10, 900, 000		
単価						109, 000	円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え1 70kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	123, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001367002	枚	100	992. 46	99, 246	管理費区分 : 0	
側溝蓋 B1200用 500×600 グレチング 蓋T-14(雪壊)		Y000301000005	枚	100	122, 000	12, 200, 000	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		754	管理費区分 : 0	
合計						12, 300, 000		
単価						123, 000	円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号 WC692400	足掛金物据付		単位	本	単位数量	1	単価	6, 793
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
マンホール用足掛金物 ワイドステップ 幅300×φ19 現場打用		Z231335005	個	1	3, 060	3, 060	管理費区分：0	
特殊作業員		R0101	人	0. 07	30, 700	2, 149	管理費区分：0	
普通作業員		R0102	人	0. 07	22, 640	1, 584	管理費区分：0	
合計						6, 793		
単価						6, 793	円／本	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 16号 WB020016	材料費(枚)		単位	枚	単位数量	1	単価	407, 000	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
材料費 柵蓋用グレーチング T-14 1500用 Y000800006002							管理費区分：0		
			枚	1	407, 000	407, 000			
合 計						407, 000			
単 価						407, 000	円／枚		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 17号	蓋版		単位	枚	単位数量	1	単価	11, 372	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要		
蓋設置		200kgを超え800kg以下					04-04-02 管理費区分：0		
CB440460			組	2	5, 686	11, 372			
合 計						11, 372			
単 価						11, 372			
							円／枚		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026. 07		
						歩掛適用年月	2026. 07		
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0		
単 18号 WB810530	防護柵撤去工(ガードレール撤去工)	土中建込・標準型, Gr-C-4E, 無, 無	単位	m	単位数量	1	単価	1, 397	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガードレール撤去工 土中建込用 Gr-A、B、C-4E 単価補正1. 000 (FP3)		Q001114002	m	1	1, 397. 4	1, 397	管理費区分：0		
合計						1, 397			
単価						1, 397	円／m		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 19号 WB824010	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	1	単価	8, 885	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001611001	m3	1	8, 885. 98	8, 885	管理費区分：0		
合計						8, 885			
単価						8, 885	円／m3		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 20号 WB824010	構造物とりこわし	鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	1	単価	17, 630	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001611007							管理費区分 : 0		
			m3	1	17, 629. 55	17, 629			
諸雑費(まるめ) ZS3000004							管理費区分 : 0		
			式	1		1			
合計									
						17, 630			
単価							円／m3 17, 630		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 21号 WB020052	処分費 (t)		単位	t	単位数量	100	単価	500	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 As殻 Y007600001001							管理費区分 : T		
			t	100	500	50, 000			
合計						50, 000	円／t		
						500			
単価									

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	1, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 無筋Co殻 Y007600001002							管理費区分：T	
			t	100	1, 000	100, 000		
合計						100, 000		
単価						1, 000	円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	1, 500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 有筋Co殻 Y007600001003							管理費区分：T	
			t	100	1, 500	150, 000		
合計						150, 000		
単価						1, 500	円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号 WB821210	区画線設置	無し,ペイント式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	155
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001037010							[] [2]	
			m	1, 000	107. 1	107, 100	管理費区分：0	
トラフィックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白 Z004350007							[] [1]	
			L	50	700	35, 000	管理費区分：0	
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm Z004352001							[] [1]	
			kg	39	180	7, 020	管理費区分：0	
軽油 Z006702002							[] [1]	
			L	33	155	5, 115	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004	3%						[1] []	
			式	1		1, 365	管理費区分：0	
合計						155, 600		
						155	円／m	
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号 WB812320	道路付属物設置工 (視線誘導標設置)スノーポール併用	コンクリート建込(穿孔含む), 手間+材料費 , 両面反射反射径φ100下反射体1個, さや管, 10本未満, 無, 無	単位	本	単位数量	1	単価	26, 220
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標設置工 C0用スノーポール併用 両面 φ100以下反射体数1 穿孔有 単価補正1. 150 (FP3) Q001312001			本	1	23, 967. 55	23, 967	管理費区分 : 0	
視線誘導標設置工 加算額 さや管 Q001316003			本	1	2, 250	2, 250	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		3	管理費区分 : 0	
合計						26, 220		
単価						26, 220	円/本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号 WB253610	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	463
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	0. 295	36, 210	10, 681	管理費区分：0	
とび工							[] [1]	
	R0106		人	0. 295	31, 930	9, 419	管理費区分：0	
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	0. 295	22, 640	6, 678	管理費区分：0	
バックホウ(クローラ型)運転							単 33号 02-05-16 [] [1]	
	WK250590		日	0. 295	64, 880	19, 139	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	1%	式	1		453	管理費区分：0	
合計						46, 370		
単価						463	円/m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号 WB253630	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 47日, 無, 有	単位	枚	単位数量	1	単価	5, 518
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm L002413001		供用日数:47日					管理費区分: 0	
			枚	1	4, 418	4, 418		
整備費(敷鉄板) 22×1524×6096mm Z006754002							管理費区分: 0	
			枚	1	1, 100	1, 100		
合 計								
						5, 518		
単 価							円/枚	
						5, 518		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号 WB252320	ポンプ 設置・撤去		単位	箇所	単位数量	1	単価	95, 360
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	0. 5	36, 210	18, 105	管理費区分：0	
特殊作業員								
	R0101		人	0. 1	30, 700	3, 070	管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	2	22, 640	45, 280	管理費区分：0	
バックホ運転							単 34号 02-05-08	
	WK250540		日	0. 5	57, 800	28, 900	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		5	管理費区分：0	
合計						95, 360		
単価						95, 360	円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号 WB252310	ポンプ 運転	120以上450 (m3/h) 未満, 10m, 常時排水	単位	日	単位数量	1	単価	43, 130
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員 R0101							[] [1]	
			人	0. 17	30, 700	5, 219	管理費区分 : 0	
工事用水中ポンプ 運転 WK250400		120以上450 (m3/h) 未満, 10m, 常時排水					単 35号 02-05-08 [] [1]	
			日	1	1, 450	1, 450	管理費区分 : 0	
発動発電機運転 WK250410		120以上450 (m3/h) 未満, 10m, 常時排水					単 36号 02-05-08 [] [1]	
			日	1	35, 210	35, 210	管理費区分 : 0	
諸雑費 (率+まるめ) ZS8000004	3%						[1] []	
			式	1		1, 251	管理費区分 : 0	
合計								
						43, 130		
単価							円 / 日	
						43, 130		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026. 07		
						歩掛適用年月	2026. 07		
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0		
単 30号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	15, 200	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員B		R0804					管理費区分：0		
	人		1	15, 200	15, 200				
合計									
						15, 200			
単価							円／人日		
						15, 200			

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 31号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 3.4km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	3, 410	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要		
基本運賃区分B 製品長12m以内 10kmまで 単価補正1. 000									

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 32号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	3, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)								
Z006800001			t	2	1, 500	3, 000	管理費区分 : 0	
合計						3, 000		
単価						3, 000	円/t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 33号 WK250590	バックホウ(クローラ型)運転		単位	日	単位数量	1	単価	64, 880
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1	35, 090	35, 090	管理費区分：0	
軽油								
	Z006702002		L	119	155	18, 445	管理費区分：0	
バックホウ(クローラ)〔標準・クレーン機能付き〕 山積0. 8m3(平積0. 6m3)2. 9t吊								
	L001010004		日	1. 06	10, 700	11, 342	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		3	管理費区分：0	
合計						64, 880		
単価						64, 880	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 34号 WK250540	バックホリ運転		単位	日	単位数量	1	単価	57, 800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
R0114			人	1	35, 090	35, 090	管理費区分：0	
軽油								
Z006702002			L	45	155	6, 975	管理費区分：0	
バックホリ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3(平積0. 6m3)2. 9t吊								
L001010004			日	1. 47	10, 700	15, 729	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
ZS30000004			式	1		6	管理費区分：0	
合計						57, 800		
単価						57, 800	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 35号 WK250400	工事用水中ポンプ 運転	120以上450 (m3/h) 未満, 10m, 常時排水	単位	日	単位数量	1	単価	1, 450
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中ポンプ [普通型] 潜水ポンプ 口径150mm 全揚程10m L001100005								
			日	1. 1	357	392	管理費区分 : 0	
工事用水中ポンプ [普通型] 潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m L001100007								
			日	2. 2	481	1, 058	管理費区分 : 0	
合計						1, 450		
単価						1, 450	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 36号 WK250410	発動発電機運転	120以上450 (m3/h) 未満, 10m, 常時排水	単位	日	単位数量	1	単価	35, 210
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		Z006702002					管理費区分：0	
L			204	155	31, 620			
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 75kVA		L001110012					管理費区分：0	
日			1. 1	3, 260	3, 586			
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
式			1		4			
合計						35, 210	円／日	
単価						35, 210		

登 録 単 価

工事名	中ノ渡十和田線交通安全対策工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
Y000283000001	歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ	両面 180/240×300×2000 (C)	個	7,800	2026	7	確定
Y000283000002	歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ	両面 180/240×300×600 (C)	個	2,140	2026	7	確定
Y000283000003	歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ	片面 180/210×300×600 (C)	個	1,820	2026	7	確定
Y000283000004	歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ	片面 198/210×120×600	個	2,390	2026	7	確定
Y000300000002	側溝	ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ 1種 250	個	2,530	2026	7	確定
Y000300000004	側溝	縦断用 B300-H800 (45°)	個	18,900	2026	7	確定
Y000300000005	側溝	縦断用 B300-H900 (45°)	個	20,700	2026	7	確定
Y000300000007	側溝	車道用 B1200-H800-L2000	個	107,800	2026	7	確定
Y000300000008	側溝	車道用 B1200-H800-L2000 (開口付)	個	159,100	2026	7	確定
Y000300000010	側溝	車道用 B1200-H800 (調整品(2))	個	107,800	2026	7	確定
Y000300000011	側溝	車道用 B1200-H800 (片斜切)	個	123,900	2026	7	確定
Y000300000012	側溝	車道用 B1200-H800 (片斜切 開口)	個	138,900	2026	7	確定
Y000300000013	側溝	車道用 B1200-H800 (変形片斜切)	個	123,900	2026	7	確定
Y000300000014	側溝	車道用 B1200-H800 (両斜切)	個	151,200	2026	7	確定
Y000300000018	側溝	車道用 B1200-H900 (片斜切)	個	133,400	2026	7	確定
Y000300000020	側溝	車道用 B1200-H900 (両斜切)	個	161,700	2026	7	確定
Y000300000021	側溝	車道用 B1200-H1000 (片斜切)	個	153,300	2026	7	確定

登 録 単 価

工事名	中ノ渡十和田線交通安全対策工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
Y000300000022	側溝	車道用 B1200-H1000 (両斜切)	個	172,700	2026	7	確定
Y000300000023	側溝	ベンチフレーム I 種	個	0	2026	7	確定 材料費控除用
Y000301000001	側溝蓋	車道用 300用 400×500mm	枚	1,420	2026	7	確定
Y000301000002	側溝蓋	自由勾配側溝300用 隅切45°	枚	2,840	2026	7	確定
Y000301000003	側溝蓋	大型自由勾配側溝B1200用 コンクリート蓋	枚	2,730	2026	7	確定
Y000301000004	側溝蓋	B1200用 500×600 グレーチング 蓋T-14	枚	108,000	2026	7	確定
Y000301000005	側溝蓋	B1200用 500×600 グレーチング 蓋T-14(雪壊)	枚	122,000	2026	7	確定
Y000356000001	ボックスカルバート		個	0	2026	7	暫定
Y000800006002	材料費	柵蓋用グレーチング T-14 1500用	枚	407,000	2026	7	確定
Y001102000001	アスファルト混合物	(2) 再生密粒度As (13)	t	15,450	2026	7	確定
Y001102000002	アスファルト混合物	(5) 再生密粒度As (13F)	t	15,800	2026	7	確定
Y001102000003	アスファルト混合物	(7) 再生細粒度As (13F)	t	16,750	2026	7	確定
Y007600000001	処分費		m3	500	2026	7	確定
Y0076000001001	処分費	As殻	t	500	2026	7	確定
Y0076000001002	処分費	無筋Co殻	t	1,000	2026	7	確定
Y0076000001003	処分費	有筋Co殻	t	1,500	2026	7	確定
Z002012010001	生コンクリート	18-8-40 高炉	m3	18,800	2026	7	確定

登 録 単 価

[illegible]

入力データリスト（本01）

工事名	中ノ渡十和田線交通安全対策工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
道路改良 (0001)	式	1		9,886,742		
道路土工 (0002)	式	1		91,147		
掘削工 (0003)	式	1		1,128	工種 04:道路改良工事	
掘削 (0004) (P)	m3	3		1,128	第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
					Q01 土質 土砂 Q02 施工方法 オープンカット Q03 押土 無し Q04 障害 無し Q05 施工数量 5,000m3未満 Q06 掘削費 掘削	
掘削	m3	3	376	1,128	CB210100 331.59 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
					J01 土質 土砂 J02 施工方法 オープンカット J03 押土の有無 無し J04 障害の有無 無し J05 施工数量 5,000m3未満	
バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	%	40.261		151.5	M000202090 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1	
			42.72			
			20,100			
			21,500			

入力データリスト（本01）

工事名	中ノ渡十和田線交通安全対策工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
運転手(特殊)	%	40.553		152.6	単価補正 R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	%	19.171		72.14	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.015		0.06	管理費区分 0
路体盛土工 (0005)	式	1		73,332	工種 04:道路改良工事
路体(築堤)盛土 (0006) (P)	m3	10		73,332	第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 施工幅員 Q02 敷均し・締固め費		2.5m未満 路体(築堤)盛土			
路体(築堤)盛土					CB210510 6722.7

入力データリスト（本01）

工事名	中ノ渡十和田線交通安全対策工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J01 施工幅員	m3	12 2.5m未満	6,111	73,332	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
振動ロー(舗装用)[ﾊﾞﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 運転質量0.8～1.1t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.74	0.66 1,560 1,590	45.22	L001070002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	88.924	90.7 25,400 22,640	5,434	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	10.036	8.41 28,300 30,700	613.3	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油	%	0.284		17.36	Z006702002 管理費区分 0	

入力データリスト (本01)

工事名	中ノ渡十和田線交通安全対策工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比 標準単価 地区単価			0.23 138 155		歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.016		1.12	管理費区分 0
残土処理工 (0007)	式	1		16,687	工種 04:道路改良工事
土砂等運搬 (0008) (P)	m3	10		11,187	第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0
Q01 土砂等発生現場 Q02 土質 Q03 運搬費		標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 土砂等運搬			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
土砂等運搬	m3	11	1,017	11,187	CB210110 875.29 管理費区分 0
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質 J04 DID区間の有無 J05 運搬距離(km) (DID区間無)		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	40.873		415.3	M000301005 管理費区分 0
標準構成比 標準単価			44.67 20,847		歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市)

入力データリスト（本01）

工事名	中ノ渡十和田線交通安全対策工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価 供用日当りの損耗品費				21,400 747		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(一般)		%	44.712		454.3	R0115 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価				40.44 23,600 30,290		
軽油		%	14.399		146.3	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価				14.89 138 155		
諸雑費		%	0.016		1.1	管理費区分 0
残土等処分 (0009) (P)		m3	10		5,500	第0004号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 処分費			残土等処分			
残土等処分						CB210560 1.0

入力データリスト（本01）

工事名	中ノ渡十和田線交通安全対策工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	m3	11	500	5,500	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
処分費 標準構成比 標準単価 地区単価	%	100	100 1 500	500	Y007600000001 管理費区分 T 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0		0	管理費区分 0	
排水構造物工 (0010)	式	1		9,132,061		
作業土工 (0011)	式	1		412,153	工種 04:道路改良工事	
床掘り (0012) (P)	m3	130		37,905	第0005号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 土質		土砂				
Q02 掘削費		床掘り				

入力データリスト（本01）

工事名	中ノ渡十和田線交通安全対策工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
床掘り	m3	133	285	37,905	CB210030 244.12 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 土質 J02 施工方法 J03 土留方式の種類 J04 障害の有無		土砂 標準 無し 無し				
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	21.23		60.52	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			22.47 8,800 9,710			
運転手(特殊)	%	55.985		159.6	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			53.87 28,900 35,090			
軽油	%	22.755		64.87	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			23.66 138 155			
諸雑費						

入力データリスト（本01）

工事名	中ノ渡十和田線交通安全対策工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	0.03		0.11	管理費区分 0	
埋戻し (0013) (P)	m3	100		329,500	第0006号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 施工方法 Q03 土質 Q04 埋戻し費		最大埋戻幅1m未満 土砂 埋戻し				
埋戻し	m3	100	3,295	329,500	CB210410 3339.7 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工方法		最大埋戻幅1m未満				
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回・超低騒音] 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.45m3	%	8.483		279.5	M000202123 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			8.37 18,200 18,200			
タンパ及びドラマ 質量 60～80kg	%	0.665		21.92	L001180001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
標準構成比 標準単価 地区単価			0.58 471 533			

入力データリスト (本01)

工事名	中ノ渡十和田線交通安全対策工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
普通作業員	%	48.107		1,585	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			53.26 25,400 22,640			
特殊作業員	%	27.951		920.9	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			25.42 28,300 30,700			
運転手(特殊)	%	10.854		357.6	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			8.82 28,900 35,090			
軽油	%	3.096		102	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			2.72 138 155			

入力データリスト (本01)

工事名	中ノ渡十和田線交通安全対策工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価補正	
ガソリン レギュラー	%	0.825		27.17	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			0.83			
標準単価			154			
地区単価			151			
諸雑費	%	0.019		0.91	管理費区分 0	
基面整正 (0014) (P)	m2	100		44,748	第0007号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 基面整正費		基面整正				
基面整正	m2	99	452	44,748	CB210080 508.0 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	%	99.978		452.7	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市)	
標準構成比			100			
標準単価			25,400			

入力データリスト（本01）

工事名	中ノ渡十和田線交通安全対策工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			22,640		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.022		0.1	管理費区分 0	
側溝工 (0015)	式	1		8,013,550	工種 04:道路改良工事	
プレキャストU型側溝 (0016)	m	1		7,795	第0008号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 U型側溝規格		US1-B-B300B				
Q02 U型側溝設置費		U型側溝				
U型側溝	m	0.8	9,744	7,795	WB821410 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分		据付け				
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		L=1000mm				
J03 夜間作業の有無		無し				
J04 U型側溝の種類		US1-B-B300B				
J06 U型側溝の規格・仕様		L=2000mm				
J07 U型側溝の質量		1000kg/個以下				
J08 時間的制約の有無		無し				
J09 施工箇所における補正		無し				
J10 基礎碎石施工の有無		有り				
J11 基礎碎石の種類		再生クラッシュラン 40～0				
J12 基礎碎石設計数量(実数入力)		0.5m3/10m				
プレキャストU型側溝					第0009号内訳書	

入力データリスト（本01）

工事名	中ノ渡十和田線交通安全対策工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
(0017)	m	8		39,678	単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 U型側溝規格		BF1-B250～B400				
Q02 U型側溝設置費		U型側溝				
Q02 U型側溝設置費		U型側溝				
Q02 U型側溝設置費		U型側溝				
U型側溝	m	1	7,914	7,914	WB821410 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分		据付け				
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		L=1000mm				
J03 夜間作業の有無		無し				
J04 U型側溝の種類		BF1-B250				
J06 U型側溝の規格・仕様		L=2000mm				
J07 U型側溝の質量		1000kg/個以下				
J08 時間的制約の有無		無し				
J09 施工箇所における補正		無し				
J10 基礎碎石施工の有無		有り				
J11 基礎碎石の種類		再生クラッシュラン 40～0				
J12 基礎碎石設計数量(実数入力)		0.5m3/10m				
U型側溝	m	0.7	5,384	3,768	WB821410 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分		据付け				
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		L=1000mm				
J03 夜間作業の有無		無し				
J04 U型側溝の種類		BF1-B250				
J06 U型側溝の規格・仕様		L=2000mm				
J07 U型側溝の質量		1000kg/個以下				
J08 時間的制約の有無		無し				
J09 施工箇所における補正		無し				
J10 基礎碎石施工の有無		有り				
J11 基礎碎石の種類		再生クラッシュラン 40～0				

入力データリスト（本01）

工事名	中ノ渡十和田線交通安全対策工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J12 基礎碎石設計数量(実数入力)		0.5m3/10m				
U型側溝	m	6	4,666	27,996	WB821410 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分		据付け				
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し				
J03 夜間作業の有無		無し				
J04 U型側溝の種類		側溝(各種)				
J06 U型側溝の規格・仕様		L=2000mm				
J07 U型側溝の質量		1000kg/個以下				
J08 時間的制約の有無		無し				
J09 施工箇所における補正		無し				
J10 基礎碎石施工の有無		有り				
J11 基礎碎石の種類		再生クラッシュラン 40～0				
J12 基礎碎石設計数量(実数入力)		0.6m3/10m				
自由勾配側溝 (0018)	m	8		152,600	第0010号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 側溝規格		US9-B300-H800～H900				
Q02 自由勾配側溝設置費		自由勾配側溝				
Q02 自由勾配側溝設置費		自由勾配側溝				
Q02 自由勾配側溝設置費		自由勾配側溝				
自由勾配側溝	m	1	17,600	17,600	WB821420 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 夜間作業の有無		無し				
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下				
J03 時間的制約の有無		無し				
J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.28m3/10m				
J06 基礎碎石施工の有無		有り				
J07 基礎碎石の種類		再生クラッシュラン 40～0				
J08 基礎碎石設計数量(実数入力)		0.6m3/10m				

入力データリスト（本01）

工事名	中ノ渡十和田線交通安全対策工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.3m3/10m				
自由勾配側溝	m	1.2	18,500	22,200	WB821420 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 夜間作業の有無		無し				
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下				
J03 時間的制約の有無		無し				
J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.28m3/10m				
J06 基礎砕石施工の有無		有り				
J07 基礎砕石の種類		再生クラッシュラン 40～0				
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)		0.6m3/10m				
J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.3m3/10m				
自由勾配側溝	m	6	18,800	112,800	WB821420 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 夜間作業の有無		無し				
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下				
J03 時間的制約の有無		無し				
J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.28m3/10m				
J06 基礎砕石施工の有無		有り				
J07 基礎砕石の種類		再生クラッシュラン 40～0				
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)		0.6m3/10m				
J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.3m3/10m				
大型自由勾配側溝 (0019)	m	50		7,371,975	オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	中ノ渡十和田線交通安全対策工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
ボックスカルバート		m	49.5	25,210	1,247,895	CB222880 222260.0 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分			据付			
J02 製品長			1.0m/個			
J03 内空幅・内空高(m)			1.25<B<=2.5 1.25<H<=2.5			
J04 基礎材種別			基礎碎石			
J06 ラフテレーンクレーン賃料補正係数			標準			
J08 費用の内訳			全ての費用			
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型] 25t吊		%	14.519		3,659	L001130006 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				1.37		
標準単価				43,600		
地区単価				52,400		
その他(機械)		%	4.555		1,148	管理費区分 0
普通作業員		%	26.883		6,775	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				3.42		
標準単価				25,400		
地区単価				22,640		
土木一般世話役		%	18.645		4,699	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07
標準構成比				1.81		

入力データリスト（本01）

工事名	中ノ渡十和田線交通安全対策工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価 地区単価				31,000 36,210		単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員		%	15.784		3,978	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価				1.65 28,300 30,700		
その他(労務)		%	19.606		4,941	管理費区分 0
ボックスカルバート		%	0		0	Y000356000001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価				89.12 198,000 0		
諸雑費		%	0.008		10	管理費区分 0
プレキャスト集水桝		基	25	14,400	360,000	CB222800 13412.0 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 作業区分 J02 製品質量(kg/基) J03 基礎碎石の有無 J04 費用の内訳			据付 1200kgを超え1600kg以下 有り 全ての費用			

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路新設・改築
中ノ渡十和田線交通安全対策工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.5m3(平積0.4m3)2.9t吊 標準構成比 標準単価 地区単価	%	7.229	7.21 6,720 7,240	1,041	L001010009 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	2.026		291.8	管理費区分 0
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	22.049	26.56 25,400 22,640	3,175	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	26.799	23.7 28,900 35,090	3,859	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役 標準構成比 標準単価	%	15.077	13.86 31,000	2,171	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市)

入力データリスト（本01）

工事名	中ノ渡十和田線交通安全対策工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			36,210		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員	%	4.254		612.5	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			4.21 28,300 30,700		
その他(労務)	%	19.077		2,747	管理費区分 0
軽油	%	2.719		391.6	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			2.6 138 155		
その他(材料)	%	0.753		108.4	管理費区分 0
諸雑費	%	0.017		2.7	管理費区分 0
コンクリート	m3	3	32,160	96,480	CB240010 34148.0 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市)
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物			
J02 打設工法		人力打設			

入力データリスト (本01)

工事名	中ノ渡十和田線交通安全対策工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J03 コンクリート規格 J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 一般養生 有り 全ての費用			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	%	20.054		6,449	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
		標準構成比 標準単価 地区単価	21.19 25,400 22,640			
特殊作業員	%	7.531		2,422	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
		標準構成比 標準単価 地区単価	6.54 28,300 30,700			
土木一般世話役	%	7.317		2,353	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
		標準構成比 標準単価 地区単価	5.9 31,000 36,210			
その他(労務)	%	2.522		811.1	管理費区分 0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	62.568		20,121	Z230210245 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	中ノ渡十和田線交通安全対策工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			63.94 20,400 18,800		歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.008		3.9	管理費区分 0	
材料費	式	1		5,667,600	オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
側溝 車道用 B1200-H800-L2000	個	4	107,800	431,200	Y000300000007 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
側溝 車道用 B1200-H800-L2000(開口付)	個	3	159,100	477,300	Y0003000000008 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト（本01）

工事名	中ノ渡十和田線交通安全対策工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単価補正
側溝 車道用	B1200-H800（調整品(2)）	個	2	107,800	215,600	Y000300000010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
側溝 車道用	B1200-H800（片斜切）	個	5	123,900	619,500	Y000300000011 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
側溝 車道用	B1200-H800（片斜切 開口）	個	2	138,900	277,800	Y000300000012 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
側溝 車道用	B1200-H800（変形片斜切）	個	1	123,900	123,900	Y000300000013 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	中ノ渡十和田線交通安全対策工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
側溝 車道用	B1200-H800（両斜切）	個	3	151,200	453,600	Y000300000014 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
側溝 車道用	B1200-H900（片斜切）	個	2	133,400	266,800	Y000300000018 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
側溝 車道用	B1200-H900（両斜切）	個	3	161,700	485,100	Y000300000020 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
側溝 車道用	B1200-H1000（片斜切）	個	2	153,300	306,600	Y000300000021 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
側溝						Y000300000022

入力データリスト (本01)

工事名	中ノ渡十和田線交通安全対策工事					事業区分	道路新設・改築					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格					単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
車道用 B1200-H1000 (両斜切)					個	1	172,700	172,700	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ基礎版 B1700×T200×L2000 W=1600kg					枚	25	73,500	1,837,500	ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
側溝蓋 (0020)					枚	36		441,502	第0012号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)			
									Q01 蓋種類 蓋版(各種) Q03 蓋版設置費 蓋版 Q03 蓋版設置費 蓋版 Q03 蓋版設置費 蓋版 Q03 蓋版設置費 蓋版 Q03 蓋版設置費 蓋版 Q03 蓋版設置費 蓋版			
蓋版					枚	2	3,253	6,506	WB821430 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
									J01 作業区分 据付け J02 夜間作業の有無 無し J03 蓋版の種類 蓋版(各種) J05 規格・仕様区分 40を超え170kg/枚以下 J06 時間的制約の有無 無し J07 施工箇所における補正 無し			

入力データリスト（本01）

工事名	中ノ渡十和田線交通安全対策工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
蓋版	枚	6	2,413	14,478	WB821430 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分		据付け				
J02 夜間作業の有無		無し				
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)				
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下				
J06 時間的制約の有無		無し				
J07 施工箇所における補正		無し				
蓋版	枚	2	3,833	7,666	WB821430 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分		据付け				
J02 夜間作業の有無		無し				
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)				
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下				
J06 時間的制約の有無		無し				
J07 施工箇所における補正		無し				
蓋版	枚	23	3,124	71,852	WB821430 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分		据付け				
J02 夜間作業の有無		無し				
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)				
J05 規格・仕様区分		40kg/枚以下				
J06 時間的制約の有無		無し				
J07 施工箇所における補正		無し				
蓋版	枚	2	109,000	218,000	WB821430 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分		据付け				
J02 夜間作業の有無		無し				
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)				
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下				
J06 時間的制約の有無		無し				
J07 施工箇所における補正		無し				
蓋版					WB821430	

入力データリスト（本01）

工事名	中ノ渡十和田線交通安全対策工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	枚	1	123,000	123,000	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類 J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し			
集水桝・マンホール工 (0021)	式	1		706,358	工種 04:道路改良工事
現場打ち集水桝 (0022)	箇所	1		287,986	オプション入力 第0013号内訳書 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	箇所	1	274,400	274,400	CB222950 254210.0 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 コンクリート規格 J02 1箇所当りコンクリート使用量 J03 コンクリート打設工法 J04 養生工の種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 1.90m3を超え2.00m3以下 バックホウ(クレーン機能付)打設 一般養生・特殊養生(練炭)			
バックホウ(クレーン) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3) 2.9t吊 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.927	0.92 9,840 10,700	2,543	L001010004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	中ノ渡十和田線交通安全対策工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	0.061		168.2	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			0.06 8,800 9,710			
標準構成比 標準単価 地区単価						
その他(機械)	%	0.05		138.3	管理費区分 0	
型わく工	%	37.696		103,427	R0133 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			33.24 30,000 36,720			
標準構成比 標準単価 地区単価						
普通作業員	%	17.326		47,537	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			20.98 25,400 22,640			
標準構成比 標準単価 地区単価						
土木一般世話役	%	9.588		26,308	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07	
			8.86			
標準構成比						

入力データリスト (本01)

工事名	中ノ渡十和田線交通安全対策工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価 地区単価				31,000 36,210		単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員		%	3.025		8,300	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価				3.01 28,300 30,700		
その他(労務)		%	16.231		44,533	管理費区分 0
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%		%	14.296		39,225	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価				16.21 19,750 18,800		
軽油		%	0.541		1,484	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価				0.52 138 155		
その他(材料)						

入力データリスト（本01）

工事名	中ノ渡十和田線交通安全対策工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	0.257		705.6	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.002		30.9	管理費区分 0	
足掛金物据付	本	2	6,793	13,586	WC692400 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
蓋 (0023)	枚	1		418,372	第0014号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 蓋種類 Q02 蓋版材料費 Q03 蓋版設置費		柵蓋用グレーチング T-14 1300～1500用 材料費(枚) 蓋版				
材料費(枚)	枚	1	407,000	407,000	WB020016 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
蓋版	枚	1	11,372	11,372	* 単位数量 1 枚 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	中ノ渡十和田線交通安全対策工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
蓋設置	組	2	5,686	11,372	CB440460 5443.4 管理費区分 0	
J01 蓋1組当り質量		200kgを超え800kg以下			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
バックホ(クロー)超小旋回・クレーン機能付 山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊 標準構成比 標準単価 地区単価	%	6.302	6.24 7,080 7,470	358.3	L001010010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	35.844	42.02 25,400 22,640	2,038	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊) 標準構成比	%	24.676	21.23	1,403	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07	

入力データリスト（本01）

工事名	中ノ渡十和田線交通安全対策工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価 地区単価				28,900 35,090		単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役		%	19.083		1,085	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価				17.08 31,000 36,210		
特殊作業員		%	10.79		613.5	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価				10.39 28,300 30,700		
軽油		%	3.268		185.8	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価				3.04 138 155		
諸雑費		%	0.037		2.4	管理費区分 0
構造物撤去工						

入力データリスト（本01）

工事名	中ノ渡十和田線交通安全対策工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0024)	式	1		663,534	
防護柵撤去工 (0025)	式	1		87,591	工種 99:
防護柵撤去(ガードレール) (0026)	m	63		87,591	第0015号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0
Q01 撤去費					歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
防護柵撤去工(ガードレール撤去工)	m	62.7	1,397	87,591	WB810530 管理費区分 0
J01 施工区分		土中建込・標準型			歩 2026.07 単 2026.07
J02 規格・仕様		Gr-C-4E			単価地区 十和田市(旧十和田市)
J03 夜間作業の補正		無			労調係数 1.000 00-00 0
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無			豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
構造物取壊し工 (0027)	式	1		391,693	工種 99:
コンクリート構造物取壊し (0028)	m3	37		331,396	オプション入力 第0016号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0
					歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	中ノ渡十和田線交通安全対策工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
構造物とりこわし		m3	37.1	8,885	329,633	WB824010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	J01 構造物区分		無筋構造物			
	J02 工法区分		機械施工			
	J03 時間的制約の有無		無し			
	J04 夜間作業の有無		無し			
	J05 低騒音・低振動対策		不要			
構造物とりこわし		m3	0.1	17,630	1,763	WB824010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	J01 構造物区分		鉄筋構造物			
	J02 工法区分		機械施工			
	J03 時間的制約の有無		無し			
	J04 夜間作業の有無		無し			
	J05 低騒音・低振動対策		不要			
舗装版切断 (0029) (P)		m	60		46,242	第0017号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
	Q01 舗装版種別		アスファルト舗装版			
	Q02 アスファルト舗装版厚		15cm以下			
	Q05 舗装版切断費		舗装版切断			
舗装版切断		m	63	734	46,242	CB430510 700.44 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
	J01 舗装版種別		アスファルト舗装版			
	J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下			
	J05 費用の内訳		全ての費用			

入力データリスト（本01）

工事名	中ノ渡十和田線交通安全対策工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
コンクリートカッタ[ハキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 プレート径 φ 56cm	%	9.767		71.72	M001161013 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			10.24		
標準単価			13,000		
地区単価			13,000		
その他(機械)	%	4.588		33.69	管理費区分 0
特殊作業員	%	20.646		151.6	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			19.96		
標準単価			28,300		
地区単価			30,700		
土木一般世話役	%	12.122		89.01	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			10.88		
標準単価			31,000		
地区単価			36,210		
普通作業員	%	7.584		55.69	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市)
標準構成比			8.92		
標準単価			25,400		

入力データリスト（本01）

工事名	中ノ渡十和田線交通安全対策工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			22,640		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	18.943		139.1	管理費区分 0
コンクリートカッタ（プレート） 径18インチ 標準構成比 標準単価 地区単価	%	22.389	22.39 68,200 71,500	164.4	Z006540009 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ガソリン レキュラー 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.627	2.81 154 151	19.29	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(材料)	%	1.31		9.62	管理費区分 0
諸雑費	%	0.024		0.18	管理費区分 0
舗装版切断 (0030) (P)	m	2		1,989	第0018号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0
Q01 舗装版種別		コンクリート舗装版			歩 2026.07 単 2026.07

入力データリスト（本01）

工事名	中ノ渡十和田線交通安全対策工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
Q03 コンクリート舗装版厚 Q05 舗装版切断費			15cm以下 舗装版切断			単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
舗装版切断		m	1.5	1,326	1,989	CB430510 1264.8 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 舗装版種別 J03 コンクリート舗装版厚 J05 費用の内訳			コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用			
コンクリートカッタ[パッキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 プレート径φ56cm		%	8.507		112.8	M001161013 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価				8.92 13,000 13,000		
その他(機械)		%	3.996		52.99	管理費区分 0
特殊作業員		%	17.972		238.3	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価				17.37 28,300 30,700		
土木一般世話役						R0125

入力データリスト（本01）

工事名	中ノ渡十和田線交通安全対策工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	10.581		140.3	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			9.5 31,000 36,210			
普通作業員	%	6.623		87.82	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			7.79 25,400 22,640			
その他(労務)	%	16.524		219.1	管理費区分 0	
コンクリートカッタ（プレート） 径18インチ	%	32.346		428.9	Z006540009 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			32.35 68,200 71,500			
ガソリン レギュラー	%	2.291		30.38	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
標準構成比 標準単価 地区単価			2.45 154 151			

入力データリスト（本01）

工事名	中ノ渡十和田線交通安全対策工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
その他(材料)					単価補正	
	%	1.144		15.17	管理費区分 0	
諸雑費					管理費区分 0	
舗装版破碎 (0031) (P)	m2	51		12,066	第0019号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
					Q01 施工区分 機械施工 Q02 舗装版種別 アスファルト舗装版 Q03 舗装版厚 7cm Q04 舗装版破碎費 舗装版破碎	
舗装版破碎	m2	50.7	238	12,066	CB430310 217.37 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
					J01 舗装版種別 アスファルト舗装版 J02 障害等の有無 無し J03 騒音振動対策 不要 J04 舗装版厚 15cm以下 J06 積込作業の有無 有り J07 費用の内訳 全ての費用	
バックホウ(クローラ)後方超小旋回型 山積0.45m3(平積0.35m3)	%	12.27		29.22	L001010012 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
					標準構成比 12.85 標準単価 6,460 地区単価 6,760	
土木一般世話役					R0125	

入力データリスト（本01）

工事名	中ノ渡十和田線交通安全対策工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	31.494		75	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			29.54 31,000 36,210			
運転手(特殊)	%	30.499		72.63	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			27.52 28,900 35,090			
普通作業員	%	19.669		46.84	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			24.18 25,400 22,640			
軽油	%	6.055		14.42	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			5.91 138 155			
諸雑費	%	0.013		0.09	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	中ノ渡十和田線交通安全対策工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
運搬処理工 (0032)	式	1		184,250	工種 99:
殻運搬 (0033)	m3	41		81,241	オプション入力 第0020号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
殻運搬	m3	3.5	4,196	14,686	CB227010 3615.9 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 殻発生作業		舗装版破碎			
J02 積込工法区分		機械(騒音対策不要、厚15cm以下)			
J03 DID区間の有無		無し			
J07 運搬距離(km)(DID区間無)		11.5km以下			
J13 費用の内訳		全ての費用			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	40.329		1,692	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			44.05		
標準単価			20,847		
地区単価			21,400		
供用日当りの損耗品費			747		
運転手(一般)	%	44.095		1,850	R0115 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07
標準構成比			39.87		

入力データリスト（本01）

工事名	中ノ渡十和田線交通安全対策工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価				23,600		単価地区 十和田市(旧十和田市)
地区単価				30,290		労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
軽油		%	15.564		653	Z006702002
				16.08		管理費区分 0
標準構成比				138		歩 2026.07 単 2026.07
標準単価				155		単価地区 十和田市(旧十和田市)
地区単価						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
諸雑費		%	0.012		1	管理費区分 0
殻運搬		m3	37.1	1,788	66,334	CB227010 1527.2
						管理費区分 0
J01 殻発生作業						歩 2026.07 単 2026.07
J02 積込工法区分						単価地区 十和田市(旧十和田市)
J03 DID区間の有無						労調係数 1.000 00-00 0
J04 運搬距離(km)(DID区間有無)						豪雪割増
J13 費用の内訳						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]		%	37.008		661.4	M000301005
10t積級				40.77		管理費区分 0
				20,847		歩 2026.07 単 2026.07
				21,400		単価地区 十和田市(旧十和田市)
				747		労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増 B地区
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
運転手(一般)						R0115

入力データリスト（本01）

工事名	中ノ渡十和田線交通安全対策工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
		%	49.156		878.5	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価				44.82 23,600 30,290		
軽油		%	13.826		247.1	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価				14.41 138 155		
諸雑費		%	0.01		1	管理費区分 0
殻運搬		m3	0.1	2,219	221	CB227010 1895.8 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離(km) (DID区間有無) J13 費用の内訳			コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		%	37.011		821.1	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価 供用日当りの損耗品費				40.77 20,847 21,400 747		

入力データリスト (本01)

工事名	中ノ渡十和田線交通安全対策工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
運転手(一般)	%	49.132		1,090	単価補正 R0115 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	%	13.829		306.8	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.028		1.1	管理費区分 0
殻処分 (0034)	m3	98		93,900	オプション入力 第0021号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
処分費(t)	t	8.3	500	4,150	WB020052 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07

入力データリスト（本01）

工事名	中ノ渡十和田線交通安全対策工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価地区	十和田市(旧十和田市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
処分費(t)	t	87.2	1,000	87,200	WB020052	
					管理費区分	0
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区	十和田市(旧十和田市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
処分費(t)	t	1.7	1,500	2,550	WB020052	
					管理費区分	0
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区	十和田市(旧十和田市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
現場発生品運搬 (0035)	t	1		9,109	オプション入力	
					第0022号内訳書	
					単位数量	1 t
					管理費区分	0
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区	十和田市(旧十和田市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					週休2日補正	週休2日(月単位)
現場発生品及び支給品運搬	t	1	7,809	7,809	CB010410 6859.1	
					管理費区分	0

入力データリスト (本01)

工事名	中ノ渡十和田線交通安全対策工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J01 トラック機種 J02 DID区間の有無 J03 片道運搬距離(km)DID無		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t 無し 14.0km以下			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	12.96	13.79 7,690 8,230	1,012	M000302010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	44.951	42.15 28,900 35,090	3,510	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	39.304	41.25 28,300 30,700	3,069	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比	%	2.771	2.81	216.4	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07	

入力データリスト（本01）

工事名	中ノ渡十和田線交通安全対策工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価 地区単価			138 155		単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.014		1.6	管理費区分 0
金属くず	t	1	1,300	1,300	ZZ99*01*02001 管理費区分 T 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
舗装 (0036)	式	1		4,390,178	
舗装工 (0037)	式	1		453,170	
アスファルト舗装工（本線車道） (0038)	式	1		378,763	オプション入力 工種 06:舗装工事
下層路盤(車道・路肩部) (0039)	m2	36		59,569	オプション入力 第0023号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	中ノ渡十和田線交通安全対策工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					週休2日補正	週休2日(月単位)
下層路盤(車道・路肩部)	m2	35.5	1,678	59,569	CB410030	2261.7
J01 全仕上り厚(実数入力)		240mm			管理費区分	0
J02 施工区分		2層施工			歩	2026.07 単 2026.07
J03 材料		再生クラッシャー RC-40			単価地区	十和田市(旧十和田市)
J04 費用の内訳		全ての費用			労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
モータークレータ[土工用]					M000701021	
排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m	%	6.093		102.2	管理費区分	0
標準構成比			4.52		歩	2026.07 単 2026.07
標準単価			37,600		単価地区	十和田市(旧十和田市)
地区単価			37,600		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	A地区
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
ロータリー[マカダム]					L001050002	
運転質量10～12t	%	0.82		13.76	管理費区分	0
標準構成比			0.56		歩	2026.07 単 2026.07
標準単価			4,480		単価地区	十和田市(旧十和田市)
地区単価			4,870		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
タイヤローラ[普通型]					L001060004	
運転質量13～14t	%	0.835		14	管理費区分	0
標準構成比			0.56		歩	2026.07 単 2026.07
標準単価			4,550		単価地区	十和田市(旧十和田市)
地区単価			5,030		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	中ノ渡十和田線交通安全対策工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
その他(機械)					単価補正	
	%	1.237		20.74	管理費区分 0	
運転手(特殊)	%	15.108		253.4	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			9.23			
			28,900			
			35,090			
標準構成比						
標準単価						
地区単価						
普通作業員	%	4.038		67.73	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			3.36			
			25,400			
			22,640			
標準構成比						
標準単価						
地区単価						
特殊作業員	%	4.388		73.6	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			3			
			28,300			
			30,700			
標準構成比						
標準単価						
地区単価						
土木一般世話役	%	3.874		64.98	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0	
			2.46			
			31,000			
			36,210			
標準構成比						
標準単価						
地区単価						

入力データリスト（本01）

工事名	中ノ渡十和田線交通安全対策工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	4.389		73.61	管理費区分 0	
再生クラッシャーレン RC-40	%	56.379		945.6	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比 標準単価 地区単価		70.53 1,255,000 3,100			
軽油	%	2.605		43.69	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比 標準単価 地区単価		1.72 138 155			
その他(材料)	%	0.22		3.69	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.014		1	管理費区分 0	
上層路盤(車道・路肩部) (0040)	m2	46		57,703	オプション入力 第0024号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07	

入力データリスト（本01）

工事名	中ノ渡十和田線交通安全対策工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価地区	十和田市(旧十和田市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					週休2日補正	週休2日(月単位)
上層路盤(車道・路肩部)	m2	46.2	1,249	57,703	CB410040	637.83
J01 材料		粒度調整碎石 M-40			管理費区分	0
J06 全仕上り厚(実数入力)		120mm			歩	2026.07 単 2026.07
J07 施工区分		1層施工			単価地区	十和田市(旧十和田市)
J09 費用の内訳		全ての費用			労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
モータクレータ〔土工用〕					M000701021	
排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m	%	4.08		50.96	管理費区分	0
標準構成比			7.99		歩	2026.07 単 2026.07
標準単価			37,600		単価地区	十和田市(旧十和田市)
地区単価			37,600		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	A地区
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
ロータロー〔マカダム〕					L001050002	
運転質量10～12t	%	0.555		6.93	管理費区分	0
標準構成比			1		歩	2026.07 単 2026.07
標準単価			4,480		単価地区	十和田市(旧十和田市)
地区単価			4,870		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
タイヤロー〔普通型〕					L001060004	
運転質量13～14t	%	0.559		6.98	管理費区分	0
標準構成比			0.99		歩	2026.07 単 2026.07
標準単価			4,550		単価地区	十和田市(旧十和田市)

入力データリスト（本01）

工事名	中ノ渡十和田線交通安全対策工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			5,030		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	0.827		10.33	管理費区分 0
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	10.112	16.31 28,900 35,090	126.3	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.717	5.97 25,400 22,640	33.94	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.947	5.32 28,300 30,700	36.81	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	%	2.606		32.55	R0125 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	中ノ渡十和田線交通安全対策工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比 標準単価 地区単価			4.37 31,000 36,210		歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	2.938		36.7	管理費区分 0
粒度調整碎石 M-40 標準構成比 標準単価 地区単価	%	70.232	47.84 240,000 5,750	877.2	Z002124003 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.737	3.03 138 155	21.7	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(材料)	%	0.679		8.48	管理費区分 0
諸雑費	%	0.011		0.12	管理費区分 0
表層(車道・路肩部) (0041)	m2	46		141,926	オプション入力 第0025号内訳書

入力データリスト（本01）

工事名	中ノ渡十和田線交通安全対策工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単位数量	1 m2
					管理費区分	0
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区	十和田市(旧十和田市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					週休2日補正	週休2日(月単位)
表層(車道・路肩部)	m2	46.2	3,072	141,926	CB410260 2891.1	
J01 平均幅員		1.4m未満(仕上厚50mm以下)			管理費区分	0
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		40mm			歩 2026.07 単 2026.07	
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			単価地区	十和田市(旧十和田市)
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3			労調係数	1.000 00-00 0
J07 費用の内訳		全ての費用			豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
振動ロー(舗装用)[ハットカット式]					M000804001	
運転質量0.5～0.6t	%	0.242		7.42	管理費区分	0
標準構成比			0.24		歩 2026.07 単 2026.07	
標準単価			1,430		単価地区	十和田市(旧十和田市)
地区単価			1,530		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	B地区
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
振動コンパクト[前進型]					M000807001	
機械質量40～60kg	%	0.128		3.94	管理費区分	0
標準構成比			0.13		歩 2026.07 単 2026.07	
標準単価			356		単価地区	十和田市(旧十和田市)
地区単価			374		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	B地区
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
その他(機械)						

入力データリスト（本01）

工事名	中ノ渡十和田線交通安全対策工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	0.06		1.84	管理費区分 0
特殊作業員	%	19.978		613.7	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			19.57		
			28,300		
			30,700		
普通作業員	%	11.785		362	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			14.05		
			25,400		
			22,640		
土木一般世話役	%	4.704		144.5	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			4.28		
			31,000		
			36,210		
その他(労務)	%	6.195		190.3	管理費区分 0
アスファルト混合物 (2) 再生密粒度As(13)	%	50.654		1,556	Y001102000001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市)
			50.52		
			580,000		

入力データリスト (本01)

工事名	中ノ渡十和田線交通安全対策工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			15,450		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用 標準構成比 標準単価 地区単価	%	6.016	4.48 103 147	184.8	Z004130002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ガソリン レギュラー 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.157	0.17 154 151	4.81	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.032	0.03 138 155	0.97	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(材料)	%	0.031		0.94	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.018		0.78	管理費区分 0	

入力データリスト (本01)

工事名	中ノ渡十和田線交通安全対策工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
表層(車道・路肩部) (0042)	m2	46		119,565	オプション入力 第0026号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
表層(車道・路肩部)	m2	46.2	2,588	119,565	CB410260 2805.6 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 平均幅員		1.4m未満(仕上厚50mm以下)			
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		30mm			
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4			
J07 費用の内訳		全ての費用			
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t	%	0.29		7.5	M000804001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			0.25		
標準単価			1,430		
地区単価			1,530		
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg	%	0.159		4.12	M000807001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区
標準構成比			0.14		
標準単価			356		
地区単価			374		

入力データリスト（本01）

工事名	中ノ渡十和田線交通安全対策工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
その他(機械)	%	0.069		1.78	管理費区分	0
特殊作業員	%	23.726		613.8	R0101 管理費区分	0
			20.17		歩 2026.07 単 2026.07	
	標準構成比				単価地区	十和田市(旧十和田市)
	標準単価		28,300		労調係数	1.000 00-00 0
	地区単価		30,700		豪雪割増	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
普通作業員	%	13.997		362.1	R0102 管理費区分	0
			14.48		歩 2026.07 単 2026.07	
	標準構成比				単価地区	十和田市(旧十和田市)
	標準単価		25,400		労調係数	1.000 00-00 0
	地区単価		22,640		豪雪割増	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
土木一般世話役	%	5.586		144.5	R0125 管理費区分	0
			4.41		歩 2026.07 単 2026.07	
	標準構成比				単価地区	十和田市(旧十和田市)
	標準単価		31,000		労調係数	1.000 00-00 0
	地区単価		36,210		豪雪割増	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
その他(労務)	%	7.36		190.4	管理費区分	0
アスファルト混合物					Y001102000002	

入力データリスト（本01）

工事名	中ノ渡十和田線交通安全対策工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
(5) 再生密粒度As(13F)	%	46.115		1,193	管理費区分 0	
標準構成比			52.05		歩 2026.07 単 2026.07	
標準単価			580,000		単価地区 十和田市(旧十和田市)	
地区単価			15,800		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
アスファルト乳剤					Z004130003	
PK-4 タックコート用	%	2.43		62.86	管理費区分 0	
標準構成比			1.57		歩 2026.07 単 2026.07	
標準単価			103		単価地区 十和田市(旧十和田市)	
地区単価			147		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
ガソリン					Z006704001	
レギュラー	%	0.181		4.67	管理費区分 0	
標準構成比			0.17		歩 2026.07 単 2026.07	
標準単価			154		単価地区 十和田市(旧十和田市)	
地区単価			151		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
軽油					Z006702002	
	%	0.036		0.94	管理費区分 0	
標準構成比			0.03		歩 2026.07 単 2026.07	
標準単価			138		単価地区 十和田市(旧十和田市)	
地区単価			155		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
その他(材料)	%	0.027		0.7	管理費区分 0	

入力データリスト (本01)

工事名	中ノ渡十和田線交通安全対策工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
諸雑費	%	0.024		1.63	管理費区分 0	
アスファルト舗装工 (歩道、進入路) (0043)	式	1		74,407	オプション入力 工種 06:舗装工事	
下層路盤 (歩道部) (0044)	m2	12		31,036	オプション入力 第0027号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
下層路盤 (歩道部)	m2	12.2	2,544	31,036	CB410031 1790.8 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 全仕上り厚(実数入力)		250mm				
J02 施工区分		2層施工				
J03 材料		再生クラッシュラン RC-40				
J04 費用の内訳		全ての費用				
小型バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	%	2.152		54.73	M000201100 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			2.86			
標準単価			5,680			
地区単価			6,070			

入力データリスト（本01）

工事名	中ノ渡十和田線交通安全対策工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 運転質量3～4t	%	1.295		32.93	L001070011 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			標準構成比 1.7 標準単価 3,540 地区単価 3,830			
その他(機械)	%	0.166		4.22	管理費区分 0	
運転手(特殊)	%	22.113		562.5	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			標準構成比 25.87 標準単価 28,900 地区単価 35,090			
特殊作業員	%	11.585		294.7	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			標準構成比 15.17 標準単価 28,300 地区単価 30,700			
普通作業員	%	9.431		239.9	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
			標準構成比 15.03 標準単価 25,400 地区単価 22,640			

入力データリスト（本01）

工事名	中ノ渡十和田線交通安全対策工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
土木一般世話役	%	10.245		260.6	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			12.46 31,000 36,210			
標準構成比						
標準単価						
地区単価						
その他(労務)	%	2.663		67.75	管理費区分 0	
再生クラッシャーレン RC-40	%	38.678		983.9	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			21.27 300,000 3,100			
標準構成比						
標準単価						
地区単価						
軽油	%	1.51		38.41	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			1.91 138 155			
標準構成比						
標準単価						
地区単価						
その他(材料)	%	0.156		3.96	管理費区分 0	
諸雑費						

入力データリスト（本01）

工事名	中ノ渡十和田線交通安全対策工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	0.006		0.4	管理費区分 0
表層(歩道部) (0045)	m2	12		43,371	オプション入力 第0028号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
表層(歩道部)	m2	12.2	3,555	43,371	CB410261 2307.5 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 平均幅員		1.4m未満(仕上厚50mm以下)			
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		50mm			
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3			
J07 費用の内訳		全ての費用			
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t	%	0.208		7.4	M000804001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		標準構成比	0.3		
		標準単価	1,430		
		地区単価	1,530		
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg	%	0.054		1.93	M000807001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0
		標準構成比	0.08		
		標準単価	356		
		地区単価	374		

入力データリスト（本01）

工事名	中ノ渡十和田線交通安全対策工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	0.048		1.72	管理費区分 0
特殊作業員	%	13.865		492.8	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			19.69 28,300 30,700		
標準構成比 標準単価 地区単価					
普通作業員	%	10.188		362.1	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			17.61 25,400 22,640		
標準構成比 標準単価 地区単価					
土木一般世話役	%	4.071		144.7	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			5.37 31,000 36,210		
標準構成比 標準単価 地区単価					
その他(労務)	%	5.332		189.5	管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路新設・改築
中ノ渡十和田線交通安全対策工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
アスファルト混合物 (7) 再生細粒度As(13F) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	60.884	43.01 384,000 16,750	2,164	Y001102000003 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用 標準構成比 標準単価 地区単価	%	5.205	5.62 103 147	185	Z004130002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ガソリン レギュラー 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.064	0.1 154 151	2.26	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.029	0.04 138 155	1.03	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(材料)					

入力データリスト（本01）

工事名	中ノ渡十和田線交通安全対策工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	0.027		0.96	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.025		1.6	管理費区分 0	
縁石工 (0046)	式	1		652,941		
縁石工 (0047)	式	1		652,941	工種 13:道路維持工事	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (0048)	m	65		652,941	オプション入力 第0029号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	m	45	10,140	456,300	CB422510 9335.0 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分		設置				
J02 ﾌﾞﾛｯｸ規格		各種1000-2000mm、150-550kg未満				
J03 m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量		0.5個/m				
J04 基礎碎石規格		再生ｸﾗｯｼﾔｰﾝ RC-40				
J05 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		18-8-40(高炉)				
J06 養生工の有無		有り				
ﾊﾞｯｸﾎｰﾂ(ｸﾛｰﾗ)超小旋回・ｸﾚｰﾝ機能付 山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊 標準構成比 標準単価	%	1.545	1.59 7,080	156.6	L001010010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市)	

入力データリスト（本01）

工事名	中ノ渡十和田線交通安全対策工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			7,470		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.295	0.29 8,800 9,710	29.87	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	13.438	16.38 25,400 22,640	1,362	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
型わく工 標準構成比 標準単価 地区単価	%	9.413	8.35 30,000 36,720	954	R0133 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	8.8	8.18 31,000 36,210	891.9	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	中ノ渡十和田線交通安全対策工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員	%	7.243	7.25 28,300 30,700	734.1	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	10.35		1,049	管理費区分 0	
歩車道境界ブロック 両面 180/240×300×2000(C)	%	38.421	36.58 3,420 7,800	3,894	Y000283000001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
生コンクリート 18-8-40 高炉	%	7.934	9.05 19,750 18,800	804.1	Z002012010001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油	%	1.044	1.01	105.8	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07	
	標準構成比					

入力データリスト（本01）

工事名	中ノ渡十和田線交通安全対策工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価				138		単価地区 十和田市(旧十和田市)
地区単価				155		労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
再生クラッシャーレン RC-40		%	1.499		151.9	Z002122003
標準構成比				0.63		管理費区分 0
標準単価				1,200		歩 2026.07 単 2026.07
地区単価				3,100		単価地区 十和田市(旧十和田市)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
諸雑費		%	0.018		6.73	管理費区分 0
歩車道境界ブロック		m	3	9,865	29,595	CB422510 7679.2
J01 作業区分			設置			管理費区分 0
J02 ブロック規格			各種(600mm以下、50kg未満)			歩 2026.07 単 2026.07
J03 m当り歩車道境界ブロック使用量			1.67個/m			単価地区 十和田市(旧十和田市)
J04 基礎砕石規格			再生クラッシャーレン RC-40			労調係数 1.000 00-00 0
J05 均し基礎コンクリート規格			18-8-40(高炉)			豪雪割増
J06 養生工の有無			有り			潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
バックホウ(クローラ) [標準]		%	0.275		27.11	L001010007
山積0.8m3(平積0.6m3)				0.32		管理費区分 0
標準構成比				8,800		歩 2026.07 単 2026.07
標準単価				9,710		単価地区 十和田市(旧十和田市)
地区単価						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
普通作業員						R0102

入力データリスト（本01）

工事名	中ノ渡十和田線交通安全対策工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	17.659		1,742	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	%	12.226		1,206	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員	%	10.083		994.6	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
型わく工	%	9.671		954	R0133 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	5.005		493.7	管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	中ノ渡十和田線交通安全対策工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
歩車道境界ブロック 両面 180/240×300×600(C)	%	36.281		3,579	Y000283000002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
生コンクリート 18-8-40 高炉	%	7.136		703.9	Z002012010001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
再生クラッシャーレン RC-40	%	1.387		136.8	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	%	0.262		25.87	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	中ノ渡十和田線交通安全対策工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費	%	0.015		2.02	管理費区分 0
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	m	1.8	9,330	16,794	CB422510 7679.2 管理費区分 0
J01 作業区分		設置			歩 2026.07 単 2026.07
J02 ﾌﾞﾛｯｸ規格		各種(600mm以下、50kg未満)			単価地区 十和田市(旧十和田市)
J03 m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量		1.67個/m			労調係数 1.000 00-00 0
J04 基礎碎石規格		再生ｸﾗｯｼﾔﾗﾝ RC-40			豪雪割増
J05 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		18-8-40(高炉)			潮間割増 0% 係数ランク 1
J06 養生工の有無		有り			単価補正
ﾊﾞｯｸﾌｳ(ｸﾛｰﾗ)〔標準〕 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	0.291		27.11	L001010007 管理費区分 0
標準構成比			0.32		歩 2026.07 単 2026.07
標準単価			8,800		単価地区 十和田市(旧十和田市)
地区単価			9,710		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
普通作業員	%	18.672		1,742	R0102 管理費区分 0
標準構成比			25.46		歩 2026.07 単 2026.07
標準単価			25,400		単価地区 十和田市(旧十和田市)
地区単価			22,640		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
土木一般世話役	%	12.927		1,206	R0125 管理費区分 0
標準構成比			13.45		歩 2026.07 単 2026.07
標準単価			31,000		単価地区 十和田市(旧十和田市)
地区単価			36,210		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	中ノ渡十和田線交通安全対策工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員	%	10.661		994.6	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			11.94 28,300 30,700		
標準構成比 標準単価 地区単価					
型わく工	%	10.226		954	R0133 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			10.15 30,000 36,720		
標準構成比 標準単価 地区単価					
その他(労務)	%	5.292		493.7	管理費区分 0
歩車道境界ブロック 片面 180/210×300×600(C)	%	32.617		3,043	Y000283000003 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			21.91 1,680 1,820		
標準構成比 標準単価 地区単価					
生コンクリート 18-8-40 高炉	%	7.545		703.9	Z002012010001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市)
			9.63 19,750		
標準構成比 標準単価					

入力データリスト（本01）

工事名	中ノ渡十和田線交通安全対策工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価				18,800		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
再生クラッシャーラン RC-40		%	1.466		136.8	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比			0.69		
	標準単価			1,200		
	地区単価			3,100		
軽油		%	0.277		25.87	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比			0.3		
	標準単価			138		
	地区単価			155		
諸雑費		%	0.026		3.02	管理費区分 0
歩車道境界ブロック		m	4.8	9,865	47,352	CB422510 7679.2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01	作業区分		設置			
J02	ブロック規格		各種(600mm以下、50kg未満)			
J03	m当り歩車道境界ブロック使用量		1.67個/m			
J04	基礎碎石規格		再生クラッシャーラン RC-40			
J05	均し基礎コンクリート規格		18-8-40(高炉)			
J06	養生工の有無		有り			
バックホウ(クローラ)〔標準〕 山積0.8m3(平積0.6m3)		%	0.275		27.11	L001010007 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	中ノ渡十和田線交通安全対策工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
			標準構成比	0.32		歩 2026.07 単 2026.07
			標準単価	8,800		単価地区 十和田市(旧十和田市)
			地区単価	9,710		労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
普通作業員		%	17.659		1,742	R0102
			標準構成比	25.46		管理費区分 0
			標準単価	25,400		歩 2026.07 単 2026.07
			地区単価	22,640		単価地区 十和田市(旧十和田市)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
土木一般世話役		%	12.226		1,206	R0125
			標準構成比	13.45		管理費区分 0
			標準単価	31,000		歩 2026.07 単 2026.07
			地区単価	36,210		単価地区 十和田市(旧十和田市)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
特殊作業員		%	10.083		994.6	R0101
			標準構成比	11.94		管理費区分 0
			標準単価	28,300		歩 2026.07 単 2026.07
			地区単価	30,700		単価地区 十和田市(旧十和田市)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
型わく工		%	9.671		954	R0133
			標準構成比	10.15		管理費区分 0
						歩 2026.07 単 2026.07

入力データリスト（本01）

工事名	中ノ渡十和田線交通安全対策工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			30,000 36,720		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	十和田市(旧十和田市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
その他(労務)	%	5.005		493.7	管理費区分	0
歩車道境界ブロック 両面 180/240×300×600(C) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	36.281	21.91 1,680 2,140	3,579	Y000283000002 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 十和田市(旧十和田市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
生コンクリート 18-8-40 高炉 標準構成比 標準単価 地区単価	%	7.136	9.63 19,750 18,800	703.9	Z002012010001 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 十和田市(旧十和田市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
再生クラッシャーレン RC-40 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.387	0.69 1,200 3,100	136.8	Z002122003 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 十和田市(旧十和田市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
軽油					Z006702002	

入力データリスト（本01）

工事名	中ノ渡十和田線交通安全対策工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	0.262		25.87	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			0.3			
標準単価			138			
地区単価			155			
諸雑費	%	0.015		2.02	管理費区分 0	
歩車道境界ブロック	m	10	10,290	102,900	CB422510 7679.2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分		設置				
J02 ブロック規格		各種(600mm以下、50kg未満)				
J03 m当り歩車道境界ブロック使用量		1.67個/m				
J04 基礎碎石規格		再生クラッシュラン RC-40				
J05 均し基礎コンクリート規格		18-8-40(高炉)				
J06 養生工の有無		有り				
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	0.264		27.11	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			0.32			
標準単価			8,800			
地区単価			9,710			
普通作業員	%	16.941		1,742	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
標準構成比			25.46			
標準単価			25,400			
地区単価			22,640			

入力データリスト（本01）

工事名	中ノ渡十和田線交通安全対策工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
土木一般世話役						単価補正
	%	11.728		1,206	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			13.45			
			31,000			
			36,210			
特殊作業員						単価補正
	%	9.673		994.6	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			11.94			
			28,300			
			30,700			
型わく工						単価補正
	%	9.278		954	R0133 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			10.15			
			30,000			
			36,720			
その他(労務)						単価補正
	%	4.801		493.7	管理費区分 0	
歩車道境界ブロック 片面 198/210×120×600						Y000283000004
	%	38.871		3,997	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0	
			21.91			
			1,680			
			2,390			

入力データリスト（本01）

工事名	中ノ渡十和田線交通安全対策工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
生コンクリート 18-8-40 高炉	%	6.845	9.63 19,750 18,800	703.9	Z002012010001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
再生クラッシャーレン RC-40	%	1.33	0.69 1,200 3,100	136.8	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油	%	0.252	0.3 138 155	25.87	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.017		9.02	管理費区分 0	
区画線工 (0049)	式	1		10,075		

入力データリスト（本01）

工事名	中ノ渡十和田線交通安全対策工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
区画線工 (0050)	式	1		10,075	工種 13:道路維持工事
ペイント式区画線 (0051)	m	65		10,075	第0030号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
		Q01 施工方法区分 Q02 規格・仕様区分 Q03 塗料規格 Q04 区画線設置費	ペイント式 溶剤型 実線 15cm 常温 区画線設置		
区画線設置	m	65	155	10,075	WB821210 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無 J04 規格・仕様区分 J05 時間的制約の有無 J08 未供用区間の場合の補正 J10 ペイント式塗料規格 J11 塗料区分 J13 費用の内訳	無し ペイント式溶剤型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用		
道路付属施設工 (0052)	式	1		209,760	
道路付属物工 (0053)	式	1		209,760	工種 13:道路維持工事
視線誘導標 (0054)	本	8		209,760	第0031号内訳書 単位数量 1 本 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07
		Q01 視線誘導標規格	コンクリート建込用		

入力データリスト（本01）

工事名	中ノ渡十和田線交通安全対策工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
Q02 施工区分 Q03 施工規模 Q04 視線誘導標設置費		コンクリート建込(穿孔含む) 10本未満 視線誘導標設置(スノーポール併用型)			単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)スノーポール併用	本	8	26,220	209,760	WB812320 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07
J01 施工区分 J02 材料費区分 J03 規格・仕様 J04 加算額 J05 施工規模 J06 夜間作業の補正 J07 時間制約を受ける場合の補正		コンクリート建込(穿孔含む) 手間+材料費 両面反射反射径φ100下反射体1個 さや管 10本未満 無 無			単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
仮設工 (0055)	式	1		3,064,232	
工事用道路工 (0056)	式	1		478,732	工種 99:
敷鉄板 (0057)	m2	450		478,732	第0032号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07
Q01 鋼材規格 Q02 作業区分 Q03 敷鉄板設置・撤去費 Q04 敷鉄板賃料等		22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去 敷鉄板設置・撤去 敷鉄板賃料			単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
敷鉄板設置・撤去	m2	450	463	208,350	WB253610 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07
J01 作業区分		設置・撤去			単価地区 十和田市(旧十和田市)

入力データリスト（本01）

工事名	中ノ渡十和田線交通安全対策工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
敷鉄板賃料		枚	49	5,518	270,382	WB253630 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 敷鉄板の種類			22×1,524×6,096(mm)			
J02 不足分弁償金の有無			無			
J04 供用日数(日)(実数入力)			47日			
J05 継続工事の有無			無			
J07 整備費の有無			有			
水替工 (0058)		式	1		1,734,300	工種 99:
ポンプ排水 (0059)		日	38		1,734,300	第0033号内訳書 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 排水量			120以上450(m3/h)未満			
Q02 全揚程			10m			
Q03 排水方法			常時排水			
Q04 ポンプ設置撤去費			ポンプ設置・撤去			
Q05 排水ポンプ運転費			ポンプ運転			
ポンプ設置・撤去		箇所	1	95,360	95,360	WB252320 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ポンプ運転						WB252310

入力データリスト（本01）

工事名	中ノ渡十和田線交通安全対策工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	日	38	43,130	1,638,940	管理費区分 0	
J01 排水量区分		120以上450 (m3/h) 未満			歩 2026.07 単 2026.07	
J02 全揚程		10m			単価地区 十和田市(旧十和田市)	
J03 排水方法		常時排水			労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
交通管理工 (0060)	式	1		851,200	工種 99:	
交通誘導警備員 (0061)	人日	56		851,200	第0034号内訳書	
					単位数量 1 人日	
					管理費区分 0	
Q01 交通誘導警備員費		交通誘導警備員B			歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区 十和田市(旧十和田市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					週休2日補正 週休2日(月単位)	
交通誘導警備員B	人日	56	15,200	851,200	WB010212	
					管理費区分 0	
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区 十和田市(旧十和田市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
直接工事費 (0062)	式	1		14,276,920		
共通仮設 (0063)	式	1		3,011,852		

入力データリスト（本01）

工事名	中ノ渡十和田線交通安全対策工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
共通仮設費 (0064)	式	1		977,852	
運搬費 (0065)	式	1		771,852	工種 99:
仮設材運搬費 (0066)	t	78.6		771,852	第0035号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0
Q01 仮設材運搬費		仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬			歩 2026.07 単 2026.07
Q01 仮設材運搬費		仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬			単価地区 十和田市(旧十和田市)
Q02 仮設材積込・取卸費		仮設材等の積込み取卸し費			労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					週休2日補正 週休2日(月単位)
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	78.6	3,410	268,026	WB010020 管理費区分 0
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			歩 2026.07 単 2026.07
J02 片道運搬距離(実数入力)		3.4km			単価地区 十和田市(旧十和田市)
J04 製品長区分		12m以内			労調係数 1.000 00-00 0
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			豪雪割増
J06 運搬割増率(実数入力)		0			潮間割増 0% 係数ランク 1
J07 その他の諸料金の有無		無			単価補正
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	78.6	3,410	268,026	WB010020 管理費区分 0
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			歩 2026.07 単 2026.07
J02 片道運搬距離(実数入力)		3.4km			単価地区 十和田市(旧十和田市)
J04 製品長区分		12m以内			労調係数 1.000 00-00 0
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			豪雪割増
J06 運搬割増率(実数入力)		0			潮間割増 0% 係数ランク 1
J07 その他の諸料金の有無		無			単価補正
仮設材等の積込み取卸し費	t	78.6	3,000	235,800	WB010030 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	中ノ渡十和田線交通安全対策工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 作業区分		積込み、取卸し(往復分)			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
現場環境改善費 (0067)	式	1		206,000	
現場環境改善費（率計上） (0068)	式	1		206,000	
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0069)	式	1		2,034,000	
主たる工種	04:道路改良工事				
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）－2		1.2		
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.01		
純工事費 (0070)	式	1		17,288,772	
現場管理費 (0071)	式	1		6,462,000	
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）－2		1.1		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.84%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		

入力データリスト（本01）

工事名	中ノ渡十和田線交通安全対策工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
工事原価 (0072)	式	1		23,750,772	
一般管理費等 (0073)	式	1		4,799,228	
前払金支出割合による補正		補正を行わない	1.00		
財団法人等による補正		補正を行わない	1.00		
契約保証に係る補正率		金銭的保証	0.04%		
工事価格 (0074)	式	1		28,550,000	
消費税額及び地方消費税額 (0075)	式	1		2,855,000	
工事費計 (0076)	式	1		31,405,000	