



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度

農業水路等長寿命化・防災減災事業

越水用水路地区

越水用水長寿防災第3号工事

西農水(整つ工)第9号

積 算 書

(当初)

本積算書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

[illegible]

SK66B

[illegible]

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 越水用水路地区
工事名	越水用水長寿防災第3号工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
1 工事価格			44,960,000	
2 ・工事原価			37,703,000	
3 純工事費			28,200,000	
4 ・・直接工事費			23,338,000	
5 ・・・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	17,613,000	
6 ・・・直接工事費（仮設工）	1.000	式	5,725,000	
7 ・・間接工事費			14,365,000	
8 ・・・共通仮設費			4,862,000	
9 ・・・・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
10 ・・・・運搬費～営繕費等				
(4+9+25+26+31+34-36-37-38) × ((標準値*N035)*N026*N030*N041)				
23,338,000 × ((9.460*1.000)*1.000*1.040*1.000)	9.840	%	2,296,000	
11 ・・・・運搬費	1.000	式	2,275,000	
12 ・・・・準備費	1.000	式	0	
13 ・・・・安全費	1.000	式	0	
14 ・・・・役務費	1.000	式	0	
15 ・・・・技術管理費	1.000	式	0	
16 ・・・・営繕費等	1.000	式	0	
17 ・・・・現場環境改善費			291,000	
18 ・・・・・現場環境改善費（率計上）				
(4+25+32-33) × (標準値)				
22,934,000 × (1.270)	1.270	%	291,000	
19 ・・・・・現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
20 ・・・現場管理費			9,503,000	
21 ・・・・現場管理費（率計上）				
(4+8+25+26+27+30-36-38) × ((標準値*N035)*N027*N030*N042+N031+N032-N033)				
28,200,000 × ((31.370*1.000)*1.000*1.050*1.000+0.760+0.000-0.000)	33.700	%	9,503,000	
22 ・・・・現場管理費（積上）	1.000	式	0	
23 ・・・・現場管理費（一般管理費率対象外）	1.000	式	0	
24 ・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
25 ・・官貸額（直工）	1.000	式	0	
26 ・・官貸額（事業損失防止）	1.000	式	0	
27 ・・官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
28 ・一般管理費等				
(4+7-23-36-38) × (標準値*N002+保証費率)				
37,703,000 × (19.210*1.000+0.04)=7,257,000	19.250	%	7,257,000	
29 ・一括計上価格	1.000	式	0	
30 支給品費			0	
31 支給品費（直工・事業損失防止）			0	
32 支給品費（直工）			0	

[illegible]

[illegible]

SK66B

[illegible]

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 越水用水路地区
工事名	越水用水長寿防災第3号工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工を除く)				17,613,000	
・土工	1.000	式		1,234,000	
・ ・ 作業土工	1.000	式		1,234,000	
000001 床掘り	300.000	m3	285	85,500	歩A・単A B単 1号
000002 盛土	47.000	m3	2,990	140,530	歩A・単A B単 2号
000003 埋戻	190.000	m3	3,463	657,970	歩A・単A B単 3号
000004 基面整正	440.000	m ²	453	199,320	歩A・単A B単 4号
000005 盛土法面仕上	130.000	m ²	790	102,700	歩A・単A B単 5号
000006 土砂等運搬	35.000	m3	1,220	42,700	歩A・単A B単 6号
000007 整地	35.000	m3	148	5,180	歩A・単A B単 7号
合 計				1,233,900	
・ 構造物撤去工	1.000	式		2,410,000	
・ ・ 構造物取壊し工	1.000	式		2,410,000	
000008 コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物	81.000	m3	17,620	1,427,220	歩A・単A B単 8号
000009 殻運搬・処理 有筋コンクリート	81.000	m3	6,772	548,532	歩A・単A B単 9号
000010 コンクリート構造物取壊し 無筋構造物	34.000	m3	8,885	302,090	歩A・単A B単 10号
000011 殻運搬・処理 無筋コンクリート	34.000	m3	3,892	132,328	歩A・単A B単 11号
合 計				2,410,170	
・ 開渠工	1.000	式		11,438,000	
・ ・ プレキャスト開渠工	1.000	式		6,747,000	
000012 鉄筋コンクリート大型フリューム H600×B1200×L2000	100.200	m	26,738	2,679,148	歩A・単A B単 12号
000013 鉄筋コンクリート大型フリューム H600×B1000×L2000	163.000	m	24,956	4,067,828	歩A・単A B単 13号
合 計				6,746,976	
・ ・ プレキャスト開渠基礎工	1.000	式		4,691,000	
000014 大型フリューム基礎工 H600×B1200	11.000	スパン	174,519	1,919,709	歩A・単A B単 14号
000015 大型フリューム基礎工 H600×B1000	18.000	スパン	153,988	2,771,784	歩A・単A B単 15号
合 計				4,691,493	
・ 暗渠工	1.000	式		710,000	
・ ・ 第4号暗渠工 作業土工	1.000	式		68,000	
000016 床掘り	24.000	m3	285	6,840	歩A・単A B単 16号
000017 埋戻	16.000	m3	2,906	46,496	歩A・単A B単 17号
000018 基面整正	16.000	m ²	453	7,248	歩A・単A B単 18号
000019 残土処理	6.000	m3	1,220	7,320	歩A・単A B単 19号
合 計				67,904	
・ ・ プレキャスト暗渠工 4号暗渠	1.000	式		642,000	
000020 プレキャスト暗渠工 4号暗渠	1.000	箇所	641,600	641,600	歩A・単A B単 20号
合 計				641,600	

SK66B

SK66B

SK66B

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 越水用水路地区
工事名	越水用水長寿防災第3号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000001	*** B単ー 1号 *** 床掘り					
			m3	285		歩A・単A
000002	*** B単ー 2号 *** 盛土					
			m3	2,990		歩A・単A
000003	*** B単ー 3号 *** 埋戻					
			m3	3,463		歩A・単A
000004	*** B単ー 4号 *** 基面整正					
			m ²	453		歩A・単A
000005	*** B単ー 5号 *** 盛土法面仕上					
			m ²	790		歩A・単A
000006	*** B単ー 6号 *** 土砂等運搬					
			m3	1,220		歩A・単A
000007	*** B単ー 7号 *** 整地					
			m3	148		歩A・単A
000008	*** B単ー 8号 *** コンクリート構造物取壊し					
	鉄筋構造物		m3	17,620		歩A・単A
000009	*** B単ー 9号 *** 殻運搬・処理					
	有筋コンクリート		m3	6,772		歩A・単A
000010	*** B単ー 10号 *** コンクリート構造物取壊し					
	無筋構造物		m3	8,885		歩A・単A
000011	*** B単ー 11号 *** 殻運搬・処理					
	無筋コンクリート		m3	3,892		歩A・単A
000012	*** B単ー 12号 *** 鉄筋コンクリート大型フリューム					
	H600×B1200×L2000		m	26,738		歩A・単A
000013	*** B単ー 13号 *** 鉄筋コンクリート大型フリューム					
	H600×B1000×L2000		m	24,956		歩A・単A
000014	*** B単ー 14号 *** 大型フリューム基礎工					
	H600×B1200		スパン	174,519		歩A・単A
000015	*** B単ー 15号 *** 大型フリューム基礎工					
	H600×B1000		スパン	153,988		歩A・単A
000016	*** B単ー 16号 *** 床掘り					
			m3	285		歩A・単A
000017	*** B単ー 17号 *** 埋戻					
			m3	2,906		歩A・単A
000018	*** B単ー 18号 *** 基面整正					
			m ²	453		歩A・単A
000019	*** B単ー 19号 *** 残土処理					
			m3	1,220		歩A・単A
000020	*** B単ー 20号 *** プレキャスト暗渠工					
	4号暗渠		箇所	641,600		歩A・単A
000021	*** B単ー 21号 *** 第2種面壁工					
			基	86,079		歩A・単A
000022	*** B単ー 22号 *** 第3号分水工					

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 越水用水路地区
工事名	越水用水長寿防災第3号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
			基	21,255		歩A・単A
000023	*** B単ー 23号 *** 第4号分土工					
			基	120,925		歩A・単A
000024	*** B単ー 24号 *** 床掘り					
			m3	340		歩A・単A
000025	*** B単ー 25号 *** 盛土					
			m3	4,551		歩A・単A
000026	*** B単ー 26号 *** 盛土法面仕上					
			m ²	790		歩A・単A
000027	*** B単ー 27号 *** 下層路盤 (車道・路肩部)					
			m ²	1,037		歩A・単A
000028	*** B単ー 28号 *** 表層 (車道・路肩部)					
			m ²	4,079		歩A・単A
000029	*** B単ー 29号 *** ベンチフリューム600型					
	撤去・再設置		m	7,057		歩A・単A
000030	*** B単ー 30号 *** 支用4号暗渠工					
	BF-BOX600型		m	37,496		歩A・単A
000031	*** B単ー 31号 *** 支用分土工					
	第7号		式	6,290		歩A・単A
000032	*** B単ー 32号 *** 土木シート敷設					
	ポリプロピレン (P.P) 系		m ²	203		歩A・単A
000033	*** B単ー 33号 *** 土木シート撤去					
	ポリプロピレン (P.P) 系		m ²	72		歩A・単A
000034	*** B単ー 34号 *** 廃プラ運搬・処理					
			m3	6		歩A・単A
000035	*** B単ー 35号 *** 路体盛土					
			m3	3,829		歩A・単A
000036	*** B単ー 36号 *** 盛土法面仕上					
			m ²	488		歩A・単A
000037	*** B単ー 37号 *** 掘削					
			m3	376		歩A・単A
000038	*** B単ー 38号 *** 残土処理					
			m3	1,368		歩A・単A
000039	*** B単ー 39号 *** 敷鉄板					
	設置～賃料～撤去		m ²	1,704		歩A・単A
000040	*** B単ー 40号 *** 床掘り					
	用水路-4 No.16+11.80		m3	285		歩A・単A
000041	*** B単ー 41号 *** 埋戻					
	用水路-4 No.16+11.80		m3	2,518		歩A・単A
000042	*** B単ー 42号 *** 基面整正					
	用水路-4 No.16+11.80		m ²	453		歩A・単A
000043	*** B単ー 43号 *** 用水路-4 No.16+11.80					
	BFC500型撤去、BF500型再設置		式	123,666		歩A・単A

[illegible]

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 越水用水路地区
工事名	越水用水長寿防災第3号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単- 1号 ***					
000001	床掘り		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m3	285.1	285	S単 43号
	合 計				285	
	単 価				285	
	*** B単- 2号 ***					
000002	盛土		m3		1.000	歩A 当たり算出
S01041	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(I)	1.000	m3	2,600	2,600	S単 2号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.110	m3	351.7	390	S単 41号
	合 計				2,990	
	単 価				2,990	
	*** B単- 3号 ***					
000003	埋戻		m3		1.000	歩A 当たり算出
S01041	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンバ(I)	1.000	m3	3,073	3,073	S単 3号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.110	m3	351.7	390	S単 41号
	合 計				3,463	
	単 価				3,463	
	*** B単- 4号 ***					
000004	基面整正		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²	452.9	453	S単 48号
	合 計				453	
	単 価				453	
	*** B単- 5号 ***					
000005	盛土法面仕上		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,礫質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	1.000	m ²	789.5	790	S単 49号
	合 計				790	
	単 価				790	
	*** B単- 6号 ***					
000006	土砂等運搬		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下	1.000	m3	1,220	1,220	S単 45号
	合 計				1,220	
	単 価				1,220	
	*** B単- 7号 ***					
000007	整地		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり	1.000	m3	148.3	148	S単 51号
	合 計				148	

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 越水用水路地区
工事名	越水用水長寿防災第3号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				148	
	*** B単ー 8号 ***					
000008	コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m3	17,620	17,620	S単 21号
	合 計				17,620	
	単 価				17,620	
	*** B単ー 9号 ***					
000009	殻運搬・処理 有筋コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下,	1.000	m3	3,022	3,022	S単 52号
S02123	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	1.000	m3	3,750	3,750	S単 18号
	合 計				6,772	
	単 価				6,772	
	*** B単ー 10号 ***					
000010	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m3	8,885	8,885	S単 22号
	合 計				8,885	
	単 価				8,885	
	*** B単ー 11号 ***					
000011	殻運搬・処理 無筋コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,	1.000	m3	1,542	1,542	S単 53号
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3	2,350	2,350	S単 19号
	合 計				3,892	
	単 価				3,892	
	*** B単ー 12号 ***					
000012	鉄筋コンクリート大型フリューム H600×B1200×L2000		m		10.000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない	10.000	m	4,442	44,420	S単 24号
S02116	大型フリューム 1種 H600×B1200×L2000,,	5.000	本	41,500	207,500	S単 7号
S80004	目地材取付(コンクリート二次製品水路) シリコン系,施工継目(直線),ｽﾎﾟﾝｼﾞ 18×15,	11.700	m	1,321	15,456	S単 39号
	合 計				267,376	
	単 価				26,738	
	*** B単ー 13号 ***					
000013	鉄筋コンクリート大型フリューム H600×B1000×L2000		m		10.000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない	10.000	m	4,442	44,420	S単 24号
S02116	大型フリューム 1種 H600×B1000×L2000,,	5.000	本	38,200	191,000	S単 8号
S80004	目地材取付(コンクリート二次製品水路) シリコン系,施工継目(直線),ｽﾎﾟﾝｼﾞ 18×15,	10.700	m	1,321	14,135	S単 39号

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 越水用水路地区
工事名	越水用水長寿防災第3号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				249,555	
	単 価				24,956	
	*** B単ー 14号 ***					
000014	大型フリューム基礎工 H600×B1200		スパン		1,000 スパン	歩A 当たり算出
S02116	再生クラッシュラン RC-40 40～0mm,	3.400	m3	3,500	11,900	S単 9号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	2.700	m ²	11,260	30,402	S単 62号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,パッキン(クレーン機能付)打設,計上する,ニ,特殊養生(練炭,シットヒ ック),ニ,ニ,ニ,あり,21-8-25(20)(普通) W/C60%	2.100	m3	40,350	84,735	S単 55号
SQ3030	鉄筋工(加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D13,SD295,あり	0.114	ton	374,261	42,666	S単 67号
S03054	ダウエルバー設置 D16	7.000	本	688	4,816	S単 23号
	合 計				174,519	
	単 価				174,519	
	*** B単ー 15号 ***					
000015	大型フリューム基礎工 H600×B1000		スパン		1,000 スパン	歩A 当たり算出
S02116	再生クラッシュラン RC-40 40～0mm,	2.900	m3	3,500	10,150	S単 9号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	2.700	m ²	11,260	30,402	S単 62号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,パッキン(クレーン機能付)打設,計上する,ニ,特殊養生(練炭,シットヒ ック),ニ,ニ,ニ,あり,21-8-25(20)(普通) W/C60%	1.800	m3	40,350	72,630	S単 55号
SQ3030	鉄筋工(加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D13,SD295,あり	0.098	ton	374,261	36,678	S単 67号
S03054	ダウエルバー設置 D16	6.000	本	688	4,128	S単 23号
	合 計				153,988	
	単 価				153,988	
	*** B単ー 16号 ***					
000016	床掘り		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m3	285.1	285	S単 43号
	合 計				285	
	単 価				285	
	*** B単ー 17号 ***					
000017	埋戻		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,925	1,925	S単 4号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8～1.1ton,あり	1.000	m3	678	678	S単 6号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	273.2	303	S単 42号
	合 計				2,906	
	単 価				2,906	
	*** B単ー 18号 ***					
000018	基面整正		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²	452.9	453	S単 48号
	合 計				453	

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 越水用水路地区				
工事名	越水用水長寿防災第3号工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				453	
	*** B単ー 19号 ***					
000019	残土処理		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎﾞｸﾞ(山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下	1.000	m3	1,220	1,220	S単 45号
	合 計				1,220	
	単 価				1,220	
	*** B単ー 20号 ***					
000020	プレキャスト暗渠工 4号暗渠		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	再生クラッシュラン ,RC-40 40～0mm,	2.200	m3	3,500	7,700	S単 9号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	2.200	m ²	11,260	24,772	S単 62号
SQ3030	鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D19,SD345,あり	0.078	ton	322,913	25,187	S単 68号
SQ3030	鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D13,SD295,あり	0.330	ton	374,261	123,506	S単 67号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎﾞｸﾞ(ｸﾚﾝ機能付)打設,計上する,ㇿ,特殊養生(練炭,ｼﾞｬｯﾄﾋﾞｰｸ),ㇿ,ㇿ,ㇿ,あり,24-8-25(20)(普通) W/C60%	2.300	m3	40,250	92,575	S単 56号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,ㇿ,ㇿ,基礎砕石の 施工有り,再利用撤去を行なわない	6.000	m	6,901	41,406	S単 25号
S02116	エコンカルバート車道用 (蓋含み) B1200×H600×L2000,ㇿ	3.000	本	104,200	312,600	S単 10号
SS2103	SP コンクリート削孔 (電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満,あり	12.000	孔	721.3	8,656	S単 69号
S02116	ケミカルアンカー φ16×110mm,ㇿ	12.000	本	402	4,824	S単 11号
SQ3030	鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D13,SD295,あり	0.001	ton	374,261	374	S単 67号
	合 計				641,600	
	単 価				641,600	
	*** B単ー 21号 ***					
000021	第2種面壁工		基		1.000 基	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	0.100	m ²	1,791	179	S単 54号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	0.300	m ²	11,260	3,378	S単 62号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎﾞｸﾞ(ｸﾚﾝ機能付)打設,計上する,ㇿ,特殊養生(練炭,ｼﾞｬｯﾄﾋﾞｰｸ),ㇿ,ㇿ,ㇿ,あり,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.100	m3	39,920	3,992	S単 57号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	4.800	m ²	11,260	54,048	S単 62号
SQ3030	鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D13,SD295,あり	0.022	ton	374,261	8,234	S単 67号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎﾞｸﾞ(ｸﾚﾝ機能付)打設,計上する,ㇿ,特殊養生(練炭,ｼﾞｬｯﾄﾋﾞｰｸ),ㇿ,ㇿ,ㇿ,あり,21-8-25(20)(普通) W/C55%	0.400	m3	40,620	16,248	S単 58号
	合 計				86,079	
	単 価				86,079	
	*** B単ー 22号 ***					
000022	第3号分水工		基		1.000 基	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	0.600	m ²	11,260	6,756	S単 62号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎﾞｸﾞ(ｸﾚﾝ機能付)打設,計上する,ㇿ,特殊養生(練炭,ｼﾞｬｯﾄﾋﾞｰｸ),ㇿ,ㇿ,ㇿ,あり,21-8-25(20)(普通) W/C55%	0.100	m3	39,660	3,966	S単 59号

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 越水用水路地区
工事名	越水用水長寿防災第3号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	-カ), -, -, -, あり, 18-8-40 (普通) W/C65%					
S05801	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎砕石の施工有り, 再利用撤去を行なわない	0.800	m	5,197	4,158	S単 26号
S02116	再生クラッシュヤラン , RC-40 40~0mm,	0.050	m3	3,500	175	S単 9号
PQD117	鉄筋コンクリート排水溝 (溶融スラグ入) 深0.6 幅0.5 長1m Mr=1.945kN・m/m	0.800	本	7,750	6,200	
	合 計				21,255	
	単 価				21,255	
	*** B単一 23号 ***					
000023	第4号分水工		基		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	0.300	m ²	11,260	3,378	S単 62号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, ハックホウ(クレーン機能付)打設, 計上する, -, 特殊養生(練炭、シヅメヒ -カ), -, -, -, あり, 18-8-40 (普通) W/C65%	0.200	m3	39,920	7,984	S単 60号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	4.900	m ²	11,260	55,174	S単 62号
SQ3030	鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立, 一般構造物, D13, SD295, あり	0.040	ton	374,261	14,970	S単 67号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, ハックホウ(クレーン機能付)打設, 計上する, -, 特殊養生(練炭、シヅメヒ -カ), -, -, -, あり, 21-8-25 (20) (普通) W/C55%	0.600	m3	40,620	24,372	S単 58号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎砕石の施工有り, 再利用撤去を行なわない	1.000	m	5,197	5,197	S単 26号
S02116	再生クラッシュヤラン , RC-40 40~0mm,	0.600	m3	3,500	2,100	S単 9号
S02116	鉄筋コンクリート排水溝 (溶融スラグ入) 深0.6 幅0.5 長1m Mr=1.945kN・m/m, ,	1.000	本	7,750	7,750	S単 12号
	合 計				120,925	
	単 価				120,925	
	*** B単一 24号 ***					
000024	床掘り		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し, あり	1.000	m3	339.5	340	S単 44号
	合 計				340	
	単 価				340	
	*** B単一 25号 ***					
000025	盛土		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -, あり	1.000	m3	988.7	989	S単 46号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1.110	m3	273.2	303	S単 42号
S02116	山土 , ,	1.330	m3	2,450	3,259	S単 13号
	合 計				4,551	
	単 価				4,551	
	*** B単一 26号 ***					
000026	盛土法面仕上		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部, 有り, 無し, い質土、砂及び砂質土、粘性土, あり	1.000	m ²	789.5	790	S単 49号
	合 計				790	
	単 価				790	

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 越水用水路地区
工事名	越水用水長寿防災第3号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 27号 ***					
000027	下層路盤 (車道・路肩部)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,あり,再生クラッシャー RC-40	1,000	m ²	1,037	1,037	S単 64号
	合 計				1,037	
	単 価				1,037	
	*** B単ー 28号 ***					
000028	表層 (車道・路肩部)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,50mm,アスファルト混合物Ⅰ (2.35t/m ³),プライムコート 各種,密粒度アスコン(13F)	1,000	m ²	4,079	4,079	S単 65号
	合 計				4,079	
	単 価				4,079	
	*** B単ー 29号 ***					
000029	ベンチフリューム600型 撤去・再設置		m		10,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,~,~,再利 用撤去を行なう	10,000	m	2,265	22,650	S単 27号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,~,~,基礎砕石の施工有り,再利 用撤去を行なわない	10,000	m	4,442	44,420	S単 24号
S02116	再生クラッシャー ,RC-40 40~0mm,	1,000	m ³	3,500	3,500	S単 9号
	合 計				70,570	
	単 価				7,057	
	*** B単ー 30号 ***					
000030	支用4号暗渠工 BF-B0X600型		m		10,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,~,~,基礎砕石の施工有り,再利 用撤去を行なわない	10,000	m	4,442	44,420	S単 24号
S02116	ベンチフリュームボックス暗渠 幅600 高480 長1000mm (T-20),,	10,000	本	26,400	264,000	S単 14号
S02116	再生クラッシャー ,RC-40 40~0mm,	1,700	m ³	3,500	5,950	S単 9号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	2,000	m ²	11,260	22,520	S単 62号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,パッキン(クレン機能付)打設,計上する,~,特殊養生(練炭、シヅメヒ キ),~,~,あり,18~40(普通) W/C65%	0,960	m ³	39,660	38,074	S単 59号
	合 計				374,964	
	単 価				37,496	
	*** B単ー 31号 ***					
000031	支用分水工 第7号		式		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	0,100	m ²	10,050	1,005	S単 63号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,パッキン(クレン機能付)打設,計上する,~,特殊養生(シヅメヒキ),~,~,あり,コン クリート各種	0,100	m ³	52,850	5,285	S単 61号
	合 計				6,290	
	単 価				6,290	

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 越水用水路地区				
工事名	越水用水長寿防災第3号工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 32号 ***					
000032	土木シート敷設		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18062	ポリプロピレン (P.P) 系 土工用マット(シート類)敷設・撤去	1,000	m ²	203	203	S単 36号
	合 計				203	
	単 価				203	
	*** B単ー 33号 ***					
000033	土木シート撤去		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18062	ポリプロピレン (P.P) 系 土工用マット(シート類)敷設・撤去	1,000	m ²	72	72	S単 37号
	撤去					
	合 計				72	
	単 価				72	
	*** B単ー 34号 ***					
000034	廃プラ運搬・処理		m ³		3,500,000	歩A 当たり算出
S01032	ダンプトラック運搬(特殊)					
	土砂,4.0,13.0km以下,山0.80(平0.60)m ³ ,無し,普通	1,000	m ³	4,034	4,034	S単 1号
S02123	廃プラスチック	1,000	m ³	17,500	17,500	S単 20号
	合 計				21,534	
	単 価				6	
	*** B単ー 35号 ***					
000035	路体盛土		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻	1,000	m ³	266.9	267	S単 47号
	4.0m以上,20,000m ³ 未満,無し,あり					
SA0102	SP 積込(ルーズ)	1,110	m ³	273.2	303	S単 42号
	土砂,土量50,000m ³ 未満					
S02116	山土	1,330	m ³	2,450	3,259	S単 13号
	合 計				3,829	
	単 価				3,829	
	*** B単ー 36号 ***					
000036	盛土法面仕上		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形	1,000	m ²	487.7	488	S単 50号
	盛土部,無し,無し,砂質土、砂及び砂質土、粘性土、あり					
	合 計				488	
	単 価				488	
	*** B単ー 37号 ***					
000037	掘削		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削	1,000	m ³	375.6	376	S単 40号
	土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m ³ 未満,-,-,					
	合 計				376	
	単 価				376	
	*** B単ー 38号 ***					
000038	残土処理		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬	1,000	m ³	1,220	1,220	S単 45号
	標準,バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下					

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 越水用水路地区
工事名	越水用水長寿防災第3号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理, -, -, あり	1.000	m3	148.3	148	S 単 51号
	合 計				1,368	
	単 価				1,368	
	*** B単ー 39号 ***					
000039	敷鉄板 設置～賃料～撤去		m ²		1.000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置, 124, 1, あり	1.000	m ²	179	179	S 単 34号
S18054	敷鉄板設置・撤去工 撤去, 124, 1, あり	1.000	m ²	167	167	S 単 35号
S17003	敷鉄板 敷鉄板, 22×1524×6096, 124日, 1回	1.000	m ²	1,358	1,358	S 単 32号
	合 計				1,704	
	単 価				1,704	
	*** B単ー 40号 ***					
000040	床掘り 用水路-4 No. 16+11.80		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, あり	1.000	m3	285.1	285	S 単 43号
	合 計				285	
	単 価				285	
	*** B単ー 41号 ***					
000041	埋戻 用水路-4 No. 16+11.80		m3		1.000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ(I)	1.000	m3	2,215	2,215	S 単 5号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1.110	m3	273.2	303	S 単 42号
	合 計				2,518	
	単 価				2,518	
	*** B単ー 42号 ***					
000042	基面整正 用水路-4 No. 16+11.80		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²	452.9	453	S 単 48号
	合 計				453	
	単 価				453	
	*** B単ー 43号 ***					
000043	用水路-4 No. 16+11.80 BFC500型撤去、BF500型再設置		式		1.000	歩A 式 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎碎石の施工有り, 再利用撤去を行わない	18.000	m	4,442	79,956	S 単 24号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 再利用撤去を行なう	18.000	m	2,265	40,770	S 単 27号
S02116	再生クラッシュラン , RC-40 40～0mm,	0.840	m3	3,500	2,940	S 単 9号
	合 計				123,666	
	単 価				123,666	
	*** B単ー 44号 ***					
000044	用水路-5 No. 18+18.70 仮排水管Φ800		式		1.000	歩A 式 当たり算出
S07035	高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管, 800mm, あり	7.000	m	22,190	155,330	S 単 31号

SK66B

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 越水用水路地区
工事名	越水用水長寿防災第3号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S01032	*** S単- 1号 *** タンブトラック運搬(特殊)					
	タンブトラック運搬(特殊) 土砂, 4.0, 13.0km以下, 山0.80(平0.60)m3, 無し, 普通		m3	4,034		歩A・単A
S01041	*** S単- 2号 *** 人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 盛土, まき出し, 振動コンパクタ(I)		m3	2,600		歩A・単A
S01041	*** S単- 3号 *** 人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 埋戻, まき出し, タンバ(I)		m3	3,073		歩A・単A
S01041	*** S単- 4号 *** 人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 埋戻, まき出し, 締固めを計上しない		m3	1,925		歩A・単A
S01041	*** S単- 5号 *** 人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ(I)		m3	2,215		歩A・単A
S01082	*** S単- 6号 *** 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻, 0.8~1.1ton, あり		m3	678		歩A・単A
S02116	*** S単- 7号 *** 大型フリユーム 1種					
	大型フリユーム 1種 H600×B1200×L2000,,		本	41,500		歩A・単A
S02116	*** S単- 8号 *** 大型フリユーム 1種					
	大型フリユーム 1種 H600×B1000×L2000,,		本	38,200		歩A・単A
S02116	*** S単- 9号 *** 再生クラッシュラン					
	再生クラッシュラン , RC-40 40~0mm,		m3	3,500		歩A・単A
S02116	*** S単- 10号 *** エコカルバート車道用(蓋含み)					
	エコカルバート車道用(蓋含み) B1200×H600×L2000,,		本	104,200		歩A・単A
S02116	*** S単- 11号 *** ケミカルアンカー					
	ケミカルアンカー φ16×110mm,,		本	402		歩A・単A
S02116	*** S単- 12号 *** 鉄筋コンクリート排水溝(溶融スラグ入)					
	鉄筋コンクリート排水溝(溶融スラグ入) 深0.6 幅0.5 長1m Mr=1.945kN・m/m,,		本	7,750		歩A・単A
S02116	*** S単- 13号 *** 山土					
	山土 ,,		m3	2,450		歩A・単A
S02116	*** S単- 14号 *** ベンチフリュームボックス暗渠					
	ベンチフリュームボックス暗渠 幅600 高480 長1000mm (T-20),,		本	26,400		歩A・単A
S02116	*** S単- 15号 *** 鉄筋コンクリートベンチフリューム					
	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF1種 900 幅900 深550 長2000mm JISA5372,,		本	24,300		歩A・単A
S02116	*** S単- 16号 *** 鉄筋コンクリートベンチフリューム					
	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF1種 900 幅900 深550 長1000mm JISA5372,,		本	13,300		歩A・単A
S02116	*** S単- 17号 *** ベンチフリューム蓋(T-4)					
	ベンチフリューム蓋(T-4) 幅500 長1000mm,,		枚	6,300		歩A・単A
S02123	*** S単- 18号 *** 建設廃材					
	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材		m3	3,750		歩A・単A
S02123	*** S単- 19号 *** 建設廃材					
	建設廃材 無筋コンクリート廃材		m3	2,350		歩A・単A
S02123	*** S単- 20号 *** 廃プラスチック					
	廃プラスチック		m3	17,500		歩A・単A
S02721	*** S単- 21号 *** 【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】 有筋, なし, 機械, 昼間施工, しない		m3	17,620		歩A・単A
S02721	*** S単- 22号 *** 【構造物取壊し】					

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 越水用水路地区
工事名	越水用水長寿防災第3号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	【構造物取壊し】 無筋, なし, 機械, 昼間施工, しなし		m3	8,885		歩A・単A
	*** S単ー 23号 ***					
S03054	ダウエルバー設置 ダウエルバー設置 D16		本	688		歩A・単A
	*** S単ー 24号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎碎石の施工有り, 再利用撤去を行なわない		m	4,442		歩A・単A
	*** S単ー 25号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kgを超え2000kg/個以下, なし, -, -, 基礎碎石の施工有り, 再利用撤去を行なわない		m	6,901		歩A・単A
	*** S単ー 26号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎碎石の施工有り, 再利用撤去を行なわない		m	5,197		歩A・単A
	*** S単ー 27号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 再利用撤去を行なう		m	2,265		歩A・単A
	*** S単ー 28号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎碎石の施工無し, 再利用撤去を行なわない		m	3,864		歩A・単A
	*** S単ー 29号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎碎石の施工無し, 再利用撤去を行なわない		m	4,521		歩A・単A
	*** S単ー 30号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, 40kgを超え170kg/枚以下, なし, -, -, 再利用撤去を行なわない		枚	992		歩A・単A
	*** S単ー 31号 ***					
S07035	高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管, 800mm, あり		m	22,190		歩A・単A
	*** S単ー 32号 ***					
S17003	敷鉄板 敷鉄板 敷鉄板, 22×1524×6096, 124日, 1回		m ²	1,358		歩A・単A
	*** S単ー 33号 ***					
S18001	土のう工 土のう工 仕揃え～設置		m3	23,268		歩A・単A
	*** S単ー 34号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置, 124, 1, あり		m ²	179		歩A・単A
	*** S単ー 35号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 撤去, 124, 1, あり		m ²	167		歩A・単A
	*** S単ー 36号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設		m ²	203		歩A・単A
	*** S単ー 37号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 撤去		m ²	72		歩A・単A
	*** S単ー 38号 ***					
S19003	輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 12m以内, 10kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板), 基地(積込・取卸), , 0.0, 0.0		ton	9,920		歩A・単A
	*** S単ー 39号 ***					
S80004	目地材取付(コンクリート二次製品水路) 目地材取付(コンクリート二次製品水路) シリコン系, 施工継目(直線), スパ'ン' 18×15,		m	1,321		歩A・単A
	*** S単ー 40号 ***					
SA0101	SP 掘削					

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 越水用水路地区				
工事名	越水用水長寿防災第3号工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0102	SP 掘削 土砂, オブジェクト無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, - *** S単ー 41号 ***		m3	375.6		歩A・単A
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満 *** S単ー 42号 ***		m3	351.7		歩A・単A
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満 *** S単ー 43号 ***		m3	273.2		歩A・単A
	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, あり *** S単ー 44号 ***		m3	285.1		歩A・単A
SA0103	SP 床掘り 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し, あり *** S単ー 45号 ***		m3	339.5		歩A・単A
	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 5.5km以下 *** S単ー 46号 ***		m3	1,220		歩A・単A
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 土砂, 2.5m以上4.0m未満, -, -, あり *** S単ー 47号 ***		m3	988.7		歩A・単A
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 土砂, 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し, あり *** S単ー 48号 ***		m3	266.9		歩A・単A
SA0151	SP 基面整正 基面整正 *** S単ー 49号 ***		m ²	452.9		歩A・単A
	SP 法面整形 盛土部, 有り, 無し, 質土、砂及び砂質土、粘性土、あり *** S単ー 50号 ***		m ²	789.5		歩A・単A
SA0152	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, 質土、砂及び砂質土、粘性土、あり *** S単ー 51号 ***		m ²	487.7		歩A・単A
	SP 整地 残土受入れ地での処理, -, -, あり *** S単ー 52号 ***		m3	148.3		歩A・単A
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 14.4km以下, *** S単ー 53号 ***		m3	3,022		歩A・単A
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 5.7km以下, *** S単ー 54号 ***		m3	1,542		歩A・単A
SA0301	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm *** S単ー 55号 ***		m ²	1,791		歩A・単A
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 計上する, -, 特殊養生(練炭、シールドヒート), -, -, -, あり, 21-8-25(20)(普通) W/C60%		m3	40,350		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 計上する, -, 特殊養生(練炭、シールドヒート), -, -, -, あり, 24-8-25(20)(普通) W/C60%		m3	40,250		歩A・単A
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 計上する, -, 特殊養生(練炭、シールドヒート), -, -, -, あり, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	39,920		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 計上する, -, 特殊養生(練炭、シールドヒート), -, -, -, あり, 21-8-25(20)(普通) W/C55%		m3	40,620		歩A・単A
	SP コンクリート *** S単ー 59号 ***					

[illegible]

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 越水用水路地区
工事名	越水用水長寿防災第3号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
S01032	ダンプトラック運搬(特殊)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂, 4.0, 13.0km以下, 山0.80(平0.60)m3, 無し, 普通			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10 % 超勤時間: 0.0	
	1) 土質区分 2) 運搬機械区分 (t積級)	土砂 4.0		深夜時間: 0.0 時間の制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	3) 運搬距離 4) 積込機械区分	13.0km以下 山0.80(平0.60)m3		夜間制約作業時間: 0.0		
	5) DID区分 6) 路面条件	無し 普通				
M03002	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級	1.020	供用日	8,870	9,047	
W14062	タイヤ消耗費 (DT国産・普通・D) 通称 4.0 t 積級	1.020	供用日	433	442	
P34029	軽油 バトリール給油	29.000	L	155	4,495	
R01022	運転手 (一般)	0.870	人	30,294	26,356	
	合 計				40,340	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		4,034	
	*** S単一 2号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 盛土, まき出し, 振動コンパクタ(I)			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10 % 超勤時間: 0.0	
	1) 土質区分 2) 作業区分	粘性土・礫質土 盛土		深夜時間: 0.0 時間の制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	3) 施工区分 4) 締固め区分	まき出し 振動コンパクタ(I)		夜間制約作業時間: 0.0		
R01002	特殊作業員	0.200	人	30,702	6,140	
R01003	普通作業員	0.850	人	22,644	19,247	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		6,140	614	
	合 計				26,001	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,600	
	*** S単一 3号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 埋戻, まき出し, タンバ(I)			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10 % 超勤時間: 0.0	
	1) 土質区分 2) 作業区分	粘性土・礫質土 埋戻		深夜時間: 0.0 時間の制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	3) 施工区分 4) 締固め区分	まき出し タンバ(I)		夜間制約作業時間: 0.0		
R01002	特殊作業員	0.340	人	30,702	10,439	
R01003	普通作業員	0.850	人	22,644	19,247	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		10,439	1,044	
	合 計				30,730	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		3,073	
	*** S単一 4号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 埋戻, まき出し, 締固めを計上しない			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10 % 超勤時間: 0.0	
	1) 土質区分 2) 作業区分	粘性土・礫質土 埋戻		深夜時間: 0.0 時間の制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	3) 施工区分 4) 締固め区分	まき出し 締固めを計上しない		夜間制約作業時間: 0.0		
R01003	普通作業員	0.850	人	22,644	19,247	
	合 計				19,247	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		1,925	

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 越水用水路地区				
工事名	越水用水長寿防災第3号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 5号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)土質区分 2)作業区分 3)施工区分 4)締固め区分	砂・砂質土 埋戻 まき出し 振動コンパクタ(I)		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
R01002	特殊作業員					
		0.200	人	30,702	6,140	
R01003	普通作業員					
		0.680	人	22,644	15,398	
Y00004	諸雑費 10%					
		0.100		6,140	614	
	合 計				22,152	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		2,215	
	*** S単ー 6号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)工種区分 2)規格区分(ton) 3)長期割引単価区分	築堤・埋戻 0.8~1.1ton あり		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
F04081	振動ロー[ハンドガイド式] 運転質量0.8~1.1t		日	1,590	2,290	
P34029	軽油 バトリック給油		L	155	884	
R01002	特殊作業員					
		1.000	人	30,702	30,702	
	合 計				33,876	算出数量 50,000 m3
	単 価		m3		678	
	*** S単ー 7号 ***					
S02116	大型フリューム 1種		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	大型フリューム 1種 H600×B1200×L2000,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材 (Pコード) P96002		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
P96002	大型フリューム 1種 H600×B1200×L2000		本	41,500	41,500	
	合 計				41,500	算出数量 1,000 各単位
	単 価				41,500	
	*** S単ー 8号 ***					
S02116	大型フリューム 1種		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	大型フリューム 1種 H600×B1000×L2000,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材 (Pコード) P96001		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
P96001	大型フリューム 1種 H600×B1000×L2000		本	38,200	38,200	
	合 計				38,200	算出数量 1,000 各単位
	単 価				38,200	
	*** S単ー 9号 ***					
S02116	再生クラッシュヤラン		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 越水用水路地区				
工事名	越水用水長寿防災第3号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	再生クラッシュラン RC-40 40～0mm,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地区資材(Jコード)		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	J03118		夜間制約作業時間:0.0		
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	1.000	m3	3,500	3,500	
	合 計				3,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,500	
	*** S単一 10号 ***					
S02116	エココンカルバート車道用(蓋含み)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	エココンカルバート車道用(蓋含み) B1200×H600×L2000,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96003		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			夜間制約作業時間:0.0		
P96003	エココンカルバート車道用(蓋含み) B1200×H600×L2000	1.000	本	104,200	104,200	
	合 計				104,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				104,200	
	*** S単一 11号 ***					
S02116	ケミカルアンカー		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ケミカルアンカー φ16×110mm,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96004		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			夜間制約作業時間:0.0		
P96004	ケミカルアンカー φ16×110mm	1.000	本	402	402	
	合 計				402	算出数量 1.000 各単位
	単 価				402	
	*** S単一 12号 ***					
S02116	鉄筋コンクリート排水溝(溶融スラグ入)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリート排水溝(溶融スラグ入) 深0.6 幅0.5 長1m Mr=1.945kN・m/m,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) PQD117		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			夜間制約作業時間:0.0		
PQD117	鉄筋コンクリート排水溝(溶融スラグ入) 深0.6 幅0.5 長1m Mr=1.945kN・m/m	1.000	本	7,750	7,750	
	合 計				7,750	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,750	
	*** S単一 13号 ***					
S02116	山土		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	山土 ..			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地区資材(Jコード)		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	J03207		夜間制約作業時間:0.0		
J03207	山土	1.000	m3	2,450	2,450	
	合 計				2,450	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,450	

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 越水用水路地区
工事名	越水用水長寿防災第3号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 14号 ***					
S02116	ベンチリウムボックス暗渠		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ベンチリウムボックス暗渠 幅600 高480 長1000mm (T-20),,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	PQC107		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
PQC107	ベンチリウムボックス暗渠 幅600 高480 長1000mm (T-20)	1,000	本	26,400	26,400	
	合 計				26,400	算出数量 1,000 各単位
	単 価				26,400	
	*** S単ー 15号 ***					
S02116	鉄筋コンクリートベンチリウム		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリートベンチリウム BF1種 900 幅900 深550 長2000mm JISA5372,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	PQC015		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
PQC015	鉄筋コンクリートベンチリウム BF1種 900 幅900 深550 長2000mm JISA5372	1,000	本	24,300	24,300	
	合 計				24,300	算出数量 1,000 各単位
	単 価				24,300	
	*** S単ー 16号 ***					
S02116	鉄筋コンクリートベンチリウム		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリートベンチリウム BF1種 900 幅900 深550 長1000mm JISA5372,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	PQC028		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
PQC028	鉄筋コンクリートベンチリウム BF1種 900 幅900 深550 長1000mm JISA5372	1,000	本	13,300	13,300	
	合 計				13,300	算出数量 1,000 各単位
	単 価				13,300	
	*** S単ー 17号 ***					
S02116	ベンチリウム蓋 (T-4)		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ベンチリウム蓋 (T-4) 幅500 長1000mm,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	PQC157		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
PQC157	ベンチリウム蓋 (T-4) 幅500 長1000mm	1,000	枚	6,300	6,300	
	合 計				6,300	算出数量 1,000 各単位
	単 価				6,300	
	*** S単ー 18号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード	P52002		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)資材規格	鉄筋コンクリート廃材		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力	3,750円		夜間制約作業時間:0.0		
P52002	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	1,000	m3	3,750	3,750	
	合 計				3,750	算出数量 1,000 各単位

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 越水用水路地区				
工事名	越水用水長寿防災第3号工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				3,750	
	*** S単ー 19号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 無筋コンクリート廃材			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード	P52001		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)資材規格	無筋コンクリート廃材		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力	2,350円		夜間制約作業時間:0.0		
P52001	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3	2,350	2,350	
	合 計				2,350	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,350	
	*** S単ー 20号 ***					
S02123	廃プラスチック		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	廃プラスチック			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード	P96005		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)資材規格			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力	17,500円		夜間制約作業時間:0.0		
P96005	廃プラスチック	1.000	m3	17,500	17,500	
	合 計				17,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				17,500	
	*** S単ー 21号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)作業区分	有筋		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)時間的制約	なし		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ	機械		夜間制約作業時間:0.0		
	4)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	しない				
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	17,620	17,620	
	合 計				17,620	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		17,620	
	*** S単ー 22号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)作業区分	無筋		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)時間的制約	なし		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ	機械		夜間制約作業時間:0.0		
	4)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	しない				
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	8,885	8,885	
	合 計				8,885	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		8,885	
	*** S単ー 23号 ***					
S03054	ダウエルバー設置		本		10.000 本	歩A 当たり算出
	ダウエルバー設置 D16			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 越水用水路地区				
工事名	越水用水長寿防災第3号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1) 径	D16		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
P18247	異形棒鋼 SD295 D16	0.016	ton	109,000	1,744	
P05021	硬質ポリ塩化ビニル管 VP-φ20	1.250	本	702	878	
R01001	土木一般世話役	0.030	人	36,210	1,086	
R01003	普通作業員	0.140	人	22,644	3,170	
	合 計				6,878	算出数量 10.000 本
	単 価		本		688	
	*** S単ー 24号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎碎石の施工有り, 再利用撤去を行なわない			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1) 施工区分Ⅰ	U型側溝				
	2) 施工区分Ⅱ	昼間施工				
	3) 規格Ⅰ	L=2000				
	4) 規格Ⅱ	1000kg/個以下				
	5) 時間的制約	なし				
	6) L=1000を使用	L=1000を使用しない				
	7) L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	8) 法面小段面	-				
	9) 法面縦排水	-				
	10) 再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11) 基礎碎石の施工有無	基礎碎石の施工有り				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	4,442	4,442	
	合 計				4,442	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		4,442	
	*** S単ー 25号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kgを超え2000kg/個以下, なし, -, -, 基礎碎石の施工有り, 再利用撤去を行なわない			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1) 施工区分Ⅰ	U型側溝				
	2) 施工区分Ⅱ	昼間施工				
	3) 規格Ⅰ	L=2000				
	4) 規格Ⅱ	1000kgを超え2000kg/個以下				
	5) 時間的制約	なし				
	6) L=1000を使用	L=1000を使用しない				
	7) L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	8) 法面小段面	-				
	9) 法面縦排水	-				
	10) 再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11) 基礎碎石の施工有無	基礎碎石の施工有り				
A71104	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	6,901	6,901	
	合 計				6,901	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		6,901	
	*** S単ー 26号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎碎石の施工有り, 再利用撤去を行なわない			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1) 施工区分Ⅰ	U型側溝				
	2) 施工区分Ⅱ	昼間施工				
	3) 規格Ⅰ	L=2000				
	4) 規格Ⅱ	1000kg/個以下				

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 越水用水路地区				
工事名	越水用水長寿防災第3号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)時間的制約	なし				
	6)L=1000を使用	L=1000を使用する				
	7)L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	8)法面小段面	-				
	9)法面縦排水	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11)基礎碎石の施工有無	基礎碎石の施工有り				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	5,197	5,197	
	合 計				5,197	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		5,197	
	*** S単一 27号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, 㐀, 㐁, 再利用撤去 を行なう			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ	U型側溝				
	2)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	3)規格Ⅰ	L=2000				
	4)規格Ⅱ	1000kg/個以下				
	5)時間的制約	なし				
	6)L=1000を使用	L=1000を使用しない				
	7)L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	8)法面小段面	-				
	9)法面縦排水	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なう				
	11)基礎碎石の施工有無	-				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	2,265	2,265	
	合 計				2,265	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		2,265	
	*** S単一 28号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, 㐀, 㐁, 基礎碎石の施 工無し, 再利用撤去を行なわない			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ	U型側溝				
	2)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	3)規格Ⅰ	L=2000				
	4)規格Ⅱ	1000kg/個以下				
	5)時間的制約	なし				
	6)L=1000を使用	L=1000を使用しない				
	7)L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	8)法面小段面	-				
	9)法面縦排水	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11)基礎碎石の施工有無	基礎碎石の施工無し				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	3,864	3,864	
	合 計				3,864	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		3,864	
	*** S単一 29号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, 㐀, 㐁, 基礎碎石の施 工無し, 再利用撤去を行なわない			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ	U型側溝				
	2)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	3)規格Ⅰ	L=2000				
	4)規格Ⅱ	1000kg/個以下				
	5)時間的制約	なし				
	6)L=1000を使用	L=1000を使用する				

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 越水用水路地区				
工事名	越水用水長寿防災第3号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	7) L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	8) 法面小段面	-				
	9) 法面縦排水	-				
	10) 再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11) 基礎碎石の施工有無	基礎碎石の施工無し				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	4,521	4,521	
	合 計				4,521	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		4,521	
	*** S単一 30号 ***					
S05801	【排水構造物工】		枚		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, 40kgを超え170kg/枚以下, なし, -, -, -, -, 再利用撤去を行なわない			深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 施工区分Ⅰ	蓋版		夜間制約作業時間: 0.0		
	2) 施工区分Ⅱ	昼間施工				
	3) 規格Ⅰ	コンクリート・鋼製				
	4) 規格Ⅱ	40kgを超え170kg/枚以下				
	5) 時間的制約	なし				
	8) 法面小段面	-				
	10) 再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11) 基礎碎石の施工有無	-				
A71502	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	992.40	992	
	合 計				992	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		992	
	*** S単一 31号 ***					
S07035	高密度ポリエチレン管機械布設		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管, 800mm, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 管の単価(円/m)	18,900円		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	2) 管種区分	高密度ポリエチレン管		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 管径区分(mm)	800mm		夜間制約作業時間: 0.0		
	4) 長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P07101	高密度ポリエチレン管	100.000	m	18,900	1,890,000	
R01001	土木一般世話役	1.140	人	36,210	41,279	
R01002	特殊作業員	2.850	人	30,702	87,501	
R01003	普通作業員	4.160	人	22,644	94,199	
F08061	バックホウ[クローラ型・クレーン・〜超低・排対型(〜2011)] バケット容量0.45m3 吊能力2.9t	2.900	日	6,920	20,068	
P34029	軽油 バトリック給油	61.000	L	155	9,455	
R01021	運転手(特殊)	2.180	人	35,088	76,492	
	合 計				2,218,994	算出数量 100.000 m
	単 価		m		22,190	
	*** S単一 32号 ***					
S17003	敷鉄板		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板 敷鉄板, 22×1524×6096, 124日, 1回			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 仮設材区分	敷鉄板		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	2) 規格区分	22×1524×6096		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 供用日数	124日		夜間制約作業時間: 0.0		
	4) 使用回数	1回				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1.000	m ² 供用日	1,240	1,240	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1.000	m ²	118	118	
	合 計				1,358	算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²		1,358	

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 越水用水路地区				
工事名	越水用水長寿防災第3号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 33号 ***					
S18001	土のう工		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	土のう工 仕揃え～設置			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)施工区分	仕揃え～設置		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
P37001	土のう 化学繊維使用 62cm×48cm	500,000	枚	17	8,500	
R01003	普通作業員	9,900	人	22,644	224,176	
	合 計				232,676	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		23,268	
	*** S単一 34号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置,124,1,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)施工区分	設置		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	2)供用日数	124		夜間制約作業時間:0.0		
	3)使用回数	1				
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01002	特殊作業員	1,500	人	30,702	46,053	
R01003	普通作業員	1,500	人	22,644	33,966	
F08063	バックホ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	1,710	日	10,700	18,297	
P34029	軽油 バトロール給油	179,000	L	155	27,745	
R01021	運転手 (特殊)	1,500	人	35,088	52,632	
	合 計				178,693	算出数量 1,000,000 m ²
	単 価		m ²		179	
	*** S単一 35号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 撤去,124,1,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)施工区分	撤去		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	2)供用日数	124		夜間制約作業時間:0.0		
	3)使用回数	1				
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01002	特殊作業員	1,400	人	30,702	42,983	
R01003	普通作業員	1,400	人	22,644	31,702	
F08063	バックホ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	1,600	日	10,700	17,120	
P34029	軽油 バトロール給油	167,000	L	155	25,885	
R01021	運転手 (特殊)	1,400	人	35,088	49,123	
	合 計				166,813	算出数量 1,000,000 m ²
	単 価		m ²		167	
	*** S単一 36号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)施工区分	敷設		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	160		夜間制約作業時間:0.0		
P26102	土木安定用材 (マット・シート類)	104,000	m ²	160	16,640	

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 越水用水路地区				
工事名	越水用水長寿防災第3号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01003	普通作業員	0.160	人	22,644	3,623	
	合 計				20,263	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		203	
	*** S単一 37号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 撤去			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	撤去 0		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01003	普通作業員	0.320	人	22,644	7,246	
	合 計				7,246	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		72	
	*** S単一 38号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板)、基地(積込・取卸),,0.0,0.0			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		夜間制約作業時間:0.0		
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 10kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割増率(実数)	基地(積込・取卸) 0.0				
	10)深夜早朝割増率(実数)	0.0				
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1.000	ton	8,420	8,420	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合 計				9,920	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		9,920	
	*** S単一 39号 ***					
S80004	目地材取付(コンクリート二次製品水路)		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	目地材取付(コンクリート二次製品水路) シリコン系,施工継目(直線),スポンジ 18×15,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)目地材断面区分 2)シール材区分	施工継目(直線) シリコン系		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)バックアップ材規格区分 4)バックアップ材規格	スポンジ 18×15		夜間制約作業時間:0.0		
	5)バックアップ材の単価(円) 6)プライマー1m当たり設計量(cm2)	152円 200cm2				
	7)バックアップ材1m当たり設計量(m) 8)シール材1m当たり設計量(cm3)	1.000m 160cm3				
PB1528	プライマー シリコン系	0.008	L	0	0	
PB1521	バックアップ材 スポンジ 18×15	1.110	m	152	169	
PB1525	シール材(土木用) シリコン系	0.192	L	6,000	1,152	
	合 計				1,321	算出数量 1.000 m
	単 価		m		1,321	
	*** S単一 40号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 越水用水路地区
工事名	越水用水長寿防災第3号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満 - - -				
	単 価		m3		375.6	
	*** S単一 41号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	単 価		m3		351.7	
	*** S単一 42号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		273.2	
	*** S単一 43号 ***					
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 標準 無し 無し あり				
	単 価		m3		285.1	
	*** S単一 44号 ***					
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し あり				
	単 価		m3		339.5	

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 越水用水路地区
工事名	越水用水長寿防災第3号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 45号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,パックお山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 パックお山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下				
	単 価		m3		1,220	
	*** S単一 46号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -, あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - あり				
	単 価		m3		988.7	
	*** S単一 47号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し あり				
	単 価		m3		266.9	
	*** S単一 48号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²		452.9	
	*** S単一 49号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,材質土,砂及び砂質土,粘性土,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無	盛土部 有り				

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 越水用水路地区				
工事名	越水用水長寿防災第3号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)現場制約の有無	無し				
	4)土質	け質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m ²		789.5	
	*** S単ー 50号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所	盛土部				
	2)法面締固めの有無	無し				
	3)現場制約の有無	無し				
	4)土質	け質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m ²		487.7	
	*** S単ー 51号 ***					
SA0161	SP 整地		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分	残土受入れ地での処理				
	2)施工数量	-				
	3)障害の有無	-				
	4)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m ³		148.3	
	*** S単ー 52号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし				
	2)積込工法区分	機械積込				
	3)DID区間の有無	無し				
	4)運搬距離	14.4km以下				
	単 価		m ³		3,022	
	*** S単ー 53号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業	コンクリート(無筋)構造物とりこわし				
	2)積込工法区分	機械積込				
	3)DID区間の有無	無し				
	4)運搬距離	5.7km以下				
	単 価		m ³		1,542	
	*** S単ー 54号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 越水用水路地区				
工事名	越水用水長寿防災第3号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1) 碎石の厚さ 2) 碎石の計上 3) 長期割引単価区分 4) 規格区分	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する あり 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
	単 価		m ²		1,791	
	*** S単- 55号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,パックホウ(クレーン機能付)打設,計上する,-,特殊養生(練炭,ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀﾞ),-,-,あり,21-8-25(20)(普通) W/C60%			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量 5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分 7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離 9) 長期割引単価区分 10) 規格区分	無筋・鉄筋構造物 パックホウ(クレーン機能付)打設 計上する - 特殊養生(練炭,ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀﾞ) - - あり 21-8-25(20)(普通) W/C60%				
	単 価		m3		40,350	
	*** S単- 56号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,パックホウ(クレーン機能付)打設,計上する,-,特殊養生(練炭,ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀﾞ),-,-,あり,24-8-25(20)(普通) W/C60%			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量 5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分 7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離 9) 長期割引単価区分 10) 規格区分	無筋・鉄筋構造物 パックホウ(クレーン機能付)打設 計上する - 特殊養生(練炭,ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀﾞ) - - あり 24-8-25(20)(普通) W/C60%				
	単 価		m3		40,250	
	*** S単- 57号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,パックホウ(クレーン機能付)打設,計上する,-,特殊養生(練炭,ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀﾞ),-,-,あり,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量 5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分 7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離 9) 長期割引単価区分 10) 規格区分	無筋・鉄筋構造物 パックホウ(クレーン機能付)打設 計上する - 特殊養生(練炭,ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀﾞ) - - あり 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
J02002	生コンクリート(普通) 18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)		m3			材変
	単 価		m3		39,920	

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 越水用水路地区				
工事名	越水用水長寿防災第3号工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 58号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾌｵﾝ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,ㄱ,特殊養生(練炭,ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ),ㄱ,ㄱ,ㄱ,あり,21-8-25(20)(普通) W/C55%			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	ﾊﾞｯｸﾌｵﾝ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	特殊養生(練炭,ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分	あり				
	10)規格区分	21-8-25(20)(普通) W/C55%				
	単 価		m3		40,620	
	*** S単ー 59号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾌｵﾝ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,ㄱ,特殊養生(練炭,ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ),ㄱ,ㄱ,ㄱ,あり,18-8-40(普通) W/C65%			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	ﾊﾞｯｸﾌｵﾝ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	特殊養生(練炭,ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分	あり				
	10)規格区分	18-8-40(普通) W/C65%				
	単 価		m3		39,660	
	*** S単ー 60号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾌｵﾝ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,ㄱ,特殊養生(練炭,ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ),ㄱ,ㄱ,ㄱ,あり,18-8-40(普通) W/C65%			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	ﾊﾞｯｸﾌｵﾝ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	特殊養生(練炭,ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分	あり				
	10)規格区分	18-8-40(普通) W/C65%				
J02002	生コンクリート(普通) 18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)		m3			材変
	単 価		m3		39,920	
	*** S単ー 61号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,ﾊﾞｯｸﾌｵﾝ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,ㄱ,特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ),ㄱ,ㄱ,ㄱ,あり,コンクリート各種			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 越水用水路地区
工事名	越水用水長寿防災第3号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	バックホ(クレーン機能付)打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	特殊養生(ｼﾌｪｯﾄﾋｰﾀ)				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分	あり				
	10)規格区分	コンクリート各種				
J02002	生コンクリート(普通)					
	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)		m3			材変
	単 価		m3		52,850	
	*** S単ー 62号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠			冬期補正:なし	豪雪補正:10%	
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²		11,260	
	*** S単ー 63号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠			冬期補正:なし	豪雪補正:10%	
	一般型枠,小型構造物			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	小型構造物				
	単 価		m ²		10,050	
	*** S単ー 64号 ***					
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤(車道・路肩部)			冬期補正:なし	豪雪補正:10%	
	150mm,1層施工,砕石,あり,再生クワッチャラン RC-40			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)全仕上り厚	150mm				
	2)施工区分	1層施工				
	3)材料	砕石				
	4)長期割引単価区分	あり				
	5)材料規格の選択	再生クワッチャラン RC-40				
	単 価		m ²		1,037	
	*** S単ー 65号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層(車道・路肩部)			冬期補正:なし	豪雪補正:10%	
	1.4m未満1層仕上厚50mm以下,50mm,アスファルト混合物Ⅰ(2.35t/m3),プライムコート 各種,密粒度アスコン(13F)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)平均幅員	1.4m未満1層仕上厚50mm以下				
	2)1層当り平均仕上り厚	50mm				
	3)比重区分	アスファルト混合物Ⅰ(2.35t/m3)				
	4)瀝青材料種類	プライムコート 各種				
	6)材料区分	密粒度アスコン(13F)				
	単 価		m ²		4,079	

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 越水用水路地区				
工事名	越水用水長寿防災第3号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 66号 ***					
SQ1016	除雪(機械)青森県標準地域		km		1,000	歩A 当たり算出
	除雪(機械)青森県標準地域 普通ブルドーザ 15ton, 容易に排雪できる場合, 排対型 1次, 5, 7, 28, 10			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 作業条件 2) ブルドーザ規格 3) 排出ガス区分 4) 除雪対象幅 5) 除雪回数 6) 押雪運搬距離	容易に排雪できる場合 普通ブルドーザ 15ton 排対型 1次 5.700 28.000 10.000		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
M01025	ブルドーザ [普通・排対型 (1次)] 普通ブルドーザ 15ton	31.140	時間	6,690	208,327	
P34029	軽油 ハトリ給油	436.000	L	155	67,580	
R01021	運転手 (特殊)	6.230	人	35,088	218,598	
	合 計				494,505	算出数量 1,000 km
	単 価		km		494,505	
	*** S単一 67号 ***					
SQ3030	鉄筋工 (加工・組立)		ton		1,000	歩A 当たり算出
	鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立, 一般構造物, D13, SD295, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 作業区分 2) 組立区分 3) 鉄筋径 (mm) 4) 鉄筋規格区分 5) 長期割引単価区分 (賃料機械)	加工・組立 一般構造物 D13 SD295 あり		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
P18246	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton	111,000	114,330	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	36,210	7,242	
R01010	鉄筋工	2.300	人	33,354	76,714	
R01003	普通作業員	0.200	人	22,644	4,529	
Y00004	諸雑費	0.120		88,485	10,618	
F01086	ラフレシクレン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] 最大吊上能力25t吊	0.040	日	52,400	2,096	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	36,210	18,105	
R01010	鉄筋工	3.500	人	33,354	116,739	
R01003	普通作業員	0.300	人	22,644	6,793	
Y00004	諸雑費	0.080		141,637	11,331	
F01086	ラフレシクレン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] 最大吊上能力25t吊	0.110	日	52,400	5,764	
	合 計				374,261	算出数量 1,000 ton
	単 価		ton		374,261	
	*** S単一 68号 ***					
SQ3030	鉄筋工 (加工・組立)		ton		1,000	歩A 当たり算出
	鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立, 一般構造物, D19, SD345, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 作業区分 2) 組立区分 3) 鉄筋径 (mm) 4) 鉄筋規格区分 5) 長期割引単価区分 (賃料機械)	加工・組立 一般構造物 D19 SD345 あり		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
P18232	異形棒鋼 SD345 D19	1.030	ton	114,000	117,420	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	36,210	3,621	
R01010	鉄筋工	1.700	人	33,354	56,702	
R01003	普通作業員	0.200	人	22,644	4,529	

SK66B

SK66B

SK66B