

令和8年度

工 事 設 計 書

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表				
工事番号	教施第8-23号			
工 事 名	北斗高等学校校舎改修その他工事			
工事場所	青森市松原二丁目 地内			
工事概要	構 造 及 び 規 模			
	棟 名	校舎	ゴミ置場	
	用 途	学校	ゴミ置場	
	構造・階数	RC造・5階	S造・1階	
	延 べ 面 積	6,407㎡	8.24㎡	
	備 考	改修	新築	
	工 事 内 容		工 事 施 工 年 度 割	
	改修工事 一式		令和8年度	100 %
	電気設備改修工事 一式		令和9年度	%
	機械設備改修工事 一式		令和10年度	%
	工 期	原 設 計	令和8年 月 日から令和9年2月26日まで（設定工期：6.0）	
指定部分				
第一回変更設計				
第二回変更設計				
設 計 額	原 設 計	49,819,000 円（内消費税 4,529,000 円）		
	第一回変更設計	円（内消費税 円）		
	第二回変更設計	円（内消費税 円）		
	変更による増減額	円（内消費税 円）		
請 負 額	原 設 計	円（内消費税 円）		
	第一回変更設計	円（内消費税 円）		
	第二回変更設計	円（内消費税 円）		
	変更による増減額	円（内消費税 円）		
計 算 式	変更応札額 = _____ × 円			
	= 円			
	≒ 円（10,000円未満切捨）			
	変更請負額 = 円 × （ 1 + 0.10 ）			
	= 円			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

校舎改修		建具改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
スチール製間仕切り壁						
PT-101	W6500×H2375	1	か所	1,080,000	1,080,000	
PT-102	W3300×H2375	1	か所	557,000	557,000	
施工費 運搬費		1	式		439,000	
小計					2,076,000	
アルミ製建具						
AD-101	W1200×H2000	1	か所	245,000	245,000	
AW-1	W6900×H2300（カバー工法）額縁共 既設撤去集積含む	1	か所	1,550,000	1,550,000	
施工費 運搬費		1	式		1,670,000	
小計					3,465,000	
ガラス						
硝子面目隠しフィルム貼	ADW-1, AW-2	23.3	m ²	11,200	260,960	
強化ガラス	厚さ 5mm 特寸 2.0m ² 以下 シーリング 清掃別途	1.4	m ²	9,150	12,810	
フロート板ガラス	厚さ3 特寸 2.18m ² 以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	6.5	m ²	2,130	13,845	
複層ガラス	FL5+A6+FL5 特寸 4.0m ² 以下 シーリング 清掃別途	11.5	m ²	14,700	169,050	
ガラスとめ（シーリング）	シリコン 1成分形 SR-1	215	m	1,600	344,000	
ガラス清掃		19.4	m ²	500	9,700	
小計					810,365	
計					6,351,365	

[illegible]

校舎改修		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
幅木・壁						
木製幅木（ひば）	H=100 CL塗装別途	3.9	m	3,920	15,288	
木製幅木	H=100 SOP塗装別途	20.1	m	3,040	61,104	
ビニル幅木張り	高さ100	7.4	m	690	5,106	
防火上主要な間仕切り壁	強化PB t=12.5+12.5（両面） LGS65型下地【FP060NP-0174】	39.1	m ²	10,400	406,640	
四周処理	ロックフェルト+ジブタイト	49.2	m	800	39,360	
ひば合板	（目透張） t=6 CL塗装別途	17.3	m ²	16,500	285,450	
シ合板	（目透張） t=5.5 CL塗装別途	45	m ²	2,800	126,000	
胴縁	施工手間	15.9	m ²	2,370	37,683	
軽量鉄骨壁下地	50形 下地張りなし @300	17.9	m ²	2,170	38,843	
小計					1,015,474	
天井						
ひば積層材	t=30 CL塗装別途（木組下地24×40@450共）	2.8	m ²	75,000	210,000	
天井 ロックウール化粧吸音板張り（DR）	フラット内部用 厚12 不燃 下張GB-NC 厚 9.5共	78.2	m ²	3,640	284,648	
天井 化粧せっこうボード張り（GB-D）	厚 9.5 準不燃 トラバーチン 突付け	23	m ²	1,690	38,870	
軽量鉄骨天井下地	19形（屋内） ふところ1.5m未満 下地張りあり @360 インサート別途標準	75.3	m ²	1,940	146,082	
軽量鉄骨天井下地	19形（屋内） ふところ1.5m未満 下地張りなし @300 インサート別途標準	22.1	m ²	2,090	46,189	
壁 せっこうボード張り（GB-R）	厚 9.5 準不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理 - -	15.7	m ²	2,710	42,547	
軽量鉄骨下がり壁下地	19形（屋内） H=500以下	42.7	m ²	6,770	289,079	
回り縁	30×36 6-44-1 施工手間	6.3	m	1,970	12,411	

校舎改修		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
天井廻縁	塩化ビニル製	111	m	1,150	127,650	
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角	9	か所	10,200	91,800	
軽鉄天井下地開口 補強		1	式		130,410	別紙 00-0009
小計					1,419,686	
スチール書庫	W900xD400XH2160*2 W900xD400XH1100*2	1	式		720,000	
吊カーテンレール	L=4.500 カーテン別途	1	式		69,600	
平面ホワイトボード	W=4.500	1	か所	280,000	280,000	
平面ホワイトボード	W=2.700	2	か所	160,000	320,000	
消火器ボックス	取外し、再取付	1	か所	3,920	3,920	
ヨコ型ブラインド (ボール式)	B-101:W800xH1560	2	か所	88,000	176,000	
ローパーティション	H=1.600	1	式		1,930,000	
アルミ製ブラインドボックス	W150*H150	9.8	m	78,400	768,320	
スチールカーテンボックス取 外し・再取付		1	か所	153,600	153,600	
小計					4,421,440	
計					6,856,600	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

校舎改修					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
電灯設備	電灯幹線	1	式	614,490	
電灯設備	電灯分岐	1	式	1,324,180	
電灯設備	コンセント分岐	1	式	366,100	
電灯設備	設備機器分岐	1	式	77,930	
計				2,382,700	
構内情報通信網設備		1	式	143,290	
計				143,290	
構内交換設備		1	式	44,660	
計				44,660	
情報表示設備	時刻表示	1	式	43,750	
計				43,750	
拡声設備		1	式	72,920	
計				72,920	
火災報知設備	自動火災報知	1	式	22,000	
計				22,000	
発生材処理		1	式	4,243	
計				4,243	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

校舎改修		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
墨出し		1	式		28,527	別紙 00-0001
墨出し	小規模 -	25.7	m ²	1,110	28,527	
計					28,527	
養生		1	式		62,130	別紙 00-0002
養生(内部改修)	複合改修	118	m ²	300	35,400	
養生(内部改修)	搬出入路部分	243	m ²	110	26,730	
計					62,130	
整理清掃後片付け		1	式		238,800	別紙 00-0003
整理清掃後片付け (内部改修)	複合改修	118	m ²	1,200	141,600	
整理清掃後片付け (内部改修)	搬出入路部分	243	m ²	400	97,200	
計					238,800	
内部足場		1	式		80,240	別紙 00-0004
脚立足場	階高4.0m以下 1ヶ月	118	m ²	680	80,240	
計					80,240	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

校舎改修		発生材処理		運搬		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
発生材積込		1	式		21,107	別紙 00-0010
発生材積込み	ボート・木材類 人力	1	m3	5,370	5,370	
発生材積込み	コンクリート類 人力	0.1	m3	7,010	701	
発生材積込み	ボート・木材類 人力	0.1	m3	5,370	537	
発生材積込み	ボート・木材類 人力	2.6	m3	5,370	13,962	
発生材積込み	ボート・木材類 人力	0.1	m3	5,370	537	
計					21,107	
発生材運搬		1	式		4,780	別紙 00-0011
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 木材類 DID区間有り 23.0km以下	1	m3	4,780	4,780	
計					4,780	
発生材運搬		1	式		19,384	別紙 00-0012
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 無筋コンクリート類 DID区間有り 23.0km以下	0.1	m3	18,400	1,840	
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 木材類 DID区間有り 23.0km以下	0.1	m3	4,780	478	
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 石こうボート類 DID区間有り 23.0km以下	2.6	m3	6,380	16,588	
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 木材類 DID区間有り 23.0km以下	0.1	m3	4,780	478	
計					19,384	

[illegible]

[illegible]

校舎改修		電灯設備		電灯幹線		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
電線		1	式		32,520	別紙 00-0018
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	2.0mm	12	m	500	6,000	
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	5.5mm2	39	m	680	26,520	
計					32,520	
ケーブル		1	式		61,150	別紙 00-0019
EM-CEケーブル	5.5mm2- 3C ビット・天井	5	m	1,510	7,550	
EM-CEケーブル	14mm2- 3C ビット・天井	19	m	2,580	49,020	
EM-CEケーブル	5.5mm2- 3C 管内	1	m	1,710	1,710	
EM-CEケーブル	14mm2- 3C 管内	1	m	2,870	2,870	
計					61,150	
金属線び		1	式		11,920	別紙 00-0020
1種金属線び (MM1)	C型 (60.0mm)	2	m	5,960	11,920	
計					11,920	
施工費		1	式		119,900	別紙 00-0021
施工費 電灯分電盤	L-1-C	1	か所	69,100	69,100	
施工費 電灯分電盤	L-5-C	1	か所	50,800	50,800	
計					119,900	

校舎改修		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式		151,430	別紙 00-0022
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1. 6mm- 2C ビット・天井	20	m	700	14,000	
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1. 6mm- 3C ビット・天井	72	m	990	71,280	
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2. 0mm- 3C ビット・天井	24	m	1,280	30,720	
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1. 6mm- 2C FEP内 (PF・CD)	5	m	780	3,900	
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1. 6mm- 3C ビット・天井	1	m	990	990	
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1. 6mm- 2C 管内	10	m	840	8,400	
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1. 6mm- 3C 管内	3	m	1,180	3,540	
EM-FCPEEケーブル	1. 2 mm- 1P ビット・天井	30	m	620	18,600	
計					151,430	
電線管		1	式		4,400	別紙 00-0023
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 16mm	3	m	780	2,340	
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 22mm	2	m	1,030	2,060	
計					4,400	
金属線び		1	式		96,050	別紙 00-0024
1種金属線び (MM1)	A型 (25.4mm)	13	m	3,420	44,460	
1種金属線び (MM1) 附属品	A型 (25.4mm) 1個用スイッチボックス	11	個	4,690	51,590	
計					96,050	

[illegible]

[illegible]

校舎改修						
電灯設備				コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式		129,220	別紙 00-0029
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	63	m	1,280	80,640	
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	20	m	1,470	29,400	
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内 (PF・CD)	14	m	1,370	19,180	
計					129,220	
電線管		1	式		14,420	別紙 00-0030
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	14	m	1,030	14,420	
計					14,420	
金属線び		1	式		131,910	別紙 00-0031
1種金属線び (MM1)	A型 (25.4mm)	20	m	3,420	68,400	
1種金属線び (MM1)	C型 (60.0mm)	2	m	5,960	11,920	
1種金属線び (MM1) 附属品	A型 (25.4mm) 1個用スイッチボックス	11	個	4,690	51,590	
計					131,910	
配線器具		1	式		54,400	別紙 00-0032
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地極×2 接地端子×1付 一体形) 125V	16	個	3,400	54,400	
計					54,400	

[illegible]

[illegible]

校舎改修 構内情報通信網設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式		112,180	別紙 00-0036
EM-UTPケーブル	CAT6A 4P ビット・天井	146	m	730	106,580	
EM-UTPケーブル	CAT6A 4P FEP内(PF・CD)	7	m	800	5,600	
計					112,180	
電線管		1	式		5,460	別紙 00-0037
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	7	m	780	5,460	
計					5,460	
配線器具		1	式		13,600	別紙 00-0038
情報用アウトレット (金属製)	モジュラージャック(RJ45) ×1	3	個	3,840	11,520	
フラッシュプレート (金属製)	角型 ハトメ	2	個	1,040	2,080	
計					13,600	
ボックス類		1	式		12,050	別紙 00-0039
合成樹脂製アウトレットボックス(カバー付)	中四角 深型 D54	5	個	2,410	12,050	
計					12,050	

校舎改修 構内交換設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式		30,680	別紙 00-0040
EM-EBTケーブル	0.5mm ² 2P ビッド・天井	57	m	490	27,930	
EM-EBTケーブル	0.5mm ² 2P FEP内 (PF・CD)	5	m	550	2,750	
計					30,680	
電線管		1	式		3,900	別紙 00-0041
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	5	m	780	3,900	
計					3,900	
配線器具		1	式		5,260	別紙 00-0042
電話用アウトレット (金属製)	モジュラージャック (RJ11) ×1	2	個	2,630	5,260	
計					5,260	
ボックス類		1	式		4,820	別紙 00-0043
合成樹脂製アウトレットボックス (カバー付)	中四角 深型 D54	2	個	2,410	4,820	
計					4,820	

校舎改修						
情報表示設備				時刻表示		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式		6,210	別紙 00-0044
EM-AEケーブル	1.2mm ² 2C ビッド・天井	9	m	550	4,950	
EM-AEケーブル	1.2mm ² 2C 管内	1	m	660	660	
EM-AEケーブル	1.2mm ² 2C FEP内(PF・CD)	1	m	600	600	
計					6,210	
電線管		1	式		780	別紙 00-0045
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	1	m	780	780	
計					780	
金属線び		1	式		3,420	別紙 00-0046
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	1	m	3,420	3,420	
計					3,420	
子時計		1	式		21,800	別紙 00-0047
アナログ子時計	SWR30 Gp B1	2	個	10,900	21,800	
計					21,800	

[illegible]

校舎改修 拡声設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式		16,220	別紙 00-0050
EM-HPケーブル	1.2mm ² 3C ビッド・天井	20	m	660	13,200	
EM-HPケーブル	1.2mm ² 3C 管内	2	m	790	1,580	
EM-HPケーブル	1.2mm ² 3C FEP内(PF・CD)	2	m	720	1,440	
計					16,220	
電線管		1	式		1,560	別紙 00-0051
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	2	m	780	1,560	
計					1,560	
金属線び		1	式		11,530	別紙 00-0052
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	2	m	3,420	6,840	
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチボックス	1	個	4,690	4,690	
計					11,530	
スピーカ		1	式		27,000	別紙 00-0053
スピーカ	SC4Hi-1(3) V0	2	個	13,500	27,000	
計					27,000	

[illegible]

校舎改修		火災報知設備		自動火災報知		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式		4,800	別紙 00-0057
EM-AEケーブル	0.9mm-2C ビッド・天井	10	m	480	4,800	
計					4,800	
ボックス類		1	式		4,820	別紙 00-0058
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー付)	中四角 深型 D54	2	個	2,410	4,820	
計					4,820	
取外し・再取付		1	式		11,840	別紙 00-0059
取外し・再取付 感知器	差動式	2	個	5,920	11,840	
計					11,840	
撤去		1	式		540	別紙 00-0060
AEケーブル 再利用しない	0.9-2C 天井内	6	m	90	540	
計					540	

校舎改修 発生材処理						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
発生材積込		1	式		4,833	別紙 00-0061
発生材積込み	ボード・木材類 人力	0.7	m3	5,370	3,759	
発生材積込み	ボード・木材類 人力	0.1	m3	5,370	537	
発生材積込み	ボード・木材類 人力	0.1	m3	5,370	537	
計					4,833	
発生材運搬		1	式		4,021	別紙 00-0062
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 石こうボード類 DID区間有り 10.5km以下	0.7	m3	3,830	2,681	
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 石こうボード類 DID区間有り 10.5km以下	0.1	m3	3,830	383	
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 石こうボード類 DID区間有り 60.0km以下	0.1	m3	9,570	957	
計					4,021	
発生材処分		1	式		▲4,611	別紙 00-0063
発生材処分	鉄くず	0.1	t	4,000	400	
発生材処分	廃プラスチック	0.01	kg	400	4	
発生材処分	蛍光灯	7.3	kg	450	3,285	
廃ケーブル	スクラップ処理	1	式		▲8,300	
計					▲4,611	

[illegible]

校舎改修						
空気調和設備			配管設備			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
冷媒管		1	式		1,043,100	別紙 00-0066
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	12.7 外径 (1/2B) ガス管 厚20mm以上	90	m	8,170	735,300	
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	6.35外径 (1/4B) 液管 厚10mm以上	90	m	3,420	307,800	
計					1,043,100	
保温		1	式		152,430	別紙 00-0067
保温化粧ケース (樹脂製)	100 × 70	22	m	3,180	69,960	
排水管 保温	標仕保温材 屋内露出 合成樹脂製カバー-1 20A	10	m	2,940	29,400	
排水管 保温	標仕保温材 天井内,ハイクォリティ内 アルミガラスクロス 20A	29	m	1,830	53,070	
計					152,430	
塗装		1	式		1,800	別紙 00-0068
配管用 炭素鋼管(白管) 塗装	露 出 20A	2	m	900	1,800	
計					1,800	
あと施工アンカー		1	式		13,800	別紙 00-0069
あと施工アンカー	M10 上向き	46	本	300	13,800	
計					13,800	

[illegible]

[illegible]

校舎改修						
換気設備			ダクト設備			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
たわみ継手		1	式		62,000	別紙 00-0073
ダクト用たわみ継手		4	m	15,500	62,000	
計					62,000	
はつり補修		1	式		205,400	別紙 00-0074
機械はつり(ダイヤモンドカッターによる配管用貫通口)	250mm程度 125mm	4	か所	27,100	108,400	
機械はつり(ダイヤモンドカッターによる配管用貫通口)	300mm程度 175mm	2	か所	48,500	97,000	
計					205,400	
制気口ボックス類		1	式		30,900	別紙 00-0075
チャンパー(低圧用)	インサート無 0.5mm(～450mm)	3	m ²	10,300	30,900	
計					30,900	
保温		1	式		47,960	別紙 00-0076
スパイラルダクト外保温(32K)	グラスウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 100mm 保温厚25	3	m	2,250	6,750	
スパイラルダクト外保温(32K)	グラスウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 150mm 保温厚25	13	m	2,900	37,700	
スパイラルダクト外保温(32K)	グラスウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 200mm 保温厚25	1	m	3,510	3,510	
計					47,960	

[illegible]

校舎改修 撤去工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
機器類撤去		1	式		3,250	別紙 00-0078
送風機(給気用) LF-17 撤去	ストレートシロッコファン(消音形) 150φ×350m/h×80Pa 他付属品共	1	台	3,250	3,250	
計					3,250	
ダクト類撤去		1	式		78,670	別紙 00-0079
長方形ダクト撤去	亜鉛鉄板 0.5mm 再使用しない	1	m ²	1,950	1,950	
長方形ダクト撤去	亜鉛鉄板 0.6mm 再使用しない	1	m ²	2,130	2,130	
長方形ダクト保温 撤去	ロックウール・グラスウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 再使用しない	2	m ²	1,480	2,960	
スパイラルダクト(低圧、 高圧1、2ダクト) 撤去	150mm 再使用しない	8	m	1,180	9,440	
スパイラルダクト保温 撤去(32K)	ロックウール・グラスウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 再使用しない	3	m ²	1,340	4,020	
ペントキャップ撤去	再使用しない	1	個	1,770	1,770	
吸込口撤去	(GV、GVS) 0.1m ² 以下 再使用しない	5	個	3,720	18,600	
吸込口撤去	(GV、GVS) 0.5m ² 以下 再使用しない	1	個	4,870	4,870	
ダクト用たわみ継手 撤去		7	m	3,590	25,130	
長方形ダクト撤去	亜鉛鉄板 0.5mm 再使用しない	4	m ²	1,950	7,800	
計					78,670	

[illegible]

[illegible]

共通仮設費

71

名 称	工期	直接工事費 ①	率 ②	増減率 ③	共通仮設費率 ④=②+③	補正係数 ⑤	補正係数 ⑥	共通仮設費 ⑦=①×④×⑤×⑥
建築工事								
改修工事								
監理事務所を設けない	6.0	15,594,331	6.50	0.00	6.50	0.894	1.00	906,186
小計 (率対象)		15,594,331						906,186
建築工事								
処分費		79,300						0
建築工事								
改修工事 共通仮設費(積上げ)		0						56,000
建築工事								
率対象外		2,200						0
小計 (率対象外)		81,500						56,000
合計		15,675,831						962,186
電気設備工事								
改修工事	6.0	2,718,174	4.55	0.00	4.55	1.00	1.00	123,676
小計 (率対象)		2,718,174						123,676
電気設備工事								
処分費		▲4,611						0
小計 (率対象外)		▲4,611						0
合計		2,713,563						123,676
機械設備工事								
改修工事	6.0	10,713,954	4.75	0.00	4.75	1.00	1.00	508,912
小計 (率対象)		10,713,954						508,912
機械設備工事								
処分費		3,700						0
小計 (率対象外)		3,700						0
合計		10,717,654						508,912
総計		29,107,048						1,594,774

現場管理費

72

名 称	純工事費 ①	率 ②	増減率 ③	現場管理費率 ④=②+③	補正係数 ⑤	補正係数 ⑥	現場管理費 ⑦=①×④×⑤×⑥
建築工事							
改修工事							
監理事務所を設けない	16,556,517	25.47	0.00	25.47	1.00	1.00	4,216,944
小計 (率対象)	16,556,517						4,216,944
建築工事							
処分費	79,300						0
建築工事							
率対象外	2,200						0
小計 (率対象外)	81,500						0
合計	16,638,017						4,216,944
電気設備工事							
改修工事	2,841,850	50.87	0.00	50.87	1.00	1.00	1,445,649
小計 (率対象)	2,841,850						1,445,649
電気設備工事							
処分費	▲4,611						0
小計 (率対象外)	▲4,611						0
合計	2,837,239						1,445,649
機械設備工事							
改修工事	11,222,866	28.65	0.00	28.65	1.00	1.00	3,215,351
小計 (率対象)	11,222,866						3,215,351
機械設備工事							
処分費	3,700						0
小計 (率対象外)	3,700						0
合計	11,226,566						3,215,351
総計	30,701,822						8,877,944

名 称	工事原価 ①	率 ②	増減率 ③	一般管理費等 率④＝②＋③	前払金支出割 合補正係数⑤	一般管理費等 ⑥＝①×④×⑤	工事価格 ⑦＝①＋⑥
建築工事							
改修工事							
監理事務所を設けない	20,773,461						
建築工事							
処分費	79,300						
小計 (率対象)	20,852,761						
電気設備工事							
改修工事	4,287,499						
電気設備工事							
処分費	▲4,611						
小計 (率対象)	4,282,888						
機械設備工事							
改修工事	14,438,217						
機械設備工事							
処分費	3,700						
小計 (率対象)	14,441,917						
合計 (率対象)	39,577,566	14.39	0.00	14.39	1.00	5,695,211	45,272,777
建築工事							
率対象外	2,200					0	2,200
合計 (率対象外)	2,200					0	2,200
契約保証費	39,577,566			0.04	1.00	15,831	15,831
端数調整						▲808	▲808
総計	39,579,766					5,710,234	45,290,000

