

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 繰広 第41-9号

設計書番号 508-040-0167

金木川広域河川改修工事

実施 設計書

五所川原市金木町浮洲 地内

工 期 2 3 0 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工数量 N= 1 式		
	河道掘削工 (ICT)		
	1 式		
設計額	35,519,000 円 (内消費税 3,229,000 円)		変更による 増減額
請負額			変更による 増減額

設計内訳書（本01）

工事名	金木川広域河川改修工事				事業区分 工事区分	河川改修 河川修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
河川修繕							
		式	1		14,415,328		
河道掘削工(ICT)							
		式	1		10,998,348		
掘削工							
		式	1		1,503,880		
掘削	土砂						内 1号
		m3	5,700		1,503,880		
掘削工(ICT)							
		式	1		1,871,240		
掘削(ICT)	土砂						内 2号
		m3	5,700		1,871,240		
残土処理工							
		式	1		7,623,228		
整地	残土受入れ地での処理						内 3号
		m3	11,600		1,719,760		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)						内 4号
		m3	11,620		5,903,468		
仮設工							
		式	1		3,416,980		
工事用道路工							
		式	1		3,416,980		
工事用道路設置							内 5号
		m	40		1,074,733		
工事用道路撤去							内 6号
		m	40		38,252		

設計内訳書（本01）

工事名	金木川広域河川改修工事				事業区分 工事区分	河川改修 河川修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm)						内 7号
		m2	1,613		2,303,995		
直接工事費							
		式	1		14,415,328		
共通仮設							
		式	1		5,183,074		
共通仮設費							
		式	1		3,637,074		
運搬費							
		式	1		2,830,074		
仮設材運搬費							内 8号
		t	279.1		2,830,074		
技術管理費							
		式	1		598,000		
システム初期費(ICT)							内 9号
		式	1		598,000		
現場環境改善費							
		式	1		209,000		
現場環境改善費（率計上）							
		式	1		209,000		
共通仮設費（率計上）							
		式	1		1,546,000		
純工事費							
		式	1		19,598,402		
現場管理費							
		式	1		7,320,000		

設計内訳書（本01）

工事名	金木川広域河川改修工事					事業区分 工事区分	河川改修 河川修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
工事原価								
		式	1		26,918,402			
一般管理費等								
		式	1		5,371,598			
工事価格								
		式	1		32,290,000			
消費税額及び地方消費税額								
		式	1		3,229,000			
工事費計								
		式	1		35,519,000			

主工種 01:河川工事

主たる工種		単独（追加工事）： 河川工事		合算工事：			
対象工事費	14, 415, 328	直接工事費	14, 415, 328	準備費（処分費用） その他直工扱い共仮積上額	0 0	事業損失	0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	0	現工事	0	合算工事	0
非対象額計（－）			0				
管理費区分 1			0	（橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費）			
管理費区分 2, 7			0	（工場原価）			
管理費区分 5			0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分 9			0	（間接費非対象額）			
管理費区分 T			0	（全処分費等のうち 3 %または 3, 0 0 0 万円を超える額）			
対象額	支給品費（＋）		0				
無償貸付機械評価額（＋）			0				
共通仮設費対象額	単独（追加工事） 全処分費等を除く共通仮設費対象額 （調整工事入力で使用）		14, 415, 328 14, 415, 328	現工事	0 0	合算工事	0 0
共通仮設費（率分）	率（補正前） 施工地域等補正 除雪工事補正 ICT施工補正 率（補正後） 週休 2 日 週休 2 日(月単位) 1. 01		10. 62% 1. 0 1. 00 1. 0 10. 73%		0. 00% 0. 00% 0. 00 0. 00 0. 00%		0. 00% 0. 00 0. 00
	計上額		1, 546, 000		0		0
				調整工事計上額			
							0

#

主工種 01:河川工事

共通仮設費（積上分）	3,428,074				
運搬費	2,830,074	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	598,000
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					5,183,074

現場管理費

主工種 01:河川工事

単独（追加工事）純工事費	19,598,402	単独（追加工事）直接工事費	14,415,328	単独（追加工事）共通仮設費	5,183,074
非対象額計（－）		0			
管理費区分2,7		0	（工場原価）		
管理費区分5		0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9		0	（間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）		
対象額 支給品費（＋）		0			
支給品で扱う桁等購入費（＋）		0			
無償貸付機械評価額（＋）		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	19,598,402	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）	19,598,402		0		0
現場管理費 率（補正前）	35.66%		0.00%		0.00%
施工地域等補正	1.0		0.00%		
施工時期補正	0.96%		0.00%		
緊急工事補正	0.00%		0.00%		
砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%		
ICT施工補正	1.0				
率（補正後） 週休2日 週休2日（月単位）1.02	37.35%		0.00%		
計上額	7,320,000		0		0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 01:河川工事

工事原価	26,918,402				
純工事費	19,598,402	現場管理費	7,320,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）	0				
管理費区分9	0		(支給品を除く間接費非対象額)		
管理費区分T	0		(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	26,918,402	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	26,918,402		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	19.93%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率（補正後）	19.93%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	26,918,402		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	5,371,598				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年7月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年7月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年7月		
単 価 地 区	五所川原市(旧金木町)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	01:河川工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4級地	1.20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0.96%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0.00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0.00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)	1.02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種 01:河川工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			14,415,328
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				14,415,328
	共通仮設費 (率分)	14,415,328	10.73	1,546,000
	運搬費			2,830,074
	技術管理費			598,000
現場環境改善費対象工事費				14,415,328
	現場環境改善費 (率分)	14,415,328	1.45	209,000
現場管理費対象純工事費				19,598,402
	現場管理費	19,598,402	37.35	7,320,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				26,918,402
	一般管理費等	26,918,402	19.93	5,371,598
	業務委託費			0
工事価格				32,290,000
消費税等相当額				3,229,000
工事費計				35,519,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	掘削	土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削	土砂, オープンカット, 無し, 無し, 10, 000m3以上50, 000m3未満						02-01-02
CB210100		m3	5, 740	262	1, 503, 880		管理費区分 : 0
合計					1, 503, 880		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	掘削 (ICT)	土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削 (ICT)	土砂, オープンカット, 無し, 10, 000m3以上50, 000m3未満						02-01-02
CB210120		m3	5, 740	326	1, 871, 240		管理費区分 : 0
合計					1, 871, 240		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	整地		残土受入れ地での処理					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
整地	CB210610	残土受入れ地での処理						02-01-02
			m3	11,620	148	1,719,760		管理費区分：0
合計								
						1,719,760		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬		標準, バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0. 5km以下						02-01-02
CB210110			m3	11, 621	508	5, 903, 468		管理費区分 : 0
合計						5, 903, 468		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	工事用道路設置						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬 他工区より		m3	162	781	126, 522		単 1号 管理費区分：0
路体(築堤)盛土 CB210510	2. 5m未満	m3	146	6, 111	892, 206		02-01-02 管理費区分：0
法面整形 CB220010	盛土部, 無し, 無し, 土質土、砂及び砂 質土、粘性土, 全ての費用	m2	115	487	56, 005		02-02-01 管理費区分：0
合計					1, 074, 733		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	工事用道路撤去						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削 CB210100	土砂, オープンカット, 無し, 無し, 10, 000m3 以上50, 000m3未満	m3	146	262	38, 252		02-01-02 管理費区分：0
合計					38, 252		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	敷鉄板		22×1, 524×6, 096 (mm)						
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去			設置・撤去						単 2号 02-05-16
				m2	1, 612. 5	463	746, 587		
敷鉄板賃料			22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 70日, 無, 有						単 3号 02-05-16 坂路・掘削箇所まで
				枚	27	7, 680	207, 360		
敷鉄板賃料			22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 86日, 無, 有						単 4号 02-05-16 旧堤天端
				枚	147	9, 184	1, 350, 048		
合計									
							2, 303, 995		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	仮設材運搬費							
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 12.9km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無						単 5号 01-02-02 往路 管理費区分：0
WB010020			t	279.1	3,570	996,387		
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 12.9km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無						単 5号 01-02-02 復路 管理費区分：0
WB010020			t	279.1	3,570	996,387		
仮設材等の積込み取卸し費		積込み、取卸し(往復分)						単 6号 01-02-02 管理費区分：0
WB010030			t	279.1	3,000	837,300		
合計						2,830,074		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	システム初期費 (ICT)						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
	システム初期費 (ICT)	バックホ					単 7号 01-02-02
	WB010510		式	1		598, 000	管理費区分 : 0
	合計					598, 000	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	土砂等運搬 他工区より		単位	m3	単位数量	100	単価	781
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬 CB210110		標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.5km以下					02-01-02	
			m3	100	508	50,800	管理費区分 : 0	
積込(ルース) CB210020		土砂, 土量50,000m3未満					02-01-02	
			m3	100	273	27,300	管理費区分 : 0	
合計						78,100		
単価						781	円/m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号 WB253610	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	463
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	0. 295	36, 210	10, 681	管理費区分：0	
とび工							[] [1]	
	R0106		人	0. 295	31, 930	9, 419	管理費区分：0	
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	0. 295	22, 640	6, 678	管理費区分：0	
バックホウ(クローラ型)運転							単 8号 02-05-16 [] [1]	
	WK250590		日	0. 295	64, 880	19, 139	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	1%	式	1		453	管理費区分：0	
合計						46, 370		
単価						463	円／m2	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 3号 WB253630	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 70日, 無, 有	単位	枚	単位数量	1	単価	7, 680	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm L002413001		供用日数: 70日					管理費区分 : 0		
			枚	1	6, 580	6, 580			
整備費 (敷鉄板) 22×1524×6096mm Z006754002							管理費区分 : 0		
			枚	1	1, 100	1, 100			
合計									
						7, 680			
単価							円／枚		
						7, 680			

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 4号 WB253630	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 86日, 無, 有	単位	枚	単位数量	1	単価	9, 184	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm L002413001		供用日数:86日					管理費区分：0		
			枚	1	8, 084	8, 084			
整備費(敷鉄板) 22×1524×6096mm Z006754002							管理費区分：0		
			枚	1	1, 100	1, 100			
合計									
						9, 184			
単価							円／枚		
						9, 184			

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 5号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 12 . 9km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	3, 570	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
基本運賃区分B 製品長12m以内 20kmまで 単価補正1. 000		Z006810102					管理費区分 : 0		
			t	1	3, 570	3, 570			
合 計									
						3, 570			
単 価							円／t		
						3, 570			

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07		
						歩掛適用年月		2026. 07		
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0		
単 6号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費		積込み、取卸し(往復分)		単位	t	単位数量	1	単価	3, 000
名 称 ・ 規 格			条 件		単位	数量	単価	金額	摘 要	
積込み、取卸し費(仮設材等)									管理費区分：0	
Z006800001					t	2	1, 500	3, 000		
合 計										
								3, 000		
単 価									円／t	
								3, 000		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号 WB010510	システム初期費 (ICT)	バックホ	単位	式	単位数量	1	単価	598,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費 バックホ		Z006890002					管理費区分：0	
			式	1		598,000		
合計								
						598,000		

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号 WK250590	バックホウ(クローラ型) 運転		単位	日	単位数量	1	単価	64, 880
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1	35, 090	35, 090	管理費区分 : 0	
軽油								
	Z006702002		L	119	155	18, 445	管理費区分 : 0	
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3(平積0. 6m3)2. 9t吊								
	L001010004		日	1. 06	10, 700	11, 342	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		3	管理費区分 : 0	
合計						64, 880		
単価						64, 880	円／日	

入力データリスト（本01）

工事名	金木川広域河川改修工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
河川修繕 (0001)	式	1		14,415,328		
河道掘削工(ICT) (0002)	式	1		10,998,348	オプション入力	
掘削工 (0003)	式	1		1,503,880	工種 01:河川工事	
掘削 (0004)	m3	5,700		1,503,880	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
掘削	m3	5,740	262	1,503,880	CB210100 230.97 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
		J01 土質 J02 施工方法 J03 押土の有無 J04 障害の有無 J05 施工数量	土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満			
掘削工(ICT) (0005)	式	1		1,871,240	オプション入力 工種 01:河川工事	
掘削(ICT) (0006)	m3	5,700		1,871,240	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 m3	

入力データリスト (本01)

工事名	金木川広域河川改修工事				事業区分	河川改修	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
						管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
掘削(ICT)		m3	5,740	326	1,871,240	CB210120 301.78 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 土質			土砂				
J02 施工方法			オープンカット				
J03 障害の有無			無し				
J04 施工数量			10,000m3以上50,000m3未満				
残土処理工 (0007)		式	1		7,623,228	オプション入力 工種 01:河川工事	
整地 (0008)		m3	11,600		1,719,760	オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
整地		m3	11,620	148	1,719,760	CB210610 127.07 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0	
J01 作業区分			残土受入れ地での処理				

入力データリスト（本01）

工事名	金木川広域河川改修工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土砂等運搬 (0009)		m3	11, 620		5, 903, 468	オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026. 07 単 2026. 07 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休 2 日補正 週休 2 日(月単位)
土砂等運搬		m3	11, 621	508	5, 903, 468	CB210110 437. 65 管理費区分 0 歩 2026. 07 単 2026. 07 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 土砂等発生現場			標準			歩 2026. 07 単 2026. 07
J02 積込機種・規格			バックホ山積	0. 8m3(平積0. 6m3)		単価地区 五所川原市(旧金木町)
J03 土質			土砂(岩塊・玉石混り土含む)			労調係数 1. 000 00-00 0
J04 DID区間の有無			無し			豪雪割増
J05 運搬距離(km)(DID区間無)			0. 5km以下			潮間割増 0% 係数ランク 1
仮設工 (0010)		式	1		3, 416, 980	単価補正
工事用道路工 (0011)		式	1		3, 416, 980	工種 99:
工事用道路設置 (0012)		m	40		1, 074, 733	オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026. 07 単 2026. 07 単価地区 五所川原市(旧金木町)

入力データリスト（本01）

工事名	金木川広域河川改修工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
土砂等運搬 他工区より		m3	162	781	126,522	オプション入力 単位数量 100 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土砂等運搬		m3	100	508	50,800	CB210110 437.65 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質 J04 DID区間の有無 J05 運搬距離(km)(DID区間無)			標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.5km以下			
積込(ルース)		m3	100	273	27,300	CB210020 240.9 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 土質 J02 作業内容			土砂 土量50,000m3未満			
路体(築堤)盛土		m3	146	6,111	892,206	CB210510 6722.7 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧金木町)
J01 施工幅員			2.5m未満			

入力データリスト（本01）

工事名	金木川広域河川改修工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
法面整形		m2	115	487	56,005	CB220010 453.58 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 整形箇所 J02 法面締固めの有無 J03 現場制約の有無 J04 土質 J05 費用の内訳			盛土部 無し 無し は質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用			
工事用道路撤去 (0013)		m	40		38,252	オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
掘削		m3	146	262	38,252	CB210100 230.97 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 土質 J02 施工方法 J03 押土の有無 J04 障害の有無 J05 施工数量			土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満			
敷鉄板 (0014)		m2	1,613		2,303,995	オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 m2

入力データリスト（本01）

工事名	金木川広域河川改修工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
敷鉄板設置・撤去	m2	1,612.5	463	746,587	WB253610	
J01 作業区分		設置・撤去			管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
敷鉄板賃料	枚	27	7,680	207,360	WB253630	
J01 敷鉄板の種類		22×1,524×6,096(mm)			管理費区分 0	
J02 不足分弁償金の有無		無			歩 2026.07 単 2026.07	
J04 供用日数(日)(実数入力)		70日			単価地区 五所川原市(旧金木町)	
J05 継続工事の有無		無			労調係数 1.000 00-00 0	
J07 整備費の有無		有			豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
敷鉄板賃料	枚	147	9,184	1,350,048	WB253630	
J01 敷鉄板の種類		22×1,524×6,096(mm)			管理費区分 0	
J02 不足分弁償金の有無		無			歩 2026.07 単 2026.07	
J04 供用日数(日)(実数入力)		86日			単価地区 五所川原市(旧金木町)	
J05 継続工事の有無		無			労調係数 1.000 00-00 0	
J07 整備費の有無		有			豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
直接工事費 (0015)	式	1		14,415,328		

入力データリスト（本01）

工事名	金木川広域河川改修工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
共通仮設 (0016)	式	1		5,183,074		
共通仮設費 (0017)	式	1		3,637,074		
運搬費 (0018)	式	1		2,830,074	工種 99:	
仮設材運搬費 (0019)	t	279.1		2,830,074	第0008号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		t	279.1	3,570	996,387	WB010020 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 発注機関区分 J02 片道運搬距離(実数入力) J04 製品長区分 J05 運搬割増率 J06 運搬割増率(実数入力) J07 その他の諸料金の有無		北海道・東北・北陸・中・四国・九州 12.9km 12m以内 各種(実数入力) 0 無				
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		t	279.1	3,570	996,387	WB010020 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 発注機関区分 J02 片道運搬距離(実数入力) J04 製品長区分 J05 運搬割増率		北海道・東北・北陸・中・四国・九州 12.9km 12m以内 各種(実数入力)				

入力データリスト（本01）

工事名	金木川広域河川改修工事				事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
J06 運搬割増率(実数入力)			0			潮間割増	0%	係数ランク	1
J07 その他の諸料金の有無			無			単価補正			
仮設材等の積込み取卸し費		t	279.1	3,000	837,300	WB010030			
J01 作業区分			積込み、取卸し(往復分)			管理費区分 0			
						歩 2026.07	単 2026.07		
						単価地区	五所川原市(旧金木町)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
技術管理費 (0020)		式	1		598,000	工種 99:			
システム初期費(ICT) (0021)		式	1		598,000	第0009号内訳書			
						単位数量	1	式	
Q01 システム初期費			システム初期費(ICT)			管理費区分 0			
						歩 2026.07	単 2026.07		
						単価地区	五所川原市(旧金木町)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						週休2日補正 週休2日(月単位)			
システム初期費 (ICT)		式	1		598,000	WB010510			
J01 対象機械			バックホ			管理費区分 0			
						歩 2026.07	単 2026.07		
						単価地区	五所川原市(旧金木町)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
現場環境改善費 (0022)		式	1		209,000				

入力データリスト（本01）

工事名	金木川広域河川改修工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
現場環境改善費（率計上） (0023)	式	1		209,000	
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0024)	式	1		1,546,000	
主たる工種	01:河川工事				
施工地域等補正	補正無し（地方部	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0		
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.01		
純工事費 (0025)	式	1		19,598,402	
現場管理費 (0026)	式	1		7,320,000	
施工地域等補正	補正無し（地方部	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.96%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0027)	式	1		26,918,402	
一般管理費等 (0028)	式	1		5,371,598	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格					

入力データリスト（本01）

工事名	金木川広域河川改修工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0029)	式	1		32,290,000	
消費税額及び地方消費税額 (0030)	式	1		3,229,000	
工事費計 (0031)	式	1		35,519,000	