



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度

経営体育成基盤整備事業

十三湖3期地区

十三湖3期経営体第166号工事

西農水（整五工）第11号

積 算 書

（当初）

本積算書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

[illegible]

SK64H

[illegible]

事業名 | 経営体育成基盤整備事業 十三湖3期地区

工事名 | 十三湖3期経営体第166号工事

工事別工事名: 十三湖3期経営体第166号工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
1 工事価格			39,540,000	
2 ・ 工事原価			33,104,000	
3 純工事費			24,019,000	
4 ・ ・ 直接工事費			21,222,000	
5 ・ ・ ・ 直接工事費 (仮設工を除く)	1.000	式	19,045,000	
6 ・ ・ ・ 直接工事費 (仮設工)	1.000	式	2,177,000	
7 ・ ・ 間接工事費			11,882,000	
8 ・ ・ ・ 共通仮設費			2,797,000	
9 ・ ・ ・ ・ 事業損失防止施設費	1.000	式	0	
10 ・ ・ ・ ・ 運搬費～営繕費等				
(4+9+25+26+31+34-36-37-38) × ((標準値*N035)*N026*N030*N041)				
21,110,000 × ((9.590*1.200)*1.000*1.040*1.000)	11.970	%	2,527,000	
11 ・ ・ ・ ・ 運搬費	1.000	式	0	
12 ・ ・ ・ ・ 準備費	1.000	式	0	
13 ・ ・ ・ ・ 安全費	1.000	式	0	
14 ・ ・ ・ ・ 役務費	1.000	式	0	
15 ・ ・ ・ ・ 技術管理費	1.000	式	0	
16 ・ ・ ・ ・ 営繕費等	1.000	式	0	
17 ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費			270,000	
18 ・ ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費 (率計上)				
(4+25+32-33) × (標準値)				
20,474,000 × (1.320)	1.320	%	270,000	
19 ・ ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費 (積上)	1.000	式	0	
20 ・ ・ ・ 現場管理費			9,085,000	
21 ・ ・ ・ ・ 現場管理費 (率計上)				
(4+8+25+26+27+30-36-38) × ((標準値*N035)*N027*N030*N042+N031+N032-N033)				
23,907,000 × ((32.240*1.100)*1.000*1.050*1.000+0.760+0.000-0.000)	38.000	%	9,085,000	
22 ・ ・ ・ ・ 現場管理費 (積上)	1.000	式	0	
23 ・ ・ ・ ・ 現場管理費 (一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
24 ・ ・ ・ 工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
25 ・ ・ 官貸額 (直工)	1.000	式	0	
26 ・ ・ 官貸額 (事業損失防止)	1.000	式	0	
27 ・ ・ 官貸額 (直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
28 ・ 一般管理費等				
(4+7-23-36-38) × (標準値*N002+保証費率)				
32,992,000 × (19.490*1.000+0.04)=6,443,000	19.530	%	6,436,000	
29 ・ 一括計上価格	1.000	式	0	
30 支給品費			0	
31 支給品費 (直工・事業損失防止)			0	
32 支給品費 (直工)			0	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖3期地区
工事名	十三湖3期経営体第166号工事

工事別工事名:十三湖3期経営体第166号工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工を除く)				19,045,000	
・土工	1.000	式		5,384,000	
・掘削工	1.000	式		167,000	
BA0101 掘削 不良土掘削	380	m3	376	142,880	歩A・単A B単 1号
BA0103 床掘り	86	m3	285	24,510	歩A・単A B単 2号
合 計				167,390	
・盛土工	1.000	式		4,534,000	
B01206 発生土盛土 B<1.0m	120	m3	2,518	302,160	歩A・単A B単 3号
B01206 発生土盛土 1.0m≤B<2.5m	340	m3	2,521	857,140	歩A・単A B単 4号
BA0106 盛土 2.5m≤B<4.0m	130	m3	989	128,570	歩A・単A B単 5号
BA0106 盛土 B≥4.0m	410	m3	267	109,470	歩A・単A B単 6号
000007 購入土	1,230.000	m3	2,550	3,136,500	歩A・単A B単 7号
合 計				4,533,840	
・整形仕上げ工	1.000	式		240,000	
BA0109 法面整形 切土	71	m ²	975	69,225	歩A・単A B単 8号
BA0109 法面整形 盛土	350	m ²	488	170,800	歩A・単A B単 9号
合 計				240,025	
・作業残土処理工	1.000	式		443,000	
BA0105 土砂等運搬	380	m3	1,017	386,460	歩A・単A B単 10号
BA0110 整地	380	m3	148	56,240	歩A・単A B単 11号
合 計				442,700	
・構造物撤去工	1.000	式		913,000	
・構造物取壊し工	1.000	式		913,000	
000012 木くず運搬・処理	32.510	ton	28,094	913,336	歩A・単A B単 12号
合 計				913,336	
・開渠工	1.000	式		12,678,000	
・ブロックマット水路工	1.000	式		12,678,000	
000013 ブロックマット 軽量型 B1000×H1500	1,025.000	m ²	9,298	9,530,450	歩A・単A B単 13号
000014 裏込材	320.000	m3	9,835	3,147,200	歩A・単A B単 14号
合 計				12,677,650	
・流入工	1.000	式		70,000	
・流入工	1.000	式		70,000	
000015 高密度ポリエチレン管布設	4.300	m	6,669	28,677	歩A・単A B単 15号
000016 楕円側溝 B750×H570	6.700	m	6,129	41,064	歩A・単A B単 16号
合 計				69,741	

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖3期地区
工事名	十三湖3期経営体第166号工事

工事別工事名:十三湖3期経営体第166号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 1号 ***					
BA0101	掘削					
	不良土掘削		m3	376		歩A・単A
	*** B単ー 2号 ***					
BA0103	床掘り					
			m3	285		歩A・単A
	*** B単ー 3号 ***					
B01206	発生土盛土					
	B<1.0m		m3	2,518		歩A・単A
	*** B単ー 4号 ***					
B01206	発生土盛土					
	1.0m≤B<2.5m		m3	2,521		歩A・単A
	*** B単ー 5号 ***					
BA0106	盛土					
	2.5m≤B<4.0m		m3	989		歩A・単A
	*** B単ー 6号 ***					
BA0106	盛土					
	B≥4.0m		m3	267		歩A・単A
	*** B単ー 7号 ***					
000007	購入土					
			m3	2,550		歩A・単A
	*** B単ー 8号 ***					
BA0109	法面整形					
	切土		m ²	975		歩A・単A
	*** B単ー 9号 ***					
BA0109	法面整形					
	盛土		m ²	488		歩A・単A
	*** B単ー 10号 ***					
BA0105	土砂等運搬					
			m3	1,017		歩A・単A
	*** B単ー 11号 ***					
BA0110	整地					
			m3	148		歩A・単A
	*** B単ー 12号 ***					
000012	木くず運搬・処理					
			ton	28,094		歩A・単A
	*** B単ー 13号 ***					
000013	ブロックマット					
	軽量型 B1000×H1500		m ²	9,298		歩A・単A
	*** B単ー 14号 ***					
000014	裏込材					
			m3	9,835		歩A・単A
	*** B単ー 15号 ***					
000015	高密度ポリエチレン管布設					
			m	6,669		歩A・単A
	*** B単ー 16号 ***					
000016	楕円側溝					
	B750×H570		m	6,129		歩A・単A
	*** B単ー 17号 ***					
000017	大型土のう					
	購入土,製作～設置～撤去,1.0t		袋	9,045		歩A・単A
	*** B単ー 18号 ***					
BA0105	土砂等運搬					
			m3	1,017		歩A・単A
	*** B単ー 19号 ***					
BA0110	整地					
			m3	148		歩A・単A
	*** B単ー 20号 ***					
B18322	排水ポンプ (仮設)					
	0以上～120未満		箇所	1,068,788		歩A・単A
	*** B単ー 21号 ***					
B18402	工事用道路補修					
	クラッシャー C-40		路線	466,400		歩A・単A
	*** B単ー 22号 ***					
000022	機械除雪					

[illegible]

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖3期地区
工事名	十三湖3期経営体第166号工事

工事別工事名:十三湖3期経営体第166号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単- 1号 ***					
BA0101	掘削					歩A
	不良土掘削		m3		1.000	当たり算出
SA0101	SP 掘削					
	土砂,オーブンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	1.000	m3	375.6	376	S単 25号
	合 計				376	
	単 価				376	
	*** B単- 2号 ***					
BA0103	床掘り		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り					
	土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m3	285.1	285	S単 27号
	合 計				285	
	単 価				285	
	*** B単- 3号 ***					
B01206	発生土盛土					歩A
	B<1.0m		m3		1.000	当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(I)	1.000	m3	2,215	2,215	S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	273.2	303	S単 26号
	合 計				2,518	
	単 価				2,518	
	*** B単- 4号 ***					
B01206	発生土盛土					歩A
	1.0m≦B<2.5m		m3		1.000	当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,540	1,540	S単 2号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	1.000	m3	678	678	S単 3号
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	273.2	303	S単 26号
	合 計				2,521	
	単 価				2,521	
	*** B単- 5号 ***					
BA0106	盛土					歩A
	2.5m≦B<4.0m		m3		1.000	当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻					
	2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	1.000	m3	988.7	989	S単 29号
	合 計				989	
	単 価				989	
	*** B単- 6号 ***					
BA0106	盛土					歩A
	B≧4.0m		m3		1.000	当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻					
	4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	1.000	m3	266.9	267	S単 30号
	合 計				267	
	単 価				267	
	*** B単- 7号 ***					
000007	購入土		m3		1.000	歩A 当たり算出
S02116	山土					
	,,	1.000	m3	2,550	2,550	S単 9号
	合 計				2,550	

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖3期地区
工事名	十三湖3期経営体第166号工事

工事別工事名:十三湖3期経営体第166号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				2,550	
	*** B単ー 8号 ***					
BA0109	法面整形 切土		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部, -, 無し, け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1,000	m ²	975.1	975	S単 31号
	合 計				975	
	単 価				975	
	*** B単ー 9号 ***					
BA0109	法面整形 盛土		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1,000	m ²	487.7	488	S単 32号
	合 計				488	
	単 価				488	
	*** B単ー 10号 ***					
BA0105	土砂等運搬		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 4.0km以下	1,000	m ³	1,017	1,017	S単 28号
	合 計				1,017	
	単 価				1,017	
	*** B単ー 11号 ***					
BA0110	整地		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理, -, -, あり	1,000	m ³	148.3	148	S単 33号
	合 計				148	
	単 価				148	
	*** B単ー 12号 ***					
000012	木くず運搬・処理		ton		1,000	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処理 木くず	1,000	ton	23,000	23,000	S単 13号
S19025	運搬 (伐開、除根、除草) 36.5km 以下, 普通	1,800	空m ³	2,830	5,094	S単 24号
	合 計				28,094	
	単 価				28,094	
	*** B単ー 13号 ***					
000013	ブロックマット 軽量型 B1000×H1500		m ²		100,000	歩A 当たり算出
S02116	ブロックマット 軽量型 W1.6m×L6.0m,,	100,000	m ²	7,700	770,000	S単 10号
S06009	ブロックマット敷設 6.0m, あり	100,000	m ²	705	70,500	S単 16号
S02116	ブロックマット固定アンカー D16 L=600mm,,	93,000	本	960	89,280	S単 11号
	合 計				929,780	
	単 価				9,298	
	*** B単ー 14号 ***					

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖 3 期地区				
工事名	十三湖 3 期経営体第166号工事				

工事別工事名:十三湖 3 期経営体第166号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000014	裏込材		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0302	SP 裏込碎石 計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	1,000	m3	9,835	9,835	S 単 34号
	合 計				9,835	
	単 価				9,835	
	*** B 単 15号 ***					
000015	高密度ポリエチレン管布設		m		10,000	歩A 当たり算出
T00001	高密度ポリエチレン管機械布設 φ300	10,000	m	1,719	17,190	T 単 1号
S02116	高密度ポリエチレン管 (シングル管) φ300mm (有孔・無孔) , ,	10,000	m	4,950	49,500	S 単 12号
	合 計				66,690	
	単 価				6,669	
	*** B 単 16号 ***					
000016	楕円側溝 B750×H570		m		1,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう	1,000	m	2,265	2,265	S 単 14号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない	1,000	m	3,864	3,864	S 単 15号
	合 計				6,129	
	単 価				6,129	
	*** B 単 17号 ***					
000017	大型土のう 購入土,製作~設置~撤去,1.0t		袋		1,000	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 製作・設置,バックホ,購入土,1m3,大型土のう袋 (1.0 t 用) ,なし,あり	1,000	袋	7,907	7,907	S 単 17号
S18002	大型土のう工 撤去,バックホ,,0m3,,あり	1,000	袋	1,138	1,138	S 単 18号
	合 計				9,045	
	単 価				9,045	
	*** B 単 18号 ***					
BA0105	土砂等運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3 (平積0.6m3) ,土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ,無し,4.0km以下	1,000	m3	1,017	1,017	S 単 28号
	合 計				1,017	
	単 価				1,017	
	*** B 単 19号 ***					
BA0110	整地		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり	1,000	m3	148.3	148	S 単 33号
	合 計				148	
	単 価				148	
	*** B 単 20号 ***					
B18322	排水ポンプ (仮設) 0以上~120未満		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S18003	排水ポンプ運転 61,作業時排水,0以上~120未満,10m,発動発電機,あり	1,000	箇所	953,415	953,415	S 単 19号

[illegible]

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖 3 期地区
工事名	十三湖 3 期経営体第166号工事

工事別工事名:十三湖 3 期経営体第166号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S01041	*** S単ー 1号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンバクタ(I)		m3	2,215		歩A・単A
S01041	*** S単ー 2号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,540		歩A・単A
S01082	*** S単ー 3号 ***					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり		m3	678		歩A・単A
S02112	*** S単ー 4号 ***					
	バックホ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2011)]					
	バックホ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t		日	6,820		歩A・単A
S02115	*** S単ー 5号 ***					
	土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	36,210		歩A・単A
S02115	*** S単ー 6号 ***					
	特殊作業員					
	特殊作業員		人	30,702		歩A・単A
S02115	*** S単ー 7号 ***					
	普通作業員					
	普通作業員		人	22,644		歩A・単A
S02115	*** S単ー 8号 ***					
	運転手 (特殊)					
	運転手 (特殊)		人	35,088		歩A・単A
S02116	*** S単ー 9号 ***					
	山土					
	山土 ,,		m3	2,550		歩A・単A
S02116	*** S単ー 10号 ***					
	ブロックマット					
	ブロックマット 軽量型 W1.6m×L6.0m,,		m ²	7,700		歩A・単A
S02116	*** S単ー 11号 ***					
	ブロックマット固定アンカー					
	ブロックマット固定アンカー D16 L=600mm,,		本	960		歩A・単A
S02116	*** S単ー 12号 ***					
	高密度ポリエチレン管 (シングル管)					
	高密度ポリエチレン管 (シングル管) φ300mm (有孔・無孔) ,,		m	4,950		歩A・単A
S02123	*** S単ー 13号 ***					
	産業廃棄物処理					
	産業廃棄物処理 木くず		ton	23,000		歩A・単A
S05801	*** S単ー 14号 ***					
	【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,~,~,再利用撤去を行なう		m	2,265		歩A・単A
S05801	*** S単ー 15号 ***					
	【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,~,~,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない		m	3,864		歩A・単A
S06009	*** S単ー 16号 ***					
	ブロックマット敷設					
	ブロックマット敷設 6.0m,あり		m ²	705		歩A・単A
S18002	*** S単ー 17号 ***					
	大型土のう工					
	大型土のう工 製作・設置,バックホ,購入土,1m3,大型土のう袋 (1.0 t 用) ,なし,あり		袋	7,907		歩A・単A
S18002	*** S単ー 18号 ***					
	大型土のう工					
	大型土のう工 撤去,バックホ,,0m3,,あり		袋	1,138		歩A・単A
S18003	*** S単ー 19号 ***					
	排水ポンプ運転					
	排水ポンプ運転 61,作業時排水,0以上～120未満,10m,発動発電機,あり		箇所	953,415		歩A・単A
S18004	*** S単ー 20号 ***					
	排水ポンプ設置撤去					
	排水ポンプ設置撤去 1～5台,あり		箇所	95,490		歩A・単A
S18005	*** S単ー 21号 ***					
	排水ポンプ用釜場設置・撤去					
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置		箇所	9,263		歩A・単A

[illegible]

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖 3 期地区
工事名	十三湖 3 期経営体第166号工事

工事別工事名:十三湖 3 期経営体第166号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(I)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 盛土		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 振動コンパクタ(I)		夜間制約作業時間:0.0		
R01002	特殊作業員					
		0.200	人	30,702	6,140	
R01003	普通作業員					
		0.680	人	22,644	15,398	
Y00004	諸雑費 10%					
		0.100		6,140	614	
	合 計				22,152	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		2,215	
	*** S単一 2号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 盛土		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 締固めを計上しない		夜間制約作業時間:0.0		
R01003	普通作業員					
		0.680	人	22,644	15,398	
	合 計				15,398	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		1,540	
	*** S単一 3号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)工種区分 2)規格区分(ton)	築堤・埋戻 0.8~1.1ton		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	あり		夜間制約作業時間:0.0		
F04081	振動ロー[ハットガート式] 運転質量0.8~1.1t					
		1.440	日	1,590	2,290	
P34029	軽油 ハットロー給油					
		5.700	L	155	884	
R01002	特殊作業員					
		1.000	人	30,702	30,702	
	合 計				33,876	算出数量 50,000 m3
	単 価		m3		678	
	*** S単一 4号 ***					
S02112	バックホ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2011)]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F08061 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 6,820円		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
F08061	バックホ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t					
		1.000	日	6,820	6,820	
	合 計				6,820	算出数量 1,000 各単位
	単 価				6,820	
	*** S単一 5号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖 3 期地区				
工事名	十三湖 3 期経営体第166号工事				

工事別工事名:十三湖 3 期経営体第166号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01001 基(B)		深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	36,210	36,210	
	合 計				36,210	算出数量 1.000 人
	単 価				36,210	
	*** S 単 - 6号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01002 基(B)		深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
R01002	特殊作業員	1.000	人	30,702	30,702	
	合 計				30,702	算出数量 1.000 人
	単 価				30,702	
	*** S 単 - 7号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01003 基(B)		深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
R01003	普通作業員	1.000	人	22,644	22,644	
	合 計				22,644	算出数量 1.000 人
	単 価				22,644	
	*** S 単 - 8号 ***					
S02115	運転手 (特殊)		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	運転手 (特殊)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01021 基(B)		深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	35,088	35,088	
	合 計				35,088	算出数量 1.000 人
	単 価				35,088	
	*** S 単 - 9号 ***					
S02116	山土		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	山土			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地区資材 (Jコード)		深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	J03207				
J03207	山土	1.000	m3	2,550	2,550	
	合 計				2,550	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,550	
	*** S 単 - 10号 ***					

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖 3 期地区
工事名	十三湖 3 期経営体第166号工事

工事別工事名:十三湖 3 期経営体第166号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	ブロックマット		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ブロックマット 軽量型 W1.6m×L6.0m,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96001		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			夜間制約作業時間:0.0		
P96001	ブロックマット 軽量型 W1.6m×L6.0m	1.000	m ²	7,700	7,700	
	合 計				7,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,700	
	*** S単ー 11号 ***					
S02116	ブロックマット固定アンカー		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ブロックマット固定アンカー D16 L=600mm,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96002		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			夜間制約作業時間:0.0		
P96002	ブロックマット固定アンカー D16 L=600mm	1.000	本	960	960	
	合 計				960	算出数量 1.000 各単位
	単 価				960	
	*** S単ー 12号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管 (シングル管)		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管 (シングル管) φ 300mm (有孔・無孔),,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) PV0406		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			夜間制約作業時間:0.0		
PV0406	高密度ポリエチレン管 (シングル管) φ 300mm (有孔・無孔)	1.000	m	4,950	4,950	
	合 計				4,950	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,950	
	*** S単ー 13号 ***					
S02123	産業廃棄物処理		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理 木くず			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	PRF003 木くず		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力	23,000円		夜間制約作業時間:0.0		
PRF003	産業廃棄物処理 木くず	1.000	ton	23,000	23,000	
	合 計				23,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				23,000	
	*** S単ー 14号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去 を行なう			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	U型側溝 昼間施工		夜間制約作業時間:0.0		
	3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ	L=2000 1000kg/個以下				
	5)時間的制約 6)L=1000を使用	なし L=1000を使用しない				
	7)L=4000を使用 8)法面小段面	L=4000を使用しない -				

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖 3 期地区				
工事名	十三湖 3 期経営体第166号工事				

工事別工事名:十三湖 3 期経営体第166号工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	9) 法面縦排水	-				
	10) 再利用撤去の有無	再利用撤去を行なう				
	11) 基礎碎石の施工有無	-				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	2,265	2,265	
	合 計				2,265	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		2,265	
	*** S単ー 15号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎碎石の施工無し, 再利用撤去を行なわない		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1) 施工区分 I	U型側溝		冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	2) 施工区分 II	昼間施工		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	3) 規格 I	L=2000		夜間制約作業時間: 0.0		
	4) 規格 II	1000kg/個以下				
	5) 時間的制約	なし				
	6) L=1000を使用	L=1000を使用しない				
	7) L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	8) 法面小段面	-				
	9) 法面縦排水	-				
	10) 再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11) 基礎碎石の施工有無	基礎碎石の施工無し				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	3,864	3,864	
	合 計				3,864	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		3,864	
	*** S単ー 16号 ***					
S06009	ブロックマット敷設 ブロックマット敷設 6.0m, あり		m ²		1.000 日	歩A 当たり算出
	1) ブロックマット長 (m)	6.0m		冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	2) 長期割引単価区分 (賃料機械)	あり		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
R01001	土木一般世話役	1.000	人	36,210	36,210	
R01002	特殊作業員	1.000	人	30,702	30,702	
R01003	普通作業員	3.000	人	22,644	67,932	
F01086	フアレックレン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] 最大吊上能力25t吊	1.000	日	52,400	52,400	
P13501	ブロックマット 厚10cm幅120～160cm長200～800cm	275.000	m ²	0	0	
Y00004	諸雑費	0.050		134,844	6,742	
	合 計				193,986	算出数量 275.000 m ²
	単 価		m ²		705	
	*** S単ー 17号 ***					
S18002	大型土のう工 大型土のう工 製作・設置, バックホ, 購入土, 1m3, 大型土のう袋 (1.0 t 用), なし, あり		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	1) 施工区分	製作・設置		冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	2) 施工機械区分	バックホ		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	3) 採取土区分	購入土		夜間制約作業時間: 0.0		
	4) 購入土材単価 (m3 当たり)	2,550.000				
	5) 購入土材数量 (m3 / 袋)	1.000m3				
	6) 大型土のう袋区分	大型土のう袋 (1.0 t 用)				
	7) 単価 0 円区分 (大型土のう袋)	なし				
	8) 長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	36,210	36,210	

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖 3 期地区
工事名	十三湖 3 期経営体第166号工事

工事別工事名:十三湖 3 期経営体第166号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01002	特殊作業員	1.000	人	30,702	30,702	
R01003	普通作業員	1.000	人	22,644	22,644	
Y00004	諸雑費	0.010		89,556	896	
P37003	大型土のう袋 大型土のう袋 (1.0 t 用)	34.000	枚	1,100	37,400	
J03208	購入土	34.000	m3	2,550	86,700	
F08064	バックホ[クロー型・後方超小旋回・クレーン・超低・排(2014)] バック容量0.45m3 吊能力2.9t	1.280	日	7,370	9,434	
P34029	軽油 バトロ-給油	63.000	L	155	9,765	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	35,088	35,088	
	合 計				268,839	算出数量 34.000 袋
	単 価		袋		7,907	
	*** S 単 - 18号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去,バックホ,0m3,,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 施工区分	撤去		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2) 施工機械区分	バックホ		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	4) 購入土材単価(m3当たり)	0.000		夜間制約作業時間:0.0		
	5) 購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	8) 長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	36,210	36,210	
R01002	特殊作業員	1.000	人	30,702	30,702	
Y00004	諸雑費	0.004		66,912	268	
F08063	バックホ[クロー型・クレーン・超低・排対型(2014)] バック容量0.8m3 吊能力2.9t	1.210	日	10,700	12,947	
P34029	軽油 バトロ-給油	101.000	L	155	15,655	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	35,088	35,088	
	合 計				130,870	算出数量 115.000 袋
	単 価		袋		1,138	
	*** S 単 - 19号 ***					
S18003	排水ポンプ運転		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転 61, 作業時排水,0以上120未満, 10m, 発動発電機, あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 運転日数	61		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2) 排水方法	作業時排水		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3) 排水量(m3/h)	0以上120未満		夜間制約作業時間:0.0		
	4) 全揚程	10m				
	5) 動力区分	発動発電機				
	6) 長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F05051	工事用水中ポンプ (潜水ポンプ) 口径200mm	73.200	日	481	35,209	
F02057	発動発電機[D駆動・超低・排対型(3次)] 45kVA	73.200	日	2,400	175,680	
P34029	軽油 バトロ-給油	2,806.000	L	155	434,930	
R01002	特殊作業員	8.540	人	30,702	262,195	
Y00004	諸雑費	0.050		908,014	45,401	
	合 計				953,415	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		953,415	
	*** S 単 - 20号 ***					
S18004	排水ポンプ設置撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去 1~5台,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖 3 期地区
工事名	十三湖 3 期経営体第166号工事

工事別工事名:十三湖 3 期経営体第166号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)ポンプ台区区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)	1～5台 あり		深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
F08063	バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] バック容量0.8m3 吊能力2.9t	0.740	日	10,700	7,918	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	36,210	18,105	
R01002	特殊作業員	0.100	人	30,702	3,070	
R01003	普通作業員	2.000	人	22,644	45,288	
P34029	軽油 バトロ#給油	23.000	L	155	3,565	
R01021	運転手 (特殊)	0.500	人	35,088	17,544	
	合 計				95,490	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		95,490	
	*** S単一 21号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分	釜場掘削・設置				
R01001	土木一般世話役	0.040	人	36,210	1,448	
R01003	普通作業員	0.100	人	22,644	2,264	
Y00004	諸雑費	0.130		3,712	483	
M02031	バックホウ[クローラ型・排対型(1次)] 標準バック容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	0.570	時間	1,810	1,032	
R01021	運転手 (特殊)	0.100	人	35,088	3,509	
P34029	軽油 バトロ#給油	3.400	L	155	527	
	合 計				9,263	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		9,263	
	*** S単一 22号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分	釜場埋戻・撤去				
R01001	土木一般世話役	0.040	人	36,210	1,448	
R01002	特殊作業員	0.050	人	30,702	1,535	
R01003	普通作業員	0.190	人	22,644	4,302	
Y00004	諸雑費	0.030		7,285	219	
M02031	バックホウ[クローラ型・排対型(1次)] 標準バック容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	0.370	時間	1,810	670	
R01021	運転手 (特殊)	0.060	人	35,088	2,105	
P34029	軽油 バトロ#給油	2.200	L	155	341	
	合 計				10,620	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		10,620	
	*** S単一 23号 ***					
S18151	道路補修工 (未舗装)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	道路補修工 (未舗装) クワジャラン C-40,あり,なし			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖 3 期地区
工事名	十三湖 3 期経営体第166号工事

工事別工事名:十三湖 3 期経営体第166号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1) 補足材の種別	クラッシュン C-40		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2) 長期割引単価区分	あり		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3) 単価 0 円区分	なし		夜間制約作業時間:0.0		
J03106	クラッシュラン クラッシュン C-40	2.400	m3	5,750	13,800	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	36,210	1,448	
R01003	普通作業員	0.100	人	22,644	2,264	
F08011	バケット[クロー型・〜超低・排対型(〜3次)] バケット容量0.28m3	0.090	日	5,200	468	
P34029	軽油 バトリル給油	2.800	L	155	434	
R01021	運転手 (特殊)	0.080	人	35,088	2,807	
	合 計				21,221	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		212	
	*** S 単一 24号 ***					
S19025	運搬 (伐開、除根、除草)		空m3		100.000 空m3	歩A 当たり算出
	運搬 (伐開、除根、除草) 36.5km 以下、普通			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 運搬距離 2) 路面条件	36.5km 以下 普通		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
M03005	ダンプトラック[ワンロード・デイズル] 10t積級	5.330	供用日	21,400	114,062	
W14065	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D) 通称 10.0t 積級	5.330	供用日	1,230	6,556	
P34029	軽油 バトリル給油	246.000	L	155	38,130	
R01022	運転手 (一般)	4.100	人	30,294	124,205	
	合 計				282,953	算出数量 100.000 空m3
	単 価		空m3		2,830	
	*** S 単一 25号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂、オープンカット、無し、無し、5,000m3未満、-、-、-			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1) 土質 2) 施工方法 3) 押土の有無 4) 障害の有無	土砂 オープンカット 無し 無し				
	5) 施工数量 6) 火薬使用	5,000m3未満 -				
	7) 破砕片除去の有無 8) 集積押土の有無	- -				
	単 価		m3		375.6	
	*** S 単一 26号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂、土量50,000m3未満			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1) 土質 2) 作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		273.2	
	*** S 単一 27号 ***					

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖3期地区
工事名	十三湖3期経営体第166号工事

工事別工事名:十三湖3期経営体第166号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	標準				
	3)土留方式の種類	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m3		285.1	
	*** S単ー 28号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土砂等発現場	標準				
	2)積込機種・規格	バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	4.0km以下				
	単 価		m3		1,017	
	*** S単ー 29号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)施工幅員	2.5m以上4.0m未満				
	2)施工数量	-				
	3)障害の有無	-				
	4)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m3		988.7	
	*** S単ー 30号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)施工幅員	4.0m以上				
	2)施工数量	20,000m3未満				
	3)障害の有無	無し				
	4)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m3		266.9	
	*** S単ー 31号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)整形箇所	切土部				
	2)法面締固めの有無	-				

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖3期地区
工事名	十三湖3期経営体第166号工事

工事別工事名:十三湖3期経営体第166号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)現場制約の有無	無し				
	4)土質	け質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m ²		975.1	
	*** S単一 32号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形			冬期補正:なし	豪雪補正:10%	
	盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)整形箇所	盛土部				
	2)法面締固めの有無	無し				
	3)現場制約の有無	無し				
	4)土質	け質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m ²		487.7	
	*** S単一 33号 ***					
SA0161	SP 整地		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 整地			冬期補正:なし	豪雪補正:10%	
	残土受入れ地での処理,-,-,あり			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)作業区分	残土受入れ地での処理				
	2)施工数量	-				
	3)障害の有無	-				
	4)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m ³		148.3	
	*** S単一 34号 ***					
SA0302	SP 裏込碎石		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 裏込碎石			冬期補正:なし	豪雪補正:10%	
	計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)碎石の計上	計上する				
	2)長期割引単価区分	あり				
	3)規格区分	再生クラッシャラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ³		9,835	
	*** S単一 35号 ***					
SQ1016	除雪(機械)青森県標準地域		km		1.000 km	歩A 当たり算出
	除雪(機械)青森県標準地域			冬期補正:なし	豪雪補正:10%	
	普通ﾌﾞﾙﾄﾞｰﾞ 15ton,容易に排雪できる場合,排対型1次,3.5,24,15			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)作業条件	容易に排雪できる場合		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)ﾌﾞﾙﾄﾞｰﾞ規格	普通ﾌﾞﾙﾄﾞｰﾞ 15ton		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)排出ガス区分	排対型1次		夜間制約作業時間:0.0		
	4)除雪対象幅	3.500				
	5)除雪回数	24.000				
	6)押雪運搬距離	15.000				
M01025	ﾌﾞﾙﾄﾞｰﾞ [普通・排対型(1次)]					
	普通ﾌﾞﾙﾄﾞｰﾞ 15ton	13.340	時間	6,690	89,245	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	187.000	L	155	28,985	
R01021	運転手(特殊)					
		2.670	人	35,088	93,685	
	合 計				211,915	算出数量 1.000 km
	単 価		km		211,915	

[illegible]

工事別工事名:十三湖3期経営体第166号工事

SK64H

[illegible]