



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度

経営体育成基盤整備事業

十三湖3期地区

十三湖3期経営体第167号工事

西農水（整五工）第12号

積 算 書

（当初）

本積算書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

[illegible]

SK64H

[illegible]

事業名 | 経営体育成基盤整備事業 十三湖3期地区

工事名 | 十三湖3期経営体第167号工事

工事別工事名: 十三湖3期経営体第167号工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
1 工事価格			39,690,000	
2 ・ 工事原価			33,246,000	
3 純工事費			24,149,000	
4 ・ ・ 直接工事費			21,348,000	
5 ・ ・ ・ 直接工事費 (仮設工を除く)	1.000	式	19,253,000	
6 ・ ・ ・ 直接工事費 (仮設工)	1.000	式	2,095,000	
7 ・ ・ 間接工事費			11,898,000	
8 ・ ・ ・ 共通仮設費			2,801,000	
9 ・ ・ ・ ・ 事業損失防止施設費	1.000	式	0	
10 ・ ・ ・ ・ 運搬費～営繕費等				
(4+9+25+26+31+34-36-37-38) × ((標準値*N035)*N026*N030*N041)				
21,146,000 × ((9.590*1.200)*1.000*1.040*1.000)	11.970	%	2,531,000	
11 ・ ・ ・ ・ 運搬費	1.000	式	0	
12 ・ ・ ・ ・ 準備費	1.000	式	0	
13 ・ ・ ・ ・ 安全費	1.000	式	0	
14 ・ ・ ・ ・ 役務費	1.000	式	0	
15 ・ ・ ・ ・ 技術管理費	1.000	式	0	
16 ・ ・ ・ ・ 営繕費等	1.000	式	0	
17 ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費			270,000	
18 ・ ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費 (率計上)				
(4+25+32-33) × (標準値)				
20,506,000 × (1.320)	1.320	%	270,000	
19 ・ ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費 (積上)	1.000	式	0	
20 ・ ・ ・ 現場管理費			9,097,000	
21 ・ ・ ・ ・ 現場管理費 (率計上)				
(4+8+25+26+27+30-36-38) × ((標準値*N035)*N027*N030*N042+N031+N032-N033)				
23,947,000 × ((32.230*1.100)*1.000*1.050*1.000+0.760+0.000-0.000)	37.990	%	9,097,000	
22 ・ ・ ・ ・ 現場管理費 (積上)	1.000	式	0	
23 ・ ・ ・ ・ 現場管理費 (一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
24 ・ ・ ・ 工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
25 ・ ・ 官貸額 (直工)	1.000	式	0	
26 ・ ・ 官貸額 (事業損失防止)	1.000	式	0	
27 ・ ・ 官貸額 (直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
28 ・ 一般管理費等				
(4+7-23-36-38) × (標準値*N002+保証費率)				
33,044,000 × (19.490*1.000+0.04)=6,453,000	19.530	%	6,444,000	
29 ・ 一括計上価格	1.000	式	0	
30 支給品費			0	
31 支給品費 (直工・事業損失防止)			0	
32 支給品費 (直工)			0	

[illegible]

[illegible]

工事別工事名:十三湖3期経営体第167号工事

SK64H

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖 3 期地区
工事名	十三湖 3 期経営体第167号工事

工事別工事名:十三湖 3 期経営体第167号工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工を除く)				19,253,000	
・土工	1.000	式		3,762,000	
・掘削工	1.000	式		132,000	
BA0101 掘削 不良土掘削	310	m3	376	116,560	歩A・単A B単 1号
BA0103 床掘り	53	m3	285	15,105	歩A・単A B単 2号
合 計				131,665	
・盛土工	1.000	式		2,977,000	
B01206 発生土盛土 B<1.0m	260	m3	2,518	654,680	歩A・単A B単 3号
B01206 発生土盛土 1.0m≤B<2.5m	250	m3	2,521	630,250	歩A・単A B単 4号
BA0106 盛土 B≥4.0m	33	m3	267	8,811	歩A・単A B単 5号
000006 購入土	660.000	m3	2,550	1,683,000	歩A・単A B単 6号
合 計				2,976,741	
・整形仕上げ工	1.000	式		292,000	
BA0109 法面整形 切土	59	m ²	975	57,525	歩A・単A B単 7号
BA0109 法面整形 盛土	480	m ²	488	234,240	歩A・単A B単 8号
合 計				291,765	
・作業残土処理工	1.000	式		361,000	
BA0105 土砂等運搬	310	m3	1,017	315,270	歩A・単A B単 9号
BA0110 整地	310	m3	148	45,880	歩A・単A B単 10号
合 計				361,150	
・構造物撤去工	1.000	式		1,036,000	
・構造物取壊し工	1.000	式		1,036,000	
000011 旧体撤去 ヒューム管φ300	2.1	m	3,281	6,890	歩A・単A B単 11号
000012 コンクリート殻運搬・処理 鉄筋コンクリート殻	0.100	m3	9,111	911	歩A・単A B単 12号
000013 廃プラ運搬・処理	0.010	ton	62,212	622	歩A・単A B単 13号
000014 木くず運搬・処理	36.580	ton	28,094	1,027,679	歩A・単A B単 14号
合 計				1,036,102	
・開渠工	1.000	式		14,242,000	
・ブロックマット水路工	1.000	式		14,242,000	
000015 ブロックマット 軽量型 B1000×H1500	1,152.000	m ²	9,298	10,711,296	歩A・単A B単 15号
000016 裏込材	359.000	m3	9,835	3,530,765	歩A・単A B単 16号
合 計				14,242,061	
・小口止工	1.000	式		164,000	
・小口止工	1.000	式		164,000	
000017 小口止工	1	箇所	164,424	164,424	歩A・単A B単 17号
合 計				164,424	

[illegible]

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖3期地区
工事名	十三湖3期経営体第167号工事

工事別工事名:十三湖3期経営体第167号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 1号 ***					
BA0101	掘削					
	不良土掘削		m3	376		歩A・単A
	*** B単ー 2号 ***					
BA0103	床掘り					
			m3	285		歩A・単A
	*** B単ー 3号 ***					
B01206	発生土盛土					
	B<1.0m		m3	2,518		歩A・単A
	*** B単ー 4号 ***					
B01206	発生土盛土					
	1.0m≦B<2.5m		m3	2,521		歩A・単A
	*** B単ー 5号 ***					
BA0106	盛土					
	B≧4.0m		m3	267		歩A・単A
	*** B単ー 6号 ***					
000006	購入土					
			m3	2,550		歩A・単A
	*** B単ー 7号 ***					
BA0109	法面整形					
	切土		m ²	975		歩A・単A
	*** B単ー 8号 ***					
BA0109	法面整形					
	盛土		m ²	488		歩A・単A
	*** B単ー 9号 ***					
BA0105	土砂等運搬					
			m3	1,017		歩A・単A
	*** B単ー 10号 ***					
BA0110	整地					
			m3	148		歩A・単A
	*** B単ー 11号 ***					
000011	旧体撤去					
	ヒューム管φ300		m	3,281		歩A・単A
	*** B単ー 12号 ***					
000012	コンクリート殻運搬・処理					
	鉄筋コンクリート殻		m3	9,111		歩A・単A
	*** B単ー 13号 ***					
000013	廃プラ運搬・処理					
			ton	62,212		歩A・単A
	*** B単ー 14号 ***					
000014	木くず運搬・処理					
			ton	28,094		歩A・単A
	*** B単ー 15号 ***					
000015	ブロックマット					
	軽量型 B1000×H1500		m ²	9,298		歩A・単A
	*** B単ー 16号 ***					
000016	裏込材					
			m3	9,835		歩A・単A
	*** B単ー 17号 ***					
000017	小口止工					
			箇所	164,424		歩A・単A
	*** B単ー 18号 ***					
000018	高密度ポリエチレン管布設					
			m	6,669		歩A・単A
	*** B単ー 19号 ***					
000019	ヒューム管布設替え					
	φ300		m	9,792		歩A・単A
	*** B単ー 20号 ***					
000020	大型土のう					
	購入土、製作～設置～撤去、1.0t		袋	9,045		歩A・単A
	*** B単ー 21号 ***					
BA0105	土砂等運搬					
			m3	1,017		歩A・単A
	*** B単ー 22号 ***					
BA0110	整地					

[illegible]

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖3期地区
工事名	十三湖3期経営体第167号工事

工事別工事名:十三湖3期経営体第167号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単- 1号 ***					
BA0101	掘削					歩A
	不良土掘削		m3		1.000	当たり算出
SA0101	SP 掘削					
	土砂,オ-ンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,	1.000	m3	375.6	376	S単 25号
	合 計				376	
	単 価				376	
	*** B単- 2号 ***					
BA0103	床掘り		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り					
	土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m3	285.1	285	S単 27号
	合 計				285	
	単 価				285	
	*** B単- 3号 ***					
B01206	発生土盛土					歩A
	B<1.0m		m3		1.000	当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(I)	1.000	m3	2,215	2,215	S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	273.2	303	S単 26号
	合 計				2,518	
	単 価				2,518	
	*** B単- 4号 ***					
B01206	発生土盛土					歩A
	1.0m≦B<2.5m		m3		1.000	当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,540	1,540	S単 2号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	1.000	m3	678	678	S単 3号
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	273.2	303	S単 26号
	合 計				2,521	
	単 価				2,521	
	*** B単- 5号 ***					
BA0106	盛土					歩A
	B≧4.0m		m3		1.000	当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻					
	4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	1.000	m3	266.9	267	S単 30号
	合 計				267	
	単 価				267	
	*** B単- 6号 ***					
000006	購入土		m3		1.000	歩A 当たり算出
S02116	山土					
	,,	1.000	m3	2,550	2,550	S単 9号
	合 計				2,550	
	単 価				2,550	
	*** B単- 7号 ***					
BA0109	法面整形					歩A
	切土		m ²		1.000	当たり算出
SA0152	SP 法面整形					
	切土部,~,無し,ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1.000	m ²	975.1	975	S単 31号
	合 計				975	

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖3期地区
工事名	十三湖3期経営体第167号工事

工事別工事名:十三湖3期経営体第167号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				975	
	*** B単ー 8号 ***					
BA0109	法面整形 盛土		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,レ質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1.000	m ²	487.7	488	S単 32号
	合 計				488	
	単 価				488	
	*** B単ー 9号 ***					
BA0105	土砂等運搬		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	1.000	m ³	1,017	1,017	S単 28号
	合 計				1,017	
	単 価				1,017	
	*** B単ー 10号 ***					
BA0110	整地		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,ー,ー,あり	1.000	m ³	148.3	148	S単 33号
	合 計				148	
	単 価				148	
	*** B単ー 11号 ***					
000011	旧体撤去 ヒューム管φ300		m		1,000	歩A 当たり算出
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 撤去,300mm,ー,あり,	1.000	m	3,281	3,281	S単 38号
	合 計				3,281	
	単 価				3,281	
	*** B単ー 12号 ***					
000012	コンクリート殻運搬・処理 鉄筋コンクリート殻		m ³		1,000	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処理 コンクリート塊	2.500	ton	1,400	3,500	S単 13号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とこわし,機械積込,無し,34.3km以下,	1.000	m ³	5,611	5,611	S単 34号
	合 計				9,111	
	単 価				9,111	
	*** B単ー 13号 ***					
000013	廃プラ運搬・処理		ton		1,000	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処理 廃プラ	1.000	ton	50,000	50,000	S単 14号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,49.5km以下	2.860	m ³	4,270	12,212	S単 29号
	合 計				62,212	
	単 価				62,212	
	*** B単ー 14号 ***					

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖3期地区
工事名	十三湖3期経営体第167号工事

工事別工事名:十三湖3期経営体第167号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000014	木くず運搬・処理		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処理 木くず	1.000	ton	23.000	23.000	S単 15号
S19025	運搬 (伐開、除根、除草) 36.5km 以下,普通	1.800	空m3	2.830	5.094	S単 24号
	合 計				28.094	
	単 価				28.094	
	*** B単ー 15号 ***					
000015	ブロックマット 軽量型 B1000×H1500		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
S02116	ブロックマット 軽量型 W1.6m×L6.0m,,	100.000	m ²	7.700	770.000	S単 10号
S06009	ブロックマット敷設 6.0m,あり	100.000	m ²	705	70.500	S単 16号
S02116	ブロックマット固定アンカー D16 L=600mm,,	93.000	本	960	89.280	S単 11号
	合 計				929.780	
	単 価				9.298	
	*** B単ー 16号 ***					
000016	裏込材		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0302	SP 裏込碎石 計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1.000	m3	9.835	9.835	S単 36号
	合 計				9.835	
	単 価				9.835	
	*** B単ー 17号 ***					
000017	小口止工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SQP311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭、ジェットヒータ),-,無し,-, あり,18-8-40(普通) W/C65%	1.270	m3	32.300	41.021	S単 41号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	10.490	m ²	11.260	118.117	S単 37号
SA0301	SP 基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	2.550	m ²	2.073	5.286	S単 35号
	合 計				164.424	
	単 価				164.424	
	*** B単ー 18号 ***					
000018	高密度ポリエチレン管布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
T00001	高密度ポリエチレン管機械布設 φ300	10.000	m	1.719	17.190	T単 1号
S02116	高密度ポリエチレン管 (シングル管) φ300mm (有孔・無孔),,	10.000	m	4.950	49.500	S単 12号
	合 計				66.690	
	単 価				6.669	
	*** B単ー 19号 ***					
000019	ヒューム管布設替え φ300		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付・撤去,300mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形),あり,各種	1.000	m	9.792	9.792	S単 39号
	合 計				9.792	
	単 価				9.792	
	*** B単ー 20号 ***					

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖 3 期地区				
工事名	十三湖 3 期経営体第167号工事				

工事別工事名:十三湖 3 期経営体第167号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000020	大型土のう					歩A
	購入土, 製作～設置～撤去, 1.0t		袋		1,000	袋 当たり算出
S18002	大型土のう工					
	製作・設置, バックホ, 購入土, 1m3, 大型土のう袋 (1.0t 用), なし, あり	1,000	袋	7,907	7,907	S 単 17号
S18002	大型土のう工					
	撤去, バックホ, 0m3, , , あり	1,000	袋	1,138	1,138	S 単 18号
	合 計				9,045	
	単 価				9,045	
	*** B 単 - 21号 ***					
BA0105	土砂等運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬					
	標準, バックホ山積0.8m3 (平積0.6m3), 土砂 (岩塊・玉石混り土含む), 無し, 4.0km以	1,000	m3	1,017	1,017	S 単 28号
	下					
	合 計				1,017	
	単 価				1,017	
	*** B 単 - 22号 ***					
BA0110	整地		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0161	SP 整地					
	残土受入れ地での処理, -, -, あり	1,000	m3	148.3	148	S 単 33号
	合 計				148	
	単 価				148	
	*** B 単 - 23号 ***					
B18322	排水ポンプ (仮設)					歩A
	0以上～120未満		箇所		1,000	箇所 当たり算出
S18003	排水ポンプ運転					
	62, 作業時排水, 0以上～120未満, 10m, 発動発電機, あり	1,000	箇所	969,044	969,044	S 単 19号
S18004	排水ポンプ設置撤去					
	1～5 台, あり	1,000	箇所	95,490	95,490	S 単 20号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去					
	釜場掘削・設置	1,000	箇所	9,263	9,263	S 単 21号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去					
	釜場埋戻・撤去	1,000	箇所	10,620	10,620	S 単 22号
	合 計				1,084,417	
	単 価				1,084,417	
	*** B 単 - 24号 ***					
B18402	工事用道路補修					歩A
	クラッシュ C-40		路線		1,000	路線 当たり算出
S18151	道路補修工 (未舗装)					
	クラッシュ C-40, あり, なし	2,340,000	m	212	496,080	S 単 23号
	合 計				496,080	
	単 価				496,080	
	*** B 単 - 25号 ***					
000025	機械除雪					歩A
	普通トラクタ 15ton		km		1,000	km 当たり算出
SQ1016	除雪 (機械) 青森県標準地域					
	普通トラクタ 15ton, 容易に排雪できる場合, 排対型 1 次, 3.5, 24, 15	1,000	km	211,915	211,915	S 単 40号
	合 計				211,915	
	単 価				211,915	

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖 3 期地区
工事名	十三湖 3 期経営体第167号工事

工事別工事名: 十三湖 3 期経営体第167号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S01041	*** S 単ー 1号 *** 人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 盛土, まき出し, 振動コンバクタ(I)		m3	2,215		歩A・単A
S01041	*** S 単ー 2号 *** 人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 盛土, まき出し, 締固めを計上しない		m3	1,540		歩A・単A
S01082	*** S 単ー 3号 *** 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻, 0.8~1.1ton, あり		m3	678		歩A・単A
S02112	*** S 単ー 4号 *** バックホウ[クロー型・クレーン・〜超低・排対型(〜2011)]					
	バックホウ[クロー型・クレーン・〜超低・排対型(〜2011)] 標準バック容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t		日	6,820		歩A・単A
S02115	*** S 単ー 5号 *** 土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	36,210		歩A・単A
S02115	*** S 単ー 6号 *** 特殊作業員					
	特殊作業員		人	30,702		歩A・単A
S02115	*** S 単ー 7号 *** 普通作業員					
	普通作業員		人	22,644		歩A・単A
S02115	*** S 単ー 8号 *** 運転手 (特殊)					
	運転手 (特殊)		人	35,088		歩A・単A
S02116	*** S 単ー 9号 *** 山土					
	山土 山土 ,,		m3	2,550		歩A・単A
S02116	*** S 単ー 10号 *** ブロックマット					
	ブロックマット 軽量型 W1.6m×L6.0m, ,,		m ²	7,700		歩A・単A
S02116	*** S 単ー 11号 *** ブロックマット固定アンカー					
	ブロックマット固定アンカー D16 L=600mm, ,,		本	960		歩A・単A
S02116	*** S 単ー 12号 *** 高密度ポリエチレン管 (シングル管)					
	高密度ポリエチレン管 (シングル管) φ300mm (有孔・無孔) ,,		m	4,950		歩A・単A
S02123	*** S 単ー 13号 *** 産業廃棄物処理					
	産業廃棄物処理 コンクリート塊		ton	1,400		歩A・単A
S02123	*** S 単ー 14号 *** 産業廃棄物処理					
	産業廃棄物処理 廃ブラ		ton	50,000		歩A・単A
S02123	*** S 単ー 15号 *** 産業廃棄物処理					
	産業廃棄物処理 木くず		ton	23,000		歩A・単A
S06009	*** S 単ー 16号 *** ブロックマット敷設					
	ブロックマット敷設 6.0m, あり		m ²	705		歩A・単A
S18002	*** S 単ー 17号 *** 大型土のう工					
	大型土のう工 製作・設置, バックホウ, 購入土, 1m3, 大型土のう袋 (1.0 t 用) , なし, あり		袋	7,907		歩A・単A
S18002	*** S 単ー 18号 *** 大型土のう工					
	大型土のう工 撤去, バックホウ, 0m3, ,, あり		袋	1,138		歩A・単A
S18003	*** S 単ー 19号 *** 排水ポンプ運転					
	排水ポンプ運転 62, 作業時排水, 0以上~120未満, 10m, 発動発電機, あり		箇所	969,044		歩A・単A
S18004	*** S 単ー 20号 *** 排水ポンプ設置撤去					
	排水ポンプ設置撤去 1~5 台, あり		箇所	95,490		歩A・単A
S18005	*** S 単ー 21号 *** 排水ポンプ用釜場設置・撤去					
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置		箇所	9,263		歩A・単A
S18005	*** S 単ー 22号 *** 排水ポンプ用釜場設置・撤去					

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖 3 期地区
工事名	十三湖 3 期経営体第167号工事

工事別工事名:十三湖 3 期経営体第167号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去 *** S単ー 23号 ***		箇所	10,620		歩A・単A
S18151	道路補修工 (未舗装) 道路補修工 (未舗装) クラッシャー C-40,あり,なし		m ²	212		歩A・単A
S19025	運搬 (伐開、除根、除草) 運搬 (伐開、除根、除草) 36.5km 以下,普通 *** S単ー 24号 ***		空m3	2,830		歩A・単A
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂,オフソカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-, *** S単ー 25号 ***		m3	375.6		歩A・単A
SA0102	SP 積込 (ルーズ) SP 積込 (ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満 *** S単ー 26号 ***		m3	273.2		歩A・単A
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり *** S単ー 27号 ***		m3	285.1		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,パック初山積0.8m3 (平積0.6m3),土砂 (岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以 下 *** S単ー 28号 ***		m3	1,017		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,パック初山積0.8m3 (平積0.6m3),土砂 (岩塊・玉石混り土含む),無し,49.5km 以下 *** S単ー 29号 ***		m3	4,270		歩A・単A
SA0141	SP 路体 (築堤)盛土・埋戻 SP 路体 (築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり *** S単ー 30号 ***		m3	266.9		歩A・単A
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり *** S単ー 31号 ***		m ²	975.1		歩A・単A
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり *** S単ー 32号 ***		m ²	487.7		歩A・単A
SA0161	SP 整地 SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり *** S単ー 33号 ***		m3	148.3		歩A・単A
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート (鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,34.3km以下, *** S単ー 34号 ***		m3	5,611		歩A・単A
SA0301	SP 基礎碎石 SP 基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm *** S単ー 35号 ***		m ²	2,073		歩A・単A
SA0302	SP 裏込碎石 SP 裏込碎石 計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm *** S単ー 36号 ***		m3	9,835		歩A・単A
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物 *** S単ー 37号 ***		m ²	11,260		歩A・単A
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 撤去,300mm,-,あり, *** S単ー 38号 ***		m	3,281		歩A・単A
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付・撤去,300mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形),あり,各種 *** S単ー 39号 ***		m	9,792		歩A・単A
SQ1016	除雪 (機械)青森県標準地域 除雪 (機械)青森県標準地域 普通「ルトーザ」15ton,容易に排雪できる場合,排対型1次,3.5,24,15 *** S単ー 40号 ***		km	211,915		歩A・単A
SQP311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生 (練炭・ジェットヒータ),-,無し,-, あり,18-8-40 (普通) W/C65% *** S単ー 41号 ***		m3	32,300		歩A・単A

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖 3 期地区
工事名	十三湖 3 期経営体第167号工事

工事別工事名:十三湖 3 期経営体第167号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 盛土, まき出し, 振動コンパクタ(I)			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10 % 超勤時間: 0.0	
	1) 土質区分 2) 作業区分	砂・砂質土 盛土		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	3) 施工区分 4) 締固め区分	まき出し 振動コンパクタ(I)		夜間制約作業時間: 0.0		
R01002	特殊作業員					
		0.200	人	30,702	6,140	
R01003	普通作業員					
		0.680	人	22,644	15,398	
Y00004	諸雑費 10%					
		0.100		6,140	614	
	合 計				22,152	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		2,215	
	*** S単一 2号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 盛土, まき出し, 締固めを計上しない			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10 % 超勤時間: 0.0	
	1) 土質区分 2) 作業区分	砂・砂質土 盛土		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	3) 施工区分 4) 締固め区分	まき出し 締固めを計上しない		夜間制約作業時間: 0.0		
R01003	普通作業員					
		0.680	人	22,644	15,398	
	合 計				15,398	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		1,540	
	*** S単一 3号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻, 0.8~1.1ton, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10 % 超勤時間: 0.0	
	1) 工種区分 2) 規格区分(ton)	築堤・埋戻 0.8~1.1ton		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	3) 長期割引単価区分	あり		夜間制約作業時間: 0.0		
F04081	振動ロー[ハットガート式] 運転質量0.8~1.1t					
		1.440	日	1,590	2,290	
P34029	軽油 ハットロー給油					
		5.700	L	155	884	
R01002	特殊作業員					
		1.000	人	30,702	30,702	
	合 計				33,876	算出数量 50,000 m3
	単 価		m3		678	
	*** S単一 4号 ***					
S02112	バックホ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2011)]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10 % 超勤時間: 0.0	
	1) 機械器具賃料コード 2) 機械器具規格 3) 単価の入力	F08061 標準バケット容量 山積0.45m3 (平・・ 6,820円		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
F08061	バックホ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t					
		1.000	日	6,820	6,820	
	合 計				6,820	算出数量 1,000 各単位
	単 価				6,820	
	*** S単一 5号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10 % 超勤時間: 0.0	

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖 3 期地区				
工事名	十三湖 3 期経営体第167号工事				

工事別工事名:十三湖 3 期経営体第167号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01001 基(B)		深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	36,210	36,210	
	合 計				36,210	算出数量 1.000 人
	単 価				36,210	
	*** S 単 - 6号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01002 基(B)		深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
R01002	特殊作業員	1.000	人	30,702	30,702	
	合 計				30,702	算出数量 1.000 人
	単 価				30,702	
	*** S 単 - 7号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01003 基(B)		深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
R01003	普通作業員	1.000	人	22,644	22,644	
	合 計				22,644	算出数量 1.000 人
	単 価				22,644	
	*** S 単 - 8号 ***					
S02115	運転手 (特殊)		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	運転手 (特殊)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01021 基(B)		深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	35,088	35,088	
	合 計				35,088	算出数量 1.000 人
	単 価				35,088	
	*** S 単 - 9号 ***					
S02116	山土		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	山土			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地区資材 (J コード)		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	J03207		夜間制約作業時間:0.0		
J03207	山土	1.000	m3	2,550	2,550	
	合 計				2,550	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,550	
	*** S 単 - 10号 ***					

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖 3 期地区
工事名	十三湖 3 期経営体第167号工事

工事別工事名:十三湖 3 期経営体第167号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	ブロックマット		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ブロックマット 軽量型 W1.6m×L6.0m,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	P96001		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96001	ブロックマット 軽量型 W1.6m×L6.0m	1.000	m ²	7,700	7,700	
	合 計				7,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,700	
	*** S単ー 11号 ***					
S02116	ブロックマット固定アンカー		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ブロックマット固定アンカー D16 L=600mm,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	P96002		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96002	ブロックマット固定アンカー D16 L=600mm	1.000	本	960	960	
	合 計				960	算出数量 1.000 各単位
	単 価				960	
	*** S単ー 12号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管 (シングル管)		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管 (シングル管) φ 300mm (有孔・無孔),,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	PV0406		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
PV0406	高密度ポリエチレン管 (シングル管) φ 300mm (有孔・無孔)	1.000	m	4,950	4,950	
	合 計				4,950	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,950	
	*** S単ー 13号 ***					
S02123	産業廃棄物処理		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理 コンクリート塊			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード	PRF001		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)資材規格	コンクリート塊		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力	1,400円		夜間制約作業時間:0.0		
PRF001	産業廃棄物処理 コンクリート塊	1.000	ton	1,400	1,400	
	合 計				1,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,400	
	*** S単ー 14号 ***					
S02123	産業廃棄物処理		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理 廃ブラ			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード	PRF003		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)資材規格	廃ブラ		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力	50,000円		夜間制約作業時間:0.0		
PRF003	産業廃棄物処理 廃ブラ	1.000	ton	50,000	50,000	
	合 計				50,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				50,000	

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖 3 期地区
工事名	十三湖 3 期経営体第167号工事

工事別工事名:十三湖 3 期経営体第167号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単一 15号 ***					
S02123	産業廃棄物処理		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理 木くず			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	PRF003 木くず		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力	23,000円		夜間制約作業時間:0.0		
PRF003	産業廃棄物処理 木くず	1.000	ton	23,000	23,000	
	合 計				23,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				23,000	
	*** S 単一 16号 ***					
S06009	ブロックマット敷設		m ²		1.000 日	歩A 当たり算出
	ブロックマット敷設 6.0m,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)ブロックマット長 (m) 2)長期割引単価区分(賃料機械)	6.0m あり		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01001	土木一般世話役	1.000	人	36,210	36,210	
R01002	特殊作業員	1.000	人	30,702	30,702	
R01003	普通作業員	3.000	人	22,644	67,932	
F01086	フアレ-ンクレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・低騒・排対型(2014)] 最大吊上能力25t吊	1.000	日	52,400	52,400	
P13501	ブロックマット 厚10cm幅120～160cm長200～800cm	275.000	m ²	0	0	
Y00004	諸雑費	0.050		134,844	6,742	
	合 計				193,986	算出数量 275.000 m ²
	単 価		m ²		705	
	*** S 単一 17号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 製作・設置,ﾊﾞｯｸﾙ,購入土,1m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分 2)施工機械区分 3)採取土区分 4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3/袋) 6)大型土のう袋区分 7)単価0円区分(大型土のう袋) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	製作・設置 ﾊﾞｯｸﾙ 購入土 2,550.000 1.000m3 大型土のう袋(1.0t用) なし あり		夜間制約作業時間:0.0		
R01001	土木一般世話役	1.000	人	36,210	36,210	
R01002	特殊作業員	1.000	人	30,702	30,702	
R01003	普通作業員	1.000	人	22,644	22,644	
Y00004	諸雑費	0.010		89,556	896	
P37003	大型土のう袋 大型土のう袋(1.0t用)	34.000	枚	1,100	37,400	
J03208	購入土	34.000	m3	2,550	86,700	
F08064	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・後方超小旋回・ｸﾚｰ・超低・排(2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.45m3 吊能力2.9t	1.280	日	7,370	9,434	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	63.000	L	155	9,765	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	35,088	35,088	
	合 計				268,839	算出数量 34.000 袋
	単 価		袋		7,907	

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖 3 期地区				
工事名	十三湖 3 期経営体第167号工事				

工事別工事名: 十三湖 3 期経営体第167号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 18号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1,000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去,バケット容量0.8m3,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)施工区分 2)施工機械区分	撤去 バケット		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3/袋)	0.000 0.000m3		夜間制約作業時間:0.0		
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	36,210	36,210	
R01002	特殊作業員	1.000	人	30,702	30,702	
Y00004	諸雑費	0.004		66,912	268	
F08063	バケット[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)] バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	1.210	日	10,700	12,947	
P34029	軽油 バトロール給油	101.000	L	155	15,655	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	35,088	35,088	
	合 計				130,870	算出数量 115.000 袋
	単 価		袋		1,138	
	*** S 単 - 19号 ***					
S18003	排水ポンプ運転		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転 62, 作業時排水, 0以上～120未満, 10m, 発動発電機, あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)運転日数 2)排水方法	62 作業時排水		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)排水量(m3/h) 4)全揚程	0以上～120未満 10m		夜間制約作業時間:0.0		
	5)動力区分 6)長期割引単価区分(賃料機械)	発動発電機 あり				
F05051	工事用水中ポンプ(潜水ポンプ) 口径200mm	74.400	日	481	35,786	
F02057	発動発電機[D駆動・超低・排対型(～3次)] 45kVA	74.400	日	2,400	178,560	
P34029	軽油 バトロール給油	2,852.000	L	155	442,060	
R01002	特殊作業員	8.680	人	30,702	266,493	
Y00004	諸雑費	0.050		922,899	46,145	
	合 計				969,044	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		969,044	
	*** S 単 - 20号 ***					
S18004	排水ポンプ設置撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去 1～5台, あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)ポンプ台数区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)	1～5台 あり		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
F08063	バケット[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)] バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	0.740	日	10,700	7,918	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	36,210	18,105	
R01002	特殊作業員	0.100	人	30,702	3,070	
R01003	普通作業員	2.000	人	22,644	45,288	
P34029	軽油 バトロール給油	23.000	L	155	3,565	
R01021	運転手(特殊)	0.500	人	35,088	17,544	
	合 計				95,490	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		95,490	

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖 3 期地区
工事名	十三湖 3 期経営体第167号工事

工事別工事名:十三湖 3 期経営体第167号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単一 21号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:1.0 % 超勤時間:0.0	
	釜場掘削・設置			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1) 施工区分	釜場掘削・設置		夜間制約作業時間:0.0		
R01001	土木一般世話役	0.040	人	36,210	1,448	
R01003	普通作業員	0.100	人	22,644	2,264	
Y00004	諸雑費	0.130		3,712	483	
M02031	バックホウ[クローラ型・排対型(1次)]					
	標準バック容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	0.570	時間	1,810	1,032	
R01021	運転手 (特殊)	0.100	人	35,088	3,509	
P34029	軽油					
	バックホウ給油	3.400	L	155	527	
	合 計				9,263	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		9,263	
	*** S 単一 22号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:1.0 % 超勤時間:0.0	
	釜場埋戻・撤去			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1) 施工区分	釜場埋戻・撤去		夜間制約作業時間:0.0		
R01001	土木一般世話役	0.040	人	36,210	1,448	
R01002	特殊作業員	0.050	人	30,702	1,535	
R01003	普通作業員	0.190	人	22,644	4,302	
Y00004	諸雑費	0.030		7,285	219	
M02031	バックホウ[クローラ型・排対型(1次)]					
	標準バック容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	0.370	時間	1,810	670	
R01021	運転手 (特殊)	0.060	人	35,088	2,105	
P34029	軽油					
	バックホウ給油	2.200	L	155	341	
	合 計				10,620	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		10,620	
	*** S 単一 23号 ***					
S18151	道路補修工 (未舗装)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	道路補修工 (未舗装)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:1.0 % 超勤時間:0.0	
	クラッシュ C-40, あり, なし			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1) 補足材の種類	クラッシュ C-40		夜間制約作業時間:0.0		
	2) 長期割引単価区分	あり				
	3) 単価 0 円区分	なし				
J03106	クラッシュラン					
	クラッシュ C-40	2.400	m ³	5,750	13,800	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	36,210	1,448	
R01003	普通作業員	0.100	人	22,644	2,264	
F08011	バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～3次)]					
	バック容量0.28m3	0.090	日	5,200	468	
P34029	軽油					
	バックホウ給油	2.800	L	155	434	
R01021	運転手 (特殊)	0.080	人	35,088	2,807	
	合 計				21,221	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		212	

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖 3 期地区				
工事名	十三湖 3 期経営体第167号工事				

工事別工事名:十三湖 3 期経営体第167号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 24号 ***					
S19025	運搬 (伐開、除根、除草)		空m3		100.000 空m3	歩A 当たり算出
	運搬 (伐開、除根、除草) 36.5km 以下、普通			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 運搬距離 2) 路面条件	36.5km 以下 普通		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
M03005	タンクトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	5.330	供用日	21,400	114,062	
W14065	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D) 通称 10.0t 積級	5.330	供用日	1,230	6,556	
P34029	軽油 バトリル給油	246.000	L	155	38,130	
R01022	運転手 (一般)	4.100	人	30,294	124,205	
	合 計				282,953	算出数量 100.000 空m3
	単 価		空m3		2,830	
	*** S 単 - 25号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂, オブシカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1) 土質 2) 施工方法 3) 押土の有無 4) 障害の有無 5) 施工数量 6) 火薬使用 7) 破砕片除去の有無 8) 集積押土の有無	土砂 オブシカット 無し 無し 5,000m3未満 - - -				
	単 価		m3		375.6	
	*** S 単 - 26号 ***					
SA0102	SP 積込 (ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込 (ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1) 土質 2) 作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		273.2	
	*** S 単 - 27号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1) 土質 2) 施工方法 3) 土留方式の種類 4) 障害の有無 5) 長期割引単価区分	土砂 標準 無し 無し あり				
	単 価		m3		285.1	
	*** S 単 - 28号 ***					

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖 3 期地区
工事名	十三湖 3 期経営体第167号工事

工事別工事名: 十三湖 3 期経営体第167号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 4.0km以下			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 土砂等発生現場 2) 積込機種・規格 3) 土質 4) DID区間の有無 5) 運搬距離	標準 バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下				
	単 価		m3		1,017	
	*** S 単 - 29号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 49.5km以下			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 土砂等発生現場 2) 積込機種・規格 3) 土質 4) DID区間の有無 5) 運搬距離	標準 バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 49.5km以下				
	単 価		m3		4,270	
	*** S 単 - 30号 ***					
SA0141	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 施工幅員 2) 施工数量 3) 障害の有無 4) 長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し あり				
	単 価		m3		266.9	
	*** S 単 - 31号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部, -, 無し, ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 整形箇所 2) 法面締固めの有無 3) 現場制約の有無 4) 土質 5) 長期割引単価区分	切土部 - 無し ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土 あり				
	単 価		m ²		975.1	
	*** S 単 - 32号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖 3 期地区
工事名	十三湖 3 期経営体第167号工事

工事別工事名:十三湖 3 期経営体第167号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1) 整形箇所	盛土部				
	2) 法面締固めの有無	無し				
	3) 現場制約の有無	無し				
	4) 土質	け質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5) 長期割引単価区分	あり				
	単 価		m ²		487.7	
	*** S 単一 33号 ***					
SA0161	SP 整地		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 整地			冬期補正: なし	豪雪補正: 1 0 %	
	残土受入れ地での処理, -, -, あり			基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
				時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1) 作業区分	残土受入れ地での処理				
	2) 施工数量	-				
	3) 障害の有無	-				
	4) 長期割引単価区分	あり				
	単 価		m3		148.3	
	*** S 単一 34号 ***					
SA0221	SP 般運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 般運搬			冬期補正: なし	豪雪補正: 1 0 %	
	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 34.3km以下,			基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
				時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1) 般発生作業	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし				
	2) 積込工法区分	機械積込				
	3) DID区間の有無	無し				
	4) 運搬距離	34.3km以下				
	単 価		m3		5,611	
	*** S 単一 35号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石			冬期補正: なし	豪雪補正: 1 0 %	
	17.5cmを超え20.0cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシャラン RC-4			基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	0 40~0mm			深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
				時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1) 碎石の厚さ	17.5cmを超え20.0cm以下				
	2) 碎石の計上	計上する				
	3) 長期割引単価区分	あり				
	4) 規格区分	再生クラッシャラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ²		2,073	
	*** S 単一 36号 ***					
SA0302	SP 裏込碎石		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 裏込碎石			冬期補正: なし	豪雪補正: 1 0 %	
	計上する, あり, 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm			基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
				時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1) 碎石の計上	計上する				
	2) 長期割引単価区分	あり				
	3) 規格区分	再生クラッシャラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m3		9,835	
	*** S 単一 37号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出

SK64H

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖 3 期地区
工事名	十三湖 3 期経営体第167号工事

工事別工事名:十三湖 3 期経営体第167号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²		11,260	
	*** S単ー 38号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 撤去,300mm,-,あり,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)作業区分 2)管径	撤去 300mm				
	3)管材規格 4)長期割引単価区分	- あり				
	単 価		m		3,281	
	*** S単ー 39号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付・撤去,300mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形),あり,各種			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)作業区分 2)管径	据付・撤去 300mm				
	3)管材規格 4)長期割引単価区分 5)管種区分	遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) あり 各種				
	単 価		m		9,792	
	*** S単ー 40号 ***					
SQ1016	除雪(機械)青森県標準地域		km		1,000 km	歩A 当たり算出
	除雪(機械)青森県標準地域 普通ﾌﾞﾙﾄﾞｰﾞ 15ton,容易に排雪できる場合,排対型 1次,3.5,24,15			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)作業条件 2)ﾌﾞﾙﾄﾞｰﾞ 規格	容易に排雪できる場合 普通ﾌﾞﾙﾄﾞｰﾞ 15ton		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)排出ガス区分 4)除雪対象幅	排対型 1次 3.500		夜間制約作業時間:0.0		
	5)除雪回数 6)押雪運搬距離	24.000 15.000				
M01025	ﾌﾞﾙﾄﾞｰﾞ [普通・排対型(1次)] 普通ﾌﾞﾙﾄﾞｰﾞ 15ton	13,340	時間	6,690	89,245	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	187,000	L	155	28,985	
R01021	運転手 (特殊)	2,670	人	35,088	93,685	
	合 計				211,915	算出数量 1,000 km
	単 価		km		211,915	
	*** S単ー 41号 ***					
SQP311	SP コンクリート		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾀｰ), -,無し,-,あり,18-8-40(普通) W/C65%			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋・鉄筋構造物 人力打設				

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]