



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度

令和8年度県営防災林造成事業

北向田

令和8年度県営防災林造成工事

交漁防第1－2号

積 算 書

(当初)

本積算書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名	令和8年度県営防災林造成事業 北向田
工事名	令和8年度県営防災林造成工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
1 工事価格			31,662,000	
2 ・工事原価			26,381,000	
3 ・・直接工事費			16,870,000	
4 ・・・直接工事費(諸経費対象)	1.000	式	16,870,000	
5 ・・・直接工事費(諸経費対象外)	1.000	式	0	
6 ・・・直接工事費 (共通仮設費対象外)	1.000	式	0	
7 ・・・直接工事費(一般管理費のみ対象)	1.000	式	0	
8 ・・間接工事費			9,511,000	
9 ・・・共通仮設費			1,935,000	
10 ・・・・共通仮設費 (率計上)				
$(4+14+26+31+33-35) \times ((標準値*N037)*N030*N041)$				
$16,870,000 \times ((9.780*1.000)*1.030*1.000)$	10.070	%	1,698,000	
11 ・・・・運搬費	1.000	式	0	
12 ・・・・準備費	1.000	式	0	
13 ・・・・役務費	1.000	式	0	
14 ・・・・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
15 ・・・・技術管理費			0	
16 ・・・・・技術管理費(現場及び一般対象)	1.000	式	0	
17 ・・・・・技術管理費(現場及び一般対象外)	1.000	式	0	
18 ・・・・・営繕費	1.000	式	0	
19 ・・・・・安全費	1.000	式	0	
20 ・・・・・現場環境改善費			237,000	
21 ・・・・・現場環境改善費(率計上)				
$(4+26+31-32) \times (標準値)*N037$				
$16,870,000 \times (1.410)*1.000$	1.410	%	237,000	
22 ・・・現場管理費			7,576,000	
23 ・・・・現場管理費 (率計上)				
$(4+6+9-17+26+27+30-35) \times (((標準値*N037)+N019+N032)*N030*N042)$				
$18,805,000 \times (((37.810*1.000)+0.560+0.000)*1.050*1.000)$	40.290	%	7,576,000	
24 ・・・・現場管理費 (積上)	1.000	式	0	
25 ・・・・現場管理費 (一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
26 ・・官貸額(直工・事業損失防止)	1.000	式	0	
27 ・・官貸額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
28 ・一般管理費等				
$(4+6+7+8-17-25-35) \times (標準値*N002+保証費率)$				
$26,381,000 \times (19.980*1.000+0.04)$	20.020	%	5,281,000	
29 法定福利費概算額(工事価格の内数)				
$(1) \times 標準値$				
$31,662,000 \times 4.080$	4.080	%	1,291,000	
30 支給品費			0	
31 支給品費(直工・事業損失防止)			0	
32 処分費等(直接工事費の内数)			0	
33 処分費(準備費の内数)			0	

SK05R

SK05R

事業名	令和8年度県営防災林造成事業 北向田
工事名	令和8年度県営防災林造成工事

名 称 (規 格)		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)					16,870,000	
・ 森林造成工		1.000	式		16,565,000	
・ ・ ブロック積擁壁工		1.000	式		1,310,232	
・ ・ ・ ブロック積工		1.000	式	261,777	261,777	1 式当たり
SPX039	SP 間知ブロック積 森林 ニ、	8.300	㎡	21,940	182,102	歩A・単A S単 15号
SPX047	SP 胴込・裏込コンクリート(コンクリートブロック積(張)工) 森林 間知ブロック・緑化ブロック、ニ、有り、18-8-40(高炬)、あり	1.600	m3	34,070	54,512	歩A・単A S単 16号
SPX048	SP 胴込・裏込材(碎石)(コンクリートブロック積(張)工) 森林 間知・平・連筋・緑化ブロック、有り、再生碎石 RC-40、あり	2.600	m3	9,678	25,163	歩A・単A S単 17号
合 計					261,777	
・ ・ ・ 基礎工		1.000	式	79,270	79,270	1 式当たり
SPX052	SP 現場打基礎コンクリート 森林 有り、一般養生・特殊養生(練炭)、18-8-40(高炬)、あり	0.500	m3	87,170	43,585	歩A・単A S単 19号
SPX125	SP 型枠 森林 一般型枠、小型構造物	3.200	㎡	10,250	32,800	歩A・単A S単 24号
SPX034	SP 基礎碎石 森林 7.5cm以下、再生クラッシュラン 40〜0、あり	2.100	㎡	1,374	2,885	歩A・単A S単 14号
合 計					79,270	
・ ・ ・ 小口止工		1.000	式	244,211	244,211	1 式当たり
SPX051	SP 現場打小口止コンクリート 森林 一般養生、あり	1.300	m3	77,470	100,711	歩A・単A S単 18号
SPX125	SP 型枠 森林 一般型枠、小型構造物	12.700	㎡	10,250	130,175	歩A・単A S単 24号
SPX102	SP 目地板 森林 30m2未満、瀝青質目地板 t=10mm	2.200	㎡	6,057	13,325	歩A・単A S単 22号
合 計					244,211	
・ ・ ・ 作業土工		1.000	式	34,234	34,234	1 式当たり
SPX001	SP 掘削 森林 土砂、上記以外(小規模)、ニ、ニ、標準	13.000	m3	1,466	19,058	歩A・単A S単 9号
SPX016	SP 埋戻し 森林 上記以外(小規模)、土砂、ニ、	3.000	m3	4,173	12,519	歩A・単A S単 12号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	2.500	㎡	461.8	1,155	歩A・単A S単 5号
SPX003	SP 整地 森林 敷均し(ルーズ)、標準(10,000m3未満)、無し、あり	10.000	m3	150.2	1,502	歩A・単A S単 10号
合 計					34,234	
・ ・ ・ かご工		1.000	式	690,740	690,740	1 式当たり
SPX127	SP ふとんかご 森林 設置、スロープ式、高さ50cm×幅120cm	4.000	m	15,340	61,360	歩A・単A S単 25号
SPX128	SP 止杭打込 森林	4.000	本	2,246	8,984	歩A・単A S単 26号
T00004	かごマット(多段積)工 1:0.3、奥行き150cm、6段積	12.000	㎡	49,745	596,940	歩A・単A T単 4号
SPX001	SP 掘削 森林 土砂、上記以外(小規模)、ニ、ニ、標準	16.000	m3	1,466	23,456	歩A・単A S単 9号
合 計					690,740	
・ ・ 水路工		1.000	式		5,832,860	
・ ・ ・ ヒュームパイプ		1.000	式	1,118,825	1,118,825	1 式当たり
SPX072	SP ヒューム管(B形管) 森林 据付、600mm、無し、ニ、外圧管1種、あり	20.000	m	28,090	561,800	歩A・単A S単 20号
T00001	ヒュームパイプ土工	17.500	m	31,830	557,025	歩A・単A T単 1号
合 計					1,118,825	
・ ・ ・ 集水桝		1.000	式	460,996	460,996	1 式当たり
SPX123	SP コンクリート 森林 小型構造物、人力打設、ニ、一般養生、ニ、有り、ニ、18-8-40(高炬)、	2.300	m3	38,920	89,516	歩A・単A S単 23号

[illegible]

事業名	令和8年度県営防災林造成事業 北向田
工事名	令和8年度県営防災林造成工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	*** S単ー 1号 *** 土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	36,920		歩A・単A
S02115	*** S単ー 2号 *** 特殊作業員					
	特殊作業員		人	31,304		歩A・単A
S02115	*** S単ー 3号 *** 普通作業員					
	普通作業員		人	23,088		歩A・単A
S02115	*** S単ー 4号 *** 運転手 (特殊)					
	運転手 (特殊)		人	35,776		歩A・単A
SA0151	*** S単ー 5号 *** SP 基面整正					
	SP 基面整正 基面整正		m ²	461.8		歩A・単A
SPA901	*** S単ー 6号 *** 機械切土法面整形					
	機械切土法面整形 砂・砂質土、粘性土、バックホウ山積0.45m3 (平積0.35m3)		m ²	1,011		歩A・単A
SPD704	*** S単ー 7号 *** 人工張芝工					
	人工張芝工		m ²	708		歩A・単A
SPF101	*** S単ー 8号 *** 人力杭打					
	人力杭打 2.4m, φ90mmを超え120mm以下, 根入率70%未満, 杭打		本	8,806		歩A・単A
SPX001	*** S単ー 9号 *** SP 掘削 森林					
	SP 掘削 森林 土砂, 上記以外 (小規模), -, -, 標準		m3	1,466		歩A・単A
SPX003	*** S単ー 10号 *** SP 整地 森林					
	SP 整地 森林 敷均し (k-ス), 標準 (10,000m3未満), 無し, あり		m3	150.2		歩A・単A
SPX012	*** S単ー 11号 *** SP 床掘り 森林					
	SP 床掘り 森林 土砂, 上記以外 (小規模), -, -		m3	2,441		歩A・単A
SPX016	*** S単ー 12号 *** SP 埋戻し 森林					
	SP 埋戻し 森林 上記以外 (小規模), 土砂, -,		m3	4,173		歩A・単A
SPX016	*** S単ー 13号 *** SP 埋戻し 森林					
	SP 埋戻し 森林 最大埋戻幅1m以上4m未満, -, -, あり		m3	2,129		歩A・単A
SPX034	*** S単ー 14号 *** SP 基礎碎石 森林					
	SP 基礎碎石 森林 7.5cm以下, 再生クラッシュヤラン 40~0, あり		m ²	1,374		歩A・単A
SPX039	*** S単ー 15号 *** SP 間知ブロック積 森林					
	SP 間知ブロック積 森林 -,		m ²	21,940		歩A・単A
SPX047	*** S単ー 16号 *** SP 胴込・裏込コンクリート (コンクリートブロック積 (張) 工) 森林					
	SP 胴込・裏込コンクリート (コンクリートブロック積 (張) 工) 森林 間知ブロック・緑化ブロック, -, 有り, 18-8-40 (高炉), あり		m3	34,070		歩A・単A
SPX048	*** S単ー 17号 *** SP 胴込・裏込材 (碎石) (コンクリートブロック積 (張) 工) 森林					
	SP 胴込・裏込材 (碎石) (コンクリートブロック積 (張) 工) 森林 間知・平・連節・緑化ブロック, 有り, 再生碎石 RC-40, あり		m3	9,678		歩A・単A
SPX051	*** S単ー 18号 *** SP 現場打小口止コンクリート 森林					
	SP 現場打小口止コンクリート 森林 一般養生, あり		m3	77,470		歩A・単A
SPX052	*** S単ー 19号 *** SP 現場打基礎コンクリート 森林					
	SP 現場打基礎コンクリート 森林 有り, 一般養生・特殊養生 (練炭), 18-8-40 (高炉), あり		m3	87,170		歩A・単A
SPX072	*** S単ー 20号 *** SP ヒューム管 (B形管) 森林					
	SP ヒューム管 (B形管) 森林 据付, 600mm, 無し, -, 外圧管1種,, あり		m	28,090		歩A・単A
SPX101	*** S単ー 21号 *** SP 吸出し防止材設置 森林					
	SP 吸出し防止材設置 森林 -		m ²	869.5		歩A・単A
SPX102	*** S単ー 22号 *** SP 目地板 森林					

事業名	令和 8 年度 県営防災林造成事業 北向田				
工事名	令和 8 年度 県営防災林造成工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単一 1号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1,000	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01001 基 (C)		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01001	土木一般世話役	1,000	人	36,920	36,920	
	合 計				36,920	算出数量 1,000 人
	単 価				36,920	
	*** S 単一 2号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	特殊作業員			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01002 基 (C)		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01002	特殊作業員	1,000	人	31,304	31,304	
	合 計				31,304	算出数量 1,000 人
	単 価				31,304	
	*** S 単一 3号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	普通作業員			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01003 基 (C)		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01003	普通作業員	1,000	人	23,088	23,088	
	合 計				23,088	算出数量 1,000 人
	単 価				23,088	
	*** S 単一 4号 ***					
S02115	運転手 (特殊)		人		1,000	歩A 当たり算出
	運転手 (特殊)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01021 基 (C)		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01021	運転手 (特殊)	1,000	人	35,776	35,776	
	合 計				35,776	算出数量 1,000 人
	単 価				35,776	
	*** S 単一 5号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1) 整形区分	基面整正				
	単 価		m ²		461.8	

事業名	令和 8 年度県営防災林造成事業 北向田
工事名	令和 8 年度県営防災林造成工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 6 号 ***					
SPA901	機械切土法面整形		m ²		100,000 m ²	歩 A 当たり算出
	機械切土法面整形 砂・砂質土、粘性土、バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)土質区分 2)規格区分 3)山林砂防工(普通作業員)	砂・砂質土、粘性土 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
		普通作業員		夜間制約作業時間:0.0		
R01001	土木一般世話役	0.300	人	36,920	11,076	
R01003	普通作業員	2.000	人	23,088	46,176	
M02042	バックホウ[クローラ型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	4.300	時間	2,790	11,997	
R01021	運転手(特殊)	0.730	人	35,776	26,116	
P34029	軽油 バトロール給油	37.000	L	155	5,735	
	合 計				101,100	算出数量 100,000 m ²
	単 価		m ²		1,011	
	*** S 単 - 7 号 ***					
SPD704	人工張芝工		m ²		100,000 m ²	歩 A 当たり算出
	人工張芝工			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)山林砂防工(普通作業員) 2)芝コード(単位:m ²)	普通作業員 P50005		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01001	土木一般世話役	0.160	人	36,920	5,907	
R01003	普通作業員	1.600	人	23,088	36,941	
P50005	人工張芝(ワラ) 幅100cm程度	100.000	m ²	280	28,000	
	合 計				70,848	算出数量 100,000 m ²
	単 価		m ²		708	
	*** S 単 - 8 号 ***					
SPF101	人力杭打		本		10,000 本	歩 A 当たり算出
	人力杭打 2.4m、φ90mmを超え120mm以下、根入率70%未満、杭打			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)杭長区分 2)末口区分 3)根入率区分 4)歩掛(人/10本当たり) 5)作業区分 6)山林砂防工(普通作業員) 7)杭コード(単位:本) 8)杭数量(本)	2.4m φ90mmを超え120mm以下 根入率70%未満 4.700人 杭打 普通作業員 PZ2372 10,000本		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
R01003	普通作業員	3.290	人	23,088	75,960	
PZ2372	杉丸太(海岸防災林用) 末口径8~12cm はく皮(白木) L=2.4m	10.000	本	1,210	12,100	
	合 計				88,060	算出数量 10,000 本
	単 価		本		8,806	
	*** S 単 - 9 号 ***					
SPX001	SP 掘削 森林		m ³		1,000 m ³	歩 A 当たり算出
	SP 掘削 森林 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土質 2)施工方法	土砂 上記以外(小規模)				

事業名	令和8年度県営防災林造成事業 北向田
工事名	令和8年度県営防災林造成工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3) 押土の有無	-				
	4) 障害の有無	-				
	5) 施工数量	標準				
	6) 火薬使用	-				
	7) 破砕片除去の有無	-				
	8) 集積押土の有無	-				
	9) 普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m3		1,466	
	*** S単ー 10号 ***					
SPX003	SP 整地 森林		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 整地 森林 敷均し(ﾙｰｽﾞ), 標準(10,000m3未満), 無し, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1) 作業区分	敷均し(ﾙｰｽﾞ)				
	2) 施工数量	標準(10,000m3未満)				
	3) 障害の有無	無し				
	4) 長期割引単価区分	あり				
	単 価		m3		150.2	
	*** S単ー 11号 ***					
SPX012	SP 床掘り 森林		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 森林 土砂, 上記以外(小規模), ー, ー			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1) 土質	土砂				
	2) 施工方法	上記以外(小規模)				
	3) 土留方式の種類	-				
	4) 障害の有無	-				
	5) 普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m3		2,441	
	*** S単ー 12号 ***					
SPX016	SP 埋戻し 森林		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 埋戻し 森林 上記以外(小規模), 土砂, ー,			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1) 施工方法	上記以外(小規模)				
	2) 土質	土砂				
	3) 締固めの有無	-				
	5) 普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m3		4,173	
	*** S単ー 13号 ***					
SPX016	SP 埋戻し 森林		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 埋戻し 森林 最大埋戻幅1m以上4m未満, ー, ー, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1) 施工方法	最大埋戻幅1m以上4m未満				
	2) 土質	-				
	3) 締固めの有無	-				
	4) 長期割引単価区分	あり				
	5) 普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m3		2,129	

事業名	令和8年度県営防災林造成事業 北向田				
工事名	令和8年度県営防災林造成工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 14号 ***					
SPX034	SP 基礎碎石 森林		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 森林 7.5cm以下,再生クラッシュラン 40～0,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1) 碎石の厚さ 2) 碎石の種類 3) 長期割引単価区分 4) 普通作業員(山林砂防工)	7.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 あり 普通作業員				
	単 価		m ²		1,374	
	*** S単ー 15号 ***					
SPX039	SP 間知ブロック積 森林		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 間知ブロック積 森林 ー,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1) 鉄筋の有無 2) 鉄筋10m2当り使用量 4) 長期割引単価区分 5) 普通作業員(山林砂防工)	不要 ー あり 普通作業員				
	単 価		m ²		21,940	
	*** S単ー 16号 ***					
SPX047	SP 胴込・裏込コンクリート(コンクリートブロック積(張)工) 森林		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 胴込・裏込コンクリート(コンクリートブロック積(張)工) 森林 間知ブロック・緑化ブロック,ー,有り,18-8-40(高炉),あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1) ブロックの種類 2) ブロックの質量 3) 生コンクリートの有無 4) 材料選択用コンクリート規格 5) 長期割引単価区分 6) 普通作業員(山林砂防工)	間知ブロック・緑化ブロック ー 有り 18-8-40(高炉) あり 普通作業員				
	単 価		m3		34,070	
	*** S単ー 17号 ***					
SPX048	SP 胴込・裏込材(碎石)(コンクリートブロック積(張)工) 森林		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 胴込・裏込材(碎石)(コンクリートブロック積(張)工) 森林 間知・平・連節・緑化ブロック,有り,再生碎石 RC-40,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1) ブロックの種類 2) 胴込・裏込材の有無 3) 材料選択用胴込・裏込材規格 4) 長期割引単価区分 5) 普通作業員(山林砂防工)	間知・平・連節・緑化ブロック 有り 再生碎石 RC-40 あり 普通作業員				
	単 価		m3		9,678	
	*** S単ー 18号 ***					
SPX051	SP 現場打小口止コンクリート 森林		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 現場打小口止コンクリート 森林 一般養生,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	

事業名	令和 8 年度県営防災林造成事業 北向田
工事名	令和 8 年度県営防災林造成工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)養生工の種類 2)生コンクリート規格	一般養生 18-8-40(高炉)				
	3)長期割引単価区分 4)普通作業員(山林砂防工)	あり 普通作業員				
	単 価		m3		77,470	
	*** S 単 - 19号 ***					
SPX052	SP 現場打基礎コンクリート 森林		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 現場打基礎コンクリート 森林 有り,一般養生・特殊養生(練炭),18-8-40(高炉),あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)基礎碎石の有無 2)養生工の種類	有り 一般養生・特殊養生(練炭)				
	3)生コンクリート規格 4)長期割引単価区分	18-8-40(高炉) あり				
	5)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m3		87,170	
	*** S 単 - 20号 ***					
SPX072	SP ヒューム管(B形管) 森林		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP ヒューム管(B形管) 森林 据付,600mm,無し,-,外圧管1種,,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)作業区分 2)管径	据付 600mm				
	3)固定基礎 4)基礎碎石の有無	無し -				
	5)規格 7)長期割引単価区分	外圧管1種 あり				
	8)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m		28,090	
	*** S 単 - 21号 ***					
SPX101	SP 吸出し防止材設置 森林		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 吸出し防止材設置 森林 -			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)- 2)普通作業員(山林砂防工)	- 普通作業員				
P26101	吸出し防止マット ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm		m ²			材変
	単 価		m ²		869.5	
	*** S 単 - 22号 ***					
SPX102	SP 目地板 森林		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 目地板 森林 30m2未満, 瀝青質目地板 t=10mm			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)1工事当り使用量 2)目地板の種類	30m2未満 瀝青質目地板 t=10mm				
	3)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m ²		6,057	

事業名	令和8年度県営防災林造成事業 北向田				
工事名	令和8年度県営防災林造成工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 23号 ***					
SPX123	SP コンクリート 森林		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 森林 小型構造物,人力打設,一,一般養生,一,有り,一,18-8-40(高炉),			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)設計日打設量	-				
	4)養生工の種類	一般養生				
	5)圧送管延長距離区分	-				
	6)現場内小運搬の有無	有り				
	7)打設高さ、水平打設距離	-				
	8)コンクリート規格	18-8-40(高炉)				
	10)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m3		38,920	
	*** S単一 24号 ***					
SPX125	SP 型枠 森林		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 森林 一般型枠,小型構造物			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	小型構造物				
	3)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m ²		10,250	
	*** S単一 25号 ***					
SPX127	SP ふとんかご 森林		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP ふとんかご 森林 設置,スロープ式,高さ50cm×幅120cm			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)作業区分	設置				
	2)ふとんかご種別	スロープ式				
	3)ふとんかご規格	高さ50cm×幅120cm				
	4)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m		15,340	
	*** S単一 26号 ***					
SPX128	SP 止杭打込 森林		本		1,000 本	歩A 当たり算出
	SP 止杭打込 森林			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)-	-				
	2)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
PZ2068	杉丸太(県産材) 末口8cmを超え10cm以下 はく皮(白木) L=1.4mを超え1.6m以下		本			材変
	単 価		本		2,246	
	*** S単一 27号 ***					
SU0004	機械・人力道路補修(敷砂利) 【県独自】		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	機械・人力道路補修(敷砂利) 【県独自】			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	

SK05R

SK05R

事業名	令和8年度県営防災林造成事業 北向田
工事名	令和8年度県営防災林造成工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単ー 1号 ***					
T00001	ヒュームパイプ土工		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SPX012	SP 床掘り 森林 土砂,上記以外(小規模),-,-	7.900	m3	2,441	19,284	S単 11号
SPX016	SP 埋戻し 森林 最大埋戻幅1m以上4m未満,-,-,あり	4.700	m3	2,129	10,006	S単 13号
SPX016	SP 埋戻し 森林 最大埋戻幅1m以上4m未満,-,-,あり	0.500	m3	2,129	1,065	S単 13号
J03205	山砂	0.500	m3	2,950	1,475	
	合 計				31,830	算出数量 1.000 m
	単 価		m		31,830	
	*** T単ー 2号 ***					
T00002	丸太水路工		m		10.000 m	歩A 当たり算出
PZ2372	杉丸太 (海岸防災林用) 末口径8～12cm はく皮 (白木) L=2.4m	83.330	本	1,210	100,829	
PZ2370	杉丸太 (海岸防災林用) 末口径8～12cm はく皮 (白木) L=1.2m	6.300	本	505	3,182	
SPX101	SP 吸出し防止材設置 森林 -	20.000	m ²	869.5	17,390	S単 21号
SPF101	人力杭打 2.4m, φ90mmを超え120mm以下,根入率70%未満,杭打	25.000	本	8,806	220,150	S単 8号
C00001	結束等一式	250.000	箇所	231	57,750	C単 1号
P19113	亜鉛メッキ鉄線 2種 2.6mm (#12)	20.000	kg	277	5,540	
C00002	仕上げ一式	20.000	m ²	1,154	23,080	C単 2号
	合 計				427,921	算出数量 10.000 m
	単 価		m		42,792	
	*** T単ー 3号 ***					
T00003	防風工		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	H=2.0m、スギ加工丸太 (海岸防災林用)					
S02115	土木一般世話役	0.140	人	36,920	5,169	S単 1号
S02115	普通作業員	0.560	人	23,088	12,929	S単 3号
PZ2374	杉丸太 (海岸防災林用) 末口径8～12cm はく皮 (白木) L=3.0m	125.000	本	1,490	186,250	
P19112	亜鉛メッキ鉄線 2種 3.2mm (#10)	1.980	kg	273	541	
	合 計				204,889	算出数量 10.000 m
	単 価		m		20,489	
	*** T単ー 4号 ***					
T00004	かごマット (多段積) 工		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	1:0.3,奥行き150cm,6段積					
P96002	かごマット多段型 B-a	33.300	m	13,750	457,875	[1]
P96003	かごマット多段型 B-b	166.500	m	12,150	2,022,975	[2]
J03504	割栗石 (詰石用) 15～20cm	148.500	m3	5,100	757,350	[3]
P96004	吸出防止材 t=10mm,引張強度1.0tf/m以上	285.800	m ²	765	218,637	[4]
S02115	土木一般世話役	3.300	人	36,920	121,836	[5]
S02115	特殊作業員	4.800	人	31,304	150,259	[6]
S02115	普通作業員	9.900	人	23,088	228,571	[7]

SK05R

SK05R