

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 第2424号

設計書番号 508-084-0030

八戸港河原木2号埠頭A岸壁野積場舗装補修(その5) 工事

実施 設計書

八戸市豊洲 地内
～八戸市豊洲 地内

工 期 2 1 0 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工数量 N = 1 式		
	土工	1	式
	舗装工	1	式
	構造物撤去工	1	式
設計額	86,658,000 円 (内消費税 7,878,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書（本01）

工事名	八戸港河原木2号埠頭A岸壁野積場舗装補修(その5)工事				事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
護岸・岸壁・物揚場							
		式	1		50,150,175		
土工							
		式	1		557,424		
土工							
		式	1		557,424		
掘削							内 1号
		m3	80		27,600		
路床盛土							内 2号
		m3	210		83,224		
土材料							内 3号
		m3	150		446,600		
舗装工							
		式	1		36,734,530		
半たわみ性舗装工							
		式	1		36,353,392		
下層路盤	路盤材種類：再生クワッシュン RC-40, 仕上り厚:150mm						内 4号
		m2	1,550		1,456,668		
上層路盤	路盤材種類:路盤材(瀝青安定処理材各種), 路盤材規格:再生瀝青安定処理材(30), 仕上り厚:150mm						内 5号
		m2	1,550		8,795,736		
基層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:重荷重用アスファルト混合物, 仕上り厚:100mm, 平均幅員:3.0m超						内 6号
		m2	1,550		16,885,584		
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:開粒度アスコン(13), 仕上り厚:50mm, 平均幅員:3.0m超						内 7号
		m2	1,550		3,134,700		
セメントミルク浸透							内 8号
		m2	1,550		6,021,720		

設計内訳書（本01）

工事名	八戸港河原木2号埠頭A岸壁野積場舗装補修(その5)工事				事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
目地版							内 9号
		m2	10		58,984		
コンクリート基礎嵩上げ							
		式	1		381,138		
コンクリート							内 10号
		m3	10		323,730		
型枠							内 11号
		m2	5		57,408		
構造物撤去工							
		式	1		12,435,961		
構造物取壊し工							
		式	1		8,650,708		
コンクリート構造物取壊し	構造物区分：鉄筋構造物, 工法区分：機械施工						内 12号
		m3	474		8,269,056		
コンクリート構造物取壊し	構造物区分：無筋構造物, 工法区分：機械施工						内 13号
		m3	5		43,990		
舗装版切断							内 14号
		m	100		337,662		
運搬処理工							
		式	1		3,785,253		
殻運搬	殻種別：コンクリート殻(鉄筋)						内 15号
		m3	474		1,387,648		
殻運搬	殻種別：コンクリート殻(無筋)						内 16号
		m3	5		11,905		
殻処分	殻種別：コンクリート殻(鉄筋)						内 17号
		m3	474		2,368,000		

設計内訳書（本01）

工事名	八戸港河原木2号埠頭A岸壁野積場舗装補修(その5)工事				事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)						内 18号
		m3	5		17,700		
仮設工							
		式	1		422,260		
作業土工							
		式	1		170,240		
掘削							内 19号
		m3	70		26,110		
埋戻し							内 20号
		m3	70		144,130		
仮設道路工							
		式	1		132,920		
敷鉄板設置							内 21号
		式	1		132,920		
路面清掃工							
		式	1		119,100		
高压洗浄							内 22号
		式	1		119,100		
直接工事費							
		式	1		50,150,175		
共通仮設							
		式	1		3,549,696		
共通仮設費							
		式	1		125,696		
運搬費							
		式	1		125,696		

設計内訳書（本01）

工事名	八戸港河原木2号埠頭A岸壁野積場舗装補修(その5)工事				事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等運搬費							内 23号
		式	1		125,696		
共通仮設費（率計上）							
		式	1		3,424,000		
純工事費							
		式	1		53,699,871		
現場管理費							
		式	1		13,188,000		
工事原価							
		式	1		66,887,871		
一般管理費等							
		式	1		11,892,129		
工事価格							
		式	1		78,780,000		
消費税額及び地方消費税額							
		式	1		7,878,000		
工事費計							
		式	1		86,658,000		

主工種 51: 構造物工事（港湾）

主たる工種		単独（追加工事）： 構造物工事（港湾）		合算工事：	
対象工事費	50, 150, 175	直接工事費	50, 150, 175	準備費（処分費用）	0
				その他直工扱い共仮積上額	0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	2, 385, 700	現工事	0
				合算工事	0
非対象額計（－）			881, 195		
管理費区分 1			0	（橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費）	
管理費区分 2, 7			0	（工場原価）	
管理費区分 5			0	（一般管理費等のみ対象額）	
管理費区分 9			0	（間接費非対象額）	
管理費区分 T			881, 195	（全処分費等のうち 3 % または 3, 0 0 0 万円を超える額）	
対象額	支給品費（＋）		0		
無償貸付機械評価額（＋）			0		
共通仮設費対象額	単独（追加工事）		49, 268, 980	現工事	0
	全処分費等を除く共通仮設費対象額		47, 764, 475		0
	（調整工事入力で使用）				
共通仮設費（率分）	率（補正前）		5. 45%	0. 00%	0. 00%
	施工地域等補正		1. 50%	0. 00%	
	海上輸送に要する補正		1. 00	0. 00	
	率（補正後） 週休 2 日 補正なし		6. 95%	0. 00%	
	計上額		3, 424, 000	0	0
				調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種 51:構造物工事（港湾）

共通仮設費（積上分）	125,696				
回航・えい航費	0	運搬費	125,696	準備費	0
事業損失防止施設費	0	安全費	0	役務費	0
技術管理費	0	水雷・傷害等保険料	0	営繕費	0
現場環境改善費	0				
共通仮設費計					3,549,696

現場管理費

主工種 51:構造物工事 (港湾)

単独（追加工事）純工事費	53,699,871	単独（追加工事）直接工事費	50,150,175	単独（追加工事）共通仮設費	3,549,696
非対象額計（一）	881,195				
管理費区分2,7	0		（工場原価）		
管理費区分5	0		（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9	0		（間接費非対象額）		
管理費区分T	881,195		（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）		
対象額 支給品費（＋）	0				
支給品で扱う桁等購入費（＋）	0				
無償貸付機械評価額（＋）	0				
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	52,818,676	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）	51,314,171		0		0
現場管理費					
率（補正前）	23.13%		0.00%		0.00%
施工地域等補正	1.00%		0.00%		
施工時期補正	0.84%		0.00%		
緊急工事補正	0.00%		0.00%		
砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%		
率（補正後） 週休2日 補正なし	24.97%		0.00%		
計上額	13,188,000		0		0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 51:構造物工事（港湾）

工事原価	66,887,871				
純工事費	53,699,871	現場管理費	13,188,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（一）	881,195				
管理費区分9	0	（支給品を除く間接費非対象額）			
管理費区分T	881,195	（全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額）			
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	66,006,676	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	64,502,171		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	17.99%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.00000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.00000000
率（補正後）	17.99%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	66,006,676		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	11,892,129				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年7月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年7月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年7月		
単 価 地 区	八戸市(旧八戸市)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
共通仮設費（率計上）			
主 たる 工 種	51:構造物工事（港湾）		
施 工 地 域 等 補 正	重要港湾・地方港湾（1）		1.50%
海 上 輸 送 に 要 す る 補 正	補正なし		1.00
週 休 2 日 補 正	補正なし		1.00

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	重要港湾・地方港湾(1)	1.00%
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4級地	1.20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0.84%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0.00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0.00%
週 休 2 日 補 正	補正なし	1.00
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種 51:構造物工事（港湾）

費目	工種	対象額（円）	補正後率（％）	計上額（円）
	直接工事費			50,150,175
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				50,150,175
	共通仮設費（率分）	49,268,980	6.95	3,424,000
	運搬費			125,696
現場管理費対象純工事費				53,699,871
	現場管理費	52,818,676	24.97	13,188,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				66,887,871
	一般管理費等	66,006,676	17.99	11,892,129
	業務委託費			0
工事価格				78,780,000
消費税等相当額				7,878,000
工事費計				86,658,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 1号	掘削						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削	土砂, オブソカト, 有り, 普通土30, 000m3未満又は湿地軟弱土						03-12-02
CBA12010		m3	75	368	27, 600		管理費区分 : 0
合計					27, 600		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 2号	路床盛土						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路床盛土	4. 0m以上, 20, 000m3未満, 無し						03-12-02
CBA12050		m3	206	404	83, 224		管理費区分 : 0
合計					83, 224		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 3号	土材料						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土材料	2900円						03-12-02
CBA12090		m3	154	2, 900	446, 600		管理費区分：0
合計					446, 600		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 4号	下層路盤	路盤材種類：再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚：150mm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	150mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用						03-03-02
CB410030		m2	1, 548	941	1, 456, 668		管理費区分：0
合計					1, 456, 668		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 5号	上層路盤	路盤材種類:路盤材(瀝青安定処理材各種), 路盤材規格:再生瀝青安定処理材(30), 仕上り厚:150mm						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(瀝青安定処理材各種), 3.0m超, 80mm, プライムコート PK-3, 全ての費用 CB410040						03-03-02
			m2	1,548	3,068	4,749,264		管理費区分:0
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(瀝青安定処理材各種), 3.0m超, 70mm, タックコート PK-4, 全ての費用 CB410040						03-03-02
			m2	1,548	2,614	4,046,472		管理費区分:0
合計						8,795,736		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 6号	基層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:重荷重用アスファルト混合物,仕上り厚:100mm,平均幅員:3.0m超						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基層(車道・路肩部)		3.0m超,50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),タックコート PK-4,全ての費用 CB410240						03-03-03
			m2	1,548	5,454	8,442,792		管理費区分:0
基層(車道・路肩部)		3.0m超,50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),タックコート PK-4,全ての費用 CB410240						03-03-03
			m2	1,548	5,454	8,442,792		管理費区分:0
合計						16,885,584		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 7号	表層	材料種類:各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), 材料規格:開粒度アスコン(13), 仕上り厚:50mm, 平均幅員:3. 0m超						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)		3. 0m超, 50mm, 開粒度アスコン(13), タックコート PK-4, 全ての費用						03-03-03
CB410260			m2	1, 548	2, 025	3, 134, 700		管理費区分 : 0
合計						3, 134, 700		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 8号	セメントミルク浸透							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
セメントミルク浸透		50mm, 超速硬型						04-01-02
CB410410			m2	1, 548	3, 890	6, 021, 720		管理費区分 : 0
合計						6, 021, 720		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 9号	目地版						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
目地板	30m2未満, 瀝青質目地板t=10						02-02-18
CB224710		m2	9. 9	5, 958	58, 984		管理費区分 : 0
合計					58, 984		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 10号	コンクリート						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 土木(2) ・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用						02-03-01
CB240010		m3	9. 9	32, 700	323, 730		管理費区分 : 0
合計					323, 730		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 11号	型枠						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物						02-02-06
CB240210		m2	5. 2	11, 040	57, 408		管理費区分 : 0
合計					57, 408		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 12号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分 : 鉄筋構造物, 工法区分 : 機械施工					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要						単 1号 06-01-04
WB824010		m3	473. 6	17, 460	8, 269, 056		管理費区分 : 0
合計					8, 269, 056		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 13号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分：無筋構造物, 工法区分:機械施工						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物とりこわし WB824010		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要						単 2号 06-01-04 管理費区分：0
			m3	5	8, 798	43, 990		
合計								
						43, 990		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 14号	舗装版切断							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断		コンクリート舗装版, 15cmを超え30cm以下, 全ての費用						03-01-05 管理費区分：0
CB430510			m	99.9	3,380	337,662		
合計						337,662		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 15号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 有り, 10. 9km以下, 全ての費用 CB227010						02-02-07
		m3	473. 6	2, 930	1, 387, 648		管理費区分 : 0
合計					1, 387, 648		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 16号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 有り, 10. 9km以下, 全ての費用 CB227010						02-02-07
		m3	5	2, 381	11, 905		管理費区分 : 0
合計					11, 905		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 17号	殻処分		殻種別:コンクリート殻(鉄筋)					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)		WB020052						単 3号 01-02-02
			t	1,184	2,000	2,368,000		管理費区分:T
合計						2,368,000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 18号	殻処分		殻種別:コンクリート殻(無筋)					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)								単 4号 01-02-02
WB020052			t	11.8	1,500	17,700		管理費区分:T
合計						17,700		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 19号	掘削						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削	土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3未満						03-12-02
CBA12010		m3	70	373	26, 110		管理費区分 : 0
合計					26, 110		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 20号	埋戻し						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満						03-12-04
CBA12140		m3	70	2, 059	144, 130		管理費区分 : 0
合計					144, 130		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 21号	敷鉄板設置						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去						単 5号 02-05-16
WB253610		m2	74. 3	456	33, 880		管理費区分：0
敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 120日, 無, 有						単 6号 02-05-16
WB253630		枚	8	12, 380	99, 040		管理費区分：0
合計					132, 920		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 22号	高圧洗浄						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
高圧洗浄							単 7号
		日	3	39, 700	119, 100		管理費区分：0
合計					119, 100		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 23号	仮設材等運搬費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 5km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無						単 8号 01-02-02
		t	12. 8	3, 410	43, 648		管理費区分 : 0
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 5km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無						単 8号 01-02-02
		t	12. 8	3, 410	43, 648		管理費区分 : 0
仮設材等の積込み取卸し費 WB010030	積込み、取卸し(往復分)						単 9号 01-02-02
		t	12. 8	3, 000	38, 400		管理費区分 : 0
合計					125, 696		

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 1号 WB824010	構造物とりこわし	鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	1	単価	17, 460
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001611007	m3	1	17, 455	17, 455	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		5	管理費区分 : 0	
合計						17, 460		
単価						17, 460	円／m3	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 2号 WB824010	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	1	単価	8, 798
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001611001	m3	1	8, 798	8, 798	管理費区分 : 0	
合計						8, 798		
単価						8, 798	円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 3号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	2, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 鉄筋Co塊 Y007600001001							管理費区分：T	
			t	100	2, 000	200, 000		
合計						200, 000		
単価						2, 000	円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 4号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	1, 500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 無筋Co塊 Y007600001002							管理費区分：T	
			t	100	1, 500	150, 000		
合計						150, 000		
単価						1, 500	円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 5号 WB253610	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	456
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	0. 295	35, 500	10, 472	管理費区分：0	
とび工							[] [1]	
	R0106		人	0. 295	31, 300	9, 233	管理費区分：0	
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	0. 295	22, 200	6, 549	管理費区分：0	
バックホウ(クローラ型)運転							単 10号 02-05-16 [] [1]	
	WK250590		日	0. 295	64, 190	18, 936	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	1%	式	1		450	管理費区分：0	
合計						45, 640		
単価						456	円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 6号 WB253630	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 120日, 無 , 有	単位	枚	単位数量	1	単価	12, 380
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm L002413001		供用日数:120日					管理費区分: 0	
			枚	1	11, 280	11, 280		
整備費(敷鉄板) 22×1524×6096mm Z006754002							管理費区分: 0	
			枚	1	1, 100	1, 100		
合計						12, 380	円/枚	
単価						12, 380		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単	7号	高压洗浄		単位	日	単位数量	1	単価	39, 700
名 称 ・ 規 格			条 件	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
2tトラック								管理費区分：0	
ZZ99*01*01001				台	1	22, 000	22, 000		
エンジン洗浄機								管理費区分：0	
ZZ99*01*01002				台	1	11, 000	11, 000		
高压ホース								管理費区分：0	
ZZ99*01*01003				台	1	2, 200	2, 200		
1000Lタンク								管理費区分：0	
ZZ99*01*01004				個	1	4, 500	4, 500		
合 計								39, 700	
単 価								円／日	
							39, 700		

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 8号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 5k m, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	3, 410
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B 製品長12m以内 10kmまで 単価補正1. 000		Z006810101	t	1	3, 410	3, 410	管理費区分 : 0	
合計						3, 410		
単価						3, 410	円/t	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 9号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	3, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)			t	2	1, 500	3, 000	管理費区分 : 0	
合計						3, 000		
単価						3, 000	円/t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 10号 WK250590	バックホウ(クローラ型)運転		単位	日	単位数量	1	単価	64, 190
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1	34, 400	34, 400	管理費区分 : 0	
軽油								
	Z006702002		L	119	155	18, 445	管理費区分 : 0	
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊								
	L001010004		日	1. 06	10, 700	11, 342	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		3	管理費区分 : 0	
合計						64, 190		
単価						64, 190	円／日	

登 録 単 価

工事名	八戸港河原木2号埠頭A岸壁野積場舗装補修(その5)工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
Y001102000001	アスファルト混合物	再生瀝青安定処理材(30)	t	13,200	2026	7	確定
Y001102000002	アスファルト混合物	重荷重用ボリマー改質アスファルト	t	41,000	2026	7	確定
Y007600001001	処分費	鉄筋Co塊	t	2,000	2026	7	確定
Y007600001002	処分費	無筋Co塊	t	1,500	2026	7	確定
Z004100001001	アスファルト混合物	開粒度アスコン(13)	t	16,700	2026	7	確定
Z004122001001	半たわみ性舗装用セメントミルク	超速硬型	L	272	2026	7	確定
ZZ99*01*01001	2tトラック		台	22,000	2026	7	確定
ZZ99*01*01002	エンジン洗浄機		台	11,000	2026	7	確定
ZZ99*01*01003	高圧ホース		台	2,200	2026	7	確定
ZZ99*01*01004	1000Lタンク		個	4,500	2026	7	確定

入力データリスト（本01）

工事名	八戸港河原木2号埠頭A岸壁野積場舗装補修(その5) 工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
護岸・岸壁・物揚場 (0001)	式	1		50,150,175		
土工 (0002)	式	1		557,424		
土工 (0003)	式	1		557,424	工種 51:構造物工事（港湾）	
掘削 (0004) (P)	m3	80		27,600	第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 補正なし	
Q01 施工パッケージ		掘削				
掘削	m3	75	368	27,600	CBA12010 330.86 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
J01 土質		土砂				
J02 施工方法		オープンカット				
J03 押土の有無		有り				
J05 施工数量		普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土				
フルトレーサ〔湿地・排出ガス対策型(第3次)〕 20t級	%	51.61		189.9	M302422000 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1	
標準構成比			53.73			
標準単価			30,700			
地区単価			32,800			

入力データリスト (本01)

工事名	八戸港河原木2号埠頭A岸壁野積場舗装補修(その5) 工事				事業区分	港湾整備	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
						単価補正	
運転手(特殊)		%	29.243		107.6	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比				27.34			
標準単価				28,900			
地区単価				34,400			
軽油		%	19.117		70.34	Z305010250 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比				18.93			
標準単価				138			
地区単価				155			
諸雑費		%	0.03		0.16	管理費区分 0	
路床盛土 (0005) (P)		m3	210		83,224	第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 補正なし	
Q01 施工パッケージ			路床盛土				
路床盛土		m3	206	404	83,224	CBA12050 369.68 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市)	
J01 施工幅員			4.0m以上				
J02 施工数量			20,000m3未満				

入力データリスト (本01)

工事名	八戸港河原木2号埠頭A岸壁野積場舗装補修(その5)工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J03 障害の有無		無し			労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
フルトーサ〔湿地〕 7t級 標準構成比 標準単価 地区単価	%	9.771	9.51 6,010 6,760	39.54	L301001010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
振動ローラ(土工用)〔フラット・シク゛ルト゛ラム型 質量11～12t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	7.784	8.3 11,200 11,500	31.5	L301070030 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	49.718	45.74 28,900 34,400	201.2	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	16.455	20.61 25,400 22,200	66.59	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00	

入力データリスト（本01）

工事名	八戸港河原木2号埠頭A岸壁野積場舗装補修(その5)工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
軽油	%	16.252		65.77	Z305010250 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比		15.84			
	標準単価		138			
	地区単価		155			
諸雑費	%	0.02		0.1	管理費区分 0	
土材料 (0006) (P)	m3	150		446,600	第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 補正なし	
Q01 施工パッケージ		土材料				
土材料	m3	154	2,900	446,600	CBA12090 1.0 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
J01 土材料費		2900円				
購入土	%	100		2,900	Z308010560 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	八戸港河原木2号埠頭A岸壁野積場舗装補修(その5)工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			100 1 1		歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0		0	管理費区分 0	
舗装工 (0007)	式	1		36,734,530		
半たわみ性舗装工 (0008)	式	1		36,353,392	オプション入力 工種 51:構造物工事(港湾)	
下層路盤 (0009)	m2	1,550		1,456,668	オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 補正なし	
下層路盤(車道・路肩部)	m2	1,548	941	1,456,668	CB410030 1289.3 管理費区分 0	
J01 全仕上り厚(実数入力)		150mm			歩 2026.07 単 2026.07	
J02 施工区分		1層施工			単価地区 八戸市(旧八戸市)	
J03 材料		再生クラッシュラン RC-40			労務補正 1.000 00-00	
J04 費用の内訳		全ての費用			豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト (本01)

工事名	八戸港河原木2号埠頭A岸壁野積場舗装補修(その5)工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
モータグレーダ〔土工用〕 排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m 標準構成比 標準単価 地区単価	%	5.411	3.95 37,600 37,600	50.92	M000701021 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 A地区 係数ランク 1 単価補正	
ロートローラ〔マカダム〕 運転質量10～12t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.729	0.49 4,480 4,870	6.86	L001050002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
タイヤローラ〔普通型〕 運転質量13～14t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.742	0.49 4,550 5,030	6.98	L001060004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	1.103		10.38	管理費区分 0	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	13.135	8.06 28,900 34,400	123.6	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	八戸港河原木2号埠頭A岸壁野積場舗装補修(その5)工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	%	3.532		33.24	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
			2.95			
			25,400			
			22,200			
特殊作業員	%	3.832		36.06	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
			2.63			
			28,300			
			30,100			
土木一般世話役	%	3.389		31.89	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
			2.16			
			31,000			
			35,500			
その他(労務)	%	3.827		36.01	管理費区分 0	
再生クラッシュラン RC-40	%	61.774		581.3	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市)	
			74.21			
			753,000			

入力データリスト (本01)

工事名	八戸港河原木2号埠頭A岸壁野積場舗装補修(その5)工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			3,050		労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
軽油	%	2.308		21.72	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			1.5			
標準単価			138			
地区単価			155			
その他(材料)	%	0.203		1.91	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.015		0.23	管理費区分 0	
上層路盤 (0010)	m2	1,550		8,795,736	オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 補正なし	
上層路盤(車道・路肩部)	m2	1,548	3,068	4,749,264	CB410040 2603.2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00	
J01 材料		路盤材(瀝青安定処理材各種)			歩 2026.07 単 2026.07	
J02 平均幅員		3.0m超			単価地区 八戸市(旧八戸市)	
J05 1層当平均仕上厚 100mm以下		80mm			労務補正 1.000 00-00	

入力データリスト（本01）

工事名	八戸港河原木2号埠頭A岸壁野積場舗装補修(その5) 工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J08 瀝青材料種類 J09 費用の内訳		プライムコート PK-3 全ての費用			豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
アスファルトフィニッシュ [ホイール型]舗装幅2.3～6.0m 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.547	0.61 29,500 31,200	16.79	L001210002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.086	0.09 4,480 5,030	2.63	L001060004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
ロートローラ[マカダム] 運転質量10～12t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.083	0.09 4,480 4,870	2.54	L001050002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	0.145		4.45	管理費区分 0	
普通作業員 標準構成比	%	1.884	2.54	57.79	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07	

入力データリスト（本01）

工事名	八戸港河原木2号埠頭A岸壁野積場舗装補修(その5)工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			25,400 22,200		単価地区 労務補正 豪雪割増 係数ランク 単価補正	八戸市(旧八戸市) 1.000 00-00 1
運転手(特殊)	%	1.444		44.31	R0114 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労務補正 豪雪割増 係数ランク 単価補正	0 八戸市(旧八戸市) 1.000 00-00 1
標準構成比 標準単価 地区単価			1.43 28,900 34,400			
特殊作業員	%	1.272		39.03	R0101 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労務補正 豪雪割増 係数ランク 単価補正	0 八戸市(旧八戸市) 1.000 00-00 1
標準構成比 標準単価 地区単価			1.41 28,300 30,100			
土木一般世話役	%	0.495		15.2	R0125 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労務補正 豪雪割増 係数ランク 単価補正	0 八戸市(旧八戸市) 1.000 00-00 1
標準構成比 標準単価 地区単価			0.51 31,000 35,500			
その他(労務)	%	1.021		31.32	管理費区分	0
アスファルト混合物					Y001102000001	

入力データリスト（本01）

工事名	八戸港河原木2号埠頭A岸壁野積場舗装補修(その5) 工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
再生瀝青安定処理材(30)	%	86.575		2,656	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			86.6			
標準単価			896,000			
地区単価			13,200			
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	%	6.03		185	Z004130002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			4.98			
標準単価			103			
地区単価			147			
軽油	%	0.324		9.94	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			0.34			
標準単価			138			
地区単価			155			
その他(材料)	%	0.061		1.86	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.033		1.14	管理費区分 0	
上層路盤(車道・路肩部)	m2	1,548	2,614	4,046,472	CB410040 2517.7 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市)	
J01 材料		路盤材(瀝青安定処理材各種)				
J02 平均幅員		3.0m超				

入力データリスト（本01）

工事名	八戸港河原木2号埠頭A岸壁野積場舗装補修(その5)工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J05 1層当平均仕上厚 100mm以下 J08 瀝青材料種類 J09 費用の内訳		70mm タックコート PK-4 全ての費用			労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
アスファルトフィニッシュ [ホイール型]舗装幅2.3～6.0m 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.642	0.63 29,500 31,200	16.77	L001210002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
タイラロー[普通型] 運転質量13～14t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.108	0.1 4,480 5,030	2.82	L001060004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
ロータロー[マカダム] 運転質量10～12t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.104	0.1 4,480 4,870	2.73	L001050002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	0.165		4.3	管理費区分 0	
普通作業員	%	2.214		57.87	R0102 管理費区分 0	

入力データリスト (本01)

工事名	八戸港河原木2号埠頭A岸壁野積場舗装補修(その5) 工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			2.63 25,400 22,200		歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.697	1.48 28,900 34,400	44.35	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.496	1.46 28,300 30,100	39.09	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.574	0.52 31,000 35,500	14.99	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	1.198		31.31	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	八戸港河原木2号埠頭A岸壁野積場舗装補修(その5) 工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
アスファルト混合物 再生瀝青安定処理材(30) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	88.926	89.53 896,000 13,200	2,324	Y001102000001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.406	1.75 103 147	62.88	Z004130003 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.378	0.35 138 155	9.89	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
その他(材料)	%	0.07		1.83	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.022		1.17	管理費区分 0	
基層 (0011)	m2	1,550		16,885,584	オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 m2	

入力データリスト (本01)

工事名	八戸港河原木2号埠頭A岸壁野積場舗装補修(その5) 工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 補正なし	
基層(車道・路肩部)	m2	1,548	5,454	8,442,792	CB410240 1446.6 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
J01 平均幅員		3.0m超				
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		50mm				
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)				
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4				
J07 費用の内訳		全ての費用				
アスファルトフィニッシュ [ホイール型]舗装幅2.3～6.0m 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.308	1.1 29,500 31,200	16.82	L001210002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
タイロロー[普通型] 運転質量13～14t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.051	0.17 4,480 5,030	2.76	L001060004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
ロートローラ[マカダム] 運転質量10～12t	%	0.049		2.67	L001050002 管理費区分 0	

入力データリスト (本01)

工事名	八戸港河原木2号埠頭A岸壁野積場舗装補修(その5)工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			0.17 4,480 4,870		歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	0.082		4.48	管理費区分 0	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.062	4.58 25,400 22,200	57.9	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.811	2.57 28,900 34,400	44.25	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.717	2.54 28,300 30,100	39.08	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	八戸港河原木2号埠頭A岸壁野積場舗装補修(その5) 工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
土木一般世話役	%	0.279		15.24	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
			0.92			
標準構成比						
標準単価			31,000			
地区単価			35,500			
その他(労務)	%	0.573		31.26	管理費区分 0	
アスファルト混合物					Y001102000002	
重荷重用ホリマー改質アスファルト	%	94.589		5,158	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
			81.75			
標準構成比						
標準単価			470,000			
地区単価			41,000			
アスファルト乳剤					Z004130003	
PK-4 タックコート用	%	1.158		63.17	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
			3.06			
標準構成比						
標準単価			103			
地区単価			147			
軽油	%	0.182		9.91	Z006702002	
					管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増	
			0.61			
標準構成比						
標準単価			138			
地区単価			155			

入力データリスト（本01）

工事名	八戸港河原木2号埠頭A岸壁野積場舗装補修(その5)工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					係数ランク	1
その他(材料)	%	0.135		7.34	単価補正	
諸雑費	%	0.004		1.12	管理費区分	0
基層(車道・路肩部)	m2	1,548	5,454	8,442,792	CB410240	1446.6
J01 平均幅員		3.0m超			管理費区分	0
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		50mm			歩	2026.07 単 2026.07
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			単価地区	八戸市(旧八戸市)
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4			労務補正	1.000 00-00
J07 費用の内訳		全ての費用			豪雪割増	
アスファルトフィニッシュ					係数ランク	1
[ホイール型]舗装幅2.3～6.0m	%	0.308		16.82	単価補正	
標準構成比			1.1		L001210002	
標準単価			29,500		管理費区分	0
地区単価			31,200		歩	2026.07 単 2026.07
					単価地区	八戸市(旧八戸市)
					労務補正	1.000 00-00
					豪雪割増	
					係数ランク	1
					単価補正	
タイヤローラ[普通型]					L001060004	
運転質量13～14t	%	0.051		2.76	管理費区分	0
標準構成比			0.17		歩	2026.07 単 2026.07
標準単価			4,480		単価地区	八戸市(旧八戸市)
地区単価			5,030		労務補正	1.000 00-00
					豪雪割増	
					係数ランク	1
					単価補正	
オートローラ[マカダム]					L001050002	

入力データリスト（本01）

工事名	八戸港河原木2号埠頭A岸壁野積場舗装補修(その5)工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
運転質量10～12t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.049	0.17 4,480 4,870	2.67	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	0.082		4.48	管理費区分 0	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.062	4.58 25,400 22,200	57.9	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.811	2.57 28,900 34,400	44.25	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.717	2.54 28,300 30,100	39.08	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1	

入力データリスト (本01)

工事名	八戸港河原木2号埠頭A岸壁野積場舗装補修(その5)工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
土木一般世話役					単価補正	
	%	0.279		15.24	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
			0.92			
			31,000			
			35,500			
その他(労務)					管理費区分 0	
	%	0.573		31.26		
アスファルト混合物 重荷重用ホリマー改質アスファルト					Y001102000002	
	%	94.589		5,158	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
			81.75			
			470,000			
			41,000			
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用					Z004130003	
	%	1.158		63.17	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
			3.06			
			103			
			147			
軽油					Z006702002	
	%	0.182		9.91	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00	
			0.61			
			138			
			155			

入力データリスト（本01）

工事名	八戸港河原木2号埠頭A岸壁野積場舗装補修(その5)工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
その他(材料)	%	0.135		7.34	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.004		1.12	管理費区分 0	
表層 (0012)	m2	1,550		3,134,700	オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 補正なし	
表層(車道・路肩部)	m2	1,548	2,025	3,134,700	CB410260 1458.3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
J01 平均幅員		3.0m超				
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		50mm				
J05 材料		開粒度アスコン(13)				
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4				
J07 費用の内訳		全ての費用				
アスファルトフィニッシュ [ホイール型]舗装幅2.3～6.0m	%	0.83		16.81	L001210002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増	
標準構成比			1.09			
標準単価			29,500			
地区単価			31,200			

入力データリスト (本01)

工事名	八戸港河原木2号埠頭A岸壁野積場舗装補修(その5)工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					係数ランク	1
					単価補正	
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t	%	0.137		2.78	L001060004	
	標準構成比		0.17		管理費区分	0
	標準単価		4,480		歩 2026.07 単 2026.07	
	地区単価		5,030		単価地区	八戸市(旧八戸市)
					労務補正	1.000 00-00
					豪雪割増	
					係数ランク	1
					単価補正	
ロートローラ[マカダム] 運転質量10～12t	%	0.133		2.69	L001050002	
	標準構成比		0.17		管理費区分	0
	標準単価		4,480		歩 2026.07 単 2026.07	
	地区単価		4,870		単価地区	八戸市(旧八戸市)
					労務補正	1.000 00-00
					豪雪割増	
					係数ランク	1
					単価補正	
その他(機械)	%	0.215		4.36	管理費区分	0
普通作業員	%	2.858		57.86	R0102	
	標準構成比		4.54		管理費区分	0
	標準単価		25,400		歩 2026.07 単 2026.07	
	地区単価		22,200		単価地区	八戸市(旧八戸市)
					労務補正	1.000 00-00
					豪雪割増	
					係数ランク	1
					単価補正	
運転手(特殊)	%	2.186		44.26	R0114	
	標準構成比		2.55		管理費区分	0
	標準単価		28,900		歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区	八戸市(旧八戸市)

入力データリスト (本01)

工事名	八戸港河原木2号埠頭A岸壁野積場舗装補修(その5)工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			34,400		労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員	%	1.93		39.08	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			2.52			
標準単価			28,300			
地区単価			30,100			
土木一般世話役	%	0.75		15.19	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			0.91			
標準単価			31,000			
地区単価			35,500			
その他(労務)	%	1.542		31.22	管理費区分 0	
アスファルト混合物					Z004100001001	
開粒度アスコン(13)	%	85.651		1,734	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			81.91			
標準単価			575,000			
地区単価			16,700			
アスファルト乳剤					Z004130003	
PK-4 タックコート用	%	3.115		63.06	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	八戸港河原木2号埠頭A岸壁野積場舗装補修(その5) 工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			3.03 103 147		歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.493	0.61 138 155	9.99	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
その他(材料)	%	0.125		2.53	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.035		1.17	管理費区分 0	
セメントミルク浸透 (0013)	m2	1,550		6,021,720	オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 補正なし	
セメントミルク浸透	m2	1,548	3,890	6,021,720	CB410410 3171.9 管理費区分 0	
J01 施工厚さ		50mm			歩 2026.07 単 2026.07	

入力データリスト（本01）

工事名	八戸港河原木2号埠頭A岸壁野積場舗装補修(その5)工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J02 浸透用セメントミルク種類		超速硬型			単価地区	八戸市(旧八戸市)
					労務補正	1.000 00-00
					豪雪割増	
					係数ランク	1
					単価補正	
トラック[クレーン装置付]					M000302012	
ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.0t	%	0.245		9.53	管理費区分	0
標準構成比			0.28		歩 2026.07 単 2026.07	
標準単価			9,410		単価地区	八戸市(旧八戸市)
地区単価			10,100		労務補正	1.000 00-00
					豪雪割増	B地区
					係数ランク	1
					単価補正	
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式]					M000804020	
排出ガス対策型(第1次) 運転質量3～4t	%	0.201		7.81	管理費区分	0
標準構成比			0.23		歩 2026.07 単 2026.07	
標準単価			6,000		単価地区	八戸市(旧八戸市)
地区単価			6,430		労務補正	1.000 00-00
					豪雪割増	B地区
					係数ランク	1
					単価補正	
散水車[トラック架装型]					M001108007	
3800L	%	0.191		7.44	管理費区分	0
標準構成比			0.22		歩 2026.07 単 2026.07	
標準単価			7,320		単価地区	八戸市(旧八戸市)
地区単価			7,810		労務補正	1.000 00-00
					豪雪割増	B地区
					係数ランク	1
					単価補正	
その他(機械)	%	0.105		4.07	管理費区分	0
普通作業員					R0102	

入力データリスト（本01）

工事名	八戸港河原木2号埠頭A岸壁野積場舗装補修(その5)工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	4.332		168.5	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			6.08			
標準単価			25,400			
地区単価			22,200			
特殊作業員	%	2.939		114.3	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			3.39			
標準単価			28,300			
地区単価			30,100			
運転手(特殊)	%	1.592		61.91	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			1.64			
標準単価			28,900			
地区単価			34,400			
土木一般世話役	%	0.859		33.41	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			0.92			
標準単価			31,000			
地区単価			35,500			
その他(労務)	%	1.156		44.96	管理費区分 0	

入力データリスト (本01)

工事名	八戸港河原木2号埠頭A岸壁野積場舗装補修(その5) 工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
半たわみ性舗装用セメント 超速硬型	%	88.155		3,429	Z004122001001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			85.47 215 272			
軽油	%	0.192		7.48	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			0.21 138 155			
その他(材料)	%	0.01		0.4	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.023		1.19	管理費区分 0	
目地版 (0014)	m2	10		58,984	オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 補正なし	

入力データリスト（本01）

工事名	八戸港河原木2号埠頭A岸壁野積場舗装補修(その5)工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
目地板	m2	9.9	5,958	58,984	CB224710 4077.3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
J01 1工事当り使用量 J02 目地板の種類		30m2未満 瀝青質目地板t=10				
普通作業員	%	28.319		1,687	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			47.36 25,400 22,200			
土木一般世話役	%	13.104		780.6	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			16.72 31,000 35,500			
その他(労務)	%	0.207		12.32	管理費区分 0	
瀝青質目地板 厚10mm	%	58.351		3,476	Z004150001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増	
標準構成比 標準単価 地区単価			35.6 1,190 2,850			

入力データリスト（本01）

工事名	八戸港河原木2号埠頭A岸壁野積場舗装補修(その5) 工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					係数ランク	1
					単価補正	
諸雑費	%	0.019		2.08	管理費区分	0
コンクリート基礎嵩上げ (0015)	式	1		381,138	オプション入力 工種	51:構造物工事（港湾）
コンクリート (0016)	m3	10		323,730	オプション入力 第0010号内訳書 単位数量	1 m3
					管理費区分	0
					歩	2026.07 単 2026.07
					単価地区	八戸市(旧八戸市)
					労務補正	1.000 00-00
					豪雪割増	
					係数ランク	1
					週休2日補正	補正なし
コンクリート	m3	9.9	32,700	323,730	CB240010	30615.0
					管理費区分	0
					歩	2026.07 単 2026.07
					単価地区	八戸市(旧八戸市)
					労務補正	1.000 00-00
					豪雪割増	
					係数ランク	1
					単価補正	
普通作業員	%	10.517		3,438	R0102	
					管理費区分	0
					歩	2026.07 単 2026.07
					単価地区	八戸市(旧八戸市)
					労務補正	1.000 00-00
					豪雪割増	
					係数ランク	1

入力データリスト（本01）

工事名	八戸港河原木2号埠頭A岸壁野積場舗装補修(その5) 工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
特殊作業員						単価補正
	%	7.271		2,377	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
			7.3			
			28,300			
			30,100			
土木一般世話役						単価補正
	%	7.054		2,306	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
			6.58			
			31,000			
			35,500			
その他(労務)						管理費区分 0
	%	1.812		592.5		
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%						Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
	%	73.34		23,975		
			71.32			
			20,400			
			22,400			
諸雑費						管理費区分 0
	%	0.006		11.5		
型枠 (0017)	m2	5		57,408	オプション入力 第0011号内訳書	

入力データリスト（本01）

工事名	八戸港河原木2号埠頭A岸壁野積場舗装補修(その5)工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 補正なし
型枠		m2	5.2	11,040	57,408	CB240210 10100.0 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類			一般型枠 鉄筋・無筋構造物			
型わく工		%	51.236	46.66	5,655	R0133 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価				30,000 36,000		
普通作業員		%	20.105	25.14	2,219	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価				25,400 22,200		
土木一般世話役						R0125

入力データリスト（本01）

工事名	八戸港河原木2号埠頭A岸壁野積場舗装補修(その5)工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価	%	9.957	9.51 31,000 35,500	1,099	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	18.682		2,062	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.02		5	管理費区分 0	
構造物撤去工 (0018)	式	1		12,435,961		
構造物取壊し工 (0019)	式	1		8,650,708	オプション入力 工種 51:構造物工事(港湾)	
コンクリート構造物取壊し (0020)	m3	474		8,269,056	オプション入力 第0012号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 補正なし	
構造物とりこわし	m3	473.6	17,460	8,269,056	WB824010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市)	
J01 構造物区分		鉄筋構造物				
J02 工法区分		機械施工				

入力データリスト（本01）

工事名	八戸港河原木2号埠頭A岸壁野積場舗装補修(その5) 工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J03 時間的制約の有無 J04 夜間作業の有無 J05 低騒音・低振動対策		無し 無し 不要			労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
コンクリート構造物取壊し (0021)	m3	5		43,990	オプション入力 第0013号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 補正なし	
構造物とりこわし	m3	5	8,798	43,990	WB824010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
J01 構造物区分 J02 工法区分 J03 時間的制約の有無 J04 夜間作業の有無 J05 低騒音・低振動対策		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
舗装版切断 (0022)	m	100		337,662	オプション入力 第0014号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 補正なし	
舗装版切断					CB430510 3232.4	

入力データリスト（本01）

工事名	八戸港河原木2号埠頭A岸壁野積場舗装補修(その5)工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	m	99.9	3,380	337,662	管理費区分 0	
J01 舗装版種別		コンクリート舗装版			歩 2026.07 単 2026.07	
J03 コンクリート舗装版厚		15cmを超え30cm以下			単価地区 八戸市(旧八戸市)	
J05 費用の内訳		全ての費用			労務補正 1.000 00-00	
					豪雪割増	
					係数ランク 1	
					単価補正	
コンクリートカッタ[ハキューム式・湿式]					M001161011	
超低騒音型 切削深30cm級プレート径φ75cm	%	7.178		242.6	管理費区分 0	
標準構成比			7.16		歩 2026.07 単 2026.07	
標準単価			14,500		単価地区 八戸市(旧八戸市)	
地区単価			15,200		労務補正 1.000 00-00	
					豪雪割増 B地区	
					係数ランク 1	
					単価補正	
その他(機械)	%	3.367		113.8	管理費区分 0	
特殊作業員	%	13.295		449.3	R0101	
標準構成比			13.07		管理費区分 0	
標準単価			28,300		歩 2026.07 単 2026.07	
地区単価			30,100		単価地区 八戸市(旧八戸市)	
					労務補正 1.000 00-00	
					豪雪割増	
					係数ランク 1	
					単価補正	
土木一般世話役	%	7.829		264.6	R0125	
標準構成比			7.15		管理費区分 0	
標準単価			31,000		歩 2026.07 単 2026.07	
地区単価			35,500		単価地区 八戸市(旧八戸市)	
					労務補正 1.000 00-00	
					豪雪割増	
					係数ランク 1	

入力データリスト (本01)

工事名	八戸港河原木2号埠頭A岸壁野積場舗装補修(その5)工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
普通作業員	%	4.897		165.5	単価補正	
					R0102	
					管理費区分 0	
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区 八戸市(旧八戸市)	
					労務補正 1.000 00-00	
					豪雪割増	
					係数ランク 1	
					単価補正	
その他(労務)	%	12.232		413.4	管理費区分 0	
コンクリートカッタ (ﾌﾟﾚｰﾄﾞ) 径30ｲﾝﾁ	%	23.121		781.4	Z006540005	
					管理費区分 0	
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区 八戸市(旧八戸市)	
					労務補正 1.000 00-00	
					豪雪割増	
					係数ランク 1	
					単価補正	
コンクリートカッタ (ﾌﾟﾚｰﾄﾞ) 径22ｲﾝﾁ	%	15.884		536.8	Z006540003	
					管理費区分 0	
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区 八戸市(旧八戸市)	
					労務補正 1.000 00-00	
					豪雪割増	
					係数ランク 1	
					単価補正	
コンクリートカッタ (ﾌﾟﾚｰﾄﾞ) 径14ｲﾝﾁ	%	9.691		327.5	Z006540008	
					管理費区分 0	
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区 八戸市(旧八戸市)	
					労務補正 1.000 00-00	

入力データリスト（本01）

工事名	八戸港河原木2号埠頭A岸壁野積場舗装補修(その5)工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
ガソリン レギュラー	%	1.66		56.09	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比		1.77			
	標準単価		154			
	地区単価		151			
その他(材料)	%	0.831		28.07	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.015		0.94	管理費区分 0	
運搬処理工 (0023)	式	1		3,785,253	オプション入力 工種 51:構造物工事(港湾)	
殻運搬 (0024)	m3	474		1,387,648	オプション入力 第0015号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 補正なし	
殻運搬	m3	473.6	2,930	1,387,648	CB227010 2527.8 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07	
J01 殻発生作業		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし				

入力データリスト（本01）

工事名	八戸港河原木2号埠頭A岸壁野積場舗装補修(その5) 工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離(km) (DID区間有無) J13 費用の内訳		機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用			単価地区 労務補正 豪雪割増 係数ランク 単価補正	八戸市(旧八戸市) 1.000 00-00 1
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	37.341		1,094	M000301005 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労務補正 豪雪割増 係数ランク 単価補正	0 八戸市(旧八戸市) 1.000 00-00 B地区 1
標準構成比 標準単価 地区単価 供用日当りの損耗品費			40.77 20,847 21,400 747			
運転手(一般)	%	48.638		1,425	R0115 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労務補正 豪雪割増 係数ランク 単価補正	0 八戸市(旧八戸市) 1.000 00-00 1
標準構成比 標準単価 地区単価			44.82 23,600 29,700			
軽油	%	13.964		409.1	Z006702002 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労務補正 豪雪割増 係数ランク 単価補正	0 八戸市(旧八戸市) 1.000 00-00 1
標準構成比 標準単価 地区単価			14.41 138 155			
諸雑費	%	0.057		1.9	管理費区分	0
殻運搬					オプション入力	

入力データリスト（本01）

工事名	八戸港河原木2号埠頭A岸壁野積場舗装補修(その5) 工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
(0025)	m3	5		11,905	第0016号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 補正なし	
殻運搬	m3	5	2,381	11,905	CB227010 2053.8 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離(km) (DID区間有無) J13 費用の内訳		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	37.368		889.5	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価 供用日当りの損耗品費			40.77 20,847 21,400 747			
運転手(一般)	%	48.647		1,158	R0115 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			44.82 23,600 29,700			

入力データリスト（本01）

工事名	八戸港河原木2号埠頭A岸壁野積場舗装補修(その5)工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
軽油	%	13.964		332.4	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			14.41			
標準単価			138			
地区単価			155			
諸雑費	%	0.021		1.1	管理費区分 0	
殻処分 (0026)	m3	474		2,368,000	オプション入力 第0017号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 T 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 補正なし	
処分費(t)	t	1,184	2,000	2,368,000	WB020052 管理費区分 T 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
殻処分 (0027)	m3	5		17,700	オプション入力 第0018号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 T	

入力データリスト（本01）

工事名	八戸港河原木2号埠頭A岸壁野積場舗装補修(その5) 工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 補正なし	
処分費(t)	t	11.8	1,500	17,700	WB020052 管理費区分 T 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
仮設工 (0028)	式	1		422,260		
作業土工 (0029)	式	1		170,240	オプション入力 工種 51:構造物工事(港湾)	
掘削 (0030)	m3	70		26,110	オプション入力 第0019号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 補正なし	
掘削	m3	70	373	26,110	CBA12010 331.59 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07	
J01 土質		土砂				

入力データリスト（本01）

工事名	八戸港河原木2号埠頭A岸壁野積場舗装補修(その5)工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J02 施工方法 J03 押土の有無 J04 障害の有無 J05 施工数量		オープンカット 無し 無し 5,000m3未満			単価地区 労務補正 豪雪割増 係数ランク 単価補正	八戸市(旧八戸市) 1.000 00-00 1
バックホウ(クローラ型)[標準・超低騒音・排対(3次)] 標準バケット容量 山積0.8m3/平積0.6m3 標準構成比 標準単価 地区単価	%	40.585	42.72 20,100 21,500	151.5	M304070500 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労務補正 豪雪割増 係数ランク 単価補正	0 八戸市(旧八戸市) 1.000 00-00 B地区 1
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	40.076	37.91 28,900 34,400	149.6	R0114 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労務補正 豪雪割増 係数ランク 単価補正	0 八戸市(旧八戸市) 1.000 00-00 1
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	19.325	19.37 138 155	72.14	Z305010250 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労務補正 豪雪割増 係数ランク 単価補正	0 八戸市(旧八戸市) 1.000 00-00 1
諸雑費	%	0.014		0.06	管理費区分	0
埋戻し					オプション入力	

入力データリスト（本01）

工事名	八戸港河原木2号埠頭A岸壁野積場舗装補修(その5) 工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
(0031)	m3	70		144,130	第0020号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 補正なし	
埋戻し	m3	70	2,059	144,130	CBA12140 2025.1 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工方法		最大埋戻幅1m以上4m未満				
バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	8.453		174	L301002020 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			7.79			
標準単価			8,800			
地区単価			9,710			
振動ロー(舗装用)[ハンドガイド式] 質量0.5～0.6t	%	1.574		32.4	L301070040 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			1.41			
標準単価			1,260			
地区単価			1,430			

入力データリスト（本01）

工事名	八戸港河原木2号埠頭A岸壁野積場舗装補修(その5) 工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
タンパ [※] 及びドラマ 質量60～80kg	%	0.1		2.06	L301040030 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比		0.09			
	標準単価		471			
	地区単価		533			
普通作業員	%	34.537		710.9	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比		40.17			
	標準単価		25,400			
	地区単価		22,200			
特殊作業員	%	27.488		565.8	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比		26.27			
	標準単価		28,300			
	地区単価		30,100			
運転手(特殊)	%	18.374		378.2	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比		15.69			
	標準単価		28,900			
	地区単価		34,400			
軽油					Z305010250	

入力データリスト（本01）

工事名	八戸港河原木2号埠頭A岸壁野積場舗装補修(その5)工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価	%	9.338	8.45 138 155	192.2	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
ガソリン レギュラー 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.125	0.13 154 151	2.58	Z304010030 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.011		0.86	管理費区分 0	
仮設道路工 (0032)	式	1		132,920	工種 51:構造物工事（港湾）	
敷鉄板設置 (0033)	式	1		132,920	オプション入力 第0021号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 補正なし	
敷鉄板設置・撤去	m2	74.3	456	33,880	WB253610 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	八戸港河原木2号埠頭A岸壁野積場舗装補修(その5)工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J01 作業区分		設置・撤去			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
敷鉄板賃料	枚	8	12,380	99,040	WB253630 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
J01 敷鉄板の種類		22×1,524×6,096(mm)			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
J02 不足分弁償金の有無		無				
J04 供用日数(日)(実数入力)		120日				
J05 継続工事の有無		無				
J07 整備費の有無		有				
路面清掃工 (0034)	式	1		119,100	オプション入力 工種 51:構造物工事(港湾)	
高圧洗浄 (0035)	式	1		119,100	オプション入力 第0022号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 補正なし	
高圧洗浄	日	3	39,700	119,100	オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00	

入力データリスト (本01)

工事名	八戸港河原木2号埠頭A岸壁野積場舗装補修(その5)工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
2tトラック	台	1	22,000	22,000	ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
エンジン洗浄機	台	1	11,000	11,000	ZZ99*01*01002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
高圧ホース	台	1	2,200	2,200	ZZ99*01*01003 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
1000Lタンク	個	1	4,500	4,500	ZZ99*01*01004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	八戸港河原木2号埠頭A岸壁野積場舗装補修(その5) 工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					係数ランク	1
					単価補正	
直接工事費 (0036)	式	1		50,150,175		
共通仮設 (0037)	式	1		3,549,696		
共通仮設費 (0038)	式	1		125,696		
運搬費 (0039)	式	1		125,696	工種 99:	
仮設材等運搬費 (0040)	式	1		125,696	オプション入力 第0023号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 補正なし	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	12.8	3,410	43,648	WB010020 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州				
J02 片道運搬距離(実数入力)		5km				
J04 製品長区分		12m以内				
J05 運搬割増率		各種(実数入力)				
J06 運搬割増率(実数入力)		0				
J07 その他の諸料金の有無		無				
仮設材等の運搬					WB010020	

入力データリスト（本01）

工事名	八戸港河原木2号埠頭A岸壁野積場舗装補修(その5)工事			事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	12.8	3,410	43,648	管理費区分 0
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			歩 2026.07 単 2026.07
J02 片道運搬距離(実数入力)		5km			単価地区 八戸市(旧八戸市)
J04 製品長区分		12m以内			労務補正 1.000 00-00
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			豪雪割増
J06 運搬割増率(実数入力)		0			係数ランク 1
J07 その他の諸料金の有無		無			単価補正
仮設材等の積込み取卸し費	t	12.8	3,000	38,400	WB010030
J01 作業区分		積込み、取卸し(往復分)			管理費区分 0
					歩 2026.07 単 2026.07
					単価地区 八戸市(旧八戸市)
					労務補正 1.000 00-00
					豪雪割増
					係数ランク 1
					単価補正
共通仮設費（率計上） (0041)	式	1		3,424,000	
主たる工種	51:構造物工事（港湾）				
施工地域等補正	重要港湾・地方港湾(1)		1.50%		
海上輸送に要する補正	補正なし		1.00		
週休2日補正	補正なし		1.00		
純工事費 (0042)	式	1		53,699,871	
現場管理費 (0043)	式	1		13,188,000	
施工地域等補正	重要港湾・地方港湾(1)		1.00%		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.84%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		

入力データリスト（本01）

工事名	八戸港河原木2号埠頭A岸壁野積場舗装補修(その5)工事			事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
週休2日補正	補正なし		1.00		
工事原価 (0044)	式	1		66,887,871	
一般管理費等 (0045)	式	1		11,892,129	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0046)	式	1		78,780,000	
消費税額及び地方消費税額 (0047)	式	1		7,878,000	
工事費計 (0048)	式	1		86,658,000	