

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 ンテ 第769-1号

設計書番号 508-060-0338

国道279号橋梁補修(二枚橋側道橋)工事

実施 設計書

むつ市大畑町二枚橋 地内

工 期 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工橋長 L = 9.4 m		
	工場製作工	1	式
	工場製品輸送工	1	式
	橋梁支承工	1	式
	橋梁架設工	1	式
	橋梁付属物工	1	式
	舗装工	1	式
	防護柵工	1	式
設計額	22,011,000 円 (内消費税 2,001,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書（本01）

工事名	国道279号橋梁補修(二枚橋側道橋)工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
橋梁保全工事							
		式	1		4,447,450		
工場製作工							
		式	1		4,447,450		
工場製作費							
		式	1		4,447,450		
本体製作工	□350×350×9						内 1号
		式	1		3,532,750		
工場塗装工	C-5						内 2号
		式	1		914,700		
工場純工事費							
		式	1		4,447,450		
(工場製作原価)							
		式	1		4,447,450		
橋梁保全工事							
		式	1		3,283,170		
工場製品輸送工							
		式	1		104,987		
輸送工							
		式	1		104,987		
輸送							内 3号
		t	4.6		97,308		
現場取卸(鋼桁)							内 4号 夜間補正
		t	4.6		7,679		
橋梁支承工							
		式	1		247,388		

設計内訳書（本01）

工事名	国道279号橋梁補修(二枚橋側道橋)工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
支承工							
		式	1		247,388		
ゴム支承工							内 5号
		式	1		247,388		
橋梁架設工							
		式	1		339,811		
架設工							
		式	1		339,811		
角形鋼管床版橋架設工							内 6号 夜間補正
		式	1		148,793		
横締めボルト施工							内 7号
		本	40		56,080		
角形鋼管間ソール工							内 8号
		m	37		14,249		
吊りビース撤去工							内 9号
		箇所	10		61,480		
格点部充填コンクリート工	(12)-2 24-12-25(20)						内 10号
		m3	0.6		17,148		
塞板現場隅肉溶接工							内 11号
		m	10		42,061		
橋梁付属物工							
		式	1		1,108,927		
伸縮継手工							
		式	1		371,883		
伸縮継手工	伸縮量20mm用						内 12号
		m	3		371,883		

設計内訳書（本01）

工事名	国道279号橋梁補修(二枚橋側道橋)工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
地覆工							
		式	1		174,783		
場所打地覆	(12)-2 24-12-25(20)、膨張材入						内 13号
		m	19		174,783		
沓座拡張工	A1橋台						
		式	1		281,347		
チツピング	2cm以下						内 14号
		m2	3		27,810		
削孔	削孔 φ16×195mm						内 15号
		孔	27		19,467		
削孔	削孔 φ20×240mm						内 16号
		孔	14		33,880		
アンカー筋挿入	D13用、エポキシ樹脂系						内 17号
		本	27		35,586		
アンカー筋挿入	D16用、エポキシ樹脂系						内 18号
		本	14		19,404		
コンクリート	(12)-2 24-12-25(20)						内 19号
		m3	0.8		41,816		
型枠							内 20号
		m2	3		39,806		
鉄筋	SD345 D13～D16						内 21号
		t	0.11		29,618		
足場							内 22号
		掛m2	6		33,960		
沓座拡張工	A2橋台						
		式	1		280,914		

設計内訳書（本01）

工事名	国道279号橋梁補修(二枚橋側道橋)工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
チッピング	2cm以下						内 23号
		m2	3		27,810		
削孔	削孔φ16×195mm						内 24号
		孔	27		19,467		
削孔	削孔φ20×240mm						内 25号
		孔	14		33,880		
アンカー筋挿入	D13用、エポキシ樹脂系						内 26号
		本	27		35,586		
アンカー筋挿入	D16用、エポキシ樹脂系						内 27号
		本	14		19,404		
コンクリート	(12)-2 24-12-25(20)						内 28号
		m3	0.9		47,043		
型枠							内 29号
		m2	3		39,806		
鉄筋	SD345 D13～D16						内 30号
		t	0.11		29,618		
足場							内 31号
		掛m2	5		28,300		
構造物撤去工							
		式	1		858,493		
構造物取壊し工	旧橋撤去						
		式	1		742,239		
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物						内 32号
		m3	6		126,630		
コンクリート削孔工	φ150mm、L=220mm						内 33号
		孔	4		33,860		

設計内訳書（本01）

工事名	国道279号橋梁補修(二枚橋側道橋)工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床版カット切断	t=220mm						内 34号 夜間補正
		m	19		324,538		
桁1次切断・撤去							内 35号 夜間補正
		t	13.3		199,631		
支承縁切り							内 36号
		支承	4		56,040		
アスファルト舗装版破碎・積込							内 37号
		m3	0.3		1,540		
運搬処理工							
		式	1		85,549		
殻運搬	As殻、鉄筋Co殻						内 38号
		m3	7		14,513		
殻処分	As殻、鉄筋Co殻						内 39号
		m3	7		57,050		
現場発生品運搬・処分	金属くず						内 40号
		t	2.1		13,986		
防護柵撤去工							
		式	1		30,705		
防護柵撤去							内 41号
		m	19		30,705		
仮設工							
		式	1		623,564		
足場工							
		式	1		164,760		
鋼橋補修用足場工	桁高h<1.5						内 42号
		m2	20		164,760		

設計内訳書（本01）

工事名	国道279号橋梁補修(二枚橋側道橋)工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土留・仮締切工							
		式	1		97,454		
土のう	大型土のう						内 43号
		袋	7		74,130		
残土運搬処理	土砂						内 44号
		m3	7		23,324		
交通管理工							
		式	1		361,350		
交通誘導警備員							内 45号
		人日	22		361,350		
舗装							
		式	1		1,803,431		
舗装工							
		式	1		112,371		
舗装準備工							
		式	1		43,887		
調整コンクリート	(2)18-8-40						内 46号
		m2	13		43,887		
橋面防水工							
		式	1		42,614		
橋面防水	塗膜防水						内 47号
		m2	13		42,614		
アスファルト舗装工							
		式	1		25,870		
表層(歩道部)	(7)細粒度As(13F)、t=3cm						内 48号
		m2	13		25,870		

設計内訳書（本01）

工事名	国道279号橋梁補修(二枚橋側道橋) 工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 舗装	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防護柵工								
			式	1		1,691,060		
橋梁用高欄工								
			式	1		1,691,060		
橋梁用高欄		H=1000mm						内 49号
			m	9		1,691,060		
直接工事費								
			式	1		5,086,601		
共通仮設								
			式	1		2,711,397		
共通仮設費								
			式	1		347,397		
技術管理費								
			式	1		258,397		
鉄筋探査								内 50号
			式	1		258,397		
現場環境改善費								
			式	1		89,000		
現場環境改善費（率計上）								
			式	1		89,000		
共通仮設費（率計上）								
			式	1		2,364,000		
純工事費								
			式	1		7,797,998		
現場管理費								
			式	1		4,292,000		

設計内訳書（本01）

工事名	国道279号橋梁補修(二枚橋側道橋)工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
(現場原価)							
		式	1		12,089,998		
工事原価							
		式	1		16,537,448		
一般管理費等							
		式	1		3,472,552		
工事価格							
		式	1		20,010,000		
消費税額及び地方消費税額							
		式	1		2,001,000		
工事費計							
		式	1		22,011,000		

主工種 08:鋼橋架設工事

主たる工種 単独（追加工事）： 鋼橋架設工事				合算工事：								
対象工事費		5,086,601	直接工事費		5,086,601	準備費（処分費用） その他直工扱い共仮積上額		0 0	事業損失		0	
対象工事費に含まれる全処分費額			単独（追加工事）		62,300	現工事		0	合算工事		0	
非対象額計（－）					0							
管理費区分1					0	(橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費)						
管理費区分2, 7					0	(工場原価)						
管理費区分5					0	(一般管理費等のみ対象額)						
管理費区分9					0	(間接費非対象額)						
管理費区分T					0	(全処分費等のうち3 %または3, 0 0 0 万円を超える額)						
対象額		支給品費（＋）				0						
無償貸付機械評価額（＋）						0						
共通仮設費対象額		単独（追加工事）		5,086,601		現工事		0	合算工事		0	
		全処分費等を除く共通仮設費対象額 （調整工事入力で使用）		5,024,301				0			0	
共通仮設費（率分）		率（補正前）		38.36%				0.00%			0.00%	
		施工地域等補正		1.2				0.00%				
		除雪工事補正		1.00				0.00			0.00	
		ICT施工補正		1.0				0.00			0.00	
		率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.01		46.49%				0.00%				
		計上額		2,364,000				0			0	
											調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種 08:鋼橋架設工事

現場環境改善費対象工事費					
	5,086,601	直接工事費		5,086,601	
非対象額計（－）	62,300				
管理費区分１	０	(橋梁、ＰＣ桁、ポンプ等購入費)			
管理費区分２，７	０	(工場原価)			
管理費区分５	０	(一般管理費等のみ対象額)			
管理費区分９	０	(間接費非対象額)			
管理費区分Ｔ	62,300	(直接工事費に含まれる処分費等)			
対象額　支給品費（＋）	０				
無償貸付機械評価額（＋）	０				
現場環境改善費対象額（P i）					
単独（追加工事）	5,024,301	現工事	０	合算工事	０
現場環境改善費					
率（補正前）	1.79%		0.00%		0.00%
市街地補正	市街地以外				
率（補正後）	1.79%		0.00%		
計上額	89,000		0		0
				調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種 08:鋼橋架設工事

共通仮設費（積上分）	258,397				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	258,397
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					2,711,397

現場管理費

主工種 08:鋼橋架設工事

単独（追加工事）純工事費	7,797,998	単独（追加工事）直接工事費	5,086,601	単独（追加工事）共通仮設費	2,711,397
非対象額計（－）		0			
管理費区分2,7		0	（工場原価）		
管理費区分5		0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9		0	（間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）		
対象額 支給品費（＋）		0			
支給品で扱う桁等購入費（＋）		0			
無償貸付機械評価額（＋）		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	7,797,998	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）	7,735,698		0		0
現場管理費 率（補正前）	48.29%		0.00%		0.00%
施工地域等補正	1.1		0.00%		
施工時期補正	0.84%		0.00%		
緊急工事補正	0.00%		0.00%		
砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%		
ICT施工補正	1.0				
率（補正後） 週休2日 週休2日（月単位）1.02	55.04%		0.00%		
計上額	4,292,000		0		0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 08:鋼橋架設工事

工事原価	16,537,448				
純工事費	7,797,998	現場管理費	4,292,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	4,447,450				
非対象額計（－）	0				
管理費区分9	0	（支給品を除く間接費非対象額）			
管理費区分T	0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）			
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	16,537,448	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	16,475,148		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	20.99%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.00000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.00000000
率（補正後）	20.99%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	16,537,448		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	3,472,552				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年7月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年7月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年7月		
単 価 地 区	むつ市(旧大畑町)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	08:鋼橋架設工事		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－2		1.2
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（２）－２	1. 1
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1. 20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0. 84%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0. 00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0. 00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日(月単位)	1. 02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1. 00
財団法人等による補正	補正を行わない	1. 00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0. 04%

間接費一覧

主工種 08:鋼橋架設工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			5,086,601
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				5,086,601
	共通仮設費 (率分)	5,086,601	46.49	2,364,000
	技術管理費			258,397
現場環境改善費対象工事費				5,086,601
	現場環境改善費 (率分)	5,024,301	1.79	89,000
現場管理費対象純工事費				7,797,998
	現場管理費	7,797,998	55.04	4,292,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工場純工事費				4,447,450
工事原価計				16,537,448
	一般管理費等	16,537,448	20.99	3,472,552
	業務委託費			0
工事価格				20,010,000
消費税等相当額				2,001,000
工事費計				22,011,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	本体製作工	□350×350×9						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
角太橋 角型鋼管床版橋 横つなぎ鋼管なし構造(歩道橋用)350×350mm ZZ99*01*01001			t	4. 59	525, 000	2, 409, 750		管理費区分：0
小ロット加算 本体重量5t未満 ZZ99*01*01002			t	4. 59	80, 000	367, 200		管理費区分：0
架設用吊り金具 ZZ99*01*01003			枚	10	9, 000	90, 000		管理費区分：0
地覆水切板 プレートタイプ ZZ99*01*01004			m	18. 7	34, 000	635, 800		管理費区分：0
防水層水抜管 25A ZZ99*01*01005			箇所	1	9, 000	9, 000		管理費区分：0
路面排水管 75×45mm ZZ99*01*01006			箇所	1	21, 000	21, 000		管理費区分：0
合計						3, 532, 750		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	工場塗装工	C-5						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	C-5塗装(淡彩色)エキストラ プラスト、無機シンクリッチペイント ZZ99*01*01009							管理費区分：0
		m2	80.4	5,400	434,160			
	C-5塗装(淡彩色)エキストラ ミストコート、エポキシ樹脂下塗 ZZ99*01*01010							管理費区分：0
m2		63.6	3,900	248,040				
C-5塗装(淡彩色)エキストラ フッ素樹脂中塗、フッ素樹脂上塗 ZZ99*01*01011							管理費区分：0	
	m2	37.5	6,200	232,500				
	合計					914,700		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	輸送							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
橋梁工場製作輸送工 WB470200	トラス・アーチ・ラーメン, 267km							単 1号 04-07-01 管理費区分：0
		t	4.59	21,200	97,308			
合計					97,308			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	現場取卸(鋼桁)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場取卸(鋼桁, 門扉) CB225210	ラフテレンスクレーン 油圧伸縮ジブ型16t吊, 標準以外, 1.3	t	4.59	1,673	7,679		02-02-22 ※クレーン賃料の夜間補正 は丸めなし 管理費区分: 0
合計					7,679		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	コゑム支承工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コゑム支承Aタイプ 据付 (ハットタイプ) WB473990	0. 049m3/個	個	1	80, 970	80, 970		単 2号 04-07-09 管理費区分：0
コゑム支承Aタイプ 据付 (ハットタイプ) WB473990	0. 049m3/個	個	1	80, 970	80, 970		単 3号 04-07-09 管理費区分：0
ST式防食アンカー装置 F25D φ25×460(S35CN) SGN12仕様 ZZ99*01*02001		組	2	14, 200	28, 400		管理費区分：0
ST式防食アンカー装置 M25D φ25×460(S35CN) SGN12仕様 ZZ99*01*02002		組	2	19, 500	39, 000		管理費区分：0
CRスポンジ φ100×23(φ25孔) ZZ99*01*02003		枚	2	890	1, 780		管理費区分：0
CRスポンジ φ150×23(φ25孔) ZZ99*01*02004		枚	2	2, 000	4, 000		管理費区分：0
鉄筋工 加工・組立 WB240750	加工・組立, 一般構造物, SD345 D10, 標準	t	0. 032	383, 400	12, 268		単 4号 02-04-04 管理費区分：0
合計					247, 388		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	角形鋼管床版橋架設工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
角形鋼管床版橋架設工							単 5号
		t	4. 59	21, 983	100, 901		管理費区分：0
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジャブ型)16t吊							単 6号
		日	0. 3	63, 400	19, 020		管理費区分：0
架設工具損料							単 7号 04-07-03
WB470490		供用日	2. 4	10, 300	24, 720		管理費区分：0
発動発電機賃料	ディーゼルエンジン 25KVA						単 8号 04-07-03
WB470500		供用日	2. 4	1, 730	4, 152		管理費区分：0
合計					148, 793		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	横締めボルト施工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
横締めボルト施工							単 9号
		本	40	1, 402	56, 080		管理費区分：0
合計					56, 080		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	角形鋼管間シール工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
角形鋼管間シール工							単 10号
		m	37. 4	381	14, 249		管理費区分：0
合計					14, 249		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	吊りビース撤去工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
吊りビース撤去工							単 11号
		箇所	10	6, 148	61, 480		管理費区分：0
合計					61, 480		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	格点部充填コンクリート工	(12)-2 24-12-25(20)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
格点部充填コンクリート工 人力打設							単 12号
		m3	0. 6	28, 580	17, 148		管理費区分：0
合計					17, 148		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	塞板現場隅肉溶接工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
塞板現場隅肉溶接工		m	9. 8	4, 292	42, 061		単 13号 管理費区分：0
合計					42, 061		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	伸縮継手工	伸縮量20mm用					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
橋梁用伸縮継手装置設置工 WB811610	新設, 普通型, 無, 有	m	3	122, 800	368, 400		単 14号 06-02-06 管理費区分：0
地覆目地用シール材 シリコンシール ZZ99*01*01007		リットル	0. 54	6, 000	3, 240		管理費区分：0
バックアップ材 ウレタンフォーム ZZ99*01*01008		リットル	0. 54	450	243		管理費区分：0
合計					371, 883		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	場所打地覆	(12)-2 24-12-25(20)、膨張材入					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート CB240010	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 各種, 特殊養生(練炭、ジェットヒータ), 無し, 全ての費用						02-03-01
		m3	1. 2	35, 510	42, 612		管理費区分 : 0
型枠 CB240210	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物						02-02-06
		m2	9. 2	11, 260	103, 592		管理費区分 : 0
鉄筋工 加工・組立 WB240750	加工・組立, 一般構造物, SD345 D13, 標準						単 15号 02-04-04
		t	0. 068	379, 300	25, 792		管理費区分 : 0
鉄筋工 加工・組立 SD345 D13 エポキシ樹脂塗装鉄筋							単 16号
		t	0. 005	488, 500	2, 442		管理費区分 : 0
誘発目地材 面木							単 17号
		m	1. 5	230	345		管理費区分 : 0
合計							
					174, 783		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	チビソク	2cm以下					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
チビソク(厚2cm以下)							04-03-21
CB434210		m2	3	9, 270	27, 810		管理費区分 : 0
合計					27, 810		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号	削孔	削孔 φ 16×195mm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満						02-02-15
CB224410		孔	27	721	19, 467		管理費区分 : 0
合計					19, 467		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 16号	削孔		削孔 φ 20×240mm					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート削孔 (さく岩機[ハンドドリル(空圧式)]) CB435930		200mmを超え500mm以下						04-03-13
			孔	14	2, 420	33, 880		管理費区分：0
合計								
						33, 880		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 17号	アンカー筋挿入		D13用、エポキシ樹脂系					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
アンカー筋挿入(コンクリート沓座拡張)								04-03-21
CB434220			本	27	1,255	33,885		管理費区分：0
注入材(材料費)		0.017kg/本						04-03-21
CB434222			本	27	63	1,701		管理費区分：0
合計								
					35,586			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 18号	アンカー筋挿入	D16用、エポキシ樹脂系					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
アンカー筋挿入(コンクリート沓座拡張)							04-03-21
CB434220		本	14	1, 255	17, 570		管理費区分 : 0
注入材(材料費)	0. 035kg/本						04-03-21
CB434222		本	14	131	1, 834		管理費区分 : 0
合計					19, 404		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 19号	コンクリート	(12)-2 24-12-25(20)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート(沓座拡張工)	土木(12)-2 24-12-25(20), 全ての費用						04-03-21
CB434250		m3	0. 8	52, 270	41, 816		管理費区分 : 0
合計					41, 816		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 20号	型枠						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
型枠(沓座拡張工)							04-03-21
CB434240		m2	2. 6	15, 310	39, 806		管理費区分：0
合計					39, 806		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 21号	鉄筋	SD345 D13～D16					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鉄筋(沓座拡張工)	SD345 D13, 全ての費用						04-03-21
CB434230		t	0. 094	272, 000	25, 568		管理費区分：0
鉄筋(沓座拡張工)	SD345 D16～25, 全ての費用						04-03-21
CB434230		t	0. 015	270, 000	4, 050		管理費区分：0
合計					29, 618		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 22号	足場						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場, 必要, 標準(1. 0)						単 18号 02-04-01
WB252110		掛m2	6	5, 660	33, 960		管理費区分 : 0
合計					33, 960		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 23号	チツビ°ンク°	2cm以下					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
チツビ°ンク° (厚2cm以下)							04-03-21
CB434210		m2	3	9, 270	27, 810		管理費区分 : 0
合計					27, 810		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 24号	削孔		削孔 φ 16×195mm					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)		30mm以上200mm未満						02-02-15
CB224410			孔	27	721	19,467		管理費区分：0
合計						19,467		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 25号	削孔		削孔 φ 20×240mm					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート削孔 (さく岩機[ハンマドリル(空圧式)]) CB435930		200mmを超え500mm以下						04-03-13
			孔	14	2, 420	33, 880		管理費区分：0
合計								
						33, 880		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 26号	アンカー筋挿入	D13用、エポキシ樹脂系					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
アンカー筋挿入(コンクリート沓座拡張)							04-03-21
CB434220		本	27	1, 255	33, 885		管理費区分：0
注入材(材料費)	0. 017kg/本						04-03-21
CB434222		本	27	63	1, 701		管理費区分：0
合計					35, 586		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 27号	アンカー筋挿入	D16用、エポキシ樹脂系					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
アンカー筋挿入(コンクリート沓座拡張)							04-03-21
CB434220		本	14	1, 255	17, 570		管理費区分：0
注入材(材料費)	0. 035kg/本						04-03-21
CB434222		本	14	131	1, 834		管理費区分：0
合計					19, 404		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 28号	コンクリート	(12)-2 24-12-25 (20)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート(沓座拡張工)	土木(12)-2 24-12-25 (20), 全ての費用						04-03-21
CB434250		m3	0. 9	52, 270	47, 043		管理費区分 : 0
合計					47, 043		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 29号	型枠						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
型枠(沓座拡張工)							04-03-21
CB434240		m2	2. 6	15, 310	39, 806		管理費区分 : 0
合計					39, 806		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 30号	鉄筋	SD345 D13～D16					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鉄筋(沓座拡張工)	SD345 D13, 全ての費用						04-03-21
CB434230		t	0. 094	272, 000	25, 568		管理費区分：0
鉄筋(沓座拡張工)	SD345 D16～25, 全ての費用						04-03-21
CB434230		t	0. 015	270, 000	4, 050		管理費区分：0
合計					29, 618		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 31号	足場						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場, 必要, 標準(1. 0)						単 18号 02-04-01
WB252110		掛m2	5	5, 660	28, 300		管理費区分：0
合計					28, 300		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 32号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要						単 19号 06-01-04
WB824010		m3	6. 3	20, 100	126, 630		管理費区分 : 0
合計					126, 630		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 33号	コンクリート削孔工	φ 150mm、L=220mm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)	128mm以上160mm未満, 200mm以上400mm以下						02-02-15
CB224430		孔	4	8, 465	33, 860		管理費区分 : 0
合計					33, 860		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 34号	床版 カッタ 切断	t=220mm						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床版 カッタ 工法による部材切断 上部工 吊り切断 切断深さ25cm								単 20号
			m	18.7	17,355	324,538		管理費区分：0
合計								
						324,538		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 35号	桁1次切断・撤去						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
桁1次切断・撤去 CB224940	ラフテレンクレーン 排G型 伸縮ジブ35t吊, 無し, 標準以外, 1. 3	t	4. 63	15, 010	69, 496		02-02-19 G1桁 ※クレーン賃料の夜 間補正は丸め無 管理費区分：0
桁1次切断・撤去 CB224940	ラフテレンクレーン 排G型 伸縮ジブ35t吊, 無し, 標準以外, 1. 3	t	3. 96	15, 010	59, 439		02-02-19 中間床版桁 ※クレーン賃 料の夜間補正は丸め無 管理費区分：0
桁1次切断・撤去 CB224940	ラフテレンクレーン 排G型 伸縮ジブ35t吊, 無し, 標準以外, 1. 3	t	4. 59	15, 010	68, 895		02-02-19 G2桁 ※クレーン賃料の夜 間補正は丸め無 管理費区分：0
桁1次切断・撤去 CB224940	ラフテレンクレーン 排G型 伸縮ジブ35t吊, 無し, 標準以外, 1. 3	t	0. 12	15, 010	1, 801		02-02-19 横桁 ※クレーン賃料の夜 間補正は丸め無 管理費区分：0
合計					199, 631		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 36号	支承縁切り						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
支承縁切り							単 21号
		支承	4	14, 010	56, 040		管理費区分：0
合計					56, 040		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 37号	アスファルト舗装版破碎・積込						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
アスファルト舗装版破碎・積込み							02-02-19
CB224920		m3	0. 3	5, 134	1, 540		管理費区分：0
合計					1, 540		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 38号	殻運搬	As殻、鉄筋Co殻						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
アスファルト塊運搬 CB224990		無し, 6. 5km以下						02-02-19 管理費区分：0
			m3	0. 3	1, 782	534		
殻運搬 CB227010		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 8. 0km以下, 全ての費用						02-02-07 管理費区分：0
			m3	6. 3	2, 219	13, 979		
合計								
						14, 513		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 39号	殻処分		As殻、鉄筋Co殻						
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費 As殻									
ZZ99*01*09001			t	0.7	3,000	2,100		管理費区分：T	
処分費 鉄筋Co殻									
ZZ99*01*09003			t	15.7	3,500	54,950		管理費区分：T	
合計						57,050			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 40号	現場発生品運搬・処分	金属くず					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 6km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	2. 1	3, 410	7, 161		単 22号 01-02-02 管理費区分 : 0
仮設材等の積込み取卸し費 WB010030	取卸しのみ	t	2. 1	750	1, 575		単 23号 01-02-02 管理費区分 : 0
処分費 金属くず ZZ99*01*09004		t	2. 1	2, 500	5, 250		管理費区分 : T
合計					13, 986		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 41号	防護柵撤去						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
高欄撤去 CB224910		m	18. 7	1, 642	30, 705		02-02-19 管理費区分 : 0
合計					30, 705		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 42号	鋼橋補修用足場工	桁高h<1. 5					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
吊り足場 (桁高h<1. 5) タイプ A1							単 24号
		m2	20	6, 271	125, 420		管理費区分：0
底面シート張防護							単 25号
		m2	20	367	7, 340		管理費区分：0
朝顔							単 26号
		m2	20	513	10, 260		管理費区分：0
板張防護工							単 27号
		m2	20	884	17, 680		管理費区分：0
シート張防護工							単 28号
		m2	20	203	4, 060		管理費区分：0
合計							
					164, 760		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 43号	土のう	大型土のう					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
大型土のう工 WB252730	製作・設置, 購入土, 5mを超え20m以下, 標準(1. 0)	袋	7	7, 307	51, 149		単 29号 02-05-10 管理費区分：0
大型土のう工 WB252730	設置(再設置含む), 6mを超え20m以下, 標準(1. 0)	袋	7	2, 160	15, 120		単 30号 02-05-10 管理費区分：0
大型土のう工 WB252730	撤去, 6mを超え20m以下, 標準(1. 0)	袋	7	1, 123	7, 861		単 31号 02-05-10 管理費区分：0
合計					74, 130		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 44号	残土運搬処理	土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬 CB210110	標準, バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 2. 5km以下	m3	7	3, 184	22, 288		02-01-02 管理費区分：0
整地 CB210610	残土受入れ地での処理	m3	7	148	1, 036		02-01-02 管理費区分：0
合計					23, 324		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 45号	交通誘導警備員						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員A							
R0803		人	11	17, 650	194, 150		管理費区分：0
交通誘導警備員B							
R0804		人	11	15, 200	167, 200		管理費区分：0
合計					361, 350		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 46号	調整コンクリート	(2) 18-8-40					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート							
CB240010	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 特殊養生(練炭、シメントヒータ), 無し, 全ての費用	m3	0. 9	31, 820	28, 638		02-03-01 管理費区分：0
溶接金網設置							
		m2	13	1, 173	15, 249		単 32号 管理費区分：0
合計					43, 887		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 47号	橋面防水		塗膜防水					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
塗膜系防水		新設, 無, 無, 200m2未満, 無						単 33号 06-02-12
WB812920			m2	13	2, 318	30, 134		管理費区分 : 0
成形目地材 厚5×幅30mm		ZZ99*01*02005						管理費区分 : 0
ZZ99*01*02005			m	20. 4	340	6, 936		
導水管 内径10mm		ZZ99*01*02006						管理費区分 : 0
ZZ99*01*02006			m	8. 8	630	5, 544		
合計								
						42, 614		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 48号	表層(歩道部)		(7)細粒度As(13F)、t=3cm					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(歩道部)		1. 4m以上, 30mm, 各種(2. 10以上2. 20t/m3未満), 無し, 全ての費用						03-03-03
CB410261			m2	13	1, 990	25, 870		管理費区分 : 0
合計						25, 870		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 49号	橋梁用高欄		H=1000mm					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
橋梁用高欄		組立式						04-02-05
CB422740			m	9. 4	179, 900	1, 691, 060		管理費区分：0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 50号	鉄筋探査							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鉄筋探査(下向き) 極小規模								単 34号
			m2	2. 6	49, 692	129, 199		管理費区分：0
鉄筋探査(横向き) 極小規模								単 35号
			m2	3. 36	38, 452	129, 198		管理費区分：0
合計								
						258, 397		

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 1号 WB470200	橋梁工場製作輸送工	トラス・アーチ・ラーメン, 267km	単位	t	単位数量	1	単価	21, 200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼橋工場製作輸送単価								
Y007430000			t	1	21, 200	21, 200	管理費区分 : 0	
合計						21, 200		
単価						21, 200	円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号 WB473990	コゑム支承Aタイプ 据付 (ハゑットタイプ)	0. 049m3/個	単位	個	単位数量	10	単価	80, 970
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役 R0124							[] [1]	
			人	1. 111	45, 900	50, 994	管理費区分 : 0	
橋りょう特殊工 R0122							[] [1]	
			人	2. 222	35, 600	79, 103	管理費区分 : 0	
普通作業員 R0102							[] [1]	
			人	2. 222	22, 640	50, 306	管理費区分 : 0	
コゑム支承 23×220×1700 (2- ϕ 100孔) Y001312001001								
			個	10	47, 600	476, 000	管理費区分 : 0	
無収縮剤 セメント系プレミックス 標準混和量1875kg Z002050001								
			kg	918. 75	159	146, 081	管理費区分 : 0	
諸雑費 (率+まるめ) ZS8000004	4%						[1] []	
			式	1		7, 216	管理費区分 : 0	
合計								
						809, 700		
単価								
						80, 970	円/個	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号 WB473990	コゑム支承Aタイプ 据付 (ハゑットタイプ)	0. 049m3/個	単位	個	単位数量	10	単価	80, 970
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役							[] [1]	
	R0124		人	1. 111	45, 900	50, 994	管理費区分：0	
橋りょう特殊工							[] [1]	
	R0122		人	2. 222	35, 600	79, 103	管理費区分：0	
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	2. 222	22, 640	50, 306	管理費区分：0	
コゑム支承 23×220×1700 (2-φ150孔)								
	Y001312001002		個	10	47, 600	476, 000	管理費区分：0	
無収縮剤 セメント系プレミックス 標準混和量1875kg								
	Z002050001		kg	918. 75	159	146, 081	管理費区分：0	
諸雑費 (率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	4%	式	1		7, 216	管理費区分：0	
合計						809, 700		
単価						80, 970	円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号 WB240750	鉄筋工 加工・組立	加工・組立, 一般構造物, SD345 D10, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	383, 400
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工 WB240751	SD345 D10, 標準						単 36号 02-04-04	
		t	1	224, 700	224, 700	管理費区分 : 0		
鉄筋工 組立 WB240752	一般構造物, SD345 D10, 標準						単 37号 02-04-04	
		t	1	158, 700	158, 700	管理費区分 : 0		
合計						383, 400		
単価						383, 400	円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.500-00800 0.0 0

単 5号	角形鋼管床版橋架設工		単位	t	単位数量	18	単価	21,983
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役							角太橋積算要領書 18 [] [1]	
R0124			人	1	68,850	68,850	/18*1 管理費区分：0	
橋りょう特殊工							18/18*5 [] [1]	
R0122			人	5	53,400	267,000	管理費区分：0	
普通作業員							18/18*1 [] [1]	
R0102			人	1	33,970	33,970	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)		7%					[1] []	
ZS8000004			式	1		25,880	管理費区分：0	
合計						395,700		
単価						21,983	円／t	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1.300-00800 0.0 0	
単 6号	ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジャブ型)16t吊		単位	日	単位数量	1	単価	63,400	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジャブ型] 16t吊 L301010250		夜間割増:0.3					※深夜割増30% 管理費区分:0		
			日	1	63,400	63,400			
合 計							63,400		
単 価							円／日 63,400		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 7号 WB470490	架設工具損料		単位	供用日	単位数量	1	単価	10, 300	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋梁用架設工具損料 鋼橋		Z004520001					管理費区分：0		
			供用日	1	10, 300	10, 300			
合計							10, 300		
単価							円／供用日		
						10, 300			

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号 WB470500	発動発電機賃料	ディーゼルエンジン 25KVA	単位	供用日	単位数量	1	単価	1,730
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 25kVA		L001110008					管理費区分：0	
			日	1	1,730	1,730		
合計						1,730	円／供用日	
単価						1,730		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	横締め舗装工事		単位	本	単位数量	100	単価	1, 402
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役							[] [1]	
R0124			人	0. 527	45, 900	24, 189	角太橋積算要領書 10 0/189. 8*1 管理費区分：0	
橋りょう特殊工							[] [1]	
R0122			人	2. 634	35, 600	93, 770	100/189. 8*5 管理費区分：0	
普通作業員							[] [1]	
R0102			人	0. 527	22, 640	11, 931	100/189. 8*1 管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)		8%					[1] []	
ZS8000004			式	1		10, 310	管理費区分：0	
合計						140, 200		
単価						1, 402	円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	角形鋼管間ソー工		単位	m	単位数量	10	単価	381
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員							[] [1]	
R0102			人	0. 167	22, 640	3, 780	角太橋積算要領書 管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
ZS8000004		1%	式	1		37	管理費区分：0	
合計						3, 817		
単価						381	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	吊りビース撤去工		単位	箇所	単位数量	25	単価	6, 148
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役							[] [1] 角太橋積算要領書 25 /25*1 管理費区分：0	
R0124			人	1	45, 900	45, 900		
橋りょう特殊工							[] [1] 25/25*2 管理費区分：0	
R0122			人	2	35, 600	71, 200		
普通作業員							[] [1] 25/25*1 管理費区分：0	
R0102			人	1	22, 640	22, 640		
諸雑費(率+まるめ)		10%					[1] [] 管理費区分：0	
ZS8000004			式	1		13, 960		
合計						153, 700		
単価						6, 148	円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	格点部充填コンクリート工 人力打設		単位	m3	単位数量	10	単価	28, 580
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
R0125			人	0. 57	36, 210	20, 639	角太橋積算要領書 管理費区分：0	
特殊作業員							[] [1]	
R0101			人	0. 79	30, 700	24, 253	管理費区分：0	
普通作業員							[] [1]	
R0102			人	1. 25	22, 640	28, 300	管理費区分：0	
生コンクリート 土木(12)-2 24-12-25(20) W/C<=55%							ロス率0. 07	
Z230210260			m3	10. 7	19, 400	207, 580	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
ZS8000004		7%	式	1		5, 028	管理費区分：0	
合計						285, 800		
単価						28, 580	円／m3	

單僱使用年月	2026.07
步掛適用年月	2026.07
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

– 57 –

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号 WB811610	橋梁用伸縮継手装置設置工	新設, 普通型, 無, 有	単位	m	単位数量	1	単価	122, 800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用伸縮装置 Nx型20 歩道用		Y001381000001					管理費区分 : 0	
			m	1	72, 500	72, 500		
伸縮装置工 新設 普通型		Q001530006					管理費区分 : 0	
単価補正1. 000 (FP3)			m	1	50, 247. 5	50, 247		
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分 : 0	
			式	1		53		
合計						122, 800		
単価						122, 800	円／m	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 15号 WB240750	鉄筋工 加工・組立	加工・組立, 一般構造物, SD345 D13, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	379, 300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工 WB240751		SD345 D13, 標準					単 38号 02-04-04 管理費区分 : 0	
			t	1	220, 600	220, 600		
鉄筋工 組立 WB240752		一般構造物, SD345 D13, 標準					単 39号 02-04-04 管理費区分 : 0	
			t	1	158, 700	158, 700		
合計								
						379, 300		
単価							円／t	
						379, 300		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 16号	鉄筋工 加工・組立 SD345 D13 珪酸樹脂塗装鉄筋		単位	t	単位数量	1	単価	488, 500	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 加工 SD345 D13 珪酸樹脂塗装鉄筋							単 40号		
			t	1	329, 800	329, 800	管理費区分：0		
鉄筋工 組立 WB240752		一般構造物, SD345 D13, 標準					単 41号 02-04-04		
			t	1	158, 700	158, 700	管理費区分：0		
合計									
						488, 500			
単価							円／t 488, 500		
						488, 500			

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	誘発目地材 面木		単位	m	単位数量	2	単価	230
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
誘発目地材 発泡面木 T-45 長2000mm ZZ99*01*02008							管理費区分：0	
			本	1	460	460		
合計							460	
単価							円／m 230	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号 WB252110	足場工	手摺先行型枠組足場, 必要, 標準(1. 0)	単位	掛m2	単位数量	100	単価	5, 660
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						[] [1]	
			人	1. 6	36, 210	57, 936	管理費区分 : 0	
とび工	R0106						[] [1]	
			人	8. 5	31, 930	271, 405	管理費区分 : 0	
普通作業員	R0102						[] [1]	
			人	1. 3	22, 640	29, 432	管理費区分 : 0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 単価補正1. 000	L001130006						[] [1]	
			日	1. 4	52, 400	73, 360	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004	31%					[1] []	
			式	1		133, 867	管理費区分 : 0	
合計						566, 000		
						5, 660	円／掛m2	
単価								

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 19号 WB824010	構造物とりこわし	鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	単位	m3	単位数量	1	単価	20, 100	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無 単価補正1. 140 (FP3)		Q001611007					管理費区分：0		
			m3	1	20, 097. 68	20, 097			
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0		
			式	1		3			
合計									
						20, 100			
単価							円／m3		
						20, 100			

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 20号	床版カット工法による部材切断 上部工 吊り切断 切断深さ25cm		単位	m	単位数量	10	単価	17, 355	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
床版カット工法による部材切断 上部工 切断深さ25cmまで			m	15	11, 570	173, 550	単 42号 橋梁撤去マニユールp5 吊 り切断・割増50% 管理費区分：0		
合計						173, 550			
単価						17, 355	円／m		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	支承縁切り		単位	支 承	単位数量	10	単価	14, 010
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役	R0124						[] [1]	
			人	0. 5	45, 900	22, 950	橋梁撤去マニユ7#p12 管理費区分：0	
橋りょう特殊工	R0122						[] [1]	
			人	2	35, 600	71, 200	管理費区分：0	
普通作業員	R0102						[] [1]	
			人	1	22, 640	22, 640	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004	20%					[1] []	
			式	1		23, 310	管理費区分：0	
合 計								
						140, 100		
単 価							円／支 承	
						14, 010		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 22号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 6k m, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	3, 410	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
基本運賃区分B 製品長12m以内 10kmまで 単価補正1. 000		Z006810101					管理費区分 : 0		
			t	1	3, 410	3, 410			
合 計									
						3, 410			
単 価							円／t		
						3, 410			

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 23号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	取卸しのみ	単位	t	単位数量	1	単価	750	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
取卸し費(仮設材等)									
Z006800003			t	1	750	750	管理費区分 : 0		
合計						750			
単価						750	円／t		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 24号	吊り足場 (桁高h<1. 5) タイプ A1		単位	m2	単位数量	1	単価	6, 271	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要		
損料係数 S タイプ A1 吊足場 (桁高h<1. 5) ZZ99*01*05001							R7橋梁架設p4-12		
			月	0. 6	425	255	管理費区分：0		
橋 り よ う 特 殊 工 R0122							N×k1×k2=0. 130×1. 0 ×1. 3		
			人	0. 169	35, 600	6, 016	管理費区分：0		
合 計									
						6, 271			
単 価									
						6, 271	円／m2		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 25号	底面シート張防護		単位	m2	単位数量	1	単価	367	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要		
損料係数 S 底面シート張防護設置時		ZZ99*01*05002					R7橋梁架設p4-12		
			月	0. 6	79	47	管理費区分：0		
橋 り よ う 特 殊 工		R0122					N×k1×k2=0. 007×1. 0 ×1. 3		
			人	0. 009	35, 600	320	管理費区分：0		
合 計						367			
単 価						367	円／m2		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 26号	朝顔		単位	m2	単位数量	1	単価	513	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
損料係数 S タイプ B 朝顔(片側) ZZ99*01*05003							R7橋梁架設p4-12		
		月	0. 6	25	15	管理費区分：0			
橋りょう特殊工 R0122							N×(片側)×k1×k2=0. 022×1/2×1. 0×1. 3		
		人	0. 014	35, 600	498	管理費区分：0			
合計									
					513				
単価									
					513	円／m2			

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 27号	板張防護工		単位	m2	単位数量	1	単価	884	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要		
損料係数 S タイプ B 板張防護工 ZZ99*01*05004							R7橋梁架設p4-12		
			月	0. 6	110	66	管理費区分：0		
橋 り よ う 特 殊 工 R0122							N×k1×k2=0. 018×1. 0 ×1. 3		
			人	0. 023	35, 600	818	管理費区分：0		
合 計									
						884			
単 価									
						884	円／m2		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号	シート張防護工		単位	m2	単位数量	1	単価	203
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
損料係数 S タイプ B シート張防護工 ZZ99*01*05005							R7橋梁架設p4-12	
		月	0. 6	42	25	管理費区分：0		
橋りょう特殊工 R0122							N×k1×k2=0. 004×1. 0 ×1. 3	
		人	0. 005	35, 600	178	管理費区分：0		
合計								
					203			
単価								
					203	円／m2		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号 WB252730	大型土のう工	製作・設置, 購入土, 5mを超え20m以下 , 標準 (1. 0)	単位	袋	単位数量	10	単価	7, 307
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						[] [1]	
			人	0. 204	36, 210	7, 386	管理費区分 : 0	
特殊作業員	R0101						[] [1]	
			人	0. 204	30, 700	6, 262	管理費区分 : 0	
普通作業員	R0102						[] [1]	
			人	0. 204	22, 640	4, 618	管理費区分 : 0	
大型土のう 丸型 φ110×高108cm	Z230430005							
			枚	10	1, 100	11, 000	管理費区分 : 0	
山土 ルーズ 現着 (10, 000m3未満に適用)	Z231365005							
			m3	10	2, 150	21, 500	管理費区分 : 0	
バックホウ (クローラ型) 運転	WK250500	製作・設置, 5mを超え20m以下					単 43号 02-05-10	
			日	0. 204	55, 190	11, 258	管理費区分 : 0	
ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 25t吊 単価補正1. 000	L001130006							
			日	0. 204	52, 400	10, 689	管理費区分 : 0	
諸雑費 (率+まるめ)	ZS8000004	2%					[1] []	
			式	1		357	管理費区分 : 0	
合計								
						73, 070		
単価								
						7, 307	円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 30号 WB252730	大型土のう工	設置(再設置含む), 6mを超え20m以下 , 標準(1. 0)	単位	袋	単位数量	10	単価	2, 160
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						[] [1]	
			人	0. 152	36, 210	5, 503	管理費区分 : 0	
特殊作業員	R0101						[] [1]	
			人	0. 152	30, 700	4, 666	管理費区分 : 0	
普通作業員	R0102						[] [1]	
			人	0. 152	22, 640	3, 441	管理費区分 : 0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 単価補正1. 000	L001130006							
			日	0. 152	52, 400	7, 964	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004	0. 2%					[1] []	
			式	1		26	管理費区分 : 0	
合計								
						21, 600		
単価								
						2, 160	円/袋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 31号 WB252730	大型土のう工	撤去, 6mを超え20m以下, 標準(1. 0)	単位	袋	単位数量	10	単価	1, 123
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						[] [1]	
			人	0. 094	36, 210	3, 403	管理費区分 : 0	
特殊作業員	R0101						[] [1]	
			人	0. 094	30, 700	2, 885	管理費区分 : 0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 単価補正1. 000	L001130006						管理費区分 : 0	
			日	0. 094	52, 400	4, 925		
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004	0. 4%					[1] []	
			式	1		17	管理費区分 : 0	
合計							11, 230	
単価							円／袋	
						1, 123		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 32号	溶接金網設置		単位	m2	単位数量	100	単価	1, 173
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員							角太橋積算要領書、R4 共通pⅡ-4-㊸-1 管理費区分：0	
	R0102		人	2	22, 640	45, 280		
溶接金網 径6. 0×100×100							管理費区分：0	
	Z001450010001		m2	100	720	72, 000		
諸雑費(まるめ)							管理費区分：0	
	ZS3000004		式	1		20		
合計							117, 300	
単価							円／m2 1, 173	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 33号 WB812920	塗膜系防水	新設, 無, 無, 200m2未満, 無	単位	m2	単位数量	100	単価	2, 318
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋面防水工 塗膜系防水 (アスファルト系) 新設 単価補正1. 150 (FP3)		Q001572001	m2	100	2, 317. 19	231, 719	管理費区分 : 0	
諸雑費 (まるめ)		ZS3000004	式	1		81	管理費区分 : 0	
合計						231, 800		
単価						2, 318	円/m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 34号	鉄筋探査(下向き) 極小規模		単位	m2	単位数量	2. 6	単価	49, 692
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師(A)	R0403						[] [1]	
			人	0. 5	62, 600	31, 300	R7橋補p200 管理費区分：0	
技師(B)	R0404						[] [1]	
			人	1	49, 300	49, 300	管理費区分：0	
技師(C)	R0405						[] [1]	
			人	1	42, 500	42, 500	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004	5%					[1] []	
			式	1		6, 100	管理費区分：0	
合計								
						129, 200		
単価							円／m2	
						49, 692		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 35号	鉄筋探査(横向き) 極小規模		単位	m2	単位数量	3. 36	単価	38, 452
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師(A)	R0403						[] [1]	
			人	0. 5	62, 600	31, 300	R7橋補p200 管理費区分：0	
技師(B)	R0404						[] [1]	
			人	1	49, 300	49, 300	管理費区分：0	
技師(C)	R0405						[] [1]	
			人	1	42, 500	42, 500	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004	5%					[1] []	
			式	1		6, 100	管理費区分：0	
合計								
						129, 200		
単価							円／m2	
						38, 452		

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 36号 WB240751	鉄筋工 加工	SD345 D10, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	224, 700
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	0. 2	36, 210	7, 242	管理費区分 : 0	
鉄筋工							[] [1]	
	R0110		人	2. 3	33, 350	76, 705	管理費区分 : 0	
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	0. 2	22, 640	4, 528	管理費区分 : 0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 単価補正1. 000		L001130006						
			日	0. 04	52, 400	2, 096	管理費区分 : 0	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D10								
	Z001102018		t	1. 03	120, 000	123, 600	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	12%	式	1		10, 529	管理費区分 : 0	
合計						224, 700		
単価						224, 700	円/t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 37号 WB240752	鉄筋工 組立	一般構造物, SD345 D10, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	158, 700
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	0. 5	36, 210	18, 105	管理費区分 : 0	
鉄筋工							[] [1]	
	R0110		人	3. 5	33, 350	116, 725	管理費区分 : 0	
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	0. 3	22, 640	6, 792	管理費区分 : 0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 単価補正1. 000		L001130006	日	0. 11	52, 400	5, 764	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	8%	式	1		11, 314	管理費区分 : 0	
合計						158, 700		
単価						158, 700	円/t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 38号 WB240751	鉄筋工 加工	SD345 D13, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	220, 600
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	0. 2	36, 210	7, 242	管理費区分 : 0	
鉄筋工							[] [1]	
	R0110		人	2. 3	33, 350	76, 705	管理費区分 : 0	
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	0. 2	22, 640	4, 528	管理費区分 : 0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 単価補正1. 000		L001130006						
			日	0. 04	52, 400	2, 096	管理費区分 : 0	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13								
	Z001102019		t	1. 03	116, 000	119, 480	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	12%	式	1		10, 549	管理費区分 : 0	
合計						220, 600		
単価						220, 600	円/t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 39号 WB240752	鉄筋工 組立	一般構造物, SD345 D13, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	158, 700
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	0. 5	36, 210	18, 105	管理費区分 : 0	
鉄筋工							[] [1]	
	R0110		人	3. 5	33, 350	116, 725	管理費区分 : 0	
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	0. 3	22, 640	6, 792	管理費区分 : 0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 単価補正1. 000		L001130006	日	0. 11	52, 400	5, 764	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	8%	式	1		11, 314	管理費区分 : 0	
合計						158, 700		
単価						158, 700	円/t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 40号	鉄筋工 加工 SD345 D13 エポキシ樹脂塗装鉄筋		単位	t	単位数量	1	単価	329, 800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役 R0125							[] [1]	
			人	0. 2	36, 210	7, 242	管理費区分：0	
鉄筋工 R0110							[] [1]	
			人	2. 3	33, 350	76, 705	管理費区分：0	
普通作業員 R0102							[] [1]	
			人	0. 2	22, 640	4, 528	管理費区分：0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 単価補正1. 000 L001130006								
			日	0. 04	52, 400	2, 096	管理費区分：0	
鉄筋コンクリート用棒鋼 エポキシ樹脂塗装鉄筋 D13 ZZ99*01*02007								
			t	1. 03	222, 000	228, 660	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004		12%					[1] []	
			式	1		10, 569	管理費区分：0	
合計								
						329, 800		
単価								
						329, 800	円／t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 41号 WB240752	鉄筋工 組立	一般構造物, SD345 D13, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	158, 700
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	0. 5	36, 210	18, 105	管理費区分 : 0	
鉄筋工							[] [1]	
	R0110		人	3. 5	33, 350	116, 725	管理費区分 : 0	
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	0. 3	22, 640	6, 792	管理費区分 : 0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 単価補正1. 000		L001130006						
			日	0. 11	52, 400	5, 764	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	8%	式	1		11, 314	管理費区分 : 0	
合計						158, 700		
単価						158, 700	円/t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.500-00800 0.0 0

単 42号	床版カッタ工法による部材切断 上部工 切断深さ25cmまで		単位	m	単位数量	10	単価	11, 570
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						[] [1]	
			人	0. 12	54, 320	6, 518	橋梁撤去マニユ7#p5 管理費区分：0	
特殊作業員	R0101						[] [1]	
			人	0. 38	46, 050	17, 499	管理費区分：0	
普通作業員	R0102						[] [1]	
			人	0. 38	33, 970	12, 908	管理費区分：0	
クレーン付トラック (機-18) 4t積 2. 9t吊							単 44号	
			日	0. 38	68, 740	26, 121	管理費区分：0	
コンクリートカッタ (プレート) 径30インチ	Z006540005							
			枚	0. 32	130, 000	41, 600	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004	30%					[1] []	
			式	1		11, 054	管理費区分：0	
合計								
						115, 700		
単価								
						11, 570	円／m	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 43号 WK250500	ハックホ (クローラ型) 運転	製作・設置, 5mを超え20m以下	単位	日	単位数量	1	単価	55, 190
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1	35, 090	35, 090	管理費区分 : 0	
軽油								
	Z006702002		L	65	155	10, 075	管理費区分 : 0	
ハックホ (クローラ) 後方超小旋回クレーン 山積0. 45m3 (平積0. 35m3) 吊2. 9t								
	L001010013		日	1. 36	7, 370	10, 023	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		2	管理費区分 : 0	
合計						55, 190		
単価						55, 190	円／日	

4 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 500-00800 0. 0 0

単 44号	クレーン付トラック (機-18) 4t積 2.9t吊		単位	日	単位数量	1	単価	68,740
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)							橋梁撤去マニユ7p38	
R0114			人	1	52,630	52,630	管理費区分：0	
軽油							管理費区分：0	
Z304010090			L	28	155	4,340	管理費区分：0	
トラック[クレーン装置付] ペーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t		機械条件:供用 持込					管理費区分：0	
M302670000			供用日	1.07	11,000	11,770	管理費区分：0	
合計						68,740		
単価						68,740	円／日	

登 録 単 価

工事名	国道279号橋梁補修(二枚橋側道橋)工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
Y000210000001	生コンクリート	(12)-2 24-12-25(20) 膨張材入	m3	22,150	2026	7	確定
Y001312001001	コンクリート支柱	23×220×1700(2-φ100孔)	個	47,600	2026	7	確定
Y001312001002	コンクリート支柱	23×220×1700(2-φ150孔)	個	47,600	2026	7	確定
Y001381000001	橋梁用伸縮装置	Nx型20 歩道用	m	72,500	2026	7	確定
Y001388000001	橋梁用高欄(鋼製・タタイル製・アルミ製)	H=1000mm、笠木+丸ヒーム2段+縦格子 アンカー含	m	176,000	2026	7	確定
Z001450010001	溶接金網	径6.0×100×100	m2	720	2026	7	確定
ZZ99*01*01001	角太橋 角型鋼管床版橋	横つなぎ鋼管なし構造(歩道橋用)350×350mm	t	525,000	2026	7	確定
ZZ99*01*01002	小ロット加算	本体重量5t未満	t	80,000	2026	7	確定
ZZ99*01*01003	架設用吊り金具		枚	9,000	2026	7	確定
ZZ99*01*01004	地覆水切板	プレートタイプ	m	34,000	2026	7	確定
ZZ99*01*01005	防水層水抜管	25A	箇所	9,000	2026	7	確定
ZZ99*01*01006	路面排水管	75×45mm	箇所	21,000	2026	7	確定
ZZ99*01*01007	地覆目地用シール材	シリコンシール	リットル	6,000	2026	7	確定
ZZ99*01*01008	バックアップ材	ウレタンフォーム	リットル	450	2026	7	確定
ZZ99*01*01009	C-5塗装(淡彩色)エクストラ	プラスト、無機シンクリッチペイント	m2	5,400	2026	7	確定
ZZ99*01*01010	C-5塗装(淡彩色)エクストラ	ミストコート、エポキシ樹脂下塗	m2	3,900	2026	7	確定
ZZ99*01*01011	C-5塗装(淡彩色)エクストラ	フッ素樹脂中塗、フッ素樹脂上塗	m2	6,200	2026	7	確定

登 録 単 価

工事名	国道279号橋梁補修(二枚橋側道橋)工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
ZZ99*01*02001	ST式防食アンカー装置	F25D φ25×460(S35CN) SGN12仕様	組	14,200	2026	7	確定
ZZ99*01*02002	ST式防食アンカー装置	M25D φ25×460(S35CN) SGN12仕様	組	19,500	2026	7	確定
ZZ99*01*02003	CRスポンジ	φ100×23(φ25孔)	枚	890	2026	7	確定
ZZ99*01*02004	CRスポンジ	φ150×23(φ25孔)	枚	2,000	2026	7	確定
ZZ99*01*02005	成形目地材	厚5×幅30mm	m	340	2026	7	確定
ZZ99*01*02006	導水管	内径10mm	m	630	2026	7	確定
ZZ99*01*02007	鉄筋コンクリート用棒鋼	エポキシ樹脂塗装鉄筋 D13	t	222,000	2026	7	確定
ZZ99*01*02008	誘発目地材	発泡面木 T-45 長2000mm	本	460	2026	7	確定
ZZ99*01*05001	損料係数 S	タイプA1 吊足場(桁高h<1.5)	月	425	2026	7	確定
ZZ99*01*05002	損料係数 S	底面シート張防護設置時	月	79	2026	7	確定
ZZ99*01*05003	損料係数 S	タイプB 朝顔(片側)	月	25	2026	7	確定
ZZ99*01*05004	損料係数 S	タイプB 板張防護工	月	110	2026	7	確定
ZZ99*01*05005	損料係数 S	タイプB シート張防護工	月	42	2026	7	確定
ZZ99*01*09001	処分費	As殻	t	3,000	2026	7	確定
ZZ99*01*09003	処分費	鉄筋Co殻	t	3,500	2026	7	確定
ZZ99*01*09004	処分費	金属くず	t	2,500	2026	7	確定

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号橋梁補修(二枚橋側道橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
橋梁保全工事 (0001)	式	1		4,447,450		
工場製作工 (0002)	式	1		4,447,450		
工場製作費 (0003)	式	1		4,447,450	オプション入力 工種 00:鋼橋製作工	
本体製作工 (0004)	式	1		3,532,750	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 5 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
角太橋 角型鋼管床版橋 横つなぎ鋼管なし構造(歩道橋用)350×350mm	t	4.59	525,000	2,409,750	ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
小ロット加算 本体重量5t未満	t	4.59	80,000	367,200	ZZ99*01*01002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道279号橋梁補修(二枚橋側道橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
架設用吊り金具	枚	10	9,000	90,000	ZZ99*01*01003 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
地覆水切板 プレートタイプ	m	18.7	34,000	635,800	ZZ99*01*01004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
防水層水抜管 25A	箇所	1	9,000	9,000	ZZ99*01*01005 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
路面排水管 75×45mm	箇所	1	21,000	21,000	ZZ99*01*01006 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道279号橋梁補修(二枚橋側道橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
工場塗装工 (0005)	式	1		914,700	単価補正 オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 5 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
C-5塗装(淡彩色)エキストラ プラスチック、無機ゾンクリッチェント	m2	80.4	5,400	434,160	ZZ99*01*01009 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
C-5塗装(淡彩色)エキストラ ミストコート、エポキシ樹脂下塗	m2	63.6	3,900	248,040	ZZ99*01*01010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
C-5塗装(淡彩色)エキストラ フッ素樹脂中塗、フッ素樹脂上塗	m2	37.5	6,200	232,500	ZZ99*01*01011 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号橋梁補修(二枚橋側道橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
工場純工事費 (0006)	式	1		4,447,450	単価補正	
(工場製作原価) (0007)	式	1		4,447,450		
橋梁保全工事 (0008)	式	1		3,283,170		
工場製品輸送工 (0009)	式	1		104,987		
輸送工 (0010)	式	1		104,987	工種 08:鋼橋架設工事	
輸送 (0011)	t	4.6		97,308	オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
橋梁工場製作輸送工	t	4.59	21,200	97,308	WB470200 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
J01 輸送対象橋種		トラス・アーチ・ラーメン				
J02 運搬距離(実数入力)		267km				

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道279号橋梁補修(二枚橋側道橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
現場取卸(鋼桁) (0012)	t	4.6		7,679	潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
					オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
現場取卸(鋼桁, 門扉)	t	4.59	1,673	7,679	CB225210 1088.1 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.500 00-80 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 クレーン規格					ラフテレンクレーン 油圧伸縮ジャブ型16t吊
J02 クレーン賃料補正					標準以外
J03 クレーン賃料補正(実数入力)		1.3			
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジャブ型] 16t吊	%	21.615		361.5	L001130004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.500 00-80 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			20.32		
標準単価			38,800		
地区単価			48,800		
とび工	%	34.38		575	R0106 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.500 00-80 0
標準構成比			34.43		
標準単価			31,200		
地区単価			47,890		

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号橋梁補修(二枚橋側道橋) 工事				事業区分	道路維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
普通作業員	%	24.371		407.6	R0102	管理費区分	0		
	標準構成比		28.01		歩	2026.07	単	2026.07	
	標準単価		25,400		単価地区	むつ市(旧大畑町)			
	地区単価		33,970		労調係数	1.500	00-80	0	
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
土木一般世話役	%	19.48		325.8	R0125	管理費区分	0		
	標準構成比		17.09		歩	2026.07	単	2026.07	
	標準単価		31,000		単価地区	むつ市(旧大畑町)			
	地区単価		54,320		労調係数	1.500	00-80	0	
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
その他(労務)	%	0.147		2.46	管理費区分	0			
諸雑費	%	0.007		0.64	管理費区分	0			
橋梁支承工 (0013)	式	1		247,388					
支承工 (0014)	式	1		247,388	オプション入力 工種 08:鋼橋架設工事				
ゴム支承工 (0015)	式	1		247,388	オプション入力 第0005号内訳書				

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道279号橋梁補修(二枚橋側道橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
コム支承Aタイプ 据付 (ハットタイプ)	個	1	80,970	80,970	WB473990 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 無収縮モルタル設計量(実数入力)		0.049m3/個			
コム支承Aタイプ 据付 (ハットタイプ)	個	1	80,970	80,970	WB473990 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 無収縮モルタル設計量(実数入力)		0.049m3/個			
ST式防食アンカー装置 F25D φ25×460(S35CN) SGN12仕様	組	2	14,200	28,400	ZZ99*01*02001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ST式防食アンカー装置					ZZ99*01*02002

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道279号橋梁補修(二枚橋側道橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
M25D φ 25×460 (S35CN) SGN12仕様	組	2	19,500	39,000	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
CRスポンジ φ 100×23 (φ 25孔)	枚	2	890	1,780	ZZ99*01*02003 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
CRスポンジ φ 150×23 (φ 25孔)	枚	2	2,000	4,000	ZZ99*01*02004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
鉄筋工 加工・組立	t	0.032	383,400	12,268	WB240750 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分 J02 組立区分 J03 鉄筋材料規格・径 J04 ラフテレーンクレーン賃料補正係数		加工・組立 一般構造物 SD345 D10 標準			
橋梁架設工 (0016)	式	1		339,811	オプション入力

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号橋梁補修(二枚橋側道橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
架設工 (0017)	式	1		339,811	オプション入力 工種 08:鋼橋架設工事
角形鋼管床版橋架設工 (0018)	式	1		148,793	オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
角形鋼管床版橋架設工	t	4.59	21,983	100,901	オプション入力 単位数量 18 t 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.500 00-80 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
橋りょう世話役	人	1	68,850	68,850	R0124 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.500 00-80 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1:対象					
橋りょう特殊工	人	5	53,400	267,000	R0122 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道279号橋梁補修(二枚橋側道橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費1：対象					歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.500 00-80 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	人	1	33,970	33,970	R0102 管理費区分 0
諸雑費1：対象					歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.500 00-80 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費(率+まるめ)	式	1		25,880	ZS8000004 管理費区分 0
諸雑費1 諸雑費率=7.000%					歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.500 00-80 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジャブ型)16t吊	日	0.3	63,400	19,020	オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.300 00-80 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジャブ型] 16t吊	日	1	63,400	63,400	L301010250 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道279号橋梁補修(二枚橋側道橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
K01 長期割引の有無 K03 夜間割増 K04 夜間割増係数 ($\alpha \times h / H$)		有り 補正する 0.3			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.300 00-80 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
架設工具損料	供用日	2.4	10,300	24,720	WB470490 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
発動発電機賃料	供用日	2.4	1,730	4,152	WB470500 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 発動発電機規格		ディーゼルエンジン 25KVA			
横締めボルト施工 (0019)	本	40		56,080	オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 本 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
横締めボルト施工					オプション入力

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道279号橋梁補修(二枚橋側道橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	本	40	1,402	56,080	単位数量 100 本 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
橋りょう世話役	人	0.527	45,900	24,189	R0124 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
橋りょう特殊工	人	2.634	35,600	93,770	R0122 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
普通作業員	人	0.527	22,640	11,931	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
諸雑費(率+まるめ)					ZS8000004

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道279号橋梁補修(二枚橋側道橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
式		1		10,310	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1 諸雑費率=8.000%					
角形鋼管間ソール工 (0020)	m	37		14,249	オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
角形鋼管間ソール工	m	37.4	381	14,249	オプション入力 単位数量 10 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	人	0.167	22,640	3,780	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
諸雑費1：対象					

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道279号橋梁補修(二枚橋側道橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費(率+まるめ)					単価補正
式 1 37					ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1 諸雑費率=1.000%					
吊りビース撤去工 (0021)	箇所	10		61,480	オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
吊りビース撤去工	箇所	10	6,148	61,480	オプション入力 単位数量 25 箇所 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
橋りょう世話役	人	1	45,900	45,900	R0124 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0
諸雑費1：対象					

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道279号橋梁補修(二枚橋側道橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
橋りょう特殊工	人	2	35,600	71,200	豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
					R0122 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象	人	1	22,640	22,640	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
					R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	人	1	22,640	22,640	ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
					ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費(率+まるめ)	式	1	13,960	13,960	オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町)
					諸雑費1 諸雑費率=10.000%
格点部充填コンクリート工 (0022)	m3	0.6		17,148	

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道279号橋梁補修(二枚橋側道橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
格点部充填コンクリート工 人力打設	m3	0.6	28,580	17,148	オブション入力 単位数量 10 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	人	0.57	36,210	20,639	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
特殊作業員	人	0.79	30,700	24,253	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
普通作業員	人	1.25	22,640	28,300	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町)
諸雑費1：対象					

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道279号橋梁補修(二枚橋側道橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
生コンクリート 土木(12)-2 24-12-25(20) W/C<=55%	m3	10.7	19,400	207,580	Z230210260 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費(率+まるめ)	式	1		5,028	ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1 諸雑費率=7.000%					
塞板現場隅肉溶接工 (0023)	m	10		42,061	オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
塞板現場隅肉溶接工	m	9.8	4,292	42,061	オプション入力 単位数量 50 m 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道279号橋梁補修(二枚橋側道橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
橋りょう世話役	人	1	45,900	45,900	歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
					R0124 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象	人	4	35,600	142,400	歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
					R0122 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
橋りょう特殊工	人	1	26,300	26,300	ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
					ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費(率+まるめ)	式	1	1,108,927	1,108,927	歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
					ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1 諸雑費率=14.000%	式	1	1,108,927	1,108,927	
橋梁付属物工 (0024)	式	1			

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道279号橋梁補修(二枚橋側道橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
伸縮継手工 (0025)	式	1		371,883	工種 08:鋼橋架設工事
伸縮継手工 (0026)	m	3		371,883	オプション入力 第0012号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
橋梁用伸縮継手装置設置工	m	3	122,800	368,400	WB811610 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 工種		新設			
J02 伸縮装置本体型式		普通型			
J04 夜間作業補正		無			
J05 伸縮装置本体材料の計上		有			
地覆目地用シール材 シリコンシール	リットル	0.54	6,000	3,240	ZZ99*01*01007 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
バックアップ材 ウレタンフォーム	リットル	0.54	450	243	ZZ99*01*01008 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町)

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号橋梁補修(二枚橋側道橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
地覆工 (0027)	式	1		174,783	工種 08:鋼橋架設工事	
場所打地覆 (0028)	m	19		174,783	オプション入力 第0013号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
コンクリート	m3	1.2	35,510	42,612	CB240010 33174.0 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物			歩 2026.07 単 2026.07	
	J02 打設工法	人力打設			単価地区 むつ市(旧大畑町)	
	J03 コンクリート規格	各種			労調係数 1.000 00-00 0	
	J05 養生工の種類	特殊養生(練炭、ジェットヒータ)			豪雪割増	
	J07 現場内小運搬の有無	無し			潮間割増 0% 係数ランク 1	
	J13 費用の内訳	全ての費用			単価補正	
ジェットヒータ 126MJ(30100kcal)	%	0.445		158.1	L001160000 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比		0.43			
	標準単価		747			
	地区単価		828			

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道279号橋梁補修(二枚橋側道橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
普通作業員	%	12.107		4,299	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			14.54		
標準構成比			25,400		
標準単価			22,640		
地区単価					
土木一般世話役	%	7.942		2,820	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			7.28		
標準構成比			31,000		
標準単価			36,210		
地区単価					
特殊作業員	%	6.818		2,421	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			6.73		
標準構成比			28,300		
標準単価			30,700		
地区単価					
その他(労務)	%	2.127		755.3	管理費区分 0
生コンクリート					Y000210000001
(12)-2 24-12-25(20) 膨張材入	%	66.785		23,715	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
			65.84		
標準構成比			20,400		
標準単価			22,150		
地区単価					

入力データリスト (本01)

工事名	国道279号橋梁補修(二枚橋側道橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
灯油 白灯油 業務用	%	3.768		1,338	Z006706001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			2.92 91.2 126			
諸雑費	%	0.008		3.6	管理費区分 0	
型枠	m2	9.2	11,260	103,592	CB240210 10100.0 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類		一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
型わく工	%	51.237		5,768	R0133 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			46.66 30,000 36,720			
普通作業員	%	20.102		2,263	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町)	
標準構成比 標準単価			25.14 25,400			

入力データリスト (本01)

工事名	国道279号橋梁補修(二枚橋側道橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			22,640		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役	%	9.958		1,121	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			9.51 31,000 36,210			
その他(労務)	%	18.69		2,104	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.013		4	管理費区分 0	
鉄筋工 加工・組立	t	0.068	379,300	25,792	WB240750 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分 J02 組立区分 J03 鉄筋材料規格・径 J04 ラフテレーンクレーン賃料補正係数		加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準				
鉄筋工 加工・組立 SD345 D13 エポキシ樹脂塗装鉄筋	t	0.005	488,500	2,442	オプション入力 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道279号橋梁補修(二枚橋側道橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
鉄筋工 加工 SD345 D13 エポキシ樹脂塗装鉄筋	t	1	329,800	329,800	オプション入力 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	人	0.2	36,210	7,242	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
鉄筋工	人	2.3	33,350	76,705	R0110 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
普通作業員	人	0.2	22,640	4,528	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
諸雑費1：対象					

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号橋梁補修(二枚橋側道橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジャブ型]					L001130006	
25t吊	日	0.04	52,400	2,096	管理費区分 0	
K01 長期割引の有無		有り			歩 2026.07 単 2026.07	
K03 夜間割増		補正しない			単価地区 むつ市(旧大畑町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	1.000
鉄筋コンクリート用棒鋼					ZZ99*01*02007	
エポキシ樹脂塗装鉄筋 D13	t	1.03	222,000	228,660	管理費区分 0	
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区 むつ市(旧大畑町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
諸雑費(率+まるめ)					ZS8000004	
	式	1		10,569	管理費区分 0	
諸雑費1 諸雑費率=12%					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区 むつ市(旧大畑町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
鉄筋工 組立					WB240752	
	t	1	158,700	158,700	管理費区分 0	
J01 組立区分		一般構造物			歩 2026.07 単 2026.07	
J02 鉄筋材料規格・径		SD345 D13			単価地区 むつ市(旧大畑町)	
J03 ラフテレンクレーン賃料補正係数		標準			労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号橋梁補修(二枚橋側道橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
誘発目地材 面木	m	1.5	230	345	単価補正 オプション入力 単位数量 2 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
誘発目地材 発泡面木 T-45 長2000mm	本	1	460	460	ZZ99*01*02008 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
沓座拡張工 (0029)	式	1		281,347	工種 12:橋梁保全工事	
チップ・ソグ (0030) (P)	m2	3		27,810	第0014号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 チップ・ソグ費		チップ・ソグ(厚2cm以下)				
チップ・ソグ(厚2cm以下)	m2	3	9,270	27,810	CB434210 8649.1 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07	

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道279号橋梁補修(二枚橋側道橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 0 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員	%	72.873		6,755	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 0 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			72		
標準構成比			28,300		
標準単価			30,700		
地区単価					
普通作業員	%	8.79		814.8	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 0 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			10.57		
標準構成比			25,400		
標準単価			22,640		
地区単価					
土木一般世話役	%	10.928		1,013	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 0 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			10.03		
標準構成比			31,000		
標準単価			36,210		
地区単価					
その他(労務)	%	7.399		685.9	管理費区分 0
諸雑費					

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号橋梁補修(二枚橋側道橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	0.01		1.3	管理費区分 0	
削孔 (0031)	孔	27		19,467	オプション入力 第0015号内訳書 単位数量 1 孔 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	孔	27	721	19,467	CB224410 684.28 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 削孔深さ		30mm以上200mm未満				
発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 2kVA	%	1.219		8.79	L001110001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
		標準構成比	1.03			
		標準単価	455			
		地区単価	568			
電動ハンマドリル 穴あけ能力 φ38～40mm	%	0.718		5.18	M002083002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0	
		標準構成比	0.72			
		標準単価	267			
		地区単価	281			

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道279号橋梁補修(二枚橋側道橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	0.442		3.19	管理費区分 0
特殊作業員	%	46.867		338	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			45.54 28,300 30,700		
標準構成比					
標準単価					
地区単価					
普通作業員	%	15.682		113.1	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			18.55 25,400 22,640		
標準構成比					
標準単価					
地区単価					
土木一般世話役	%	15.058		108.6	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			13.59 31,000 36,210		
標準構成比					
標準単価					
地区単価					
その他(労務)	%	17.831		128.6	管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号橋梁補修(二枚橋側道橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
ガソリン レギュラー 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.758	1.89 154 151	12.68	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(材料)	%	0.399		2.88	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.026		0.18	管理費区分 0	
削孔 (0032)	孔	14		33,880	オプション入力 第0016号内訳書 単位数量 1 孔 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
コンクリート削孔 (さく岩機[ハイドロリック(空圧式)])	孔	14	2,420	33,880	CB435930 2171.7 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 削孔深さ		200mmを超え500mm以下				
特殊作業員					R0101	

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道279号橋梁補修(二枚橋側道橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比 標準単価 地区単価	%	52.855	54.31 28,300 30,700	1,279	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	31.163	29.73 31,000 36,210	754.1	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	15.96		386.2	管理費区分 0
諸雑費	%	0.022		0.7	管理費区分 0
アンカー筋挿入 (0033)	本	27		35,586	オプション入力 第0017号内訳書 単位数量 1 本 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
アンカー筋挿入(コンクリート沓座拡張)	本	27	1,255	33,885	CB434220 1182.3 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道279号橋梁補修(二枚橋側道橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員	%	56.306		706.1	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			55.06		
標準構成比			28,300		
標準単価			30,700		
地区単価					
土木一般世話役	%	23.676		296.9	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			21.5		
標準構成比			31,000		
標準単価			36,210		
地区単価					
普通作業員	%	18.046		226.3	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			21.48		
標準構成比			25,400		
標準単価			22,640		
地区単価					
その他(労務)	%	1.959		24.57	管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	国道279号橋梁補修(二枚橋側道橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
諸雑費	%	0.013		1.13	管理費区分 0	
注入材(材料費)	本	27	63	1,701	CB434222 1.0 管理費区分 0	
J01 注入材(樹脂)の注入量(実数入力)		0.017kg/本			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
注入材(アンカー定着用) エポキシ樹脂	%	100		63.92	Z231211005 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			100 1 3,760			
標準構成比						
標準単価						
地区単価						
諸雑費	%	0		0	管理費区分 0	
アンカー筋挿入 (0034)	本	14		19,404	オプション入力 第0018号内訳書 単位数量 1 本 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
アンカー筋挿入(コンクリート沓座拡張)					CB434220 1182.3	

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号橋梁補修(二枚橋側道橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	本	14	1,255	17,570	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員	%	56.306		706.1	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			55.06			
			28,300			
			30,700			
土木一般世話役	%	23.676		296.9	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			21.5			
			31,000			
			36,210			
普通作業員	%	18.046		226.3	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			21.48			
			25,400			
			22,640			
その他(労務)	%	1.959		24.57	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号橋梁補修(二枚橋側道橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費	%	0.013		1.13	管理費区分 0
注入材(材料費)	本	14	131	1,834	CB434222 1.0 管理費区分 0
J01 注入材(樹脂)の注入量(実数入力)		0.035kg/本			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
注入材(アンカー定着用) エポキシ樹脂	%	100	100 1 3,760	131.6	Z231211005 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0		0	管理費区分 0
コンクリート (0035)	m3	0.8		41,816	オプション入力 第0019号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道279号橋梁補修(二枚橋側道橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
コンクリート(沓座拡幅工)	m3	0.8	52,270	41,816	CB434250 51493.0 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 コンクリート規格 J02 費用の内訳		土木(12)-2 24-12-25(20) 全ての費用			
コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力40～50m3/h	%	9.574		5,004	M000903007 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			9.16 29,500 31,300		
特殊作業員	%	15.901		8,311	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			14.88 28,300 30,700		
普通作業員	%	12.126		6,338	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			13.81 25,400 22,640		
運転手(特殊)					R0114

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道279号橋梁補修(二枚橋側道橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	10.73		5,608	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	%	8.307		4,342	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	0.744		389.1	管理費区分 0
生コンクリート 土木(12)-2 24-12-25(20) W/C<=55%	%	41.194		21,531	Z230210260 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	%	1.416		740.3	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号橋梁補修(二枚橋側道橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費					単価補正
	%	0.008		6.6	管理費区分 0
型枠 (0036)	m2	3		39,806	オプション入力 第0020号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
型枠(沓座拡張工)	m2	2.6	15,310	39,806	CB434240 13376.0 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
型わく工	%	55.212		8,448	R0133 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		標準構成比	51.6		
		標準単価	30,000		
		地区単価	36,720		
普通作業員	%	13.607		2,082	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07
		標準構成比	17.47		

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号橋梁補修(二枚橋側道橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価 地区単価			25,400 22,640		単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	11.823	11.58 31,000 36,210	1,809	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	19.345		2,960	管理費区分 0
諸雑費	%	0.013		11	管理費区分 0
鉄筋 (0037)	t	0.11		29,618	オプション入力 第0021号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
鉄筋(沓座拡張工)	t	0.094	272,000	25,568	CB434230 267230.0 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町)
J01 鉄筋規格 J02 費用の内訳		SD345 D13 全ての費用			

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道279号橋梁補修(二枚橋側道橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
鉄筋工	%	35.578		96,764	R0110 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			33.55		
			30,900		
			33,350		
標準構成比					
標準単価					
地区単価					
普通作業員	%	9.152		24,891	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			10.45		
			25,400		
			22,640		
標準構成比					
標準単価					
地区単価					
土木一般世話役	%	7.988		21,725	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			6.96		
			31,000		
			36,210		
標準構成比					
標準単価					
地区単価					
その他(労務)	%	4.21		11,451	管理費区分 0
鉄筋コンクリート用棒鋼					Z001102019
SD345 D13	%	43.071		117,143	管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号橋梁補修(二枚橋側道橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			44.97 119,000 116,000		歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.001		26	管理費区分 0	
鉄筋(沓座拡張工)	t	0.015	270,000	4,050	CB434230 267230.0 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 鉄筋規格 J02 費用の内訳		SD345 D16～25 全ての費用				
鉄筋工	%	35.844		96,764	R0110 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			33.55 30,900 33,350			
普通作業員	%	9.22		24,891	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			10.45 25,400 22,640			

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道279号橋梁補修(二枚橋側道橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
土木一般世話役	%	8.048		21,725	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			6.96		
標準単価			31,000		
地区単価			36,210		
その他(労務)	%	4.242		11,451	管理費区分 0
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D16～25	%	42.645		115,124	Z001102020 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			44.97		
標準単価			119,000		
地区単価			114,000		
諸雑費	%	0.001		45	管理費区分 0
足場 (0038)	掛m2	6		33,960	オプション入力 第0022号内訳書 単位数量 1 掛m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
足場工					WB252110

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道279号橋梁補修(二枚橋側道橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	掛m2	6	5,660	33,960	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 工法 J02 安全ネット J03 ラフテレックレン賃料補正		手摺先行型枠組足場 必要 標準(1.0)			
沓座拡張工 (0039)	式	1		280,914	工種 12:橋梁保全工事
フットパッド (0040) (P)	m2	3		27,810	第0023号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 フットパッド費		フットパッド(厚2cm以下)			
フットパッド(厚2cm以下)	m2	3	9,270	27,810	CB434210 8649.1 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員	%	72.873		6,755	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
標準構成比			72		
標準単価			28,300		
地区単価			30,700		

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道279号橋梁補修(二枚橋側道橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	%	8.79		814.8	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			10.57 25,400 22,640		
土木一般世話役	%	10.928		1,013	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			10.03 31,000 36,210		
その他(労務)	%	7.399		685.9	管理費区分 0
諸雑費	%	0.01		1.3	管理費区分 0
削孔 (0041)	孔	27		19,467	オプション入力 第0024号内訳書 単位数量 1 孔 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道279号橋梁補修(二枚橋側道橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
コングリート削孔(電動ハンマドリル)					週休2日補正 週休2日(月単位)
J01 削孔深さ	孔	27	721	19,467	CB224410 684.28 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 2kVA	%	1.219		8.79	L001110001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
電動ハンマドリル 穴あけ能力 φ38～40mm	%	0.718		5.18	M002083002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	0.442		3.19	管理費区分 0
特殊作業員	%	46.867		338	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道279号橋梁補修(二枚橋側道橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	%	15.682	18.55 25,400 22,640	113.1	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	%	15.058	13.59 31,000 36,210	108.6	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	17.831		128.6	管理費区分 0
ガソリン レギュラー	%	1.758	1.89 154 151	12.68	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(材料)	%	0.399		2.88	管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	国道279号橋梁補修(二枚橋側道橋)工事				事業区分	道路維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
諸雑費		%	0.026		0.18	管理費区分 0			
削孔 (0042)		孔	14		33,880	オプション入力 第0025号内訳書 単位数量 1 孔 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)			
コンクリート削孔 (さく岩機[ハットトリル(空圧式)])		孔	14	2,420	33,880	CB435930 2171.7 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
J01 削孔深さ			200mmを超え500mm以下						
特殊作業員		%	52.855		1,279	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
		標準構成比		54.31					
		標準単価		28,300					
		地区単価		30,700					
土木一般世話役		%	31.163		754.1	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町)			
		標準構成比		29.73					
		標準単価		31,000					

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道279号橋梁補修(二枚橋側道橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			36,210		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	15.96		386.2	管理費区分 0
諸雑費	%	0.022		0.7	管理費区分 0
アンカー筋挿入 (0043)	本	27		35,586	オプション入力 第0026号内訳書 単位数量 1 本 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
アンカー筋挿入(コンクリート沓座拡張)	本	27	1,255	33,885	CB434220 1182.3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員	%	56.306		706.1	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0
標準構成比			55.06		
標準単価			28,300		
地区単価			30,700		

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道279号橋梁補修(二枚橋側道橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	%	23.676	21.5 31,000 36,210	296.9	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価					
普通作業員	%	18.046	21.48 25,400 22,640	226.3	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価					
その他(労務)	%	1.959		24.57	管理費区分 0
諸雑費	%	0.013		1.13	管理費区分 0
注入材(材料費)	本	27	63	1,701	CB434222 1.0 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 注入材(樹脂)の注入量(実数入力)		0.017kg/本			

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道279号橋梁補修(二枚橋側道橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
注入材(アンカー定着用) エポキシ樹脂 標準構成比 標準単価 地区単価	%	100	100 1 3,760	63.92	Z231211005 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0		0	管理費区分 0
アンカー筋挿入 (0044)	本	14		19,404	オプション入力 第0027号内訳書 単位数量 1 本 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
アンカー筋挿入(コンクリート沓座拡張)	本	14	1,255	17,570	CB434220 1182.3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員	%	56.306	55.06 28,300	706.1	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町)

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道279号橋梁補修(二枚橋側道橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			30,700		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	%	23.676		296.9	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			21.5		
標準単価			31,000		
地区単価			36,210		
普通作業員	%	18.046		226.3	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			21.48		
標準単価			25,400		
地区単価			22,640		
その他(労務)	%	1.959		24.57	管理費区分 0
諸雑費	%	0.013		1.13	管理費区分 0
注入材(材料費)					CB434222 1.0
	本	14	131	1,834	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
J01 注入材(樹脂)の注入量(実数入力)		0.035kg/本			

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号橋梁補修(二枚橋側道橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価補正	
注入材(アンカー定着用) エポキシ樹脂 標準構成比 標準単価 地区単価	%	100	100 1 3,760	131.6	Z231211005 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0		0	管理費区分 0	
コンクリート (0045)	m3	0.9		47,043	オプション入力 第0028号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
コンクリート(沓座拡張工)	m3	0.9	52,270	47,043	CB434250 51493.0 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 コンクリート規格 J02 費用の内訳		土木(12)-2 全ての費用	24-12-25(20)			
コンクリートポンプ車[トラック架装・boom式] 圧送能力40～50m3/h 標準構成比	%	9.574	9.16	5,004	M000903007 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07	

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道279号橋梁補修(二枚橋側道橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価 地区単価			29,500 31,300		単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員	%	15.901		8,311	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			14.88 28,300 30,700		
普通作業員	%	12.126		6,338	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			13.81 25,400 22,640		
運転手(特殊)	%	10.73		5,608	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			8.97 28,900 35,090		
土木一般世話役	%	8.307		4,342	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町)
標準構成比 標準単価			7.22 31,000		

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号橋梁補修(二枚橋側道橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			36,210		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	0.744		389.1	管理費区分 0
生コンクリート 土木(12)-2 24-12-25(20) W/C<=55% 標準構成比 標準単価 地区単価	%	41.194	43.97 20,400 19,400	21,531	Z230210260 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.416	1.28 138 155	740.3	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.008		6.6	管理費区分 0
型枠 (0046)	m2	3		39,806	オプション入力 第0029号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道279号橋梁補修(二枚橋側道橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
型枠(沓座拡張工)	m2	2.6	15,310	39,806	豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位) CB434240 13376.0 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
型わく工	%	55.212	51.6 30,000 36,720	8,448	R0133 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価	%	13.607	17.47 25,400 22,640	2,082	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	%	11.823	11.58 31,000 36,210	1,809	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
標準構成比 標準単価 地区単価	%				

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号橋梁補修(二枚橋側道橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
その他(労務)	%	19.345		2,960	単価補正	
諸雑費	%	0.013		11	管理費区分	0
鉄筋 (0047)	t	0.11		29,618	管理費区分	0
					オプション入力	
					第0030号内訳書	
					単位数量	1 t
					管理費区分	0
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区	むつ市(旧大畑町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					週休2日補正	週休2日(月単位)
鉄筋(沓座拡張工)	t	0.094	272,000	25,568	CB434230	267230.0
					管理費区分	0
J01 鉄筋規格		SD345 D13			歩 2026.07 単 2026.07	
J02 費用の内訳		全ての費用			単価地区	むつ市(旧大畑町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
鉄筋工	%	35.578		96,764	R0110	
					管理費区分	0
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区	むつ市(旧大畑町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					標準構成比	
					標準単価	33.55
					地区単価	30,900
						33,350

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道279号橋梁補修(二枚橋側道橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
普通作業員					単価補正
	%	9.152		24,891	R0102
標準構成比			10.45		管理費区分 0
標準単価			25,400		歩 2026.07 単 2026.07
地区単価			22,640		単価地区 むつ市(旧大畑町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	7.988		21,725	管理費区分 0
標準構成比			6.96		歩 2026.07 単 2026.07
標準単価			31,000		単価地区 むつ市(旧大畑町)
地区単価			36,210		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
その他(労務)					管理費区分 0
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13					Z001102019
	%	43.071		117,143	管理費区分 0
標準構成比			44.97		歩 2026.07 単 2026.07
標準単価			119,000		単価地区 むつ市(旧大畑町)
地区単価			116,000		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
諸雑費					管理費区分 0
鉄筋(沓座拡張工)					CB434230 267230.0
	t	0.015	270,000	4,050	管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号橋梁補修(二枚橋側道橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J01 鉄筋規格 J02 費用の内訳		SD345 D16～25 全ての費用			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
鉄筋工	%	35.844		96,764	R0110 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			33.55			
標準構成比			30,900			
標準単価			33,350			
地区単価						
普通作業員	%	9.22		24,891	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			10.45			
標準構成比			25,400			
標準単価			22,640			
地区単価						
土木一般世話役	%	8.048		21,725	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			6.96			
標準構成比			31,000			
標準単価			36,210			
地区単価						
その他(労務)	%	4.242		11,451	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道279号橋梁補修(二枚橋側道橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D16～25	%	42.645		115,124	Z001102020 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			44.97 119,000 114,000		
諸雑費	%	0.001		45	管理費区分 0
足場 (0048)	掛m2	5		28,300	オプション入力 第0031号内訳書 単位数量 1 掛m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
足場工	掛m2	5	5,660	28,300	WB252110 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 工法 J02 安全ネット J03 ラフテレーンクレーン賃料補正		手摺先行型枠組足場 必要 標準(1.0)			
構造物撤去工 (0049)	式	1		858,493	
構造物取壊し工					工種 99:

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号橋梁補修(二枚橋側道橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
(0050)	式	1		742,239		
コンクリート構造物取壊し (0051)	m3	6		126,630	オプション入力 第0032号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
構造物とりこわし	m3	6.3	20,100	126,630	WB824010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 構造物区分		鉄筋構造物				
J02 工法区分		機械施工				
J03 時間的制約の有無		無し				
J04 夜間作業の有無		無し				
J05 低騒音・低振動対策		必要				
コンクリート削孔工 (0052)	孔	4		33,860	オプション入力 第0033号内訳書 単位数量 1 孔 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)	孔	4	8,465	33,860	CB224430 8049.5 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07	
J01 削孔径		128mm以上160mm未満				

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道279号橋梁補修(二枚橋側道橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J02 削孔深さ		200mm以上400mm以下			単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
コンクリート穿孔機[電動式コアホーリングマシン] 簡易仕様型 最大穿孔径25cm 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.406	1.42 752 783	119	M002015008 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 3kVA 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.945	0.81 490 601	79.97	L001110002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	0.464		39.26	管理費区分 0
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	34.853	33.79 28,300 30,700	2,950	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員					R0102

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号橋梁補修(二枚橋側道橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	7.755		656.4	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役	%	5.131		434.3	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	9.537		807.2	管理費区分 0	
ダイヤモンド 160mm スタンダード	%	37.31		3,158	Z006531006 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ガソリン レギュラー	%	2.135		180.7	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト (本01)

工事名	国道279号橋梁補修(二枚橋側道橋)工事				事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回		摘要	
							単価補正	
その他(材料)		%	0.446		37.73		管理費区分 0	
諸雑費		%	0.018		2.44		管理費区分 0	
床版カット切断 (0053)		m	19		324,538		オプション入力 第0034号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
床版カット工法による部材切断 上部工 吊り切断 切断深さ25cm		m	18.7	17,355	324,538		オプション入力 単位数量 10 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
床版カット工法による部材切断 上部工 切断深さ25cmまで		m	15	11,570	173,550		オプション入力 単位数量 10 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.500 00-80 0 豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道279号橋梁補修(二枚橋側道橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	人	0.12	54,320	6,518	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.500 00-80 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
特殊作業員	人	0.38	46,050	17,499	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.500 00-80 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
普通作業員	人	0.38	33,970	12,908	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.500 00-80 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
クレーン付トラック (機-18) 4t積 2.9t吊	日	0.38	68,740	26,121	オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.500 00-80 0 豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号橋梁補修(二枚橋側道橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
運転手(特殊)	人	1	52,630	52,630	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.500 00-80 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
軽油	L	28	155	4,340	Z304010090 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.500 00-80 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4〜4.5t積 吊能力2.9t	供用日	1.07	11,000	11,770	M302670000 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.500 00-80 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
K01 機械使用条件 K02 岩石割増 K04 供用日当り運転時間 K06 交替制割増 K07 異常補正 K09 基礎価格補正 K10 北海道・沖縄輸送補正		供用 持込 岩石工の割増対象にしない 標準 無し 補正無し 補正対象外 補正無し				
諸雑費(まるめ)	式	1		0	ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.500 00-80 0 豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道279号橋梁補修(二枚橋側道橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
コンクリートカッタ（プレート） 径30インチ	枚	0.32	130,000	41,600	Z006540005 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.500 00-80 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費(率+まるめ)	式	1		11,054	ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.500 00-80 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1 諸雑费率=30.000%					
桁1次切断・撤去 (0054)	t	13.3		199,631	オプション入力 第0035号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
桁1次切断・撤去	t	4.63	15,010	69,496	CB224940 9797.2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.500 00-80 0
J01 クレーン規格		ラフテレンクレーン 排G型 伸縮ジブ 35t吊			
J02 相吊クレーンの有無		無し			
J04 ラフテレンクレーン賃料補正係数		標準以外			

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道279号橋梁補修(二枚橋側道橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J05 ラフテレンクレーン賃料補正係数(実数)		1.3			豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジャブ型] 35t吊	%	24.284	23.42 59,600 72,800	3,643	L001130007 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.500 00-80 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
溶接工	%	23.844	26.54 33,800 46,510	3,577	R0113 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.500 00-80 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員	%	23.597	22.21 28,300 46,050	3,540	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.500 00-80 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	%	13.932	12.18 31,000 54,320	2,090	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.500 00-80 0 豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道279号橋梁補修(二枚橋側道橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	%	8.712	9.98	1,307	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.500 00-80 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	5.605		840.9	管理費区分 0
諸雑費	%	0.026		12.1	管理費区分 0
桁1次切断・撤去	t	3.96	15,010	59,439	CB224940 9797.2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.500 00-80 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 クレーン規格					
J02 相吊クレーンの有無					
J04 ラフテレンクレーン賃料補正係数					
J05 ラフテレンクレーン賃料補正係数(実数)					
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジャブ型] 35t吊	%	24.284	23.42	3,643	L001130007 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.500 00-80 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
溶接工					R0113

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道279号橋梁補修(二枚橋側道橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	23.844		3,577	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.500 00-80 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員	%	23.597		3,540	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.500 00-80 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	%	13.932		2,090	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.500 00-80 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	%	8.712		1,307	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.500 00-80 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	5.605		840.9	管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号橋梁補修(二枚橋側道橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
諸雑費	%	0.026		12.1	管理費区分 0	
桁1次切断・撤去	t	4.59	15,010	68,895	CB224940 9797.2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.500 00-80 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 クレーン規格 J02 相吊クレーンの有無 J04 ラフテレーンクレーン賃料補正係数 J05 ラフテレーンクレーン賃料補正係数(実数)		ラフテレーンクレーン 排G型 伸縮ｼﾌﾞﾌﾞ 35t吊 無し 標準以外 1.3				
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞﾌﾞ型] 35t吊	%	24.284		3,643	L001130007 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.500 00-80 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			23.42 59,600 72,800			
溶接工	%	23.844		3,577	R0113 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.500 00-80 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			26.54 33,800 46,510			
特殊作業員	%	23.597		3,540	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.500 00-80 0	
標準構成比 標準単価 地区単価			22.21 28,300 46,050			

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道279号橋梁補修(二枚橋側道橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	%	13.932		2,090	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.500 00-80 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			12.18 31,000 54,320		
標準構成比					
標準単価					
地区単価					
普通作業員	%	8.712		1,307	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.500 00-80 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			9.98 25,400 33,970		
標準構成比					
標準単価					
地区単価					
その他(労務)	%	5.605		840.9	管理費区分 0
諸雑費	%	0.026		12.1	管理費区分 0
桁1次切断・撤去	t	0.12	15,010	1,801	CB224940 9797.2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.500 00-80 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 クレーン規格		ラフテレンクレーン 排G型 伸縮ジブ 35t吊			
J02 相吊クレーンの有無		無し			
J04 ラフテレンクレーン賃料補正係数		標準以外			
J05 ラフテレンクレーン賃料補正係数(実数)		1.3			

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道279号橋梁補修(二枚橋側道橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾝｸﾞﾙ型] 35t吊	%	24.284		3,643	L001130007 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.500 00-80 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			23.42		
標準単価			59,600		
地区単価			72,800		
溶接工	%	23.844		3,577	R0113 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.500 00-80 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			26.54		
標準単価			33,800		
地区単価			46,510		
特殊作業員	%	23.597		3,540	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.500 00-80 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			22.21		
標準単価			28,300		
地区単価			46,050		
土木一般世話役	%	13.932		2,090	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.500 00-80 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			12.18		
標準単価			31,000		
地区単価			54,320		
普通作業員					R0102

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道279号橋梁補修(二枚橋側道橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比 標準単価 地区単価	%	8.712	9.98 25,400 33,970	1,307	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.500 00-80 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	5.605		840.9	管理費区分 0
諸雑費	%	0.026		12.1	管理費区分 0
支承縁切り (0055)	支承	4		56,040	オプション入力 第0036号内訳書 単位数量 1 支承 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
支承縁切り	支承	4	14,010	56,040	オプション入力 単位数量 10 支承 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
橋りょう世話役					R0124

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道279号橋梁補修(二枚橋側道橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費1：対象	人	0.5	45,900	22,950	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
橋りょう特殊工	人	2	35,600	71,200	R0122 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	人	1	22,640	22,640	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費(率+まるめ)	式	1		23,310	ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1 諸雑費率=20.000%					
アスファルト舗装版破砕・積込 (0056)	m3	0.3		1,540	オプション入力 第0037号内訳書

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道279号橋梁補修(二枚橋側道橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
アスファルト舗装版破碎・積込み	m3	0.3	5,134	1,540	CB224920 4705.1 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
バックホウ(クローラ型)〔標準型〕 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3 標準構成比 標準単価 地区単価	%	23.862	24.45 21,500 22,900	1,225	M000202142 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
大型ブレーカ(ベースマシン含まず)〔油圧式〕 質量600～800kg級 標準構成比 標準単価 地区単価	%	7.778	8.01 6,550 6,940	399.3	M000604005 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役					R0125

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道279号橋梁補修(二枚橋側道橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	22.109		1,135	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			20.66 31,000 36,210		
運転手(特殊)	%	21.388		1,098	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			19.22 28,900 35,090		
普通作業員	%	13.797		708.3	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			16.89 25,400 22,640		
その他(労務)	%	1.888		96.9	管理費区分 0
軽油	%	9.161		470.3	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			8.9 138 155		

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号橋梁補修(二枚橋側道橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
諸雑費	%	0.017		1.2	単価補正 管理費区分 0	
運搬処理工 (0057)	式	1		85,549	工種 99:	
殻運搬 (0058)	m3	7		14,513	オプション入力 第0038号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
アスファルト塊運搬	m3	0.3	1,782	534	CB224990 1537.1 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 DID区間の有無		無し				
J02 運搬距離(km)(DID区間無)		6.5km以下				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	42.023		748.8	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			45.86			
標準単価			20,847			
地区単価			21,400			
供用日当りの損耗品費			747			

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号橋梁補修(二枚橋側道橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
運転手(一般) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	44.183	39.91 23,600 30,290	787.3	R0115 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	13.783	14.23 138 155	245.6	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.011		0.3	管理費区分 0	
殻運搬 J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離(km)(DID区間有無) J13 費用の内訳	m3	6.3	2,219	13,979	CB227010 1895.8 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
タンクトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 標準構成比 標準単価 地区単価 供用日当りの損耗品費	%	37.011	40.77 20,847 21,400 747	821.1	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区	

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道279号橋梁補修(二枚橋側道橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(一般)	%	49.132		1,090	R0115 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			44.82 23,600 30,290		
標準構成比					
標準単価					
地区単価					
軽油	%	13.829		306.8	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			14.41 138 155		
標準構成比					
標準単価					
地区単価					
諸雑費	%	0.028		1.1	管理費区分 0
殻処分 (0059)	m3	7		57,050	オプション入力 第0039号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
処分費					
As殻	t	0.7	3,000	2,100	ZZ99*01*09001 管理費区分 T

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道279号橋梁補修(二枚橋側道橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
処分費 鉄筋Co殻	t	15.7	3,500	54,950	ZZ99*01*09003 管理費区分 T 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
現場発生産品運搬・処分 (0060)	t	2.1		13,986	オプション入力 第0040号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	2.1	3,410	7,161	WB010020 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			
J02 片道運搬距離(実数入力)		6km			
J04 製品長区分		12m以内			
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			
J06 運搬割増率(実数入力)		0			
J07 その他の諸料金の有無		無			
仮設材等の積込み取卸し費					WB010030

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道279号橋梁補修(二枚橋側道橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 作業区分	t	2.1	750	1,575	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
処分費 金属くず	t	2.1	2,500	5,250	ZZ99*01*09004 管理費区分 T 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
防護柵撤去工 (0061)	式	1		30,705	工種 99:
防護柵撤去 (0062)	m	19		30,705	オプション入力 第0041号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
高欄撤去	m	18.7	1,642	30,705	CB224910 1549.1 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道279号橋梁補修(二枚橋側道橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4〜4.5t積 吊能力2.9t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	5.515	5.42 10,200 11,000	90.54	M000302013 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
溶接工 標準構成比 標準単価 地区単価	%	28.867	33.35 33,800 31,010	473.9	R0113 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	28.545	27.89 28,300 30,700	468.6	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	16.819	15.26 31,000 36,210	276.1	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道279号橋梁補修(二枚橋側道橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)	%	16.301		267.6	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			14.23 28,900 35,090		
標準構成比					
標準単価					
地区単価					
その他(労務)	%	2.285		37.51	管理費区分 0
軽油	%	1.653		27.14	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			1.56 138 155		
標準構成比					
標準単価					
地区単価					
諸雑費	%	0.015		0.61	管理費区分 0
仮設工 (0063)	式	1		623,564	
足場工 (0064)	式	1		164,760	オプション入力 工種 99:
鋼橋補修用足場工 (0065)	m2	20		164,760	オプション入力 第0042号内訳書 単位数量 1 m2

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道279号橋梁補修(二枚橋側道橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
吊り足場 (桁高h<1.5) タイプ A1	m2	20	6,271	125,420	オプション入力 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
損料係数 S タイプ A1 吊足場(桁高h<1.5)	月	0.6	425	255	ZZ99*01*05001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
橋りょう特殊工	人	0.169	35,600	6,016	R0122 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
底面シート張防護					オプション入力

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道279号橋梁補修(二枚橋側道橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	m2	20	367	7,340	単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
損料係数 S 底面シート張防護設置時	月	0.6	79	47	ZZ99*01*05002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
橋りょう特殊工	人	0.009	35,600	320	R0122 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
朝顔	m2	20	513	10,260	オプション入力 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道279号橋梁補修(二枚橋側道橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
損料係数 S タイプ B 朝顔(片側)	月	0.6	25	15	ZZ99*01*05003 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
橋りょう特殊工	人	0.014	35,600	498	R0122 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
板張防護工	m2	20	884	17,680	オプション入力 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
損料係数 S タイプ B 板張防護工	月	0.6	110	66	ZZ99*01*05004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道279号橋梁補修(二枚橋側道橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
橋りょう特殊工	人	0.023	35,600	818	R0122 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
シート張防護工	m2	20	203	4,060	オプション入力 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
損料係数 S タイプB シート張防護工	月	0.6	42	25	ZZ99*01*05005 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
橋りょう特殊工	人	0.005	35,600	178	R0122 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号橋梁補修(二枚橋側道橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
土留・仮締切工 (0066)	式	1		97,454	工種 99:	
土のう (0067)	袋	7		74,130	オプション入力 第0043号内訳書 単位数量 1 袋 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
大型土のう工	袋	7	7,307	51,149	WB252730 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分		製作・設置				
J02 袋詰土区分		購入土				
J03 設置作業半径		5mを超え20m以下				
J05 ラフテレンクレーン賃料補正		標準(1.0)				
大型土のう工	袋	7	2,160	15,120	WB252730 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分		設置(再設置含む)				
J03 設置作業半径		6mを超え20m以下				
J05 ラフテレンクレーン賃料補正		標準(1.0)				
大型土のう工	袋	7	1,123	7,861	WB252730 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町)	
J01 作業区分		撤去				
J03 設置作業半径		6mを超え20m以下				

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号橋梁補修(二枚橋側道橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J05 ラフテレンクレーン賃料補正		標準(1.0)			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
残土運搬処理 (0068)	m3	7		23,324	オプション入力 第0044号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
土砂等運搬	m3	7	3,184	22,288	CB210110 2742.6 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 土砂等発生現場		標準			歩 2026.07 単 2026.07	
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)			単価地区 むつ市(旧大畑町)	
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 DID区間の有無		無し			豪雪割増	
J05 運搬距離(km)(DID区間無)		22.5km以下			潮間割増 0% 係数ランク 1	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	40.864		1,301	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			44.67		歩 2026.07 単 2026.07	
標準単価			20,847		単価地区 むつ市(旧大畑町)	
地区単価			21,400		労調係数 1.000 00-00 0	
供用日当りの損耗品費			747		豪雪割増 B地区	
運転手(一般)	%	44.696		1,423	R0115 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07	
標準構成比			40.44			

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号橋梁補修(二枚橋側道橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			23,600 30,290		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	むつ市(旧大畑町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
軽油	%	14.405		458.6	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	むつ市(旧大畑町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			14.89 138 155			
諸雑費	%	0.035		1.4	管理費区分 0	
整地	m3	7	148	1,036	CB210610 127.07 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	むつ市(旧大畑町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
J01 作業区分		残土受入れ地での処理				
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	21.233		31.47	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	むつ市(旧大畑町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			22.45 8,800 9,710			
運転手(特殊)					R0114	

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号橋梁補修(二枚橋側道橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価	%	54.47	52.33 28,900 35,090	80.73	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	24.283	25.22 138 155	35.99	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.014		0.11	管理費区分 0	
交通管理工 (0069)	式	1		361,350	工種 99:	
交通誘導警備員 (0070)	人日	22		361,350	オプション入力 第0045号内訳書 単位数量 1 人日 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
交通誘導警備員A	人	11	17,650	194,150	R0803 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号橋梁補修(二枚橋側道橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
交通誘導警備員B	人	11	15,200	167,200	R0804 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
舗装 (0071)	式	1		1,803,431		
舗装工 (0072)	式	1		112,371		
舗装準備工 (0073)	式	1		43,887	工種 06:舗装工事	
調整コンクリート (0074)	m2	13		43,887	オプション入力 第0046号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道279号橋梁補修(二枚橋側道橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
コンクリート	m3	0.9	31,820	28,638	CB240010 33174.0 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 コンクリート規格 J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳		無筋・鉄筋構造物 人力打設 土木(2)・港湾(5) 特殊養生(練炭、ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ) 無し 全ての費用	18-8-40		
ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ 126MJ(30100kcal)	%	0.497		158.1	L001160000 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			0.43 747 828		
普通作業員	%	13.512		4,299	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			14.54 25,400 22,640		
土木一般世話役	%	8.864		2,820	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			7.28 31,000 36,210		
特殊作業員					R0101

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道279号橋梁補修(二枚橋側道橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	7.609		2,421	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			6.73 28,300 30,700		
その他(労務)	%	2.374		755.3	管理費区分 0
生コンクリート 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	62.928		20,021	Z230210240 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			65.84 20,400 18,700		
灯油 白灯油 業務用	%	4.205		1,338	Z006706001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			2.92 91.2 126		
諸雑費	%	0.011		7.6	管理費区分 0
溶接金網設置	m2	13	1,173	15,249	オプション入力 単位数量 100 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道279号橋梁補修(二枚橋側道橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	人	2	22,640	45,280	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
溶接金網 径6.0×100×100	m2	100	720	72,000	Z001450010001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費(まるめ)	式	1		20	ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
橋面防水工 (0075)	式	1		42,614	工種 06:舗装工事
橋面防水					オプション入力

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号橋梁補修(二枚橋側道橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
(0076)	m2	13		42,614	第0047号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
塗膜系防水	m2	13	2,318	30,134	WB812920 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分		新設				
J02 床版排水(ドレン)材の有無		無				
J04 目地材の有無		無				
J06 施工規模		200m2未満				
J08 夜間作業補正		無				
成形目地材 厚5×幅30mm	m	20.4	340	6,936	ZZ99*01*02005 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
導水管 内径10mm	m	8.8	630	5,544	ZZ99*01*02006 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号橋梁補修(二枚橋側道橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
アスファルト舗装工 (0077)	式	1		25,870	工種 06:舗装工事
表層(歩道部) (0078)	m2	13		25,870	オプション入力 第0048号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
表層(歩道部)	m2	13	1,990	25,870	CB410261 1285.5 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 平均幅員		1.4m以上			
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		30mm			
J05 材料		各種(2.10以上2.20t/m3未満)			
J06 瀝青材料種類		無し			
J07 費用の内訳		全ての費用			
ASフィニッシャ[クローラ型] 舗装幅1.4～3.0m	%	1.521		30.27	M001003018 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			2.21		
標準単価			15,200		
地区単価			16,200		
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 運転質量3～4t	%	0.301		5.98	L001070011 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町)
標準構成比			0.43		
標準単価			3,540		

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号橋梁補修(二枚橋側道橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			3,830		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	0.089		1.78	管理費区分 0	
普通作業員	%	6.051		120.4	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			10.51 25,400 22,640			
特殊作業員	%	4.92		97.89	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			7.02 28,300 30,700			
運転手(特殊)	%	3.734		74.29	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			4.76 28,900 35,090			
土木一般世話役	%	1.924		38.28	R0125 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号橋梁補修(二枚橋側道橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比 標準単価 地区単価			2.55 31,000 36,210		歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	0.83		16.51	管理費区分 0
アスファルト混合物 (7) 細粒度As(13F) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	80.266	70.69 384,000 22,500	1,597	Z231050070 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.319	0.44 138 155	6.35	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(材料)	%	0.023		0.45	管理費区分 0
諸雑費	%	0.022		0.8	管理費区分 0
防護柵工 (0079)	式	1		1,691,060	

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号橋梁補修(二枚橋側道橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
橋梁用高欄工 (0080)	式	1		1,691,060	オプション入力 工種 06:舗装工事
橋梁用高欄 (0081)	m	9		1,691,060	オプション入力 第0049号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
橋梁用高欄	m	9.4	179,900	1,691,060	CB422740 58594.0 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 設置方法		組立式			
普通作業員	%	1.51		2,715	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			5.2 25,400 22,640		
土木一般世話役	%	0.601		1,081	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07
標準構成比			1.58		

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号橋梁補修(二枚橋側道橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価 地区単価			31,000 36,210		単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	0.006		11.2	管理費区分 0
橋梁用高欄(鋼製・タクトイル製・アルミ製) H=1000mm、笠木+丸びりM2段+縦格子 アンカー含 標準構成比 標準単価 地区単価	%	97.882	93.2 54,600 176,000	176,030	Y001388000001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.001		62.8	管理費区分 0
直接工事費 (0082)	式	1		5,086,601	
共通仮設 (0083)	式	1		2,711,397	
共通仮設費 (0084)	式	1		347,397	
技術管理費 (0085)	式	1		258,397	工種 99:
鉄筋探査 (0086)	式	1		258,397	オプション入力 第0050号内訳書

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道279号橋梁補修(二枚橋側道橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
鉄筋探査(下向き) 極小規模	m2	2.6	49,692	129,199	オプション入力 単位数量 2.6 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
技師(A)	人	0.5	62,600	31,300	R0403
諸雑費1：対象					管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
技師(B)	人	1	49,300	49,300	R0404
諸雑費1：対象					管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道279号橋梁補修(二枚橋側道橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
技師(C)	人	1	42,500	42,500	R0405 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1:対象					
諸雑費(率+まるめ)	式	1		6,100	ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1 諸雑費率=5.000%					
鉄筋探査(横向き) 極小規模	m2	3.36	38,452	129,198	オプション入力 単位数量 3.36 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
技師(A)	人	0.5	62,600	31,300	R0403 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1:対象					

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道279号橋梁補修(二枚橋側道橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
技師(B)	人	1	49,300	49,300	R0404 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
技師(C)	人	1	42,500	42,500	R0405 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
諸雑費(率+まるめ)	式	1		6,100	ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1 諸雑費率＝5.000%					
現場環境改善費 (0087)	式	1		89,000	
現場環境改善費(率計上) (0088)	式	1		89,000	
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費(率計上) (0089)	式	1		2,364,000	
主たる工種	08:鋼橋架設工事				

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号橋梁補修(二枚橋側道橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）－2	1.2			
除雪工事補正	未使用	1.00			
ICT施工補正	補正なし	1.0			
週休2日補正	週休2日(月単位)	1.01			
純工事費 (0090)	式	1		7,797,998	
現場管理費 (0091)	式	1		4,292,000	
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）－2	1.1			
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地	1.20%			
施工時期補正	任意設定	0.84%			
緊急工事補正	補正なし	0.00%			
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%			
ICT施工補正	補正なし	1.0			
週休2日補正	週休2日(月単位)	1.02			
(現場原価) (0092)	式	1		12,089,998	
工事原価 (0093)	式	1		16,537,448	
一般管理費等 (0094)	式	1		3,472,552	
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00			
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00			
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%			
工事価格 (0095)	式	1		20,010,000	
消費税額及び地方消費税額					

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号橋梁補修(二枚橋側道橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0096)		式	1		2,001,000	
工事費計 (0097)		式	1		22,011,000	