

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 繰通 第1-6-1号

設計書番号 508-020-0185

貴船沢通常砂防工事

実施 設計書

南津軽郡大鰐町大字三ツ目内地内

工 期 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工数量 N = 1 式		
	工事用道路工		
	1 式		
設計額	18,678,000 円 (内消費税 1,698,000 円)		変更による 増減額
請負額			変更による 増減額

設計内訳書（本01）

工事名	貴船沢通常砂防工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
砂防堰堤							
		式	1		8,977,750		
工事用道路工							
		式	1		8,977,750		
掘削工							
		式	1		51,512		
掘削	土砂						内 1号
		m3	140		51,512		
盛土工							
		式	1		1,338,279		
路床盛土							内 2号
		m3	260		964,630		
路体盛土							内 3号
		m3	90		373,649		
作業土工							
		式	1		214,162		
床掘り	土質:土砂						内 4号
		m3	70		23,052		
埋戻し	土質:土砂						内 5号
		m3	60		191,110		
法面整形工							
		式	1		146,109		
法面整形(切土部)	土砂						内 6号
		m2	9		8,775		
法面整形(盛土部)	土砂						内 7号
		m2	280		137,334		

設計内訳書（本01）

工事名	貴船沢通常砂防工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
植生工							
		式	1		229,308		
人工張芝	張芝						内 8号
		m2	290		229,308		
アスファルト舗装工(車道)	(NO. 15+5.0～1号路線終点)						
		式	1		3,739,723		
置換え工(車道・路肩部)	置換材種類:再生クッション RC-40, 仕上り厚:570mm						内 9号
		m2	471		1,539,986		
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クッション RC-40, 仕上り厚:140mm						内 10号
		m2	471		422,778		
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:粒度調整砕石 M-40, 仕上り厚:130mm						内 11号
		m2	471		544,244		
表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格: :(8)密粒度GAs(13F)コム入改質I型,舗装厚:40mm, 平均幅員:3.0m超						内 12号
		m2	465		1,232,715		
アスファルト舗装工(車道)	(NO. 12～NO. 15+5.0)						
		式	1		1,308,296		
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:粒度調整砕石 M-40, 仕上り厚:130mm						内 13号
		m2	345		398,473		
表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格: :(8)密粒度GAs(13F)コム入改質I型,舗装厚:40mm, 平均幅員:3.0m超						内 14号
		m2	343		909,823		
側溝工							
		式	1		1,286,101		
プレキャストU型側溝	U型側溝規格:US1-B-B300B						内 15号
		m	20		172,618		
プレキャストU型側溝	U型側溝規格:BF1-B300						内 16号
		m	126		890,490		

設計内訳書（本01）

工事名	貴船沢通常砂防工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
プレキャストU型側溝	U型側溝規格:BF1-B400						内 17号
		m	27		222,993		
横断暗渠工							
		式	1		321,360		
プレキャストボックスカルバート	RCB-B400-H400 T-25						内 18号
		m	8		321,360		
集水枳工							
		式	1		342,900		
現場打ち集水枳	B700～800-L700～800-H1000～1500						内 19号
		箇所	2		268,800		
枳蓋	B800-L800用						内 20号
		枚	1		74,100		
直接工事費							
		式	1		8,977,750		
共通仮設							
		式	1		1,399,900		
共通仮設費							
		式	1		284,900		
技術管理費							
		式	1		141,900		
土質等試験費							内 21号
		式	1		141,900		
現場環境改善費							
		式	1		143,000		
現場環境改善費（率計上）							
		式	1		143,000		

設計内訳書（本01）

工事名	貴船沢通常砂防工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）							
		式	1		1,115,000		
純工事費							
		式	1		10,377,650		
現場管理費							
		式	1		3,612,000		
工事原価							
		式	1		13,989,650		
一般管理費等							
		式	1		2,990,350		
工事価格							
		式	1		16,980,000		
消費税額及び地方消費税額							
		式	1		1,698,000		
工事費計							
		式	1		18,678,000		

#

主工種 04:道路改良工事

現場環境改善費対象工事費	8,977,750	直接工事費	8,977,750	
非対象額計（－）	0			
管理費区分1	0	（橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費）		
管理費区分2，7	0	（工場原価）		
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9	0	（間接費非対象額）		
管理費区分T	0	（直接工事費に含まれる処分費等）		
対象額 支給品費（＋）	0			
無償貸付機械評価額（＋）	0			
現場環境改善費対象額（P i）				
単独（追加工事）	8,977,750	現工事	0	合算工事 0
現場環境改善費				
率（補正前）	1.60%		0.00%	0.00%
市街地補正	市街地以外			
率（補正後）	1.60%		0.00%	
計上額	143,000		0	0
				調整工事計上額 0

共通仮設費内訳

主工種 04:道路改良工事

共通仮設費（積上分）	141,900				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	141,900
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					1,399,900

現場管理費

主工種 04:道路改良工事

単独（追加工事）純工事費	10,377,650	単独（追加工事）直接工事費	8,977,750	単独（追加工事）共通仮設費	1,399,900
非対象額計（－）		0			
管理費区分2,7		0	（工場原価）		
管理費区分5		0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9		0	（間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）		
対象額 支給品費（＋）		0			
支給品で扱う桁等購入費（＋）		0			
無償貸付機械評価額（＋）		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	10,377,650	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）	10,377,650		0		0
現場管理費 率（補正前）	33.41%		0.00%		0.00%
施工地域等補正	1.0		0.00%		
施工時期補正	0.72%		0.00%		
緊急工事補正	0.00%		0.00%		
砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%		
ICT施工補正	1.0				
率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.02	34.81%		0.00%		
計上額	3,612,000		0		0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 04:道路改良工事

工事原価	13,989,650				
純工事費	10,377,650	現場管理費	3,612,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）	0				
管理費区分9	0		(支給品を除く間接費非対象額)		
管理費区分T	0		(全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額)		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	13,989,650	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	13,989,650		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	21.35%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率（補正後）	21.35%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	13,989,650		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	2,990,350				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年7月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年7月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年7月		
単 価 地 区	大鰐町		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	04:道路改良工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1.20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0.72%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0.00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0.00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)	1.02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種 04:道路改良工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			8,977,750
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				8,977,750
	共通仮設費 (率分)	8,977,750	12.42	1,115,000
	技術管理費			141,900
現場環境改善費対象工事費				8,977,750
	現場環境改善費 (率分)	8,977,750	1.60	143,000
現場管理費対象純工事費				10,377,650
	現場管理費	10,377,650	34.81	3,612,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				13,989,650
	一般管理費等	13,989,650	21.35	2,990,350
	業務委託費			0
工事価格				16,980,000
消費税等相当額				1,698,000
工事費計				18,678,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	掘削		土砂					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削	CB210100	土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3未満						02-01-02
			m3	137	376	51, 512		管理費区分 : 0
合計								
						51, 512		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	路床盛土							
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路床盛土		4. 0m以上, 20, 000m3未満, 無し						02-01-02
CB210520			m3	263	410	107, 830		管理費区分 : 0
山土 ルース [※] 現着 (10, 000m3未満に適用)								
Z231365005			m3	306	2, 800	856, 800		管理費区分 : 0
合計						964, 630		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	路体盛土							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路体(築堤)盛土 CB210510		2.5m以上4.0m未満						02-01-02
			m3	38	988	37,544		管理費区分：0
路体(築堤)盛土 CB210510		2.5m未満						02-01-02 路肩盛土
			m3	55	6,111	336,105		管理費区分：0
合計								
						373,649		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	床掘り		土質: 土砂							
名称・規格			条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り			土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し							02-01-03
CB210030					m3	68	339	23, 052		管理費区分: 0
合計								23, 052		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	埋戻し	土質:土砂						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し CB210410		最大埋戻幅1m未満						02-01-03
			m3	58	3, 295	191, 110		管理費区分 : 0
合計								
						191, 110		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	法面整形(切土部)		土砂					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
法面整形		切土部, 無し, 粘質土、砂及び砂質土、粘性土, 全ての費用						02-02-01
CB220010			m2	9	975	8,775		管理費区分 : 0
合計								
						8,775		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	法面整形(盛土部)	土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
法面整形	盛土部, 無し, 無し, 質土、砂及び砂質土、粘性土, 全ての費用						02-02-01
CB220010		m2	282	487	137, 334		管理費区分 : 0
合計					137, 334		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	人工張芝	張芝					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
人工張芝							02-02-01
CB220910		m2	291	788	229, 308		管理費区分 : 0
合計					229, 308		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	置換え工(車道・路肩部)	置換材種類:再生クワッシュラン RC-40, 仕上り厚:570mm						
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
下層路盤(車道・路肩部) CB410030		570mm, 3層施工, 再生クワッシュラン RC-40, 全ての費用						03-03-02 管理費区分 : 0
			m2	470. 8	3, 271	1, 539, 986		
合計								
						1, 539, 986		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クワッシュラン RC-40, 仕上り厚:140mm						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部) CB410030		140mm, 1層施工, 再生クワッシュラン RC-40, 全ての費用						03-03-02
			m2	470. 8	898	422, 778		管理費区分 : 0
合計								
						422, 778		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:粒度調整碎石 M-40, 仕上り厚:130mm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-40, 130mm, 1層施工, 全ての費用						03-03-02
CB410040		m2	470. 8	1, 156	544, 244		管理費区分 : 0
合計					544, 244		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), 材料規格:(8)密粒度GAs(13F)コンクリート改質I型, 舗装厚:40mm, 平均幅員:3. 0m超					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)	3. 0m超, 40mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), フライムコート PK-3, 全ての費用						03-03-03
CB410260		m2	465	2, 651	1, 232, 715		管理費区分 : 0
合計					1, 232, 715		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:粒度調整碎石 M-40, 仕上り厚:130mm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-40, 130mm, 1層施工, 全ての費用						03-03-02
CB410040		m2	344. 7	1, 156	398, 473		管理費区分 : 0
合計					398, 473		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), 材料規格:(8)密粒度GAs(13F)コゑム入改質I型, 舗装厚:40mm, 平均幅員:3. 0m超					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)	3. 0m超, 40mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), フライムコゑト PK-3, 全ての費用						03-03-03
CB410260		m2	343. 2	2, 651	909, 823		管理費区分 : 0
合計					909, 823		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号	プレキャストU型側溝		U型側溝規格:US1-B-B300B					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
U型側溝		据付け,無し,無し,側溝(各種),L=2000mm,1000kg/個以下,無し,無し,有り,再生クラッシュラン 40～0,0.5m3/10m						単 1号 01-10-01 US1-B-B300B 管理費区分:0
WB821410			m	20.1	8,588	172,618		
合計								
						172,618		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 16号	プレキャストU型側溝	U型側溝規格:BF1-B300						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
U型側溝	WB821410	据付け,無し,無し,側溝(各種),L=2000mm,1000kg/個以下,無し,無し,有り,再生クラッシュラン 40～0,0.5m3/10m						単 2号 01-10-01 BF1-B300 管理費区分:0
			m	125.9	7,073	890,490		
合計								
						890,490		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 17号	プレキャストU型側溝		U型側溝規格:BF1-B400					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
U型側溝		据付け,無し,無し,側溝(各種),L=2000mm,1000kg/個以下,無し,無し,有り,再生クラッシュラン 40〜0,0.6m3/10m						単 3号 01-10-01 BF1-B400 管理費区分:0
WB821410			m	27	8,259	222,993		
合計								
						222,993		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 18号	プレキャストボックスカルバート	RCB-B400-H400 T-25						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ボックスカルバート		据付, 2. 0m/個, 0<B<=1. 25 0<H<=1. 25 , 基礎碎石+均しコンクリート, 無し, 標準, 全ての費用						02-02-05 RCB-B400-H400 T-25 管理費区分：0
CB222880	m		8	40, 170	321, 360			
合計								
						321, 360		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 19号	現場打ち集水桷	B700～800-L700～800-H1000～1500					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打ち集水桷・街渠桷(本体) CB222950	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 6 5m3を超え0. 69m3以下, 人力打設, 一 般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	100, 300	100, 300		02-02-10 700-700-1000 管理費区分：0
現場打ち集水桷・街渠桷(本体) CB222950	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 1. 0 3m3を超え1. 09m3以下, 人力打設, 一 般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	153, 200	153, 200		02-02-10 800-800-1500 管理費区分：0
マンホール用足掛金物 ライトステップ 幅300×φ19 現場打用 Z231335005		個	5	3, 060	15, 300		管理費区分：0
合計					268, 800		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 20号	桷蓋	B800-L800用					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋版 WB821430	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え1 70kg/枚以下, 無し, 無し	枚	1	74, 100	74, 100		単 4号 01-10-01 800×800用クレーニングT- 25 管理費区分：0
合計					74, 100		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 21号	土質等試験費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
分析試験 現場CBR試験 Y303001000003							管理費区分 : 0
		箇所	3	47, 300	141, 900		
合計							
					141, 900		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号 WB821410	U型側溝	据付け,無し,無し,側溝(各種),L=2000mm,1000kg/個以下,無し,無し,有り,再生クラッシャー 40～0,0.5m3/10m	単位	m	単位数量	10	単価	8,588
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1.000 (FP3)		Q001365003	m	10	4,442.1	44,421	管理費区分：0	
道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 300B 300×300×2000		Z231023020	個	5	7,930	39,650	管理費区分：0	
再生クラッシャー RC-40		Z002122003	m3	0.6	3,000	1,800	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		9	管理費区分：0	
合計						85,880		
単価						8,588	円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号 WB821410	U型側溝	据付け,無し,無し,側溝(各種),L=2000mm,1000kg/個以下,無し,無し,有り,再生クラッシャー 40～0,0.5m3/10m	単位	m	単位数量	10	単価	7,073
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1.000 (FP3)		Q001365003	m	10	4,442.1	44,421	管理費区分：0	
ベンチリウム 1種 300 30×20 ×200cm JISA5372		Z231025030	個	5	4,900	24,500	管理費区分：0	
再生クラッシャー RC-40		Z002122003	m3	0.6	3,000	1,800	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		9	管理費区分：0	
合計						70,730		
単価						7,073	円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号 WB821410	U型側溝	据付け,無し,無し,側溝(各種),L=2000mm,1000kg/個以下,無し,無し,有り,再生クラッシャー 40～0,0.6m3/10m	単位	m	単位数量	10	単価	8,259
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1.000(FP3)		Q001365003	m	10	4,442.1	44,421	管理費区分:0	
ベンチリウム 1種 400 40×26 ×200cm JISA5372		Z231025050	個	5	7,200	36,000	管理費区分:0	
再生クラッシャー RC-40		Z002122003	m3	0.72	3,000	2,160	管理費区分:0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		9	管理費区分:0	
合計						82,590		
単価						8,259	円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	74, 100
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001367002	枚	100	992. 46	99, 246	管理費区分 : 0	
ますぶた用滑止グレーチング (鎖付) T-25 800×800用		Z230153140	組	100	73, 100	7, 310, 000	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		754	管理費区分 : 0	
合計						7, 410, 000		
単価						74, 100	円/枚	

登 録 単 価

[illegible]

入力データリスト（本01）

工事名	貴船沢通常砂防工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
砂防堰堤 (0001)	式	1		8,977,750		
工事用道路工 (0002)	式	1		8,977,750	オプション入力	
掘削工 (0003)	式	1		51,512	オプション入力 工種 07:砂防・地すべり等工事	
掘削 (0004)	m3	140		51,512	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
掘削	m3	137	376	51,512	CB210100 331.59 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 土質		土砂				
J02 施工方法		オープンカット				
J03 押土の有無		無し				
J04 障害の有無		無し				
J05 施工数量		5,000m3未満				
バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	%	40.261		151.5	M000202090 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区	
標準構成比			42.72			
標準単価			20,100			
地区単価			21,500			

入力データリスト（本01）

工事名	貴船沢通常砂防工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)	%	40.553		152.6	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比 標準単価 地区単価		37.91 28,900 35,090		
軽油	%	19.171		72.14	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比 標準単価 地区単価		19.37 138 155		
諸雑費	%	0.015		0.06	管理費区分 0
盛土工 (0005)	式	1		1,338,279	オプション入力 工種 07:砂防・地すべり等工事
路床盛土 (0006)	m3	260		964,630	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	貴船沢通常砂防工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
路床盛土						週休2日補正 週休2日(月単位)
		m3	263	410	107,830	CB210520 369.68 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 施工幅員			4.0m以上			
J02 施工数量			20,000m3未満			
J03 障害の有無			無し			
ブルドーザー[湿地] 7t級		%	9.643		39.54	L001005006 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				9.51		
標準単価				6,010		
地区単価				6,760		
振動ローラ(土工用)フラット・シングルドラム型 運転質量11～12t		%	7.682		31.5	L001071001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				8.3		
標準単価				11,200		
地区単価				11,500		
運転手(特殊)		%	50.068		205.3	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				45.74		
標準単価				28,900		
地区単価				35,090		

入力データリスト（本01）

工事名	貴船沢通常砂防工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
普通作業員		%	16.562		67.91	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油		%	16.04		65.77	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費		%	0.005		0.08	管理費区分 0
山土 ルース 現着(10,000m3未満に適用)		m3	306	2,800	856,800	Z231365005 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
路体盛土 (0007)		m3	90		373,649	オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大鰐町

入力データリスト (本01)

工事名	貴船沢通常砂防工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
路体(築堤)盛土		m3	38	988	37,544	CB210510 857.6 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 施工幅員			2.5m以上4.0m未満			
バックホウ(クロー) [後方超小旋回型] 山積0.28m3(平積0.2m3)		%	7.108		70.27	L001010011 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			標準構成比	8.01		
			標準単価	5,650		
			地区単価	5,780		
振動ロー(舗装用) [搭乗・コンパクト式] 運転質量3～4t		%	6.842		67.64	L001070011 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			標準構成比	7.29		
			標準単価	3,540		
			地区単価	3,830		
運転手(特殊)		%	70.855		700.5	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0
			標準構成比	67.28		
			標準単価	28,900		
			地区単価	35,090		

入力データリスト（本01）

工事名	貴船沢通常砂防工事				事業区分	砂防・地すべり対策			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
普通作業員		%	6.865		67.87	R0102			
				8.88		管理費区分	0		
標準構成比						歩	2026.07	単	2026.07
標準単価				25,400		単価地区	大鰐町		
地区単価				22,640		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
軽油		%	8.321		82.26	Z006702002			
				8.54		管理費区分	0		
標準構成比						歩	2026.07	単	2026.07
標準単価				138		単価地区	大鰐町		
地区単価				155		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
諸雑費		%	0.009		0.16	管理費区分	0		
路体(築堤)盛土		m3	55	6,111	336,105	CB210510	6722.7		
						管理費区分	0		
J01 施工幅員			2.5m未満			歩	2026.07	単	2026.07
						単価地区	大鰐町		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
振動ロー(舗装用)[ハンドガイド式]		%	0.74		45.22	L001070002			
運転質量0.8～1.1t						管理費区分	0		
標準構成比				0.66		歩	2026.07	単	2026.07

入力データリスト (本01)

工事名	貴船沢通常砂防工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価				1,560		単価地区 大鰐町
地区単価				1,590		労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
普通作業員		%	88.924		5,434	R0102
標準構成比				90.7		管理費区分 0
標準単価				25,400		歩 2026.07 単 2026.07
地区単価				22,640		単価地区 大鰐町
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
特殊作業員		%	10.036		613.3	R0101
標準構成比				8.41		管理費区分 0
標準単価				28,300		歩 2026.07 単 2026.07
地区単価				30,700		単価地区 大鰐町
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
軽油		%	0.284		17.36	Z006702002
標準構成比				0.23		管理費区分 0
標準単価				138		歩 2026.07 単 2026.07
地区単価				155		単価地区 大鰐町
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
諸雑費		%	0.016		1.12	管理費区分 0
作業土工						工種 07:砂防・地すべり等工事

入力データリスト（本01）

工事名	貴船沢通常砂防工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
(0008)	式	1		214,162		
床掘り (0009) (P)	m3	70		23,052	第0004号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 土質		土砂				
Q02 掘削(人力)・運搬費		床掘り				
Q03 掘削費(火薬)		計上しない				
Q04 転石破碎費		計上しない				
Q05 破砕片除去及び集積押土費		計上しない				
Q06 積込・運搬費		計上しない				
Q07 床均し費		計上しない				
Q08 現地敷均し費		計上しない				
Q09 小規模土工費		計上しない				
床掘り	m3	68	339	23,052	CB210030 290.57 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 土質		土砂				
J02 施工方法		平均施工幅1m以上2m未満				
J03 土留方式の種類		無し				
J04 障害の有無		無し				
バックホウ(クロー)後方超小旋回型 山積0.45m3(平積0.35m3)	%	17.661		59.96	L001010012 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			19.72			
標準単価			6,460			
地区単価			6,760			
運転手(特殊)	%	68.923		234	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07	
標準構成比			66.35			

入力データリスト (本01)

工事名	貴船沢通常砂防工事				事業区分	砂防・地すべり対策			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
		標準単価		28,900		単価地区	大鰐町		
		地区単価		35,090		労調係数	1.000 00-00 0		
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
軽油		%	13.39		45.46	Z006702002			
		標準構成比		13.93		管理費区分	0		
		標準単価		138		歩 2026.07 単 2026.07			
		地区単価		155		単価地区	大鰐町		
						労調係数	1.000 00-00 0		
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
諸雑費		%	0.026		0.18	管理費区分	0		
埋戻し (0010) (P)		m3	60		191,110	第0005号内訳書			
						単位数量	1	m3	
						管理費区分	0		
						歩 2026.07 単 2026.07			
						単価地区	大鰐町		
						労調係数	1.000 00-00 0		
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						週休2日補正	週休2日(月単位)		
埋戻し		m3	58	3,295	191,110	CB210410	3339.7		
						管理費区分	0		
						歩 2026.07 単 2026.07			
						単価地区	大鰐町		
						労調係数	1.000 00-00 0		
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
J01 施工方法			最大埋戻幅1m未満						

入力データリスト（本01）

工事名	貴船沢通常砂防工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
バックホウ(クローラ)〔後方超小旋回・超低騒音〕 排出ガス対策型(2014年規制)山積0.45m3 標準構成比 標準単価 地区単価	%	8.483	8.37 18,200 18,200	279.5	M000202123 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
タンバ 及びピラマ 質量 60～80kg 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.665	0.58 471 533	21.92	L001180001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	48.107	53.26 25,400 22,640	1,585	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	27.951	25.42 28,300 30,700	920.9	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊)					R0114	

入力データリスト（本01）

工事名	貴船沢通常砂防工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	標準構成比	%	10.854	8.82	357.6	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準単価			28,900		
	地区単価			35,090		
軽油	標準構成比	%	3.096	2.72	102	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準単価			138		
	地区単価			155		
ガソリン レギュラー	標準構成比	%	0.825	0.83	27.17	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準単価			154		
	地区単価			151		
諸雑費		%	0.019		0.91	管理費区分 0
法面整形工 (0011)		式	1		146,109	オプション入力 工種 07:砂防・地すべり等工事
法面整形(切土部) (0012)		m2	9		8,775	オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	貴船沢通常砂防工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
法面整形		m2	9	975	8,775	CB220010 918.97 管理費区分 0
J01 整形箇所 J03 現場制約の有無 J04 土質 J05 費用の内訳			切土部 無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
バックホウ(クロー) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3) 標準構成比 標準単価 地区単価		%	9.609	9.24 8,800 9,710	93.69	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価		%	32.523	38.72 25,400 22,640	317.1	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊) 標準構成比		%	25.538	22.32	249	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07

入力データリスト（本01）

工事名	貴船沢通常砂防工事			事業区分	砂防・地すべり対策		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要		
標準単価 地区単価			28,900 35,090		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	大鰐町 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1	
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	22.277	20.24 31,000 36,210	217.2	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	大鰐町 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	10.036	9.48 138 155	97.85	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	大鰐町 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1	
諸雑費	%	0.017		0.26	管理費区分 0		
法面整形(盛土部) (0013)	m2	280		137,334	オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増	1 m2 大鰐町 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1	

入力データリスト（本01）

工事名	貴船沢通常砂防工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
法面整形						週休2日補正 週休2日(月単位)
		m2	282	487	137,334	CB220010 453.58 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 整形箇所			盛土部			
J02 法面締固めの有無			無し			
J03 現場制約の有無			無し			
J04 土質			粘性土、砂及び砂質土、粘性土			
J05 費用の内訳			全ての費用			
バックホウ(クロー) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)		%	12.181		59.4	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				11.87		
標準単価				8,800		
地区単価				9,710		
普通作業員		%	27.868		135.9	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				33.62		
標準単価				25,400		
地区単価				22,640		
運転手(特殊)		%	32.359		157.8	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				28.67		
標準単価				28,900		
地区単価				35,090		

入力データリスト（本01）

工事名	貴船沢通常砂防工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
土木一般世話役	%	14.841		72.37	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			13.66 31,000 36,210		
軽油	%	12.724		62.05	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			12.18 138 155		
諸雑費	%	0.027		0.18	管理費区分 0
植生工 (0014)	式	1		229,308	オプション入力 工種 07:砂防・地すべり等工事
人工張芝 (0015)	m2	290		229,308	オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
人工張芝					CB220910 761.95

入力データリスト（本01）

工事名	貴船沢通常砂防工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
		m2	291	788	229,308	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員		%	38.821	45.05 25,400 22,640	305.9	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役		%	20.66	18.3 31,000 36,210	162.8	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
人工芝 張芝		%	40.496	36.65 245 280	319.1	Z231400015 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費		%	0.023		0.2	管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	貴船沢通常砂防工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
アスファルト舗装工(車道) (0016)	式	1		3,739,723	オプション入力 工種 07:砂防・地すべり等工事
置換え工(車道・路肩部) (0017)	m2	471		1,539,986	オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
下層路盤(車道・路肩部)	m2	470.8	3,271	1,539,986	CB410030 4188.6 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 全仕上り厚(実数入力) J02 施工区分 J03 材料 J04 費用の内訳		570mm 3層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用			
モータグレート[土工用] 排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m 標準構成比 標準単価 地区単価	%	4.688	3.66 37,600 37,600	153.3	M000701021 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ロトルローラ[マカダム] 運転質量10～12t 標準構成比	%	0.626	0.45	20.48	L001050002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07

入力データリスト（本01）

工事名	貴船沢通常砂防工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価 地区単価			4,480 4,870		単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.637	0.45 4,550 5,030	20.83	L001060004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	0.953		31.15	管理費区分 0
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	11.617	7.47 28,900 35,090	379.9	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.104	2.72 25,400 22,640	101.5	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員					R0101

入力データリスト（本01）

工事名	貴船沢通常砂防工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	3.376		110.4	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	%	2.977		97.36	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	3.373		110.3	管理費区分 0
再生クラッシャー RC-40	%	66.449		2,173	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	%	2		65.39	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト (本01)

工事名	貴船沢通常砂防工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
その他(材料)					単価補正
	%	0.194		6.35	管理費区分 0
諸雑費					管理費区分 0
	%	0.006		1.04	管理費区分 0
下層路盤(車道・路肩部) (0018) (P)	m2	471		422,778	第0010号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0
Q01 路盤材種類		再生クラッシュラン RC-40			歩 2026.07 単 2026.07
Q03 仕上り厚		140mm			単価地区 大鰐町
Q04 路盤材敷均し・締固め費		下層路盤(車道・路肩部)			労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					週休2日補正 週休2日(月単位)
下層路盤(車道・路肩部)	m2	470.8	898	422,778	CB410030 1289.3 管理費区分 0
J01 全仕上り厚(実数入力)		140mm			歩 2026.07 単 2026.07
J02 施工区分		1層施工			単価地区 大鰐町
J03 材料		再生クラッシュラン RC-40			労調係数 1.000 00-00 0
J04 費用の内訳		全ての費用			豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
モータグレート〔土工用〕 排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m	%	5.668		50.92	M000701021 管理費区分 0
標準構成比			3.95		歩 2026.07 単 2026.07
標準単価			37,600		単価地区 大鰐町
地区単価			37,600		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 A地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
ロートローラ〔マカダム〕					L001050002

入力データリスト（本01）

工事名	貴船沢通常砂防工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
運転質量10～12t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.764	0.49 4,480 4,870	6.86	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.777	0.49 4,550 5,030	6.98	L001060004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	1.155		10.38	管理費区分 0	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	14.036	8.06 28,900 35,090	126.1	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.773	2.95 25,400 22,640	33.9	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト (本01)

工事名	貴船沢通常砂防工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
特殊作業員	%	4.094		36.78	単価補正
標準構成比			2.63		R0101
標準単価			28,300		管理費区分 0
地区単価			30,700		歩 2026.07 単 2026.07
					単価地区 大鰐町
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
土木一般世話役	%	3.62		32.52	R0125
標準構成比			2.16		管理費区分 0
標準単価			31,000		歩 2026.07 単 2026.07
地区単価			36,210		単価地区 大鰐町
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
その他(労務)	%	4.088		36.73	管理費区分 0
再生クラッシャーラン RC-40	%	59.392		533.6	Z002122003
標準構成比			74.21		管理費区分 0
標準単価			753,000		歩 2026.07 単 2026.07
地区単価			3,000		単価地区 大鰐町
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
軽油	%	2.418		21.72	Z006702002
標準構成比			1.5		管理費区分 0
標準単価			138		歩 2026.07 単 2026.07
地区単価			155		単価地区 大鰐町
					労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	貴船沢通常砂防工事				事業区分	砂防・地すべり対策			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						豪雪割増 潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
その他(材料)		%	0.196		1.76	管理費区分 0			
諸雑費		%	0.019		0.25	管理費区分 0			
上層路盤(車道・路肩部) (0019) (P)		m2	471		544,244	第0011号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0			
Q01 路盤材種類			粒度調整碎石 M-40			歩 2026.07 単 2026.07			
Q03 仕上り厚			130mm			単価地区 大鰐町			
Q04 路盤材敷均し・締固め費			上層路盤(車道・路肩部)			労調係数 1.000 00-00 0			
						豪雪割増 潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
						週休2日補正 週休2日(月単位)			
上層路盤(車道・路肩部)		m2	470.8	1,156	544,244	CB410040 637.83 管理費区分 0			
J01 材料			粒度調整碎石 M-40			歩 2026.07 単 2026.07			
J06 全仕上り厚(実数入力)			130mm			単価地区 大鰐町			
J07 施工区分			1層施工			労調係数 1.000 00-00 0			
J09 費用の内訳			全ての費用			豪雪割増 潮間割増 単価補正			
						豪雪割増 潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
モータグレート〔土工用〕 排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m		%	4.408		50.96	M000701021 管理費区分 0			
標準構成比				7.99		歩 2026.07 単 2026.07			
標準単価				37,600		単価地区 大鰐町			
地区単価				37,600		労調係数 1.000 00-00 0			
						豪雪割増 潮間割増	A地区 0%	係数ランク	1

入力データリスト（本01）

工事名	貴船沢通常砂防工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価補正	
ロートローラ[マカダム] 運転質量10～12t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.6	1 4,480 4,870	6.93	L001050002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.604	0.99 4,550 5,030	6.98	L001060004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	0.894		10.33	管理費区分 0	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	10.926	16.31 28,900 35,090	126.3	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.936	5.97 25,400 22,640	33.94	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	貴船沢通常砂防工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員	%	3.184	5.32 28,300 30,700	36.81	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役	%	2.816	4.37 31,000 36,210	32.55	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	3.175		36.7	管理費区分 0	
粒度調整碎石 M-40	%	67.91	47.84 240,000 4,750	785	Z002124003 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油	%	1.877	3.03	21.7	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07	
	標準構成比					

入力データリスト (本01)

工事名	貴船沢通常砂防工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価				138		単価地区 大鰐町
地区単価				155		労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
その他(材料)		%	0.658		7.61	管理費区分 0
諸雑費		%	0.012		0.19	管理費区分 0
表層(車道・路肩部) (0020) (P)		m2	465		1,232,715	第0012号内訳書
						単位数量 1 m2
						管理費区分 0
						歩 2026.07 単 2026.07
						単価地区 大鰐町
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						週休2日補正 週休2日(月単位)
表層(車道・路肩部)		m2	465	2,651	1,232,715	CB410260 1808.7
						管理費区分 0
						歩 2026.07 単 2026.07
						単価地区 大鰐町
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
アスファルトフィニッシュ [ホイール型]舗装幅2.3～6.0m		%	0.635		16.83	L001210002
						管理費区分 0
						歩 2026.07 単 2026.07
						単価地区 大鰐町
						労調係数 1.000 00-00 0
						標準構成比
				0.88		
				29,500		
				31,200		

入力データリスト（本01）

工事名	貴船沢通常砂防工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t		%	0.107	0.14 4,480 5,030	2.84	L001060004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
オートローラ[マカダム] 運転質量10～12t		%	0.096	0.13 4,480 4,870	2.55	L001050002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)		%	0.168		4.44	管理費区分 0
普通作業員		%	2.226	3.66 25,400 22,640	59	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)		%	1.707	2.06	45.23	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07
			標準構成比			

入力データリスト（本01）

工事名	貴船沢通常砂防工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価 地区単価				28,900 35,090		単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員		%	1.503		39.83	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価				2.03 28,300 30,700		
土木一般世話役		%	0.582		15.42	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価				0.73 31,000 36,210		
その他(労務)		%	1.199		31.78	管理費区分 0
アスファルト混合物 (8) 密粒度GAs(13F) コム入改I型		%	84.295		2,234	Z231050025 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価				80.7 580,000 22,200		
アスファルト乳剤						Z004130002

入力データリスト（本01）

工事名	貴船沢通常砂防工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
PK-3 プライムコート用	%	6.981		185	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			7.17		
標準単価			103		
地区単価			147		
軽油	%	0.375		9.95	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			0.49		
標準単価			138		
地区単価			155		
その他(材料)	%	0.093		2.47	管理費区分 0
諸雑費	%	0.033		1.66	管理費区分 0
アスファルト舗装工(車道) (0021)	式	1		1,308,296	オプション入力 工種 07:砂防・地すべり等工事
上層路盤(車道・路肩部) (0022) (P)	m2	345		398,473	第0013号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 路盤材種類		粒度調整碎石 M-40			
Q03 仕上り厚		130mm			
Q04 路盤材敷均し・締固め費		上層路盤(車道・路肩部)			

入力データリスト (本01)

工事名	貴船沢通常砂防工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)	m2	344.7	1,156	398,473	CB410040 637.83 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 材料		粒度調整碎石	M-40			
J06 全仕上り厚(実数入力)		130mm				
J07 施工区分		1層施工				
J09 費用の内訳		全ての費用				
モータグレート〔土工用〕 排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m	%	4.408		50.96	M000701021 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			7.99			
標準単価			37,600			
地区単価			37,600			
ロートローラ〔マカダム〕 運転質量10～12t	%	0.6		6.93	L001050002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			1			
標準単価			4,480			
地区単価			4,870			
タイヤローラ〔普通型〕 運転質量13～14t	%	0.604		6.98	L001060004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			0.99			
標準単価			4,550			
地区単価			5,030			
その他(機械)						

入力データリスト (本01)

工事名	貴船沢通常砂防工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	0.894		10.33	管理費区分 0	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	10.926	16.31 28,900 35,090	126.3	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.936	5.97 25,400 22,640	33.94	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.184	5.32 28,300 30,700	36.81	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.816	4.37 31,000 36,210	32.55	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト（本01）

工事名	貴船沢通常砂防工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
その他(労務)						単価補正
		%	3.175		36.7	管理費区分 0
粒度調整碎石 M-40		%	67.91		785	Z002124003 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
				47.84 240,000 4,750		
標準構成比 標準単価 地区単価						
軽油		%	1.877		21.7	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
				3.03 138 155		
標準構成比 標準単価 地区単価						
その他(材料)		%	0.658		7.61	管理費区分 0
諸雑費		%	0.012		0.19	管理費区分 0
表層(車道・路肩部) (0023) (P)		m2	343		909,823	第0014号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
Q01 材料種類			各種(2.30以上2.40t/m3未満)			
Q02 材料規格			(8)密粒度GAs(13F)ゴム入改質I型			
Q03 舗装厚			40mm			
Q04 平均幅員			3.0m超			

入力データリスト（本01）

工事名	貴船沢通常砂防工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
Q05 施工費		表層(車道・路肩部)			潮間割増 0% 係数ランク 1	週休2日補正 週休2日(月単位)
表層(車道・路肩部)	m2	343.2	2,651	909,823	CB410260 1808.7	
J01 平均幅員		3.0m超			管理費区分 0	
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		40mm			歩 2026.07 単 2026.07	
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			単価地区 大鰐町	
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3			労調係数 1.000 00-00 0	
J07 費用の内訳		全ての費用			豪雪割増	
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅2.3～6.0m	%	0.635		16.83	潮間割増 0% 係数ランク 1	単価補正
標準構成比			0.88		L001210002	
標準単価			29,500		管理費区分 0	
地区単価			31,200		歩 2026.07 単 2026.07	
単価地区 大鰐町					単価地区 大鰐町	
労調係数 1.000 00-00 0					労調係数 1.000 00-00 0	
豪雪割増					豪雪割増	
潮間割増 0% 係数ランク 1					潮間割増 0% 係数ランク 1	
単価補正					単価補正	
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t	%	0.107		2.84	L001060004	
標準構成比			0.14		管理費区分 0	
標準単価			4,480		歩 2026.07 単 2026.07	
地区単価			5,030		単価地区 大鰐町	
単価地区 大鰐町					単価地区 大鰐町	
労調係数 1.000 00-00 0					労調係数 1.000 00-00 0	
豪雪割増					豪雪割増	
潮間割増 0% 係数ランク 1					潮間割増 0% 係数ランク 1	
単価補正					単価補正	
ロータリーローラ[マカダム] 運転質量10～12t	%	0.096		2.55	L001050002	
標準構成比			0.13		管理費区分 0	
標準単価			4,480		歩 2026.07 単 2026.07	
地区単価			4,870		単価地区 大鰐町	
単価地区 大鰐町					単価地区 大鰐町	
労調係数 1.000 00-00 0					労調係数 1.000 00-00 0	
豪雪割増					豪雪割増	
潮間割増 0% 係数ランク 1					潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト (本01)

工事名	貴船沢通常砂防工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
その他(機械)					単価補正
	%	0.168		4.44	管理費区分 0
普通作業員	%	2.226		59	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			3.66		
標準構成比			25,400		
標準単価			22,640		
地区単価					
運転手(特殊)	%	1.707		45.23	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			2.06		
標準構成比			28,900		
標準単価			35,090		
地区単価					
特殊作業員	%	1.503		39.83	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			2.03		
標準構成比			28,300		
標準単価			30,700		
地区単価					
土木一般世話役	%	0.582		15.42	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0
			0.73		
標準構成比			31,000		
標準単価			36,210		
地区単価					

入力データリスト（本01）

工事名	貴船沢通常砂防工事				事業区分	砂防・地すべり対策			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
その他(労務)		%	1.199		31.78	管理費区分 0			
アスファルト混合物						Z231050025			
(8) 密粒度GAs(13F) コム入改I型		%	84.295		2,234	管理費区分 0			
標準構成比				80.7		歩 2026.07 単 2026.07			
標準単価				580,000		単価地区 大鰐町			
地区単価				22,200		労調係数 1.000 00-00 0			
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
アスファルト乳剤						Z004130002			
PK-3 プライムコート用		%	6.981		185	管理費区分 0			
標準構成比				7.17		歩 2026.07 単 2026.07			
標準単価				103		単価地区 大鰐町			
地区単価				147		労調係数 1.000 00-00 0			
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
軽油		%	0.375		9.95	Z006702002			
標準構成比				0.49		管理費区分 0			
標準単価				138		歩 2026.07 単 2026.07			
地区単価				155		単価地区 大鰐町			
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
その他(材料)		%	0.093		2.47	管理費区分 0			

入力データリスト（本01）

工事名	貴船沢通常砂防工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
諸雑費	%	0.033		1.66	管理費区分 0	
側溝工 (0024)	式	1		1,286,101	工種 07:砂防・地すべり等工事	
プレキャストU型側溝 (0025)	m	20		172,618	第0015号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
	Q01 U型側溝規格	US1-B-B300B				
	Q02 U型側溝設置費	U型側溝				
U型側溝	m	20.1	8,588	172,618	WB821410 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	J01 作業区分	据付け				
	J02 L=1000・L=4000の使用の有無	無し				
	J03 夜間作業の有無	無し				
	J04 U型側溝の種類	側溝(各種)				
	J06 U型側溝の規格・仕様	L=2000mm				
	J07 U型側溝の質量	1000kg/個以下				
	J08 時間的制約の有無	無し				
	J09 施工箇所における補正	無し				
	J10 基礎碎石施工の有無	有り				
	J11 基礎碎石の種類	再生クラッシュラン 40～0				
	J12 基礎碎石設計数量(実数入力)	0.5m3/10m				
プレキャストU型側溝 (0026)	m	126		890,490	第0016号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大鰐町	
	Q01 U型側溝規格	BF1-B300				
	Q02 U型側溝設置費	U型側溝				

入力データリスト（本01）

工事名	貴船沢通常砂防工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
U型側溝		m	125.9	7,073	890,490	労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
J01 作業区分 J02 L=1000・L=4000の使用の有無 J03 夜間作業の有無 J04 U型側溝の種類 J06 U型側溝の規格・仕様 J07 U型側溝の質量 J08 時間的制約の有無 J09 施工箇所における補正 J10 基礎碎石施工の有無 J11 基礎碎石の種類 J12 基礎碎石設計数量(実数入力)			据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0 0.5m3/10m			WB821410 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
プレキャストU型側溝 (0027)		m	27		222,993	オプション入力 第0017号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
U型側溝		m	27	8,259	222,993	WB821410 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 作業区分 J02 L=1000・L=4000の使用の有無 J03 夜間作業の有無 J04 U型側溝の種類			据付け 無し 無し 側溝(各種)			豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	貴船沢通常砂防工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J06 U型側溝の規格・仕様 J07 U型側溝の質量 J08 時間的制約の有無 J09 施工箇所における補正 J10 基礎砕石施工の有無 J11 基礎砕石の種類 J12 基礎砕石設計数量(実数入力)		L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0 0.6m3/10m			潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
横断暗渠工 (0028)	式	1		321,360	オプション入力 工種 07:砂防・地すべり等工事	
プレキャストボックスカルバート (0029)	m	8		321,360	オプション入力 第0018号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
ボックスカルバート	m	8	40,170	321,360	CB222880 64826.0 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分 J02 製品長 J03 内空幅・内空高(m) J04 基礎材種別 J05 PC鋼材による縦締め J06 ラフテレンクレーン賃料補正係数 J08 費用の内訳		据付 2.0m/個 0<B<=1.25 0<H<=1.25 基礎砕石+均しコンクリート 無し 標準 全ての費用			L001130006 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大鰐町	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊	%	5.215	2.69 43,600	2,095	L001130006 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大鰐町	

入力データリスト（本01）

工事名	貴船沢通常砂防工事				事業区分	砂防・地すべり対策			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
地区単価				52,400		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
その他(機械)		%	6.458		2,594	管理費区分	0		
普通作業員		%	6.759		2,715	R0102			
				4.7		管理費区分	0		
標準構成比						歩	2026.07	単	2026.07
標準単価				25,400		単価地区	大鰐町		
地区単価				22,640		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
土木一般世話役		%	4.503		1,809	R0125			
				2.39		管理費区分	0		
標準構成比						歩	2026.07	単	2026.07
標準単価				31,000		単価地区	大鰐町		
地区単価				36,210		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
特殊作業員		%	3.816		1,533	R0101			
				2.18		管理費区分	0		
標準構成比						歩	2026.07	単	2026.07
標準単価				28,300		単価地区	大鰐町		
地区単価				30,700		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
その他(労務)		%	18.708		7,515	管理費区分	0		

入力データリスト（本01）

工事名	貴船沢通常砂防工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
ボックスカルバート RCボックスカルバート(T-25) 400×400×2000 標準構成比 標準単価 地区単価	%	54.53	73.21 94,900 43,800	21,904	Y000356000001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.011		5	管理費区分 0
集水桝工 (0030)	式	1		342,900	工種 07:砂防・地すべり等工事
現場打ち集水桝 (0031)	箇所	2		268,800	オプション入力 第0019号内訳書 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	箇所	1	100,300	100,300	CB222950 94028.0 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J02 1箇所当りコンクリート使用量		0.65m3を超え0.69m3以下			
J03 コンクリート打設工法		人力打設			
J04 養生工の種類		一般養生・特殊養生(練炭)			

入力データリスト（本01）

工事名	貴船沢通常砂防工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
バックホウ(クローラ)〔標準〕 山積0.8m3(平積0.6m3) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.072	0.07 8,800 9,710	72.62	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
型わく工 標準構成比 標準単価 地区単価	%	37.084	32.29 30,000 36,720	37,162	R0133 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	24.079	28.79 25,400 22,640	24,129	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	12.242	11.17 31,000 36,210	12,268	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員					R0101

入力データリスト（本01）

工事名	貴船沢通常砂防工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	2.279		2,284	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			2.24			
標準単価			28,300			
地区単価			30,700			
その他(労務)	%	10.394		10,416	管理費区分 0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5)	%	13.565		13,593	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
18-8-40 W/C<=60%			14.91			
標準構成比			19,750			
標準単価			19,150			
地区単価						
軽油	%	0.063		63.36	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			0.06			
標準単価			138			
地区単価			155			
その他(材料)	%	0.218		218.9	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.004		93.12	管理費区分 0	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)					CB222950 141460.0	

入力データリスト（本01）

工事名	貴船沢通常砂防工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	箇所	1	153,200	153,200	管理費区分 0
J01 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			歩 2026.07 単 2026.07
J02 1箇所当りコンクリート使用量		1.03m3を超え1.09m3以下			単価地区 大鰐町
J03 コンクリート打設工法		人力打設			労調係数 1.000 00-00 0
J04 養生工の種類		一般養生・特殊養生(練炭)			豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
バックホウ(クロー) [標準]					L001010007
山積0.8m3(平積0.6m3)	%	0.061		93.65	管理費区分 0
標準構成比			0.06		歩 2026.07 単 2026.07
標準単価			8,800		単価地区 大鰐町
地区単価			9,710		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
型わく工	%	40.204		61,553	R0133
標準構成比			35.55		管理費区分 0
標準単価			30,000		歩 2026.07 単 2026.07
地区単価			36,720		単価地区 大鰐町
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
普通作業員	%	18.595		28,470	R0102
標準構成比			22.58		管理費区分 0
標準単価			25,400		歩 2026.07 単 2026.07
地区単価			22,640		単価地区 大鰐町
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
土木一般世話役	%	9.573		14,656	R0125
					管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	貴船沢通常砂防工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
			標準構成比	8.87		歩 2026.07 単 2026.07
			標準単価	31,000		単価地区 大鰐町
			地区単価	36,210		労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
特殊作業員		%	1.884		2,884	R0101
			標準構成比	1.88		管理費区分 0
			標準単価	28,300		歩 2026.07 単 2026.07
			地区単価	30,700		単価地区 大鰐町
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
その他(労務)		%	15.177		23,237	管理費区分 0
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5)						Z230210245
18-8-40 W/C<=60%		%	14.181		21,712	管理費区分 0
			標準構成比	15.83		歩 2026.07 単 2026.07
			標準単価	19,750		単価地区 大鰐町
			地区単価	19,150		労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
軽油		%	0.062		95.33	Z006702002
			標準構成比	0.06		管理費区分 0
			標準単価	138		歩 2026.07 単 2026.07
			地区単価	155		単価地区 大鰐町
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	貴船沢通常砂防工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
その他(材料)	%	0.26		398	管理費区分 0
諸雑費	%	0.003		101.02	管理費区分 0
マンホール用足掛金物 ワイトステップ 幅300×φ19 現場打用	個	5	3,060	15,300	Z231335005 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
柵蓋 (0032)	枚	1		74,100	オブション入力 第0020号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
蓋版	枚	1	74,100	74,100	WB821430 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		据付け			
J02 夜間作業の有無		無し			
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下			
J06 時間的制約の有無		無し			
J07 施工箇所における補正		無し			
直接工事費					

入力データリスト（本01）

工事名	貴船沢通常砂防工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0033)	式	1		8,977,750	
共通仮設 (0034)	式	1		1,399,900	
共通仮設費 (0035)	式	1		284,900	
技術管理費 (0036)	式	1		141,900	工種 99:
土質等試験費 (0037)	式	1		141,900	オプション入力 第0021号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
分析試験 現場CBR試験	箇所	3	47,300	141,900	Y303001000003 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
現場環境改善費 (0038)	式	1		143,000	
現場環境改善費（率計上）					

入力データリスト（本01）

工事名	貴船沢通常砂防工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0039)	式	1		143,000	
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0040)	式	1		1,115,000	
主たる工種	04:道路改良工事				
施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0			
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.01		
純工事費 (0041)	式	1		10,377,650	
現場管理費 (0042)	式	1		3,612,000	
施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0			
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.72%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0043)	式	1		13,989,650	
一般管理費等 (0044)	式	1		2,990,350	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0045)	式	1		16,980,000	

入力データリスト（本01）

工事名	貴船沢通常砂防工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
消費税額及び地方消費税額 (0046)	式	1		1,698,000	
工事費計 (0047)	式	1		18,678,000	