

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 繰火 第1-7-1号

設計書番号 508-020-0183

後長根沢2号（第2号堰堤）火山砂防工事

実施 設計書

弘前市大字百沢 地内

工 期 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	-----		
	施工延長 L = 266.5 m		
	工事用道路工		
	1 式		
設計額	22,297,000 円 (内消費税 2,027,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書（本01）

工事名	後長根沢2号（第2号堰堤）火山砂防工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良							
		式	1		1,868,943		
道路土工							
		式	1		655,864		
掘削工							
		式	1		76,328		
掘削	土砂						内 1号
		m3	200		76,328		
路体盛土工							
		式	1		263,761		
路体(築堤)盛土	土砂						内 2号
		m3	40		263,761		
路床盛土工							
		式	1		207,636		
路床盛土	土砂						内 3号
		m3	170		109,586		
土材料	購入土						内 4号
		m3	40		98,050		
法面整形工							
		式	1		108,139		
法面整形(切土部)	砂質土、砂及び砂質土、粘性土						内 5号
		m2	20		24,375		
法面整形(盛土部)	砂質土、砂及び砂質土、粘性土						内 6号
		m2	170		83,764		
法面工							
		式	1		71,117		

設計内訳書（本01）

工事名	後長根沢2号（第2号堰堤）火山砂防工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
植生工							
		式	1		71,117		
種子散布							内 7号
		m2	200		71,117		
擁壁工							
		式	1		26,947		
作業土工							
		式	1		4,047		
床掘り	土砂						内 8号
		m3	1		2,406		
埋戻し	土砂						内 9号
		m3	0.4		1,641		
プレキャスト擁壁工							
		式	1		22,900		
プレキャスト擁壁	PW-H1000						内 10号
		m	1		22,900		
カルバート工							
		式	1		537,026		
作業土工							
		式	1		38,066		
床掘り	土砂						内 11号
		m3	9		21,654		
埋戻し	土砂						内 12号
		m3	4		16,412		
プレキャストカルバート工							
		式	1		498,960		

設計内訳書（本01）

工事名	後長根沢2号（第2号堰堤）火山砂防工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
プレキャストボックス	RCB-B600-H600						内 13号
		m	7		498,960		
構造物撤去工							
		式	1		577,989		
構造物取壊し工							
		式	1		132,672		
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物						内 14号
		m3	1		10,578		
舗装版破砕	既設=クリート舗装版 t=15cm						内 15号
		m2	510		122,094		
運搬処理工							
		式	1		445,317		
殻運搬	有筋Co殻D=5.1km、構造物取壊機械積込						内 16号
		m3	1		1,146		
殻運搬	無筋Co殻D=5.1km、舗装機械積込						内 17号
		m3	77		260,921		
殻処分	Co塊（無筋・鉄筋）						内 18号
		m3	78		183,250		
舗装							
		式	1		8,328,688		
舗装工							
		式	1		8,328,688		
アスファルト舗装工	待避所						
		式	1		488,602		
下層路盤（車道・路肩部）	再生碎石 RC-40, t=25cm						内 19号
		m2	111		186,698		

設計内訳書（本01）

工事名	後長根沢2号（第2号堰堤）火山砂防工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)	(7) 再生細粒度As(13F), t=5cm						内 20号
		m2	111		301,904		
コンクリート舗装工							
		式	1		7,840,086		
下層路盤(車道・路肩部)	再生砕石 RC-40, t=15cm						内 21号
		m2	900		841,932		
コンクリート舗装	(高炉B) 土木(12)-2 24-12-25(20), t=15cm						内 22号
		m2	873		6,687,393		
横目地	膨張目地・収縮目地						内 23号
		m	128		310,761		
直接工事費							
		式	1		10,197,631		
共通仮設							
		式	1		1,873,900		
共通仮設費							
		式	1		297,900		
技術管理費							
		式	1		141,900		
土質等試験費							内 24号
		式	1		141,900		
現場環境改善費							
		式	1		156,000		
現場環境改善費（率計上）							
		式	1		156,000		
共通仮設費（率計上）							
		式	1		1,576,000		

設計内訳書（本01）

工事名	後長根沢2号（第2号堰堤）火山砂防工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
純工事費							
		式	1		12,071,531		
現場管理費							
		式	1		4,684,000		
工事原価							
		式	1		16,755,531		
一般管理費等							
		式	1		3,514,469		
工事価格							
		式	1		20,270,000		
消費税額及び地方消費税額							
		式	1		2,027,000		
工事費計							
		式	1		22,297,000		

#

#

共通仮設費内訳

主工種 06:舗装工事

共通仮設費（積上分）	141,900				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	141,900
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					1,873,900

現場管理費

主工種 06:舗装工事

単独（追加工事）純工事費	12,071,531	単独（追加工事）直接工事費	10,197,631	単独（追加工事）共通仮設費	1,873,900
非対象額計（－）		0			
管理費区分2,7		0	（工場原価）		
管理費区分5		0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9		0	（間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）		
対象額 支給品費（＋）		0			
支給品で扱う桁等購入費（＋）		0			
無償貸付機械評価額（＋）		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	12,071,531	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）	11,888,281		0		0
現場管理費 率（補正前）	37.21%		0.00%		0.00%
施工地域等補正	1.0		0.00%		
施工時期補正	0.84%		0.00%		
緊急工事補正	0.00%		0.00%		
砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%		
ICT施工補正	1.0				
率（補正後） 週休2日 週休2日（月単位）1.02	38.81%		0.00%		
計上額	4,684,000		0		0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 06:舗装工事

工事原価	16,755,531				
純工事費	12,071,531	現場管理費	4,684,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）	0				
管理費区分9	0		(支給品を除く間接費非対象額)		
管理費区分T	0		(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	16,755,531	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	16,572,281		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	20.96%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率（補正後）	20.96%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	16,755,531		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	3,514,469				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年7月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年7月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年7月		
単 価 地 区	弘前市(旧岩木町)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	06:舗装工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1. 0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1. 00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日(月単位)		1. 01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4級地	1.20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0.84%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0.00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0.00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)	1.02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種 06:舗装工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			10,197,631
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				10,197,631
	共通仮設費 (率分)	10,197,631	15.46	1,576,000
	技術管理費			141,900
現場環境改善費対象工事費				10,197,631
	現場環境改善費 (率分)	10,014,381	1.56	156,000
現場管理費対象純工事費				12,071,531
	現場管理費	12,071,531	38.81	4,684,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				16,755,531
	一般管理費等	16,755,531	20.96	3,514,469
	業務委託費			0
工事価格				20,270,000
消費税等相当額				2,027,000
工事費計				22,297,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	掘削		土砂					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削	CB210100	土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3未満						02-01-02
			m3	203	376	76, 328		管理費区分 : 0
合計						76, 328		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	路体(築堤)盛土		土砂					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路体(築堤)盛土		2. 5m以上4. 0m未満						02-01-02
CB210510			m3	1	988	988		管理費区分：0
路体(築堤)盛土		2. 5m未満						02-01-02
CB210510			m3	43	6, 111	262, 773		管理費区分：0
合計								
						263, 761		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	路床盛土		土砂					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路床盛土		4. 0m以上, 20, 000m3未満, 無し						02-01-02
CB210520			m3	115	410	47, 150		管理費区分：0
路床盛土		2. 5m以上4. 0m未満						02-01-02
CB210520			m3	54	1, 041	56, 214		管理費区分：0
路床盛土		2. 5m未満						02-01-02
CB210520			m3	1	6, 222	6, 222		管理費区分：0
合計						109, 586		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	土材料		購入土					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土材料		CB210550						02-01-02
			m3	37	2,650	98,050		管理費区分：0
合計						98,050		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	法面整形(切土部)	れ質土、砂及び砂質土、粘性土					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
法面整形 CB220010	切土部, 無し, れ質土、砂及び砂質土、粘性土, 全ての費用	m2	25	975	24, 375		02-02-01 管理費区分 : 0
合計					24, 375		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	法面整形(盛土部)	れ質土、砂及び砂質土、粘性土					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
法面整形 CB220010	盛土部, 無し, 無し, れ質土、砂及び砂質土、粘性土, 全ての費用	m2	172	487	83, 764		02-02-01 管理費区分 : 0
合計					83, 764		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	種子散布						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
機械播種施工による植生工	種子散布工, 100m2以上250m2未満, 無						単 1号 06-02-04
WB810830		m2	197	361	71, 117		管理費区分 : 0
合計					71, 117		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	床掘り	土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り	土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用						02-01-03
CB210030		m3	1	2, 406	2, 406		管理費区分 : 0
合計					2, 406		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	埋戻し		土砂					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し		上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用						02-01-03
CB210410			m3	0. 4	4, 103	1, 641		管理費区分 : 0
合計								
						1, 641		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	ブ°キャスト擁壁	PW-H1000						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ブ°キャスト擁壁設置 CB222110		0.5m以上1.0m以下, 有り, 有り						02-02-06 管理費区分：0
			m	1	22,900	22,900		
合計								
						22,900		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	床掘り		土砂					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用						02-01-03
CB210030			m3	9	2, 406	21, 654		管理費区分 : 0
合計								
						21, 654		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	埋戻し		土砂					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	CB210410	上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用						02-01-03
			m3	4	4, 103	16, 412		管理費区分 : 0
	合計							
						16, 412		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	プレキャストボックス	RCB-B600-H600					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ボックスカルバート	据付, 2. 0m/個, 0<B<=1. 25 0<H<=1. 25 , 基礎碎石+均しコンクリート, 無し, 標準, 全ての費用						02-02-05
CB222880		m	7	71, 280	498, 960		管理費区分 : 0
合計					498, 960		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要						単 2号 06-01-04
WB824010		m3	0. 6	17, 630	10, 578		管理費区分 : 0
合計					10, 578		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 15号	舗装版破碎		既設ｺｸﾘｰﾄ舗装版 t=15cm					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版破碎 CB430310		ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用						03-01-05
			m2	513	238	122, 094		管理費区分 : 0
合計								
						122, 094		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 16号	殻運搬		有筋Co殻D=5. 1km、構造物取壊機械積込					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 5. 7km以下, 全ての費用						02-02-07
CB227010			m3	0. 6	1, 911	1, 146		管理費区分 : 0
合計						1, 146		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 17号	殻運搬		無筋Co殻D=5. 1km、舗装機械積込					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬		舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 無し, 6. 5km以下, 全ての費用						02-02-07
CB227010			m3	76. 9	3, 393	260, 921		管理費区分 : 0
合計						260, 921		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 18号	殻処分		Co塊（無筋・鉄筋）						
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
再資源化施設受入価格 Co塊(無筋)舗装機械積込			ZZ99*01*02002						管理費区分：T
				t	180.7	1,000	180,700		
再資源化施設受入価格 Co塊(鉄筋)			ZZ99*01*02001						管理費区分：T
				t	1.5	1,700	2,550		
合計							183,250		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 19号	下層路盤(車道・路肩部)	再生砕石 RC-40, t=25cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	250mm, 2層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用						03-03-02
CB410030		m2	110. 8	1, 685	186, 698		管理費区分 : 0
合計					186, 698		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 20号	表層(車道・路肩部)	(7) 再生細粒度As (13F), t=5cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)	3. 0m超, 50mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m ³ 未満), プライムコート PK-3, 全ての費用						03-03-03
CB410260		m2	27	2, 574	69, 498		管理費区分 : 0
表層(車道・路肩部)	1. 4m以上3. 0m以下, 50mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m ³ 未満), プライムコート PK-3, 全ての費用						03-03-03
CB410260		m2	76. 7	2, 685	205, 939		管理費区分 : 0
表層(車道・路肩部)	1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 50mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m ³ 未満), プライムコート PK-3, 全ての費用						03-03-03
CB410260		m2	7. 2	3, 676	26, 467		管理費区分 : 0
合計					301, 904		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 21号	下層路盤(車道・路肩部)	再生砕石 RC-40, t=15cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	150mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用						03-03-02
CB410030		m2	899. 5	936	841, 932		管理費区分 : 0
合計					841, 932		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 22号	コンクリート舗装	(高炉B) 土木(12)-2 24-12-25(20) , t=15cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート舗装工 人力舗設	20cm未満						単 3号 03-03-05
WB410820		m2	872. 8	3, 637	3, 174, 373		管理費区分 : 0
コンクリート舗装工(材料)	98. 6m2/100m2, 0t/100m2, 0. 178t/100m2, 各種, 0. 15m, 無						単 4号 03-03-05
WB410830		m2	872. 8	4, 025	3, 513, 020		管理費区分 : 0
合計					6, 687, 393		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 23号	横目地		膨張目地・収縮目地							
名称・規格			条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート舗装工(目地工) 横目地工 WB410850			3000本/1000m, 0本/1000m, 7500kg/1000m, 6000個/1000m, 110m2/1000m, 1000kg/1000m							単 5号 03-03-05 膨張目地 管理費区分：0
					m	6	6, 563	39, 378		
コンクリート舗装工(目地工) 横目地工 WB410850			2944本/1000m, 0本/1000m, 0kg/1000m, 0個/1000m, 0m2/1000m, 499kg/1000m							単 6号 03-03-05 収縮目地 管理費区分：0
					m	122. 3	2, 219	271, 383		
合計										
								310, 761		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 24号	土質等試験費							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
分析試験 現場CBR試験	Y303001000001							管理費区分：0
		箇所	3	47,300	141,900			
合計						141,900		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 1号 WB810830	機械播種施工による植生工	種子散布工, 100m2以上250m2未満, 無	単位	m2	単位数量	1	単価	361	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
法面工 種子散布 単価補正1. 450 (FP3)		Q001411001					管理費区分：0		
			m2	1	361. 73	361			
合 計									
						361			
単 価							円／m2		
						361			

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 2号 WB824010	構造物とりこわし	鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	1	単価	17, 630	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001611007					管理費区分：0		
			m3	1	17, 629. 55	17, 629			
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0		
			式	1		1			
合計									
						17, 630			
単価							円／m3		
						17, 630			

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号 WB410820	コンクリート舗装工 人力舗設	20cm未満	単位	m2	単位数量	100	単価	3, 637
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	1. 08	36, 210	39, 106	管理費区分 : 0	
特殊作業員							[] [1]	
	R0101		人	3. 35	30, 700	102, 845	管理費区分 : 0	
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	6. 38	22, 640	144, 443	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	27%	式	1		77, 306	管理費区分 : 0	
合計						363, 700		
単価						3, 637	円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号 WB410830	コンクリート舗装工(材料)	98. 6m2/100m2, 0t/100m2, 0. 178t/100 m2, 各種, 0. 15m, 無	単位	m2	単位数量	100	単価	4, 025
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート(高炉B) 土木(12)-2 24-12-25(20) W/C<=55%		Z230210265	m3	15. 6	19, 550	304, 980	管理費区分：0	
アスファルト乳剤 PK-3 フォライムコート用		Z004130002	L	126	147	18, 522	管理費区分：0	
鉄筋金網(SD295) D6×150×150		Z001452002001	m2	98. 6	600	59, 160	管理費区分：0	
鉄筋金網(SD295) D13×100～250		Z001452005001	t	0	0	0	管理費区分：0	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD295 D13		Z001102009	t	0. 178	111, 000	19, 758	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		80	管理費区分：0	
合計						402, 500		
単価						4, 025	円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号 WB410850	コンクリート舗装工(目地工) 横目地工	3000本/1000m, 0本/1000m, 7500kg/1000m, 6000個/1000m, 110m2/1000m, 1000kg/1000m	単位	m	単位数量	1, 000	単価	6, 563
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
スリップ°バー φ 28×700		Y001148000001						
			本	3, 000	790	2, 370, 000	管理費区分：0	
キャップ°付スリップ°バー		Y001144000001						
			本	0	0	0	管理費区分：0	
クロスバー SD295 D13		Y001146000001						
			kg	7, 500	111	832, 500	管理費区分：0	
チェア° SD295D13 L=320		Y001145000001						
			個	6, 000	270	1, 620, 000	管理費区分：0	
目地板 t=25mm		Y001140000001						
			m2	110	9, 180	1, 009, 800	管理費区分：0	
目地材 加熱式注入目地材(高弾性)		Y001141002001						
			kg	1, 000	730	730, 000	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004						
			式	1		700	管理費区分：0	
合計						6, 563, 000		
単価						6, 563	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号 WB410850	コンクリート舗装工(目地工) 横目地工	2944本/1000m, 0本/1000m, 0kg/1000m , 0個/1000m, 0m2/1000m, 499kg/1000m	単位	m	単位数量	1, 000	単価	2, 219
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
スリッパ [°] バー φ 25×700 Y001148000002							管理費区分：0	
			本	2, 944	630	1, 854, 720		
キャップ [°] 付スリッパ [°] バー Y001144000001							管理費区分：0	
			本	0	0	0		
クロスハ [°] ー SD295 D13 Y001146000001							管理費区分：0	
			kg	0	111	0		
チェア [°] SD295D13 L=320 Y001145000001							管理費区分：0	
			個	0	270	0		
目地板 t=25mm Y001140000001							管理費区分：0	
			m2	0	9, 180	0		
目地材 加熱式注入目地材(高弾性) Y001141002001							管理費区分：0	
			kg	499	730	364, 270		
諸雑費(まるめ) ZS3000004							管理費区分：0	
			式	1		10		
合計							2, 219, 000	
単価							2, 219 円／m	

登 録 単 価

工事名	後長根沢2号（第2号堰堤）火山砂防工事						
コード	名 称	規格	単位	単価	年度	月	備考
Y00114000001	目地板	t=25mm	m2	9,180	2026	7	確定
Y001141002001	目地材	加熱式注入目地材(高弾性)	kg	730	2026	7	確定
Y001144000001	キャップ 付スリップ ハー		本	0	2026	7	確定
Y001145000001	チェアー	SD295D13 L=320	個	270	2026	7	確定
Y001146000001	クロスハー	SD295 D13	kg	111	2026	7	確定
Y001148000001	スリップ ハー	φ 28×700	本	790	2026	7	確定
Y001148000002	スリップ ハー	φ 25×700	本	630	2026	7	確定
Y303001000001	分析試験	現場CBR試験	箇所	47,300	2026	7	確定
Z001452002001	鉄筋金網(SD295)	D6×150×150	m2	600	2026	7	確定
Z001452005001	鉄筋金網(SD295)	D13×100～250	t	0	2026	7	確定
ZZ99*01*02001	再資源化施設受入価格	Co塊(鉄筋)	t	1,700	2026	7	確定
ZZ99*01*02002	再資源化施設受入価格	Co塊(無筋)舗装機械積込	t	1,000	2026	7	確定

入力データリスト（本01）

工事名	後長根沢2号（第2号堰堤）火山砂防工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
道路改良 (0001)	式	1		1,868,943		
道路土工 (0002)	式	1		655,864		
掘削工 (0003)	式	1		76,328	工種 04:道路改良工事	
掘削 (0004)	m3	200		76,328	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
掘削	m3	203	376	76,328	CB210100 331.59 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
		J01 土質 J02 施工方法 J03 押土の有無 J04 障害の有無 J05 施工数量	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満			
バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	%	40.261		151.5	M000202090 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区	
		標準構成比 標準単価 地区単価	42.72 20,100 21,500			

入力データリスト（本01）

工事名	後長根沢2号（第2号堰堤）火山砂防工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)	%	40.553		152.6	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			標準構成比 37.91 標準単価 28,900 地区単価 35,090		
軽油	%	19.171		72.14	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			標準構成比 19.37 標準単価 138 地区単価 155		
諸雑費	%	0.015		0.06	管理費区分 0
路体盛土工 (0005)	式	1		263,761	工種 04:道路改良工事
路体(築堤)盛土 (0006)	m3	40		263,761	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	後長根沢2号（第2号堰堤）火山砂防工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
路体(築堤)盛土					週休2日補正	週休2日(月単位)
J01 施工幅員	m3	1	988	988	CB210510 857.6	
		2.5m以上4.0m未満			管理費区分 0	
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区 弘前市(旧岩木町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
バックホウ(クロー) [後方超小旋回型] 山積0.28m3(平積0.2m3)	%	7.108		70.27	L001010011	
標準構成比			8.01		管理費区分 0	
標準単価			5,650		歩 2026.07 単 2026.07	
地区単価			5,780		単価地区 弘前市(旧岩木町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
振動ロー(舗装用) [搭乗・コンパクト式] 運転質量3～4t	%	6.842		67.64	L001070011	
標準構成比			7.29		管理費区分 0	
標準単価			3,540		歩 2026.07 単 2026.07	
地区単価			3,830		単価地区 弘前市(旧岩木町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
運転手(特殊)	%	70.855		700.5	R0114	
標準構成比			67.28		管理費区分 0	
標準単価			28,900		歩 2026.07 単 2026.07	
地区単価			35,090		単価地区 弘前市(旧岩木町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	後長根沢2号（第2号堰堤）火山砂防工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
普通作業員	%	6.865		67.87	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			8.88			
標準単価			25,400			
地区単価			22,640			
軽油	%	8.321		82.26	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			8.54			
標準単価			138			
地区単価			155			
諸雑費	%	0.009		0.16	管理費区分 0	
路体(築堤)盛土	m3	43	6,111	262,773	CB210510 6722.7 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工幅員		2.5m未満				
振動ロー(舗装用)[ハッドガイト式] 運転質量0.8～1.1t	%	0.74		45.22	L001070002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
標準構成比			0.66			
標準単価			1,560			
地区単価			1,590			

入力データリスト（本01）

工事名	後長根沢2号（第2号堰堤）火山砂防工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	%	88.924		5,434	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			90.7 25,400 22,640		
標準構成比					
標準単価					
地区単価					
特殊作業員	%	10.036		613.3	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			8.41 28,300 30,700		
標準構成比					
標準単価					
地区単価					
軽油	%	0.284		17.36	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			0.23 138 155		
標準構成比					
標準単価					
地区単価					
諸雑費	%	0.016		1.12	管理費区分 0
路床盛土工 (0007)	式	1		207,636	工種 04:道路改良工事
路床盛土					オプション入力

入力データリスト（本01）

工事名	後長根沢2号（第2号堰堤）火山砂防工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
(0008)	m3	170		109,586	第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
路床盛土	m3	115	410	47,150	CB210520 369.68 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工幅員 J02 施工数量 J03 障害の有無		4.0m以上 20,000m3未満 無し				
フルトマーサ〔湿地〕 7t級	%	9.643		39.54	L001005006 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			9.51 6,010 6,760			
振動ローラ(土工用)フラット・シングルドラム型 運転質量11～12t	%	7.682		31.5	L001071001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			8.3 11,200 11,500			

入力データリスト（本01）

工事名	後長根沢2号（第2号堰堤）火山砂防工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	50.068	45.74 28,900 35,090	205.3	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	16.562	20.61 25,400 22,640	67.91	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	16.04	15.84 138 155	65.77	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.005		0.08	管理費区分 0	
路床盛土	m3	54	1,041	56,214	CB210520 901.19 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
J01 施工幅員		2.5m以上4.0m未満				

入力データリスト（本01）

工事名	後長根沢2号（第2号堰堤）火山砂防工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
振動ロー（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕 運転質量3～4t	%	7.168		74.58	L001070011 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			標準構成比 7.65 標準単価 3,540 地区単価 3,830		
バックホウ（クロー）〔後方超小旋回型〕 山積0.28m3（平積0.2m3）	%	6.752		70.25	L001010011 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			標準構成比 7.62 標準単価 5,650 地区単価 5,780		
運転手（特殊）	%	71.353		742.4	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			標準構成比 67.85 標準単価 28,900 地区単価 35,090		
普通作業員	%	6.523		67.87	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
			標準構成比 8.45 標準単価 25,400 地区単価 22,640		

入力データリスト（本01）

工事名	後長根沢2号（第2号堰堤）火山砂防工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
軽油	%	8.2		85.32	単価補正 Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			8.43		
標準単価			138		
地区単価			155		
諸雑費	%	0.004		0.58	管理費区分 0
路床盛土	m3	1	6,222	6,222	CB210520 6824.8 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 施工幅員		2.5m未満			
振動ロー(舗装用)[ハッド・ガード式] 運転質量0.8～1.1t	%	0.85		52.86	L001070002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			0.76		
標準単価			1,560		
地区単価			1,590		
普通作業員	%	87.346		5,434	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0
標準構成比			89.34		
標準単価			25,400		
地区単価			22,640		

入力データリスト（本01）

工事名	後長根沢2号（第2号堰堤）火山砂防工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員	%	11.472	9.64 28,300 30,700	713.7	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	%	0.32	0.26 138 155	19.93	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.012		1.51	管理費区分 0
土材料 (0009)	m3	40		98,050	オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
土材料					CB210550 1.0

入力データリスト（本01）

工事名	後長根沢2号（第2号堰堤）火山砂防工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	m3	37	2,650	98,050	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
山土 ルース 現着(10,000m3未満に適用) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	100	100 1 2,650	2,650	Z231365005 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0		0	管理費区分 0
法面整形工 (0010)	式	1		108,139	工種 04:道路改良工事
法面整形(切土部) (0011)	m2	20		24,375	オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
法面整形	m2	25	975	24,375	CB220010 918.97 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	後長根沢2号（第2号堰堤）火山砂防工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 整形箇所 J03 現場制約の有無 J04 土質 J05 費用の内訳		切土部 無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	9.609	9.24 8,800 9,710	93.69	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	32.523	38.72 25,400 22,640	317.1	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	25.538	22.32 28,900 35,090	249	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役 標準構成比	%	22.277	20.24	217.2	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07

入力データリスト（本01）

工事名	後長根沢2号（第2号堰堤）火山砂防工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価 地区単価			31,000 36,210		単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	%	10.036		97.85	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			9.48 138 155		
諸雑費	%	0.017		0.26	管理費区分 0
法面整形(盛土部) (0012)	m2	170		83,764	オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
法面整形	m2	172	487	83,764	CB220010 453.58 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
J01 整形箇所		盛土部			
J02 法面締固めの有無		無し			
J03 現場制約の有無		無し			
J04 土質		け質土、砂及び砂質土、粘性土			
J05 費用の内訳		全ての費用			

入力データリスト（本01）

工事名	後長根沢2号（第2号堰堤）火山砂防工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	12.181		59.4	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			11.87 8,800 9,710		
普通作業員	%	27.868		135.9	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			33.62 25,400 22,640		
運転手(特殊)	%	32.359		157.8	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			28.67 28,900 35,090		
土木一般世話役	%	14.841		72.37	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			13.66 31,000 36,210		

入力データリスト（本01）

工事名	後長根沢2号（第2号堰堤）火山砂防工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
軽油	%	12.724		62.05	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.027		0.18	管理費区分 0
法面工 (0013)	式	1		71,117	
植生工 (0014)	式	1		71,117	工種 04:道路改良工事
種子散布 (0015)	m2	200		71,117	オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
機械播種施工による植生工	m2	197	361	71,117	WB810830 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 工種区分		種子散布工			
J03 施工規模		100m2以上250m2未満			
J04 時間制約を受ける場合の補正		無			

入力データリスト（本01）

工事名	後長根沢2号（第2号堰堤）火山砂防工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
擁壁工 (0016)	式	1		26,947		
作業土工 (0017)	式	1		4,047	工種 04:道路改良工事	
床掘り (0018)	m3	1		2,406	オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
床掘り	m3	1	2,406	2,406	CB210030 2247.4 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	J01 土質	土砂				
	J02 施工方法	上記以外(小規模)				
	J05 費用の内訳	全ての費用				
バックホウ(クローラ)〔後方超小旋回型〕 排ガス型(第2次) 山積0.28m3	%	18.654		448.8	M000202096 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1	
	標準構成比		18.73			
	標準単価		8,460			
	地区単価		9,020			

入力データリスト（本01）

工事名	後長根沢2号（第2号堰堤）火山砂防工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
運転手(特殊)					単価補正
	%	45.637		1,098	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			40.26		
標準構成比					
標準単価			28,900		
地区単価			35,090		
普通作業員					R0102
	%	28.222		679	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			33.9		
標準構成比					
標準単価			25,400		
地区単価			22,640		
軽油					Z006702002
	%	7.456		179.4	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			7.11		
標準構成比					
標準単価			138		
地区単価			155		
諸雑費					管理費区分 0
	%	0.031		0.8	
埋戻し (0019)					オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07
	m3	0.4		1,641	

入力データリスト（本01）

工事名	後長根沢2号（第2号堰堤）火山砂防工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
埋戻し	m3	0.4	4,103	1,641	単価地区 弘前市(旧岩木町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					週休2日補正 週休2日(月単位)
J01 施工方法		上記以外(小規模)			CB210410 4063.8
J02 土質		土砂			管理費区分 0
J04 費用の内訳		全ての費用			歩 2026.07 単 2026.07
バックホウ(クローラ)〔後方超小旋回型〕 排ガス型(第2次) 山積0.28m3	%	8.733	8.27	358.3	単価地区 弘前市(旧岩木町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.626	0.6	25.7	M000202096
					管理費区分 0
					歩 2026.07 単 2026.07
					単価地区 弘前市(旧岩木町)
					労調係数 1.000 00-00 0
標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.626	0.6	25.7	豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
					M000806001
					管理費区分 0
標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.626	0.6	25.7	歩 2026.07 単 2026.07
					単価地区 弘前市(旧岩木町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価	%	44.164	50.03	1,812	単価補正
					R0102
					管理費区分 0
					歩 2026.07 単 2026.07
					単価地区 弘前市(旧岩木町)

入力データリスト（本01）

工事名	後長根沢2号（第2号堰堤）火山砂防工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価				22,640		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員		%	20.79		853	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				19.35		
標準単価				28,300		
地区単価				30,700		
運転手(特殊)		%	21.37		876.8	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				17.77		
標準単価				28,900		
地区単価				35,090		
軽油		%	3.493		143.3	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				3.14		
標準単価				138		
地区単価				155		
ガソリン レギュラー		%	0.816		33.47	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0
標準構成比				0.84		
標準単価				154		
地区単価				151		

入力データリスト（本01）

工事名	後長根沢2号（第2号堰堤）火山砂防工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.008		0.43	管理費区分 0
プレキャスト擁壁工 (0020)	式	1		22,900	工種 04:道路改良工事
プレキャスト擁壁 (0021)	m	1		22,900	オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
プレキャスト擁壁設置	m	1	22,900	22,900	CB222110 30500.0 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 プレキャスト擁壁高さ		0.5m以上1.0m以下			
J02 基礎碎石の有無		有り			
J03 均しコンクリートの有無		有り			
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	%	1.637		374.7	L001010004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
標準構成比			1.13		
標準単価			9,840		
地区単価			10,700		

入力データリスト（本01）

工事名	後長根沢2号（第2号堰堤）火山砂防工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
その他(機械)	%	1.724		394.6	管理費区分	0
普通作業員	%	5.984		1,370	R0102 管理費区分	0
			5.04		歩 2026.07 単 2026.07	
	標準構成比				単価地区	弘前市(旧岩木町)
	標準単価		25,400		労調係数	1.000 00-00 0
	地区単価		22,640		豪雪割増	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
土木一般世話役	%	4.774		1,093	R0125 管理費区分	0
			3.07		歩 2026.07 単 2026.07	
	標準構成比				単価地区	弘前市(旧岩木町)
	標準単価		31,000		労調係数	1.000 00-00 0
	地区単価		36,210		豪雪割増	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
運転手(特殊)	%	4.639		1,062	R0114 管理費区分	0
			2.87		歩 2026.07 単 2026.07	
	標準構成比				単価地区	弘前市(旧岩木町)
	標準単価		28,900		労調係数	1.000 00-00 0
	地区単価		35,090		豪雪割増	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
特殊作業員	%	4.061		929.7	R0101 管理費区分	0
			2.81		歩 2026.07 単 2026.07	
	標準構成比				単価地区	弘前市(旧岩木町)
	標準単価		28,300			

入力データリスト（本01）

工事名	後長根沢2号（第2号堰堤）火山砂防工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			30,700		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	20.45		4,682	管理費区分 0
L型擁壁(T-25) H1000×L2000 標準構成比 標準単価 地区単価	%	54.628	67.58 41,200 25,000	12,507	Z231321010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.331	0.89 138 155	304.8	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(材料)	%	0.76		174	管理費区分 0
諸雑費	%	0.012		8.2	管理費区分 0
カルバート工 (0022)	式	1		537,026	
作業土工					工種 04:道路改良工事

入力データリスト（本01）

工事名	後長根沢2号（第2号堰堤）火山砂防工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0023)	式	1		38,066	
床掘り (0024)	m3	9		21,654	オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
床掘り	m3	9	2,406	21,654	CB210030 2247.4 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用			
バックホウ(クローラ)〔後方超小旋回型〕 排ガス型(第2次) 山積0.28m3 標準構成比 標準単価 地区単価	%	18.654	18.73 8,460 9,020	448.8	M000202096 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)	%	45.637	40.26 28,900 35,090	1,098	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	後長根沢2号（第2号堰堤）火山砂防工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	%	28.222		679	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			標準構成比 33.9 標準単価 25,400 地区単価 22,640			
軽油	%	7.456		179.4	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			標準構成比 7.11 標準単価 138 地区単価 155			
諸雑費	%	0.031		0.8	管理費区分 0	
埋戻し (0025)	m3	4		16,412	オプション入力 第0012号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
埋戻し					CB210410 4063.8	

入力データリスト（本01）

工事名	後長根沢2号（第2号堰堤）火山砂防工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	m3	4	4,103	16,412	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 施工方法 J02 土質 J04 費用の内訳		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用			
バックホウ(クローラ)〔後方超小旋回型〕 排ガス型(第2次) 山積0.28m3 標準構成比 標準単価 地区単価	%	8.733	8.27 8,460 9,020	358.3	M000202096 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ランマ 質量60～80kg 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.626	0.6 535 564	25.7	M000806001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	44.164	50.03 25,400 22,640	1,812	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員	%	20.79		853	R0101 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	後長根沢2号（第2号堰堤）火山砂防工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			19.35 28,300 30,700		歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	21.37	17.77 28,900 35,090	876.8	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.493	3.14 138 155	143.3	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ガソリン レギュラー 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.816	0.84 154 151	33.47	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.008		0.43	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	後長根沢2号（第2号堰堤）火山砂防工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
プレキャストカルバート工 (0026)	式	1		498,960	工種 04:道路改良工事
プレキャストボックス (0027)	m	7		498,960	オプション入力 第0013号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
ボックスカルバート	m	7	71,280	498,960	CB222880 64826.0 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分 J02 製品長 J03 内空幅・内空高(m) J04 基礎材種別 J05 PC鋼材による縦締め J06 ラフテレンクレーン賃料補正係数 J08 費用の内訳		据付 2.0m/個 0<B<=1.25 0<H<=1.25 基礎碎石+均しコンクリート 無し 標準 全ての費用			
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジャブ型] 25t吊	%	2.939		2,095	L001130006 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			2.69 43,600 52,400		
その他(機械)	%	3.639		2,594	管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	後長根沢2号（第2号堰堤）火山砂防工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
普通作業員	%	3.809		2,715	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			4.7		
標準構成比					
標準単価			25,400		
地区単価			22,640		
土木一般世話役	%	2.538		1,809	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			2.39		
標準構成比					
標準単価			31,000		
地区単価			36,210		
特殊作業員	%	2.151		1,533	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			2.18		
標準構成比					
標準単価			28,300		
地区単価			30,700		
その他(労務)	%	10.544		7,515	管理費区分 0
RCボックスカルバート(T-25) 600×600×2000 土被り0.2～3m	%	74.374		53,010	Z231100010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
			73.21		
標準構成比					
標準単価			94,900		
地区単価			106,000		

入力データリスト（本01）

工事名	後長根沢2号（第2号堰堤）火山砂防工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
諸雑費	%	0.006		9	単価補正	
管理費区分	0					
構造物撤去工 (0028)	式	1		577,989		
構造物取壊し工 (0029)	式	1		132,672	工種 99:	
コンクリート構造物取壊し (0030)	m3	1		10,578	オプション入力 第0014号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
構造物とりこわし	m3	0.6	17,630	10,578	WB824010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 構造物区分		鉄筋構造物				
J02 工法区分		機械施工				
J03 時間的制約の有無		無し				
J04 夜間作業の有無		無し				
J05 低騒音・低振動対策		不要				
舗装版破碎 (0031)	m2	510		122,094	オプション入力 第0015号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	後長根沢2号（第2号堰堤）火山砂防工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
舗装版破碎	m2	513	238	122,094	CB430310 217.37 管理費区分 0	
J01 舗装版種別		コンクリート舗装版			歩 2026.07 単 2026.07	
J02 障害等の有無		無し			単価地区 弘前市(旧岩木町)	
J03 騒音振動対策		不要			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 舗装版厚		15cm以下			豪雪割増	
J06 積込作業の有無		有り			潮間割増 0% 係数ランク 1	
J07 費用の内訳		全ての費用			単価補正	
バックホウ(クロー)後方超小旋回型 山積0.45m3(平積0.35m3)	%	12.27		29.22	L001010012 管理費区分 0	
標準構成比			12.85		歩 2026.07 単 2026.07	
標準単価			6,460		単価地区 弘前市(旧岩木町)	
地区単価			6,760		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
土木一般世話役	%	31.494		75	R0125 管理費区分 0	
標準構成比			29.54		歩 2026.07 単 2026.07	
標準単価			31,000		単価地区 弘前市(旧岩木町)	
地区単価			36,210		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
運転手(特殊)	%	30.499		72.63	R0114 管理費区分 0	
標準構成比			27.52		歩 2026.07 単 2026.07	

入力データリスト（本01）

工事名	後長根沢2号（第2号堰堤）火山砂防工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価 地区単価			28,900 35,090		単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	19.669	24.18 25,400 22,640	46.84	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	6.055	5.91 138 155	14.42	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.013		0.09	管理費区分 0
運搬処理工 (0032)	式	1		445,317	工種 99:
殻運搬 (0033)	m3	1		1,146	オプション入力 第0016号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町)

入力データリスト（本01）

工事名	後長根沢2号（第2号堰堤）火山砂防工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
殻運搬	m3	0.6	1,911	1,146	CB227010 1632.5 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離(km)(DID区間有無) J13 費用の内訳		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用			
タンポトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	37.008		707	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価 供用日当りの損耗品費			40.77 20,847 21,400 747		
運転手(一般)	%	49.157		939.1	R0115 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			44.82 23,600 30,290		
軽油	%	13.83		264.2	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0
標準構成比 標準単価 地区単価			14.41 138 155		

入力データリスト（本01）

工事名	後長根沢2号（第2号堰堤）火山砂防工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
諸雑費	%	0.005		0.7	管理費区分	0
殻運搬 (0034)	m3	77		260,921	オプション入力 第0017号内訳書 単位数量 管理費区分 歩 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 週休2日補正	1 m3 0 2026.07 単 2026.07 弘前市(旧岩木町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1 週休2日(月単位)
殻運搬	m3	76.9	3,393	260,921	CB227010 管理費区分 歩 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	2923.5 0 2026.07 単 2026.07 弘前市(旧岩木町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
J01 殻発生作業					舗装版破碎	
J02 積込工法区分					機械(騒音対策不要、厚15cm以下)	
J03 DID区間の有無					無し	
J07 運搬距離(km)(DID区間無)					6.5km以下	
J13 費用の内訳					全ての費用	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	40.329		1,368	M000301005 管理費区分 歩 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 2026.07 単 2026.07 弘前市(旧岩木町) 1.000 00-00 0 B地区 0% 係数ランク 1
標準構成比			44.05			
標準単価			20,847			
地区単価			21,400			
供用日当りの損耗品費			747			
運転手(一般)					R0115	

入力データリスト（本01）

工事名	後長根沢2号（第2号堰堤）火山砂防工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価	%	44.102	39.87 23,600 30,290	1,496	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	15.565	16.08 138 155	528	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.004		1	管理費区分 0	
殻処分 (0035)	m3	78		183,250	オプション入力 第0018号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
再資源化施設受入価格 Co塊(無筋)舗装機械積込	t	180.7	1,000	180,700	ZZ99*01*02002 管理費区分 T 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	後長根沢2号（第2号堰堤）火山砂防工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
再資源化施設受入価格 Co塊(鉄筋)		t	1.5	1,700	2,550	ZZ99*01*02001 管理費区分 T 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
舗装 (0036)		式	1		8,328,688	
舗装工 (0037)		式	1		8,328,688	
アスファルト舗装工 (0038)		式	1		488,602	工種 06:舗装工事
下層路盤(車道・路肩部) (0039)		m2	111		186,698	オプション入力 第0019号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
下層路盤(車道・路肩部)		m2	110.8	1,685	186,698	CB410030 2261.7 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07
J01 全仕上り厚(実数入力)			250mm			

入力データリスト（本01）

工事名	後長根沢2号（第2号堰堤）火山砂防工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J02 施工区分 J03 材料 J04 費用の内訳		2層施工 再生クラッシュ RC-40 全ての費用			単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
モータレータ〔土工用〕 排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m 標準構成比 標準単価 地区単価	%	6.066	4.52 37,600 37,600	102.2	M000701021 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ローター〔マカダム〕 運転質量10～12t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.817	0.56 4,480 4,870	13.76	L001050002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
タイローラ〔普通型〕 運転質量13～14t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.831	0.56 4,550 5,030	14	L001060004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	1.231		20.74	管理費区分 0
運転手(特殊)					R0114

入力データリスト（本01）

工事名	後長根沢2号（第2号堰堤）火山砂防工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	15.04		253.4	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			9.23			
標準単価			28,900			
地区単価			35,090			
普通作業員	%	4.02		67.73	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			3.36			
標準単価			25,400			
地区単価			22,640			
特殊作業員	%	4.368		73.6	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			3			
標準単価			28,300			
地区単価			30,700			
土木一般世話役	%	3.857		64.98	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			2.46			
標準単価			31,000			
地区単価			36,210			
その他(労務)	%	4.369		73.61	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	後長根沢2号（第2号堰堤）火山砂防工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
再生クラッシャーレン RC-40	%	56.574		953.2	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		70.53		
	標準単価		1,255,000		
	地区単価		3,000		
軽油	%	2.593		43.69	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		1.72		
	標準単価		138		
	地区単価		155		
その他(材料)	%	0.221		3.72	管理費区分 0
諸雑費	%	0.013		0.37	管理費区分 0
表層(車道・路肩部) (0040)	m2	111		301,904	オプション入力 第0020号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)

入力データリスト（本01）

工事名	後長根沢2号（第2号堰堤）火山砂防工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
表層(車道・路肩部)	m2	27	2,574	69,498	CB410260 1808.7 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 平均幅員		3.0m超				
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		50mm				
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)				
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3				
J07 費用の内訳		全ての費用				
アスファルトフィニッシュ [ホイール型]舗装幅2.3～6.0m	%	0.654		16.83	L001210002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			0.88			
標準単価			29,500			
地区単価			31,200			
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t	%	0.11		2.84	L001060004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			0.14			
標準単価			4,480			
地区単価			5,030			
ロードローラ[マカダム] 運転質量10～12t	%	0.099		2.55	L001050002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			0.13			
標準単価			4,480			
地区単価			4,870			
その他(機械)						

入力データリスト（本01）

工事名	後長根沢2号（第2号堰堤）火山砂防工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	0.173		4.44	管理費区分 0
普通作業員	%	2.293		59	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			3.66		
			25,400		
			22,640		
標準構成比					
標準単価					
地区単価					
運転手(特殊)	%	1.758		45.23	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			2.06		
			28,900		
			35,090		
標準構成比					
標準単価					
地区単価					
特殊作業員	%	1.548		39.83	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			2.03		
			28,300		
			30,700		
標準構成比					
標準単価					
地区単価					
土木一般世話役	%	0.599		15.42	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
			0.73		
			31,000		
			36,210		
標準構成比					
標準単価					
地区単価					

入力データリスト（本01）

工事名	後長根沢2号（第2号堰堤）火山砂防工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
その他(労務)					単価補正
	%	1.235		31.78	管理費区分 0
再生加熱アスファルト混合物 (7) 再生細粒度As(13F)	%	83.82		2,157	Z231051020 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			80.7		
標準単価			580,000		
地区単価			17,150		
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	%	7.189		185	Z004130002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			7.17		
標準単価			103		
地区単価			147		
軽油	%	0.387		9.95	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			0.49		
標準単価			138		
地区単価			155		
その他(材料)	%	0.093		2.39	管理費区分 0
諸雑費	%	0.042		1.74	管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	後長根沢2号（第2号堰堤）火山砂防工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
表層（車道・路肩部）	m2	76.7	2,685	205,939	CB410260 1912.7 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 平均幅員		1.4m以上3.0m以下				
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		50mm				
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)				
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3				
J07 費用の内訳		全ての費用				
アスファルトフィニッシュ [ホイール型]舗装幅1.4～3.0m	%	0.796		21.37	L001210001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			1.04			
標準単価			14,800			
地区単価			15,900			
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 運転質量3～4t	%	0.162		4.34	L001070011 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			0.21			
標準単価			3,540			
地区単価			3,830			
タイヤローラ[普通型] 運転質量3～4t	%	0.15		4.04	L001060001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			0.19			
標準単価			3,250			
地区単価			3,620			

入力データリスト（本01）

工事名	後長根沢2号（第2号堰堤）火山砂防工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
その他(機械)	%	0.139		3.72	管理費区分 0
普通作業員	%	3.244		87.11	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			5.11		
			25,400		
			22,640		
標準構成比					
標準単価					
地区単価					
運転手(特殊)	%	3.019		81.05	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			3.49		
			28,900		
			35,090		
標準構成比					
標準単価					
地区単価					
特殊作業員	%	2.635		70.75	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			3.41		
			28,300		
			30,700		
標準構成比					
標準単価					
地区単価					
土木一般世話役	%	1.032		27.7	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
			1.24		
			31,000		
			36,210		
標準構成比					
標準単価					
地区単価					

入力データリスト（本01）

工事名	後長根沢2号（第2号堰堤）火山砂防工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	1.289		34.61	管理費区分 0
再生加熱アスファルト混合物 (7) 再生細粒度As(13F)	%	80.377		2,158	Z231051020 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			76.32 580,000 17,150		
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	%	6.89		185	Z004130002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			6.78 103 147		
軽油	%	0.224		6.01	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			0.28 138 155		
その他(材料)	%	0.031		0.84	管理費区分 0
諸雑費					

入力データリスト（本01）

工事名	後長根沢2号（第2号堰堤）火山砂防工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	0.012		0.46	管理費区分 0
表層（車道・路肩部）	m2	7.2	3,676	26,467	CB410260 2891.1 管理費区分 0
J01 平均幅員		1.4m未満（仕上厚50mm以下）			歩 2026.07 単 2026.07
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		50mm			単価地区 弘前市（旧岩木町）
J05 材料		各種（2.30以上2.40t/m3未満）			労調係数 1.000 00-00 0
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3			豪雪割増
J07 費用の内訳		全ての費用			潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
振動ロー（舗装用）〔ハンド・ガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	%	0.202		7.42	M000804001 管理費区分 0
標準構成比			0.24		歩 2026.07 単 2026.07
標準単価			1,430		単価地区 弘前市（旧岩木町）
地区単価			1,530		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
振動コンパクタ〔前進型〕 機械質量40～60kg	%	0.107		3.94	M000807001 管理費区分 0
標準構成比			0.13		歩 2026.07 単 2026.07
標準単価			356		単価地区 弘前市（旧岩木町）
地区単価			374		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他（機械）	%	0.05		1.84	管理費区分 0
特殊作業員	%	16.698		613.7	R0101 管理費区分 0
標準構成比			19.57		歩 2026.07 単 2026.07
標準単価			28,300		単価地区 弘前市（旧岩木町）

入力データリスト（本01）

工事名	後長根沢2号（第2号堰堤）火山砂防工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			30,700		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	%	9.85		362	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			14.05		
標準単価			25,400		
地区単価			22,640		
土木一般世話役	%	3.932		144.5	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			4.28		
標準単価			31,000		
地区単価			36,210		
その他(労務)	%	5.178		190.3	管理費区分 0
再生加熱アスファルト混合物 (7) 再生細粒度As(13F)	%	58.744		2,159	Z231051020 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			50.52		
標準単価			580,000		
地区単価			17,150		
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	%	5.028		184.8	Z004130002 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	後長根沢2号（第2号堰堤）火山砂防工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比 標準単価 地区単価			4.48 103 147		歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ガソリン レギュラー 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.131	0.17 154 151	4.81	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.026	0.03 138 155	0.97	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(材料)	%	0.035		1.27	管理費区分 0
諸雑費	%	0.019		1.45	管理費区分 0
コンクリート舗装工 (0041)	式	1		7,840,086	工種 06:舗装工事
下層路盤(車道・路肩部) (0042)	m2	900		841,932	オプション入力 第0021号内訳書

入力データリスト（本01）

工事名	後長根沢2号（第2号堰堤）火山砂防工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単位数量	1 m2
					管理費区分	0
					歩 2026.07 単	2026.07
					単価地区	弘前市(旧岩木町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					週休2日補正	週休2日(月単位)
下層路盤(車道・路肩部)	m2	899.5	936	841,932	CB410030	1289.3
J01 全仕上り厚(実数入力)		150mm			管理費区分	0
J02 施工区分		1層施工			歩 2026.07 単	2026.07
J03 材料		再生クラッシュラン RC-40			単価地区	弘前市(旧岩木町)
J04 費用の内訳		全ての費用			労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
モータグレート[土工用]					M000701021	
排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m	%	5.436		50.92	管理費区分	0
標準構成比			3.95		歩 2026.07 単	2026.07
標準単価			37,600		単価地区	弘前市(旧岩木町)
地区単価			37,600		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	A地区
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
ロートローラ[マカダム]					L001050002	
運転質量10～12t	%	0.732		6.86	管理費区分	0
標準構成比			0.49		歩 2026.07 単	2026.07
標準単価			4,480		単価地区	弘前市(旧岩木町)
地区単価			4,870		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
タイヤローラ[普通型]					L001060004	

入力データリスト（本01）

工事名	後長根沢2号（第2号堰堤）火山砂防工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
運転質量13～14t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.745	0.49 4,550 5,030	6.98	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	1.108		10.38	管理費区分 0	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	13.463	8.06 28,900 35,090	126.1	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.619	2.95 25,400 22,640	33.9	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.927	2.63 28,300 30,700	36.78	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト（本01）

工事名	後長根沢2号（第2号堰堤）火山砂防工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
土木一般世話役					単価補正
	%	3.472		32.52	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			2.16		
			31,000		
			36,210		
その他(労務)					管理費区分 0
	%	3.921		36.73	
再生クラッシャーレン RC-40	%	61.035		571.7	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			74.21		
			753,000		
			3,000		
軽油					Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	%	2.319		21.72	
			1.5		
			138		
			155		
その他(材料)					管理費区分 0
	%	0.201		1.88	
諸雑費					管理費区分 0
	%	0.022		0.23	

入力データリスト（本01）

工事名	後長根沢2号（第2号堰堤）火山砂防工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
コンクリート舗装 (0043)	m2	873		6,687,393	オプション入力 第0022号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
コンクリート舗装工 人力舗設	m2	872.8	3,637	3,174,373	WB410820 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 平均舗設厚		20cm未満				
コンクリート舗装工(材料)	m2	872.8	4,025	3,513,020	WB410830 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 鉄網(D6 150×150)使用量(実数)		98.6m2/100m2				
J02 鉄筋鉄網(D13 200×200)量(実数)		0t/100m2				
J03 補強鉄筋(D13)使用量(実数入力)		0.178t/100m2				
J04 コンクリートの規格		各種				
J05 平均舗装厚(実数入力)		0.15m				
J06 アスファルト中間層の有無		無				
横目地 (0044)	m	128		310,761	オプション入力 第0023号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町)	

入力データリスト（本01）

工事名	後長根沢2号（第2号堰堤）火山砂防工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					週休2日補正	週休2日(月単位)
コンクリート舗装工(目地工)					WB410850	
横目地工	m	6	6,563	39,378	管理費区分	0
J01 スリップパターンの本数		3000本/1000m			歩	2026.07 単 2026.07
J02 キャップ付スリップパターンの本数		0本/1000m			単価地区	弘前市(旧岩木町)
J03 クロスパターの質量		7500kg/1000m			労調係数	1.000 00-00 0
J04 チェアの個数		6000個/1000m			豪雪割増	
J05 目地板の面積		110m2/1000m			潮間割増	0% 係数ランク 1
J06 注入目地材の質量		1000kg/1000m			単価補正	
コンクリート舗装工(目地工)					WB410850	
横目地工	m	122.3	2,219	271,383	管理費区分	0
J01 スリップパターンの本数		2944本/1000m			歩	2026.07 単 2026.07
J02 キャップ付スリップパターンの本数		0本/1000m			単価地区	弘前市(旧岩木町)
J03 クロスパターの質量		0kg/1000m			労調係数	1.000 00-00 0
J04 チェアの個数		0個/1000m			豪雪割増	
J05 目地板の面積		0m2/1000m			潮間割増	0% 係数ランク 1
J06 注入目地材の質量		499kg/1000m			単価補正	
直接工事費 (0045)	式	1		10,197,631		
共通仮設 (0046)	式	1		1,873,900		
共通仮設費 (0047)	式	1		297,900		
技術管理費 (0048)	式	1		141,900	工種 99:	
土質等試験費					オプション入力	

入力データリスト（本01）

工事名	後長根沢2号（第2号堰堤）火山砂防工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0049)	式	1		141,900	第0024号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
分析試験 現場CBR試験	箇所	3	47,300	141,900	Y303001000001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
現場環境改善費 (0050)	式	1		156,000	
現場環境改善費（率計上） (0051)	式	1		156,000	
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0052)	式	1		1,576,000	
主たる工種 施工地域等補正 除雪工事補正 ICT施工補正 週休2日補正	06:舗装工事 補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 未使用 補正なし 週休2日(月単位)	1.0 1.00 1.0 1.01			
純工事費 (0053)	式	1		12,071,531	

入力データリスト（本01）

工事名	後長根沢2号（第2号堰堤）火山砂防工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
現場管理費 (0054)	式	1		4,684,000	
施工地域等補正	補正無し（地方部	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）			1.0
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.84%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0055)	式	1		16,755,531	
一般管理費等 (0056)	式	1		3,514,469	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0057)	式	1		20,270,000	
消費税額及び地方消費税額 (0058)	式	1		2,027,000	
工事費計 (0059)	式	1		22,297,000	