



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度

ため池等整備事業

妙端地区

妙端用排第4号工事

上農水（整工）第14号

積 算 書

（当初）

本積算書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における一次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

[illegible]

SK05B

事業名 | ため池等整備事業 妙端地区

工事名 | 妙端用排第4号工事

工事別工事名: 妙端用排第4号工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
1 工事価格			128,010,000	
2 ・ 工事原価			109,463,000	
3 純工事費			81,054,000	
4 ・ ・ 直接工事費			67,374,000	
5 ・ ・ ・ 直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	39,447,000	
6 ・ ・ ・ 直接工事費（仮設工）	1.000	式	27,927,000	
7 ・ ・ 間接工事費			42,089,000	
8 ・ ・ ・ 共通仮設費			13,680,000	
9 ・ ・ ・ ・ 事業損失防止施設費	1.000	式	0	
10 ・ ・ ・ ・ 運搬費～営繕費等				
(4+9+25+26+31+34-36-37-38) × ((標準値*N035)*N026*N030*N041)				
67,374,000 × ((11.840*1.200)*1.000*1.050*1.000)	14.920	%	10,052,000	
11 ・ ・ ・ ・ 運搬費	1.000	式	3,049,000	
12 ・ ・ ・ ・ 準備費	1.000	式	0	
13 ・ ・ ・ ・ 安全費	1.000	式	0	
14 ・ ・ ・ ・ 役務費	1.000	式	0	
15 ・ ・ ・ ・ 技術管理費	1.000	式	0	
16 ・ ・ ・ ・ 営繕費等	1.000	式	0	
17 ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費			579,000	
18 ・ ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費（率計上）				
(4+25+32-33) × (標準値)				
67,374,000 × (0.860)	0.860	%	579,000	
19 ・ ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
20 ・ ・ ・ 現場管理費			28,409,000	
21 ・ ・ ・ ・ 現場管理費（率計上）				
(4+8+25+26+27+30-36-38) × ((標準値*N035)*N027*N030*N042+N031+N032-N033)				
81,054,000 × ((29.340*1.100)*1.000*1.060*1.000+0.840+0.000-0.000)	35.050	%	28,409,000	
22 ・ ・ ・ ・ 現場管理費（積上）	1.000	式	0	
23 ・ ・ ・ ・ 現場管理費（一般管理費率対象外）	1.000	式	0	
24 ・ ・ ・ 工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
25 ・ ・ 官貸額（直工）	1.000	式	0	
26 ・ ・ 官貸額（事業損失防止）	1.000	式	0	
27 ・ ・ 官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
28 ・ 一般管理費等				
(4+7-23-36-38) × (標準値*N002+保証費率)				
109,463,000 × (16.900*1.000+0.04)=18,543,000	16.940	%	18,539,000	
29 ・ 一括計上価格	1.000	式	8,000	
30 支給品費			0	
31 支給品費（直工・事業損失防止）			0	
32 支給品費（直工）			0	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

SK05B

事業名	ため池等整備事業 妙端地区
工事名	妙端用排第 4 号工事

工事別工事名:妙端用排第 4 号工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工)				27,927,000	
・ 仮設工	1.000	式		4,622,000	
・ ・ 仮設ヤード	1.000	式		776,000	
000015 土木シート 設置・撤去	26.000	m ²	152	3,952	歩A・単A B単 15号
000016 廃プラスチック運搬 (産廃処理) 土木シート	0.003	ton	53,610	161	歩A・単A B単 16号
000017 進入路盛土	5.000	m ³	5,713	28,565	歩A・単A B単 17号
000018 進入路盛土撤去	5.000	m ³	1,744	8,720	歩A・単A B単 18号
000019 土のう	0.400	m ³	36,564	14,626	歩A・単A B単 19号
000020 仮設敷鉄板	433.000	m ²	1,663	720,079	歩A・単A B単 20号
合 計				776,103	
・ ・ プラント仮設	1.000	式		3,846,000	
000021 組立・解体費	1.000	回	915,396	915,396	歩A・単A B単 21号
000022 配管設置撤去	1.000	式	2,196,621	2,196,621	歩A・単A B単 22号
000023 段取り換え 161.4m+35.8m	1.000	式	734,012	734,012	歩A・単A B単 23号
合 計				3,846,029	
・ 仮設備	1.000	式		21,508,000	
・ ・ 排水処理設備	1.000	式		199,000	
000024 排水ポンプ φ 50 0以上～6未満	1.000	箇所	195,601	195,601	歩A・単A B単 24号
000025 土のう	0.100	m ³	36,564	3,656	歩A・単A B単 25号
合 計				199,257	
・ ・ 照明設備	1.000	式		35,000	
000026 通路照明	66.000	個	525	34,650	歩A・単A B単 26号
合 計				34,650	
・ ・ 換気設備	1.000	式		96,000	
000027 換気ファン運転	34.000	日	2,821	95,914	歩A・単A B単 27号
合 計				95,914	
・ ・ 仮設電気設備	1.000	式		172,000	
000028 発動発電機運転 20KVA	34.000	日	5,047	171,598	歩A・単A B単 28号
合 計				171,598	
・ ・ 電線 (単相3線)	1.000	式		14,093,000	
000029 発電機～分電盤 1 CV-60 (3C)	200.000	m	8,232	1,646,400	歩A・単A B単 29号
000030 分電盤 1～分電盤 2 IV60-より線	5.000	m	8,232	41,160	歩A・単A B単 30号
000031 分電盤 2～分電盤 7 IV60-より線	775.000	m	8,232	6,379,800	歩A・単A B単 31号
000032 分岐ケーブル (分電盤 2) CV5.5 5-3C	155.000	m	6,479	1,004,245	歩A・単A B単 32号
000033 分岐ケーブル (分電盤 3) CV5.5 5-3C	155.000	m	6,479	1,004,245	歩A・単A B単 33号
000034 分岐ケーブル (分電盤 4) CV5.5 5-3C	155.000	m	6,479	1,004,245	歩A・単A B単 34号
000035 分岐ケーブル (分電盤 5) CV5.5 5-3C	155.000	m	6,479	1,004,245	歩A・単A B単 35号

工事別工事名: 妙端用排第 4 号工事

[illegible]

[illegible]

事業名	ため池等整備事業 妙端地区
工事名	妙端用排第4号工事

工事別工事名:妙端用排第4号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000001	*** B単ー 1号 *** 裏込注入工					
			式	38,379,563		歩A・単A
000002	*** B単ー 2号 *** 断面型枠					
			式	134,065		歩A・単A
000003	*** B単ー 3号 *** プライマー塗布					
			m ²	278,181		歩A・単A
000004	*** B単ー 4号 *** ポリマーセメントモルタル					
			m ²	4,423		歩A・単A
000005	*** B単ー 5号 *** 断面型枠					
			式	134,065		歩A・単A
000006	*** B単ー 6号 *** プライマー塗布					
			m ²	278,181		歩A・単A
000007	*** B単ー 7号 *** ポリマーセメントモルタル					
			m ²	4,423		歩A・単A
000008	*** B単ー 8号 *** 注入口削孔					
	φ65、L=450mm以下		孔	7,746		歩A・単A
000009	*** B単ー 9号 *** 注入口プレート					
			個	6,560		歩A・単A
000010	*** B単ー 10号 *** 注入口パッキン					
	3mm		枚	296		歩A・単A
000011	*** B単ー 11号 *** 逆止弁					
			個	555		歩A・単A
000012	*** B単ー 12号 *** コンクリートアンカー					
			本	815		歩A・単A
000013	*** B単ー 13号 *** プラグ					
			個	868		歩A・単A
000014	*** B単ー 14号 *** VP管					
			m	472		歩A・単A
000015	*** B単ー 15号 *** 土木シート					
	設置・撤去		m ²	152		歩A・単A
000016	*** B単ー 16号 *** 廃プラスチック運搬 (産廃処理)					
	土木シート		ton	53,610		歩A・単A
000017	*** B単ー 17号 *** 進入路盛土					
			m ³	5,713		歩A・単A
000018	*** B単ー 18号 *** 進入路盛土撤去					
			m ³	1,744		歩A・単A
000019	*** B単ー 19号 *** 土のう					
			m ³	36,564		歩A・単A
000020	*** B単ー 20号 *** 仮設敷鉄板					
			m ²	1,663		歩A・単A
000021	*** B単ー 21号 *** 組立・解体費					
			回	915,396		歩A・単A
000022	*** B単ー 22号 *** 配管設置撤去					

事業名	ため池等整備事業 妙端地区
工事名	妙端用排第4号工事

工事別工事名:妙端用排第4号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
			式	2,196,621		歩A・単A
000023	*** B単ー 23号 *** 段取り換え					
	161.4m+35.8m		式	734,012		歩A・単A
000024	*** B単ー 24号 *** 排水ポンプ					
	φ50 0以上～6未満		箇所	195,601		歩A・単A
000025	*** B単ー 25号 *** 土のう					
			m3	36,564		歩A・単A
000026	*** B単ー 26号 *** 通路照明					
			個	525		歩A・単A
000027	*** B単ー 27号 *** 換気ファン運転					
			日	2,821		歩A・単A
000028	*** B単ー 28号 *** 発動発電機運転					
	20KVA		日	5,047		歩A・単A
000029	*** B単ー 29号 *** 発電機～分電盤1					
	CV-60(3C)		m	8,232		歩A・単A
000030	*** B単ー 30号 *** 分電盤1～分電盤2					
	IV60-より線		m	8,232		歩A・単A
000031	*** B単ー 31号 *** 分電盤2～分電盤7					
	IV60-より線		m	8,232		歩A・単A
000032	*** B単ー 32号 *** 分岐ケーブル (分電盤2)					
	CV5.5 5-3C		m	6,479		歩A・単A
000033	*** B単ー 33号 *** 分岐ケーブル (分電盤3)					
	CV5.5 5-3C		m	6,479		歩A・単A
000034	*** B単ー 34号 *** 分岐ケーブル (分電盤4)					
	CV5.5 5-3C		m	6,479		歩A・単A
000035	*** B単ー 35号 *** 分岐ケーブル (分電盤5)					
	CV5.5 5-3C		m	6,479		歩A・単A
000036	*** B単ー 36号 *** 分岐ケーブル (分電盤6)					
	CV5.5 5-3C		m	6,479		歩A・単A
000037	*** B単ー 37号 *** 分岐ケーブル (分電盤7)					
	CV5.5 5-3C		m	6,479		歩A・単A
000038	*** B単ー 38号 *** 発電機～分電盤1					
	CT38-4C		m	6,393		歩A・単A
000039	*** B単ー 39号 *** 分電盤1～水中ポンプ					
	CT2.0-4C		m	4,976		歩A・単A
000040	*** B単ー 40号 *** 発電機～換気ファン					
	CT3.5-4C		m	5,342		歩A・単A
000041	*** B単ー 41号 *** 分電盤設置・撤去					
	単相3線式3KW		箇所	58,538		歩A・単A
000042	*** B単ー 42号 *** 分電盤設置・撤去					
	三相3線式3.7KW		箇所	58,727		歩A・単A
000043	*** B単ー 43号 *** 単相3線系統					
	D種		極	38,444		歩A・単A

SK05B

事業名	ため池等整備事業 妙端地区
工事名	妙端用排第4号工事

工事別工事名:妙端用排第4号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単- 1号 ***					
000001	裏込注入工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
T00008	裏込注入工	1.000	式	38,379,563	38,379,563	T単 5号
	合 計				38,379,563	
	単 価				38,379,563	
	*** B単- 2号 ***					
000002	断面型枠		式		1.000 式	歩A 当たり算出
T00001	断面型枠 トンネル	1.000	式	134,065	134,065	T単 1号
	合 計				134,065	
	単 価				134,065	
	*** B単- 3号 ***					
000003	プライマー塗布		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
T00002	プライマー塗布 エポキシ系樹脂	1.000	m ²	278,181	278,181	T単 2号
	合 計				278,181	
	単 価				278,181	
	*** B単- 4号 ***					
000004	ポリマーセメントモルタル		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S03019	モルタル工 モルタル, 壁, 20mm	1.000	m ²	4,423	4,423	S単 42号
	合 計				4,423	
	単 価				4,423	
	*** B単- 5号 ***					
000005	断面型枠		式		1.000 式	歩A 当たり算出
T00001	断面型枠 トンネル	1.000	式	134,065	134,065	T単 1号
	合 計				134,065	
	単 価				134,065	
	*** B単- 6号 ***					
000006	プライマー塗布		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
T00002	プライマー塗布 エポキシ系樹脂	1.000	m ²	278,181	278,181	T単 2号
	合 計				278,181	
	単 価				278,181	
	*** B単- 7号 ***					
000007	ポリマーセメントモルタル		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S03019	モルタル工 モルタル, 壁, 20mm	1.000	m ²	4,423	4,423	S単 42号
	合 計				4,423	
	単 価				4,423	
	*** B単- 8号 ***					

事業名	ため池等整備事業 妙端地区
工事名	妙端用排第4号工事

工事別工事名:妙端用排第4号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000008	注入口削孔 φ65、L=450mm以下		孔		1.000 孔	歩A 当たり算出
SS2105	SP コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機) 64mm以上77mm未満, 400mm以上600mm未満, あり	1.000	孔	7,746	7,746	S単 69号
	合 計				7,746	
	単 価				7,746	
	*** B単ー 9号 ***					
000009	注入口プレート		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	注入口プレート 2B N6 (ソケット型) ,,	1.000	個	6,560	6,560	S単 31号
	合 計				6,560	
	単 価				6,560	
	*** B単ー 10号 ***					
000010	注入口パッキン 3mm		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
S02116	パッキン 注入口プレート用,,	1.000	枚	296	296	S単 32号
	合 計				296	
	単 価				296	
	*** B単ー 11号 ***					
000011	逆止弁		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	逆止弁 2B 薄型,,	1.000	個	555	555	S単 33号
	合 計				555	
	単 価				555	
	*** B単ー 12号 ***					
000012	コンクリートアンカー		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	コンクリートアンカー M10×70 SUS 角座金付,,	1.000	本	815	815	S単 34号
	合 計				815	
	単 価				815	
	*** B単ー 13号 ***					
000013	ブラグ		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	ブラグ 2B N6用,,	1.000	個	868	868	S単 35号
	合 計				868	
	単 価				868	
	*** B単ー 14号 ***					
000014	VP管		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S02116	VP管 φ50、L=0.44～0.88m,,	1.000	m	472	472	S単 36号
	合 計				472	
	単 価				472	
	*** B単ー 15号 ***					
000015	土木シート 設置・撤去		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出

事業名	ため池等整備事業 妙端地区					
工事名	妙端用排第4号工事					
工事別工事名:妙端用排第4号工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	1.000	m ²	152	152	S単 58号
	合 計				152	
	単 価				152	
	*** B単ー 16号 ***					
000016	廃プラスチック運搬 (産廃処理) 土木シート		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,60kmまで,片道計上,計上しない,,,0.0,0.0	1.000	ton	5,610	5,610	S単 60号
S02123	産業廃棄物処理 混合廃棄物	1.000	ton	48,000	48,000	S単 41号
	合 計				53,610	
	単 価				53,610	
	*** B単ー 17号 ***					
000017	進入路盛土		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m ³	1,540	1,540	S単 1号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8～1.1ton,あり	1.000	m ³	678	678	S単 2号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	1.110	m ³	273.2	303	S単 64号
S02116	山土 ,,	1.330	m ³	2,400	3,192	S単 37号
	合 計				5,713	
	単 価				5,713	
	*** B単ー 18号 ***					
000018	進入路盛土撤去		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m ³ 未満,-,-,-	1.000	m ³	375.6	376	S単 63号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下	1.000	m ³	1,220	1,220	S単 65号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり	1.000	m ³	148.3	148	S単 66号
	合 計				1,744	
	単 価				1,744	
	*** B単ー 19号 ***					
000019	土のう		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
S18001	土のう工 仕揃え～設置～撤去	1.000	m ³	33,684	33,684	S単 55号
S02116	山土 ,,	1.200	m ³	2,400	2,880	S単 37号
	合 計				36,564	
	単 価				36,564	
	*** B単ー 20号 ***					
000020	仮設敷鉄板		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,120,1,あり	1.000	m ²	1,663	1,663	S単 57号
	合 計				1,663	
	単 価				1,663	
	*** B単ー 21号 ***					

事業名	ため池等整備事業 妙端地区
工事名	妙端用排第4号工事

工事別工事名:妙端用排第4号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000021	組立・解体費		回		1,000	歩A 当たり算出
T00006	組立・解体費	1,000	回	915,396	915,396	T単 3号
	合 計				915,396	
	単 価				915,396	
	*** B単ー 22号 ***					
000022	配管設置撤去		式		1,000	歩A 当たり算出
T00007	配管設置撤去費	1,000	式	2,196,621	2,196,621	T単 4号
	合 計				2,196,621	
	単 価				2,196,621	
	*** B単ー 23号 ***					
000023	段取り換え 161.4m+35.8m		式		1,000	歩A 当たり算出
T00009	段取り替え	1,000	式	734,012	734,012	T単 6号
	合 計				734,012	
	単 価				734,012	
	*** B単ー 24号 ***					
000024	排水ポンプ φ50 0以上～6未満		箇所		1,000	歩A 当たり算出
T00016	排水ポンプ設置撤去 φ50	1,000	箇所	22,185	22,185	T単 7号
S18006	排水ポンプ運転 (小口径) 33, 作業時排水, 0以上～7未満, 発動発電機, あり	1,000	箇所	173,416	173,416	S単 56号
	合 計				195,601	
	単 価				195,601	
	*** B単ー 25号 ***					
000025	土のう		m3		1,000	歩A 当たり算出
S18001	土のう工 仕拵え～設置～撤去	1,000	m3	33,684	33,684	S単 55号
S02116	山土 ,,	1,200	m3	2,400	2,880	S単 37号
	合 計				36,564	
	単 価				36,564	
	*** B単ー 26号 ***					
000026	通路照明		個		1,000	歩A 当たり算出
P96011	白熱電球 100W (電球+ソケット)	1,000	個	525	525	
	合 計				525	
	単 価				525	
	*** B単ー 27号 ***					
000027	換気ファン運転		日		1,000	歩A 当たり算出
S12039	換気装置運転 (トンネル) 排気式 (局所ファン付), 発動発電機	1,000	日	2,821	2,821	S単 43号
	合 計				2,821	
	単 価				2,821	

事業名	ため池等整備事業 妙端地区				
工事名	妙端用排第4号工事				

工事別工事名:妙端用排第4号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 28号 ***					
000028	発動発電機運転 20KVA		日		1.000	歩A 当たり算出
S16004	発動発電機[D駆動・〜超低・排対型(〜3次)] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動), 20KVA, あり	1.000	日	5,047	5,047	S単 54号
	合 計				5,047	
	単 価				5,047	
	*** B単ー 29号 ***					
000029	発電機〜分電盤1 CV-60(3C)		m		1.000	歩A 当たり算出
S12041	坑内電灯線(単相3線式)設置・撤去 設置〜損料〜撤去, 60mm2, 全体工事分単価, トシ工事期間(Td), 34日, 0日	1.000	m	8,232	8,232	S単 44号
	合 計				8,232	
	単 価				8,232	
	*** B単ー 30号 ***					
000030	分電盤1〜分電盤2 IV60-より線		m		1.000	歩A 当たり算出
S12041	坑内電灯線(単相3線式)設置・撤去 設置〜損料〜撤去, 60mm2, 全体工事分単価, トシ工事期間(Td), 34日, 0日	1.000	m	8,232	8,232	S単 44号
	合 計				8,232	
	単 価				8,232	
	*** B単ー 31号 ***					
000031	分電盤2〜分電盤7 IV60-より線		m		1.000	歩A 当たり算出
S12041	坑内電灯線(単相3線式)設置・撤去 設置〜損料〜撤去, 60mm2, 全体工事分単価, トシ工事期間(Td), 34日, 0日	1.000	m	8,232	8,232	S単 44号
	合 計				8,232	
	単 価				8,232	
	*** B単ー 32号 ***					
000032	分岐ケーブル(分電盤2) CV5.5 5-3C		m		1.000	歩A 当たり算出
S12041	坑内電灯線(単相3線式)設置・撤去 設置〜損料〜撤去, 14mm2, 全体工事分単価, トシ工事期間(Td), 34日, 0日	1.000	m	6,479	6,479	S単 45号
	合 計				6,479	
	単 価				6,479	
	*** B単ー 33号 ***					
000033	分岐ケーブル(分電盤3) CV5.5 5-3C		m		1.000	歩A 当たり算出
S12041	坑内電灯線(単相3線式)設置・撤去 設置〜損料〜撤去, 14mm2, 全体工事分単価, トシ工事期間(Td), 34日, 0日	1.000	m	6,479	6,479	S単 45号
	合 計				6,479	
	単 価				6,479	
	*** B単ー 34号 ***					
000034	分岐ケーブル(分電盤4) CV5.5 5-3C		m		1.000	歩A 当たり算出
S12041	坑内電灯線(単相3線式)設置・撤去 設置〜損料〜撤去, 14mm2, 全体工事分単価, トシ工事期間(Td), 34日, 0日	1.000	m	6,479	6,479	S単 45号
	合 計				6,479	
	単 価				6,479	
	*** B単ー 35号 ***					

事業名	ため池等整備事業 妙端地区					
工事名	妙端用排第4号工事					
工事別工事名:妙端用排第4号工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000035	分岐ケーブル (分電盤5) CV5.5 5-3C		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S12041	坑内電灯線(单相3線式)設置・撤去 設置～損料～撤去,14mm2,全体工事分単価,ﾄﾈｯﾄ工事期間(Td),34日,0日	1.000	m	6,479	6,479	S単 45号
	合 計				6,479	
	単 価				6,479	
	*** B単ー 36号 ***					
000036	分岐ケーブル (分電盤6) CV5.5 5-3C		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S12041	坑内電灯線(单相3線式)設置・撤去 設置～損料～撤去,14mm2,全体工事分単価,ﾄﾈｯﾄ工事期間(Td),34日,0日	1.000	m	6,479	6,479	S単 45号
	合 計				6,479	
	単 価				6,479	
	*** B単ー 37号 ***					
000037	分岐ケーブル (分電盤7) CV5.5 5-3C		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S12041	坑内電灯線(单相3線式)設置・撤去 設置～損料～撤去,14mm2,全体工事分単価,ﾄﾈｯﾄ工事期間(Td),34日,0日	1.000	m	6,479	6,479	S単 45号
	合 計				6,479	
	単 価				6,479	
	*** B単ー 38号 ***					
000038	発電機～分電盤1 CT38-4C		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S12042	坑内動力線(三相3線式)設置・撤去 設置～損料～撤去,38mm2,全体工事分単価,ﾄﾈｯﾄ工事期間(Td),34日,0日	1.000	m	6,393	6,393	S単 46号
	合 計				6,393	
	単 価				6,393	
	*** B単ー 39号 ***					
000039	分電盤1～水中ポンプ CT2.0-4C		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S12042	坑内動力線(三相3線式)設置・撤去 設置～損料～撤去,2.6mm,全体工事分単価,ﾄﾈｯﾄ工事期間(Td),34日,0日	1.000	m	4,976	4,976	S単 47号
	合 計				4,976	
	単 価				4,976	
	*** B単ー 40号 ***					
000040	発電機～換気ファン CT3.5-4C		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S12042	坑内動力線(三相3線式)設置・撤去 設置～損料～撤去,4.0mm,全体工事分単価,ﾄﾈｯﾄ工事期間(Td),34日,0日	1.000	m	5,342	5,342	S単 48号
	合 計				5,342	
	単 価				5,342	
	*** B単ー 41号 ***					
000041	分電盤設置・撤去 单相3線式3KW		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S12043	坑内分電盤設置・撤去 設置～損料～撤去,单相3線式,3まで,全体工事分単価,ﾄﾈｯﾄ工事期間(Td),34日,0日	1.000	箇所	58,538	58,538	S単 49号
	合 計				58,538	
	単 価				58,538	
	*** B単ー 42号 ***					

事業名	ため池等整備事業 妙端地区
工事名	妙端用排第4号工事

工事別工事名:妙端用排第4号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000042	分電盤設置・撤去 三相3線式3.7KW		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S12043	坑内分電盤設置・撤去 設置～損料～撤去, 三相3線式, 3.7, 全体工事分単価, 17日工事期間(Td), 34日, 0日	1.000	箇所	58,727	58,727	S単 50号
	合 計				58,727	
	単 価				58,727	
	*** B単ー 43号 ***					
000043	三相3線系統 D種		極		1.000 極	歩A 当たり算出
S18105	配電設備(接地工) D 種, 設置～撤去, 1本, IV線, 8mm2, 0m	1.000	極	38,444	38,444	S単 59号
	合 計				38,444	
	単 価				38,444	
	*** B単ー 44号 ***					
000044	三相3線系統 IV8.0		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 管 内, IV, 600V, -, 8mm2, 地中・屋外・屋内	1.000	m	787	787	S単 62号
	合 計				787	
	単 価				787	
	*** B単ー 45号 ***					
000045	三相3線系統 D種		極		1.000 極	歩A 当たり算出
S18105	配電設備(接地工) D 種, 設置～撤去, 1本, IV線, 8mm2, 0m	1.000	極	38,444	38,444	S単 59号
	合 計				38,444	
	単 価				38,444	
	*** B単ー 46号 ***					
000046	三相3線系統 IV8.0		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 管 内, IV, 600V, -, 8mm2, 地中・屋外・屋内	1.000	m	787	787	S単 62号
	合 計				787	
	単 価				787	
	*** B単ー 47号 ***					
000047	人力除雪		工事		1.000 工事	歩A 当たり算出
SQ1015	除雪(人力)青森県標準地域 進捗にかかわらず一定, 最大積雪深の現れる日にまたがる, しない, 90日, 1.070m, 558.4㎡, 510㎡, 52日, 20日	1.000	工事	405,780	405,780	S単 67号
	合 計				405,780	
	単 価				405,780	
	*** B単ー 48号 ***					
000048	機械除雪		km		1.000 km	歩A 当たり算出
SQ1016	除雪(機械)青森県標準地域 普通グレード 15ton, 容易に排雪できる場合, 排対型1次, 3.5, 28, 15	1.000	km	247,077	247,077	S単 68号
	合 計				247,077	
	単 価				247,077	

[illegible]

事業名	ため池等整備事業 妙端地区				
工事名	妙端用排第4号工事				

工事別工事名:妙端用排第4号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S01041	*** S単ー 1号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,540		歩A・単A
S01082	*** S単ー 2号 ***					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8～1.1ton,あり		m3	678		歩A・単A
S02111	*** S単ー 3号 ***					
	固化材サイロA材					
	固化材サイロA材 30t		台	12,500		歩A・単A
S02111	*** S単ー 4号 ***					
	固化材サイロB材					
	固化材サイロB材 2m3		台	12,500		歩A・単A
S02111	*** S単ー 5号 ***					
	全自動洗浄プラント					
	全自動洗浄プラント 1500ℓ		台	24,200		歩A・単A
S02111	*** S単ー 6号 ***					
	クワトロンプ (SG-30)					
	クワトロンプ (SG-30) 50～220ℓ/min		台	21,800		歩A・単A
S02111	*** S単ー 7号 ***					
	高圧洗浄機[工事用・モータ駆動]					
	高圧洗浄機[工事用・モータ駆動] 吐出量30.8ℓ/min 圧力7.8Mpa		日	1,440		歩A・単A
S02111	*** S単ー 8号 ***					
	流量計					
	流量計 2インチ		台	11,900		歩A・単A
S02111	*** S単ー 9号 ***					
	水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽]					
	水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 容量20m3		供用日	2,170		歩A・単A
S02111	*** S単ー 10号 ***					
	水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽]					
	水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 容量5m3		供用日	633		歩A・単A
S02111	*** S単ー 11号 ***					
	工事中水用モータポンプ[普通型(潜水ポンプ)]					
	工事中水用モータポンプ[普通型(潜水ポンプ)] 口径50mm 全揚程5m		日	81		歩A・単A
S02111	*** S単ー 12号 ***					
	混合器(ブレンダ-)					
	混合器(ブレンダ-) 2インチ		台	2,330		歩A・単A
S02111	*** S単ー 13号 ***					
	クワトロース(ジョイント付き)					
	クワトロース(ジョイント付き) 2インチ		本	600		歩A・単A
S02111	*** S単ー 14号 ***					
	配管材 ジョイント含む					
	配管材 ジョイント含む 2インチ		本	600		歩A・単A
S02115	*** S単ー 15号 ***					
	土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	36,210		歩A・単A
S02115	*** S単ー 16号 ***					
	特殊作業員					
	特殊作業員		人	30,702		歩A・単A
S02115	*** S単ー 17号 ***					
	普通作業員					
	普通作業員		人	22,644		歩A・単A
S02115	*** S単ー 18号 ***					
	トンネル世話役					
	トンネル世話役		人	48,246		歩A・単A
S02115	*** S単ー 19号 ***					
	トンネル特殊工					
	トンネル特殊工		人	46,002		歩A・単A
S02115	*** S単ー 20号 ***					
	トンネル作業員					
	トンネル作業員		人	33,864		歩A・単A
S02115	*** S単ー 21号 ***					
	電工					
	電工		人	27,234		歩A・単A
S02116	*** S単ー 22号 ***					
	フロー試験					

事業名	ため池等整備事業 妙端地区					
工事名	妙端用排第4号工事					
工事別工事名:妙端用排第4号工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	フロー試験					
	,,		回	2,500		歩A・単A
	*** S単ー 23号 ***					
S02116	生比重試験					
	生比重試験					
	,,		回	2,800		歩A・単A
	*** S単ー 24号 ***					
S02116	一軸圧縮試験					
	一軸圧縮試験					
	,,		本	5,000		歩A・単A
	*** S単ー 25号 ***					
S02116	報告書作成					
	報告書作成					
	品質管理試験、1日当たり,,		式	10,000		歩A・単A
	*** S単ー 26号 ***					
S02116	混練費					
	混練費					
	,,		回	90,000		歩A・単A
	*** S単ー 27号 ***					
S02116	報告書作成					
	報告書作成					
	事前配合試験,,		式	40,000		歩A・単A
	*** S単ー 28号 ***					
S02116	油脂					
	油脂					
	裏込注入工,,		式	1,000		歩A・単A
	*** S単ー 29号 ***					
S02116	シート・ウエス等					
	シート・ウエス等					
	裏込注入工,,		式	3,000		歩A・単A
	*** S単ー 30号 ***					
S02116	急結材					
	急結材					
	,,		kg	450		歩A・単A
	*** S単ー 31号 ***					
S02116	注入口プレート					
	注入口プレート					
	2B N6 (ソケット型) ,,		個	6,560		歩A・単A
	*** S単ー 32号 ***					
S02116	パッキン					
	パッキン					
	注入口プレート用,,		枚	296		歩A・単A
	*** S単ー 33号 ***					
S02116	逆止弁					
	逆止弁					
	2B 薄型,,		個	555		歩A・単A
	*** S単ー 34号 ***					
S02116	コンクリートアンカー					
	コンクリートアンカー					
	M10×70 SUS 角座金付,,		本	815		歩A・単A
	*** S単ー 35号 ***					
S02116	プラグ					
	プラグ					
	2B N6用,,		個	868		歩A・単A
	*** S単ー 36号 ***					
S02116	VP管					
	VP管					
	φ50、L=0.44～0.88m,,		m	472		歩A・単A
	*** S単ー 37号 ***					
S02116	山土					
	山土					
	,,		m3	2,400		歩A・単A
	*** S単ー 38号 ***					
S02116	運搬費					
	運搬費					
	10tトラック、300km,,		台	181,280		歩A・単A
	*** S単ー 39号 ***					
S02116	運搬費					
	運搬費					
	4tトラック、300km,,		台	118,880		歩A・単A
	*** S単ー 40号 ***					
S02116	一般苗木 (アカマツ2年生小)					
	一般苗木 (アカマツ2年生小)					
	5号 長15cm径4.5mm,,		100本	8,000		歩A・単A
	*** S単ー 41号 ***					
S02123	産業廃棄物処理					
	産業廃棄物処理					
	混合廃棄物		ton	48,000		歩A・単A
	*** S単ー 42号 ***					
S03019	モルタル工					
	モルタル工					
	モルタル、壁、20mm		m ²	4,423		歩A・単A
	*** S単ー 43号 ***					
S12039	換気装置運転(トンネル)					
	換気装置運転(トンネル)					
	排気式(局所ファン付)、発動発電機		日	2,821		歩A・単A

事業名	ため池等整備事業 妙端地区
工事名	妙端用排第 4 号工事

工事別工事名: 妙端用排第 4 号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単－ 44号 ***					
S12041	坑内電灯線(单相3線式)設置・撤去					
	坑内電灯線(单相3線式)設置・撤去 設置～損料～撤去, 60mm2, 全体工事分単価, トシ工事期間(Td), 34日, 0日		m	8,232		歩A・単A
	*** S 単－ 45号 ***					
S12041	坑内電灯線(单相3線式)設置・撤去					
	坑内電灯線(单相3線式)設置・撤去 設置～損料～撤去, 14mm2, 全体工事分単価, トシ工事期間(Td), 34日, 0日		m	6,479		歩A・単A
	*** S 単－ 46号 ***					
S12042	坑内動力線(三相3線式)設置・撤去					
	坑内動力線(三相3線式)設置・撤去 設置～損料～撤去, 38mm2, 全体工事分単価, トシ工事期間(Td), 34日, 0日		m	6,393		歩A・単A
	*** S 単－ 47号 ***					
S12042	坑内動力線(三相3線式)設置・撤去					
	坑内動力線(三相3線式)設置・撤去 設置～損料～撤去, 2.6mm, 全体工事分単価, トシ工事期間(Td), 34日, 0日		m	4,976		歩A・単A
	*** S 単－ 48号 ***					
S12042	坑内動力線(三相3線式)設置・撤去					
	坑内動力線(三相3線式)設置・撤去 設置～損料～撤去, 4.0mm, 全体工事分単価, トシ工事期間(Td), 34日, 0日		m	5,342		歩A・単A
	*** S 単－ 49号 ***					
S12043	坑内分電盤設置・撤去					
	坑内分電盤設置・撤去 設置～損料～撤去, 单相 3 線式, 3まで, 全体工事分単価, トシ工事期間(Td), 34日, 0日		箇所	58,538		歩A・単A
	*** S 単－ 50号 ***					
S12043	坑内分電盤設置・撤去					
	坑内分電盤設置・撤去 設置～損料～撤去, 三相 3 線式, 3.7, 全体工事分単価, トシ工事期間(Td), 34日, 0日		箇所	58,727		歩A・単A
	*** S 単－ 51号 ***					
S16002	トラック[クレーン装置付]					
	トラック[クレーン装置付] 、ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊, 運転 1 日当たり算出, 機械損料+燃料, 軽油, 交替 制補正対象外		日	16,953		歩A・単A
	*** S 単－ 52号 ***					
S16002	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(3次)]					
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(3次)] 、25t吊, 運転 1 日当たり算出, 機械損料+燃料, 軽油, 交替制補正対象外		日	57,170		歩A・単A
	*** S 単－ 53号 ***					
S16004	発動発電機[D駆動・～低騒・排対型(～2次)]					
	発動発電機[D駆動・～低騒・排対型(～2次)] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動), 200KVA, あり		日	39,040		歩A・単A
	*** S 単－ 54号 ***					
S16004	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)]					
	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動), 20KVA, あり		日	5,047		歩A・単A
	*** S 単－ 55号 ***					
S18001	土のう工					
	土のう工 仕拵え～設置～撤去		m3	33,684		歩A・単A
	*** S 単－ 56号 ***					
S18006	排水ポンプ運転(小口径)					
	排水ポンプ運転(小口径) 33, 作業時排水, 0以上～7未満, 発動発電機, あり		箇所	173,416		歩A・単A
	*** S 単－ 57号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 120, 1, あり		m ²	1,663		歩A・単A
	*** S 単－ 58号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去					
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去		m ²	152		歩A・単A
	*** S 単－ 59号 ***					
S18105	配電設備(接地工)					
	配電設備(接地工) D 種, 設置～撤去, 1本, IV線, 8mm2, 0m		極	38,444		歩A・単A
	*** S 単－ 60号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 12m以内, 60kmまで, 片道計上, 計上しない, , , 0.0, 0.0		ton	5,610		歩A・単A
	*** S 単－ 61号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 12m以内, 20kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板), 基地(積込・取卸), , 0.0, 0.0		ton	10,260		歩A・単A
	*** S 単－ 62号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準)					
	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 管 内, IV, 600V, -, 8mm2, 地中・屋外・屋内		m	787		歩A・単A
	*** S 単－ 63号 ***					
SA0101	SP 掘削					

事業名 ため池等整備事業 妙端地区						
工事名 妙端用排第4号工事						
工事別工事名:妙端用排第4号工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 掘削 土砂,オフンカット,無し,無し,5,000m3未満, -, -, - *** S単ー 64号 ***		m3	375.6		歩A・単A
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満 *** S単ー 65号 ***		m3	273.2		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下 *** S単ー 66号 ***		m3	1,220		歩A・単A
SA0161	SP 整地 SP 整地 残土受入れ地での処理, -, -, あり *** S単ー 67号 ***		m3	148.3		歩A・単A
SQ1015	除雪(人力)青森県標準地域 除雪(人力)青森県標準地域 進捗にかかわりなく一定,最大積雪深の現れる日にまたがる,しない,90日,1.070m,558.4㎡,510㎡,52日,20日 *** S単ー 68号 ***		工事	405,780		歩A・単A
SQ1016	除雪(機械)青森県標準地域 除雪(機械)青森県標準地域 普通グレード 15ton,容易に排雪できる場合,排対型1次,3.5,28,15 *** S単ー 69号 ***		km	247,077		歩A・単A
SS2105	SP コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機) SP コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機) 64mm以上77mm未満,400mm以上600mm未満,あり *** T単ー 1号 ***		孔	7,746		歩A・単A
T00001	断面型枠 トンネル *** T単ー 2号 ***		式	134,065		歩A・単A
T00002	プライマー塗布 エポキシ系樹脂 *** T単ー 3号 ***		㎡	278,181		歩A・単A
T00006	組立・解体費 *** T単ー 4号 ***		回	915,396		歩A・単A
T00007	配管設置撤去費 *** T単ー 5号 ***		式	2,196,621		歩A・単A
T00008	裏込注入工 *** T単ー 6号 ***		式	38,379,563		歩A・単A
T00009	段取り替え *** T単ー 7号 ***		式	734,012		歩A・単A
T00016	排水ポンプ設置撤去 φ50 *** C単ー 1号 ***		箇所	22,185		歩A・単A
C00001	材料費 *** C単ー 2号 ***		m3	52,080		歩A・単A
C00003	機械機具損料 *** C単ー 3号 ***		日	579,045		歩A・単A
C00004	品質管理試験費 *** C単ー 4号 ***		日	30,300		歩A・単A
C00005	事前配合試験費 *** C単ー 5号 ***		式	165,300		歩A・単A
C00006	消耗品費 *** C単ー 6号 ***		m3	1,177		歩A・単A
C00007	施工費 設計区間①		m3	45,876		歩A・単A

事業名	ため池等整備事業 妙端地区					
工事名	妙端用排第4号工事					
工事別工事名:妙端用排第4号工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 1号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)土質区分	砂・砂質土		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	2)作業区分	盛土		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		夜間制約作業時間:0.0		
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
R01003	普通作業員	0.680	人	22,644	15,398	
	合 計				15,398	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		1,540	
	*** S単ー 2号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8～1.1ton,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)工種区分	築堤・埋戻		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	2)規格区分(ton)	0.8～1.1ton		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	あり		夜間制約作業時間:0.0		
F04081	振動ロー[ハンドガイト式] 運転質量0.8～1.1t	1.440	日	1,590	2,290	
P34029	軽油 バトロール給油	5.700	L	155	884	
R01002	特殊作業員	1.000	人	30,702	30,702	
	合 計				33,876	算出数量 50,000 m3
	単 価		m3		678	
	*** S単ー 3号 ***					
S02111	固化材サイロA材		台		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	固化材サイロA材 30t			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)機械器具損料コード	M96001		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	2)機械器具規格	30t		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力	12,500円		夜間制約作業時間:0.0		
M96001	固化材サイロA材 30t	1.000	台	12,500	12,500	
	合 計				12,500	算出数量 1,000 各単位
	単 価				12,500	
	*** S単ー 4号 ***					
S02111	固化材サイロB材		台		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	固化材サイロB材 2m3			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)機械器具損料コード	M96003		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	2)機械器具規格	2m3		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力	12,500円		夜間制約作業時間:0.0		
M96003	固化材サイロB材 2m3	1.000	台	12,500	12,500	
	合 計				12,500	算出数量 1,000 各単位
	単 価				12,500	
	*** S単ー 5号 ***					
S02111	全自動ミシシグプラント		台		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	全自動ミシシグプラント 1500ℓ			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)機械器具損料コード	M96004		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	2)機械器具規格	1500ℓ		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力	24,200円		夜間制約作業時間:0.0		

事業名	ため池等整備事業 妙端地区
工事名	妙端用排第4号工事

工事別工事名:妙端用排第4号工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
M96004	全自動ミシシグプラント 1500ℓ/分	1.000	台	24,200	24,200	
	合 計				24,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				24,200	
	*** S単一 6号 ***					
S02111	グランドボンプ (SG-30)		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	グランドボンプ (SG-30) 50～220L/min			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)機械器具損料コード	M96005		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	2)機械器具規格	50～220L/min		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力	21,800円		夜間制約作業時間:0.0		
M96005	グランドボンプ (SG-30) 50～220L/min	1.000	台	21,800	21,800	
	合 計				21,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				21,800	
	*** S単一 7号 ***					
S02111	高圧洗浄機[工所用・モータ駆動]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高圧洗浄機[工所用・モータ駆動] 吐出量30.8L/min 圧力7.8Mpa			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)機械器具損料コード	M28392		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	2)機械器具規格	吐出量30.8L/min 圧力7.8Mpa		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力	1,440円		夜間制約作業時間:0.0		
M28392	高圧洗浄機[工所用・モータ駆動] 吐出量30.8L/min 圧力7.8Mpa	1.000	日	1,440	1,440	
	合 計				1,440	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,440	
	*** S単一 8号 ***					
S02111	流量計		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	流量計 2インチ			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)機械器具損料コード	M96006		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	2)機械器具規格	2インチ		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力	11,900円		夜間制約作業時間:0.0		
M96006	流量計 2インチ	1.000	台	11,900	11,900	
	合 計				11,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				11,900	
	*** S単一 9号 ***					
S02111	水槽(一般工所用)[鋼板製簡易水槽]		供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水槽(一般工所用)[鋼板製簡易水槽] 容量20m3			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)機械器具損料コード	M27944		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	2)機械器具規格	容量20m3		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力	2,170円		夜間制約作業時間:0.0		
M27944	水槽(一般工所用)[鋼板製簡易水槽] 容量20m3	1.000	供用日	2,170	2,170	
	合 計				2,170	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,170	
	*** S単一 10号 ***					
S02111	水槽(一般工所用)[鋼板製簡易水槽]		供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水槽(一般工所用)[鋼板製簡易水槽] 容量5m3			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	

事業名	ため池等整備事業 妙端地区				
工事名	妙端用排第4号工事				

工事別工事名:妙端用排第4号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)機械器具損料コード	M27942		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	2)機械器具規格	容量5m3		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力	633円		夜間制約作業時間:0.0		
M27942	水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 容量5m3	1.000	供用日	633	633	
	合 計				633	算出数量 1.000 各単位
	単 価				633	
	*** S単ー 11号 ***					
S02111	工事用水中モータポンプ[普通型(潜水ポンプ)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	工事用水中モータポンプ[普通型(潜水ポンプ)] 口径50mm 全揚程5m			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)機械器具損料コード	M19193		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	2)機械器具規格	口径50mm 全揚程5m		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力	81円		夜間制約作業時間:0.0		
M19193	工事用水中モータポンプ[普通型(潜水ポンプ)] 口径50mm 全揚程5m	1.000	日	81	81	
	合 計				81	算出数量 1.000 各単位
	単 価				81	
	*** S単ー 12号 ***					
S02111	混合器(ブレンダ-)		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	混合器(ブレンダ-) 2インチ			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)機械器具損料コード	M96007		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	2)機械器具規格	2インチ		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力	2,330円		夜間制約作業時間:0.0		
M96007	混合器(ブレンダ-) 2インチ	1.000	台	2,330	2,330	
	合 計				2,330	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,330	
	*** S単ー 13号 ***					
S02111	グレートホース(ジョイント付き)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	グレートホース(ジョイント付き) 2インチ			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)機械器具損料コード	M96008		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	2)機械器具規格	2インチ		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力	600円		夜間制約作業時間:0.0		
M96008	グレートホース(ジョイント付き) 2インチ	1.000	本	600	600	
	合 計				600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				600	
	*** S単ー 14号 ***					
S02111	配管材 ジョイント含む		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	配管材 ジョイント含む 2インチ			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)機械器具損料コード	M96009		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	2)機械器具規格	2インチ		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力	600円		夜間制約作業時間:0.0		
M96009	配管材 ジョイント含む 2インチ	1.000	本	600	600	
	合 計				600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				600	
	*** S単ー 15号 ***					

事業名	ため池等整備事業 妙端地区				
工事名	妙端用排第 4 号工事				

工事別工事名: 妙端用排第 4 号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01001 基 (D3)		深夜時間: 0.0 時間の制約: なし	週休: 週単位 制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
R01001	土木一般世話役	1.000	人	36,210	36,210	
	合 計				36,210	算出数量 1.000 人
	単 価				36,210	
	*** S 単一 16号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01002 基 (D3)		深夜時間: 0.0 時間の制約: なし	週休: 週単位 制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
R01002	特殊作業員	1.000	人	30,702	30,702	
	合 計				30,702	算出数量 1.000 人
	単 価				30,702	
	*** S 単一 17号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01003 基 (D3)		深夜時間: 0.0 時間の制約: なし	週休: 週単位 制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
R01003	普通作業員	1.000	人	22,644	22,644	
	合 計				22,644	算出数量 1.000 人
	単 価				22,644	
	*** S 単一 18号 ***					
S02115	トンネル世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	トンネル世話役			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01061 基 (D3)		深夜時間: 0.0 時間の制約: なし	週休: 週単位 制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
R01061	トンネル世話役	1.000	人	48,246	48,246	
	合 計				48,246	算出数量 1.000 人
	単 価				48,246	
	*** S 単一 19号 ***					
S02115	トンネル特殊工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	トンネル特殊工			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01062 基 (D3)		深夜時間: 0.0 時間の制約: なし	週休: 週単位 制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
R01062	トンネル特殊工	1.000	人	46,002	46,002	
	合 計				46,002	算出数量 1.000 人
	単 価				46,002	

事業名	ため池等整備事業 妙端地区
工事名	妙端用排第4号工事

工事別工事名:妙端用排第4号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 20号 ***					
S02115	トンネル作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	トンネル作業員			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01063 基(D3)		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:週単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01063	トンネル作業員	1,000	人	33,864	33,864	
	合 計				33,864	算出数量 1,000 人
	単 価				33,864	
	*** S単- 21号 ***					
S02115	電工		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	電工			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01013 基(D3)		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:週単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01013	電工	1,000	人	27,234	27,234	
	合 計				27,234	算出数量 1,000 人
	単 価				27,234	
	*** S単- 22号 ***					
S02116	フロー試験		回		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	フロー試験			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96006		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:週単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
P96006	フロー試験	1,000	回	2,500	2,500	
	合 計				2,500	算出数量 1,000 各単位
	単 価				2,500	
	*** S単- 23号 ***					
S02116	生比重試験		回		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	生比重試験			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96007		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:週単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
P96007	生比重試験	1,000	回	2,800	2,800	
	合 計				2,800	算出数量 1,000 各単位
	単 価				2,800	
	*** S単- 24号 ***					
S02116	一軸圧縮試験		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	一軸圧縮試験			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96009		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:週単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
P96009	一軸圧縮試験	1,000	本	5,000	5,000	

事業名	ため池等整備事業 妙端地区				
工事名	妙端用排第4号工事				

工事別工事名:妙端用排第4号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				5,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,000	
	*** S単ー 25号 ***					
S02116	報告書作成		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	報告書作成 品質管理試験、1日当たり,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:週単位 制約作業時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)				
	2)地域資材単価コード (P)	P96014				
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96014	報告書作成 品質管理試験、1日当たり	1.000	式	10,000	10,000	
	合 計				10,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				10,000	
	*** S単ー 26号 ***					
S02116	混練費		回		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	混練費 ,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:週単位 制約作業時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)				
	2)地域資材単価コード (P)	P96016				
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96016	混練費	1.000	回	90,000	90,000	
	合 計				90,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				90,000	
	*** S単ー 27号 ***					
S02116	報告書作成		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	報告書作成 事前配合試験,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:週単位 制約作業時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)				
	2)地域資材単価コード (P)	P96015				
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96015	報告書作成 事前配合試験	1.000	式	40,000	40,000	
	合 計				40,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				40,000	
	*** S単ー 28号 ***					
S02116	油脂		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	油脂 裏込注入工,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:週単位 制約作業時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)				
	2)地域資材単価コード (P)	P96010				
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96010	油脂 裏込注入工	1.000	式	1,000	1,000	
	合 計				1,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,000	
	*** S単ー 29号 ***					
S02116	シート・ウエス等		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	シート・ウエス等 裏込注入工,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:週単位 制約作業時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)				
	2)地域資材単価コード (P)	P96012				

事業名	ため池等整備事業 妙端地区				
工事名	妙端用排第 4 号工事				

工事別工事名: 妙端用排第 4 号工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			夜間制約作業時間: 0.0		
P96012	シート・ウエス等 裏込注入工	1.000	式	3,000	3,000	
	合 計				3,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,000	
	*** S 単 - 30号 ***					
S02116	急結材		kg		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	急結材 ,,			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96013		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 週単位 制約作業時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			夜間制約作業時間: 0.0		
P96013	急結材	1.000	kg	450	450	
	合 計				450	算出数量 1.000 各単位
	単 価				450	
	*** S 単 - 31号 ***					
S02116	注入ロプレート		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	注入ロプレート 2B N6 (ソケット型) ,,			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96028		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 週単位 制約作業時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			夜間制約作業時間: 0.0		
P96028	注入ロプレート 2B N6 (ソケット型)	1.000	個	6,560	6,560	
	合 計				6,560	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,560	
	*** S 単 - 32号 ***					
S02116	バッキン		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	バッキン 注入ロプレート用,,			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96026		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 週単位 制約作業時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			夜間制約作業時間: 0.0		
P96026	バッキン 注入ロプレート用	1.000	枚	296	296	
	合 計				296	算出数量 1.000 各単位
	単 価				296	
	*** S 単 - 33号 ***					
S02116	逆止弁		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	逆止弁 2B 薄型,,			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96008		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 週単位 制約作業時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			夜間制約作業時間: 0.0		
P96008	逆止弁 2B 薄型	1.000	個	555	555	
	合 計				555	算出数量 1.000 各単位
	単 価				555	
	*** S 単 - 34号 ***					
S02116	コンクリートアンカー		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	ため池等整備事業 妙端地区
工事名	妙端用排第4号工事

工事別工事名:妙端用排第4号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	コンクリートアンカー M10×70 SUS 角座金付,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96027		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:週単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			夜間制約作業時間:0.0		
P96027	コンクリートアンカー M10×70 SUS 角座金付	1.000	本	815	815	
	合 計				815	算出数量 1.000 各単位
	単 価				815	
	*** S単一 35号 ***					
S02116	プラグ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	プラグ 2B N6用,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96025		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:週単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			夜間制約作業時間:0.0		
P96025	プラグ 2B N6用	1.000	個	868	868	
	合 計				868	算出数量 1.000 各単位
	単 価				868	
	*** S単一 36号 ***					
S02116	VP管		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	VP管 φ50、L=0.44～0.88m,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96023		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:週単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			夜間制約作業時間:0.0		
P96023	VP管 φ50、L=0.44～0.88m	1.000	m	472	472	
	合 計				472	算出数量 1.000 各単位
	単 価				472	
	*** S単一 37号 ***					
S02116	山土		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	山土 ,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地区資材(Jコード)		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:週単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	J03207		夜間制約作業時間:0.0		
J03207	山土	1.000	m3	2,400	2,400	
	合 計				2,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,400	
	*** S単一 38号 ***					
S02116	運搬費		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	運搬費 10tトラック、300km,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96017		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:週単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			夜間制約作業時間:0.0		
P96017	運搬費 10tトラック、300km	1.000	台	181,280	181,280	
	合 計				181,280	算出数量 1.000 各単位
	単 価				181,280	

事業名	ため池等整備事業 妙端地区					
工事名	妙端用排第4号工事					
工事別工事名:妙端用排第4号工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 39号 ***					
S02116	運搬費		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	運搬費 4tトラック、300km、			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96018		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:週単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			夜間制約作業時間:0.0		
P96018	運搬費 4tトラック、300km	1.000	台	118,880	118,880	
	合 計				118,880	算出数量 1.000 各単位
	単 価				118,880	
	*** S単ー 40号 ***					
S02116	一般苗木 (アカマツ2年生小)		100本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	一般苗木 (アカマツ2年生小) 5号 長15cm径4.5mm、			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) PZ3507		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			夜間制約作業時間:0.0		
PZ3507	一般苗木 (アカマツ2年生小) 5号 長15cm径4.5mm	1.000	100本	8,000	8,000	
	合 計				8,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				8,000	
	*** S単ー 41号 ***					
S02123	産業廃棄物処理		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理 混合廃棄物			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	PRF003 混合廃棄物		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:週単位 制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力	48,000円		夜間制約作業時間:0.0		
PRF003	産業廃棄物処理 混合廃棄物	1.000	ton	48,000	48,000	
	合 計				48,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				48,000	
	*** S単ー 42号 ***					
S03019	モルタル工		m ²		10.000 m ²	歩A 当たり算出
	モルタル工 モルタル、壁、20mm			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)モルタル区分 2)施工区分	モルタル 壁		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:週単位 制約作業時間:0.0	
	3)塗厚	20mm		夜間制約作業時間:0.0		
R02005	左官	1.080	人	33,456	36,132	
R01003	普通作業員	0.180	人	22,644	4,076	
Y00004	諸雑費	0.100		40,208	4,021	
	合 計				44,229	算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²		4,423	
	*** S単ー 43号 ***					
S12039	換気装置運転(トンネル)		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	換気装置運転(トンネル) 排気式(局所ファン付)、発動発電機			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)換気方式 2)動力区分	排気式(局所ファン付) 発動発電機		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:週単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		

事業名	ため池等整備事業 妙端地区
工事名	妙端用排第 4 号工事

工事別工事名: 妙端用排第 4 号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
M18181	軸流ファン[軸流式・定風量型] 風量50/60(50/60Hz)m3/min 風圧0.3/0.4kPa	1.410	供用日	101	142	
M18223	遠心ファン[ターボ遠心式] 風量115m3/min 風圧11.8kPa(1,200mm/Aq)	1.410	供用日	1,900	2,679	
	合 計				2,821	算出数量 1,000 日
	単 価		日		2,821	
	*** S 単 - 44号 ***					
S12041	坑内電灯線(単相3線式)設置・撤去		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	坑内電灯線(単相3線式)設置・撤去 設置～損料～撤去,60mm2,全体工事分単価,ﾄﾝﾈﾙ工事期間(Td),34日, 0日			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:週単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分 2)電線規格 3)単価算出区分 4)期間区分	設置～損料～撤去 60mm2 全体工事分単価 ﾄﾝﾈﾙ工事期間(Td)		夜間制約作業時間:0.0		
	5)ﾄﾝﾈﾙ工事期間又は損耗期間 6)前回のﾄﾝﾈﾙ工事期間又は損耗期間	34日 0日				
W09291	600Vビニル絶縁電線 60mm2	309.000	m	1,715	529,935	
Y00002	損料 (電線)	0.400		529,935	211,974	
W09463	受金具 三線用	13.000	本	1,170	15,210	
W09464	低圧線支持具 受皿7R(樹脂)	39.000	本	360	14,040	
Y00004	その他材料 9%	0.090		29,250	2,633	
Y00002	損料 (電線以外の材料)	0.250		31,883	7,971	
R01062	トンネル特殊工 (設置)	6.940	人	46,002	319,254	
R01063	トンネル作業員 (設置)	2.350	人	33,864	79,580	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		960,652	4,803	
R01062	トンネル特殊工 (撤去)	3.470	人	46,002	159,627	
R01063	トンネル作業員 (撤去)	1.180	人	33,864	39,960	
	合 計				823,169	算出数量 100.000 m
	単 価		m		8,232	
	*** S 単 - 45号 ***					
S12041	坑内電灯線(単相3線式)設置・撤去		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	坑内電灯線(単相3線式)設置・撤去 設置～損料～撤去,14mm2,全体工事分単価,ﾄﾝﾈﾙ工事期間(Td),34日, 0日			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:週単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分 2)電線規格 3)単価算出区分 4)期間区分	設置～損料～撤去 14mm2 全体工事分単価 ﾄﾝﾈﾙ工事期間(Td)		夜間制約作業時間:0.0		
	5)ﾄﾝﾈﾙ工事期間又は損耗期間 6)前回のﾄﾝﾈﾙ工事期間又は損耗期間	34日 0日				
W09288	600Vビニル絶縁電線 14mm2	309.000	m	414	127,926	
Y00002	損料 (電線)	0.400		127,926	51,170	
W09463	受金具 三線用	13.000	本	1,170	15,210	
W09464	低圧線支持具 受皿7R(樹脂)	39.000	本	360	14,040	
Y00004	その他材料 9%	0.090		29,250	2,633	
Y00002	損料 (電線以外の材料)	0.250		31,883	7,971	
R01062	トンネル特殊工 (設置)	6.760	人	46,002	310,974	
R01063	トンネル作業員 (設置)	2.350	人	33,864	79,580	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		550,363	2,752	
R01062	トンネル特殊工 (撤去)	3.380	人	46,002	155,487	

事業名	ため池等整備事業 妙端地区
工事名	妙端用排第 4 号工事

工事別工事名: 妙端用排第 4 号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01063	トンネル作業員 (撤去)	1.180	人	33,864	39,960	
	合 計				647,894	算出数量 100.000 m
	単 価		m		6,479	
	*** S 単一 46号 ***					
S12042	坑内動力線(三相3線式)設置・撤去		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	坑内動力線(三相3線式)設置・撤去 設置～損料～撤去, 38mm2, 全体工事分単価, トンネル工事期間(Td), 34日, 0日			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	豪雪補正: 1.0 % 超勤時間: 0.0 週休: 週単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 施工区分 2) 電線規格	設置～損料～撤去 38mm2		夜間制約作業時間: 0.0		
	3) 単価算出区分 4) 期間区分	全体工事分単価 トンネル工事期間(Td)				
	5) トンネル工事期間又は損耗期間 6) 前回のトンネル工事期間又は損耗期間	34日 0日				
W09290	6 0 0 V ビニル絶縁電線 38mm2	309.000	m	1,079	333,411	
Y00002	損料 (電線)	0.400		333,411	133,364	
W09463	受金具 三線用	13.000	本	1,170	15,210	
W09464	低圧線支持具 受皿 7 R (樹脂)	39.000	本	360	14,040	
Y00004	その他材料 3%	0.030		29,250	878	
Y00002	損料 (電線以外の材料)	0.250		30,128	7,532	
R01062	トンネル特殊工 (設置)	5.440	人	46,002	250,251	
R01063	トンネル作業員 (設置)	2.350	人	33,864	79,580	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		693,370	3,467	
R01062	トンネル特殊工 (撤去)	2.720	人	46,002	125,125	
R01063	トンネル作業員 (撤去)	1.180	人	33,864	39,960	
	合 計				639,279	算出数量 100.000 m
	単 価		m		6,393	
	*** S 単一 47号 ***					
S12042	坑内動力線(三相3線式)設置・撤去		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	坑内動力線(三相3線式)設置・撤去 設置～損料～撤去, 2.6mm, 全体工事分単価, トンネル工事期間(Td), 34日, 0日			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	豪雪補正: 1.0 % 超勤時間: 0.0 週休: 週単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 施工区分 2) 電線規格	設置～損料～撤去 2.6mm		夜間制約作業時間: 0.0		
	3) 単価算出区分 4) 期間区分	全体工事分単価 トンネル工事期間(Td)				
	5) トンネル工事期間又は損耗期間 6) 前回のトンネル工事期間又は損耗期間	34日 0日				
W09283	6 0 0 V ビニル絶縁電線 2.6mm	309.000	m	146	45,114	
Y00002	損料 (電線)	0.400		45,114	18,046	
W09463	受金具 三線用	13.000	本	1,170	15,210	
W09464	低圧線支持具 受皿 7 R (樹脂)	39.000	本	360	14,040	
Y00004	その他材料 3%	0.030		29,250	878	
Y00002	損料 (電線以外の材料)	0.250		30,128	7,532	
R01062	トンネル特殊工 (設置)	5.080	人	46,002	233,690	
R01063	トンネル作業員 (設置)	2.350	人	33,864	79,580	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		388,512	1,943	
R01062	トンネル特殊工 (撤去)	2.540	人	46,002	116,845	
R01063	トンネル作業員 (撤去)	1.180	人	33,864	39,960	

事業名	ため池等整備事業 妙端地区
工事名	妙端用排第 4 号工事

工事別工事名: 妙端用排第 4 号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				497,596	算出数量 100.000 m
	単 価		m		4,976	
	*** S 単一 48号 ***					
S12042	坑内動力線 (三相3線式) 設置・撤去		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	坑内動力線 (三相3線式) 設置・撤去 設置～損料～撤去, 4.0mm, 全体工事分単価, トンネル工事期間 (Td), 34日, 0日			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1.0 % 超勤時間: 0.0 週休: 週単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 施工区分 2) 電線規格 3) 単価算出区分 4) 期間区分	設置～損料～撤去 4.0mm 全体工事分単価 トンネル工事期間 (Td)				
	5) トンネル工事期間又は損耗期間 6) 前回のトンネル工事期間又は損耗期間	34日 0日				
W09285	6 0 0 V ビニル絶縁電線 4.0mm	309.000	m	339	104,751	
Y00002	損料 (電線)	0.400		104,751	41,900	
W09463	受金具 三線用	13.000	本	1,170	15,210	
W09464	低圧線支持具 受皿 7 R (樹脂)	39.000	本	360	14,040	
Y00004	その他材料 3%	0.030		29,250	878	
Y00002	損料 (電線以外の材料)	0.250		30,128	7,532	
R01062	トンネル特殊工 (設置)	5.260	人	46,002	241,971	
R01063	トンネル作業員 (設置)	2.350	人	33,864	79,580	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		456,430	2,282	
R01062	トンネル特殊工 (撤去)	2.630	人	46,002	120,985	
R01063	トンネル作業員 (撤去)	1.180	人	33,864	39,960	
	合 計				534,210	算出数量 100.000 m
	単 価		m		5,342	
	*** S 単一 49号 ***					
S12043	坑内分電盤設置・撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	坑内分電盤設置・撤去 設置～損料～撤去, 単相 3 線式, 3まで, 全体工事分単価, トンネル工事期 間 (Td), 34日, 0日			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1.0 % 超勤時間: 0.0 週休: 週単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 施工区分 2) 分電盤形式 3) 負荷容量 (kW) 4) 単価算出区分	設置～損料～撤去 単相 3 線式 3まで 全体工事分単価				
	5) 期間区分 6) トンネル工事期間又は損耗期間 7) 前回のトンネル工事期間又は損耗期間	トンネル工事期間 (Td) 34日 0日				
W09420	漏電しゃ断器 3P-30A	1.000	個	6,340	6,340	
Y00002	損料 (漏電しゃ断器)	0.200		6,340	1,268	
W09281	6 0 0 V ビニル絶縁電線 1.6mm	15.000	m	60	900	
Y00002	損料 (電線)	0.400		900	360	
W09454	スイッチ B (屋外用 0ー 3 0) 150×250×100	1.000	個	5,490	5,490	
W09552	硬質ビニル電線管 (VE) ※ 16mm	1.000	本	340	340	
Y00002	損料 (その他材料)	0.250		5,830	1,458	
R01062	トンネル特殊工 (設置)	0.800	人	46,002	36,802	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		49,872	249	
R01062	トンネル特殊工 (撤去)	0.400	人	46,002	18,401	
	合 計				58,538	算出数量 1.000 箇所

事業名	ため池等整備事業 妙端地区
工事名	妙端用排第4号工事

工事別工事名:妙端用排第4号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		箇所		58,538	
	*** S単— 50号 ***					
S12043	坑内分電盤設置・撤去		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	坑内分電盤設置・撤去 設置～損料～撤去, 三相3線式, 3.7, 全体工事分単価, トンネル工事期間(Td), 34日, 0日			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 週単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 施工区分 2) 分電盤形式 3) 負荷容量(kW) 4) 単価算出区分 5) 期間区分 6) トンネル工事期間又は損耗期間 7) 前回のトンネル工事期間又は損耗期間	設置～損料～撤去 三相3線式 3.7 全体工事分単価 トンネル工事期間(Td) 34日 0日				
W09420	漏電しゃ断器 3P-30A	1,000	個	6,340	6,340	
Y00002	損料 (漏電しゃ断器)	0,200		6,340	1,268	
W09282	600Vビニル絶縁電線 2.0mm	15,000	m	91	1,365	
Y00002	損料 (電線)	0,400		1,365	546	
W09454	スイッチB (屋外用 100V 30A)	1,000	個	5,490	5,490	
W09552	硬質ビニル電線管 (VE)※ 16mm	1,000	本	340	340	
Y00002	損料 (その他材料)	0,250		5,830	1,458	
R01062	トンネル特殊工 (設置)	0,800	人	46,002	36,802	
Y00004	雑品 0.5%	0,005		50,337	252	
R01062	トンネル特殊工 (撤去)	0,400	人	46,002	18,401	
	合 計				58,727	算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所		58,727	
	*** S単— 51号 ***					
S16002	トラック[クレーン装置付]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	トラック[クレーン装置付] , ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊, 運転1日当たり算出, 機械損料+燃料, 軽油, 交替制補正対象外			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 週単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 機械コード《単位が日のみ》 2) 機械損料算出区分 3) 運転1日当たり運転時間(T) 4) 運転日に対する供用日の割合(YC) 5) 単価計上区分 6) 燃料区分 7) 燃料の計上方法 8) 燃料消費量(入力の場合) 9) 交替制補正区分	M03104 運転1日当たり算出 8.0 1.23 機械損料+燃料 軽油 機械経費算定基準値による 0.0 交替制補正対象外				
M03104	トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊	1,230	供用日	8,490	10,443	
P34029	軽油 バトリール給油	42,000	L	155	6,510	
	合 計				16,953	算出数量 1,000 各単位
	単 価		各単位		16,953	
Y00001	単位					
	*** S単— 52号 ***					
S16002	ラフレック型[油圧伸縮ジブ型・排対型(3次)]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ラフレック型[油圧伸縮ジブ型・排対型(3次)] , 25t吊, 運転1日当たり算出, 機械損料+燃料, 軽油, 交替制補正対象 外			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 週単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 機械コード《単位が日のみ》 2) 機械損料算出区分	M04610 運転1日当たり算出				

事業名	ため池等整備事業 妙端地区
工事名	妙端用排第 4 号工事

工事別工事名: 妙端用排第 4 号工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3) 運転 1 日当たり運転時間 (T)	8.0				
	4) 運転日に対する供用日の割合 (YC)	1.33				
	5) 単価計上区分	機械損料+燃料				
	6) 燃料区分	軽油				
	7) 燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	8) 燃料消費量 (入力の場合)	0.0				
	9) 交替制補正区分	交替制補正対象外				
M04610	ラテンスクレーン[油圧伸縮ゾブ型・排対型 (3次)]					
	25t吊	1.330	供用日	29,000	38,570	
P34029	軽油					
	バトロール給油	120.000	L	155	18,600	
	合 計				57,170	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		57,170	
Y00001	単位					
	*** S 単一 53号 ***					
S16004	発動発電機[D駆動・～低騒・排対型 (～2次)]		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	発動発電機[D駆動・～低騒・排対型 (～2次)]			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10 % 超勤時間: 0.0	
	発動発電機(ディーゼルエンジン駆動), 200KVA, あり			深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	週休: 週単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 機械区分	発動発電機(ディーゼルエンジン駆動)				
	2) 規格	200KVA				
	3) 運転1日当たり運転時間 (T)	0.0				
	4) 運転日に対する供用日の割合 (YC)	1.63				
	5) 長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
F02063	発動発電機[D駆動・～低騒・排対型 (～2次)]					
	定格容量200kva	1.630	日	7,310	11,915	
P34029	軽油					
	バトロール給油	175.000	L	155	27,125	
	合 計				39,040	算出数量 1.000 日
	単 価		日		39,040	
	*** S 単一 54号 ***					
S16004	発動発電機[D駆動・～超低・排対型 (～3次)]		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	発動発電機[D駆動・～超低・排対型 (～3次)]			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10 % 超勤時間: 0.0	
	発動発電機(ディーゼルエンジン駆動), 20KVA, あり			深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	週休: 週単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 機械区分	発動発電機(ディーゼルエンジン駆動)				
	2) 規格	20KVA				
	3) 運転1日当たり運転時間 (T)	0.0				
	4) 運転日に対する供用日の割合 (YC)	0.00				
	5) 長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
F02054	発動発電機[D駆動・～超低・排対型 (～3次)]					
	定格容量20kva	1.180	日	1,650	1,947	
P34029	軽油					
	バトロール給油	20.000	L	155	3,100	
	合 計				5,047	算出数量 1.000 日
	単 価		日		5,047	
	*** S 単一 55号 ***					
S18001	土のう工		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	土のう工			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10 % 超勤時間: 0.0	
	仕捨て～設置～撤去			深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	週休: 週単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 施工区分	仕捨て～設置～撤去				
P37001	土のう 化学繊維使用					
	62cm×48cm	500.000	枚	17	8,500	
R01003	普通作業員					
		14.500	人	22,644	328,338	
	合 計				336,838	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		33,684	
	*** S 単一 56号 ***					

事業名	ため池等整備事業 妙端地区
工事名	妙端用排第 4 号工事

工事別工事名:妙端用排第 4 号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S18006	排水ポンプ運転 (小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転 (小口径) 33, 作業時排水, 0以上～7未満, 発動発電機, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 運転日数 2) 排水方法	33 作業時排水		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 週単位 制約作業時間: 0.0	
	3) 排水量 (m3/h) 4) 動力源区分	0以上～7未満 発動発電機		夜間制約作業時間: 0.0		
	5) 長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
F02070	発動発電機 [G 駆動・～低騒音型] 定格容量 2kva	51.150	日	568	29,053	
P34001	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	307.000	L	151	46,357	
R01001	土木一般世話役	1.320	人	36,210	47,797	
R01003	普通作業員	1.650	人	22,644	37,363	
Y00004	諸雑費	0.080		160,570	12,846	
	合 計				173,416	算出数量 1.000 箇所
	単 価				173,416	
	*** S 単一 57号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 120, 1, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 施工区分 2) 供用日数	設置～賃料～撤去 120		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 週単位 制約作業時間: 0.0	
	3) 使用回数 4) 長期割引単価区分 (賃料機械)	1 あり		夜間制約作業時間: 0.0		
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	1,200	1,200,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	30,702	89,036	
R01003	普通作業員	2.900	人	22,644	65,668	
F08063	バ ッ ク ホ ッ ク [クローラ型・クレーン・～超低・排対型 (～2014)] バ ッ ク ホ ッ ク 容量 0.8m3 吊能力 2.9t	3.310	日	10,700	35,417	
P34029	軽油 バ ト ロ ー ル 給油	345.000	L	155	53,475	
R01021	運転手 (特殊)	2.900	人	35,088	101,755	
	合 計				1,663,351	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		1,663	
	*** S 単一 58号 ***					
S18062	土工用マット (シート類) 敷設・撤去		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用マット (シート類) 敷設・撤去 敷設～撤去			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 施工区分 2) 土木安定用材の 1m ² 当たり単価	敷設～撤去 42		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 週単位 制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
P26102	土木安定用材 (マット・シート類)	104.000	m ²	42	4,368	
R01003	普通作業員	0.480	人	22,644	10,869	
	合 計				15,237	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		152	
	*** S 単一 59号 ***					
S18105	配電設備 (接地工)		極		1.000 極	歩A 当たり算出
	配電設備 (接地工) D 種, 設置～撤去, 1本, IV線, 8mm2, 0m			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 接地極 2) 施工区分	D 種 設置～撤去		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 週単位 制約作業時間: 0.0	
	3) 補助接地棒 (本) 4) 接地線名称	1本 IV線		夜間制約作業時間: 0.0		

事業名	ため池等整備事業 妙端地区
工事名	妙端用排第4号工事

工事別工事名: 妙端用排第4号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5) 接地線規格	8mm2				
	6) 接地線の地中埋設区間長 (m)	0.000m				
P27820	連結式接地棒 φ10×1500	1.000	本	1,460	1,460	
P27820	連結式接地棒 φ10×1500mm	1.000	本	1,460	1,460	
P27015	600Vビニル絶縁電線 (ⅠV) より線 断面積8.0	0.000	m	161	0	
R01013	電工 (接地極設置)	0.250	人	27,234	6,809	
R01003	普通作業員 (接地極設置)	0.350	人	22,644	7,925	
R01013	電工 (補助接地棒設置)	0.250	人	27,234	6,809	
R01003	普通作業員 (補助接地棒設置)	0.350	人	22,644	7,925	
R01013	電工 (接地線設置)	0.000	人	27,234	0	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		32,388	162	
R01013	電工 (接地極撤去)	0.050	人	27,234	1,362	
R01003	普通作業員 (接地極撤去)	0.070	人	22,644	1,585	
R01013	電工 (補助接地棒撤去)	0.050	人	27,234	1,362	
R01003	普通作業員 (補助接地棒撤去)	0.070	人	22,644	1,585	
R01013	電工 (接地線撤去)	0.000	人	27,234	0	
	合 計				38,444	算出数量 1.000 極
	単 価		極		38,444	
	*** S単一 60号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 12m以内, 60kmまで, 片道計上, 計上しない, , 0.0, 0.0			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 週単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 使用単価区分 2) 運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円				
	3) 製品長 4) 運搬距離(片道)	12m以内 60kmまで				
	5) 計上方法 6) 積卸し計上区分	片道計上 計上しない				
	9) 冬期割増率 (実数) 10) 深夜早朝割増率 (実数)	0.0 0.0				
P46606	仮設材輸送運賃料金 60km以下 製品長12m以内	1.000	ton	5,610	5,610	
	合 計				5,610	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		5,610	
	*** S単一 61号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 12m以内, 20kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板), 基地(積込・取卸), , 0.0, 0.0			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 週単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 使用単価区分 2) 運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円				
	3) 製品長 4) 運搬距離(片道)	12m以内 20kmまで				
	5) 計上方法 6) 積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板)				
	7) 積卸し区分(敷鉄板) 9) 冬期割増率 (実数)	基地(積込・取卸) 0.0				
	10) 深夜早朝割増率 (実数)	0.0				
P46602	仮設材輸送運賃料金 20km以下 製品長12m以内	1.000	ton	8,760	8,760	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合 計				10,260	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		10,260	

事業名	ため池等整備事業 妙端地区
工事名	妙端用排第 4 号工事

工事別工事名: 妙端用排第 4 号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単一 62号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準)		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) 管 内, IV, 600V, -, 8mm2, 地中・屋外・屋内			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10 % 超勤時間: 0.0	
	1) 施工区分 1	管 内		深夜時間: 0.0	週休: 週単位	
	2) 種別	IV		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 電圧	600V		夜間制約作業時間: 0.0		
	4) 心数	-				
	5) サイズ (mm2)	8mm2				
	6) 施工区分 2	地中・屋外・屋内				
P27015	600V ビニル絶縁電線 (IV) より線 断面積 8.0	100,000	m	161	16,100	
R01013	電工	2,300	人	27,234	62,638	
	合 計				78,738	算出数量 100,000 m
	単 価		m		787	
	*** S 単一 63号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10 % 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 週単位	
				時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1) 土質	土砂				
	2) 施工方法	オープンカット				
	3) 押土の有無	無し				
	4) 障害の有無	無し				
	5) 施工数量	5,000m3未満				
	6) 火薬使用	-				
	7) 破砕片除去の有無	-				
	8) 集積押土の有無	-				
	単 価		m3		375.6	
	*** S 単一 64号 ***					
SA0102	SP 積込 (ルーズ)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込 (ルーズ) 土砂, 土量 50,000m3未満			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10 % 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 週単位	
				時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1) 土質	土砂				
	2) 作業内容	土量 50,000m3未満				
	単 価		m3		273.2	
	*** S 単一 65号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準, ハックお山積 0.8m3 (平積 0.6m3), 土砂 (岩塊・玉石混り土含む), 無し, 5.5km以下			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10 % 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 週単位	
				時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1) 土砂等発現場	標準				
	2) 積込機種・規格	ハックお山積 0.8m3 (平積 0.6m3)				
	3) 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)				
	4) DID 区間の有無	無し				
	5) 運搬距離	5.5km以下				
	単 価		m3		1,220	
	*** S 単一 66号 ***					
SA0161	SP 整地		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出

事業名	ため池等整備事業 妙端地区					
工事名	妙端用排第4号工事					
工事別工事名: 妙端用排第4号工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 整地 残土受入れ地での処理, -, -, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 週単位 制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1) 作業区分 2) 施工数量 3) 障害の有無 4) 長期割引単価区分	残土受入れ地での処理 - - あり				
	単 価		m3		148.3	
	*** S単- 67号 ***					
SQ1015	除雪(人力)青森県標準地域		工事		1.000 工事	歩A 当たり算出
	除雪(人力) 青森県標準地域 進捗にかかわらず一定, 最大積雪深の現れる日にまたがる, しない , 90日, 1.070m, 558.4㎡, 510㎡, 52日, 20日			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 週単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 除雪箇所 2) 工期区分	進捗にかかわらず一定 最大積雪深の現れる日にまたがる		夜間制約作業時間: 0.0		
	3) 歩掛補正区分 4) 除雪対象期間	しない 90.000日				
	5) 最大積雪深 6) 総除雪面積	1.070m 558.400㎡				
	7) 最大除雪深までの面積 8) 除雪(全体)日数	510.000㎡ 52.000日				
	9) 除雪開始までの期間	20.000日				
R01003	普通作業員	17.920	人	22,644	405,780	
	合 計				405,780	算出数量 1.000 工事
	単 価		工事		405,780	
	*** S単- 68号 ***					
SQ1016	除雪(機械)青森県標準地域		km		1.000 km	歩A 当たり算出
	除雪(機械) 青森県標準地域 普通ﾌﾞﾙﾄﾞｰﾞ 15ton, 容易に排雪できる場合, 排対型 1次, 3.5, 28, 15			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 作業条件 2)ﾌﾞﾙﾄﾞｰﾞ規格	容易に排雪できる場合 普通ﾌﾞﾙﾄﾞｰﾞ 15ton		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 週単位 制約作業時間: 0.0	
	3) 排出ガス区分 4) 除雪対象幅	排対型 1次 3.500		夜間制約作業時間: 0.0		
	5) 除雪回数 6) 押雪運搬距離	28.000 15.000				
M01025	ﾌﾞﾙﾄﾞｰﾞ [普通・排対型(1次)] 普通ﾌﾞﾙﾄﾞｰﾞ 15ton	15.570	時間	6,690	104,163	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	218.000	L	155	33,790	
R01021	運転手 (特殊)	3.110	人	35,088	109,124	
	合 計				247,077	算出数量 1.000 km
	単 価		km		247,077	
	*** S単- 69号 ***					
SS2105	SP コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機) SP コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機) 64mm以上77mm未満, 400mm以上600mm未満, あり		孔		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
				冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 週単位 制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1) 削孔径 2) 削孔深さ 3) 長期割引単価区分	64mm以上77mm未満 400mm以上600mm未満 あり				
	単 価				7,746	

[illegible]

事業名	ため池等整備事業 妙端地区
工事名	妙端用排第4号工事

工事別工事名:妙端用排第4号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単- 1号 ***					
T00001	断面型枠		式		1,000	歩A 当たり算出
	トンネル					
S02115	トンネル世話役	0.350	人	48,246	16,886	S単 18号
S02115	トンネル特殊工	1.350	人	46,002	62,103	S単 19号
S02115	トンネル作業員	1.110	人	33,864	37,589	S単 20号
Y00004	雑品	0.150		116,578	17,487	
	合 計				134,065	算出数量 1,000 式
	単 価		式		134,065	
	*** T単- 2号 ***					
T00002	プライマー塗布		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	エポキシ系樹脂					
S02115	トンネル世話役	1.270	人	48,246	61,272	S単 18号
S02115	トンネル特殊工	1.270	人	46,002	58,423	S単 19号
S02115	トンネル作業員	1.270	人	33,864	43,007	S単 20号
P96022	プライマー エポキシ樹脂系	33.640	kg	2,750	92,510	
Y00004	雑品	0.090		255,212	22,969	
	合 計				278,181	算出数量 1,000 m ²
	単 価		m ²		278,181	
	*** T単- 3号 ***					
T00006	組立・解体費		回		1,000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	4.000	人	36,210	144,840	S単 15号
S02115	特殊作業員	8.000	人	30,702	245,616	S単 16号
S02115	普通作業員	12.000	人	22,644	271,728	S単 17号
S02115	電工	3.000	人	27,234	81,702	S単 21号
S16002	ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排対型(3次)] ,25t吊,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交替制補正対象外	3.000	日	57,170	171,510	S単 52号
	合 計				915,396	算出数量 1,000 回
	単 価		回		915,396	
	*** T単- 4号 ***					
T00007	配管設置撤去費		式		1,000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	14.000	人	36,210	506,940	[1] S単 15号
S02115	普通作業員	70.000	人	22,644	1,585,080	[2] S単 17号
Y10004	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細: ([1]+[2])	0.050		2,092,020	104,601	
	合 計				2,196,621	算出数量 1,000 式
	単 価		式		2,196,621	
	*** T単- 5号 ***					
T00008	裏込注入工		式		1,000	歩A 当たり算出

[illegible]

事業名	ため池等整備事業 妙端地区
工事名	妙端用排第4号工事

工事別工事名:妙端用排第4号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** C単ー 1号 ***					
C00001	材料費		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
P96001	セメント系固化材 A材	400.000	kg	41	16,400	
P96002	遅延型流動化剤 A材混和剤	2.000	kg	720	1,440	
P96003	過疎化補助剤 B材	90.000	kg	254	22,860	
P96004	流動化剤 B材混和剤	0.900	kg	3,000	2,700	
P96005	材料ロス	20.000	%	434	8,680	
	合 計				52,080	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		52,080	
	*** C単ー 2号 ***					
C00003	機械機具損料		日		1.000 日	歩A 当たり算出
S02111	固化材サイロA材 30t	1.000	台	12,500	12,500	[1] S単 3号
S02111	固化材サイロB材 2m3	1.000	台	12,500	12,500	[2] S単 4号
S02111	全自動ミキシングプラント 1500ℓ	2.000	台	24,200	48,400	[3] S単 5号
S02111	グラウトポンプ (SG-30) 50～220L/min	2.000	台	21,800	43,600	[4] S単 6号
S16004	発動発電機 [D駆動・～低騒・排対型 (～2次)] 発動発電機 (ディーゼルエンジン駆動), 200KVA, あり	1.000	日	39,040	39,040	[5] S単 53号
S02111	高圧洗浄機 [工事用・モータ駆動] 吐出量30.8L/min 圧力7.8Mpa	2.000	日	1,440	2,880	[6] S単 7号
S02111	流量計 2インチ	3.000	台	11,900	35,700	[7] S単 8号
S02111	水槽 (一般工事用) [鋼板製簡易水槽] 容量20m3	2.000	供用日	2,170	4,340	[8] S単 9号
S02111	水槽 (一般工事用) [鋼板製簡易水槽] 容量5m3	2.000	供用日	633	1,266	[9] S単 10号
S02111	工事用水中モータポンプ [普通型 (潜水ポンプ)] 口径50mm 全揚程5m	2.000	日	81	162	[10] S単 11号
S02111	混合器 (ブレンダー) 2インチ	1.000	台	2,330	2,330	[11] S単 12号
S16002	トラック [クレーン装置付] 、ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊、運転1日当たり算出、機械損料+燃料、軽油、交替 制補正対象外	1.000	日	16,953	16,953	[12] S単 51号
S02111	グラウトホース (ジョイント付き) 2インチ	10.000	本	600	6,000	[13] S単 13号
S02111	配管材 ジョイント含む 2インチ	543.000	本	600	325,800	[14] S単 14号
Y10004	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細: ([1]+[2]+[3]+[4]+[5]+[6]+[7]+[8]+[9]+ [10]+[11]+[12]+[13]+[14])	0.050		551,471	27,574	
	合 計				579,045	算出数量 1.000 日
	単 価		日		579,045	
	*** C単ー 3号 ***					
C00004	品質管理試験費		日		1.000 日	歩A 当たり算出
S02116	フロー試験 ,,	1.000	回	2,500	2,500	S単 22号
S02116	生比重試験 ,,	1.000	回	2,800	2,800	S単 23号
S02116	一軸圧縮試験 ,,	3.000	本	5,000	15,000	S単 24号
S02116	報告書作成 品質管理試験、1日当たり,,	1.000	式	10,000	10,000	S単 25号
	合 計				30,300	算出数量 1.000 日
	単 価		日		30,300	

事業名	ため池等整備事業 妙端地区
工事名	妙端用排第4号工事

工事別工事名:妙端用排第4号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** C単一 4号 ***					
C00005	事前配合試験費		式		1,000	歩A 式 当たり算出
S02116	混練費	1,000	回	90,000	90,000	S単 26号
P96007	生比重試験	1,000	回	2,800	2,800	
P96006	フロー試験	1,000	回	2,500	2,500	
P96009	一軸圧縮試験	6,000	本	5,000	30,000	
S02116	報告書作成	1,000	式	40,000	40,000	S単 27号
	事前配合試験, ,					算出数量 1,000 式
	合 計				165,300	
	単 価		式		165,300	
	*** C単一 5号 ***					
C00006	消耗品費		m3		5,310	歩A m3 当たり算出
S02116	油脂	1,000	式	1,000	1,000	S単 28号
S02116	裏込注入工, ,	1,000	式	3,000	3,000	S単 29号
S02116	シート・ウエス等					
	裏込注入工, ,	1,000	式	3,000	3,000	S単 29号
S02116	急結材	5,000	kg	450	2,250	S単 30号
	, ,					算出数量 5,310 m3
	合 計				6,250	
	単 価		m3		1,177	
	*** C単一 6号 ***					
C00007	施工費		m3		8,000	歩A m3 当たり算出
	設計区間①					
S02115	土木一般世話役	1,000	人	36,210	36,210	S単 15号 [1]
S02115	特殊作業員	6,000	人	30,702	184,212	S単 16号 [2]
S02115	普通作業員	5,000	人	22,644	113,220	S単 17号 [3]
Y10004	雑品	0.100		333,642	33,364	
	集計対象任意指定用 集計対象明細: ([1]+[2]+[3])					
	合 計				367,006	算出数量 8,000 m3
	単 価		m3		45,876	
	*** C単一 7号 ***					
C00008	施工費		m3		2,100	歩A m3 当たり算出
	設計区間②					
S02115	土木一般世話役	1,000	人	36,210	36,210	S単 15号 [1]
S02115	特殊作業員	6,000	人	30,702	184,212	S単 16号 [2]
S02115	普通作業員	5,000	人	22,644	113,220	S単 17号 [3]
Y10004	雑品	0.100		333,642	33,364	
	集計対象任意指定用 集計対象明細: ([1]+[2]+[3])					
	合 計				367,006	算出数量 2,100 m3
	単 価		m3		174,765	
	*** C単一 8号 ***					
C00009	施工費		m3		4,600	歩A m3 当たり算出

[illegible]

[illegible]