

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 繰 第2101号

設計書番号 508-070-0042

国道101号舗装舗装道維持修繕（緊急償）工事

実施 設計書

西津軽郡深浦町大字 広戸地内

工 期 1 9 0 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	-----		
	施工延長 L = 540 m		
	舗装打換え工	1	式
	オーバーレイ工	1	式
	区画線工	1	式
設計額	39,094,000 円 (内消費税 3,554,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書（本01）

工事名	国道101号舗装舗装道維持修繕（緊自債）工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
道路維持								
		式	1		17,129,725			
道路土工								
		式	1		869,050			
床掘								
		式	1		271,878			
床掘							内 1号	
		m3	110		271,878			
残土処理工								
		式	1		597,172			
整地	作業区分:残土受入れ地での処理						内 2号	
		m3	110		16,724			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)						内 3号	
		m3	140		580,448			
舗装工								
		式	1		14,308,621			
路面切削工								
		式	1		2,358,106			
路面切削	施工区分:平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2以下),段差すりつけ撤去作業:有り						内 4号	
		m2	3,240		1,892,160			
殻運搬(路面切削)	殻種別:アスファルト切削材						内 5号	
		m3	97		123,346			
殻処分	殻種別:アスファルト殻						内 6号	
		m3	97		342,600			
舗装打換え工								
		式	1		3,249,449			

設計内訳書（本01）

工事名	国道101号舗装舗装道維持修繕（緊急償）工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下						内 7号
		m	1		440		
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:3cm						内 8号
		m2	160		106,596		
殻運搬	殻種別:舗装版破碎						内 9号
		m3	5		13,563		
殻処分	殻種別:アスファルト殻						内 10号
		m3	5		17,100		
下層路盤	路盤材種類:再生クワツシャラン RC-40,仕上り厚:500mm						内 11号
		m2	270		862,380		
上層路盤	路盤材種類:粒度調整砕石 M-25,仕上り厚:100mm						内 12号
		m2	270		368,550		
基層	材料種類:再生粗粒度アスコン(20),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)						内 13号
		m2	270		987,390		
表層	材料種類:再生密粒度アスコン(13),舗装厚:40mm,平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)						内 14号
		m2	270		893,430		
クラック抑制工							
		式	1		3,081,556		
クラック抑制シート布設工							内 15号
		式	1		3,081,556		
オーバーレイ工							
		式	1		5,619,510		
表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.20以上2.30t/m3未満),材料規格:再生密粒度(13F),舗装厚:30mm,平均幅員:3.0m超						内 16号
		m2	3,510		5,619,510		
区画線工							
		式	1		259,740		

設計内訳書（本01）

工事名	国道101号舗装舗装道維持修繕（緊急償）工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線工							
		式	1		259,740		
ペイント式区画線	施工方法区分:ペイント式 溶剤型, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗料規格:常温						内 17号
		m	540		92,340		
ペイント式区画線	施工方法区分:ペイント式 溶剤型, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗料規格:常温						内 18号
		m	1,080		167,400		
道路付属施設工							
		式	1		342,800		
道路付属物工							
		式	1		342,800		
視線誘導標	視線誘導標規格:視線誘導標（スノーポール併用）, 施工区分:土中建込, 施工規模:10本以上30本未満						内 19号
		本	20		342,800		
構造物撤去工							
		式	1		698,724		
道路付属物撤去工							
		式	1		5,920		
視線誘導標撤去	視線誘導標規格:視線誘導標（スノーポール併用）, 施工区分:コンクリート建込, 施工規模:10本以上30本未満						内 20号
		本	20		5,920		
縁石撤去工							
		式	1		343,560		
歩車道境界ブロック撤去	再利用区分:処分						内 21号
		m	420		343,560		
運搬処理工							
		式	1		349,244		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)						内 22号
		m3	67		103,555		

設計内訳書（本01）

工事名	国道101号舗装舗装道維持修繕（緊急償）工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)						内 23号
		m3	67		236,850		
現場発生品運搬	発生材種類:プラスチック						内 24号
		t	0.1		3,839		
処分費							内 25号
		t	0.1		5,000		
仮設工							
		式	1		650,790		
仮区画線工							
		式	1		92,340		
仮区画線	施工方法区分:ペイント式 溶剤型, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗料規格:常温						内 26号
		m	540		92,340		
交通管理工							
		式	1		558,450		
交通誘導警備員							内 27号
		人日	34		558,450		
直接工事費							
		式	1		17,129,725		
共通仮設							
		式	1		3,771,000		
共通仮設費							
		式	1		457,000		
運搬費							
		式	1		224,000		
建設機械運搬費							内 28号
		台	2		224,000		

設計内訳書（本01）

工事名	国道101号舗装舗装道維持修繕（緊自償）工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場環境改善費							
		式	1		233,000		
現場環境改善費（率計上）							
		式	1		233,000		
共通仮設費（率計上）							
		式	1		3,314,000		
純工事費							
		式	1		20,900,725		
現場管理費							
		式	1		8,791,000		
工事原価							
		式	1		29,691,725		
一般管理費等							
		式	1		5,848,275		
工事価格							
		式	1		35,540,000		
消費税額及び地方消費税額							
		式	1		3,554,000		
工事費計							
		式	1		39,094,000		

共通仮設費内訳

主工種 06:舗装工事

現場環境改善費対象工事費	17, 129, 725	直接工事費	17, 129, 725
非対象額計（－）	601, 550		
管理費区分 1	0	(橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費)	
管理費区分 2， 7	0	(工場原価)	
管理費区分 5	0	(一般管理費等のみ対象額)	
管理費区分 9	0	(間接費非対象額)	
管理費区分 T	601, 550	(直接工事費に含まれる処分費等)	
対象額　支給品費（＋）	0		
無償貸付機械評価額（＋）	0		
現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）	16, 528, 175	現工事	0 合算工事 0
現場環境改善費 率（補正前）	1. 41%		0. 00% 0. 00%
市街地補正 率（補正後）	1. 41%		
計上額	233, 000		0 調整工事計上額 0

共通仮設費内訳

主工種 06:舗装工事

共通仮設費（積上分）	224,000				
運搬費	224,000	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					3,771,000

現場管理費

主工種 06:舗装工事

単独（追加工事）純工事費	20,900,725	単独（追加工事）直接工事費	17,129,725	単独（追加工事）共通仮設費	3,771,000
非対象額計（－）		87,659			
管理費区分2,7		0	（工場原価）		
管理費区分5		0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9		0	（間接費非対象額）		
管理費区分T		87,659	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）		
対象額 支給品費（＋）		0			
支給品で扱う桁等購入費（＋）		0			
無償貸付機械評価額（＋）		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	20,813,066	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）	20,299,175		0		0
現場管理費 率（補正前）	33.91%		0.00%		0.00%
施工地域等補正	1.2		0.00%		
施工時期補正	0.72%		0.00%		
緊急工事補正	0.00%		0.00%		
砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%		
ICT施工補正	1.0				
率（補正後） 週休2日 週休2日（月単位）1.02	42.24%		0.00%		
計上額	8,791,000		0		0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 06:舗装工事

工事原価	29,691,725				
純工事費	20,900,725	現場管理費	8,791,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（一）	87,659				
管理費区分9	0	（支給品を除く間接費非対象額）			
管理費区分T	87,659	（全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額）			
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	29,604,066	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	29,090,175		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	19.73%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.00000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.00000000
率（補正後）	19.73%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	29,604,066		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	5,848,275				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年7月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年7月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年7月		
単 価 地 区	深浦町(旧深浦町)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	06:舗装工事		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－1		1.4
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（２）－１	１．２
工 期 日 数	０日間	
冬 期 日 数	０日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	４級地	１．２０％
施 工 時 期 補 正	任意設定	０．７２％
緊 急 工 事 補 正	補正なし	０．００％
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	０．００％
I C T 施 工 補 正	補正なし	１．０
週 休 ２ 日 補 正	週休２日（月単位）	１．０２
工 期 延 長 日 数	０日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	１．００
財団法人等による補正	補正を行わない	１．００
契約保証に係る補正率	金銭的保証	０．０４％

間接費一覧

主工種 06:舗装工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			17,129,725
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				17,129,725
	共通仮設費 (率分)	17,042,066	19.45	3,314,000
	運搬費			224,000
現場環境改善費対象工事費				17,129,725
	現場環境改善費 (率分)	16,528,175	1.41	233,000
現場管理費対象純工事費				20,900,725
	現場管理費	20,813,066	42.24	8,791,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				29,691,725
	一般管理費等	29,604,066	19.73	5,848,275
	業務委託費			0
工事価格				35,540,000
消費税等相当額				3,554,000
工事費計				39,094,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	床掘							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り CB210030		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用						02-01-03 管理費区分 : 0
			m3	113	2, 406	271, 878		
合計								
						271, 878		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	整地		作業区分:残土受入れ地での処理					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
整地		残土受入れ地での処理						02-01-02
CB210610			m3	113	148	16, 724		管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	土砂等運搬		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬		標準,バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,39.0km以下						02-01-02
CB210110			m3	136	4,268	580,448		管理費区分:0
合計						580,448		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	路面切削		施工区分:平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2以下),段差すりつけ撤去作業:有り					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路面切削		全面切削6cm以下(4000m2以下),有り,全ての費用						04-03-01
CB430010			m2	3,240	584	1,892,160		管理費区分:0
合計								
						1,892,160		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	殻運搬(路面切削)		殻種別:アスファルト切削材					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬(路面切削)		無し, 5. 0km以下, 全ての費用						04-03-01
CB430020			m3	97. 2	1, 269	123, 346		管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	殻処分		殻種別:アスファルト殻					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)		WB020052						単 1号 01-02-02
			t	228.4	1,500	342,600		管理費区分:0
合計						342,600		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	舗装版切断		舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用						03-01-05 管理費区分: 0
CB430510			m	0. 6	734	440		
合計						440		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	舗装版破碎		舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:3cm					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, 有り, 全ての費用						03-01-05 管理費区分: 0
CB430310			m2	162	658	106, 596		
合計						106, 596		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	殻運搬		殻種別:舗装版破碎					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬		舗装版破碎, 機械 (対策不要厚15cm超) 又は必要, 無し, 10. 0km以下, 全ての費用						02-02-07
CB227010			m3	4. 9	2, 768	13, 563		管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	殻処分		殻種別:アスファルト殻					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)		WB020052						単 2号 01-02-02
			t	11.4	1,500	17,100		管理費区分 : T
合計						17,100		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	下層路盤	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:500mm						
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
下層路盤(車道・路肩部) CB410030		500mm, 3層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用						03-03-02 管理費区分 : 0
			m2	270	3, 194	862, 380		
合計								
						862, 380		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	上層路盤	路盤材種類:粒度調整碎石 M-25, 仕上り厚:100mm						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上層路盤(車道・路肩部) CB410040		粒度調整碎石 M-25, 100mm, 1層施工, 全ての費用						03-03-02 管理費区分 : 0
			m2	270	1, 365	368, 550		
合計								
						368, 550		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	基層	材料種類:再生粗粒度アスコン(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)						
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
基層(車道・路肩部) CB410240		1.4m未満(仕上厚50mm以下), 50mm, 再生粗粒度アスコン(20), プライムコート PK-3, 全ての費用						03-03-03 管理費区分: 0
			m2	270	3,657	987,390		
合計								
						987,390		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	表層	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)		1.4m未満(仕上厚50mm以下), 40mm, 再生密粒度アスコン(13), プライムコート PK-3, 全ての費用						03-03-03
CB410260			m2	270	3,309	893,430		管理費区分:0
合計						893,430		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号	クラック抑制シート布設工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
クラック抑制シート W=33cm ZZ99*01*01001		m	294. 5	2, 120	624, 340		管理費区分：0
クラック抑制シート W=50cm ZZ99*01*01002		m	259. 2	2, 760	715, 392		管理費区分：0
クラック抑制シート W=100cm ZZ99*01*01003		m	388. 8	4, 480	1, 741, 824		管理費区分：0
合計					3, 081, 556		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 16号	表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2. 20以上2. 30t/m3未満), 材料規格:再生密粒度(13F), 舗装厚:30mm, 平均幅員:3. 0m超					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部) CB410260	3. 0m超, 30mm, 各種(2. 20以上2. 30t/m3未満), タックコート PK-4, 全ての費用	m2	3, 510	1, 601	5, 619, 510		03-03-03 管理費区分：0
合計					5, 619, 510		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 17号	ペイント式区画線		施工方法区分:ペイント式 溶剤型, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗料規格:常温					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置		無し,ペイント式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,黄鉛・クロムブルー,全ての費用						単 3号 03-03-06 管理費区分:0
WB821210			m	540	171	92,340		
合計						92,340		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 18号	ペイント式区画線	施工方法区分:ペイント式 溶剤型, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗料規格:常温						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置 WB821210		無し,ペイント式溶剤型, 有り, 実線 15cm, 無し, 無し, 常温, 白, 全ての費用						単 4号 03-03-06 管理費区分: 0
			m	1,080	155	167,400		
合計								
						167,400		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 19号	視線誘導標	視線誘導標規格:視線誘導標 (スノーポール併用), 施工区分:土中建込, 施工規模:10本以上30本未満					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)スノーポール併用 WB812320	土中建込, 手間+材料費, 両面反射反射径φ100下反射体1個, 標準, 10本以上30本未満, 無, 無	本	20	17, 140	342, 800		単 5号 06-02-09 管理費区分: 0
合計					342, 800		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 20号	視線誘導標撤去	視線誘導標規格:視線誘導標 (スノーポール併用), 施工区分:コンクリート建込, 施工規模:10本以上30本未満					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路付属物撤去工(視線誘導標) WB812360	コンクリート建込, 10本以上30本未満, 無, 無	本	20	296	5, 920		単 6号 06-02-09 管理費区分: 0
合計					5, 920		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 21号	歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ撤去		再利用区分:処分					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ撤去		処分						03-03-07
CB422540			m	420	818	343, 560		管理費区分 : 0
合計								
						343, 560		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 22号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬 CB227010		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 5.7km以下, 全ての費用						02-02-07
			m3	67.2	1,541	103,555		
合計								
						103,555		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 23号	殻処分		殻種別:コンクリート殻(無筋)					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)		WB020052						単 7号 01-02-02
			t	157.9	1,500	236,850		管理費区分:0
合計						236,850		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 24号	現場発生産品運搬		発生材種類:プラスチック						
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生産品及び支給品運搬 CB010410			クレーン装置付2t積、吊能力2.9t、無し、49.0km以下						01-02-02
				t	0.1	27,490	2,749		管理費区分：0
現場発生産品及び支給品積込・荷卸 CB010420			クレーン装置付2t積、吊能力2.9t						01-02-03
				t	0.1	10,900	1,090		管理費区分：0
合計									
							3,839		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 25号	処分費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費 廃プラスチック Y007600001004		t	0. 1	50, 000	5, 000		管理費区分：0
合計					5, 000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 26号	仮区画線	施工方法区分:ペイント式 溶剤型, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗料規格:常温					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置 WB821210	無し,ペイント式溶剤型, 有り, 実線 15cm, 無し, 無し, 常温, 黄鉛・クロムフリー, 全ての費用	m	540	171	92, 340		単 8号 03-03-06 管理費区分：0
合計					92, 340		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 27号	交通誘導警備員						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員A							単 9号 02-04-04
WB010211		人日	17	17, 650	300, 050		管理費区分：0
交通誘導警備員B							単 10号 02-04-04
WB010212		人日	17	15, 200	258, 400		管理費区分：0
合計					558, 450		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 28号	建設機械運搬費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ホイル廃材積込付)2. 0m, 9 3. 4km, 無, 無						単 11号 01-02-02
WB010010		台	2	112, 000	224, 000		管理費区分：0
合計					224, 000		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 1号 WB020052	処分費 (t)		単位	t	単位数量	100	単価	1, 500	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
処分費 アスファルト切削材 Y007600001001							管理費区分 : T		
			t	100	1, 500	150, 000			
合 計						150, 000			
単 価						1, 500	円／t		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 2号 WB020052	処分費 (t)		単位	t	単位数量	100	単価	1, 500	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要		
処分費 アスファルト殻 Y007600001003							管理費区分 : T		
			t	100	1, 500	150, 000			
合 計						150, 000			
単 価						1, 500	円／t		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号 WB821210	区画線設置	無し,ペイント式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,黄 鉛・クロムフリー,全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	171
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001037010	m	1, 000	107. 1	107, 100	[] [2] 管理費区分 : 0	
トラフィックペイント 常温型 溶剤型 1種B 黄色 (鉛・クロムフリー)		Z004350013	L	50	1, 010	50, 500	[] [1] 管理費区分 : 0	
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm		Z004352001	kg	39	180	7, 020	[] [1] 管理費区分 : 0	
軽油		Z006702002	L	33	155	5, 115	[] [1] 管理費区分 : 0	
諸雑費 (率+まるめ)		ZS8000004 3%	式	1		1, 865	[1] [] 管理費区分 : 0	
合計						171, 600		
単価						171	円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号 WB821210	区画線設置	無し,ペイント式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	155
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001037010							[] [2]	
			m	1, 000	107. 1	107, 100	管理費区分：0	
トラフィックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白 Z004350007							[] [1]	
			L	50	700	35, 000	管理費区分：0	
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm Z004352001							[] [1]	
			kg	39	180	7, 020	管理費区分：0	
軽油 Z006702002							[] [1]	
			L	33	155	5, 115	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004	3%						[1] []	
			式	1		1, 365	管理費区分：0	
合計						155, 600		
						155	円／m	
単価								

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 5号 WB812320	道路付属物設置工 (視線誘導標設置)スノーポール併用	土中建込, 手間+材料費, 両面反射反 射径 φ 100下反射体1個, 標準, 10本以 上30本未満, 無, 無	単位	本	単位数量	1	単価	17, 140
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標設置工 土中スノーポール併用 両面反射 φ 100以下 反射体数1個 単価補正1. 100 (FP3)								

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 6号 WB812360	道路付属物撤去工(視線誘導標)	コンクリート建込, 10本以上30本未満, 無, 無	単位	本	単位数量	1	単価	296	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
視線誘導標撤去工 コンクリート建込用 スノーポール併用型含 単価補正1. 200 (FP3)									

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	1, 500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 無筋Co殻 Y007600001002							管理費区分 : T	
			t	100	1, 500	150, 000		
合計						150, 000		
単価						1, 500	円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号 WB821210	区画線設置	無し,ペイント式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,黄 鉛・クロムフリー,全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	171
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001037010	m	1, 000	107. 1	107, 100	[] [2] 管理費区分 : 0	
トラフィックペイント 常温型 溶剤型 1種B 黄色(鉛・クロムフリー)		Z004350013	L	50	1, 010	50, 500	[] [1] 管理費区分 : 0	
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm		Z004352001	kg	39	180	7, 020	[] [1] 管理費区分 : 0	
軽油		Z006702002	L	33	155	5, 115	[] [1] 管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004 3%	式	1		1, 865	[1] [] 管理費区分 : 0	
合計						171, 600		
単価						171	円/m	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026. 07		
						歩掛適用年月	2026. 07		
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0		
単 9号 WB010211	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	17, 650	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員A							管理費区分：0		
R0803			人	1	17, 650	17, 650			
合計									
						17, 650			
単価							円／人日		
						17, 650			

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 10号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	15, 200	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員B							管理費区分：0		
R0804			人	1	15, 200	15, 200			
合計									
						15, 200			
単価							円／人日		
						15, 200			

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号 WB010010	貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ホイル廃材積込付)2. 0m, 9 3. 4km, 無, 無	単位	台	単位数量	1	単価	112, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 100kmまで		Z006811003					管理費区分：0	
			台	1	112, 000	112, 000		
合計						112, 000		
単価						112, 000	円／台	

登 録 単 価

工事名	国道101号舗装舗装道維持修繕（緊急償）工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
Y001102000001	アスファルト混合物	(5) 再生密粒度As(13F)	t	18,100	2026	7	確定
Y007600001001	処分費	アスファルト切削材	t	1,500	2026	7	確定
Y007600001002	処分費	無筋Co殻	t	1,500	2026	7	確定
Y007600001003	処分費	アスファルト殻	t	1,500	2026	7	確定
Y007600001004	処分費	廃プラスチック	t	50,000	2026	7	確定
Z004101002001	再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン(20)	t	17,000	2026	7	確定
Z004101004001	再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	t	17,800	2026	7	確定
ZZ99*01*01001	クラック抑制シート	W=33cm	m	2,120	2026	7	確定
ZZ99*01*01002	クラック抑制シート	W=50cm	m	2,760	2026	7	確定
ZZ99*01*01003	クラック抑制シート	W=100cm	m	4,480	2026	7	確定

入力データリスト（本01）

工事名	国道101号舗装舗装道維持修繕（緊急自償）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
道路維持 (0001)	式	1		17,129,725		
道路土工 (0002)	式	1		869,050		
床掘 (0003)	式	1		271,878	オプション入力 工種 06:舗装工事	
床掘 (0004)	m3	110		271,878	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
床掘り	m3	113	2,406	271,878	CB210030 2247.4 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	J01 土質	土砂				
	J02 施工方法	上記以外(小規模)				
	J05 費用の内訳	全ての費用				
バックホウ(クロー)〔後方超小旋回型〕 排ガス型(第2次) 山積0.28m3 標準構成比 標準単価 地区単価	%	18.654	18.73 8,460 9,020	448.8	M000202096 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区	

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道101号舗装舗装道維持修繕（緊自債）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)	%	45.637		1,098	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			40.26 28,900 35,090		
標準構成比					
標準単価					
地区単価					
普通作業員	%	28.222		679	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			33.9 25,400 22,640		
標準構成比					
標準単価					
地区単価					
軽油	%	7.456		179.4	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			7.11 138 155		
標準構成比					
標準単価					
地区単価					
諸雑費	%	0.031		0.8	管理費区分 0
残土処理工 (0005)	式	1		597,172	工種 04:道路改良工事
整地					第0002号内訳書

入力データリスト（本01）

工事名	国道101号舗装舗装道維持修繕（緊急償）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
(0006) (P)	m3	110		16,724	単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 作業区分		残土受入れ地での処理				
Q02 敷均し費		整地				
整地	m3	113	148	16,724	CB210610 127.07 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分		残土受入れ地での処理				
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	21.233		31.47	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			22.45			
標準単価			8,800			
地区単価			9,710			
運転手(特殊)	%	54.47		80.73	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			52.33			
標準単価			28,900			
地区単価			35,090			
軽油					Z006702002	

入力データリスト（本01）

工事名	国道101号舗装舗装道維持修繕（緊急償）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	24.283		35.99	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			25.22			
標準単価			138			
地区単価			155			
諸雑費	%	0.014		0.11	管理費区分 0	
土砂等運搬 (0007) (P)	m3	140		580,448	第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 土砂等発生現場		標準				
Q02 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
Q03 運搬費		土砂等運搬				
土砂等運搬	m3	136	4,268	580,448	CB210110 3676.2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 土砂等発生現場		標準				
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)				
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
J04 DID区間の有無		無し				
J09 運搬距離(km)(DID区間無)		39.0km以下				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	40.867		1,744	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区	
標準構成比			44.67			
標準単価			20,847			
地区単価			21,400			
供用日当りの損耗品費			747			

入力データリスト（本01）

工事名	国道101号舗装舗装道維持修繕（緊急償）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(一般)		%	44.71		1,908	R0115 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
				40.44		
				23,600		
				30,290		
軽油		%	14.407		614.8	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
				14.89		
				138		
				155		
諸雑費		%	0.016		1.2	管理費区分 0
舗装工 (0008)		式	1		14,308,621	
路面切削工 (0009)		式	1		2,358,106	工種 13:道路維持工事
路面切削 (0010) (P)		m2	3,240		1,892,160	第0004号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0
		Q01 施工区分・平均切削深さ	全面切削6cm以下(4000m2以下)			
		Q02 段差すりつけ撤去作業	有り			
		Q03 切削費(持込)	路面切削			

入力データリスト（本01）

工事名	国道101号舗装舗装道維持修繕（緊急償）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
路面切削					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
	m2	3,240	584	1,892,160	CB430010 555.22 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工区分・平均切削深さ		全面切削6cm以下(4000m2以下)			歩 2026.07 単 2026.07	
J02 段差すりつけの撤去作業		有り			単価地区 深浦町(旧深浦町)	
J03 費用の内訳		全ての費用			労調係数 1.000 00-00 0	
路面切削機[ホイール式・廃材積込装置付] 排ガス型(第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm	%	31.308		183	M001131014 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			30.97			
標準単価			155,000			
地区単価			165,000			
路面清掃車[ブラシ・四輪式] ホッパ容量 1.5m3	%	6.347		37.1	M001101005 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			6.25			
標準単価			34,700			
地区単価			37,100			
その他(機械)	%	13.912		81.32	管理費区分 0	
普通作業員	%	11.074		64.73	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07	
標準構成比			13.08			

入力データリスト（本01）

工事名	国道101号舗装舗装道維持修繕（緊自債）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			25,400 22,640		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	深浦町(旧深浦町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	4.393	3.96 31,000 36,210	25.68	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	深浦町(旧深浦町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	4.255	3.69 28,900 35,090	24.87	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	深浦町(旧深浦町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.719	3.61 28,300 30,700	21.74	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	深浦町(旧深浦町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
その他(労務)	%	12.655		73.97	管理費区分 0	
軽油					Z006702002	

入力データリスト（本01）

工事名	国道101号舗装舗装道維持修繕（緊自債）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	8.994		52.57	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			8.43			
標準単価			138			
地区単価			155			
その他(材料)	%	3.328		19.45	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.015		0.17	管理費区分 0	
殻運搬(路面切削) (0011) (P)	m3	97		123,346	第0005号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 殻種別		アスファルト切削材				
Q02 路面切削廃材運搬費		殻運搬(路面切削)				
殻運搬(路面切削)	m3	97.2	1,269	123,346	CB430020 1082.7 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 DID区間の有無		無し				
J02 運搬距離(km) (DID区間無)		5.0km以下				
J04 費用の内訳		全ての費用				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	37.024		469.7	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07	
標準構成比			40.84			

入力データリスト（本01）

工事名	国道101号舗装舗装道維持修繕（緊自債）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価 供用日当りの損耗品費			20,847 21,400 747		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	深浦町(旧深浦町) 1.000 00-00 0 B地区 0% 係数ランク 1
運転手(一般)	%	50.141		636.1	R0115 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 2026.07 単 2026.07 深浦町(旧深浦町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
軽油	%	12.825		162.7	Z006702002 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 2026.07 単 2026.07 深浦町(旧深浦町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
諸雑費	%	0.01		0.5	管理費区分	0
殻処分 (0012)	m3	97		342,600	第0006号内訳書 単位数量 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 週休2日補正	1 m3 T 2026.07 単 2026.07 深浦町(旧深浦町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1 週休2日(月単位)
Q01 殻種別 Q02 処分費		アスファルト殻 処分費(t)				

入力データリスト（本01）

工事名	国道101号舗装舗装道維持修繕（緊急償）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
処分費(t)	t	228.4	1,500	342,600	WB020052 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
舗装打換え工 (0013)	式	1		3,249,449	工種 06:舗装工事	
舗装版切断 (0014) (P)	m	1		440	第0007号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 舗装版種別 Q02 アスファルト舗装版厚 Q05 舗装版切断費		アスファルト舗装版 15cm以下 舗装版切断				
舗装版切断	m	0.6	734	440	CB430510 700.44 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 舗装版種別 J02 アスファルト舗装版厚 J05 費用の内訳		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用				
コンクリートカッタ[パキウム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 プレート径φ56cm 標準構成比 標準単価 地区単価	%	9.767	10.24 13,000 13,000	71.72	M001161013 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	国道101号舗装舗装道維持修繕（緊自債）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 単価補正	A地区 0% 係数ランク 1
その他(機械)	%	4.588		33.69	管理費区分 0	
特殊作業員	%	20.646		151.6	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			19.96 28,300 30,700			
土木一般世話役	%	12.122		89.01	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			10.88 31,000 36,210			
普通作業員	%	7.584		55.69	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			8.92 25,400 22,640			
その他(労務)	%	18.943		139.1	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	国道101号舗装舗装道維持修繕（緊急） 工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
コンクリートカッタ（プレート） 径18インチ 標準構成比 標準単価 地区単価	%	22.389	22.39 68,200 71,500	164.4	Z006540009 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ガソリン レギュラー 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.627	2.81 154 151	19.29	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(材料)	%	1.31		9.62	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.024		0.18	管理費区分 0	
舗装版破碎 (0015) (P)	m2	160		106,596	第0008号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 舗装版種別 Q02 舗装版厚 Q03 破碎費		アスファルト舗装版 3cm 舗装版破碎				
舗装版破碎	m2	162	658	106,596	CB430310 612.24 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	国道101号舗装舗装道維持修繕（緊急償）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J03 騒音振動対策 J04 舗装版厚 J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
コンクリート圧砕装置(大割機) 開口幅735～850mm破砕力550～980kN 標準構成比 標準単価 地区単価	%	20.774	21.16 17,900 18,900	136.7	M000907002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
バックホウ(クローラ)後方超小旋回型 山積0.45m3(平積0.35m3) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	9.238	9.49 6,460 6,760	60.79	L001010012 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	31.913	28.25 28,900 35,090	210	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比	%	20.531	24.76	135.1	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07	

入力データリスト（本01）

工事名	国道101号舗装舗装道維持修繕（緊自債）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			25,400 22,640		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	深浦町(旧深浦町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	11.715	10.78 31,000 36,210	77.09	R0125 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 2026.07 単 2026.07 深浦町(旧深浦町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	5.81	5.56 138 155	38.23	Z006702002 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 2026.07 単 2026.07 深浦町(旧深浦町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
諸雑費	%	0.019		0.19	管理費区分	0
殻運搬 (0016) (P)	m3	5		13,563	第0009号内訳書 単位数量 管理費区分	1 m3 0
Q01 殻種別 Q02 殻運搬費		舗装版破碎 殻運搬			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 週休2日補正	2026.07 単 2026.07 深浦町(旧深浦町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1 週休2日(月単位)

入力データリスト（本01）

工事名	国道101号舗装舗装道維持修繕（緊自債）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
殻運搬	m3	4.9	2,768	13,563	CB227010 2385.0 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J05 運搬距離(km) (DID区間無) J13 費用の内訳		舗装版破碎 機械(対策不要厚15cm超)又は必要 無し 10.0km以下 全ての費用				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	40.328		1,116	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価 供用日当りの損耗品費			44.05 20,847 21,400 747			
運転手(一般)	%	44.086		1,220	R0115 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			39.87 23,600 30,290			
軽油	%	15.564		430.7	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			16.08 138 155			
諸雑費						

入力データリスト（本01）

工事名	国道101号舗装舗装道維持修繕（緊自債）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	0.022		1.3	管理費区分 0	
殻処分 (0017)	m3	5		17,100	第0010号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 殻種別 Q02 処分費		アスファルト殻 処分費(t)				
処分費(t)	t	11.4	1,500	17,100	WB020052 管理費区分 T 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
下層路盤 (0018) (P)	m2	270		862,380	第0011号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 路盤材種類 Q03 仕上り厚 Q04 路盤材敷均し・締固め費 Q05 急速施工費		再生クラッシュラン RC-40 500mm 下層路盤(車道・路肩部) 計上しない				
下層路盤(車道・路肩部)	m2	270	3,194	862,380	CB410030 4188.6 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0	
J01 全仕上り厚(実数入力) J02 施工区分 J03 材料		500mm 3層施工 再生クラッシュラン RC-40				

入力データリスト（本01）

工事名	国道101号舗装舗装道維持修繕（緊急償）工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J04 費用の内訳		全ての費用			豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
モータロータ[土工用] 排出ガス対策(2014年規制)フレート幅3.1m 標準構成比 標準単価 地区単価	%	4.8	3.66 37,600 37,600	153.3	M000701021 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ロートローラ[マカダム] 運転質量10～12t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.641	0.45 4,480 4,870	20.48	L001050002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.652	0.45 4,550 5,030	20.83	L001060004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	0.975		31.15	管理費区分 0
運転手(特殊) 標準構成比	%	11.895	7.47	379.9	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07

入力データリスト（本01）

工事名	国道101号舗装舗装道維持修繕（緊自債）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			28,900 35,090		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	深浦町(旧深浦町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.178	2.72 25,400 22,640	101.5	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	深浦町(旧深浦町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.457	2.43 28,300 30,700	110.4	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	深浦町(旧深浦町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.049	1.99 31,000 36,210	97.36	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	深浦町(旧深浦町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
その他(労務)	%	3.454		110.3	管理費区分 0	
再生クラッシュラン					Z002122003	

入力データリスト（本01）

工事名	国道101号舗装舗装道維持修繕（緊急償）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
RC-40	%	65.629		2,096	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			76.15 2,510,000 3,300			
軽油	%	2.047		65.39	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			1.39 138 155			
その他(材料)	%	0.192		6.13	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.031		1.26	管理費区分 0	
上層路盤 (0019) (P)	m2	270		368,550	第0012号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 路盤材種類		粒度調整碎石 M-25				
Q03 仕上り厚		100mm				
Q04 路盤材敷均し・締固め費		上層路盤(車道・路肩部)				
Q05 急速施工費		計上しない				
上層路盤(車道・路肩部)	m2	270	1,365	368,550	CB410040 637.83 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07	
J01 材料		粒度調整碎石 M-25				

入力データリスト（本01）

工事名	国道101号舗装舗装道維持修繕（緊自債）工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J06 全仕上り厚(実数入力) J07 施工区分 J09 費用の内訳		100mm 1層施工 全ての費用			単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
モータークレータ〔土工用〕 排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.735	7.99 37,600 37,600	50.96	M000701021 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ロードローラ〔マカダム〕 運転質量10～12t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.508	1 4,480 4,870	6.93	L001050002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
タイヤローラ〔普通型〕 運転質量13～14t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.512	0.99 4,550 5,030	6.98	L001060004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	0.757		10.33	管理費区分 0
運転手(特殊)					R0114

入力データリスト（本01）

工事名	国道101号舗装舗装道維持修繕（緊自債）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	9.256		126.3	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			16.31 28,900 35,090			
普通作業員	%	2.487		33.94	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			5.97 25,400 22,640			
特殊作業員	%	2.698		36.81	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			5.32 28,300 30,700			
土木一般世話役	%	2.385		32.55	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			4.37 31,000 36,210			
その他(労務)	%	2.69		36.7	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	国道101号舗装舗装道維持修繕（緊自債）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
粒度調整碎石 M-25	%	72.671		991.6	Z002124001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比		47.84			
	標準単価		240,000			
	地区単価		7,800			
軽油	%	1.59		21.7	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比		3.03			
	標準単価		138			
	地区単価		155			
その他(材料)	%	0.701		9.56	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.01		0.64	管理費区分 0	
基層 (0020) (P)	m2	270		987,390	第0013号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
	Q01 歩車道区分	車道・路肩				
	Q02 材料種類	再生粗粒度アスコン(20)				
	Q04 舗装厚	50mm				
	Q05 平均幅員	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)				
	Q07 施工費	基層(車道・路肩部)				
	Q08 急速施工費	計上しない				
基層(車道・路肩部)					CB410240 2614.5	

入力データリスト（本01）

工事名	国道101号舗装舗装道維持修繕（緊自債）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	m2	270	3,657	987,390	管理費区分 0	
J01 平均幅員		1.4m未満(仕上厚50mm以下)			歩 2026.07 単 2026.07	
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		50mm			単価地区 深浦町(旧深浦町)	
J05 材料		再生粗粒度アスコン(20)			労調係数 1.000 00-00 0	
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3			豪雪割増	
J07 費用の内訳		全ての費用			潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
振動ローラ(舗装用)〔ハートカイト式〕					M000804001	
運転質量0.5～0.6t	%	0.206		7.55	管理費区分 0	
標準構成比			0.27		歩 2026.07 単 2026.07	
標準単価			1,430		単価地区 深浦町(旧深浦町)	
地区単価			1,530		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増 B地区	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
振動コンパクタ[前進型]					M000807001	
機械質量40～60kg	%	0.113		4.12	管理費区分 0	
標準構成比			0.15		歩 2026.07 単 2026.07	
標準単価			356		単価地区 深浦町(旧深浦町)	
地区単価			374		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増 B地区	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
その他(機械)	%	0.053		1.94	管理費区分 0	
特殊作業員	%	16.782		613.7	R0101	
標準構成比			21.64		管理費区分 0	
標準単価			28,300		歩 2026.07 単 2026.07	
地区単価			30,700		単価地区 深浦町(旧深浦町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト（本01）

工事名	国道101号舗装舗装道維持修繕（緊自債）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
普通作業員	%	9.902		362.1	単価補正	
					R0102	
					管理費区分 0	
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区 深浦町(旧深浦町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
土木一般世話役	%	3.957		144.7	R0125	
					管理費区分 0	
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区 深浦町(旧深浦町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
その他(労務)	%	5.204		190.3	管理費区分 0	
再生アスファルト混合物					Z004101002001	
再生粗粒度アスコン(20)	%	58.519		2,140	管理費区分 0	
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区 深浦町(旧深浦町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
アスファルト乳剤					Z004130002	
PK-3 プライムコート用	%	5.059		185	管理費区分 0	
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区 深浦町(旧深浦町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	国道101号舗装舗装道維持修繕（緊自債）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ガソリン レギュラー	%	0.126	0.18 154 151	4.61	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油	%	0.032	0.04 138 155	1.17	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(材料)	%	0.038		1.38	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.009		0.43	管理費区分 0	
表層 (0021) (P)	m2	270		893,430	第0014号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
	Q01 歩車道区分	車道・路肩				
	Q02 材料種類	再生密粒度アスコン(13)				
	Q04 舗装厚	40mm				
	Q05 平均幅員	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)				
	Q07 施工費	表層(車道・路肩部)				

入力データリスト（本01）

工事名	国道101号舗装舗装道維持修繕（緊急償）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
Q08 急速施工費		計上しない			週休2日補正	週休2日(月単位)
表層(車道・路肩部)	m2	270	3,309	893,430	CB410260 2891.1	
J01 平均幅員		1.4m未満(仕上厚50mm以下)			管理費区分 0	
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		40mm			歩 2026.07 単 2026.07	
J05 材料		再生密粒度アスコン(13)			単価地区 深浦町(旧深浦町)	
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3			労調係数 1.000 00-00 0	
J07 費用の内訳		全ての費用			豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]					M000804001	
運転質量0.5～0.6t	%	0.224		7.42	管理費区分 0	
標準構成比			0.24		歩 2026.07 単 2026.07	
標準単価			1,430		単価地区 深浦町(旧深浦町)	
地区単価			1,530		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増 B地区	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
振動コンパクタ[前進型]					M000807001	
機械質量40～60kg	%	0.119		3.94	管理費区分 0	
標準構成比			0.13		歩 2026.07 単 2026.07	
標準単価			356		単価地区 深浦町(旧深浦町)	
地区単価			374		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増 B地区	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
その他(機械)	%	0.056		1.84	管理費区分 0	
特殊作業員	%	18.548		613.7	R0101	
標準構成比			19.57		管理費区分 0	
標準単価			28,300		歩 2026.07 単 2026.07	
地区単価			30,700		単価地区 深浦町(旧深浦町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	国道101号舗装舗装道維持修繕（緊自債）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	%	10.941	14.05 25,400 22,640	362	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役	%	4.367	4.28 31,000 36,210	144.5	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	5.752		190.3	管理費区分 0	
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)	%	54.161	50.52 580,000 17,800	1,792	Z004101004001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	%	5.585	4.48	184.8	Z004130002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07	

入力データリスト（本01）

工事名	国道101号舗装舗装道維持修繕（緊自債）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	標準単価 地区単価		103 147		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	深浦町(旧深浦町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
ガソリン レギュラー	%	0.145		4.81	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	深浦町(旧深浦町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
	標準構成比 標準単価 地区単価		0.17 154 151			
軽油	%	0.029		0.97	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	深浦町(旧深浦町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
	標準構成比 標準単価 地区単価		0.03 138 155			
その他(材料)	%	0.032		1.07	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.041		1.65	管理費区分 0	
クラック抑制工 (0022)	式	1		3,081,556	オプション入力 工種 06:舗装工事	
クラック抑制シート布設工 (0023)	式	1		3,081,556	オプション入力 第0015号内訳書 単位数量	1 式

入力データリスト（本01）

工事名	国道101号舗装舗装道維持修繕（緊急償）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
クラック抑制シート W=33cm	m	294.5	2,120	624,340	ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
クラック抑制シート W=50cm	m	259.2	2,760	715,392	ZZ99*01*01002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
クラック抑制シート W=100cm	m	388.8	4,480	1,741,824	ZZ99*01*01003 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
オーバーレイ工 (0024)	式	1		5,619,510	工種 06:舗装工事	

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道101号舗装舗装道維持修繕（緊自債）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
表層(車道・路肩部) (0025) (P)	m2	3, 510		5, 619, 510	第0016号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026. 07 単 2026. 07 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 材料種類		各種(2. 20以上2. 30t/m3未満)			
Q02 材料規格		再生密粒度(13F)			
Q03 舗装厚		30mm			
Q04 平均幅員		3. 0m超			
Q05 施工費		表層(車道・路肩部)			
表層(車道・路肩部)	m2	3, 510	1, 601	5, 619, 510	CB410260 1661. 1 管理費区分 0 歩 2026. 07 単 2026. 07 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 平均幅員		3. 0m超			
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		30mm			
J05 材料		各種(2. 20以上2. 30t/m3未満)			
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4			
J07 費用の内訳		全ての費用			
アスファルトフィニッシュ [ホイール型]舗装幅2. 3～6. 0m	%	1. 053		16. 86	L001210002 管理費区分 0 歩 2026. 07 単 2026. 07 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			0. 96		
標準単価			29, 500		
地区単価			31, 200		
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t	%	0. 174		2. 79	L001060004 管理費区分 0 歩 2026. 07 単 2026. 07 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
標準構成比			0. 15		
標準単価			4, 480		
地区単価			5, 030		

入力データリスト（本01）

工事名	国道101号舗装舗装道維持修繕（緊自債）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価補正	
ロータリー[マカダム] 運転質量10～12t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.169	0.15 4,480 4,870	2.7	L001050002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	0.277		4.43	管理費区分 0	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.69	3.99 25,400 22,640	59.07	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.822	2.24 28,900 35,090	45.17	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.487	2.21 28,300 30,700	39.82	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道101号舗装舗装道維持修繕（緊自債）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	%	0.969		15.52	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			0.8 31,000 36,210		
標準構成比					
標準単価					
地区単価					
その他(労務)	%	1.996		31.95	管理費区分 0
アスファルト混合物 (5) 再生密粒度As(13F)	%	81.703		1,308	Y001102000001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			84.11 580,000 18,100		
標準構成比					
標準単価					
地区単価					
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	%	3.939		63.06	Z004130003 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			2.66 103 147		
標準構成比					
標準単価					
地区単価					
軽油	%	0.617		9.88	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07
			0.53		
標準構成比					

入力データリスト（本01）

工事名	国道101号舗装舗装道維持修繕（緊自債）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			138 155		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	深浦町(旧深浦町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
その他(材料)	%	0.099		1.58	管理費区分	0
諸雑費	%	0.005		0.17	管理費区分	0
区画線工 (0026)	式	1		259,740		
区画線工 (0027)	式	1		259,740	工種	13:道路維持工事
ペイント式区画線 (0028)	m	540		92,340	第0017号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 施工方法区分 Q02 規格・仕様区分 Q03 塗料規格 Q04 区画線設置費			ペイント式 溶剤型 実線 15cm 常温 区画線設置			
区画線設置	m	540	171	92,340	WB821210 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無 J04 規格・仕様区分 J05 時間的制約の有無			無し ペイント式溶剤型 有り 実線 15cm 無し			

入力データリスト（本01）

工事名	国道101号舗装舗装道維持修繕（緊急償）工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J08 未供用区間の場合の補正 J10 へい式塗料規格 J11 塗料区分 J13 費用の内訳		無し 常温 黄鉛・クロムフリー 全ての費用			単価補正
へい式区画線 (0029)	m	1,080		167,400	第0018号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0
Q01 施工方法区分 Q02 規格・仕様区分 Q03 塗料規格 Q04 区画線設置費		へい式 溶剤型 実線 15cm 常温 区画線設置			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
区画線設置	m	1,080	155	167,400	WB821210 管理費区分 0
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無 J04 規格・仕様区分 J05 時間的制約の有無 J08 未供用区間の場合の補正 J10 へい式塗料規格 J11 塗料区分 J13 費用の内訳		無し へい式溶剤型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
道路付属施設工 (0030)	式	1		342,800	
道路付属物工 (0031)	式	1		342,800	工種 13:道路維持工事
視線誘導標 (0032)	本	20		342,800	第0019号内訳書 単位数量 1 本 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	国道101号舗装舗装道維持修繕（緊急償）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
Q01 視線誘導標規格 Q02 施工区分 Q03 施工規模 Q04 視線誘導標設置費		視線誘導標（スノーポール併用） 土中建込 10本以上30本未満 視線誘導標設置（スノーポール併用型）			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)スノーポール併用	本	20	17,140	342,800	WB812320 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工区分 J02 材料費区分 J03 規格・仕様 J04 加算額 J05 施工規模 J06 夜間作業の補正 J07 時間制約を受ける場合の補正		土中建込 手間+材料費 両面反射反射径φ100下反射体1個 標準 10本以上30本未満 無 無				
構造物撤去工 (0033)	式	1		698,724		
道路付属物撤去工 (0034)	式	1		5,920	工種 99:	
視線誘導標撤去 (0035)	本	20		5,920	第0020号内訳書 単位数量 1 本 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 視線誘導標規格 Q02 施工区分 Q03 施工規模 Q04 撤去費		視線誘導標（スノーポール併用） コンクリート建込 10本以上30本未満 道路付属物撤去工(視線誘導標)				
道路付属物撤去工(視線誘導標)	本	20	296	5,920	WB812360 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07	
J01 施工区分		コンクリート建込				

入力データリスト（本01）

工事名	国道101号舗装舗装道維持修繕（緊急償）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J02 施工規模 J03 夜間作業の補正 J04 時間制約を受ける場合の補正		10本以上30本未満 無 無			単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	深浦町(旧深浦町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
縁石撤去工 (0036)	式	1		343,560	工種 99:	
歩車道境界ブロック撤去 (0037) (P)	m	420		343,560	第0021号内訳書 単位数量 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	1 m 0 深浦町(旧深浦町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
Q01 再利用区分 Q02 撤去費		処分 歩車道境界ブロック撤去				
歩車道境界ブロック撤去	m	420	818	343,560	CB422540 796.1 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 深浦町(旧深浦町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
J01 再利用区分		処分				
小型バックホウ(クロー)〔超小旋回型〕 山積0.22m3(平積0.16m3) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	4.471	4.2 5,000 5,470	36.57	L001011001 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 深浦町(旧深浦町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	国道101号舗装舗装道維持修繕（緊自債）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
普通作業員	%	41.532		339.7	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			47.88			
標準構成比			25,400			
標準単価			22,640			
地区単価						
土木一般世話役	%	22.117		180.9	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			19.46			
標準構成比			31,000			
標準単価			36,210			
地区単価						
運転手(特殊)	%	21.444		175.4	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			18.15			
標準構成比			28,900			
標準単価			35,090			
地区単価						
その他(労務)	%	8.711		71.25	管理費区分 0	
軽油	%	1.704		13.94	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
			1.56			
標準構成比			138			
標準単価			155			
地区単価						

入力データリスト (本01)

工事名	国道101号舗装舗装道維持修繕（緊急償）工事				事業区分	道路維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
諸雑費		%	0.021		0.24	管理費区分 0			
運搬処理工 (0038)		式	1		349,244	工種 99:			
殻運搬 (0039) (P)		m3	67		103,555	第0022号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0			
		Q01 殻種別 Q02 殻運搬費	コンクリート殻(無筋) 殻運搬			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)			
殻運搬		m3	67.2	1,541	103,555	CB227010 1316.6 管理費区分 0			
		J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離(km) (DID区間有無) J13 費用の内訳	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		%	37.009		570.2	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
		標準構成比 標準単価 地区単価 供用日当りの損耗品費	40.77 20,847 21,400 747						

入力データリスト（本01）

工事名	国道101号舗装舗装道維持修繕（緊自債）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
運転手(一般) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	49.152	44.82 23,600 30,290	757.3	R0115 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	13.825	14.41 138 155	213	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.014		0.5	管理費区分 0	
殻処分 (0040)	m3	67		236,850	第0023号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 T 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 殻種別 Q02 処分費		コンクリート殻(無筋) 処分費(t)				
処分費(t)	t	157.9	1,500	236,850	WB020052 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	国道101号舗装舗装道維持修繕（緊自債）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
現場発生品運搬 (0041) (P)	t	0.1		3,839	豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
					第0024号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0	
					歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
現場発生品及び支給品運搬	t	0.1	27,490	2,749	CB010410 24144.0 管理費区分 0	
					歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
					M000302010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t	%	12.963		3,563	標準構成比 13.79 標準単価 7,690 地区単価 8,230	
運転手(特殊)	%	44.954		12,356	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0	
					標準構成比 42.15 標準単価 28,900 地区単価 35,090	

入力データリスト（本01）

工事名	国道101号舗装舗装道維持修繕（緊急） 工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員	%	39.308		10,804	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比		41.25			
	標準単価		28,300			
	地区単価		30,700			
軽油	%	2.772		762	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比		2.81			
	標準単価		138			
	地区単価		155			
諸雑費	%	0.003		5	管理費区分 0	
現場発生品及び支給品積込・荷卸	t	0.1	10,900	1,090	CB010420 9566.6 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 トラック機種			クレーン装置付2t積、吊能力2.9t			
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t	%	12.9		1,405	M000302010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07	
	標準構成比		13.73			

入力データリスト（本01）

工事名	国道101号舗装舗装道維持修繕（緊自債）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			7,690 8,230		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	深浦町(旧深浦町) 1.000 00-00 0 B地区 0% 係数ランク 1
運転手(特殊)	%	44.77		4,876	R0114 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 深浦町(旧深浦町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			41.98 28,900 35,090			
特殊作業員	%	39.142		4,263	R0101 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 深浦町(旧深浦町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			41.08 28,300 30,700			
その他(労務)	%	0.414		45.11	管理費区分	0
軽油	%	2.762		300.8	Z006702002 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 深浦町(旧深浦町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			2.8 138 155			
諸雑費						

入力データリスト（本01）

工事名	国道101号舗装舗装道維持修繕（緊急） 工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	0.012		10.09	管理費区分 0	
処分費 (0042)	t	0.1		5,000	オプション入力 第0025号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 T 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
処分費 廃プラスチック	t	0.1	50,000	5,000	Y007600001004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
仮設工 (0043)	式	1		650,790		
仮区画線工 (0044)	式	1		92,340	工種 99:	
仮区画線 (0045)	m	540		92,340	第0026号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
		Q01 施工方法区分	ペイント式 溶剤型		歩 2026.07 単 2026.07	
		Q02 規格・仕様区分	実線 15cm		単価地区 深浦町(旧深浦町)	
		Q05 塗料規格	常温		労調係数 1.000 00-00 0	
		Q06 区画線設置費	区画線設置		豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	国道101号舗装舗装道維持修繕（緊急償）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					週休2日補正	週休2日(月単位)
区画線設置	m	540	171	92,340	WB821210	
J01 夜間作業の有無		無し			管理費区分	0
J02 施工方法区分		ペイント式溶剤型			歩 2026.07 単 2026.07	
J03 豪雪補正の有無		有り			単価地区	深浦町(旧深浦町)
J04 規格・仕様区分		実線 15cm			労調係数	1.000 00-00 0
J05 時間的制約の有無		無し			豪雪割増	
J08 未供用区間の場合の補正		無し			潮間割増	0% 係数ランク 1
J10 ペイント式塗料規格		常温			単価補正	
J11 塗料区分		黄鉛・クロムフリー				
J13 費用の内訳		全ての費用				
交通管理工 (0046)	式	1		558,450	工種 99:	
交通誘導警備員 (0047)	人日	34		558,450	第0027号内訳書	
Q01 交通誘導警備員費		交通誘導警備員A			単位数量	1 人日
Q01 交通誘導警備員費		交通誘導警備員B			管理費区分	0
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区	深浦町(旧深浦町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					週休2日補正	週休2日(月単位)
交通誘導警備員A	人日	17	17,650	300,050	WB010211	
					管理費区分	0
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区	深浦町(旧深浦町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	国道101号舗装舗装道維持修繕（緊自債）工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
交通誘導警備員B	人日	17	15,200	258,400	WB010212 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
直接工事費 (0048)	式	1		17,129,725	
共通仮設 (0049)	式	1		3,771,000	
共通仮設費 (0050)	式	1		457,000	
運搬費 (0051)	式	1		224,000	工種 99:
建設機械運搬費 (0052)	台	2		224,000	第0028号内訳書 単位数量 1 台 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 貨物自動車による運搬費		貨物自動車による運搬(1車1回)			
貨物自動車による運搬(1車1回)	台	2	112,000	224,000	WB010010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧深浦町)
J01 運搬区分		路面切削機(ホイル廃材積込付)2.0m			
J02 片道運搬距離(実数入力)		93.4km			

入力データリスト（本01）

工事名	国道101号舗装舗装道維持修繕（緊自債）工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J03 その他の諸料金の有無		無			労調係数 1.000 00-00 0
J05 運搬中の賃料(損料)の有無		無			豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
現場環境改善費 (0053)	式	1		233,000	
現場環境改善費（率計上） (0054)	式	1		233,000	
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0055)	式	1		3,314,000	
主たる工種	06:舗装工事				
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）－1		1.4		
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.01		
純工事費 (0056)	式	1		20,900,725	
現場管理費 (0057)	式	1		8,791,000	
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）－1		1.2		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.72%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0058)	式	1		29,691,725	

入力データリスト（本01）

工事名	国道101号舗装舗装道維持修繕（緊自債）工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
一般管理費等 (0059)	式	1		5,848,275	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0060)	式	1		35,540,000	
消費税額及び地方消費税額 (0061)	式	1		3,554,000	
工事費計 (0062)	式	1		39,094,000	