

|  |      |     |  |     |      |     |     |
|--|------|-----|--|-----|------|-----|-----|
|  | 総括主査 | 調 査 |  | 課 長 | 総括主査 | 設 計 | 精 算 |
|  |      |     |  |     |      |     |     |

工事番号                   メンテ   第367号

設計書番号               508-010-0197

酸ヶ湯高田線橋梁補修（岩谷橋）工事

実施   設計書

青森市大字荒川   地内

工   期   日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

# 工 事 総 括 表

|      |                                 |              |   |
|------|---------------------------------|--------------|---|
| 工事概要 | 施工数量 N = 1 橋                    |              |   |
|      | 橋梁付属物工                          | 1            | 式 |
|      | 橋梁補修工                           | 1            | 式 |
|      |                                 |              |   |
|      |                                 |              |   |
|      |                                 |              |   |
|      |                                 |              |   |
|      |                                 |              |   |
|      |                                 |              |   |
|      |                                 |              |   |
|      |                                 |              |   |
|      |                                 |              |   |
|      |                                 |              |   |
|      |                                 |              |   |
| 設計額  | 52,921,000 円 (内消費税 4,811,000 円) | 変更による<br>増減額 |   |
| 請負額  |                                 | 変更による<br>増減額 |   |

# 設計内訳書（本01）

| 工事名                 | 酸ヶ湯高田線橋梁補修（岩谷橋）工事 |     |      |    | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>橋梁保全工事 |      |
|---------------------|-------------------|-----|------|----|--------------|-------------------|------|
| 工事区分・工種・種別・細別       | 規格                | 単位  | 数量   | 単価 | 金額           | 数量・金額増減           | 摘要   |
| 橋梁保全工事              |                   |     |      |    |              |                   |      |
|                     |                   | 式   | 1    |    | 19,401,261   |                   |      |
| 橋梁付属物工              |                   |     |      |    |              |                   |      |
|                     |                   | 式   | 1    |    | 13,618,466   |                   |      |
| 橋梁用防護柵工             |                   |     |      |    |              |                   |      |
|                     |                   | 式   | 1    |    | 13,618,466   |                   |      |
| 橋梁用防護柵              |                   |     |      |    |              |                   | 内 1号 |
|                     |                   | m   | 123  |    | 13,618,466   |                   |      |
| 橋梁補修工               |                   |     |      |    |              |                   |      |
|                     |                   | 式   | 1    |    | 3,328,602    |                   |      |
| ひび割れ補修工             |                   |     |      |    |              |                   |      |
|                     |                   | 式   | 1    |    | 219,800      |                   |      |
| 低圧注入工法              | エポキシ樹脂            |     |      |    |              |                   | 内 2号 |
|                     |                   | 構造物 | 1    |    | 219,800      |                   |      |
| 断面修復工               |                   |     |      |    |              |                   |      |
|                     |                   | 式   | 1    |    | 648,533      |                   |      |
| 左官工法                | ポリマーセメントモルタル      |     |      |    |              |                   | 内 3号 |
|                     |                   | 構造物 | 1    |    | 648,500      |                   |      |
| コンクリート殻積込・運搬(断面修復工) |                   |     |      |    |              |                   | 内 4号 |
|                     |                   | m3  | 0.01 |    | 33           |                   |      |
| 表面被覆工               |                   |     |      |    |              |                   |      |
|                     |                   | 式   | 1    |    | 2,460,269    |                   |      |
| 表面保護工               | シリコン系浸材           |     |      |    |              |                   | 内 5号 |
|                     |                   | m2  | 560  |    | 2,460,269    |                   |      |
| 構造物撤去工              |                   |     |      |    |              |                   |      |
|                     |                   | 式   | 1    |    | 52,301       |                   |      |

# 設計内訳書（本01）

| 工事名           | 酸ヶ湯高田線橋梁補修（岩谷橋）工事 |    |      |    | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>橋梁保全工事 |      |
|---------------|-------------------|----|------|----|--------------|-------------------|------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                | 単位 | 数量   | 単価 | 金額           | 数量・金額増減           | 摘要   |
| 運搬処理工         |                   |    |      |    |              |                   |      |
|               |                   | 式  | 1    |    | 52,301       |                   |      |
| 現場発生品運搬       | スクラップ H3          |    |      |    |              |                   | 内 6号 |
|               |                   | t  | 2.34 |    | 52,301       |                   |      |
| 仮設工           |                   |    |      |    |              |                   |      |
|               |                   | 式  | 1    |    | 2,401,892    |                   |      |
| 足場工           |                   |    |      |    |              |                   |      |
|               |                   | 式  | 1    |    | 1,976,292    |                   |      |
| 橋梁補修用足場       |                   |    |      |    |              |                   | 内 7号 |
|               |                   | m2 | 260  |    | 1,976,292    |                   |      |
| 交通管理工         |                   |    |      |    |              |                   |      |
|               |                   | 式  | 1    |    | 425,600      |                   |      |
| 交通誘導警備員       |                   |    |      |    |              |                   | 内 8号 |
|               |                   | 人日 | 28   |    | 425,600      |                   |      |
| 直接工事費         |                   |    |      |    |              |                   |      |
|               |                   | 式  | 1    |    | 19,401,261   |                   |      |
| 共通仮設          |                   |    |      |    |              |                   |      |
|               |                   | 式  | 1    |    | 5,218,000    |                   |      |
| 共通仮設費         |                   |    |      |    |              |                   |      |
|               |                   | 式  | 1    |    | 267,000      |                   |      |
| 現場環境改善費       |                   |    |      |    |              |                   |      |
|               |                   | 式  | 1    |    | 267,000      |                   |      |
| 現場環境改善費（率計上）  |                   |    |      |    |              |                   |      |
|               |                   | 式  | 1    |    | 267,000      |                   |      |
| 共通仮設費（率計上）    |                   |    |      |    |              |                   |      |
|               |                   | 式  | 1    |    | 4,951,000    |                   |      |

# 設計内訳書（本01）

| 工事名           | 酸ヶ湯高田線橋梁補修（岩谷橋）工事 |    |    |    | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>橋梁保全工事 |    |
|---------------|-------------------|----|----|----|--------------|-------------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                | 単位 | 数量 | 単価 | 金額           | 数量・金額増減           | 摘要 |
| 純工事費          |                   |    |    |    |              |                   |    |
|               |                   | 式  | 1  |    | 24,619,261   |                   |    |
| 現場管理費         |                   |    |    |    |              |                   |    |
|               |                   | 式  | 1  |    | 15,764,000   |                   |    |
| 工事原価          |                   |    |    |    |              |                   |    |
|               |                   | 式  | 1  |    | 40,383,261   |                   |    |
| 一般管理費等        |                   |    |    |    |              |                   |    |
|               |                   | 式  | 1  |    | 7,726,739    |                   |    |
| 工事価格          |                   |    |    |    |              |                   |    |
|               |                   | 式  | 1  |    | 48,110,000   |                   |    |
| 消費税額及び地方消費税額  |                   |    |    |    |              |                   |    |
|               |                   | 式  | 1  |    | 4,811,000    |                   |    |
| 工事費計          |                   |    |    |    |              |                   |    |
|               |                   | 式  | 1  |    | 52,921,000   |                   |    |
|               |                   |    |    |    |              |                   |    |
|               |                   |    |    |    |              |                   |    |
|               |                   |    |    |    |              |                   |    |
|               |                   |    |    |    |              |                   |    |
|               |                   |    |    |    |              |                   |    |
|               |                   |    |    |    |              |                   |    |
|               |                   |    |    |    |              |                   |    |
|               |                   |    |    |    |              |                   |    |
|               |                   |    |    |    |              |                   |    |
|               |                   |    |    |    |              |                   |    |
|               |                   |    |    |    |              |                   |    |
|               |                   |    |    |    |              |                   |    |

# 

主工種 12:橋梁保全工事

|                 |                            |                  |            |                             |       |
|-----------------|----------------------------|------------------|------------|-----------------------------|-------|
| 主たる工種           |                            | 単独（追加工事）： 橋梁保全工事 |            | 合算工事：                       |       |
| 対象工事費           | 19,401,261                 | 直接工事費            | 19,401,261 | 準備費（処分費用）                   | 0     |
|                 |                            |                  |            | その他直工扱い共仮積上額                | 0     |
| 対象工事費に含まれる全処分費額 |                            | 単独（追加工事）         | 18         | 現工事                         | 0     |
|                 |                            |                  |            | 合算工事                        | 0     |
| 非対象額計（－）        |                            |                  | -101,200   |                             |       |
| 管理費区分1          |                            |                  | 0          | （橋梁、PC桁、ポンプ等購入費）            |       |
| 管理費区分2, 7       |                            |                  | 0          | （工場原価）                      |       |
| 管理費区分5          |                            |                  | 0          | （一般管理費等のみ対象額）               |       |
| 管理費区分9          |                            |                  | -101,200   | （間接費非対象額）                   |       |
| 管理費区分T          |                            |                  | 0          | （全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額） |       |
| 対象額 支給品費（＋）     |                            |                  | 0          |                             |       |
| 無償貸付機械評価額（＋）    |                            |                  | 0          |                             |       |
| 共通仮設費対象額        | 単独（追加工事）                   |                  | 19,502,461 | 現工事                         | 0     |
|                 | 全処分費等を除く共通仮設費対象額           |                  | 19,502,443 |                             | 0     |
|                 | （調整工事入力で使用）                |                  |            |                             |       |
| 共通仮設費（率分）       | 率（補正前）                     |                  | 17.96%     | 0.00%                       | 0.00% |
|                 | 施工地域等補正                    |                  | 1.4        | 0.00%                       |       |
|                 | 除雪工事補正                     |                  | 1.00       | 0.00                        | 0.00  |
|                 | ICT施工補正                    |                  | 1.0        | 0.00                        | 0.00  |
|                 | 率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.01 |                  | 25.39%     | 0.00%                       |       |
|                 | 計上額                        |                  | 4,951,000  | 0                           | 0     |
|                 |                            |                  |            | 調整工事計上額                     | 0     |

# 

主工種 12:橋梁保全工事

|                 |            |                    |            |           |
|-----------------|------------|--------------------|------------|-----------|
| 現場環境改善費対象工事費    | 19,401,261 | 直接工事費              | 19,401,261 |           |
| 非対象額計（－）        | -101,182   |                    |            |           |
| 管理費区分1          | 0          | （橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費） |            |           |
| 管理費区分2，7        | 0          | （工場原価）             |            |           |
| 管理費区分5          | 0          | （一般管理費等のみ対象額）      |            |           |
| 管理費区分9          | -101,200   | （間接費非対象額）          |            |           |
| 管理費区分T          | 18         | （直接工事費に含まれる処分費等）   |            |           |
| 対象額 支給品費（＋）     | 0          |                    |            |           |
| 無償貸付機械評価額（＋）    | 0          |                    |            |           |
| 現場環境改善費対象額（P i） |            |                    |            |           |
| 単独（追加工事）        | 19,502,443 | 現工事                | 0          | 合算工事 0    |
| 現場環境改善費         |            |                    |            |           |
| 率（補正前）          | 1.37%      |                    | 0.00%      | 0.00%     |
| 市街地補正           | 市街地以外      |                    |            |           |
| 率（補正後）          | 1.37%      |                    | 0.00%      |           |
| 計上額             | 267,000    |                    | 0          | 0         |
|                 |            |                    |            | 調整工事計上額 0 |

# 共通仮設費内訳

主工種 12:橋梁保全工事

|            |   |         |   |           |           |
|------------|---|---------|---|-----------|-----------|
| 共通仮設費（積上分） | 0 |         |   |           |           |
| 運搬費        | 0 | 準備費     | 0 | 事業損失防止施設費 | 0         |
| 安全費        | 0 | 役務費     | 0 | 技術管理費     | 0         |
| 営繕費        | 0 | 現場環境改善費 | 0 |           |           |
| 共通仮設費計     |   |         |   |           | 5,218,000 |

# 現場管理費

主工種 12:橋梁保全工事

|                                    |            |               |                             |               |           |
|------------------------------------|------------|---------------|-----------------------------|---------------|-----------|
| 単独（追加工事）純工事費                       | 24,619,261 | 単独（追加工事）直接工事費 | 19,401,261                  | 単独（追加工事）共通仮設費 | 5,218,000 |
| 非対象額計（－）                           |            | -101,200      |                             |               |           |
| 管理費区分2,7                           |            | 0             | （工場原価）                      |               |           |
| 管理費区分5                             |            | 0             | （一般管理費等のみ対象額）               |               |           |
| 管理費区分9                             |            | -101,200      | （間接費非対象額）                   |               |           |
| 管理費区分T                             |            | 0             | （全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額） |               |           |
| 対象額 支給品費（＋）                        |            | 0             |                             |               |           |
| 支給品で扱う桁等購入費（＋）                     |            | 0             |                             |               |           |
| 無償貸付機械評価額（＋）                       |            | 0             |                             |               |           |
| 現場管理費対象純工事費                        |            |               |                             |               |           |
| 単独（追加工事）                           |            | 24,720,461    | 現工事                         | 0             | 合算工事 0    |
| 全処分費等を除く現場管理費対象純工事費<br>（調整工事入力で使用） |            | 24,720,443    |                             | 0             | 0         |
| 現場管理費 率（補正前）                       |            | 51.40%        |                             | 0.00%         | 0.00%     |
| 施工地域等補正                            |            | 1.2           |                             | 0.00%         |           |
| 施工時期補正                             |            | 0.84%         |                             | 0.00%         |           |
| 緊急工事補正                             |            | 0.00%         |                             | 0.00%         |           |
| 砂防・地滑り補正                           |            | 0.00%         |                             | 0.00%         |           |
| ICT施工補正                            |            | 1.0           |                             |               |           |
| 率（補正後） 週休2日 週休2日（月単位）1.02          |            | 63.77%        |                             | 0.00%         |           |
| 計上額                                |            | 15,764,000    |                             | 0             | 0         |
|                                    |            |               |                             | 調整工事計上額       | 0         |

# 一般管理費等（当初）

主工種 12:橋梁保全工事

|                         |            |                             |            |               |             |
|-------------------------|------------|-----------------------------|------------|---------------|-------------|
| 工事原価                    | 40,383,261 |                             |            |               |             |
| 純工事費                    | 24,619,261 | 現場管理費                       | 15,764,000 | 工期延長等に伴う現場維持費 | 0           |
| 工場製作原価                  | 0          |                             |            |               |             |
| 非対象額計（－）                | -101,200   |                             |            |               |             |
| 管理費区分9                  | -101,200   | （支給品を除く間接費非対象額）             |            |               |             |
| 管理費区分T                  | 0          | （全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額） |            |               |             |
| 一般管理費等対象工事原価            |            |                             |            |               |             |
| 単独（追加工事）                | 40,484,461 | 現工事                         | 0          | 合算工事          | 0           |
| 全処分費等を除く                | 40,484,443 |                             | 0          |               | 0           |
| 一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用） |            |                             |            |               |             |
| 率（補正前）                  |            |                             |            |               |             |
| 単独（追加工事）                | 19.05%     | 現工事                         | 0.00%      | 合算工事          | 0.00%       |
| 前払金支出割合による補正係数          | 1.00       |                             | 0.00       |               | 0.000000000 |
| 財団法人等による補正係数            | 1.00       |                             | 0.00       |               | 0.000000000 |
| 率（補正後）                  | 19.05%     |                             | 0.00%      |               | 0.00%       |
| （当初一般管理費対象額）            | 40,484,461 |                             | 0          |               |             |
| 契約保証に係る補正值              | 0.04%      |                             | 0.00%      |               |             |
| 一般管理費等                  | 7,726,739  |                             |            |               |             |
| 業務委託料                   | 0          |                             |            |               |             |

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

|               |               |           |      |
|---------------|---------------|-----------|------|
| 単 価 使 用 年 月   | 2026年7月       |           |      |
| 歩 掛 適 用 年 月   | 2026年7月       | 係 数 ラ ン ク | 1    |
| 基 準 適 用 年 月   | 2026年7月       |           |      |
| 単 価 地 区       | 青森市(旧青森市)     |           |      |
| 豪 雪 割 増       | B 地区          |           |      |
| 労 務 単 価 割 増 率 | 0%            |           |      |
| 現場環境改善費（率計上）  |               |           |      |
| 市 街 地 補 正     | 市街地以外         |           |      |
| 共通仮設費（率計上）    |               |           |      |
| 主 た る 工 種     | 12:橋梁保全工事     |           |      |
| 施 工 地 域 等 補 正 | 一般交通影響有り（2）－1 |           | 1.4  |
| 除 雪 工 事 補 正   | 未使用           |           | 1.00 |
| I C T 施 工 補 正 | 補正なし          |           | 1.0  |
| 週 休 2 日 補 正   | 週休2日(月単位)     |           | 1.01 |

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

|                 |               |       |
|-----------------|---------------|-------|
| 現場管理費           |               |       |
| 施 工 地 域 等 補 正   | 一般交通影響有り（２）－１ | １．２   |
| 工 期 日 数         | ０日間           |       |
| 冬 期 日 数         | ０日間           |       |
| 積 雪 寒 冷 地 区 分   | ４級地           | １．２０％ |
| 施 工 時 期 補 正     | 任意設定          | ０．８４％ |
| 緊 急 工 事 補 正     | 補正なし          | ０．００％ |
| 砂 防 ・ 地 滑 り 補 正 | 補正なし          | ０．００％ |
| I C T 施 工 補 正   | 補正なし          | １．０   |
| 週 休 ２ 日 補 正     | 週休２日（月単位）     | １．０２  |
| 工 期 延 長 日 数     | ０日間           |       |
| 一般管理費           |               |       |
| 前払金支出割合による補正    | 補正を行わない       | １．００  |
| 財団法人等による補正      | 補正を行わない       | １．００  |
| 契約保証に係る補正率      | 金銭的保証         | ０．０４％ |

# 間接費一覧

主工種 12:橋梁保全工事

| 費目           | 工種                 | 対象額 (円)    | 補正後率 (%) | 計上額 (円)    |
|--------------|--------------------|------------|----------|------------|
|              | 直接工事費              |            |          | 19,401,261 |
|              | 準備費に含まれる処分費        |            |          | 0          |
|              | 事業損失防止施設費          |            |          | 0          |
|              | 仮設費                |            |          | 0          |
|              | その他直接工事費扱い共通仮設費対象額 |            |          | 0          |
| 共通仮設費対象工事費   |                    |            |          | 19,401,261 |
|              | 共通仮設費 (率分)         | 19,502,461 | 25.39    | 4,951,000  |
| 現場環境改善費対象工事費 |                    |            |          | 19,401,261 |
|              | 現場環境改善費 (率分)       | 19,502,443 | 1.37     | 267,000    |
| 現場管理費対象純工事費  |                    |            |          | 24,619,261 |
|              | 現場管理費              | 24,720,461 | 63.77    | 15,764,000 |
|              | 工期延長等に伴う現場維持費      |            |          | 0          |
|              | 桁等購入費              |            |          | 0          |
| 工事原価計        |                    |            |          | 40,383,261 |
|              | 一般管理費等             | 40,484,461 | 19.05    | 7,726,739  |
|              | 業務委託費              |            |          | 0          |
| 工事価格         |                    |            |          | 48,110,000 |
| 消費税等相当額      |                    |            |          | 4,811,000  |
| 工事費計         |                    |            |          | 52,921,000 |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                          |        |    |      |          |              |         |          |
|--------------------------|--------|----|------|----------|--------------|---------|----------|
| 内 1号                     | 橋梁用防護柵 |    |      |          |              |         |          |
| 名称・規格                    | 条件     | 単位 | 数量   | 単価       | 金額           | 数量・金額増減 | 摘要       |
| 高欄撤去                     |        |    |      |          |              |         | 02-02-19 |
| CB224910                 |        | m  | 123  | 1, 642   | 201, 966     |         | 管理費区分：0  |
| 橋梁用高欄                    | 組立式    |    |      |          |              |         | 04-02-05 |
| CB422740                 |        | m  | 123  | 109, 900 | 13, 517, 700 |         | 管理費区分：0  |
| スクラップ <sup>°</sup><br>H3 |        |    |      |          |              |         |          |
| ZZ99*01*03002            |        | t  | 2. 3 | -44, 000 | -101, 200    |         | 管理費区分：9  |
| 合計                       |        |    |      |          | 13, 618, 466 |         |          |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                 |                            |        |    |          |          |         |               |
|-----------------|----------------------------|--------|----|----------|----------|---------|---------------|
| 内 2号            | 低圧注入工法                     | エポキシ樹脂 |    |          |          |         |               |
| 名称・規格           | 条件                         | 単位     | 数量 | 単価       | 金額       | 数量・金額増減 | 摘要            |
| ひび割れ補修工(低圧注入工法) | 25m未満, 1. 1kg, 2. 6kg, 68個 |        |    |          |          |         | 単 1号 02-02-09 |
| WB229110        |                            | 構造物    | 1  | 219, 800 | 219, 800 |         | 管理費区分：0       |
| 合計              |                            |        |    |          | 219, 800 |         |               |
|                 |                            |        |    |          |          |         |               |
|                 |                            |        |    |          |          |         |               |
|                 |                            |        |    |          |          |         |               |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|             |      |                        |     |    |          |          |         |                                   |
|-------------|------|------------------------|-----|----|----------|----------|---------|-----------------------------------|
| 内 3号        | 左官工法 | ボ  リマーセメントモルタル         |     |    |          |          |         |                                   |
|             |      |                        |     |    |          |          |         |                                   |
| 名称・規格       |      | 条件                     | 単位  | 数量 | 単価       | 金額       | 数量・金額増減 | 摘要                                |
| 断面修復工(左官工法) |      | 無し, 0. 1m3未満, 0. 002m3 |     |    |          |          |         | 単 2号 02-02-09<br>管理費区分：0          |
| WB229210    |      |                        | 構造物 | 1  | 294, 500 | 294, 500 |         |                                   |
| 断面修復工(左官工法) |      | 有り, 0. 1m3未満, 0. 001m3 |     |    |          |          |         | 単 3号 02-02-09<br>防錆処理有<br>管理費区分：0 |
| WB229210    |      |                        | 構造物 | 1  | 354, 000 | 354, 000 |         |                                   |
| 合計          |      |                        |     |    |          | 648, 500 |         |                                   |
|             |      |                        |     |    |          |          |         |                                   |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                     |                     |                  |    |        |        |    |         |               |
|---------------------|---------------------|------------------|----|--------|--------|----|---------|---------------|
| 内 4号                | コンクリート殻積込・運搬(断面修復工) |                  |    |        |        |    |         |               |
|                     |                     |                  |    |        |        |    |         |               |
| 名称・規格               |                     | 条件               | 単位 | 数量     | 単価     | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要            |
| コンクリート殻積込・運搬(断面修復工) |                     | 無し, 6. 0km以下, 良好 |    |        |        |    |         | 単 4号 02-02-09 |
| WB229220            |                     |                  | m3 | 0. 003 | 5, 101 | 15 |         |               |
| 処分費<br>無筋Co塊(断面修復殻) |                     |                  |    |        |        |    |         | 管理費区分 : T     |
| ZZ99*01*03001       |                     |                  | t  | 0. 007 | 2, 600 | 18 |         |               |
| 合計                  |                     |                  |    |        |        |    |         |               |
|                     |                     |                  |    |        |        | 33 |         |               |
|                     |                     |                  |    |        |        |    |         |               |
|                     |                     |                  |    |        |        |    |         |               |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|            |       |                 |         |     |        |             |         |                            |
|------------|-------|-----------------|---------|-----|--------|-------------|---------|----------------------------|
| 内 5号       | 表面保護工 |                 | ｼﾝｼ系含浸材 |     |        |             |         |                            |
|            | 名称・規格 | 条件              | 単位      | 数量  | 単価     | 金額          | 数量・金額増減 | 摘要                         |
| 下地処理(表面含浸) |       | 無し, 無し, 無       |         |     |        |             |         | 単 5号 06-03-03<br>管理費区分 : 0 |
| WB820220   |       |                 | m2      | 557 | 1, 869 | 1, 041, 033 |         |                            |
| 含浸材塗布      |       | 無し, 無し, 無, シﾝｼ系 |         |     |        |             |         | 単 6号 06-03-03<br>管理費区分 : 0 |
| DZ820010   |       |                 | m2      | 557 | 2, 548 | 1, 419, 236 |         |                            |
| 合計         |       |                 |         |     |        | 2, 460, 269 |         |                            |
|            |       |                 |         |     |        |             |         |                            |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                 |         |                                |           |       |        |        |         |          |
|-----------------|---------|--------------------------------|-----------|-------|--------|--------|---------|----------|
| 内 6号            | 現場発生品運搬 |                                | スクラップ® H3 |       |        |        |         |          |
|                 | 名称・規格   | 条件                             | 単位        | 数量    | 単価     | 金額     | 数量・金額増減 | 摘要       |
| 現場発生品及び支給品運搬    |         | ｸﾚｰﾝ装置付2t積、吊能力2.9t、無し、20.5km以下 |           |       |        |        |         | 01-02-02 |
| CB010410        |         |                                | t         | 2.337 | 11,480 | 26,828 |         | 管理費区分：0  |
| 現場発生品及び支給品積込・荷卸 |         | ｸﾚｰﾝ装置付2t積、吊能力2.9t             |           |       |        |        |         | 01-02-03 |
| CB010420        |         |                                | t         | 2.337 | 10,900 | 25,473 |         | 管理費区分：0  |
| 合計              |         |                                |           |       |        | 52,301 |         |          |
|                 |         |                                |           |       |        |        |         |          |
|                 |         |                                |           |       |        |        |         |          |
|                 |         |                                |           |       |        |        |         |          |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 7号              | 橋梁補修用足場 |    |     |        |             |         |                 |
|-------------------|---------|----|-----|--------|-------------|---------|-----------------|
| 名称・規格             | 条件      | 単位 | 数量  | 単価     | 金額          | 数量・金額増減 | 摘要              |
| 吊足場(タイプ A2、中段足場有) |         | m2 | 261 | 6, 658 | 1, 737, 738 |         | 単 7号<br>管理費区分：0 |
| 朝顔(タイプ B)         |         | m2 | 261 | 914    | 238, 554    |         | 単 8号<br>管理費区分：0 |
| 合計                |         |    |     |        | 1, 976, 292 |         |                 |
|                   |         |    |     |        |             |         |                 |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 8号     | 交通誘導警備員 |    |    |         |          |         |         |
|----------|---------|----|----|---------|----------|---------|---------|
| 名称・規格    | 条件      | 単位 | 数量 | 単価      | 金額       | 数量・金額増減 | 摘要      |
| 交通誘導警備員B |         | 人  | 28 | 15, 200 | 425, 600 |         | 管理費区分：0 |
| 合計       |         |    |    |         | 425, 600 |         |         |
|          |         |    |    |         |          |         |         |
|          |         |    |    |         |          |         |         |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                       |                 |                            |    |        |         |          |           |          |
|-----------------------|-----------------|----------------------------|----|--------|---------|----------|-----------|----------|
| 単 1号<br>WB229110      | ひび割れ補修工(低圧注入工法) | 25m未満, 1. 1kg, 2. 6kg, 68個 | 単位 | 構造物    | 単位数量    | 1        | 単価        | 219, 800 |
| 名称・規格                 |                 | 条件                         | 単位 | 数量     | 単価      | 金額       | 摘要        |          |
| 土木一般世話役               |                 |                            |    |        |         |          | [ ] [1 ]  |          |
|                       | R0125           |                            | 人  | 1. 5   | 36, 210 | 54, 315  | 管理費区分 : 0 |          |
| 特殊作業員                 |                 |                            |    |        |         |          | [ ] [1 ]  |          |
|                       | R0101           |                            | 人  | 2. 4   | 30, 700 | 73, 680  | 管理費区分 : 0 |          |
| 普通作業員                 |                 |                            |    |        |         |          | [ ] [1 ]  |          |
|                       | R0102           |                            | 人  | 1. 8   | 22, 640 | 40, 752  | 管理費区分 : 0 |          |
| 注入材(ひび割れ注入用)<br>ポ ン樹脂 |                 |                            |    |        |         |          |           |          |
|                       | Z231211010      |                            | kg | 1. 1   | 3, 680  | 4, 048   | 管理費区分 : 0 |          |
| シール材(ひび割れ注入用)         |                 |                            |    |        |         |          |           |          |
|                       | Z231210010      |                            | kg | 3. 562 | 2, 720  | 9, 688   | 管理費区分 : 0 |          |
| 低圧注入器具(ひび割れ注入用)       |                 |                            |    |        |         |          |           |          |
|                       | Z231215005      |                            | 個  | 68     | 400     | 27, 200  | 管理費区分 : 0 |          |
| 諸雑費(率+まるめ)            |                 |                            |    |        |         |          | [1] [ ]   |          |
|                       | ZS8000004       | 6%                         | 式  | 1      |         | 10, 117  | 管理費区分 : 0 |          |
| 合計                    |                 |                            |    |        |         | 219, 800 |           |          |
| 単価                    |                 |                            |    |        |         | 219, 800 | 円／構造物     |          |
|                       |                 |                            |    |        |         |          |           |          |
|                       |                 |                            |    |        |         |          |           |          |
|                       |                 |                            |    |        |         |          |           |          |
|                       |                 |                            |    |        |         |          |           |          |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                               |             |                        |    |        |          |          |           |          |
|-------------------------------|-------------|------------------------|----|--------|----------|----------|-----------|----------|
| 単 2号<br>WB229210              | 断面修復工(左官工法) | 無し, 0. 1m3未満, 0. 002m3 | 単位 | 構造物    | 単位数量     | 1        | 単価        | 294, 500 |
| 名称・規格                         |             | 条件                     | 単位 | 数量     | 単価       | 金額       | 摘要        |          |
| 土木一般世話役                       |             |                        |    |        |          |          | [ ] [1 ]  |          |
|                               | R0125       |                        | 人  | 2. 4   | 36, 210  | 86, 904  | 管理費区分 : 0 |          |
| 特殊作業員                         |             |                        |    |        |          |          | [ ] [1 ]  |          |
|                               | R0101       |                        | 人  | 4. 5   | 30, 700  | 138, 150 | 管理費区分 : 0 |          |
| 普通作業員                         |             |                        |    |        |          |          | [ ] [1 ]  |          |
|                               | R0102       |                        | 人  | 2. 3   | 22, 640  | 52, 072  | 管理費区分 : 0 |          |
| 断面修復材(左官工法用)<br>ポ リマーセメントモルタル |             |                        |    |        |          |          |           |          |
|                               | Z231214005  |                        | m3 | 0. 002 | 380, 000 | 760      | 管理費区分 : 0 |          |
| 諸雑費(率+まるめ)                    |             |                        |    |        |          |          | [1] [ ]   |          |
|                               | ZS8000004   | 6%                     | 式  | 1      |          | 16, 614  | 管理費区分 : 0 |          |
| 合計                            |             |                        |    |        |          | 294, 500 |           |          |
| 単価                            |             |                        |    |        |          | 294, 500 | 円/構造物     |          |
|                               |             |                        |    |        |          |          |           |          |
|                               |             |                        |    |        |          |          |           |          |
|                               |             |                        |    |        |          |          |           |          |
|                               |             |                        |    |        |          |          |           |          |
|                               |             |                        |    |        |          |          |           |          |
|                               |             |                        |    |        |          |          |           |          |
|                               |             |                        |    |        |          |          |           |          |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                               |             |                        |    |        |          |          |           |          |
|-------------------------------|-------------|------------------------|----|--------|----------|----------|-----------|----------|
| 単 3号<br>WB229210              | 断面修復工(左官工法) | 有り, 0. 1m3未満, 0. 001m3 | 単位 | 構造物    | 単位数量     | 1        | 単価        | 354, 000 |
| 名称・規格                         |             | 条件                     | 単位 | 数量     | 単価       | 金額       | 摘要        |          |
| 土木一般世話役                       |             |                        |    |        |          |          | [ ] [1 ]  |          |
|                               | R0125       |                        | 人  | 2. 8   | 36, 210  | 101, 388 | 管理費区分 : 0 |          |
| 特殊作業員                         |             |                        |    |        |          |          | [ ] [1 ]  |          |
|                               | R0101       |                        | 人  | 5. 3   | 30, 700  | 162, 710 | 管理費区分 : 0 |          |
| 普通作業員                         |             |                        |    |        |          |          | [ ] [1 ]  |          |
|                               | R0102       |                        | 人  | 2. 8   | 22, 640  | 63, 392  | 管理費区分 : 0 |          |
| 断面修復材(左官工法用)<br>ポ リマーセメントモルタル |             |                        |    |        |          |          |           |          |
|                               | Z231214005  |                        | m3 | 0. 001 | 380, 000 | 380      | 管理費区分 : 0 |          |
| 諸雑費(率+まるめ)                    |             |                        |    |        |          |          | [1] [ ]   |          |
|                               | ZS8000004   | 8%                     | 式  | 1      |          | 26, 130  | 管理費区分 : 0 |          |
| 合計                            |             |                        |    |        |          | 354, 000 |           |          |
| 単価                            |             |                        |    |        |          | 354, 000 | 円/構造物     |          |
|                               |             |                        |    |        |          |          |           |          |
|                               |             |                        |    |        |          |          |           |          |
|                               |             |                        |    |        |          |          |           |          |
|                               |             |                        |    |        |          |          |           |          |
|                               |             |                        |    |        |          |          |           |          |
|                               |             |                        |    |        |          |          |           |          |
|                               |             |                        |    |        |          |          |           |          |

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 單僱使用年月 | 2026.07           |
| 步掛適用年月 | 2026.07           |
| 勞務調整係數 | 1.000-00000 0.0 0 |

– 19 –

## 2 次単価表

|                                               |            |           |    |    |            |        |           |                         |  |
|-----------------------------------------------|------------|-----------|----|----|------------|--------|-----------|-------------------------|--|
| 2 次単価表                                        |            |           |    |    |            | 単価使用年月 |           | 2026. 07                |  |
|                                               |            |           |    |    |            | 歩掛適用年月 |           | 2026. 07                |  |
|                                               |            |           |    |    |            | 労務調整係数 |           | 1. 000-00000   0. 0   0 |  |
| 単   5号<br>WB820220                            | 下地処理(表面含浸) | 無し, 無し, 無 | 単位 | m2 | 単位数量       | 1      | 単価        | 1, 869                  |  |
| 名称・規格                                         |            | 条件        | 単位 | 数量 | 単価         | 金額     | 摘要        |                         |  |
| 表面含浸工 下地処理<br>高所作業車無 制約無 昼間<br><br>Q001649025 |            |           |    |    |            |        | 管理費区分 : 0 |                         |  |
|                                               |            |           | m2 | 1  | 1, 869. 66 | 1, 869 |           |                         |  |
| 合計                                            |            |           |    |    |            |        |           |                         |  |
|                                               |            |           |    |    |            | 1, 869 |           |                         |  |
| 単価                                            |            |           |    |    |            |        | 円／m2      |                         |  |
|                                               |            |           |    |    |            | 1, 869 |           |                         |  |
|                                               |            |           |    |    |            |        |           |                         |  |
|                                               |            |           |    |    |            |        |           |                         |  |

## 2 次単価表

|                                   |       |                |    |    |            |        |           |                           |  |
|-----------------------------------|-------|----------------|----|----|------------|--------|-----------|---------------------------|--|
| 2 次単価表                            |       |                |    |    |            | 単価使用年月 |           | 2026. 07                  |  |
|                                   |       |                |    |    |            | 歩掛適用年月 |           | 2026. 07                  |  |
|                                   |       |                |    |    |            | 労務調整係数 |           | 1. 000-00000    0. 0    0 |  |
| 単    6号<br>DZ820010               | 含浸材塗布 | 無し, 無し, 無, シン系 | 単位 | m2 | 単位数量       | 1      | 単価        | 2, 548                    |  |
| 名 称 ・ 規 格                         |       | 条 件            | 単位 | 数量 | 単価         | 金 額    | 摘 要       |                           |  |
| 表面含浸工 含浸材塗布<br>高所作業車無 制約無 昼間      |       | Q001650025     | m2 | 1  | 1, 146. 48 | 1, 146 | 管理費区分 : 0 |                           |  |
| コンクリート表面含浸材<br>シン系(ローラー塗布工)、ロス率含む |       | Z231217015     | m2 | 1  | 1, 402     | 1, 402 | 管理費区分 : 0 |                           |  |
| 合 計                               |       |                |    |    |            | 2, 548 |           |                           |  |
| 単 価                               |       |                |    |    |            | 2, 548 | 円／m2      |                           |  |

## 2 次単価表

|                |                   |     |        |        |         |        |                                               |                         |  |
|----------------|-------------------|-----|--------|--------|---------|--------|-----------------------------------------------|-------------------------|--|
| 2 次単価表         |                   |     |        |        |         | 単価使用年月 |                                               | 2026. 07                |  |
|                |                   |     |        |        |         | 歩掛適用年月 |                                               | 2026. 07                |  |
|                |                   |     |        |        |         | 労務調整係数 |                                               | 1. 000-00000   0. 0   0 |  |
| 単   7号         | 吊足場(タイプ A2、中段足場有) |     | 単位     | m2     | 単位数量    | 1      | 単価                                            | 6, 658                  |  |
| 名 称 ・ 規 格      |                   | 条 件 | 単位     | 数量     | 単価      | 金 額    | 摘 要                                           |                         |  |
| 橋 り よ う 特 殊 工  |                   |     |        |        |         |        | R7橋梁架設工事の積算<br>p. 4-12、0. 153×1. 1<br>管理費区分：0 |                         |  |
|                | R0122             |     | 人      | 0. 168 | 35, 600 | 5, 980 |                                               |                         |  |
| 足場損料<br>タイプ A2 |                   |     |        |        |         |        | 1m2×1. 2月<br>管理費区分：0                          |                         |  |
|                | ZZ99*01*04001     |     | 月 ・ m2 | 1. 2   | 565     | 678    |                                               |                         |  |
| 合 計            |                   |     |        |        |         | 6, 658 |                                               |                         |  |
| 単 価            |                   |     |        |        |         | 6, 658 | 円／m2                                          |                         |  |

## 2 次単価表

| 2 次単価表            |           |     |        |        |         | 単価使用年月 |                                               | 2026. 07                  |  |
|-------------------|-----------|-----|--------|--------|---------|--------|-----------------------------------------------|---------------------------|--|
|                   |           |     |        |        |         | 歩掛適用年月 |                                               | 2026. 07                  |  |
|                   |           |     |        |        |         | 労務調整係数 |                                               | 1. 000-00000    0. 0    0 |  |
| 単    8号           | 朝顔(タイプ B) |     | 単位     | m2     | 単位数量    | 1      | 単価                                            | 914                       |  |
| 名 称 ・ 規 格         |           | 条 件 | 単位     | 数量     | 単価      | 金 額    | 摘 要                                           |                           |  |
| 橋 り よ う 特 殊 工     |           |     |        |        |         |        | R7橋梁架設工事の積算<br>p. 4-12、0. 022×1. 1<br>管理費区分：0 |                           |  |
| R0122             |           |     | 人      | 0. 024 | 35, 600 | 854    |                                               |                           |  |
| 足場損料<br>タイプ B(朝顔) |           |     |        |        |         |        | 1m2×1. 2月                                     |                           |  |
| ZZ99*01*04002     |           |     | 月 ・ m2 | 1. 2   | 50      | 60     | 管理費区分：0                                       |                           |  |
| 合 計               |           |     |        |        |         | 914    |                                               |                           |  |
| 単 価               |           |     |        |        |         | 914    | 円／m2                                          |                           |  |

# 3 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                              |            |             |     |       |         |         |         |         |
|------------------------------|------------|-------------|-----|-------|---------|---------|---------|---------|
| 単 9号<br>WK220710             | ダンプトラック運転  | 良好          | 単位  | 日     | 単位数量    | 1       | 単価      | 39, 260 |
| 名称・規格                        |            | 条件          | 単位  | 数量    | 単価      | 金額      | 摘要      |         |
| 運転手(一般)                      |            |             |     |       |         |         |         |         |
|                              | R0115      |             | 人   | 0. 89 | 30, 290 | 26, 958 | 管理費区分：0 |         |
| 軽油                           |            |             |     |       |         |         |         |         |
|                              | Z006702002 |             | L   | 19. 2 | 155     | 2, 976  | 管理費区分：0 |         |
| ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>4t積級 |            | 機械条件: 供用 持込 |     |       |         |         |         |         |
|                              | M000301002 |             | 供用日 | 1. 02 | 8, 880  | 9, 057  | 管理費区分：0 |         |
| タイヤ損耗費<br>4t積級 良好 供用日        |            |             |     |       |         |         |         |         |
|                              | Z010020045 |             | 供用日 | 1. 02 | 261     | 266     | 管理費区分：0 |         |
| 諸雑費(まるめ)                     |            |             |     |       |         |         |         |         |
|                              | ZS3000004  |             | 式   | 1     |         | 3       | 管理費区分：0 |         |
| 合計                           |            |             |     |       |         | 39, 260 |         |         |
| 単価                           |            |             |     |       |         | 39, 260 | 円／日     |         |
|                              |            |             |     |       |         |         |         |         |
|                              |            |             |     |       |         |         |         |         |
|                              |            |             |     |       |         |         |         |         |
|                              |            |             |     |       |         |         |         |         |
|                              |            |             |     |       |         |         |         |         |
|                              |            |             |     |       |         |         |         |         |
|                              |            |             |     |       |         |         |         |         |

登 録 単 価

[illegible]

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                                                              | 酸ヶ湯高田線橋梁補修（岩谷橋）工事 |                         |                          | 事業区分        | 道路維持・修繕                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                                            | 単位                | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回              | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                                        |
| 橋梁保全工事<br>(0001)                                                 | 式                 | 1                       |                          | 19,401,261  |                                                                                                                                                           |
| 橋梁付属物工<br>(0002)                                                 | 式                 | 1                       |                          | 13,618,466  |                                                                                                                                                           |
| 橋梁用防護柵工<br>(0003)                                                | 式                 | 1                       |                          | 13,618,466  | 工種 12:橋梁保全工事                                                                                                                                              |
| 橋梁用防護柵<br>(0004)                                                 | m                 | 123                     |                          | 13,618,466  | オプション入力<br>第0001号内訳書<br>単位数量 1 m<br>管理費区分 0<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |
| 高欄撤去                                                             | m                 | 123                     | 1,642                    | 201,966     | CB224910 1549.1<br>管理費区分 0<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                              |
| トラック[クレーン装置付]<br>ベーストラック4〜4.5t積 吊能力2.9t<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価 | %                 | 5.515                   | 5.42<br>10,200<br>11,000 | 90.54       | M000302013<br>管理費区分 0<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増 B地区                                                          |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 酸ヶ湯高田線橋梁補修（岩谷橋）工事 |                         |                           |             | 事業区分                                                                                                    | 道路維持・修繕    |
|-----------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位                | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回               | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                      |            |
|                       |                   |                         |                           |             | 潮間割増<br>単価補正                                                                                            | 0% 係数ランク 1 |
| 溶接工                   | %                 | 28.867                  |                           | 473.9       | R0113<br>管理費区分 0<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正 | 0% 係数ランク 1 |
|                       |                   |                         | 33.35<br>33,800<br>31,010 |             |                                                                                                         |            |
| 特殊作業員                 | %                 | 28.545                  |                           | 468.6       | R0101<br>管理費区分 0<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正 | 0% 係数ランク 1 |
|                       |                   |                         | 27.89<br>28,300<br>30,700 |             |                                                                                                         |            |
| 土木一般世話役               | %                 | 16.819                  |                           | 276.1       | R0125<br>管理費区分 0<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正 | 0% 係数ランク 1 |
|                       |                   |                         | 15.26<br>31,000<br>36,210 |             |                                                                                                         |            |
| 運転手(特殊)               | %                 | 16.301                  |                           | 267.6       | R0114<br>管理費区分 0<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正 | 0% 係数ランク 1 |
|                       |                   |                         | 14.23<br>28,900<br>35,090 |             |                                                                                                         |            |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 酸ヶ湯高田線橋梁補修（岩谷橋）工事 |                         |             |             | 事業区分                                                                                                                          | 道路維持・修繕 |
|-----------------------|-------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位                | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                            |         |
| その他(労務)               |                   |                         |             |             | 単価補正                                                                                                                          |         |
|                       | %                 | 2.285                   |             | 37.51       | 管理費区分 0                                                                                                                       |         |
| 軽油                    | %                 | 1.653                   |             | 27.14       | Z006702002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正       |         |
|                       |                   |                         | 1.56        |             |                                                                                                                               |         |
|                       |                   |                         | 138         |             |                                                                                                                               |         |
|                       |                   |                         | 155         |             |                                                                                                                               |         |
| 標準構成比                 |                   |                         |             |             |                                                                                                                               |         |
| 標準単価                  |                   |                         |             |             |                                                                                                                               |         |
| 地区単価                  |                   |                         |             |             |                                                                                                                               |         |
| 諸雑費                   | %                 | 0.015                   |             | 0.61        | 管理費区分 0                                                                                                                       |         |
| 橋梁用高欄                 | m                 | 123                     | 109,900     | 13,517,700  | CB422740 58594.0<br>管理費区分 0<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |         |
| J01 設置方法              |                   | 組立式                     |             |             |                                                                                                                               |         |
| 普通作業員                 | %                 | 2.472                   |             | 2,715       | R0102<br>管理費区分 0<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正            |         |
|                       |                   |                         | 5.2         |             |                                                                                                                               |         |
|                       |                   |                         | 25,400      |             |                                                                                                                               |         |
|                       |                   |                         | 22,640      |             |                                                                                                                               |         |
| 標準構成比                 |                   |                         |             |             |                                                                                                                               |         |
| 標準単価                  |                   |                         |             |             |                                                                                                                               |         |
| 地区単価                  |                   |                         |             |             |                                                                                                                               |         |
| 土木一般世話役               | %                 | 0.984                   |             | 1,081       | R0125<br>管理費区分 0                                                                                                              |         |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                                                                | 酸ヶ湯高田線橋梁補修（岩谷橋）工事 |                         |                           | 事業区分        | 道路維持・修繕                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                                              | 単位                | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回               | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                         |
| 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価                                              |                   |                         | 1.58<br>31,000<br>36,210  |             | 歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                             |
| その他(労務)                                                            | %                 | 0.01                    |                           | 11.2        | 管理費区分 0                                                                                                                    |
| 橋梁用高欄(鋼製・タタイル製・アルミ製)<br>B種、H=0.85m、ボルト固定式<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価 | %                 | 96.532                  | 93.2<br>54,600<br>106,000 | 106,018     | Y001388000001<br>管理費区分 0<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
| 諸雑費                                                                | %                 | 0.002                   |                           | 74.8        | 管理費区分 0                                                                                                                    |
| スクラップ<br>H3                                                        | t                 | 2.3                     | -44,000                   | -101,200    | ZZ99*01*03002<br>管理費区分 9<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
| 橋梁補修工<br>(0005)                                                    | 式                 | 1                       |                           | 3,328,602   |                                                                                                                            |
| ひび割れ補修工<br>(0006)                                                  | 式                 | 1                       |                           | 219,800     | 工種 12:橋梁保全工事                                                                                                               |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 酸ヶ湯高田線橋梁補修（岩谷橋）工事 |                         |             | 事業区分        | 道路維持・修繕                                                                                                                                                     |
|-----------------------|-------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位                | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                                          |
| 低圧注入工法<br>(0007)      | 構造物               | 1                       |             | 219,800     | オプション入力<br>第0002号内訳書<br>単位数量 1 構造物<br>管理費区分 0<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |
| ひび割れ補修工(低圧注入工法)       | 構造物               | 1                       | 219,800     | 219,800     | WB229110<br>管理費区分 0<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                       |
| J01 1構造物当り補修延べ延長区分    |                   | 25m未満                   |             |             |                                                                                                                                                             |
| J03 1構造物当り注入材使用量(実数)  |                   | 1.1kg                   |             |             |                                                                                                                                                             |
| J04 1構造物当りシール材設計量(実数) |                   | 2.6kg                   |             |             |                                                                                                                                                             |
| J05 1構造物当低圧注入器具使用量(実  |                   | 68個                     |             |             |                                                                                                                                                             |
| 断面修復工<br>(0008)       | 式                 | 1                       |             | 648,533     | 工種 12:橋梁保全工事                                                                                                                                                |
| 左官工法<br>(0009)        | 構造物               | 1                       |             | 648,500     | オプション入力<br>第0003号内訳書<br>単位数量 1 構造物<br>管理費区分 0<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |
| 断面修復工(左官工法)           |                   |                         |             |             | WB229210                                                                                                                                                    |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                           | 酸ヶ湯高田線橋梁補修（岩谷橋）工事 |                         |             |             | 事業区分                | 道路維持・修繕 |
|-------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------|-------------|---------------------|---------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格         | 単位                | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                  |         |
|                               | 構造物               | 1                       | 294,500     | 294,500     | 管理費区分 0             |         |
| J01 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理の有無           |                   | 無し                      |             |             | 歩 2026.07 単 2026.07 |         |
| J02 1構造物当り修復延べ体積区分            |                   | 0.1m3未満                 |             |             | 単価地区 青森市(旧青森市)      |         |
| J03 1構造物当り修復延べ体積(実数)          |                   | 0.002m3                 |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |         |
|                               |                   |                         |             |             | 豪雪割増                |         |
|                               |                   |                         |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1     |         |
|                               |                   |                         |             |             | 単価補正                |         |
| 断面修復工(左官工法)                   | 構造物               | 1                       | 354,000     | 354,000     | WB229210            |         |
| J01 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理の有無           |                   | 有り                      |             |             | 管理費区分 0             |         |
| J02 1構造物当り修復延べ体積区分            |                   | 0.1m3未満                 |             |             | 歩 2026.07 単 2026.07 |         |
| J03 1構造物当り修復延べ体積(実数)          |                   | 0.001m3                 |             |             | 単価地区 青森市(旧青森市)      |         |
|                               |                   |                         |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |         |
|                               |                   |                         |             |             | 豪雪割増                |         |
|                               |                   |                         |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1     |         |
|                               |                   |                         |             |             | 単価補正                |         |
| コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)<br>(0010) | m3                | 0.01                    |             | 33          | オプション入力             |         |
|                               |                   |                         |             |             | 第0004号内訳書           |         |
|                               |                   |                         |             |             | 単位数量 1 m3           |         |
|                               |                   |                         |             |             | 管理費区分 0             |         |
|                               |                   |                         |             |             | 歩 2026.07 単 2026.07 |         |
|                               |                   |                         |             |             | 単価地区 青森市(旧青森市)      |         |
|                               |                   |                         |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |         |
|                               |                   |                         |             |             | 豪雪割増                |         |
|                               |                   |                         |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1     |         |
|                               |                   |                         |             |             | 週休2日補正 週休2日(月単位)    |         |
| コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)           | m3                | 0.003                   | 5,101       | 15          | WB229220            |         |
| J01 DID区間の有無                  |                   | 無し                      |             |             | 管理費区分 0             |         |
| J02 運搬距離                      |                   | 6.0km以下                 |             |             | 歩 2026.07 単 2026.07 |         |
| J04 ダンプトラックタイヤ損耗費             |                   | 良好                      |             |             | 単価地区 青森市(旧青森市)      |         |
|                               |                   |                         |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |         |
|                               |                   |                         |             |             | 豪雪割増                |         |
|                               |                   |                         |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1     |         |
|                               |                   |                         |             |             | 単価補正                |         |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 酸ヶ湯高田線橋梁補修（岩谷橋）工事 |                         |             |             | 事業区分                                                                                                                                                       | 道路維持・修繕 |
|-----------------------|-------------------|-------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位                | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                                         |         |
| 処分費<br>無筋Co塊(断面修復殻)   | t                 | 0.007                   | 2,600       | 18          | ZZ99*01*03001<br>管理費区分 T<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                 |         |
| 表面被覆工<br>(0011)       | 式                 | 1                       |             | 2,460,269   | 工種 12:橋梁保全工事                                                                                                                                               |         |
| 表面保護工<br>(0012)       | m2                | 560                     |             | 2,460,269   | オプション入力<br>第0005号内訳書<br>単位数量 1 m2<br>管理費区分 0<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |         |
| 下地処理(表面含浸)            | m2                | 557                     | 1,869       | 1,041,033   | WB820220<br>管理費区分 0<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                      |         |
| J01 夜間作業の有無           |                   | 無し                      |             |             |                                                                                                                                                            |         |
| J02 時間的制約の有無          |                   | 無し                      |             |             |                                                                                                                                                            |         |
| J03 高所作業車の有無          |                   | 無し                      |             |             |                                                                                                                                                            |         |
| 含浸材塗布                 | m2                | 557                     | 2,548       | 1,419,236   | DZ820010<br>管理費区分 0<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 青森市(旧青森市)                                                                                               |         |
| J01 夜間作業の有無           |                   | 無し                      |             |             |                                                                                                                                                            |         |
| J02 時間的制約の有無          |                   | 無し                      |             |             |                                                                                                                                                            |         |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                                              | 酸ヶ湯高田線橋梁補修（岩谷橋）工事 |                                      |             | 事業区分        | 道路維持・修繕                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                            | 単位                | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件              | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                                        |
| J03 高所作業車の有無<br>J04 表面含浸材料                       |                   | 無<br>シン系                             |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                                                                                     |
| 構造物撤去工<br>(0013)                                 | 式                 | 1                                    |             | 52,301      |                                                                                                                                                           |
| 運搬処理工<br>(0014)                                  | 式                 | 1                                    |             | 52,301      | 工種 99:                                                                                                                                                    |
| 現場発生品運搬<br>(0015)                                | t                 | 2.34                                 |             | 52,301      | オプション入力<br>第0006号内訳書<br>単位数量 1 t<br>管理費区分 0<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |
| 現場発生品及び支給品運搬                                     | t                 | 2.337                                | 11,480      | 26,828      | CB010410 10083.0<br>管理費区分 0<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                             |
| J01 トラック機種<br>J02 DID区間の有無<br>J03 片道運搬距離(km)DID無 |                   | クレーン装置付2t積、吊能力2.9t<br>無し<br>20.5km以下 |             |             |                                                                                                                                                           |
| トラック[クレーン装置付]<br>ベーストラック2t積 吊能力2.9t              | %                 | 12.963                               |             | 1,488       | M000302010<br>管理費区分 0<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0                                                                      |
| 標準構成比                                            |                   |                                      | 13.79       |             |                                                                                                                                                           |
| 標準単価                                             |                   |                                      | 7,690       |             |                                                                                                                                                           |
| 地区単価                                             |                   |                                      | 8,230       |             |                                                                                                                                                           |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 酸ヶ湯高田線橋梁補修（岩谷橋）工事     |                         |                           |             | 事業区分                                                                                                         | 道路維持・修繕           |
|-----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位                    | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回               | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                           |                   |
|                       |                       |                         |                           |             | 豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正                                                                                         | B地区<br>0% 係数ランク 1 |
| 運転手(特殊)               | %                     | 44.953                  |                           | 5,160       | R0114<br>管理費区分 0<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正      | 0% 係数ランク 1        |
|                       | 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価 |                         | 42.15<br>28,900<br>35,090 |             |                                                                                                              |                   |
| 特殊作業員                 | %                     | 39.299                  |                           | 4,511       | R0101<br>管理費区分 0<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正      | 0% 係数ランク 1        |
|                       | 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価 |                         | 41.25<br>28,300<br>30,700 |             |                                                                                                              |                   |
| 軽油                    | %                     | 2.772                   |                           | 318.2       | Z006702002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正 | 0% 係数ランク 1        |
|                       | 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価 |                         | 2.81<br>138<br>155        |             |                                                                                                              |                   |
| 諸雑費                   | %                     | 0.013                   |                           | 2.8         | 管理費区分 0                                                                                                      |                   |
| 現場発生品及び支給品積込・荷卸       | t                     | 2.337                   | 10,900                    | 25,473      | CB010420 9566.6<br>管理費区分 0<br>歩 2026.07 単 2026.07                                                            |                   |
| J01 トラック機種            |                       | クレーン装置付2t積、吊能力2.9t      |                           |             |                                                                                                              |                   |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                                 | 酸ヶ湯高田線橋梁補修（岩谷橋）工事 |                         |             |             | 事業区分                | 道路維持・修繕       |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格               | 単位                | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                  |               |
|                                     |                   |                         |             |             | 単価地区                | 青森市(旧青森市)     |
|                                     |                   |                         |             |             | 労調係数                | 1.000 00-00 0 |
|                                     |                   |                         |             |             | 豪雪割増                |               |
|                                     |                   |                         |             |             | 潮間割増                | 0% 係数ランク 1    |
|                                     |                   |                         |             |             | 単価補正                |               |
| トラック[クレーン装置付]<br>ベーストラック2t積 吊能力2.9t | %                 | 12.9                    |             | 1,405       | M000302010          |               |
| 標準構成比                               |                   |                         | 13.73       |             | 管理費区分               | 0             |
| 標準単価                                |                   |                         | 7,690       |             | 歩 2026.07 単 2026.07 |               |
| 地区単価                                |                   |                         | 8,230       |             | 単価地区                | 青森市(旧青森市)     |
|                                     |                   |                         |             |             | 労調係数                | 1.000 00-00 0 |
|                                     |                   |                         |             |             | 豪雪割増                | B地区           |
|                                     |                   |                         |             |             | 潮間割増                | 0% 係数ランク 1    |
|                                     |                   |                         |             |             | 単価補正                |               |
| 運転手(特殊)                             | %                 | 44.77                   |             | 4,876       | R0114               |               |
| 標準構成比                               |                   |                         | 41.98       |             | 管理費区分               | 0             |
| 標準単価                                |                   |                         | 28,900      |             | 歩 2026.07 単 2026.07 |               |
| 地区単価                                |                   |                         | 35,090      |             | 単価地区                | 青森市(旧青森市)     |
|                                     |                   |                         |             |             | 労調係数                | 1.000 00-00 0 |
|                                     |                   |                         |             |             | 豪雪割増                |               |
|                                     |                   |                         |             |             | 潮間割増                | 0% 係数ランク 1    |
|                                     |                   |                         |             |             | 単価補正                |               |
| 特殊作業員                               | %                 | 39.142                  |             | 4,263       | R0101               |               |
| 標準構成比                               |                   |                         | 41.08       |             | 管理費区分               | 0             |
| 標準単価                                |                   |                         | 28,300      |             | 歩 2026.07 単 2026.07 |               |
| 地区単価                                |                   |                         | 30,700      |             | 単価地区                | 青森市(旧青森市)     |
|                                     |                   |                         |             |             | 労調係数                | 1.000 00-00 0 |
|                                     |                   |                         |             |             | 豪雪割増                |               |
|                                     |                   |                         |             |             | 潮間割増                | 0% 係数ランク 1    |
|                                     |                   |                         |             |             | 単価補正                |               |
| その他(労務)                             | %                 | 0.414                   |             | 45.11       | 管理費区分               | 0             |
| 軽油                                  |                   |                         |             |             | Z006702002          |               |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 酸ヶ湯高田線橋梁補修（岩谷橋）工事 |                         |                   |             | 事業区分                                                                                                                                                       | 道路維持・修繕 |
|-----------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位                | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回       | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                                         |         |
| 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価 | %                 | 2.762                   | 2.8<br>138<br>155 | 300.8       | 管理費区分 0<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                                  |         |
| 諸雑費                   | %                 | 0.012                   |                   | 10.09       | 管理費区分 0                                                                                                                                                    |         |
| 仮設工<br>(0016)         | 式                 | 1                       |                   | 2,401,892   |                                                                                                                                                            |         |
| 足場工<br>(0017)         | 式                 | 1                       |                   | 1,976,292   | オプション入力<br>工種 12:橋梁保全工事                                                                                                                                    |         |
| 橋梁補修用足場<br>(0018)     | m2                | 260                     |                   | 1,976,292   | オプション入力<br>第0007号内訳書<br>単位数量 1 m2<br>管理費区分 0<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |         |
| 吊足場(タイプA2、中段足場有)      | m2                | 261                     | 6,658             | 1,737,738   | オプション入力<br>単位数量 1 m2<br>管理費区分 0<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増                                                     |         |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 酸ヶ湯高田線橋梁補修（岩谷橋）工事 |                         |             |             | 事業区分                                                                                                                   | 道路維持・修繕    |
|-----------------------|-------------------|-------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位                | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                     |            |
|                       |                   |                         |             |             | 潮間割増<br>単価補正                                                                                                           | 0% 係数ランク 1 |
| 橋りょう特殊工               | 人                 | 0.168                   | 35,600      | 5,980       | R0122<br>管理費区分 0<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正                | 0% 係数ランク 1 |
| 足場損料<br>タイプ A2        | 月・m2              | 1.2                     | 565         | 678         | ZZ99*01*04001<br>管理費区分 0<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正        | 0% 係数ランク 1 |
| 朝顔(タイプ B)             | m2                | 261                     | 914         | 238,554     | オプション入力<br>単位数量 1 m2<br>管理費区分 0<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正 | 0% 係数ランク 1 |
| 橋りょう特殊工               | 人                 | 0.024                   | 35,600      | 854         | R0122<br>管理費区分 0<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増                                |            |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 酸ヶ湯高田線橋梁補修（岩谷橋）工事 |                         |             |             | 事業区分                                                                                                                                            | 道路維持・修繕    |
|-----------------------|-------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位                | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                              |            |
|                       |                   |                         |             |             | 潮間割増<br>単価補正                                                                                                                                    | 0% 係数ランク 1 |
| 足場損料<br>タイプ B(朝顔)     | 月・m2              | 1.2                     | 50          | 60          | ZZ99*01*04002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正                                 | 0% 係数ランク 1 |
| 交通管理工<br>(0019)       | 式                 | 1                       |             | 425,600     | 工種 99:                                                                                                                                          |            |
| 交通誘導警備員<br>(0020)     | 人日                | 28                      |             | 425,600     | オプション入力<br>第0008号内訳書<br>単位数量 1 人日<br>管理費区分 0<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増<br>週休2日補正 週休2日(月単位) | 0% 係数ランク 1 |
| 交通誘導警備員B              | 人                 | 28                      | 15,200      | 425,600     | R0804<br>管理費区分 0<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正                                         | 0% 係数ランク 1 |
| 直接工事費<br>(0021)       | 式                 | 1                       |             | 19,401,261  |                                                                                                                                                 |            |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                    | 酸ヶ湯高田線橋梁補修（岩谷橋）工事 |                         |             | 事業区分        | 道路維持・修繕 |
|------------------------|-------------------|-------------------------|-------------|-------------|---------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格  | 単位                | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要      |
| 共通仮設<br>(0022)         | 式                 | 1                       |             | 5,218,000   |         |
| 共通仮設費<br>(0023)        | 式                 | 1                       |             | 267,000     |         |
| 現場環境改善費<br>(0024)      | 式                 | 1                       |             | 267,000     |         |
| 現場環境改善費（率計上）<br>(0025) | 式                 | 1                       |             | 267,000     |         |
| 市街地補正                  |                   | 市街地以外                   |             |             |         |
| 共通仮設費（率計上）<br>(0026)   | 式                 | 1                       |             | 4,951,000   |         |
| 主たる工種                  |                   | 12:橋梁保全工事               |             |             |         |
| 施工地域等補正                |                   | 一般交通影響有り（2）－ 1          |             |             | 1.4     |
| 除雪工事補正                 |                   | 未使用                     |             |             | 1.00    |
| ICT施工補正                |                   | 補正なし                    |             |             | 1.0     |
| 週休2日補正                 |                   | 週休2日(月単位)               |             |             | 1.01    |
| 純工事費<br>(0027)         | 式                 | 1                       |             | 24,619,261  |         |
| 現場管理費<br>(0028)        | 式                 | 1                       |             | 15,764,000  |         |
| 施工地域等補正                |                   | 一般交通影響有り（2）－ 1          |             |             | 1.2     |
| 工期日数                   |                   | 0日間                     |             |             |         |
| 冬期日数                   |                   | 0日間                     |             |             |         |
| 積雪寒冷地区分                |                   | 4級地                     |             |             | 1.20%   |
| 施工時期補正                 |                   | 任意設定                    |             |             | 0.84%   |
| 緊急工事補正                 |                   | 補正なし                    |             |             | 0.00%   |
| 砂防・地滑り補正               |                   | 補正なし                    |             |             | 0.00%   |
| ICT施工補正                |                   | 補正なし                    |             |             | 1.0     |

# 入力データリスト（本01）

|                        |                   |                         |             |             |         |
|------------------------|-------------------|-------------------------|-------------|-------------|---------|
| 工事名                    | 酸ヶ湯高田線橋梁補修（岩谷橋）工事 |                         |             | 事業区分        | 道路維持・修繕 |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格  | 単位                | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要      |
| 週休2日補正                 | 週休2日(月単位)         |                         | 1.02        |             |         |
| 工事原価<br>(0029)         | 式                 | 1                       |             | 40,383,261  |         |
| 一般管理費等<br>(0030)       | 式                 | 1                       |             | 7,726,739   |         |
| 前払金支出割合による補正           | 補正を行わない           |                         | 1.00        |             |         |
| 財団法人等による補正             | 補正を行わない           |                         | 1.00        |             |         |
| 契約保証に係る補正率             | 金銭的保証             |                         | 0.04%       |             |         |
| 工事価格<br>(0031)         | 式                 | 1                       |             | 48,110,000  |         |
| 消費税額及び地方消費税額<br>(0032) | 式                 | 1                       |             | 4,811,000   |         |
| 工事費計<br>(0033)         | 式                 | 1                       |             | 52,921,000  |         |
|                        |                   |                         |             |             |         |